



Enel Green Power and TGx Italy
Power Plant South

Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma

enelproduzione@pec.enel.it

Centrale "E. Majorana" di Termini Imerese (PA)

Spett.le

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICA**

Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS)
Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)
Divisione II – Rischio rilevante e AIA
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA RM
VA@pec.mite.gov.it

E.p.c.

ISPRA

Servizio interdipartimentale per indirizzo, il
coordinamento e il controllo delle attività ispettive
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA RM
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Centrale termoelettrica ENEL "E. Majorana" di Termini Imerese (PA) – Decreto AIA del
Ministro della Transizione Ecologica n. DEC-MIN-0000400 del 29/09/2021
Istanza per l'avvio del procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'adeguamento
nuovi valori limiti alle emissioni per i medi impianti di combustione.



Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: **CONFIDENZIALE**

Enel Produzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125 - Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 05617841001 - R.E.A. 904803 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 1.800.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

Id: [50748057](#)

Con riferimento all'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale Termoelettrica di Termini Imerese sita nel territorio del Comune di Termini Imerese (PA), ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore presenta l'istanza di riesame parziale del provvedimento in oggetto e specificamente comunica la volontà di apportare la modifica di seguito indicata:

- ✓ Adeguamento nuovi valori limiti alle emissioni per i medi impianti di combustione presenti nel sito e ricadenti nella disciplina di cui D.Lgs. 183/2017 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193.

Tale intervento si inserisce nell'ottica di ottemperare a quanto previsto dall'art. 273-bis, comma 7, lett. d) del D.Lgs. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. 183/2017 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.

A tale riguardo si comunica che a partire dal 1° gennaio 2025 si applicheranno i VLE di cui all'allegato I alla parte V, parte III, paragrafo 1.2, del D.Lgs. 152/2006 per il solo parametro Nox della Caldaia ausiliaria CS11 alimentata a gasolio e autorizzata all'esercizio con una potenza termica di 29 MWt.

Dettaglio dell'adeguamento

Tabella 1 - Nuovi valori limiti delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi

Descrizione	Caratteristiche		Portata	O2 Rif	VLE AIA attuali in vigore dal 17.08.2021				VLE AIA dal 01.01.2025 ⁽¹⁾			
	Altezza	Sezione bocca di uscita			NO _x	CO	Polveri	SO _x	NO _x	CO	Polveri	SO _x
	m	m ²			Nm ³ /h	%	mg/Nm ³				mg/Nm ³	
Camino 3 (Caldaia ausiliaria a CS11)	60	0,785	15500	3	330⁽²⁾	30	25⁽²⁾	200⁽²⁾	200	30	25	200
⁽¹⁾ Fino alla data del 1° gennaio 2025 il Gestore continuerà a rispettare i precedenti VLE espressi come media giornaliera ⁽²⁾ Media del periodo di campionamento ⁽³⁾ Il valore si considera rispettato se si utilizza gasolio												

Non si ritiene di applicare alcuna modifica alle altre unità presenti nel sito in quanto ricadenti nelle soglie di potenza inferiori ai 5 MW oppure ascrivibili alle deroghe espressamente contemplate dalla normativa. Nello specifico con riferimento a queste ultime, si ritiene applicabile il comma 15 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/2006 che esenta dall'obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti per i medi impianti di combustione esistenti che non sono in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media



mobile su ciascun periodo di cinque anni. A tale riguardo, il Gestore rinnova l'impegno a rispettare anche per il futuro il summenzionato limite operativo relativo alle ore di funzionamento.

Sulla base di quanto sopra, il Gestore chiede l'aggiornamento dell'AIA relativamente al punto 8 par. 10.3.1 del Parere Istruttorio Conclusivo come proposto nella Tabella 1 per l'adeguamento delle prescrizioni alle disposizioni dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/2006.

Fatti salvi gli esiti del procedimento di riesame, il Gestore dichiara che dal 1° gennaio 2025 sarà garantito il rispetto dei sopra detti valori limite di emissione della sola caldaia ausiliaria CS11.

Si è conseguentemente provveduto al pagamento dell'importo di 4.050,00 €, quale tariffa per lo svolgimento dell'istruttoria ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera d), del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2017 n.58.

In Allegato 1 si riporta copia della ricevuta di avvenuto pagamento, riportante il CRO dell'operazione.

Disponibili per eventuali ulteriori informazioni ed integrazioni, si porgono

Distinti saluti.

CONCETTO SERGIO TOSTO
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

