



**Comune
di Molinella**
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi Generali e del Territorio
Servizio Pianificazione Urbanistica - Edilizia Privata
Servizio Politiche Ambientali – LLPP e Patrimonio
Via A. Costa n. 12
40062 Molinella (Bo)
Tel. 051/6906881/866/871
Fax 051/690.03.46
sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it

Molinella, 21/12/2022

Prot. Rif. 28019/2022

Classifica 6.9 Fascicolo 34.3/2022

Invio a mezzo PEC

Al Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
va@PEC.mite.gov.it

**OGGETTO: [ID: 8722] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a 56 MWp (somma della potenza dei moduli) da realizzare nei Comuni di Baricella e Molinella (BO) e delle relative opere di connessione alla RTN.
Proponente: EG MIRTO S.r.l.. Osservazioni.**

In riferimento alla procedura di VIA attivata da codesto Ministero, in atti al protocollo del Comune di Molinella con n. 28019/2022, con la presente si esprimono le seguenti osservazioni e/o richieste di integrazioni.

Servizio Edilizia Privata

Il campo fotovoltaico ricade in parte in fascia di tutela fluviale, così come definita ai sensi dell'art. 1.7.1 della Scheda dei Vincoli approvata con deliberazione di Consiliare del Comune di Molinella n. 13 in data 28/02/2018.

Ai sensi del citato articolo, che si richiama integralmente, si pone l'attenzione in particolare sui seguenti aspetti da tenere in considerazione in fase di progetto esecutivo:

- in fascia di tutela fluviale, trattandosi di canale del reticolo idraulico consortile, la distanza minima della recinzione dal canale stesso è pari a 5,00 m;
- Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti si deve comunque evitare che questi, ove non siano interrati, corrano parallelamente ai corsi d'acqua. Resta altresì ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

Servizio Pianificazione Urbanistica

Ai fini di una migliore comprensione delle interferenze e degli impatti dell'opera in progetto si chiede di fornire gli elaborati grafici con la rappresentazione delle aree in cui verranno realizzati il campo fotovoltaico, le cabine a servizio e il tracciato dell'elettrodotto MT indicando aree di rispetto (DPA) assumendo come base cartografica la Tavola dei Vincoli vigente approvata con deliberazione di Consiliare del Comune di Molinella n. 13 in data 28/02/2018.

Preme evidenziare che con deliberazione di Giunta del Comune di Molinella n. 168 del 11/11/2022 è stata assunta la proposta di Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Molinella.

Con l'assunzione si rende pubblica la "proposta di piano" senza che sia prodotto alcun effetto urbanistico immediato, le norme di salvaguardia entrano in vigore dal momento dell'adozione con delibera di Consiglio.

Attualmente il PUG è depositato nella pagina dedicata del sito istituzionale ed in particolare all'indirizzo www.ftpmolinella.com/download/20221111_PUG_assunto_pdf.zip ai fini della presa visione e della formulazione delle osservazioni fino alla data del 06/02/2022, cui seguirà il periodo per le controdeduzioni ai sensi dell'art. 45 della LR 24/2017.

Con il protrarsi dei procedimenti autorizzatori dell'impianto in oggetto si potrebbe ricadere nel periodo di applicazione delle norme di salvaguardia, si consiglia pertanto di verificare la conformità anche allo Strumento Urbanistico in fase di formazione.

Servizio Politiche Ambientali

A corredo dell'impianto è prevista la realizzazione di "schermature" perimetrali ai campi fotovoltaici realizzate tramite la messa a dimora di specie arboree e/o arbustive ad alto fusto, esclusivamente autoctone, con funzione di mitigazione paesaggistica. Le caratteristiche degli elementi vegetali da utilizzare (specie, dimensione, distanze, ecc.) dovranno attenersi al Regolamento del verde pubblico e Privato.

Considerato che nel nuovo strumento urbanistico (PUG) nell'elaborato "Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale" del "Quadro conoscitivo diagnostico", l'area in esame ricade all'interno della Strategia 01:Un nuovo equilibrio tra terra e acqua, Politica 02:Rafforzamento della infrastruttura verde nella sua continuità fisica ed ecologica, Azione A05:Individuazione di ambiti di rafforzamento ecologico a connessione delle aree protette esistenti (scaricabile all'indirizzo www.ftpmolinella.com/download/20221111_PUG_assunto_pdf.zip), si chiede di integrare le misure di mitigazione proposte con delle misure di compensazione volte al potenziamento della rete ecologica locale ed al collegamento dei Siti della "Rete Natura 2000" limitrofi al parco fotovoltaico di progetto.

Riguardo l'inquinamento acustico generato il fase di cantiere si rimanda alle valutazioni tecniche di Arpae.

Riguardo l'inquinamento elettromagnetico generato dalle cabine di trasformazione si rimanda alle valutazioni tecniche di Ausl.

Servizio Lavori Pubblici

Al fine di valutare l'impatto del traffico indotto sulla viabilità comunale, si chiede di precisare quale sarà il percorso di accesso all'area di cantiere e, qualora, tale percorso interessi il ponte di attraversamento dello Scolo Zena sulla via Camerone, si chiede di presentare una verifica statica dello stesso.

Considerato che le strade (via Camerone e via Dugliolo) saranno interessate dal passaggio dell'elettrodotto e, inevitabilmente, subiranno un aumento del traffico di mezzi pesanti, soprattutto nella fase di cantiere, ciò andrà sicuramente ad alterare negativamente il fondo stradale e, pertanto, si propone di compensare tale danneggiamento con il rifacimento del manto stesso.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

LA DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI
GENERALI E DEL TERRITORIO

Ing. Angela Miceli

f.to digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.