



**PROGETTO:** Progetto Definitivo per il parco eolico da 48,0 MW "Energia Is Coris" costituito da n.9 aerogeneratori

Elaborato:

Elenco prezzi unitari lavori e opere di dismissione

Codice Elaborato

WIND01.REL015.c

Scala

Formato elaborato

PROPONENTE



**Fred. Olsen Renewables**

Timbro e firma

Timbro e firma

REDATTORI

Ing. Giuseppe Pili  
Ing. Michele Pigliaru

COORDINAMENTO

**BIA s.r.l.**

Piazza dell'Annunziata 7  
Cagliari (CA) - 09123  
P.IVA 03983480926  
energhiabia@pec.it



Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato
02					
01	12/2022	Aggiornamento	Giuseppe Pili Michele Pigliaru		
00	04/2022	Emissione per validazione	Giuseppe Pili Michele Pigliaru		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 AEROGEN. 01	Fornitura e posa in opera di AEROGENERATORE da 5.33 MW su plinto precedentemente realizzato. Nella fornitura è compresa tutta la componentistica necessaria per dare l'opera finita e perfettamente funzionante, connessa all'impianto elettrico specifico, esclusa tutta le rete elettrica realizzata separatamente. <b>euro (tremilioniduecentomila/00)</b>	cadauno	3'200'000,00
Nr. 2 AT.COND.0 2	Costo per CONNESSIONE AT IN CONDOMINIO di impianto eolico comprendente: realizzazione della stazione AT/MT Produttore, opere civili, edifici dedicati alla parte MT, servizi ausiliari, di misura e monitoraggio, fornitura e posa quadro Power Center MT, Quadri ausiliari BT, rack dati, terreno in Condominio Produttori, la quota parte delle sbarre e dello stallo comune, la quota parte della fornitura e posa del cavo AT (scavi, rinterrati, giunti e linkbox compresi), fino al punto di connessione nella Stazione TERNA. Potenza nominale 48MW <b>euro (duemilioniquattrocentomila/00)</b>	a corpo	2'400'000,00
Nr. 3 DISM.EOL.0 1	Lavori di smobilizzo degli aeerogeneratori. Tale lavorazione è comprensiva, del nolo a caldo di autocarri e grù, manodopera specializzata per il disassemblaggio aerogeneratore, smontaggio pale e conci e trasporto del materiae agli impianti di recupero. Il recupero dei materiali è a carico del fornitore. <b>euro (cinquantamila/00)</b>	cadauno	50'000,00
Nr. 4 DISM.EOL.0 2	Oneri di dismissione dei materiali componenti gli aerogeneratori, costituiti per il 72,5% circa da acciaio, il 12% circa da fibra di vetro e materiali plastici, il 13% circa da ferro o ghisa, 1% rame e 1% alluminio, per un totale dell'87,5% di materiale riciclabile. Il restante 12,5% di cui è composta la turbina è materiale non riciclabile. Peso totale 500 t <b>euro (centoquarantaduemilanovecentodieci/00)</b>	a corpo	142'910,00
Nr. 5 DISM.EOL.0 3	Sfilaggio cavi elettrici, cavi di trasmissione dati, tritubo e rete di terra, compreso trasporto presso ditta specializzata per smaltimento e riuso. Tale voce comprende anche la dismissione, trasporto e conferimento a discarica di tutte le opere strettamente connesse al passaggio dei cavi, come i pozzetti e altre opere. Il tutto per fonire lo stato dei luoghi ante realizzazione parco eolico. Compensato il ricavo proveniente dalla vendita dei materiali riciclabili. <b>euro (zero/50)</b>	m	0,50
Nr. 6 DISM.EOL.0 6	Demolizione PLINTO DI FONDAZIONE in conglomerato cementizio armato, mediante mezzi meccanici, martello demolitore e tronchesa stritolatrice montati su braccio di escavatore. Il prezzo è oincomprensivo del trasporto a discarica autorizzata, successiva cernita del materiale per la divisione dell'acciaio dal cemento e riciclo di entrambi i materiali a cura del fornitore. <b>euro (trentaotto/00)</b>	m3	38,00
Nr. 7 DISM.EOL.1 0	TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di scarpate di rilevati, compreso la fornitura della terra proveniente da scotico di strati colturali attivi interni e/o esterni al cantiere, priva di radici, erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci e simili, compreso inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la sistemazione superficiale e un leggero costipamento. Escluso il trasporto da cava. <b>euro (quarantatre/00)</b>	m³	43,00
Nr. 8 DISM.EOL.1 1	Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina. In zona collinare con media difficoltà. <b>euro (uno/01)</b>	m²	1,01
Nr. 9 DISM.EOL.1 2	Rimozione a fine vita delle apparecchiature elettriche come quadri di distribuzione BT e MT, Trasformatori MT/AT presenti all'interno della cabina di trasformazione 30/36 kV. Compreso l'onere per il sezionamento della linea in entrata ed uscita. Compreso l'onere del conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Compensato il ricavo proveniente dalla vendita dei materiali riciclabili. Cabina 30/36 kV <b>euro (diecimila/00)</b>	a corpo	10'000,00
Nr. 10 FTV.024.04	Cavo media tensione tripolare ad elica visibile tipo ARG7HIRX o similare isolato in gomma HEPR di qualità G7, sotto guaina di PVC con le seguenti caratteristiche: Non propagante la fiamma; Senza piombo. Conduttore: Alluminio, formazione rigida compatta, classe 2. Semiconduttivo interno: mescola estrusa. Isolamento: Gomma HEPR, qualità G7, senza piombo (HD 620 DHI 2). Semiconduttivo esterno: mescola estrusa pelabile a freddo. Schermatura: Fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale. Guaina esterna: Mescola a base di PVC, qualità Rz. Colore: Rosso Costruzione e requisiti: IEC 60502/CEI 20-13 Propagazione della fiamma: secondo normative CEI EN 60332-1-2 Gas corrosivi o alogenidrici: CEI EN 50267-2-1 Misura delle scariche parziali: CEI 20-16/IEC 60885-3 Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV Temperatura massima di esercizio: +90°C Temperatura minima di esercizio: -15°C Temperatura massima di corto circuito: 250°C Massimo sforzo di trazione consigliato: 60 N/mm² di sezione del rame Raggio minimo di curvatura consigliato: 12 volte il diametro del cavo.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11 FTV.024.09	<p>Temperatura minima di posa: 0°C 18/30 kV -Sez 3x120 mmq <b>euro (trentaotto/00)</b></p> <p>Cavo media tensione unipolare tipo ARG7HIRX o similare isolato in gomma HEPR di qualità G7, sotto guaina di PVC con le seguenti caratteristiche: Non propagante la fiamma; Senza piombo. Conduttore: Alluminio, formazione rigida compatta, classe 2. Semiconduttivo interno: mescola estrusa. Isolamento: Gomma HEPR, qualità G7, senza piombo (HD 620 DHI 2). Semiconduttivo esterno: mescola estrusa pelabile a freddo. Schermatura: Fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale. Guaina esterna: Mescola a base di PVC, qualità Rz. Colore: Rosso Costruzione e requisiti: IEC 60502/CEI 20-13 Propagazione della fiamma: secondo normative CEI EN 60332-1-2 Gas corrosivi o alogenidrici: CEI EN 50267-2-1 Misura delle scariche parziali: CEI 20-16/IEC 60885-3 Tensione nominale U<sub>o</sub>/U: 18/30 kV Temperatura massima di esercizio: +90°C Temperatura minima di esercizio: -15°C Temperatura massima di corto circuito: 250°C Massimo sforzo di trazione consigliato: 60 N/mm<sup>2</sup> di sezione del rame Raggio minimo di curvatura consigliato: 12 volte il diametro del cavo. Temperatura minima di posa: 0°C 18/30 kV - Sez 1x500 mmq <b>euro (trentacinque/00)</b></p>	m	38,00
Nr. 12 MIT.arch.01	<p>Valutazione corretta del potenziale archeologico presso la WTG07. Variabile in quanto da valutarsi con la Soprintendenza. Prezzo indicativo a indagini minime. <b>euro (tremila/00)</b></p>	a corpo	3'000,00
Nr. 13 MIT.fau.01	<p>Monitoraggio in fase di cantiere con modalità e tempistiche descritte nella relazione faunistica. <b>euro (seimilacinquecento/00)</b></p>	a corpo	6'500,00
Nr. 14 MIT.fau.02	<p>Monitoraggio in fase di esercizio con modalità e tempistiche descritte nella relazione faunistica. <b>euro (undicimila/00)</b></p>	a corpo	11'000,00
Nr. 15 MIT.fau.03	<p>Opere di mitigazione <b>euro (duemilacinquecento/00)</b></p>	a corpo	2'500,00
Nr. 16 MIT.flo.01	<p>Prelievo zolla e riposizionamento in area limitrofa, previa apertura di nuova buca, con mini escavatore. Prezzo riferito a n. 50 esemplari. In fase di scotico si provvederà al prelievo, ove presenti, degli esemplari dell'arbusto basso Genista morisii mediante prelievo del relativo pane di terra e reimpianto al margine delle aree di cantiere. Al fine di favorire la permanenza della specie, non verranno in alcun modo inibite le attività di pascolo tradizionali. <b>euro (tremila/00)</b></p>	a corpo	3'000,00
Nr. 17 MIT.flo.02	<p>Monitoraggio annuale post-trapianto (durata: triennale) <b>euro (milleottocento/00)</b></p>	a corpo	1'800,00
Nr. 18 MIT.flo.03	<p>Espianto e reimpianto in area limitrofa di n. 28 esemplari arborei, incluse attività preparatorie e successivo monitoraggio triennale. <b>euro (ventiottomila/00)</b></p>	a corpo	28'000,00
Nr. 19 MIT.flo.04	<p>Dopo sei mesi dalla chiusura del cantiere, tutte le aree interessate dai lavori verranno accuratamente ispezionate da un esperto botanico al fine di verificare la presenza di eventuali plantule di specie aliene invasive accidentalmente introdotte durante i lavori. Se presenti, esse verranno tempestivamente eradicare e correttamente smaltite. La verifica sarà ripetuta dopo due anni dalla chiusura del cantiere. <b>euro (milleduecento/00)</b></p>	a corpo	1'200,00
Nr. 20 MIT.flo.05	<p>Potenziamento dei punti d'acqua: ampliamento del bacino di raccolta delle acque piovane in località P.ta de Scarleddu (39°13'41.8"N 8°37'47.2"E) (Figura 78), anche a favore di un potenziale sviluppo di vegetazione elofitica, idrofittica e ripariale spontanea, e contestuale realizzazione di opere di deflusso delle acque meteoriche finalizzate all'ottimizzazione degli apporti idrici naturali. <b>euro (quattromila/00)</b></p>	a corpo	4'000,00
Nr. 21 MIT.flo.06	<p>Realizzazione di 1.846 metri lineari di siepe in area di cresta con l'utilizzo delle specie Pistacia lentiscus (lentisco), Pyrus spinosa (pero mandorlino), Olea europaea var. sylvestris (olivastro). Piante reperite presso vivai Agenzia Forestas. Inclusa la messa a dimora, prima irrigazione, acquisto e posa in opera di shelter protettivo e disco pacciamante, sostituzione delle fallanze (30%) <b>euro (ventiduemilacentocinquantadue/00)</b></p>	a corpo	22'152,00
Nr. 22 MIT.flo.07	<p>Rimboschimento compensativo con 1.000 piante/h. Riforestazione finalizzata alla compensazione del taglio della vegetazione interferente, dai 20.000 ai 30.000 € ad ettaro a seconda delle caratteristiche sito-specifiche, presenza-assenza di recinzione, etc. Sito ed estensione totale da concordare con enti preposti. <b>euro (centocinquantamila/00)</b></p>	a corpo	150'000,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 23 MIT.paes.01	Installazione di cartellonistica informativa e didascalico-divulgativa relativa alla nuova tappa del percorso di Santa Barbara ed ai siti archeologici e storici indicati nel Quadro Ambientale al paragrafo 2.3.2 Opere di compensazione. La cartellonistica illustrativa dovrà essere in legno costruita in parte in loco e in parte prefabbricata con paleria e tavolami di specie legnose durevoli, trattati con impregnante. La struttura dovrà essere ancorata a terreno mediante infissione profonda dei piantoni per almeno 1 m. <b>euro (quattromilatrecento/00)</b>	a corpo	4'300,00
Nr. 24 MIT.paes.02	Fornitura e posa in opera di n.2 colonnine di ricarica elettrica con tempo di ricarica di 1 ora. <b>euro (duemila/00)</b>	a corpo	2'000,00
Nr. 25 MIT.paes.03	Manutenzione di piste forestali di servizio esistenti, senza modifica di tracciato aventi larghezza utile di m 3 durante il periodo di esercizio dell'impianto (25 anni) <b>euro (dodicimila/00)</b>	a corpo	12'000,00
Nr. 26 MIT.paes.04	Promozione dell'itinerario escursionistico tramite app per smartphone che supporti il sistema operativo iOS e Android e contenga: la mappa del territorio al fine di permettere all'utente di visualizzare la posizione dei siti d'interesse e degli aerogeneratori; guida interattiva che riconosca la posizione dell'utente nel momento in cui si trovi nel territorio sopra descritto e che consenta di mostrare la scheda descrittiva dei siti tramite descrizione dettagliata dei siti e del contesto naturale, botanico, geologico, faunistico e storico-archeologico; informazioni per il visitatore (website, numeri di telefono, indirizzi); internazionalizzazione dei contenuti in almeno tre lingue. <b>euro (duemilacinquecento/00)</b>	a corpo	2'500,00
Nr. 27 MIT.rum.01	Rilievo presso i punti RUM1, RUM2, RUM3 indicati planimetricamente nel Piano di Monitoraggio Ambientale per la verifica del rispetto dei limiti normativi per le attività di cantiere relative alla realizzazione dell'impianto eolico e dell'elettrodotto interrato. Sarà effettuata n°1 ripetizione per ciascun punto, rilievo continuo per 1 giorno. Produzione di rapporto di misura. <b>euro (cinquemilaquattrocento/00)</b>	a corpo	5'400,00
Nr. 28 MIT.rum.02	Rilievo presso i punti RUM1, RUM2, RUM3 indicati planimetricamente nel Piano di Monitoraggio Ambientale per la verifica della compatibilità acustica dell'impianto eolico e la validazione delle valutazioni modellistiche effettuate in fase ante operam. Saranno predisposte due postazioni per ogni punto, una in ambiente esterno e una in ambiente abitativo. Sarà effettuata n°1 ripetizione per ciascun punto, rilievo continuo per 14 giorni. Produzione di rapporto di misura. <b>euro (ventiquattromila/00)</b>	a corpo	24'000,00
Nr. 29 PF.0001.000 2.0001	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. <b>euro (tre/89)</b>	metri cubi	3,89
Nr. 30 PF.0001.000 2.0003	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, eseguito senza uso di mine. <b>euro (trentasette/20)</b>	metri cubi	37,20
Nr. 31 PF.0001.000 2.0006	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego; compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali provenienti dagli scavi <b>euro (tre/00)</b>	metri quadri	3,00
Nr. 32 PF.0001.000 2.0008	TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. <b>euro (tre/04)</b>	metri cubi	3,04
Nr. 33 PF.0001.000 2.0009	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scudendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento <b>euro (due/29)</b>	metri cubi	2,29
Nr. 34	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
PF.0001.000 2.0010	AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cm <sup>2</sup> (da N/cm <sup>2</sup> )500, compreso l'innaffiamento o l'essiccamento del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l'umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento <b>euro (uno/05)</b>	metri cubi	1,05
Nr. 35 PF.0001.000 2.0012	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo <b>euro (cinque/29)</b>	metri cubi	5,29
Nr. 36 PF.0001.000 2.0014	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cm <sup>2</sup> , senza uso di mine, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo <b>euro (cinquantacinque/54)</b>	metri cubi	55,54
Nr. 37 PF.0001.000 2.0030	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cm <sup>2</sup> <b>euro (ventisette/51)</b>	metri cubi	27,51
Nr. 38 PF.0001.000 2.0032	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto in rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cm <sup>2</sup> , senza uso di mine <b>euro (centoquattro/89)</b>	metri cubi	104,89
Nr. 39 PF.0001.000 2.0041	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la rinalzatura e prima ricopratura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere <b>euro (otto/60)</b>	metri cubi	8,60
Nr. 40 PF.0001.000 3.0001	COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md ≤ 50 N/mm <sup>2</sup> in funzione della natura dei terreni e del rilevato; compresi gli eventuali essiccamenti od inumidimenti necessari con Md ≤ 50 N/mm <sup>2</sup> su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7 <b>euro (uno/33)</b>	metri quadri	1,33
Nr. 41 PF.0004.000 1.0006	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm <sup>2</sup> e classe di esposizione X0 norma UNI EN 206-1. <b>euro (centonovantasei/82)</b>	metri cubi	196,82
Nr. 42 PF.0004.000 1.0013	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 45 N/mm <sup>2</sup> e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. <b>euro (duecentotrenta/70)</b>	metri cubi	230,70
Nr. 43 PF.0004.000 1.0044	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m <sup>3</sup> di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m <b>euro (cinquanta/48)</b>	metri	

COMMITTENTE:

