

Tavola 12

AREE DI TAGLIO

12.1

CARATTERISTICHE VEGETAZIONALI

Bosco misto ascrivibile alla Serie preappenninica neutrobasifila della roverella (Roso sempervirentis-Quercus pubescentis sigmetum).

Il bosco è caratterizzato dalla dominanza, nello strato arboreo, di *Quercus pubescens* in associazione con *Carpinus orientalis* e *Fraxinus ornus*. Nello strato arbustivo, oltre specie sempreverdi (*Rubia peregrina*, *Rosa sempervirens*, *Smilax aspera* e *Lonicera implexa*), si hanno arbusti caducifogli quali *Crataegus monogyna*, *Ligustrum vulgare* e *Cornus sanguinea*.

La gestione del bosco è a ceduo matricinato.



Fig. 1 - Rilievo delle aree boscate interessate da opere di progetto su base CTR scala 1:5000.

Fig. 2 - Rappresentazione delle aree boscate interessate da opere di progetto su foto aeree (Google 14/06/2019).

Fig. 3 - Foto del bosco a livello di piano di campagna (foto. 19/12/2022).

Fig. 4 - Foto aerea di una porzione di superficie boscata (foto. 19/12/2022)..

Fig. 5 - Foto aerea dell'area boscata (foto. 19/12/2022)..



SCHEDA INFORMATIVA

Area di progetto	12.1
Copertura strato arboreo	100%
Età media	15 - 20 anni
Superficie Boscata interessata dal taglio	28.225 m ²
Altezza media strato arboreo	14/18 m
Classi di diametro strato arboreo	13 - 22 - 32 cm
Stima della densità arborea ad ettaro	2500
Stima del numero piante abbattute	7.056