

# Tavola 15

## AREE DI TAGLIO

### 15.1

#### CARATTERISTICHE VEGETAZIONALI

Bosco misto ascrivibile alla Serie preappenninica neutrobasifila della roverella (*Rosa sempervirentis-Quercus pubescens sigmetum*) [169a].

Bosco caratterizzato dalla dominanza, nello strato arboreo, di *Quercus pubescens* in associazione con *Carpinus orientalis*, *Fraxinus ornus*. Nello strato arbustivo, oltre che numerose specie sempreverdi (*Rubia peregrina*, *Rosa sempervirens*, *Smilax aspera* e *Lonicera implexa*), si hanno arbusti caducifogli quali *Ligustrum vulgare* e *Cornus sanguinea*.


La gestione del bosco è a ceduo matricinato.

Fig. 1 - Rilievo delle aree boscate interessate da opere di progetto su base CTR scala 1:5000.

Fig. 2 - Rappresentazione delle aree boscate interessate da opere di progetto su foto aeree (Google 14/06/2019).

Fig. 3 - Foto aerea di una porzione di superficie boscata (foto. 19/12/2022)..



Fig. 4 - Foto aerea dell'area boscata (foto. 19/12/2022)..



▨ Aree di taglio  
— Tracciato cavidotto e aree interventi



▨ Aree di taglio  
— Tracciato cavidotto e aree interventi



#### SCHEDA INFORMATIVA

Area di progetto	15.1
Copertura strato arboreo	100%
Età media	7 - 10 anni
Superficie Boscata interessata dal taglio	5.499 m <sup>2</sup>
Altezza media strato arboreo	6/8 m
Classi di diametro strato arboreo	16 - 19 - 22 cm
Stima della densità arborea ad ettaro	3.333
Stima del numero piante abbattute	1.833