



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Roma (vedi Intestazione digitale)

Class: 34.43.01 fasc. SS-PNRR /10.167.1/2021
All. 0

M Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

M Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Società wpd Frentani S.r.l.
wpdfrentanisrl@legalmail.it

OGGETTO: [ID: 8316] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art .23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico denominato "Parco Eolico Montorio", costituito da 23 aerogeneratori della potenza unitaria di 6,2 MW per una potenza complessiva dell'impianto pari a 142,6 MW da realizzarsi nei comuni di Montorio nei Frentani (CB), Ururi (CB) , Larino (CB) e San Martino in Pensilis (CB), e relative opere di connessione da realizzarsi nel comune di Larino (CB).

Proponente: wpd Frentani S.r.l.

Richiesta di Integrazioni Mic

E. p.c.
Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio del Molise
sabap-mol@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del
patrimonio archeologico della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico della DG ABAP

In riferimento al progetto in argomento,

VISTO quanto disposto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006;

RILEVATO che l'intervento, rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2 denominata "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza



*

complessiva superiore a 10 MW (fattispecie aggiunta dall'art. 31, comma 6, della legge n. 108 del 2021)", nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis;

VISTI gli elaborati pubblicati sulla piattaforma web dedicata del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al seguente indirizzo:

[https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9011/13269.;](https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9011/13269.)

CONSIDERATO che con nota endoprocedimentale prot. n. 6490 del 05/12/2022, la Soprintendenza speciale per il PNRR ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise ed ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP di esaminare la documentazione pubblicata e di fornire le valutazioni di merito;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, con nota endoprocedimentale prot. n. 14460-P del 16/12/2022, acquisita dalla scrivente con prot. 7076-A del 16/11/2022, ha inoltrato richiesta di integrazioni documentali;

CONSIDERATO che il Servizio III della Direzione generale ABAP, con nota endoprocedimentale prot. n. 7288-I del 21/12/2022, ha concordato, per gli aspetti afferenti la tutela del patrimonio storico artistico, con la richiesta avanzata dalla Soprintendenza competente;

CONSIDERATO che il Servizio II della Direzione generale ABAP, con nota endoprocedimentale prot. n. 7318-I del 22/12/2022, ha formulato una richiesta di integrazioni alla documentazione del progetto di cui trattasi ai fini dell'espressione del contributo istruttorio di competenza e sentita la Soprintendenza competente ha fornito indicazioni in merito alla documentazione da richiedere;

CONSIDERATO che per quanto attiene alla tutela paesaggistica e all'impatto derivante dalla realizzazione del parco eolico, l'impianto ricade in aree sottoposte a tutela ai sensi dei PTPAAV n. 1 "Fascia Costiera" e n. 2 "Lago di Guardialfiera – Fortore Molisano", la cui approvazione equivale a dichiarazione di notevole interesse pubblico sotto il profilo paesaggistico, ai sensi dell'allora L. 1497/1969 (rif. art. 8 della L.R. n. 24 del 16.12.1989), e che pertanto per la realizzazione dell'impianto è necessario l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

CONSIDERATO che per quanto attiene i beni archeologici, l'intero parco eolico dista meno di 7 km dal tratturo Sant'Andrea – Biferno e dalla villa rustica in C.da Le Piane a Larino (CB) sottoposti entrambi a decreto di vincolo e quindi insiste nell'area di rispetto individuata dall'art. 6, punto 2.3 lettera c- quater della Legge 15 Luglio 2022, n. 91;

RAVVISATA, pertanto, la necessità da parte di questo Ministero di acquisire documentazione integrativa al fine di consentire alla scrivente di formulare una compiuta valutazione dell'impatto del progettato impianto sul patrimonio culturale, se ne trasmettono di seguito i contenuti al MASE, come previsto dal D. Lgs. 152/2006, art. 24;

ESAMINATA la documentazione di progetto, si chiede di acquisire la seguente documentazione integrativa.



X

1 Aspetti paesaggistici:

1a) tavola grafica con inserimento su base cartografica IGM in scala 1:25.000 dell'impianto eolico in oggetto e delle opere connesse in cui siano evidenziate le caratteristiche morfologiche dei luoghi (linee di crinale, punti sommitali, luoghi panoramici naturali, linee di compluvio), la tessitura storica del contesto paesaggistico (nuclei antichi, abbazie, masserie, chiese rurali, torri, campanili, castelli, ruderi ed ulteriori elementi antropici puntuali di percezione visiva, con differente ed appropriata simbologia), l'indicazione dei reciproci rapporti di visuale tra i detti beni;

1 b) tavola cartografica IGM in scala 1:25.000, in cui siano individuati sia **gli impianti fotovoltaici ed eolici già realizzati, quelli in corso di realizzazione, quelli approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'ottenimento delle relative autorizzazioni** rilevabili anche dal portale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE e da quello della Regione Molise, al fine di valutare l'interferenza con altri impianti in corso di valutazione, oltre che per la valutazione dell'effetto cumulo percepibile anche dalla rete tratturale e dalle aree di valenza paesaggistica individuate dal PTPAAV n. 1 e dal PTPAAV n. 2;

1c) **per ciascun aereogeneratore** elaborazione di ulteriori e significative fotosimulazioni, ad integrazione di quelle depositate sul portale del MASE, da realizzare su immagini reali (**non google-earth**), con angolo di campo visivo che non sia superiore a 60° (che costituisce l'angolo di attenzione della vista umana, corrispondente alla visione periferica vicina o paracentrale), in condizioni di piena visibilità (ovvero in assenza di nuvole, nebbia, foschia o condizioni di visibilità poco favorevoli alla lettura del contesto) con visuali da punti strategici e sottoposti a tutela (masserie, tratturo, strade di penetrazione) da realizzarsi anche lungo la rete tratturale e lungo la viabilità in prossimità dell'impianto al fine di valutare la percezione dell'effetto cumulo con gli impianti eolici esistenti. La lunghezza focale degli obiettivi da utilizzare per le riprese fotografiche con questo angolo di campo visivo deve tener conto, se si utilizza una fotocamera digitale, del sensore dell'apparecchio utilizzato (fattore di Crop o Crop factor). Per fornire un esempio, il campo visivo di 55° viene reso da una ripresa con obiettivo di lunghezza focale pari a 40mm se si utilizza un apparecchio Full Frame, oppure con obiettivo di lunghezza focale pari a 27mm se si utilizza una fotocamera con Crop Factor pari a 1,5;

1d) **per le fotosimulazioni di ciascun aereogeneratore** planimetria con ubicazione dei punti di scatto ed evidenziazione dei coni corrispondenti al campo visivo non superiore a 60°;

1e) planimetria in cui sia messa in evidenza l'idoneità rispetto ai commi c) e d) dell'art. 16.1 della Delibera della Regione Molise n. 621/2011;

1f) per ciascuna piazzola estendere la sezione alle aree adiacenti le stesse con indicazioni di eventuali misure di contenimento da realizzare.

1g) verifica delle aree idonee ai sensi dell'art. 20 c. 8 del DLgs 199/2021;

1h) con riferimento ai PTPAAV n.1 e n. 2, precisa individuazione delle categorie d'uso, delle modalità di tutela con riferimento a matrici e schede, verifiche di ammissibilità ove previste dalle norme di attuazione;

2 Aspetti archeologici:

Per quanto attiene gli aspetti archeologici la documentazione pubblicata sul sito web del Mite non è conforme a quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e dalle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del



14 aprile 2022), in quanto basata sui soli dati di archivio e bibliografici, e si richiede pertanto di integrarla con:

2a) esiti delle ricognizioni che dovranno essere effettuate nelle aree delle piazzole degli aereogeneratori, in quelle contermini ai cavidotti (primari e secondari) e nelle zone interessate dall'ampliamento e dalla costruzione ex novo di strade di passaggio e collegamento e della sottostazione, da redigersi secondo le norme di compilazione e utilizzando la più recente versione del template GIS disponibili sul sito dell'ICA;

2b) shape file in formato WGS84 dell'area occupate dall'intero impianto e dalle relative opere di connessione, da trasmettersi alla Soprintendenza ABAP del Molise anche separatamente dal resto della documentazione.

La presentazione della documentazione soprarichiamata potrà consentire l'attivazione immediata dell'accordo stipulato ai sensi dell'art. 25, c. 14 del già citato D. Lgs. 50/2016, che mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione nell'ambito della verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene necessario che il Proponente provveda con la massima urgenza a presentare le integrazioni documentarie richieste.

Il Funzionario del Serv. V
U.O.T.T. n. 3 - Arch. Giovanni Manieri Elia
tel. 06/6723.4590 –
giovanni.manierielia@cultura.gov.it



Il Dirigente del Servizio V
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(Dott. Luigi LA ROCCA)
IL DIRIGENTE
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



(*) Rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it