



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: 34.43.01/8.7.5/2021/SSPNRR

Al

Ministero dell'Ambiente e
della Sicurezza Energetica
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità
dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
VA@pec.mite.gov.it

Al

Ministero dell'Ambiente e
della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Al

Società Green Venture Rotello S.r.l.
greenventurerotello@pec.it

e p.c.

Alla

Soprintendenza Archeologica, belle arti
e paesaggio per il Molise
sabap-mol@pec.cultura.gov.it

Al

Servizio II – Scavi e tutela del
patrimonio archeologico
della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

Al

Servizio III – Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico
della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

Alla

Regione Molise
IV Dipartimento Governo del Territorio,
Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e
Paesaggistica
regionemolise@cert.regione.molise.it

Oggetto: [ID_VIP 8321] Progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte
fotovoltaica denominato "Rotello 52,4", di potenza nominale pari a 52,43 MWp e relative
opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Rotello (CB).

Procedura: VIA PNIEC-PNRR Valutazione di Impatto Ambientale sensi dell'art. 23 del D.
Lgs. 152/2006.

Proponente: Società Green Venture Rotello S.r.l.

Richiesta di integrazioni ai sensi dell'art 24 del D.Lgs 152/2006



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it

02/01/2023

A

Con riferimento al progetto in argomento e alla luce di quanto disposto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006, verificata la documentazione consegnata, pubblicata sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Transizione Ecologica e considerato quanto emerso in sede di verifica istruttoria con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per del Molise e dai contributi istruttori degli uffici dei Servizi II e III della DG Archeologia, belle arti e paesaggio, **questa Soprintendenza Speciale, riscontra la necessità di acquisire, documentazione integrativa come di seguito specificato.**

In generale la documentazione dovrà, per gli elaborati planimetrici, essere predisposta su base cartografica tematica IGM o CTR quotata e CUS (carta uso del suolo regionale) nonché rappresentata in scala adeguata e non superiore a 1:25.000 con l'inserimento dell'impianto fotovoltaico in oggetto e delle sue opere connesse.

Si chiede la seguente documentazione integrativa:

Per i Beni Paesaggistici

- specifica tavola grafica con inserimento dell'impianto in oggetto e delle sue opere di connessione, su base cartografica IGM, CTR e CUS in scala 1:25000, con chiara risoluzione grafica e ad ampio raggio di inquadramento territoriale. Nell'elaborato si devono evidenziare le caratteristiche morfologiche dei luoghi (linee di crinale, punti sommitali, luoghi panoramici naturali, linee di compluvio), la tessitura storica del contesto paesaggistico e la rete dei percorsi storici, panoramici e a valenza paesaggistica, con evidenziati: nuclei antichi, abazie, masserie, chiese rurali, torri, campanili e gli ulteriori elementi antropici puntuali e punti privilegiati di percezione visiva, tutti con diversa simbologia e illustrati in legenda. Lo stesso elaborato dovrà contenere informazioni sui reciproci rapporti di visuale tra detti beni;
- specifica tavola grafica in scala 1:25000, con l'individuazione delle aree idonee ai sensi dell'art. 20, c. 8 del D. Leg.vo 199/2021.
- tavola cartografica con inserimento dell'impianto in oggetto e delle sue opere di connessione, su base cartografica IGM, CTR e CUS in scala 1:25000, in cui siano individuati sia gli **impianti fotovoltaici, agrovoltai e eolici già realizzati, quelli in corso di realizzazione, quelli approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'ottenimento delle relative autorizzazioni** rilevabili anche dal sito del MASE e da quello della Regione Molise, al fine di valutare l'interferenza con altri impianti in corso di valutazione, oltre che per la valutazione dell'effetto cumulo percepibile anche dalla rete tratturale e dalle aree di valenza paesaggistica individuate dal PTPAAV n. 2;
- **per ciascun campo fotovoltaico di progetto**, è richiesta l'elaborazione di ulteriori e significative foto inserimenti realistici ad integrazione di quelli depositate sul sito del MASE, da realizzare su immagini reali (non google-earth) in condizioni di piena visibilità (ovvero in assenza di nuvole, nebbia, foschia o condizioni di visibilità poco favorevoli alla lettura del contesto) con visuali da punti strategici o sottoposti a tutela (masserie, tratturo, strade di penetrazione), gli elaborati sono da realizzarsi anche lungo la rete tratturale e lungo la viabilità in prossimità dell'impianto al fine di valutare la percezione dell'effetto cumulo con gli impianti eolici esistenti;
- specifica tavola grafica che descriva la *Carta di Intervisibilità di Dettaglio* dell'impianto in oggetto e delle opere accessorie e di connessione, estesa alle aree contermini su base cartografica in scala adeguata non superiore a 1:25000. Sulla medesima cartografia andranno indicate tutti i Beni Culturali



Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it

- specifica tavola grafica che descriva la *Carta di Intervisibilità di Dettaglio* dell'impianto in oggetto e delle opere accessorie e di connessione, estesa alle aree contermini su base cartografica in scala adeguata non superiore a 1:25000. Sulla medesima cartografia andranno indicate tutti i Beni Culturali sottoposti a tutela dalla Parte II del D.Lgs 42/2004 e tutti i Beni Paesaggistici sottoposti a tutela dalla Parte III del medesimo codice, nonché gli ulteriori contesti paesaggistici individuati dal PTPAAV n. 2;
- elaborazione di una planimetria di insieme su base cartografica in scala non superiore a 1:25000, che contenga tutti i punti di scatto dei fotoinserimenti;
- **per ciascun campo fotovoltaico:** progetto stradale che includa anche le piazzole sulle quali insistono le cabine con particolare attenzione ai tratti stradali di mezza costa, con segnalazione di scavi e riporti e con eventuali particolari delle opere d'arte, se esistenti, l'impianto e i manufatti previsti dal progetto devono essere in sovrapposizione alla cartografia dei vincoli paesaggistici presenti, al fine di verificare le interferenze e incompatibilità con le tutele previste per i beni presenti.

Per i Beni Archeologici, viste le criticità nella valutazione del rischio e del potenziale archeologico rispetto al contesto interessato dal progetto nell'insieme delle opere previste, si rende necessario un aggiornamento della carta del potenziale archeologico, con una revisione degli elaborati, in particolare:

- **Per quanto attiene gli aspetti archeologici la documentazione** pubblicata sul sito web del MASE non è conforme a quanto previsto dalle *Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione dei procedimenti semplificati*, approvate con DPCM del 14 febbraio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022). Considerato che, come da circolare N. 29 del 19/05/2022 della DG ABAP, le disposizioni previste dal DPCM del 14 febbraio 2022 si applicano alle istanze ritenute procedibili successivamente alla data dell'entrata in vigore del DPCM stesso, e che la nota con la quale il MiTE (ora MASE) ha comunicato la procedibilità dell'istanza per il progetto in esame è del 07/12/2022 (nota prot. n. 154786), **si chiede di integrare la documentazione archeologica trasmessa ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 con il template GIS** basato su standard ICCD predisposto dall'Istituto Centrale per l'Archeologia, utilizzando anche l'applicativo disponibile sul sito web http://www.ic_archeo.beniculturali.it/. In merito si rimanda anche alla circolare N. 53 del 22/12/2022 *Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche* del Servizio II della DG ABAP (Allegato 1 – utilizzo del template: indicazioni tecniche);
- la *Relazione Archeologica* dovrà essere corredata dai rilievi fotografici di tutti i materiali e le evidenze archeologiche individuati durante la ricognizione;
- a valle dell'attività di analisi bibliografica e di ricognizione intensiva, siano aggiornate le risultanze della *Relazione Archeologica* e tavole relative, la cartografia dovrà essere resa anch'essa disponibile anche in formato *shapefiles*.

Si ribadisce che quanto richiesto per il progetto dell'impianto, nel suo inserimento nelle cartografie tematiche e nel GIS, deve sempre comprendere le opere di connessione alla stazione elettrica prevista.

E' inoltre necessario che il proponente si attivi tempestivamente per l'invio alla Soprintendenza competente della documentazione integrativa richiesta, in modo da consentire l'eventuale attivazione della procedura di cui al D.Leg. 50/2016, art 25, co 3 e 8 nei termini di legge e al fine di perfezionare con l'Ufficio Territoriale l'accordo previsto al co 14 art. 25. Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione per la procedura di verifica preventiva dell'interesse



Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it

archeologico, finalizzato alla predisposizione della relazione archeologica definitiva, di cui al comma 9 dell'art 25 del citato Codice, indispensabile per la tutela archeologica, considerato che solo con un accurato e analitico esame del territorio è possibile prevenire il rinvenimento in corso d'opera di testimonianze archeologiche e di beni, e quindi, per l'espressione del parere di competenza nell'ambito della procedura in oggetto, coerentemente con il quadro normativo vigente.


Il Funzionario del Serv. V
U.O.T.T. n. 3 - Arch. *Giovanni Manieri Elia*
tel. 06/6723.4590 – giovanni.manierielia@cultura.gov.it



Il Dirigente del Servizio V
(Arch. *Rocco Rosario TRAMUTOLA*)



(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(Dott. Luigi LA ROCCA)
IL DIRIGENTE
(Arch. *Rocco Rosario TRAMUTOLA*)



(*) Rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022



Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it