



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ NEL
TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA

SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA

CONCESSIONARIO



SPV srl
Via Inverio, 24/A
10146 Torino



SIS Sopa
Via Inverio, 24/A
10146 Torino

Consorzio Stabile fra le Imprese:



SACYR S.A.



INC Sp.A.



SPAL Sp.A.



INFRAESTRUCTURAS S.A.
Paseo de la Castellana, 83-85
28046 Madrid

Società di progetto ai sensi dell'art. 156 D.LGS 163/06
subentrato all'ATI

PROGETTISTA



Ingegneria Grandi Opere S.r.l.
Via Inverio, 24/A
10146 Torino

RESPONSABILE PROGETTAZIONE



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
1211 Dott. Ing. Claudio Dogliani

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE





SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA E DELLE OPERE CIVILI



COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE



GEOLOGO



N. Progr. _____
Cartella N. _____

PROGETTO DEFINITIVO
(C.U.P. H51B03000050009)

LOTTO 2 - TRATTA "B"
dal Km. 29+300 al Km 38+700

TITOLO ELABORATO:

DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO VOL. 3 DI 3

P V D T E G E G E 2 B 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 3 R A 0

SCALA: -

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA
0	PRIMA EMISSIONE	SIS	20/02/2012	IGO	24/02/2012	SIS	29/02/2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Giuseppe FASIOL

IL COMMISSARIO:

Ing. Silvano VERNIZZI

VALIDAZIONE:

PROTOCOLLO : _____

DEL: _____

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	SV2B.007 - SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE/MAROSTICA (Cat 36)					
5316 / 1087 A.1.01	Sbancamento in materie di qualsiasi natura Collettore acque prima pioggia *(larg.=(,5+,8)*1/2)		976,74 790,48 156,72 30,00 311,30	0,650 0,650 0,900 1,200 1,000		634,88 513,81 141,05 43,20 311,30
	vasca *(lung.=5690+1770+911)		8371,00		1,000	8'371,00
	SOMMANO m3					10'015,24
5317 / 1088 B.1.01	Scavo di fondazione a sezione obbligatoria - PROFONDITÀ < 2 M pozzetti	54,00 31,00	1,20 1,40	1,200 1,400	1,000 1,200	77,76 72,91
	pozzetto rilancio		15,00	3,000	3,000	135,00
	Disoleatori	1,00	3,53	2,500	2,900	25,59
	Vasca di misurazione delle qualità del refluo	1,00	1,70	1,700	2,000	5,78
	Vasca di accumulo sversamenti accidentali	1,00	1,20	1,200	1,200	1,73
		3,00	8,50	2,500	2,500	159,38
	SOMMANO m3					478,15
5318 / 1089 B.1.04	Sovrapprezzo agli scavi di fondazione X PROFONDITÀ SUPERIORI pozzetto rilancio		15,00	3,000	1,000	45,00
	Disoleatori	1,00	3,53	2,500	0,900	7,94
	Vasca di accumulo sversamenti accidentali	3,00	8,50	2,500	0,500	31,88
	SOMMANO m3					84,82
5319 / 1090 V- F.1.001	FORNITURA E POSA IN OPERA D'INTERVENTO CON FUNZIONE ARMATURA VEGETALE DEL TERRENO, PRATI ARMATI	1182,00			2,700	3'191,40
	SOMMANO mq					3'191,40
5320 / 1091 B.7.32/f	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido seri ... peciali di montaggio.DIAMETRO ESTERNO MM 315 SPESS. MM 3,2 Collettore acque prima pioggia		976,74			976,74
	SOMMANO ml					976,74
5321 / 1092 V- B.7.32.001	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido seri ... eciali di montaggio.DIAMETRO ESTERNO MM 400 SPESS. MM 11.7		790,48			790,48
	SOMMANO ml					790,48
5322 / 1093 V- B.7.32.002	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido seri ... eciali di montaggio.DIAMETRO ESTERNO MM 500 SPESS. MM 14.6		156,72			156,72
	SOMMANO ml					156,72
5323 / 1094 V- B.7.32.004	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido seri ... eciali di montaggio.DIAMETRO ESTERNO MM 800 SPESS. MM 23.5		20,00			20,00
	SOMMANO ml					20,00
5324 / 1095 V-	Fornitura e posa in opera di tubazione in vetroresina. Co ... zioni maschio/bicchieri con doppio O-ring. Diametro mm 150					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
E.1.34.005			80,63			80,63
	SOMMANO m					80,63
5325 / 1096 E.1.25f	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio EHFIW per co ... 74 del 06/04/04 con estremità bicchierate. Diametro mm 450		311,30			311,30
	SOMMANO ml					311,30
5326 / 1097 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Pozzetto di raccolta acque	54,00 31,00	1,00 1,20	1,000 1,200	0,100 0,100	5,40 4,46
	pozzetti rilancio		12,90	3,000	0,100	3,87
	Disoleatori	1,00	3,53	2,500	0,100	0,88
	Vasche	1,00	1,70	1,700	0,100	0,29
		1,00	1,20	1,200	0,100	0,14
		3,00	8,50	2,500	0,100	6,38
	SOMMANO m3					21,42
5327 / 1098 B.3.11d	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura. CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) pozzetto rilancio		12,50	2,500	0,300	9,38
		2,00	12,50	0,300	2,500	18,75
		2,00	2,50	0,300	2,500	3,75
			12,50	2,500	0,300	9,38
	SOMMANO m3					41,26
5328 / 1099 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. pozzetto rilancio *(lung.=12,50+2,5) (par.ug.=2*2)*(lung.=12,5+,3) (par.ug.=2*2)*(lung.=2,5+,3)	2,00 4,00 4,00	15,00 12,80 2,80		0,300 2,500 2,500	9,00 128,00 28,00
	SOMMANO m2					165,00
5329 / 1100 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. pozzetto rilancio		41,26		90,000	3'713,40
	SOMMANO Kg					3'713,40
5330 / 1101 B.4.04f	Armatura sia metallica che di legname costruita anche a s ... artificiali per altezze medie fino a 10 metri. LUCE 2 - 10		12,50	2,500		31,25
	SOMMANO m2					31,25
5331 / 1102 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. pozzetto rilancio (lung.=12,5+2,5)	2,00	12,50 15,00	2,500	2,500	31,25 75,00
	SOMMANO m2					106,25
5332 / 1103 V- E.1.15.006	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in c.a. stradale 80x80x80 in CAV Pozzetto raccolta acque					54,00
	SOMMANO Cad.					54,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
5333 / 1104 V- E.1.15.015	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato 100x100x150 cm SOMMANO Cad.					31,00 31,00
5334 / 1105 E.1.15.6a	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa Caditoia 80 x 80 classe D400 *(par.ug.=54+31+2) SOMMANO Kg	87,00			104,000	9'048,00 9'048,00
5335 / 1106 E.2.17	Fornitura e posa in opera di cunetta alla francese in cemento armato L=1.00 m SOMMANO ml		250,00			250,00 250,00
5336 / 1107 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) Cunetta alla Francese SOMMANO m3		250,00	1,200	0,100	30,00 30,00
5337 / 1108 V- IM.I.004.015	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DA PIATTAFORMA STRADALE 10 l/s impianto svincolo breganze SOMMANO Cad.					1,00 1,00
5338 / 1109 V- IM.I.004.016	Fornitura e posa di vasche "Accumulo acque di prima pioggia da 20 mc" vasche pp SOMMANO Cad.					3,00 3,00
5339 / 1110 IM.I.004.1	Fornitura di Vasca d'accumolo sversamenti accidentali capacità 40 mc Vasche SOMMANO Cad.					1,00 1,00
	VS2B.006 - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO GASPARONA CON ZONA INDUSTRIALE DI BREGANZE (Cat 131) VS.09- IDRAULICA DI LINEA (SbCat 230)					
5340 / 926 A.1.01	Sbancamento in materie di qualsiasi natura Collettore acque fosso *(H/peso=(1,5+,5)*,5/2) SOMMANO m3		177,03 2551,76	0,900	0,900 0,500	143,39 1'275,88 1'419,27
5341 / 927 B.1.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata - PROFONDITÀ < 2 M Pozzi ø1500 mm H= 4.00 m *(larg.=3,14*(1,25^2)) Pozzetti SOMMANO m3	17,00 7,00	1,20	4,906 1,200	4,000 1,000	333,61 10,08 343,69
5342 / 928 B.1.04	Sovrapprezzo agli scavi di fondazione X PROFONDITÀ SUPERIORI Pozzi ø1500 mm H= 4.00 m *(larg.=3,14*(1,25^2)) SOMMANO m3	17,00		4,906	2,000	166,80 166,80
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
R I P O R T O						
5343 / 929 B.3.32/f	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido seri ... peciali di montaggio.DIAMETRO ESTERNO MM 315 SPESS. MM 3,2 Collettore acque prima pioggia		177,03			177,03
	SOMMANO ml					177,03
5344 / 930 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) Pozzetto di raccolta acque	7,00	1,00	1,000	0,100	0,70
	SOMMANO m3					0,70
5345 / 931 V- E.1.15.006	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in c.a. stradale 80x80x80 in CAV Pozzetto raccolta acque centro strada					7,00
	SOMMANO Cad.					7,00
5346 / 932 E.1.15.6a	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa Caditoia 80 x 80 classe C250	7,00			72,000	504,00
	SOMMANO Kg					504,00
5347 / 933 E.1.15.4a	Anelli perdenti prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 3 ... di superiore ed inferiore. Dimensioni interne Ø cm 150x50h Pozzi perdenti h 4,00 ml *(H/peso=4/0,50)	17,00			8,000	136,00
	SOMMANO Cad.					136,00
5348 / 934 E.1.15.4b	Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cm Ø 150x15h ... classe D400. Portata carrabile. Per anello perdente Ø 150 Pozzi perdenti h 4,00 ml					17,00
	SOMMANO Cad.					17,00
5349 / 935 E.1.22.a	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotes ... AZIONE >12 KN/m, ALLUNGAMENTO AL CARICO <80%, JSEC>10 KN/m Pozzi perdenti h 4,00 ml *(lung.=2*3,14*0,75)	17,00	4,71		4,000	320,28
	SOMMANO m2					320,28
5350 / 936 B.3.02a	Realizzazione di drenaggi dietro muri di sostegno, pareti ... I luogo di deposito, il trasporto e scarico a piè d'opera. Pozzi perdenti h 4,00 ml *(lung.=3,14*((1,25*1,25)-(0,75*0,75))) (lung.=3,14*(1,25^2))	17,00 17,00	3,14 4,91		4,000 0,500	213,52 41,74
	SOMMANO m3					255,26
5351 / 937 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) cordolo		800,00	0,400	0,100	32,00
	SOMMANO m3					32,00
5352 / 938 E.4.21	Fornitura e posa in opera di cordolo in calcestruzzo armato per aiuole di dimensioni cm 12 x 30 cordolo centro strada		800,00			800,00
	SOMMANO ml					800,00
A R I P O R T A R E						

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
RIPORTO						
5353 / 939 B.1.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata - PROFONDITÀ < 2 M Manufatto regolatore		3,00	2,500	1,000	7,50
	SOMMANO m3					7,50
5354 / 940 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) manufatto regaolatore		2,50 1,00	1,100 1,200	0,100 0,100	0,28 0,12
	SOMMANO m3					0,40
5355 / 941 B.3.11d	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura. CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) manufatto regolatore		2,50 1,00 0,30 -0,30 1,20 1,00	0,900 0,900 2,000 0,500 0,200 0,200	0,500 0,300 1,300 0,200 1,000 1,000	1,13 0,27 0,78 -0,03 0,48 0,20
	Sommano positivi m3	2,00				2,86
	Sommano negativi m3					-0,03
	SOMMANO m3					2,83
5356 / 942 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. manufatto regolatore *(lung.=2,5+,9) (lung.=1+,9) (lung.=,3+2) (par.ug.=2,00*2)*(lung.=1,2+,2) (lung.=1,00+,2)	2,00 2,00 2,00 4,00 2,00	3,40 1,90 2,30 1,40 1,20		0,500 0,300 1,300 1,000 1,000	3,40 1,14 5,98 5,60 2,40
	SOMMANO m2					18,52
5357 / 943 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. manufatto regolatore		2,83		95,000	268,85
	SOMMANO Kg					268,85
5358 / 944 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperme ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. manufatto regolatore	2,00 2,00	2,50 1,20 1,00		1,000 1,000 1,000	5,00 2,40 1,00
	SOMMANO m2					8,40
VS2B.006B - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO SVINCOLO DI BREGANZE (Cat 132)						
5359 / 945 A.1.01	Sbancamento in materie di qualsiasi natura Collettore acque fosso *(H/peso=(1,5+,5)*,5/2)		83,73 2551,76	0,900	0,900 0,500	67,82 1'275,88
	SOMMANO m3					1'343,70
5360 / 946	Sistemazione in rilevato GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3					
A RIPORTARE						

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
A.2.06/a	collettore		83,73	0,900	0,700	52,75
	SOMMANO m3					52,75
5361 / 947 B.1.01	Scavo di fondazione a sezione obbligatoria - PROFONDITÀ < 2 M Pozzi ø1500 mm H= 4.00 m *(larg.=3,14*(1,25^2)) Pozzetti	16,00 4,00	1,20	4,906 1,200	4,000 1,000	313,98 5,76
	SOMMANO m3					319,74
5362 / 948 B.1.04	Sovrapprezzo agli scavi di fondazione X PROFONDITÀ SUPERIORI Pozzi ø1500 mm H= 4.00 m *(larg.=3,14*(1,25^2))	16,00		4,906	2,000	156,99
	SOMMANO m3					156,99
5363 / 949 B.7.32/f	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido seri ... peciali di montaggio.DIAMETRO ESTERNO MM 315 SPESS. MM 3,2 Collettore acque prima pioggia		83,73			83,73
	SOMMANO ml					83,73
5364 / 950 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) Pozzetto di raccolta acque	4,00	1,00	1,000	0,100	0,40
	SOMMANO m3					0,40
5365 / 951 V- E.1.15.006	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in c.a. stradale 80x80x80 in CAV Pozzetto raccolta acque centro strada					4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
5366 / 952 E.1.15.6a	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa Caditoia 80 x 80 classe C250	4,00			72,000	288,00
	SOMMANO Kg					288,00
5367 / 953 E.1.15.4a	Anelli perdenti prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 3 ... di superiore ed inferiore. Dimensioni interne Ø cm 150x50h Pozzi perdenti h 4,00 ml *(H/peso=4/0,50)	16,00			8,000	128,00
	SOMMANO Cad.					128,00
5368 / 954 E.1.15.4b	Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cm Ø 150x15h ... classe D400. Portata carrabile. Per anello perdente Ø 150 Pozzi perdenti h 4,00 ml					16,00
	SOMMANO Cad.					16,00
5369 / 955 E.1.22.a	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotes ... AZIONE >12 KN/m, ALLUNGAMENTO AL CARICO <80%, JSEC>10 KN/m Pozzi perdenti h 4,00 ml *(lung.=2*3,14*0,75)	16,00	4,71		4,000	301,44
	SOMMANO m2					301,44
5370 / 956 B.3.02a	Realizzazione di drenaggi dietro muri di sostegno, pareti ... l luogo di deposito, il trasporto e scarico a piè d'opera. Pozzi perdenti h 4,00 ml *(lung.=3,14*((1,25*1,25)-(0,75*0,75))) (lung.=3,14*(1,25^2))	16,00 16,00	3,14 4,91		4,000 0,500	200,96 39,28
	A R I P O R T A R E					240,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					240,24
	SOMMANO m3					240,24
5371 / 957 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) cordolo		200,00	0,400	0,100	8,00
	SOMMANO m3					8,00
5372 / 958 E.4.21	Fornitura e posa in opera di cordolo in calcestruzzo armato per aiuole di dimensioni cm 12 x 30 cordolo centro strada		200,00			200,00
	SOMMANO ml					200,00
5373 / 959 B.1.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata - PROFONDITÀ < 2 M Manufatto regolatore	5,00	3,00	2,500	1,000	37,50
	SOMMANO m3					37,50
5374 / 960 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) manufatto regaolatore	5,00 5,00	2,50 1,00	1,100 1,200	0,100 0,100	1,38 0,60
	SOMMANO m3					1,98
5375 / 961 B.3.11d	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura. CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) manufatto regolatore	5,00 5,00 5,00 5,00	2,50 1,00 0,30	0,900 0,900 2,000	0,500 0,300 1,300	5,63 1,35 3,90
	(par.ug.=2,00*5)	10,00 5,00	1,20 1,00	0,200 0,200	1,000 1,000	2,40 1,00
	Sommano positivi m3					14,28
	Sommano negativi m3					-0,15
	SOMMANO m3					14,13
5376 / 962 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. manufatto regolatore *(par.ug.=2,00*5)*(lung.=2,5+,9) (par.ug.=2,00*5)*(lung.=1+,9) (par.ug.=2,00*5)*(lung.=,3+2) (par.ug.=2,00*2*5)*(lung.=1,2+,2) (par.ug.=2,00*5)*(lung.=1,00+,2)	10,00 10,00 10,00 20,00 10,00	3,40 1,90 2,30 1,40 1,20		0,500 0,300 1,300 1,000 1,000	17,00 5,70 29,90 28,00 12,00
	SOMMANO m2					92,60
5377 / 963 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. manufatto regolatore		14,13		95,000	1'342,35
	SOMMANO Kg					1'342,35
5378 / 964 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. manufatto regolatore *(par.ug.=2,00*5) (par.ug.=2,00*5)	10,00 10,00 5,00	2,50 1,20 1,00		1,000 1,000 1,000	25,00 12,00 5,00
	A R I P O R T A R E					42,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					42,00
	SOMMANO m2					42,00
	VS2B.006C - VIABILITA' ROTATORIA COMUNE DI BREGANZE - Int. tra via Crosara e via Artigianato (Cat 133)					
5379 / 965 A.1.01	Sbancamento in materie di qualsiasi natura fosso *(H/peso=(1,5+,5)*,5/2)		244,85		0,500	122,43
	SOMMANO m3					122,43
5380 / 966 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) cordolo		50,00	0,400	0,100	2,00
	SOMMANO m3					2,00
5381 / 967 E.4.21	Fornitura e posa in opera di cordolo in calcestruzzo armato per aiuole di dimensioni cm 12 x 30 cordolo		50,00			50,00
	SOMMANO ml					50,00
	VS2B.007 - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO EST A SVINCOLO MASON-PIANEZZE (Cat 135)					
5382 / 971 A.1.01	Sbancamento in materie di qualsiasi natura Collettore acque fosso *(lung.=1626,6+3028,97+890,82)*(H/peso=(1,5+,5)*,5/2)		1178,71 694,28 5546,39	0,900 1,200	0,900 1,000 0,500	954,76 833,14 2'773,20
	SOMMANO m3					4'561,10
5383 / 972 A.2.06/a	Sistemazione in rilevato GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 collettore		1178,71 694,28	0,900 1,200	0,700 0,600	742,59 499,88
	SOMMANO m3					1'242,47
5384 / 973 B.1.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata - PROFONDITÀ < 2 M Pozzi ø1500 mm H= 4.00 m *(larg.=3,14*(1,25^2)) Pozzetti	25,00 13,00	1,20	4,906 1,200	4,000 1,000	490,60 18,72
	SOMMANO m3					509,32
5385 / 974 B.1.04	Sovrapprezzo agli scavi di fondazione X PROFONDITÀ SUPERIORI Pozzi ø1500 mm H= 4.00 m *(larg.=3,14*(1,25^2))	13,00		4,906	2,000	127,56
	SOMMANO m3					127,56
5386 / 975 B.7.32/f	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido seri ... peciali di montaggio.DIAMETRO ESTERNO MM 315 SPESS. MM 3,2 Collettore acque		1178,71			1'178,71
	SOMMANO ml					1'178,71
5387 / 976 V-	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido seri ... eciali di montaggio.DIAMETRO ESTERNO MM 400 SPESS. MM 11.7					
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
B.7.32.001	collettore		694,28			694,28
	SOMMANO ml					694,28
5388 / 977 B.7.32/d	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido seri ... peciali di montaggio.DIAMETRO ESTERNO MM 200 SPESS. MM 3,2		356,50			356,50
	SOMMANO ml					356,50
5389 / 978 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) Pozzetto di raccolta acque	13,00	1,00	1,000	0,100	1,30
	SOMMANO m3					1,30
5390 / 979 V- E.1.15.006	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in c.a. stradale 80x80x80 in CAV Pozzetto raccolta acque centro strada					13,00
	SOMMANO Cad.					13,00
5391 / 980 E.1.15.6a	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa Caditoia 80 x 80 classe C250	13,00			72,000	936,00
	SOMMANO Kg					936,00
5392 / 981 E.1.15.4a	Anelli perdenti prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 3 ... di superiore ed inferiore. Dimensioni interne Ø cm 150x50h Pozzi perdenti h 4,00 ml *(H/peso=4/0,50)	25,00			8,000	200,00
	SOMMANO Cad.					200,00
5393 / 982 E.1.15.4b	Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cm Ø 150x15h ... classe D400. Portata carrabile. Per anello perdente Ø 150 Pozzi perdenti h 4,00 ml					25,00
	SOMMANO Cad.					25,00
5394 / 983 E.1.22.a	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotes ... AZIONE >12 KN/m, ALLUNGAMENTO AL CARICO <80%, JSEC>10 KN/m Pozzi perdenti h 4,00 ml *(lung.=2*3,14*0,75)	25,00	4,71		4,000	471,00
	SOMMANO m2					471,00
5395 / 984 B.3.02a	Realizzazione di drenaggi dietro muri di sostegno, pareti ... l luogo di deposito, il trasporto e scarico a piè d'opera. Pozzi perdenti h 4,00 ml *(lung.=3,14*((1,25*1,25)-(0,75*0,75))) (lung.=3,14*(1,25^2))	25,00 25,00	3,14 4,91		4,000 0,500	314,00 61,38
	SOMMANO m3					375,38
5396 / 985 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) cordolo		700,00	0,400	0,100	28,00
	SOMMANO m3					28,00
5397 / 986 E.4.21	Fornitura e posa in opera di cordolo in calcestruzzo armato per aiuole di dimensioni cm 12 x 30					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	cordolo centro strada		700,00			700,00
	SOMMANO ml					700,00
5398 / 987 B.1.01	Scavo di fondazione a sezione obbligatoria - PROFONDITÀ < 2 M Manufatto regolatore	14,00	3,00	2,500	1,000	105,00
	SOMMANO m3					105,00
5399 / 988 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) manufatto regolaotatore	14,00 14,00	2,50 1,00	1,100 1,200	0,100 0,100	3,85 1,68
	SOMMANO m3					5,53
5400 / 989 B.3.11d	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura. CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) manufatto regolatore	14,00 14,00 14,00 14,00	2,50 1,00 0,30 -0,30	0,900 0,900 2,000 0,500	0,500 0,300 1,300 0,200	15,75 3,78 10,92 -0,42
	(par.ug.=2,00*14)	28,00 14,00	1,20 1,00	0,200 0,200	1,000 1,000	6,72 2,80
	Sommano positivi m3					39,97
	Sommano negativi m3					-0,42
	SOMMANO m3					39,55
5401 / 990 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. manufatto regolatore *(par.ug.=2,00*14)*(lung.=2,5+,9) (par.ug.=2,00*14)*(lung.=1+,9) (par.ug.=2,00*14)*(lung.=,3+2) (par.ug.=2,00*2*14)*(lung.=1,2+,2) (par.ug.=2,00*14)*(lung.=1,00+,2)	28,00 28,00 28,00 56,00 28,00	3,40 1,90 2,30 1,40 1,20		0,500 0,300 1,300 1,000 1,000	47,60 15,96 83,72 78,40 33,60
	SOMMANO m2					259,28
5402 / 991 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. manufatto regolatore		39,55		95,000	3'757,25
	SOMMANO Kg					3'757,25
5403 / 992 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. manufatto regolatore *(par.ug.=2,00*14) (par.ug.=2,00*14)	28,00 28,00 14,00	2,50 1,20 1,00		1,000 1,000 1,000	70,00 33,60 14,00
	SOMMANO m2					117,60
	VS2B.007A - VIABILITA' ROTATORIA COMUNE MASON VICENTINO - Int. tra via Turra, Monte Ortigara e Capitoni (Cat 136)					
5404 / 968 A.1.01	Sbancamento in materie di qualsiasi natura fosso *(H/peso=(1,5+,5)*,5/2)		244,85		0,500	122,43
	SOMMANO m3					122,43
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
R I P O R T O						
5405 / 969 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) cordolo		50,00	0,400	0,100	2,00
	SOMMANO m3					2,00
5406 / 970 E.4.21	Fornitura e posa in opera di cordolo in calcestruzzo armato per aiuole di dimensioni cm 12 x 30 cordolo		50,00			50,00
	SOMMANO ml					50,00
VS2B.007B - VIABILITA' PISTA CICLABILE COMUNE DI MASON (Cat 137)						
5407 / 993 A.1.01	Sbancamento in materie di qualsiasi natura Collettore acque fosso *(H/peso=(,9+,3)*,3/2)		291,58 427,00	1,200	1,200 0,180	419,88 76,86
	SOMMANO m3					496,74
5408 / 994 B.1.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata - PROFONDITÀ < 2 M Pozzetti	7,00	1,20	1,200	1,000	10,08
	SOMMANO m3					10,08
5409 / 995 B.7.32/f	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido seri ... peciali di montaggio.DIAMETRO ESTERNO MM 315 SPESS. MM 3,2 Collettore acque prima pioggia		20,00			20,00
	SOMMANO ml					20,00
5410 / 996 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) Pozzetto di raccolta acque tubazioni	7,00	1,00 291,58	1,000 0,800	0,100 1,000	0,70 233,26
	SOMMANO m3					233,96
5411 / 997 V- E.1.15.006	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in c.a. stradale 80x80x80 in CAV Pozzetto raccolta acque centro strada					7,00
	SOMMANO Cad.					7,00
5412 / 998 E.1.15.6a	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa Caditoia 80 x 80 classe C250	7,00			72,000	504,00
	SOMMANO Kg					504,00
5413 / 999 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) cordolo		100,00	0,400	0,100	4,00
	SOMMANO m3					4,00
5414 / 1000 E.4.21	Fornitura e posa in opera di cordolo in calcestruzzo armato per aiuole di dimensioni cm 12 x 30					
A R I P O R T A R E						

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	cordolo centro strada		100,00			100,00
	SOMMANO ml					100,00
	VS2B.008 - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO OVEST A SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE (Cat 138)					
5415 / 1001 A.1.01	Sbancamento in materie di qualsiasi natura Collettore acque		1783,43 657,74	0,900 1,200	0,900 1,000	1'444,58 789,29
	fosso *(H/peso=(3+1)*1/2) (H/peso=(1,5+,5)*,5/2)		2461,63 1296,16		2,000 0,500	4'923,26 648,08
	SOMMANO m3					7'805,21
5416 / 1002 A.2.06/a	Sistemazione in rilevato GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 collettore		1783,43 1296,16	0,900 1,200	0,700 0,600	1'123,56 933,24
	SOMMANO m3					2'056,80
5417 / 1003 B.1.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata - PROFONDITÀ < 2 M Pozzetti	107,00	1,20	1,200	1,000	154,08
	SOMMANO m3					154,08
5418 / 1004 B.7.32/f	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido seri ... peciali di montaggio.DIAMETRO ESTERNO MM 315 SPESS. MM 3,2 Collettore acque		1783,43			1'783,43
	SOMMANO ml					1'783,43
5419 / 1005 V- B.7.32.001	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido seri ... eciali di montaggio.DIAMETRO ESTERNO MM 400 SPESS. MM 11.7 collettore		657,74			657,74
	SOMMANO ml					657,74
5420 / 1006 B.7.32/d	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido seri ... peciali di montaggio.DIAMETRO ESTERNO MM 200 SPESS. MM 3,2	13,00	15,00			195,00
	SOMMANO ml					195,00
5421 / 1007 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) Pozzetto di raccolta acque tubazione cls	107,00	1,00 201,70	1,000 0,800	0,100 0,100	10,70 16,14
	SOMMANO m3					26,84
5422 / 1008 V- E.1.15.006	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in c.a. stradale 80x80x80 in CAV Pozzetto raccolta acque centro strada					107,00
	SOMMANO Cad.					107,00
5423 / 1009 E.1.15.6a	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa Caditoia 80 x 80 classe C250	107,00			72,000	7'704,00
	A RIPORTARE					7'704,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					7'704,00
	SOMMANO Kg					7'704,00
5424 / 1010 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) cordolo		700,00	0,400	0,100	28,00
	SOMMANO m3					28,00
5425 / 1011 E.4.21	Fornitura e posa in opera di cordolo in calcestruzzo armato per aiuole di dimensioni cm 12 x 30 cordolo centro strada		700,00			700,00
	SOMMANO ml					700,00
5426 / 1012 B.1.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata - PROFONDITÀ < 2 M Manufatto regolatore	14,00	3,00	2,500	1,000	105,00
	SOMMANO m3					105,00
5427 / 1013 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) manufatto regaolatore	14,00 14,00	2,50 1,00	1,100 1,200	0,100 0,100	3,85 1,68
	SOMMANO m3					5,53
5428 / 1014 B.3.11d	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura. CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) manufatto regolatore	14,00 14,00 14,00 14,00 28,00 14,00	2,50 1,00 0,30 -0,30 1,20 1,00	0,900 0,900 2,000 0,500 0,200 0,200	0,500 0,300 1,300 0,200 1,000 1,000	15,75 3,78 10,92 -0,42 6,72 2,80
	(par.ug.=2,00*14)					
	Sommano positivi m3					39,97
	Sommano negativi m3					-0,42
	SOMMANO m3					39,55
5429 / 1015 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. manufatto regolatore *(par.ug.=2,00*14)*(lung.=2,5+,9)	28,00	3,40		0,500	47,60
	(par.ug.=2,00*14)*(lung.=1+,9)	28,00	1,90		0,300	15,96
	(par.ug.=2,00*14)*(lung.=,3+2)	28,00	2,30		1,300	83,72
	(par.ug.=2,00*2*14)*(lung.=1,2+,2)	56,00	1,40		1,000	78,40
	(par.ug.=2,00*14)*(lung.=1,00+,2)	28,00	1,20		1,000	33,60
	SOMMANO m2					259,28
5430 / 1016 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. manufatto regolatore		39,55		95,000	3'757,25
	SOMMANO Kg					3'757,25
5431 / 1017 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. manufatto regolatore *(par.ug.=2,00*14)	28,00 28,00 14,00	2,50 1,20 1,00		1,000 1,000 1,000	70,00 33,60 14,00
	A RIPORTARE					117,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					117,60
	SOMMANO m2					117,60
5432 / 1018 E.3.04	Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50	13,00	3,00			39,00
	SOMMANO ml					39,00
5433 / 1019 E.3.06	Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in co ... e sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento. (lung.=,7+,5+,7)	13,00	1,90	1,000		24,70
	SOMMANO m2					24,70
5434 / 1020 E.1.13c	Fornitura e posa in opera di tubo circolare in calcestruz ... ta sede, conforme alle Norme UNI EN 681/1, Diametro 500 mm		201,70			201,70
	SOMMANO ml					201,70
	VS2B.008B - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO NORD CON SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE (Cat 139)					
5435 / 1021 A.1.01	Sbancamento in materie di qualsiasi natura tubazione fosso *(H/peso=(3+1)*1/2) (H/peso=(1,5+,5)*,5/2)		20,00 464,54 1685,06	1,200	1,000 2,000 0,500	24,00 929,08 842,53
	SOMMANO m3					1 795,61
5436 / 1022 A.2.06/a	Sistemazione in rilevato GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 collettore		20,00	1,200	0,500	12,00
	SOMMANO m3					12,00
5437 / 1023 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) tubazione cls		20,00	0,800	0,100	1,60
	SOMMANO m3					1,60
5438 / 1024 B.1.01	Scavo di fondazione a sezione obbligatoria - PROFONDITÀ < 2 M Manufatto regolatore	6,00	3,00	2,500	1,000	45,00
	SOMMANO m3					45,00
5439 / 1025 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) manufatto regaolatore	6,00 6,00	2,50 1,00	1,100 1,200	0,100 0,100	1,65 0,72
	SOMMANO m3					2,37
5440 / 1026 B.3.11d	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura. CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) manufatto regolatore (par.ug.=2,00*6)	6,00 6,00 6,00 6,00 12,00	2,50 1,00 0,30 -0,30 1,20	0,900 0,900 2,000 0,500 0,200	0,500 0,300 1,300 0,200 1,000	6,75 1,62 4,68 -0,18 2,88
	A RIPORTARE					15,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					15,75
		6,00	1,00	0,200	1,000	1,20
	Sommano positivi m3					17,13
	Sommano negativi m3					-0,18
	SOMMANO m3					16,95
5441 / 1027 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. manufatto regolatore *(par.ug.=2,00*6)*(lung.=2,5+,9) (par.ug.=2,00*6)*(lung.=1+,9) (par.ug.=2,00*6)*(lung.=,3+2) (par.ug.=2,00*2*6)*(lung.=1,2+,2) (par.ug.=2,00*6)*(lung.=1,00+,2)	12,00 12,00 12,00 24,00 12,00	3,40 1,90 2,30 1,40 1,20		0,500 0,300 1,300 1,000 1,000	20,40 6,84 35,88 33,60 14,40
	SOMMANO m2					111,12
5442 / 1028 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. manufatto regolatore		16,95		95,000	1'610,25
	SOMMANO Kg					1'610,25
5443 / 1029 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. manufatto regolatore *(par.ug.=2,00*6) (par.ug.=2,00*6)	12,00 12,00 6,00	2,50 1,20 1,00		1,000 1,000 1,000	30,00 14,40 6,00
	SOMMANO m2					50,40
5444 / 1030 E.1.13c	Fornitura e posa in opera di tubo circolare in calcestruz ... ta sede, conforme alle Norme UNI EN 681/1, Diametro 500 mm		20,00			20,00
	SOMMANO ml					20,00
VS2B.008C - VIA PONTE CATTANEO NORD (Cat 140)						
5445 / 1041 A.1.01	Sbancamento in materie di qualsiasi natura Collettore acque		45,00 15,00 30,00 10,00 104,00	0,700 1,000 1,200 1,500 1,900	0,900 1,000 1,200 1,500 2,000	28,35 15,00 43,20 22,50 395,20
	SOMMANO m3					504,25
5446 / 1042 A.2.06/a	Sistemazione in rilevato GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 collettore		45,00 15,00 30,00 10,00 104,00	0,700 1,000 1,200 1,500 1,900	0,600 0,500 0,600 0,500 0,800	18,90 7,50 21,60 7,50 158,08
	SOMMANO m3					213,58
5447 / 1043 B.1.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata - PROFONDITÀ < 2 M Pozzetti	5,00	1,20	1,200	1,000	7,20
	SOMMANO m3					7,20
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
5448 / 1044 B.7.32/f	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido seri ... peciali di montaggio.DIAMETRO ESTERNO MM 315 SPESS. MM 3,2 Collettore acque		45,00			45,00
	SOMMANO ml					45,00
5449 / 1045 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) Pozzetto di raccolta acque tubazione cls	5,00	1,00 15,00 30,00 10,00 104,00	1,00 0,500 0,700 1,100 1,300	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	0,50 0,75 2,10 1,10 13,52
	SOMMANO m3					17,97
5450 / 1046 B.3.11d	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura. CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) calottatura tubazioni		15,00 30,00 10,00 104,00	0,500 0,700 1,100 1,300	0,300 0,500 0,500 0,700	2,25 10,50 5,50 94,64
	SOMMANO m3					112,89
5451 / 1047 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.	2,00 2,00 2,00 2,00	15,00 30,00 10,00 104,00	0,500 0,700 1,100 1,300		15,00 42,00 22,00 270,40
	SOMMANO m2					349,40
5452 / 1048 V- E.1.15.006	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in c.a. stradale 80x80x80 in CAV Pozzetto raccolta acque centro strada					5,00
	SOMMANO Cad.					5,00
5453 / 1049 E.1.15.6a	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa Caditoia 80 x 80 classe C250	5,00			72,000	360,00
	SOMMANO Kg					360,00
5454 / 1050 E.1.13b	Fornitura e posa in opera di tubo circolare in calcestruz ... ta sede, conforme alle Norme UNI EN 681/1, Diametro 400 mm		15,00			15,00
	SOMMANO ml					15,00
5455 / 1051 E.1.13d	Fornitura e posa in opera di tubo circolare in calcestruz ... ta sede, conforme alle Norme UNI EN 681/1, Diametro 600 mm		30,00			30,00
	SOMMANO ml					30,00
5456 / 1052 E.1.13g	Fornitura e posa in opera di tubo circolare in calcestruz ... a sede, conforme alle Norme UNI EN 681/1, Diametro 1000 mm		10,00			10,00
	SOMMANO ml					10,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
RIPORTO						
5457 / 1053 E.1.13h	Fornitura e posa in opera di tubo circolare in calcestruz ... a sede, conforme alle Norme UNI EN 681/1, Diametro 1200 mm		104,00			104,00
	SOMMANO ml					104,00
VS2B.008D - VIA DE GASPERI (Cat 141)						
5458 / 1031 A.1.01	Sbancamento in materie di qualsiasi natura tubazione fosso		67,00 120,00	1,200	1,500 0,500	120,60 60,00
	SOMMANO m3					180,60
5459 / 1032 A.2.06/a	Sistemazione in rilevato GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 collettore		67,00	1,200	1,000	80,40
	SOMMANO m3					80,40
5460 / 1033 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) tubazione cls		67,00	0,600	0,100	4,02
	SOMMANO m3					4,02
5461 / 1034 B.1.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata - PROFONDITÀ < 2 M pozzetti	6,00	1,20	1,200	1,000	8,64
	SOMMANO m3					8,64
5462 / 1035 V- B.7.32.005	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido seri ... peciali di montaggio.DIAMETRO ESTERNO MM 160 SPESS. MM 4,7 collettore	6,00	4,00			24,00
	SOMMANO ml					24,00
5463 / 1036 V- E.1.15.006	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in c.a. stradale 80x80x80 in CAV Pozzetto raccolta acque					6,00
	SOMMANO Cad.					6,00
5464 / 1037 E.1.15.6a	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa Caditoia 80 x 80 classe C250	6,00			72,000	432,00
	SOMMANO Kg					432,00
5465 / 1038 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) cordolo		120,00	0,400	0,100	4,80
	SOMMANO m3					4,80
5466 / 1039 E.4.21	Fornitura e posa in opera di cordolo in calcestruzzo armato per aiuole di dimensioni cm 12 x 30 cordolo centro strada		120,00			120,00
	SOMMANO ml					120,00
A RIPORTARE						

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
R I P O R T O						
5467 / 1040 E.1.13b	Fornitura e posa in opera di tubo circolare in calcestruz ... ta sede, conforme alle Norme UNI EN 681/1, Diametro 400 mm		67,00			67,00
	SOMMANO ml					67,00
VA2B.001 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE STRADA PODERALE - SO2B.001 (Cat 142) VA.12- IDRAULICA DI LINEA (SbCat 377)						
5468 / 1128 A.1.01	Sbancamento in materie di qualsiasi natura fosso *(H/peso=(1,5+.5)*.5/2)		20,00		0,500	10,00
	SOMMANO m3					10,00
5469 / 1129 B.1.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata - PROFONDITÀ < 2 M Pozzi ø1500 mm H= 4.00 m *(larg.=3,14*(1,25^2))	2,00		4,906	4,000	39,25
	SOMMANO m3					39,25
5470 / 1130 B.1.04	Sovrapprezzo agli scavi di fondazione X PROFONDITÀ SUPERIORI Pozzi ø1500 mm H= 4.00 m *(larg.=3,14*(1,25^2))	2,00		4,906	2,000	19,62
	SOMMANO m3					19,62
5471 / 1131 E.1.15.4a	Anelli perdenti prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 3 ... di superiore ed inferiore. Dimensioni interne Ø cm 150x50h Pozzi perdenti h 4,00 ml *(H/peso=4/0,50)	2,00			8,000	16,00
	SOMMANO Cad.					16,00
5472 / 1132 E.1.15.4b	Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cm Ø 150x15h ... classe D400. Portata carrabile. Per anello perdente Ø 150 Pozzi perdenti h 4,00 ml					2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
5473 / 1133 E.1.22.a	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotes ... AZIONE >12 KN/m, ALLUNGAMENTO AL CARICO <80%, JSEC>10 KN/m Pozzi perdenti h 4,00 ml *(lung.=2*3,14*0,75)	2,00	4,71		4,000	37,68
	SOMMANO m2					37,68
5474 / 1134 B.3.02a	Realizzazione di drenaggi dietro muri di sostegno, pareti ... l luogo di deposito, il trasporto e scarico a piè d'opera. Pozzi perdenti h 4,00 ml *(lung.=3,14*((1,25*1,25)-(0,75*0,75))) (lung.=3,14*(1,25^2))	2,00 2,00	3,14 4,91		4,000 0,500	25,12 4,91
	SOMMANO m3					30,03
5475 / 1135 E.2.17	Fornitura e posa in opera di cunetta alla francese in cemento armato L=1.00 m		57,62			57,62
	SOMMANO ml					57,62
5476 / 1136 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Cunetta alla Francese					
A R I P O R T A R E						

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	SOMMANO m3		57,62	1,200	0,100	6,91
						6,91
	VA2B.002 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE STRADA PODERALE - SO2B.003 (Cat 143)					
5477 / 1137 A.1.01	Sbancamento in materie di qualsiasi natura fosso *(H/peso=(,9+,3)*,5/2)		25,00		0,300	7,50
	SOMMANO m3					7,50
5478 / 1138 E.2.17	Fornitura e posa in opera di cunetta alla francese in cemento armato L=1.00 m		65,90			65,90
	SOMMANO ml					65,90
5479 / 1139 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) Cunetta alla Francese		65,90	1,200	0,100	7,91
	SOMMANO m3					7,91
	VA2B.003 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE STRADA PODERALE - SO2B.004 (Cat 144)					
5480 / 1140 A.1.01	Sbancamento in materie di qualsiasi natura fosso *(H/peso=(,9+,3)*,5/2)		53,00		0,300	15,90
	SOMMANO m3					15,90
5481 / 1141 E.2.17	Fornitura e posa in opera di cunetta alla francese in cemento armato L=1.00 m		65,90			65,90
	SOMMANO ml					65,90
5482 / 1142 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) Cunetta alla Francese		65,90	1,200	0,100	7,91
	SOMMANO m3					7,91
	VA2B.004 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE VIA ANCONETTA - SO2B.006 (Cat 145)					
5483 / 1143 A.1.01	Sbancamento in materie di qualsiasi natura fosso *(H/peso=(,9+,3)*,5/2)		49,00		0,300	14,70
	SOMMANO m3					14,70
5484 / 1144 E.2.17	Fornitura e posa in opera di cunetta alla francese in cemento armato L=1.00 m		52,73			52,73
	SOMMANO ml					52,73
5485 / 1145	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
B.3.11b	armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) Cunetta alla Francese		52,73	1,200	0,100	6,33
	SOMMANO m3					6,33
	VA2B.005 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE VIA G. VERDI - SO2B.007 (Cat 146)					
5486 / 1146 A.1.01	Sbancamento in materie di qualsiasi natura tubazione		456,00	0,800	0,800	291,84
	SOMMANO m3					291,84
5487 / 1147 B.1.01	Scavo di fondazione a sezione obbligatoria - PROFONDITÀ < 2 M Pozzetti	17,00	1,20	1,200	1,000	24,48
	SOMMANO m3					24,48
5488 / 1148 B.7.32/f	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido seri ... peciali di montaggio.DIAMETRO ESTERNO MM 315 SPESS. MM 3,2 Collettore acque prima pioggia		456,00			456,00
	SOMMANO ml					456,00
5489 / 1149 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) Pozzetto di raccolta acque	17,00	1,00	1,000	0,100	1,70
	SOMMANO m3					1,70
5490 / 1150 V- E.1.15.006	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in c.a. stradale 80x80x80 in CAV Pozzetto raccolta acque centro strada					17,00
	SOMMANO Cad.					17,00
5491 / 1151 E.1.15.6a	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa Caditoia 80 x 80 classe C250	17,00			72,000	1'224,00
	SOMMANO Kg					1'224,00
5492 / 1152 E.2.17	Fornitura e posa in opera di cunetta alla francese in cemento armato L=1.00 m		102,24			102,24
	SOMMANO ml					102,24
5493 / 1153 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) Cunetta alla Francese		102,24	1,200	0,100	12,27
	SOMMANO m3					12,27
	VA2B.006 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE PEDONALE - SO2B.008 (Cat 147)					
5494 / 1154 A.1.01	Sbancamento in materie di qualsiasi natura tubazione		69,00	0,800	0,800	44,16
	A RIPORTARE					44,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					44,16
	SOMMANO m3					44,16
5495 / 1155 B.1.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata - PROFONDITÀ < 2 M Pozzetti	5,00	1,20	1,200	1,000	7,20
	SOMMANO m3					7,20
5496 / 1156 B.7.32/f	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido seri ... peciali di montaggio.DIAMETRO ESTERNO MM 315 SPESS. MM 3,2 Collettore acque prima pioggia		69,00			69,00
	SOMMANO ml					69,00
5497 / 1157 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) Pozzetto di raccolta acque	5,00	1,00	1,000	0,100	0,50
	SOMMANO m3					0,50
5498 / 1158 V- E.1.15.006	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in c.a. stradale 80x80x80 in CAV Pozzetto raccolta acque centro strada					5,00
	SOMMANO Cad.					5,00
5499 / 1159 E.1.15.6a	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa Caditoia 80 x 80 classe C250	5,00			72,000	360,00
	SOMMANO Kg					360,00
5500 / 1160 E.2.17	Fornitura e posa in opera di cunetta alla francese in cemento armato L=1.00 m		49,62			49,62
	SOMMANO ml					49,62
5501 / 1161 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) Cunetta alla Francese		49,62	1,200	0,100	5,95
	SOMMANO m3					5,95
	VA2B.007 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE COMPLANARE - SO2B.012 (Cat 148)					
5502 / 1162 A.1.01	Sbancamento in materie di qualsiasi natura fosso *(H/peso=(1,5+,5)*,5/2)		65,00		0,500	32,50
	SOMMANO m3					32,50
5503 / 1163 B.1.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata - PROFONDITÀ < 2 M Pozzi ø1500 mm H= 4.00 m *(larg.=3,14*(1,25^2))	2,00		4,906	4,000	39,25
	SOMMANO m3					39,25
5504 / 1164 B.1.04	Sovrapprezzo agli scavi di fondazione X PROFONDITÀ SUPERIORI Pozzi ø1500 mm H= 4.00 m *(larg.=3,14*(1,25^2))	2,00		4,906	2,000	19,62
	SOMMANO m3					19,62
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
RIPORTO						
5505 / 1165 E.1.15.4a	Anelli perdenti prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 3 ... di superiore ed inferiore. Dimensioni interne Ø cm 150x50h Pozzi perdenti h 4,00 ml *(H/peso=4/0,50)	2,00			8,000	16,00
	SOMMANO Cad.					16,00
5506 / 1166 E.1.15.4b	Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cm Ø 150x15h ... classe D400. Portata carrabile. Per anello perdente Ø 150 Pozzi perdenti h 4,00 ml					2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
5507 / 1167 E.1.22.a	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotes ... AZIONE >12 KN/m, ALLUNGAMENTO AL CARICO <80%, JSEC>10 KN/m Pozzi perdenti h 4,00 ml *(lung.=2*3,14*0,75)	2,00	4,71		4,000	37,68
	SOMMANO m2					37,68
5508 / 1168 B.3.02a	Realizzazione di drenaggi dietro muri di sostegno, pareti ... l luogo di deposito, il trasporto e scarico a piè d'opera. Pozzi perdenti h 4,00 ml *(lung.=3,14*((1,25*1,25)-(0,75*0,75))) (lung.=3,14*(1,25^2))	2,00 2,00	3,14 4,91		4,000 0,500	25,12 4,91
	SOMMANO m3					30,03
5509 / 1169 E.2.17	Fornitura e posa in opera di cunetta alla francese in cemento armato L=1.00 m		52,00			52,00
	SOMMANO ml					52,00
5510 / 1170 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) Cunetta alla Francese		52,00	1,200	0,100	6,24
	SOMMANO m3					6,24
VA2B.008 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE - SO2B.013 (Cat 149)						
5511 / 1171 A.1.01	Sbancamento in materie di qualsiasi natura fosso *(H/peso=(1,5+,5)*,5/2)		80,00		0,500	40,00
	SOMMANO m3					40,00
5512 / 1172 B.1.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata - PROFONDITÀ < 2 M Pozzi ø1500 mm H= 4.00 m *(larg.=3,14*(1,25^2))	2,00		4,906	4,000	39,25
	SOMMANO m3					39,25
5513 / 1173 B.1.04	Sovrapprezzo agli scavi di fondazione X PROFONDITÀ SUPERIORI Pozzi ø1500 mm H= 4.00 m *(larg.=3,14*(1,25^2))	2,00		4,906	2,000	19,62
	SOMMANO m3					19,62
5514 / 1174 E.1.15.4a	Anelli perdenti prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 3 ... di superiore ed inferiore. Dimensioni interne Ø cm 150x50h Pozzi perdenti h 4,00 ml *(H/peso=4/0,50)	2,00			8,000	16,00
A RIPORTARE						16,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					16,00
	SOMMANO Cad.					16,00
5515 / 1175 E.1.15.4b	Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cm Ø 150x15h ... classe D400. Portata carrabile. Per anello pendente Ø 150 Pozzi perdenti h 4,00 ml					2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
5516 / 1176 E.1.22.a	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotes ... AZIONE >12 KN/m, ALLUNGAMENTO AL CARICO <80%, JSEC>10 KN/m Pozzi perdenti h 4,00 ml *(lung.=2*3,14*0,75)	2,00	4,71		4,000	37,68
	SOMMANO m2					37,68
5517 / 1177 B.3.02a	Realizzazione di drenaggi dietro muri di sostegno, pareti ... 1 luogo di deposito, il trasporto e scarico a piè d'opera. Pozzi perdenti h 4,00 ml *(lung.=3,14*((1,25*1,25)-(0,75*0,75))) (lung.=3,14*(1,25^2))	2,00 2,00	3,14 4,91		4,000 0,500	25,12 4,91
	SOMMANO m3					30,03
5518 / 1178 E.2.17	Fornitura e posa in opera di cunetta alla francese in cemento armato L=1.00 m		31,00			31,00
	SOMMANO ml					31,00
5519 / 1179 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Cunetta alla Francese		31,00	1,200	0,100	3,72
	SOMMANO m3					3,72
	VA2B.08A - VIABILITÀ PROLUNGAMENTO SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE - SO2B.013A (Cat 150)					
5520 / 1180 A.1.01	Sbancamento in materie di qualsiasi natura tubazione *(H/peso=(1,5+5)*,5/2)		42,00		0,500	21,00
	SOMMANO m3					21,00
5521 / 1181 B.7.32/d	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido seri ... peciali di montaggio.DIAMETRO ESTERNO MM 200 SPESS. MM 3,2		42,00			42,00
	SOMMANO ml					42,00
5522 / 1182 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Pozzetto di raccolta acque	4,00	1,00	1,000	0,100	0,40
	SOMMANO m3					0,40
5523 / 1183 V- E.1.15.006	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in c.a. stradale 80x80x80 in CAV Pozzetto raccolta acque centro strada					4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
5524 / 1184	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
E.1.15.6a	Caditoia 80 x 80 classe C250	4,00			72,000	288,00
	SOMMANO Kg					288,00
5525 / 1185 B.1.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata - PROFONDITÀ < 2 M Pozzi ø1500 mm H= 4.00 m *(larg.=3,14*(1,25^2))	2,00		4,906	4,000	39,25
	SOMMANO m3					39,25
5526 / 1186 B.1.04	Sovrapprezzo agli scavi di fondazione X PROFONDITÀ SUPERIORI Pozzi ø1500 mm H= 4.00 m *(larg.=3,14*(1,25^2))	2,00		4,906	2,000	19,62
	SOMMANO m3					19,62
5527 / 1187 E.1.15.4a	Anelli perdenti prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 3 ... di superiore ed inferiore. Dimensioni interne Ø cm 150x50h Pozzi perdenti h 4,00 ml *(H/peso=4/0,50)	2,00			8,000	16,00
	SOMMANO Cad.					16,00
5528 / 1188 E.1.15.4b	Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cm Ø 150x15h ... classe D400. Portata carrabile. Per anello perdente Ø 150 Pozzi perdenti h 4,00 ml					2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
5529 / 1189 E.1.22.a	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotes ... AZIONE >12 KN/m, ALLUNGAMENTO AL CARICO <80%, JSEC>10 KN/m Pozzi perdenti h 4,00 ml *(lung.=2*3,14*0,75)	2,00	4,71		4,000	37,68
	SOMMANO m2					37,68
5530 / 1190 B.3.02a	Realizzazione di drenaggi dietro muri di sostegno, pareti ... l luogo di deposito, il trasporto e scarico a piè d'opera. Pozzi perdenti h 4,00 ml *(lung.=3,14*((1,25*1,25)-(0,75*0,75))) (lung.=3,14*(1,25^2))	2,00 2,00	3,14 4,91		4,000 0,500	25,12 4,91
	SOMMANO m3					30,03
5531 / 1191 E.2.17	Fornitura e posa in opera di cunetta alla francese in cemento armato L=1.00 m		31,00			31,00
	SOMMANO ml					31,00
5532 / 1192 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) Cunetta alla Francese		31,00	1,200	0,100	3,72
	SOMMANO m3					3,72
	VA2B.009 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE - SO2B.014 - 015 (Cat 151)					
5533 / 1193 A.1.01	Sbancamento in materie di qualsiasi natura fosso *(H/peso=(1,5+,5)*,5/2)		195,00		0,500	97,50
	SOMMANO m3					97,50
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
5534 / 1194 E.1.13b	Fornitura e posa in opera di tubo circolare in calcestruz ... ta sede, conforme alle Norme UNI EN 681/1, Diametro 400 mm		20,00			20,00
	SOMMANO ml					20,00
5535 / 1195 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²)		20,00	0,600	0,300	3,60
	SOMMANO m3					3,60
5536 / 1196 B.1.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata - PROFONDITÀ < 2 M Pozzi ø1500 mm H= 4.00 m *(larg.=3,14*(1,25^2))	4,00		4,906	4,000	78,50
	SOMMANO m3					78,50
5537 / 1197 B.1.04	Sovraprezzo agli scavi di fondazione X PROFONDITÀ SUPERIORI Pozzi ø1500 mm H= 4.00 m *(larg.=3,14*(1,25^2))	4,00		4,906	2,000	39,25
	SOMMANO m3					39,25
5538 / 1198 E.1.15.4a	Anelli perdenti prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 3 ... di superiore ed inferiore. Dimensioni interne Ø cm 150x50h Pozzi perdenti h 4,00 ml *(H/peso=4/0,50)	4,00			8,000	32,00
	SOMMANO Cad.					32,00
5539 / 1199 E.1.15.4b	Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cm Ø 150x15h ... classe D400. Portata carrabile. Per anello perdente Ø 150 Pozzi perdenti h 4,00 ml					4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
5540 / 1200 E.1.22.a	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotes ... AZIONE >12 KN/m, ALLUNGAMENTO AL CARICO <80%, JSEC>10 KN/m Pozzi perdenti h 4,00 ml *(lung.=2*3,14*0,75)	4,00	4,71		4,000	75,36
	SOMMANO m2					75,36
5541 / 1201 B.3.02a	Realizzazione di drenaggi dietro muri di sostegno, pareti ... l luogo di deposito, il trasporto e scarico a piè d'opera. Pozzi perdenti h 4,00 ml *(lung.=3,14*((1,25*1,25)-(0,75*0,75))) (lung.=3,14*(1,25^2))	4,00 4,00	3,14 4,91		4,000 0,500	50,24 9,82
	SOMMANO m3					60,06
5542 / 1202 E.2.17	Fornitura e posa in opera di cunetta alla francese in cemento armato L=1.00 m		23,90			23,90
	SOMMANO ml					23,90
5543 / 1203 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Cunetta alla Francese		23,90	1,200	0,100	2,87
	SOMMANO m3					2,87
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	AS2B.001 - AREA DI SERVIZIO 1- PK 35+700 (Cat 152) AS.07- OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO E FINITURA (SbCat 183)					
5544 / 1111 A.1.01	Sbancamento in materie di qualsiasi natura Collettore acque prima pioggia *(larg.=(,5+,8)*1/2)		1585,92	0,650		1'030,85
			164,84	0,650		107,15
			72,07	0,900	1,000	64,86
			105,80	1,200	1,200	152,35
			81,20	1,000	1,000	81,20
	bacini		2800,00			2'800,00
	SOMMANO m3					4'236,41
5545 / 1112 B.1.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata - PROFONDITÀ < 2 M pozzetti	52,00	1,20	1,200	1,000	74,88
		39,00	1,40	1,400	1,200	91,73
	Disoleatori	2,00	3,53	2,500	2,900	51,19
	Vasca di misurazione delle qualità del refluo	2,00	1,70	1,700	2,000	11,56
		2,00	1,20	1,200	1,200	3,46
	Vasca di accumulo sversamenti accidentali	5,00	8,50	2,500	2,500	265,63
	SOMMANO m3					498,45
5546 / 1113 B.1.04	Sovrapprezzo agli scavi di fondazione X PROFONDITÀ SUPERIORI Disoleatori	2,00	3,53	2,500	0,900	15,89
	Vasca di accumulo sversamenti accidentali	5,00	8,50	2,500	0,500	53,13
	SOMMANO m3					69,02
5547 / 1114 V- F.1.001	FORNITURA E POSA IN OPERA D'INTERVENTO CON FUNZIONE ARMATURA VEGETALE DEL TERRENO, PRATI ARMATI	302,00			2,300	694,60
	SOMMANO mq					694,60
5548 / 1115 B.7.32/f	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido seri ... peciali di montaggio.DIAMETRO ESTERNO MM 315 SPESS. MM 3,2 Collettore acque prima pioggia		1585,92			1'585,92
	SOMMANO ml					1'585,92
5549 / 1116 V- B.7.32.001	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido seri ... eciali di montaggio.DIAMETRO ESTERNO MM 400 SPESS. MM 11.7		164,84			164,84
	SOMMANO ml					164,84
5550 / 1117 V- B.7.32.002	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido seri ... eciali di montaggio.DIAMETRO ESTERNO MM 500 SPESS. MM 14.6		72,07			72,07
	SOMMANO ml					72,07
5551 / 1118 V- B.7.32.003	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido seri ... eciali di montaggio.DIAMETRO ESTERNO MM 630 SPESS. MM 18.4		105,80			105,80
	SOMMANO ml					105,80
5552 / 1119 V-	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido seri ... eciali di montaggio.DIAMETRO ESTERNO MM 800 SPESS. MM 23.5					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
B.7.32.004			81,20			81,20
	SOMMANO ml					81,20
5553 / 1120 B.3.11b	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura.. CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) Pozzetto di raccolta acque	52,00	1,00	1,000	0,100	5,20
		39,00	1,20	1,200	0,100	5,62
	Disoleatori	2,00	3,53	2,500	0,100	1,77
	Vasche	2,00	1,70	1,700	0,100	0,58
		2,00	1,20	1,200	0,100	0,29
		5,00	8,50	2,500	0,100	10,63
	SOMMANO m3					24,09
5554 / 1121 V- E.1.15.006	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in c.a. stradale 80x80x80 in CAV Pozzetto raccolta acque					52,00
	SOMMANO Cad.					52,00
5555 / 1122 V- E.1.15.015	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato 100x100x150 cm					39,00
	SOMMANO Cad.					39,00
5556 / 1123 E.1.15.6a	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa Caditoia 80 x 80 classe D400 *(par.ug.=52+39)	91,00			104,000	9'464,00
	SOMMANO Kg					9'464,00
5557 / 1124 V- IM.I.004.015	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DA PIATTAFORMA STRADALE 10 l/s impianti area servizio					2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
5558 / 1125 V- IM.I.004.012	Fornitura e posa di vasche "Accumulo acque di prima pioggia da 33 mc vasche pp					1,00
	SOMMANO Cad.					1,00
5559 / 1126 V- IM.I.004.016	Fornitura e posa di vasche "Accumulo acque di prima pioggia da 20 mc" vasche pp					2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
5560 / 1127 IM.I.004.1	Fornitura di Vasca d'accumolo sversamenti accidentali capacità 40 mc Vasche					2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
	VL2B.001 - VASCA DI LAMINAZIONE (KM 37+460,00) (Cat 157) VL.01- MOVIMENTI MATERIA (SbCat 359)					
5561 / 2450 A.1.01	Sbancamento in materie di qualsiasi natura sbancamento per la realizzazione delle fondazioni della vasca di laminazione (larg.=(3,97*3,97)/2) (larg.=(3,97*3,97)/2)	1,00	35,25	30,700	3,970	4'296,23
		2,00	39,25	7,880		618,58
		2,00	34,70	7,880		546,87
	A R I P O R T A R E					5'461,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					5'461,68
	SOMMANO m3					5'461,68
5562 / 2451 B.1.01	Scavo di fondazione a sezione obbligatoria - PROFONDITÀ < 2 M scavo a sezione obbligatoria per la realizzazione della soletta di fondazione della vasca di laminazione	1,00 1,00	35,25 4,20	30,700 2,000	0,700 0,700	757,52 5,88
	SOMMANO m3					763,40
	VL.03- FONDAZIONI (SbCat 361)					
5563 / 2452 B.3.11a	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura. CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 N/mm ²) magrone per la realizzazione della soletta di fondazione della vasca di laminazione	1,00 1,00	35,25 4,20	30,700 2,000	0,200 0,200	216,44 1,68
	SOMMANO m3					218,12
5564 / 2453 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. casseratura per la realizzazione della soletta di fondazione della vasca di laminazione <i>casserature longitudinali</i>	1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00	30,55 4,30 28,60 6,25 3,00 3,80		0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	15,28 2,15 14,30 3,13 3,00 3,80
	<i>casserature trasversali</i>	1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00		28,000 2,300 2,500 27,800 2,000 2,800	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	14,00 1,15 1,25 13,90 2,00 2,80
	SOMMANO m2					76,76
5565 / 2454 B.3.11d	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura. CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) calcestruzzo per la realizzazione della soletta di fondazione della vasca di laminazione	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	30,55 4,30 28,60 3,80 0,50 3,80 0,30	28,000 25,500 2,300 0,500 2,000 0,300 2,000	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	427,70 54,83 32,89 0,95 0,50 0,57 0,30
	SOMMANO m3					517,74
5566 / 2455 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. armatura della soletta di fondo della vasca di laminazione <i>incidenza dell'acciaio 60 kg/mc</i> Vedi voce n° 2454 [m3 517.74]				60,000	31'064,40
	SOMMANO Kg					31'064,40
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	VL.04- ELEVAZIONI (SbCat 362)					
5567 / 2456 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. casserature per la realizzazione dei setti verticali laterali ed interni della vasca di laminazione <i>casserature longitudinali</i>	1,00	30,55		3,570	109,06
		2,00	3,00		3,570	21,42
		2,00	4,15		3,570	29,63
		10,00	4,20		3,570	149,94
		1,00	4,30		3,570	15,35
		2,00	4,00		3,570	28,56
		2,00	4,00		2,620	20,96
		2,00	4,00		0,650	5,20
		2,00	28,00		3,570	199,92
		1,00	6,25		3,570	22,31
		1,00	28,60		3,570	102,10
		12,00	0,30		3,570	12,85
		1,00	3,35		1,920	6,43
		1,00	3,05		1,120	3,42
	<i>casserature trasversali</i>					
		1,00		28,000	3,570	99,96
		2,00		27,400	3,570	195,64
		24,00		11,950	3,570	1'023,88
		2,00		22,500	3,570	160,65
		2,00		2,100	2,620	11,00
		2,00		2,100	0,650	2,73
		1,00		27,800	3,570	99,25
		2,00		2,000	3,570	14,28
		1,00		2,300	3,570	8,21
		1,00		2,500	3,570	8,93
		1,00		2,500	1,920	4,80
		1,00		2,200	1,120	2,46
	<i>casserature di sostegno</i>					
		1,00	3,05	2,200		6,71
		1,00	4,00	2,100		8,40
	<i>casserature per fori nei setti</i>					
	(larg.=2*3,14*0,158)	1,00	0,30	0,992		0,30
	(larg.=2*3,14*0,30)	4,00	0,30	1,884		2,26
	(larg.=2*3,14*0,250)	2,00	0,30	1,570		0,94
	(larg.=2*3,14*0,050)	1,00	0,30	0,314		0,09
	(larg.=2*3,14*0,125)	1,00	0,30	0,785		0,24
	SOMMANO m2					2'377,88
5568 / 2457 B.4.04f	Armatura sia metallica che di legname costruita anche a s ... artificiali per altezze medie fino a 10 metri. LUCE 2 - 10 armatura delle casserature di sostegno per le solette	1,00	3,05	2,200		6,71
		1,00	4,00	2,100		8,40
	SOMMANO m2					15,11
5569 / 2458 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mm ²) PER OPERE IN ELEVAZIONE calcestruzzo per la realizzazione dei setti verticali della vasca di laminazione setti perimetrali	1,00	30,55	0,300	3,570	32,72
		1,00	0,30	2,500	3,570	2,68
		1,00	4,30	0,300	3,570	4,61
		1,00	0,30	27,500	3,570	29,45
		1,00	28,00	0,300	3,570	29,99
		1,00	0,30	2,600	3,570	2,78
		1,00	6,25	0,300	3,570	6,69
		1,00	0,30	27,400	3,570	29,35
		1,00	3,35	0,300	1,420	1,43
	A RIPORTARE					139,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					139,70
	<u>setti interni</u>	12,00	0,30	11,950	3,570	153,58
		1,00	0,30	25,200	3,570	26,99
		2,00	4,00	0,300	3,570	8,57
		1,00	23,70	0,300	3,570	25,38
		1,00	0,30	2,500	1,420	1,07
	<u>solette di sostegno</u>	1,00	3,05	2,200	0,300	2,01
		1,00	4,00	2,100	0,300	2,52
	<u>detrazione calcestruzzo per fori nei setti</u> (larg.=3,14*(0,158^2))	1,00	0,30	0,078		-0,02
	(larg.=3,14*(0,30^2))	4,00	0,30	0,283		-0,34
	(larg.=3,14*(0,25^2))	2,00	0,30	0,196		-0,12
	(larg.=3,14*(0,05^2))	1,00	0,30	0,008		
	(larg.=3,14*(0,125^2))	1,00	0,30	0,049		-0,01
	Sommano positivi m3					359,82
	Sommano negativi m3					-0,49
	SOMMANO m3					359,33
5570 / 2459 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. armatura dei setti verticali della vasca di laminazione <u>incidenza dell'acciaio 80 kg/mc</u> Vedi voce n° 2458 [m3 359.33]				80,000	28'746,40
	SOMMANO Kg					28'746,40
5571 / 2460 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. casseratura per la realizzazione della soletta di copertura della vasca di laminazione <u>casseratura esterna laterale</u>	1,00	30,55		0,400	12,22
		1,00		2,500	0,400	1,00
		1,00	4,30		0,400	1,72
		1,00		27,800	0,400	11,12
		1,00	28,60		0,400	11,44
		1,00		2,300	0,400	0,92
		1,00	6,25		0,400	2,50
		1,00		28,000	0,400	11,20
	<u>casseratura per i fori nella soletta</u> (par.ug.=9*4)	36,00	0,90		0,400	12,96
	SOMMANO m2					65,08
5572 / 2461 B.4.16a	Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con conglome ... uto della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. dalla prefabbricata da annegare nella soletta di copertura della vasca di laminazione da usare come casseratura	1,00	30,55	28,000		855,40
		1,00	4,30	25,500		109,65
		1,00	28,60	2,300		65,78
	SOMMANO m2					1'030,83
5573 / 2462 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mm ^q) PER OPERE IN ELEVAZIONE calcestruzzo per la realizzazione della soletta di copertura della vasca di laminazione	1,00	30,55	28,000	0,420	359,27
		1,00	4,30	25,500	0,420	46,05
		1,00	28,60	2,300	0,420	27,63
	<u>detrazioni per i fori dei pozzetti di accesso alla vasca</u>	9,00	0,90	0,900	0,420	-3,06
	A RIPORTARE					429,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					429,89
	Sommano positivi m3					432,95
	Sommano negativi m3					-3,06
	SOMMANO m3					429,89
	VL.05- OPERE DI FINITURA (SbCat 363)					
5574 / 2463 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperme ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. rivestimento delle superfici interne con cemento osmotico per l'impermeabilizzazione della vasca di laminazione <i>soletta di fondo</i>					
		1,00	3,00	27,400		82,20
		1,00	4,41	27,400		120,83
		5,00	4,20	27,400		575,40
		6,00	0,30	3,500		6,30
		1,00	4,00	22,500		90,00
		1,00	4,00	2,100		8,40
		1,00	28,00	2,000		56,00
		2,00	3,00		0,500	3,00
		2,00		2,000	0,500	2,00
	<i>setti verticali</i>					
		2,00		27,400	3,570	195,64
		2,00	3,00		3,570	21,42
		2,00	4,15		3,570	29,63
		10,00	4,20		3,570	149,94
		24,00		11,950	3,570	1'023,88
		12,00	0,30		3,570	12,85
		2,00	4,00		3,570	28,56
		2,00		22,500	3,570	160,65
		2,00	4,00		2,620	20,96
		2,00		2,100	2,620	11,00
		2,00	28,00		3,570	199,92
		2,00		2,000	3,570	14,28
	SOMMANO m2					2'812,86
5575 / 2464 B.7.09	Fornitura e posa in opera di profilo in PVC water-stop pe ... il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. inserimento di giunti water-stop per frazionamento del getto (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00		30,000		120,00
		4,00			4,020	16,08
	SOMMANO ml					136,08
5576 / 2465 E.1.15.6a	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa chiusini per i pozzetti di accesso alla vasca di laminazione <i>peso unitario 180 kg/cad</i>	9,00			180,000	1'620,00
	SOMMANO Kg					1'620,00
5577 / 2466 B.7.30	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato ... onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte fornitura e posa in opera delle scale di accesso alla vasca di laminazione <i>scala composta da tondino diametro 20 mm, peso 2,47 kg/m, 13 pioli, lunghezza per ogni piolo (compresa la parte murata) 1,40 m</i> (par.ug.=9*13)	117,00	1,40		2,470	404,59
	SOMMANO Kg					404,59
	VL.06- IMPIANTI (SbCat 364)					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
5578 / 2467 V- IM.I.004.011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DA PIATTAFORMA STRADALE 20 l/s impianto disoleatore 20 l/sec					1,00
	SOMMANO Cad.					1,00
	VL2B.002 - VASCA DI LAMINAZIONE (KM 37+900,00) (Cat 158) VL.01- MOVIMENTI MATERIA (SbCat 359)					
5579 / 2468 A.1.01	Sbancamento in materie di qualsiasi natura sbancamento per la realizzazione delle fondazioni della vasca di laminazione	1,00	20,95	23,500	3,200	1'575,44
	(larg.=3,20*3,20/2)	2,00	24,15	5,120		247,30
	(larg.=3,20*3,20/2)	2,00	26,70	5,120		273,41
	SOMMANO m3					2'096,15
5580 / 2469 B.1.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata - PROFONDITÀ < 2 M scavo a sezione obbligata per la realizzazione della soletta di fondazione della vasca di laminazione	1,00	20,95	23,500	0,700	344,63
		1,00	2,50	2,300	0,700	4,03
	SOMMANO m3					348,66
	VL.03- FONDAZIONI (SbCat 361)					
5581 / 2470 B.3.11a	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura. CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 N/mmq) magrone per la realizzazione della soletta di fondazione della vasca di laminazione	1,00	20,95	23,500	0,200	98,47
		1,00	2,50	2,300	0,200	1,15
	SOMMANO m3					99,62
5582 / 2471 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. casseratura per la realizzazione della soletta di fondazione della vasca di laminazione	1,00	20,55		0,500	10,28
		1,00		16,300	0,500	8,15
		1,00	3,30		0,500	1,65
		1,00		4,500	0,500	2,25
		1,00	3,30		0,500	1,65
		1,00		2,300	0,500	1,15
		1,00	20,55		0,500	10,28
		1,00		23,100	0,500	11,55
		1,00	3,30		0,500	1,65
		1,00		1,700	0,500	0,85
		1,00	3,30		0,500	1,65
		1,00		1,700	0,500	0,85
	SOMMANO m2					51,96
5583 / 2472 B.3.11d	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura. CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) calcestruzzo per la realizzazione della soletta di fondazione della vasca di laminazione	1,00	20,55	16,300	0,500	167,48
		1,00	17,25	4,500	0,500	38,81
	A R I P O R T A R E					206,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					206,29
		1,00	20,55	2,300	0,500	23,63
		2,00	3,30	0,500	0,500	1,65
		2,00	1,70	0,300	0,500	0,51
	SOMMANO m3					232,08
5584 / 2473 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. armatura della soletta di fondo della vasca di laminazione <u>incidenza dell'acciaio 60 kg/mc</u> Vedi voce n° 2472 [m3 232.08]				60,000	13'924,80
	SOMMANO Kg					13'924,80
	VL.04- ELEVAZIONI (SbCat 362)					
5585 / 2474 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. casserature per la realizzazione dei setti verticali laterali ed interni della vasca di laminazione <u>casserature longitudinali</u>	2,00	20,55		2,800	115,08
		2,00	19,95		2,800	111,72
		2,00	3,90		2,800	21,84
		6,00	3,95		2,800	66,36
		2,00	3,00		2,210	13,26
		2,00	3,00		2,800	16,80
		2,00	3,30		2,800	18,48
		2,00	3,30		2,800	18,48
		6,00	0,30		2,800	5,04
	<u>casserature trasversali</u>	1,00		23,100	2,800	64,68
		1,00		3,000	2,800	8,40
		1,00		19,200	2,800	53,76
		12,00		6,950	2,800	233,52
		2,00		2,100	2,210	9,28
		2,00		10,000	2,800	56,00
		1,00		16,300	2,800	45,64
		1,00		17,100	2,800	47,88
		1,00		4,500	2,800	12,60
		1,00		1,700	2,800	4,76
		1,00		2,300	2,800	6,44
	<u>casserature di sostegno</u>	1,00	3,00	2,100		6,30
		1,00	3,30	4,500		14,85
	<u>casserature per fori nei setti</u> (larg.=2*3,14*0,158)	1,00	0,30	0,992		0,30
	(larg.=2*3,14*0,20)	4,00	0,30	1,256		1,51
	(larg.=2*3,14*0,125^2)	1,00	0,30	0,098		0,03
	SOMMANO m2					953,01
5586 / 2475 B.4.04f	Armatura sia metallica che di legname costruita anche a s ... artificiali per altezze medie fino a 10 metri. LUCE 2 - 10 armatura delle casserature di sostegno per le solette	1,00	3,00	2,100		6,30
		1,00	3,30	4,500		14,85
	SOMMANO m2					21,15
5587 / 2476 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mm ²) PER OPERE IN ELEVAZIONE calcestruzzo per la realizzazione dei setti verticali della vasca di laminazione setti perimetrali	1,00	20,55	0,300	2,800	17,26
	A RIPORTARE					17,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					17,26
	<i>setti interni</i>	1,00	0,30	16,000	2,800	13,44
		2,00	3,00	0,300	2,800	5,04
		1,00	0,30	2,000	2,800	1,68
		1,00	20,55	0,300	2,800	17,26
		1,00	0,30	22,500	2,800	18,90
		6,00	0,30	6,950	2,800	35,03
		1,00	0,30	17,500	2,800	14,70
		1,00	19,95	0,300	2,800	16,76
	<i>solette di sostegno</i>	1,00	3,00	0,300	2,800	2,52
		1,00	3,00	2,100	0,300	1,89
		1,00	3,30	4,500	0,300	4,46
	<i>detrazione calcestruzzo per fori nei setti</i>					
	<i>(larg.=3,14*(0,158^2))</i>	1,00	0,30	0,078		-0,02
	<i>(larg.=3,14*(0,20^2))</i>	4,00	0,30	0,126		-0,15
	<i>(larg.=3,14*(0,125^2))</i>	1,00	0,30	0,049		-0,01
	<i>(larg.=3,14*(0,05^2))</i>	1,00	0,30	0,008		
	Sommano positivi m3					148,94
	Sommano negativi m3					-0,18
	SOMMANO m3					148,76
5588 / 2477 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. armatura dei setti verticali della vasca di laminazione <i>incidenza dell'acciaio 80 kg/mc</i> Vedi voce n° 2476 [m3 148.76]				80,000	11'900,80
	SOMMANO Kg					11'900,80
5589 / 2478 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. casseratura per la realizzazione della soletta di copertura della vasca di laminazione <i>casseratura esterna laterale</i>	1,00	20,55		0,400	8,22
		1,00		16,300	0,400	6,52
		1,00	3,30		0,400	1,32
		1,00		4,500	0,400	1,80
		1,00	3,30		0,400	1,32
		1,00		2,300	0,400	0,92
		1,00	20,55		0,400	8,22
		1,00		23,100	0,400	9,24
	<i>casseratura per i fori nella soletta</i> (par.ug.=6*4)	24,00	0,90		0,400	8,64
	SOMMANO m2					46,20
5590 / 2479 B.4.16a	Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con conglome ... uto della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. dalla prefabbricata da annegare nella soletta di copertura della vasca di laminazione da usare come casseratura	1,00	20,55	16,300		334,97
		1,00	17,25	4,500		77,63
		1,00	20,55	2,300		47,27
	SOMMANO m2					459,87
5591 / 2480 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mmq) PER OPERE IN ELEVAZIONE calcestruzzo per la realizzazione della soletta di copertura della vasca di laminazione	1,00	20,55	16,300	0,320	107,19
		1,00	17,25	4,500	0,320	24,84
	A RIPORTARE					132,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					132,03
	<i>deduzioni per i fori dei pozzetti di accesso alla vasca</i>	1,00	20,55	2,300	0,320	15,12
		6,00	0,90	0,900	0,320	-1,56
	Sommano positivi m3					147,15
	Sommano negativi m3					-1,56
	SOMMANO m3					145,59
	VL.05- OPERE DI FINITURA (SbCat 363)					
5592 / 2481 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperme ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. rivestimento delle superfici interne con cemento osmotico per l'impermeabilizzazione della vasca di laminazione soletta di fondo	1,00	19,55	3,000		58,65
		1,00	3,90	19,200		74,88
		3,00	3,95	19,200		227,52
		3,00	0,30	3,500		3,15
		1,00	3,00	2,100		6,30
		1,00	3,00	10,000		30,00
		1,00	3,30	1,700		5,61
	<i>setti verticali</i>	2,00	19,55		2,800	109,48
		2,00		3,000	2,800	16,80
		1,00		19,200	2,800	53,76
		12,00		6,950	2,800	233,52
		1,00		17,500	2,800	49,00
		6,00	0,30		2,800	5,04
		2,00	3,90		2,800	21,84
		6,00	3,95		2,800	66,36
		2,00	3,00		1,620	9,72
		2,00		2,100	1,620	6,80
		2,00	3,00		2,800	16,80
		2,00		10,000	2,800	56,00
		2,00	3,30		2,800	18,48
		1,00		1,700	2,800	4,76
	SOMMANO m2					1'074,47
5593 / 2482 B.7.09	Fornitura e posa in opera di profilo in PVC water-stop pe ... il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. inserimento di giunti water-stop per frazionamento del getto	2,00		20,850		41,70
		2,00			3,250	6,50
	SOMMANO ml					48,20
5594 / 2483 E.1.15.6a	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa chiusini per i pozzetti di accesso alla vasca di laminazione peso unitario 180 kg/cad	6,00			180,000	1'080,00
	SOMMANO Kg					1'080,00
5595 / 2484 B.7.30	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato ... onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte fornitura e posa in opera delle scale di accesso alla vasca di laminazione scala composta da tondino diametro 20 mm, peso 2,47 kg/m, 10 pioli, lunghezza per ogni piolo (compresa la parte murata) 1,40 m (par.ug.=6*10)	60,00	1,40		2,470	207,48
	SOMMANO Kg					207,48
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	VL.06- IMPIANTI (SbCat 364)					
5596 / 2485 V- IM.I.004.011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DA PIATTAFORMA STRADALE 20 l/s impianto disoleatore 20 l/sec					1,00
	SOMMANO Cad.					1,00
	VL2B.003 - VASCA DI LAMINAZIONE (VIABILITA' VS2B.007 - asse 5) (Cat 159)					
	VL.01- MOVIMENTI MATERIA (SbCat 359)					
5597 / 2486 A.1.01	Sbancamento in materie di qualsiasi natura sbancamento per la realizzazione delle fondazioni della vasca di laminazione					
	(larg.=2,65*2,65/2)	1,00	22,55	22,550	2,650	1'347,53
	(larg.=2,65*2,65/2)	2,00	19,90	3,511		139,74
	(larg.=2,65*2,65/2)	2,00	19,90	3,511		139,74
	SOMMANO m3					1'627,01
5598 / 2487 B.1.01	Scavo di fondazione a sezione obbligatoria - PROFONDITÀ < 2 M scavo a sezione obbligatoria per la realizzazione della soletta di fondazione della vasca di laminazione					
		1,00	19,90	19,900	0,700	277,21
		1,00	5,10	2,600	0,700	9,28
	SOMMANO m3					286,49
	VL.03- FONDAZIONI (SbCat 361)					
5599 / 2488 B.3.11a	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura. CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 N/mm ²) magrone per la realizzazione della soletta di fondazione della vasca di laminazione					
		1,00	19,90	19,900	0,200	79,20
		1,00	4,20	3,200	0,200	2,69
	SOMMANO m3					81,89
5600 / 2489 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ..., escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. casseratura per la realizzazione della soletta di fondazione della vasca di laminazione					
		2,00	19,50		0,500	19,50
		2,00		19,500	0,500	19,50
		2,00	3,00		0,500	3,00
		2,00		2,000	0,500	2,00
		2,00	3,80		0,500	3,80
		2,00		2,800	0,500	2,80
	SOMMANO m2					50,60
5601 / 2490 B.3.11d	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura. CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) calcestruzzo per la realizzazione della soletta di fondazione della vasca di laminazione					
		1,00	19,50	19,500	0,500	190,13
		1,00	3,80	0,500	0,500	0,95
		1,00	0,50	2,000	0,500	0,50
		1,00	3,80	0,300	0,500	0,57
		1,00	0,30	2,000	0,500	0,30
	A RIPORTARE					192,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					192,45
	SOMMANO m3					192,45
5602 / 2491 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. armatura della soletta di fondo della vasca di laminazione <i>incidenza dell'acciaio 60 kg/mc</i> Vedi voce n° 2490 [m3 192.45]				60,000	11'547,00
	SOMMANO Kg					11'547,00
	VL.04- ELEVAZIONI (SbCat 362)					
5603 / 2492 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. casserature per la realizzazione dei setti verticali laterali ed interni della vasca di laminazione <i>casserature longitudinali</i>	2,00	19,50			89,70
		8,00	4,50			82,80
		6,00	0,30			4,14
		2,00	3,00			3,00
		2,00	3,80			3,80
	<i>casserature trasversali</i>					
		2,00		19,500		89,70
		2,00		18,900		86,94
		12,00		7,950		219,42
		2,00		2,000		2,00
		2,00		2,800		2,80
	<i>casserature per fori nei setti</i> (larg.=2*3,14*0,30)	6,00	0,30	1,884		3,39
	(larg.=2*3,14*0,05)	1,00	0,30	0,314		0,09
	SOMMANO m2					587,78
5604 / 2493 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mm ²) PER OPERE IN ELEVAZIONE calcestruzzo per la realizzazione dei setti verticali della vasca di laminazione <i>setti perimetrali</i>	1,00	19,50	0,300		13,46
		1,00	0,30	18,900		13,04
		1,00	19,50	0,300		13,46
		1,00	0,30	18,900		13,04
	<i>setti interni</i>					
		6,00	0,30	7,950		32,91
		1,00	3,80	0,500		0,95
		1,00	0,50	2,000		0,50
		1,00	3,80	0,300		0,57
		1,00	0,30	2,000		0,30
	<i>detrazione calcestruzzo per fori nei setti</i> (larg.=3,14*(0,30 ²))	8,00	0,30	0,283		-0,68
	(larg.=3,14*(0,10 ²))	1,00	0,30	0,031		-0,01
	Sommano positivi m3					88,23
	Sommano negativi m3					-0,69
	SOMMANO m3					87,54
5605 / 2494 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. armatura dei setti verticali della vasca di laminazione <i>incidenza dell'acciaio 80 kg/mc</i> Vedi voce n° 2493 [m3 87.54]				80,000	7'003,20
	SOMMANO Kg					7'003,20
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
R I P O R T O						
5606 / 2495 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. <i>casseratura per la realizzazione della soletta di copertura della vasca di laminazione</i> <i>casseratura esterna laterale</i> <i>casseratura per i fori nella soletta</i> (par.ug.=5*4)	4,00	19,50		0,350	27,30
		20,00	0,90		0,350	6,30
	SOMMANO m2					33,60
5607 / 2496 B.4.16a	Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con conglome ... uto della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. dalla prefabbricata da annegare nella soletta di copertura della vasca di laminazione da usare come casseratura	1,00	18,90	18,900		357,21
	SOMMANO m2					357,21
5608 / 2497 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mmq) PER OPERE IN ELEVAZIONE calcestruzzo per la realizzazione della soletta di copertura della vasca di laminazione <i>detrazioni per i fori dei pozzetti di accesso alla vasca</i>	1,00	19,50	19,500	0,270	102,67
		5,00	0,90	0,900	0,270	-1,09
	Sommano positivi m3					102,67
	Sommano negativi m3					-1,09
	SOMMANO m3					101,58
VL.05- OPERE DI FINITURA (SbCat 363)						
5609 / 2498 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. rivestimento delle superfici interne con cemento osmotico per l'impermeabilizzazione della vasca di laminazione <i>soletta di fondo</i> <i>setti verticali</i>	4,00	4,50	18,900		340,20
		3,00	0,30	3,000		2,70
		2,00		18,900	2,300	86,94
		4,00	4,50		2,300	41,40
		12,00		7,950	2,300	219,42
		6,00	0,30		2,300	4,14
		2,00		2,000	0,500	2,00
		2,00	3,00		0,500	3,00
	SOMMANO m2					699,80
5610 / 2499 B.7.09	Fornitura e posa in opera di profilo in PVC water-stop pe ... il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. inserimento di giunti water-stop per frazionamento del getto	2,00		19,800		39,60
		2,00			2,750	5,50
	SOMMANO ml					45,10
5611 / 2500 E.1.15.6a	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa chiusini per i pozzetti di accesso alla vasca di laminazione <i>peso unitario 180 kg/cad</i>					
A R I P O R T A R E						

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
		5,00			180,000	900,00
	SOMMANO Kg					900,00
5612 / 2501 B.7.30	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato ... onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte fornitura e posa in opera delle scale di accesso alla vasca di laminazione <i>scala composta da tondino diametro 20 mm, peso 2,47 kg/m, 9 pioli, lunghezza per ogni piolo (compresa la parte murata) 1,40 m</i> (par.ug.=5*9)	45,00	1,40		2,470	155,61
	SOMMANO Kg					155,61
	VL.06- IMPIANTI (SbCat 364)					
5613 / 2502 E.1.15.1g	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato per raccordo tra canaletta e tubazione pozzetti aderenti alla vasca di laminazione					8,00
	SOMMANO Cad.					8,00
	VL2B.004 - VASCA DI LAMINAZIONE (VIABILITA' VS2B.007 - asse 9) (Cat 160) VL.01- MOVIMENTI MATERIA (SbCat 359)					
5614 / 2503 A.1.01	Sbancamento in materie di qualsiasi natura sbancamento per la realizzazione delle fondazioni della vasca di laminazione (larg.=2,65*2,65/2) (larg.=2,65*2,65/2)	1,00 2,00 2,00	22,55 19,90 19,90	22,550 3,511 3,511	2,650	1'347,53 139,74 139,74
	SOMMANO m3					1'627,01
5615 / 2504 B.1.01	Scavo di fondazione a sezione obbligatoria - PROFONDITÀ < 2 M scavo a sezione obbligatoria per la realizzazione della soletta di fondazione della vasca di laminazione	1,00 1,00	19,90 5,10	19,900 2,600	0,700 0,700	277,21 9,28
	SOMMANO m3					286,49
	VL.03- FONDAZIONI (SbCat 361)					
5616 / 2505 B.3.11a	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura. CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 N/mm ²) magrone per la realizzazione della soletta di fondazione della vasca di laminazione	1,00 1,00	19,90 4,20	19,900 3,200	0,200 0,200	79,20 2,69
	SOMMANO m3					81,89
5617 / 2506 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. casseratura per la realizzazione della soletta di fondazione della vasca di laminazione	2,00 2,00 2,00 2,00	19,50 3,00	 19,500 2,000	0,500 0,500 0,500 0,500	19,50 19,50 3,00 2,00
	A RIPORTARE					44,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					44,00
		2,00	3,80		0,500	3,80
		2,00		2,800	0,500	2,80
	SOMMANO m2					50,60
5618 / 2507 B.3.11d	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura. CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) calcestruzzo per la realizzazione della soletta di fondazione della vasca di laminazione					
		1,00	19,50	19,500	0,500	190,13
		1,00	3,80	0,500	0,500	0,95
		1,00	0,50	2,000	0,500	0,50
		1,00	3,80	0,300	0,500	0,57
		1,00	0,30	2,000	0,500	0,30
	SOMMANO m3					192,45
5619 / 2508 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. armatura della soletta di fondo della vasca di laminazione <i>incidenza dell'acciaio 60 kg/mc</i> Vedi voce n° 2507 [m3 192.45]				60,000	11'547,00
	SOMMANO Kg					11'547,00
	VL.04- ELEVAZIONI (SbCat 362)					
5620 / 2509 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. casserature per la realizzazione dei setti verticali laterali ed interni della vasca di laminazione <i>casserature longitudinali</i>					
		2,00	19,50		2,300	89,70
		8,00	4,50		2,300	82,80
		6,00	0,30		2,300	4,14
		2,00	3,00		0,500	3,00
		2,00	3,80		0,500	3,80
	<i>casserature trasversali</i>					
		2,00		19,500	2,300	89,70
		2,00		18,900	2,300	86,94
		12,00		7,950	2,300	219,42
		2,00		2,000	0,500	2,00
		2,00		2,800	0,500	2,80
	<i>casserature per fori nei setti</i> (larg.=2*3,14*0,30) (larg.=2*3,14*0,05)	6,00	0,30	1,884		3,39
		1,00	0,30	0,314		0,09
	SOMMANO m2					587,78
5621 / 2510 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mmq) PER OPERE IN ELEVAZIONE calcestruzzo per la realizzazione dei setti verticali della vasca di laminazione <i>setti perimetrali</i>					
		1,00	19,50	0,300	2,300	13,46
		1,00	0,30	18,900	2,300	13,04
		1,00	19,50	0,300	2,300	13,46
		1,00	0,30	18,900	2,300	13,04
	<i>setti interni</i>					
		6,00	0,30	7,950	2,300	32,91
		1,00	3,80	0,500	0,500	0,95
		1,00	0,50	2,000	0,500	0,50
		1,00	3,80	0,300	0,500	0,57
		1,00	0,30	2,000	0,500	0,30
	<i>detrazione calcestruzzo per fori nei setti</i> (larg.=3,14*(0,30^2))	8,00	0,30	0,283		-0,68
	A RIPORTARE					87,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					87,55
	(larg.=3,14*(0,10^2))	1,00	0,30	0,031		-0,01
	Sommano positivi m3					88,23
	Sommano negativi m3					-0,69
	SOMMANO m3					87,54
5622 / 2511 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. armatura dei setti verticali della vasca di laminazione <u>incidenza dell'acciaio 80 kg/mc</u> Vedi voce n° 2510 [m3 87.54]				80,000	7'003,20
	SOMMANO Kg					7'003,20
5623 / 2512 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. casseratura per la realizzazione della soletta di copertura della vasca di laminazione <u>casseratura esterna laterale</u>	4,00	19,50		0,350	27,30
	<u>casseratura per i fori nella soletta</u> (par.ug.=5*4)	20,00	0,90		0,350	6,30
	SOMMANO m2					33,60
5624 / 2513 B.4.16a	Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con conglome ... uto della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. dalla prefabbricata da annegare nella soletta di copertura della vasca di laminazione da usare come casseratura	1,00	18,90	18,900		357,21
	SOMMANO m2					357,21
5625 / 2514 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mmq) PER OPERE IN ELEVAZIONE calcestruzzo per la realizzazione della soletta di copertura della vasca di laminazione	1,00	19,50	19,500	0,270	102,67
	<u>detrazioni per i fori dei pozzetti di accesso alla vasca</u>	5,00	0,90	0,900	0,270	-1,09
	Sommano positivi m3					102,67
	Sommano negativi m3					-1,09
	SOMMANO m3					101,58
	VL.05- OPERE DI FINITURA (SbCat 363)					
5626 / 2515 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. rivestimento delle superfici interne con cemento osmotico per l'impermeabilizzazione della vasca di laminazione <u>soletta di fondo</u>	4,00	4,50	18,900		340,20
	<u>setti verticali</u>	3,00	0,30	3,000		2,70
		2,00		18,900	2,300	86,94
		4,00	4,50		2,300	41,40
		12,00		7,950	2,300	219,42
		6,00	0,30		2,300	4,14
		2,00		2,000	0,500	2,00
		2,00	3,00		0,500	3,00
	A R I P O R T A R E					699,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					699,80
	SOMMANO m2					699,80
5627 / 2516 B.7.09	Fornitura e posa in opera di profilo in PVC water-stop pe ... il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. inserimento di giunti water-stop per frazionamento del getto	2,00 2,00		19,800	2,750	39,60 5,50
	SOMMANO ml					45,10
5628 / 2517 E.1.15.6a	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa chiusini per i pozzetti di accesso alla vasca di laminazione <i>peso unitario 180 kg/cad</i>	5,00			180,000	900,00
	SOMMANO Kg					900,00
5629 / 2518 B.7.30	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato ... onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte fornitura e posa in opera delle scale di accesso alla vasca di laminazione <i>scala composta da tondino diametro 20 mm, peso 2,47 kg/m, 9 pioli, lunghezza per ogni piolo (compresa la parte murata) 1,40 m</i> (par.ug.=5*9)	45,00	1,40		2,470	155,61
	SOMMANO Kg					155,61
VL.06- IMPIANTI (SbCat 364)						
5630 / 2519 E.1.15.1g	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato per raccordo tra canaletta e tubazione pozzetti aderenti alla vasca di laminazione					8,00
	SOMMANO Cad.					8,00
VL2B.005 - VASCA DI LAMINAZIONE (VIABILITA' VS2B.008 - asse 2) (Cat 161)						
VL.01- MOVIMENTI MATERIA (SbCat 359)						
5631 / 2520 A.1.01	Sbancamento in materie di qualsiasi natura sbancamento per la realizzazione delle fondazioni della vasca di laminazione (larg.=3,30*3,30/2) (larg.=3,30*3,30/2)	1,00 2,00 2,00	16,60 19,90 15,90	13,000 5,445 5,445	3,300	712,14 216,71 173,15
	SOMMANO m3					1'102,00
5632 / 2521 B.1.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata - PROFONDITÀ < 2 M scavo a sezione obbligata per la realizzazione della soletta di fondazione della vasca di laminazione	1,00 1,00	16,60 3,80	13,000 2,800	0,700 0,700	151,06 7,45
	SOMMANO m3					158,51
VL.03- FONDAZIONI (SbCat 361)						
5633 / 2522 B.3.11a	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura. CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 N/mmq) magrone per la realizzazione della soletta di fondazione della vasca di					
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	laminazione	1,00	16,60	13,000	0,200	43,16
		1,00	3,80	2,800	0,200	2,13
	SOMMANO m3					45,29
5634 / 2523 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. casseratura per la realizzazione della soletta di fondazione della vasca di laminazione	2,00	16,20		0,500	16,20
		2,00		12,600	0,500	12,60
		2,00	3,00		0,500	3,00
		2,00		2,000	0,500	2,00
		2,00	3,80		0,500	3,80
		2,00		2,800	0,500	2,80
	SOMMANO m2					40,40
5635 / 2524 B.3.11d	Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a presta ... ed il ferro di armatura. CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) calcestruzzo per la realizzazione della soletta di fondazione della vasca di laminazione	1,00	16,20	12,600	0,500	102,06
		1,00	3,80	0,500	0,500	0,95
		1,00	0,50	2,000	0,500	0,50
		1,00	3,80	0,300	0,500	0,57
		1,00	0,30	2,000	0,500	0,30
	SOMMANO m3					104,38
5636 / 2525 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. armatura della soletta di fondo della vasca di laminazione <i>incidenza dell'acciaio 60 kg/mc</i> Vedi voce n° 2524 [m3 104.38]				60,000	6'262,80
	SOMMANO Kg					6'262,80
	VL.04- ELEVAZIONI (SbCat 362)					
5637 / 2526 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. casserature per la realizzazione dei setti verticali laterali ed interni della vasca di laminazione <i>casserature longitudinali</i>	2,00	16,20		3,300	106,92
		6,00	5,00		3,300	99,00
		4,00	0,30		3,300	3,96
		2,00	3,00		0,500	3,00
		2,00	3,80		0,500	3,80
	<i>casserature trasversali</i>	2,00		12,600	3,300	83,16
		2,00		12,000	3,300	79,20
		8,00		4,500	3,300	118,80
		2,00		2,000	0,500	2,00
		2,00		2,800	0,500	2,80
	<i>casserature per fori nei setti</i> (larg.=2*3,14*0,30) (larg.=2*3,14*0,05)	4,00	0,30	1,884		2,26
		1,00	0,30	0,314		0,09
	SOMMANO m2					504,99
5638 / 2527	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35					
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
B.3.12b1	(RCK>=35 N/mmq) PER OPERE IN ELEVAZIONE calcestruzzo per la realizzazione dei setti verticali della vasca di laminazione <i>setti perimetrali</i>	2,00	16,20	0,300	3,300	32,08
		2,00	0,30	12,000	3,300	23,76
	<i>setti interni</i>	4,00	0,30	4,500	3,300	17,82
		1,00	3,80	0,500	0,500	0,95
		1,00	0,50	2,000	0,500	0,50
		1,00	3,80	0,300	0,500	0,57
		1,00	0,30	2,000	0,500	0,30
	<i>detrazione calcestruzzo per fori nei setti</i> (larg.=3,14*(0,30^2))	4,00	0,30	0,283		-0,34
	(larg.=3,14*(0,05^2))	1,00	0,30	0,008		
	Sommano positivi m3					75,98
	Sommano negativi m3					-0,34
	SOMMANO m3					75,64
5639 / 2528 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. armatura dei setti verticali della vasca di laminazione <i>incidenza dell'acciaio 80 kg/mc</i> Vedi voce n° 2527 [m3 75.64]				80,000	6'051,20
	SOMMANO Kg					6'051,20
5640 / 2529 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. casseratura per la realizzazione della soletta di copertura della vasca di laminazione <i>casseratura esterna laterale</i>	2,00	16,20		0,300	9,72
		2,00		12,600	0,300	7,56
	<i>casseratura per i fori nella soletta</i> (par.ug.=5*4)	20,00	0,90		0,300	5,40
	SOMMANO m2					22,68
5641 / 2530 B.4.16a	Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con conglome ... uto della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. dalla prefabbricata da annegare nella soletta di copertura della vasca di laminazione da usare come casseratura	1,00	15,60	12,000		187,20
	SOMMANO m2					187,20
5642 / 2531 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mmq) PER OPERE IN ELEVAZIONE calcestruzzo per la realizzazione della soletta di copertura della vasca di laminazione	1,00	15,60	12,000	0,220	41,18
	<i>detrazioni per i fori dei pozzetti di accesso alla vasca</i>	5,00	0,90	0,900	0,220	-0,89
	Sommano positivi m3					41,18
	Sommano negativi m3					-0,89
	SOMMANO m3					40,29
	VL.05- OPERE DI FINITURA (SbCat 363)					
5643 / 2532	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
B.6.19	ogni onere per dare l'opera compiuta. rivestimento delle superfici interne con cemento osmotico per l'impermeabilizzazione della vasca di laminazione soletta di fondo <i>setti verticali</i>	3,00 2,00	5,00 0,30	12,000 3,000		180,00 1,80
		2,00 6,00 8,00 4,00 2,00 2,00	5,00	12,000 4,500	3,800 3,800 3,800	91,20 114,00 136,80 4,56 2,00 3,00
	SOMMANO m2					533,36
5644 / 2533 B.7.09	Fornitura e posa in opera di profilo in PVC water-stop pe ... il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. inserimento di giunti water-stop per frazionamento del getto	2,00 2,00		12,300	4,200	24,60 8,40
	SOMMANO ml					33,00
5645 / 2534 E.1.15.6a	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa chiusini per i pozzetti di accesso alla vasca di laminazione peso unitario 180 kg/cad	5,00			180,000	900,00
	SOMMANO Kg					900,00
5646 / 2535 B.7.30	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato ... onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte fornitura e posa in opera delle scale di accesso alla vasca di laminazione scala composta da tondino diametro 20 mm, peso 2,47 kg/m, 14 pioli, lunghezza per ogni piolo (compresa la parte murata) 1,40 m (par.ug.=4*14)	56,00	1,40		2,470	193,65
	SOMMANO Kg					193,65
	VL.06- IMPIANTI (SbCat 364)					
5647 / 2536 E.1.15.1g	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato per raccordo tra canaletta e tubazione pozzetti aderenti alla vasca di laminazione					4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
	A09- SISTEMAZIONI IDRAULICHE - ELEVAZIONI E IMPALCATI (SpCat 15) TS2B.001 - TOMBINO SCATOLARE - (km 32+650.00) (Cat 95) TS.05- ELEVAZIONI (SbCat 141)					
5648 / 118 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mm ²) PER OPERE IN ELEVAZIONE manufatti *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)*(lung.=,5*1/2)	4,00 4,00 4,00 2,00	2,00 1,00 0,25 2,40	0,200 0,200 0,200	1,000 1,000 0,300	1,60 0,80 0,20 0,29
	SOMMANO m3					2,89
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
R I P O R T O						
5649 / 119 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. manufatti *(par.ug.=4*2)*(lung.=2+,2) (par.ug.=4*2)*(lung.=1+,2) (par.ug.=4*2) (par.ug.=2*2)*(lung.=2,4+,2)	8,00 8,00 8,00 4,00	2,20 1,20 0,25 2,60		1,000 1,000 2,00 0,300	17,60 9,60 2,00 3,12
	SOMMANO m2					32,32
5650 / 120 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Incidenza Kg/mc		2,89		100,000	289,00
	SOMMANO Kg					289,00
TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA (SbCat 142)						
5651 / 121 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. manufatti *(H/peso=1+2+1)	2,00	2,20		4,000	17,60
	SOMMANO m2					17,60
5652 / 122 B.8.21d	Tombino prefabbricato, costruito in officina da telaio ch ... fondazione d'appoggio. Luce 2.00 e altezza 1.00 M al netto scatolare		54,10			54,10
	SOMMANO ml					54,10
5653 / 123 B.7.37	MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER PARAPETTI parapetto inc. 26 kg/m	2,00	2,50		26,000	130,00
	SOMMANO Kg					130,00
TS2B.002 - TOMBINO TORRENTE RIALE - (km. 33+512.95) (Cat 96) TS.05- ELEVAZIONI (SbCat 141)						
5654 / 11 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mm ²) PER OPERE IN ELEVAZIONE muro d'ala a detrarre scatolare scatolare Soletta scatolare canale scatolare soletta scatolare muro su scatolare		16,00 -6,40 17,00 17,00 2,00 2,00 40,00 6,40 6,40	0,400 0,400 0,500 7,000 0,500 0,500 0,500 0,500 1,500	4,300 4,100 3,000 0,500 3,000 3,000 0,500 4,700 0,500	27,52 -10,50 51,00 59,50 18,00 120,00 140,00 15,04 4,80
	Sommano positivi m3 Sommano negativi m3					435,86 -10,50
	SOMMANO m3					425,36
5655 / 12 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. muro d'ala *(lung.=16,00+,4) scatolare (par.ug.=3*2) soletta scatolare	2,00 4,00 6,00 2,00	16,40 17,00 17,00 17,00	0,500 6,000	4,300 3,000 3,000 0,500	141,04 204,00 9,00 102,00 17,00
A R I P O R T A R E						
						473,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					473,04
	canale *(lung.=6,00+,5)	3,00		7,000	0,500	10,50
	scatolare	4,00	6,50		3,000	78,00
		4,00	40,00		3,000	480,00
	soletta scatolare	8,00		0,500	3,000	12,00
			40,00	6,000		240,00
		2,00	40,00		0,500	40,00
		4,00		7,000	0,500	14,00
	muro *(lung.=6,4+,5)	2,00	6,90		4,700	64,86
	(lung.=1,5+6,4)	2,00	7,90		0,500	7,90
			1,00	6,400		6,40
	SOMMANO m2					1'426,70
5656 / 13 B.4.04f	Armatura sia metallica che di legname costruita anche a s ... artificiali per altezze medie fino a 10 metri. LUCE 2 - 10 soletta *(lung.=17+40)		57,00	6,000		342,00
	SOMMANO m2					342,00
5657 / 14 B.7.09	Fornitura e posa in opera di profilo in PVC water-stop pe ... il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. (H/peso=6+3+6+3)	3,00			18,000	54,00
	SOMMANO ml					54,00
5658 / 15 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Incidenza Kg/mc		425,36		100,000	42'536,00
	SOMMANO Kg					42'536,00
	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA (SbCat 142)					
5659 / 16 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per impermeabilizzazione, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. scatolare *(H/peso=3+6+3)		17,00		12,000	204,00
	canale *(H/peso=3+6+3)		6,00		12,000	72,00
	scatolare *(H/peso=3+6+3)		40,00		12,000	480,00
	SOMMANO m2					756,00
5660 / 17 E.3.01	Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria. Massicciata *(lung.=42,92+15,06+16,07)	2,30	74,05	6,800	0,300	347,44
	SOMMANO ton					347,44
	TS2B.003 - TOMBINO ROGGIA ANGARANA - (km 34+400.00) (Cat 97)					
	TS.05- ELEVAZIONI (SbCat 141)					
5661 / 133 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mm ²) PER OPERE IN ELEVAZIONE					
	manufatti *(par.ug.=2*2)	4,00	2,00	0,200	1,500	2,40
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,00	0,200	1,500	1,20
	(par.ug.=2*2)*(lung.=,5*1/2)	4,00	0,25	0,200		0,20
		4,00	3,40	0,200	0,300	0,82
	manufatti *(par.ug.=2*2)	4,00	3,10	0,200	1,500	3,72
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,70	0,200	1,250	2,70
		2,00	3,10	0,200	1,250	1,55
	scatolare	2,00	13,50	0,200	1,500	8,10
			13,50	3,400	0,300	13,77
	solettina	2,00	13,00	2,000	0,200	10,40
	A RIPORTARE					44,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					44,86
	SOMMANO m3					44,86
5662 / 134 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. manufatti *(par.ug.=4*2)*(lung.=2+,2) (par.ug.=4*2)*(lung.=1+,2) (par.ug.=4*2) (par.ug.=4*2)*(lung.=3,4+,2) (par.ug.=4*2)*(lung.=3,1+,2) (par.ug.=4*2)*(lung.=2,7+,2) (par.ug.=2*2)*(lung.=3,1+,2) (par.ug.=2*2)*(lung.=13,5+,2) (lung.=13,5+3,4)	8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 4,00 4,00 2,00	2,20 1,20 0,25 3,60 3,30 2,90 3,30 13,70 16,90		1,500 1,500 0,300 1,500 1,250 1,250 1,500 0,300	26,40 14,40 2,00 8,64 39,60 29,00 16,50 82,20 10,14
	SOMMANO m2					228,88
5663 / 135 B.4.16a	Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con conglome ... uto della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.		13,50	3,000		40,50
	SOMMANO m2					40,50
5664 / 136 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Incidenza Kg/mc		44,86		100,000	4'486,00
	SOMMANO Kg					4'486,00
TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA (SbCat 142)						
5665 / 137 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. manufatti *(H/peso=1,5+3+1,5) (H/peso=3+3+3) (H/peso=1,5+3+1,5)	2,00 2,00	2,20 3,10 13,50		6,000 9,000 6,000	26,40 55,80 81,00
	SOMMANO m2					163,20
5666 / 138 B.8.21g	Tombino prefabbricato, costruito in officina da telaio ch ... fondazione d'appoggio. Luce 3.00 e altezza 1.50 M al netto scatolare		35,05			35,05
	SOMMANO ml					35,05
5667 / 139 B.3.06.15	Fornitura e posa in opera di canale rettangolare a cielo ... rmi alle norme UNI EN 14844 (CE) avente luce 3.00 x 1.50 m canale		5,00			5,00
	SOMMANO ml					5,00
5668 / 140 B.7.37	MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER PARAPETTI parapetto inc. 26 kg/m grigliato calpestabile a maglia fine - 33 kg/mq	5,00 2,00	3,40 3,10	3,000	26,000 33,000	442,00 613,80
	SOMMANO Kg					1'055,80
5669 / 141 E.3.01	Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria. Massicciata *(lung.=7,5+12)	2,30	19,50	4,000	0,300	53,82
	A RIPORTARE					53,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					53,82
	SOMMANO ton					53,82
	TS2B.004 - TOMBINO ROGGIA ROSSETTE - (km 35+155.58) (Cat 98) TS.05- ELEVAZIONI (SbCat 141)					
5670 / 27 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mm ²) PER OPERE IN ELEVAZIONE manufatti *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)*(lung.=,5*1/2)	4,00 4,00 4,00 4,00	2,00 1,00 0,25 3,40	0,200 0,200 0,200 0,200	1,500 1,500 0,300	2,40 1,20 0,20 0,82
	SOMMANO m3					4,62
5671 / 28 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. manufatti *(par.ug.=4*2)*(lung.=2+,2) (par.ug.=4*2)*(lung.=1+,2) (par.ug.=4*2) (par.ug.=4*2)*(lung.=3,4+,2)	8,00 8,00 8,00 8,00	2,20 1,20 0,25 3,60		1,500 1,500 0,300	26,40 14,40 2,00 8,64
	SOMMANO m2					51,44
5672 / 29 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Incidenza Kg/mc		4,62		100,000	462,00
	SOMMANO Kg					462,00
	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA (SbCat 142)					
5673 / 30 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. manufatti *(H/peso=1,5+3+1,5)	2,00	2,20		6,000	26,40
	SOMMANO m2					26,40
5674 / 31 B.8.21g	Tombino prefabbricato, costruito in officina da telaio ch ... fondazione d'appoggio. Luce 3.00 e altezza 1.50 M al netto scatolare *(lung.=58+18,13)		76,13			76,13
	SOMMANO ml					76,13
5675 / 32 B.3.06.15	Fornitura e posa in opera di canale rettangolare a cielo ... rmi alle norme UNI EN 14844 (CE) avente luce 3.00 x 1.50 m canale		3,00			3,00
	SOMMANO ml					3,00
5676 / 33 B.7.37	MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER PARAPETTI parapetto inc. 26 kg/m grigliato calpestabile a maglia fine - 33 kg/mq	2,00	3,40 3,40	3,000	26,000 33,000	176,80 336,60
	SOMMANO Kg					513,40
5677 / 34 E.3.01	Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria. Massicciata *(lung.=3+9)	2,30	12,00	5,200	0,300	43,06
	SOMMANO ton					43,06
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	TS2B.005 - TOMBINO TORRENTE GHEBO LONGHELLA - (km 35+490.58) (Cat 99) TS.05- ELEVAZIONI (SbCat 141)					
5678 / 41 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mmq) PER OPERE IN ELEVAZIONE scatolare e canale *(lung.=62,77+14,47+24,08) soletta *(lung.=62,77+24,08) muretti	2,00 4,00	101,32 86,85 8,60	0,800 8,600 0,200	2,700 0,800 0,400	437,70 597,53 2,75
	SOMMANO m3					1'037,98
5679 / 42 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. scatolare e canale *(par.ug.=2*2) (par.ug.=9*2) soletta scatolare muretti *(par.ug.=4*2)*(lung.=8,6+,2)	4,00 18,00 2,00 6,00 8,00	101,32 86,85 8,80	0,800 8,600 6,400	2,700 2,700 0,800 0,800 0,400	1'094,26 38,88 138,96 41,28 180,22
	SOMMANO m2					1'493,60
5680 / 43 B.4.04f	Armatura sia metallica che di legname costruita anche a s ... artificiali per altezze medie fino a 10 metri. LUCE 2 - 10 soletta		86,85	7,000		607,95
	SOMMANO m2					607,95
5681 / 44 B.7.09	Fornitura e posa in opera di profilo in PVC water-stop pe ... il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. (H/peso=7+2,7+7+2,7)	8,00			19,400	155,20
	SOMMANO ml					155,20
5682 / 45 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Incidenza Kg/mc		1037,98		96,000	99'646,08
	SOMMANO Kg					99'646,08
	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA (SbCat 142)					
5683 / 46 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. scatolare e canale *(lung.=62,77+14,47+24,08)*(H/peso=2,7+7+2,7)		101,32		12,400	1'256,37
	SOMMANO m2					1'256,37
5684 / 47 B.7.37	MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER PARAPETTI parapetto inc. 26 kg/m *(lung.=14,47+7+14,47+7)		42,94		26,000	1'116,44
	SOMMANO Kg					1'116,44
5685 / 48 E.3.01	Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria. Massicciata *(lung.=6+9)	2,30	15,00	9,500	0,300	98,33
	SOMMANO ton					98,33
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	TS2B.006 - TOMBINO TORRENTE RONCAGLIA - (km 35+838.14) (Cat 100) TS.05- ELEVAZIONI (SbCat 141)					
5686 / 148 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mm ²) PER OPERE IN ELEVAZIONE muro d'ala *(lung.=3,2+2,6) scatolare muri d'ala muri d'ala scatolare muri d'ala		5,80 59,50 8,00 8,00 22,00 8,00	0,300 0,500 0,300 0,300 0,500 0,300	3,300 2,000 3,300 3,300 2,000 3,300	5,74 119,00 7,92 7,92 44,00 7,92
	SOMMANO m3					192,50
5687 / 149 B.3.12b2	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 35/40 (RCK>=40 N/mm ²) PER OPERE IN ELEVAZIONE scatolari _ solette		59,50 22,00	5,000 5,000	0,500 0,500	148,75 55,00
	SOMMANO m3					203,75
5688 / 150 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. muro d'ala *(lung.=3,2+2,6+,3) scatolare *(par.ug.=2,00*2) (par.ug.=2*4) (lung.=59,5+5) muri d'ala *(lung.=8,00+,3) muri d'ala *(lung.=8,00+,3) scatolare *(par.ug.=2,00*2) (par.ug.=2*3) (lung.=22+5) muri d'ala *(lung.=8,00+,3)	2,00 4,00 8,00 2,00 2,00 2,00 4,00 6,00 2,00 2,00	6,10 59,50 64,50 8,30 8,30 22,00 27,00 8,30	 0,500 0,500 0,500	3,300 2,000 2,000 0,500 3,300 3,300 2,000 2,000 0,500 3,300	40,26 476,00 8,00 64,50 54,78 54,78 176,00 6,00 27,00 54,78
	SOMMANO m2					962,10
5689 / 151 B.4.04f	Armatura sia metallica che di legname costruita anche a s ... artificiali per altezze medie fino a 10 metri. LUCE 2 - 10 solette *(lung.=59,5+22)		81,50	4,000		326,00
	SOMMANO m2					326,00
5690 / 152 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Incidenza Kg/mc *(lung.=192,5+203,75)		396,25		98,000	38'832,50
	SOMMANO Kg					38'832,50
	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA (SbCat 142)					
5691 / 153 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per impermeabilizzazione, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. scatolare *(lung.=59,5+22)*(H/peso=2+4+2) muri *(lung.=5,26+8+8+8)		81,50 29,26		8,000 2,000	652,00 58,52
	SOMMANO m2					710,52
5692 / 154 B.7.09	Fornitura e posa in opera di profilo in PVC water-stop per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	(par.ug.=3+2)*(H/peso=2+4+2+4)	5,00			12,000	60,00
	SOMMANO ml					60,00
5693 / 155 E.3.01	Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria. Massicciata *(lung.=6+9+3+12)	2,30	30,00	7,200	0,300	149,04
	SOMMANO ton					149,04
	TS2B.007 - TOMBINO TORRENTE PONTERONE - RAMO MATTINA - (km 36+590.00) (Cat 101) TS.05- ELEVAZIONI (SbCat 141)					
5694 / 450 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mm ²) PER OPERE IN ELEVAZIONE					
	muri		12,00	0,300	3,300	11,88
	scatolare	2,00	64,04	0,500	2,000	128,08
			64,04	6,500	0,500	208,13
			6,50	0,200	0,300	0,39
	manufatto	2,00	3,00	0,500	2,000	6,00
	scatolari	2,00	54,00	0,500	2,000	108,00
			54,00	6,500	0,500	175,50
			6,50	0,200	0,300	0,39
	muri		12,00	0,300	3,300	11,88
	manufatti	2,00	6,00	0,300	2,000	7,20
		2,00	2,30	0,300	0,800	1,10
			6,50	0,300	0,800	1,56
			2,20	0,200	2,000	0,88
	scatolare	2,00	15,40	0,500	2,000	30,80
			15,40	6,500	0,500	50,05
	manufatti *(lung.=3,30+,5)	2,00	3,80	0,300	2,000	4,56
		2,00	2,00	0,300	0,770	0,92
		2,00	6,50	0,300	0,770	3,00
	SOMMANO m3					750,32
5695 / 451 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.					
	muri *(lung.=12,00+,3)	2,00	12,30		3,300	81,18
	scatolare	2,00	64,04		2,000	256,16
	(par.ug.=6,00*2)	12,00		0,500	2,000	12,00
		2,00	64,04		0,500	64,04
		6,00		6,500	0,500	19,50
	(lung.=6,50+,2)	2,00	6,70		0,300	4,02
	manufatto *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=3,00+,5)	4,00	3,50		2,000	28,00
	scatolari	2,00	54,00		2,000	216,00
	(par.ug.=2*5)	10,00		0,500	2,000	10,00
		2,00	54,00		0,500	54,00
		5,00		6,500	0,500	16,25
	(lung.=6,50+,2)	2,00	6,70		0,300	4,02
	muri *(lung.=12,00+,3)	2,00	12,30		3,300	81,18
	manufatti *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=6,00+,3)	4,00	6,30		2,000	50,40
	(par.ug.=2,00+2)*(lung.=2,30+,3)	4,00	2,60		0,800	8,32
	(lung.=6,50+,3)	2,00	6,80		0,800	10,88
	(lung.=2,20+,2)	2,00	2,40		2,000	9,60
	scatolare	2,00	15,40		2,000	61,60
	(par.ug.=2*3)	6,00		0,500	0,200	0,60
		2,00	15,40		0,500	15,40
		3,00		6,500	0,500	9,75
	manufatti *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=3,30+,5+,3)	4,00	4,10		2,000	32,80
	(par.ug.=2,00*2)*(lung.=2,00+,3)	4,00	2,30		0,770	7,08
	(par.ug.=2,00*2)*(lung.=6,50+,3)	4,00	6,80		0,770	20,94
	A R I P O R T A R E					1'073,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					1'073,72
	SOMMANO m2					1'073,72
5696 / 452 B.4.04f	Armatura sia metallica che di legname costruita anche a s ... artificiali per altezze medie fino a 10 metri. LUCE 2 - 10 soletta *(lung.=64,04+54+15,4)		133,44	5,500		733,92
	SOMMANO m2					733,92
5697 / 453 B.7.09	Fornitura e posa in opera di profilo in PVC water-stop pe ... il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. (H/peso=5,5+2+5,5+2)	13,00			15,000	195,00
	SOMMANO ml					195,00
5698 / 454 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Incidenza Kg/mc		750,32		96,000	72'030,72
	SOMMANO Kg					72'030,72
TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA (SbCat 142)						
5699 / 455 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. muri scatolare *(H/peso=2+5,5+2) manufatto *(H/peso=2+5,5+2) scatolare *(H/peso=2+5,5+2) muri manufatti *(H/peso=2+5,5+2) scatolare *(H/peso=2+5,5+2) manufatti *(H/peso=2+5,5+2)		6,00 64,04 3,00 54,00 6,00 6,00 15,40 3,30		3,000 9,500 9,500 9,500 3,000 9,500 9,500 9,500	18,00 608,38 28,50 513,00 18,00 57,00 146,30 31,35
	SOMMANO m2					1'420,53
5700 / 456 B.7.37	MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER PARAPETTI parapetto inc. 26 kg/m *(lung.=12+12+6+6+8+8) grigliato calpestabile a maglia fine - 33 kg/mq		52,00 3,50 3,30		26,000 33,000 33,000	1'352,00 658,35 620,73
	SOMMANO Kg					2'631,08
5701 / 457 E.4.27	Fornitura e posa in opera di paratoia manuale in acciaio corten (lung.=18*18*,06)		19,44		7,800	151,63
	SOMMANO Kg					151,63
5702 / 458 E.3.01	Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria. massiciata *(lung.=10+9)	2,30	19,00	6,200	0,300	81,28
	SOMMANO ton					81,28
5703 / 461 IM.I.005.2	Fornitura e posa in opera di sgrigliatore oleodinamico a postazione fissa automatico larg. griglia 180 cm					2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	TS2B.008 - TOMBINO TORRENTE PONTERONE E VALLE OLDELLE - (km 36+800.00) (Cat 102) TS.05- ELEVAZIONI (SbCat 141)					
5704 / 56 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mm ²) PER OPERE IN ELEVAZIONE scatolare e canale *(lung.=65,72+54,97+23,61) soletta muretti sfioratori	2,00 6,00 2,00 2,00	144,30 144,30 6,50 11,00 7,00	0,50 0,50 0,200 0,500 0,500	2,000 6,500 0,400 2,000 2,000	288,60 468,98 3,12 22,00 14,00
	SOMMANO m3					796,70
5705 / 57 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. scatolari *(par.ug.=2*2) (par.ug.=13*2) soletta scatolare muretti *(par.ug.=6*2)*(lung.=6,5+,2) sfioratori *(par.ug.=2*2)*(lung.=11+,5) (par.ug.=2*2)*(lung.=7+,5)	4,00 26,00 2,00 13,00 12,00 4,00 4,00	144,30 144,30 6,70 11,50 7,50	2,000 0,500 6,500 2,000 2,000 2,000	1'154,40 26,00 230,88 42,25 160,80 92,00 60,00	
	SOMMANO m2					1'766,33
5706 / 58 B.4.04f	Armatura sia metallica che di legname costruita anche a s ... artificiali per altezze medie fino a 10 metri. LUCE 2 - 10 soletta *(lung.=65,72+54,97+23,61)		144,30	5,500		793,65
	SOMMANO m2					793,65
5707 / 59 B.7.09	Fornitura e posa in opera di profilo in PVC water-stop pe ... il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. (H/peso=2+5,5+2+5,5)	14,00			15,000	210,00
	SOMMANO ml					210,00
5708 / 60 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Incidenza Kg/mc		796,70		96,000	76'483,20
	SOMMANO Kg					76'483,20
	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA (SbCat 142)					
5709 / 61 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. scatolare e canale *(lung.=65,72+11+54,97+7+23,61)*(H/peso=2+5,5+2)		162,30		9,500	1'541,85
	SOMMANO m2					1'541,85
5710 / 62 B.7.37	MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER PARAPETTI parapetto inc. 26 kg/m *(lung.=6+11+6+11) (lung.=7+6+7+6)		34,00 26,00		26,000 26,000	884,00 676,00
	SOMMANO Kg					1'560,00
5711 / 63 E.3.01	Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria. massiciata	2,30	9,00	8,000	0,300	49,68
	A R I P O R T A R E					49,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					49,68
	massiccata	2,30	18,00	11,000	0,300	136,62
	massiccata	2,30	12,65	11,000	0,300	96,01
	massiccata	2,30	9,00	10,500	0,300	65,21
	massiccata	2,30	9,00	10,500	0,300	65,21
	SOMMANO ton					412,73
	TS2B.009 - TOMBINO SCATOLARE - (km 36+932.69) (Cat 103)					
	TS.05- ELEVAZIONI (SbCat 141)					
5712 / 76 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mm ²) PER OPERE IN ELEVAZIONE					
	manufatti *(par.ug.=4*2)	8,00	2,00	0,200	1,000	3,20
	(par.ug.=4*2)	8,00	1,00	0,200	1,000	1,60
	(par.ug.=4*2)*(lung.=,5*1/2)	8,00	0,25	0,200		0,40
		4,00	2,40	0,200	0,300	0,58
	SOMMANO m3					5,78
5713 / 77 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.					
	manufatti *(par.ug.=8*2)*(lung.=2+,2)	16,00	2,20		1,000	35,20
	(par.ug.=8*2)*(lung.=1+,2)	16,00	1,20		1,000	19,20
	(par.ug.=8*2)	16,00	0,25			4,00
	(par.ug.=4*2)*(lung.=2,4+,2)	8,00	2,60		0,300	6,24
	SOMMANO m2					64,64
5714 / 78 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.					
	Incidenza Kg/mc		5,78		100,000	578,00
	SOMMANO Kg					578,00
	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA (SbCat 142)					
5715 / 79 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per impermeabilizzazione, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta.					
	manufatti *(H/peso=1+2+1)	4,00	2,20		4,000	35,20
	SOMMANO m2					35,20
5716 / 80 B.8.21d	Tombino prefabbricato, costruito in officina da telaio con fondazione d'appoggio. Luce 2.00 e altezza 1.00 M al netto					
	scatolare *(lung.=34+20,6)		54,60			54,60
	SOMMANO ml					54,60
5717 / 81 B.7.37	MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER PARAPETTI					
	parapetto inc. 26 kg/m	4,00	2,50		26,000	260,00
	SOMMANO Kg					260,00
5718 / 82 E.3.01	Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria.					
	Massiccata	2,30	9,00	4,500	0,300	27,95
	SOMMANO ton					27,95
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	TS2B.010 - TOMBINO ROGGIA BRUGNOLA - VIABILITA' VS2B.006 - (km 0+482.06) (Cat 104) TS.05- ELEVAZIONI (SbCat 141)					
5719 / 163 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mm ²) PER OPERE IN ELEVAZIONE manufatti (lung.=,5*1/2)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	2,00 1,00 0,25 1,20 1,67	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	1,000 1,000 0,300 0,300 1,000	0,80 0,40 0,10 0,14 0,67
	SOMMANO m3					2,11
5720 / 164 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. manufatti *(lung.=1+,2) (lung.=1+,2) (lung.=1,2+,2) (lung.=1,67+,2)	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00	1,20 1,20 0,25 1,40 1,87		1,000 1,000 0,300 0,300 1,000	4,80 4,80 1,00 1,68 7,48
	SOMMANO m2					19,76
5721 / 165 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Incidenza Kg/mc		2,11		100,000	211,00
	SOMMANO Kg					211,00
	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA (SbCat 142)					
5722 / 166 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. manufatti *(H/peso=1+1,2+1) (H/peso=1+1,2+1)		2,20 1,67		3,200 3,200	7,04 5,34
	SOMMANO m2					12,38
5723 / 167 B.8.21a	Tombino prefabbricato, costruito in officina da telaio ch ... fondazione d'appoggio. Luce 1,20 e altezza 1.00 M al netto scatolare		44,00			44,00
	SOMMANO ml					44,00
5724 / 168 B.7.37	MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER PARAPETTI parapetto inc. 26 kg/m grigliato calpestabile a maglia fine - 33 kg/mq	2,00	1,20 1,67	1,200	26,000 33,000	62,40 66,13
	SOMMANO Kg					128,53
5725 / 169 E.3.01	Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria. Massicciata	2,30	3,00	3,800	0,300	7,87
	SOMMANO ton					7,87
	TS2B.011 - TOMBINO ROGGIA SERIOLA - VIABILITA' VS2B.006 - (km 0+004.14) (Cat 105) TS.05- ELEVAZIONI (SbCat 141)					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
5726 / 176 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mm ²) PER OPERE IN ELEVAZIONE manufatti *(lung.=10-4,76)	2,00	5,24	0,300	1,800	5,66
		2,00	4,76	0,300	0,650	1,86
	solettina	2,00	23,00	2,000	0,200	18,40
	SOMMANO m3					25,92
5727 / 177 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. manufatti *(par.ug.=2*2)*(lung.=5,24+,3)	4,00	5,54		1,800	39,89
	(par.ug.=2*2)*(lung.=4,76+,3)	4,00	5,06		0,650	13,16
	SOMMANO m2					53,05
5728 / 178 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Incidenza Kg/mc		18,40		100,000	1'840,00
	SOMMANO Kg					1'840,00
	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA (SbCat 142)					
5729 / 179 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per impermeabilizzazione, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. manufatti	2,00	5,00		2,000	20,00
	SOMMANO m2					20,00
5730 / 180 B.8.21d	Tombino prefabbricato, costruito in officina da telaio ch ... fondazione d'appoggio. Luce 2.00 e altezza 1.00 M al netto scatolare	2,00	23,00			46,00
	SOMMANO ml					46,00
5731 / 181 B.7.37	MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER PARAPETTI parapetto inc. 26 kg/m	2,00	10,00		26,000	520,00
	SOMMANO Kg					520,00
5732 / 194 E.3.01	Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria. Massicciata	2,30	26,00	3,800	0,300	68,17
	SOMMANO ton					68,17
	TS2B.012 - TOMBINO TORRENTE RIALE - VIABILITA' VS2B.007 - (km 0+141.89) (Cat 106) TS.05- ELEVAZIONI (SbCat 141)					
5733 / 188 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mm ²) PER OPERE IN ELEVAZIONE manufatti *(lung.=10-5)	2,00	5,00	0,300	2,300	6,90
		2,00	5,00	0,300	0,300	0,90
		2,00	13,90	0,500	1,500	20,85
			13,90	5,000	0,500	34,75
	solettina	2,00	13,90	2,000	0,200	11,12
	SOMMANO m3					74,52
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
R I P O R T O						
5734 / 189 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. manufatti *(par.ug.=2*2)*(lung.=5+,3) (par.ug.=2*2)*(lung.=4,5+,3) (par.ug.=2*2)*(lung.=13,9+,5) (lung.=13,9+5)	4,00 4,00 4,00 2,00	5,30 4,80 14,40 18,90		2,300 0,300 1,500 0,500	48,76 5,76 86,40 18,90
	SOMMANO m2					159,82
5735 / 190 B.4.04f	Armatura sia metallica che di legname costruita anche a s ... artificiali per altezze medie fino a 10 metri. LUCE 2 - 10		13,90	4,000		55,60
	SOMMANO m2					55,60
5736 / 191 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Incidenza Kg/mc		74,52		100,000	7'452,00
	SOMMANO Kg					7'452,00
TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA (SbCat 142)						
5737 / 192 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. manufatti (H/peso=1,5+4+1,5)	2,00	5,00 13,90		2,000 7,000	20,00 97,30
	SOMMANO m2					117,30
5738 / 193 B.7.37	MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER PARAPETTI parapetto inc. 26 kg/m	2,00	10,00		26,000	520,00
	SOMMANO Kg					520,00
5739 / 195 E.3.01	Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria. Massicciata *(lung.=3+9)	2,30	12,00	7,200	0,300	59,62
	SOMMANO ton					59,62
TS2B.013 - TOMBINO ROGGIA ANGARANA - VIABILITA' VS2B.007 - (km 0+211.72) (Cat 107) TS.05- ELEVAZIONI (SbCat 141)						
5740 / 202 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mm ²) PER OPERE IN ELEVAZIONE manufatti *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)*(lung.=,5*1/2) solettina	4,00 4,00 4,00 2,00 2,00	2,00 1,00 0,25 3,40 27,00	0,200 0,200 0,200 0,200 1,000	1,500 1,500 0,300 0,100	2,40 1,20 0,20 0,41 5,40
	SOMMANO m3					9,61
5741 / 203 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. manufatti *(par.ug.=4*2)*(lung.=2+0,2) (par.ug.=4*2)*(lung.=1+,2) (par.ug.=4*2) (par.ug.=2*2)*(lung.=3,40+,2)	8,00 8,00 8,00 4,00	2,20 1,20 0,25 3,60		1,500 1,500 0,300	26,40 14,40 2,00 4,32
	A R I P O R T A R E					47,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					47,12
	SOMMANO m2					47,12
5742 / 204 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Incidenza Kg/mc		9,61		100,000	961,00
	SOMMANO Kg					961,00
TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA (SbCat 142)						
5743 / 205 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. manufatti *(H/peso=1,5+3+1,5)	2,00	2,20		6,000	26,40
	SOMMANO m2					26,40
5744 / 206 B.8.21g	Tombino prefabbricato, costruito in officina da telaio ch ... fondazione d'appoggio. Luce 3.00 e altezza 1.50 M al netto scatolare		27,80			27,80
	SOMMANO ml					27,80
5745 / 207 B.7.37	MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER PARAPETTI parapetto inc. 26 kg/m	2,00	3,40		26,000	176,80
	SOMMANO Kg					176,80
5746 / 208 E.3.01	Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria. Massicciata *(lung.=6+9)	2,30	15,00	5,200	0,300	53,82
	SOMMANO ton					53,82
TS2B.014 - TOMBINO SCATOLARE - VIABILITA' VS2B.008B - (km 0+521.23) (Cat 108)						
TS.05- ELEVAZIONI (SbCat 141)						
5747 / 215 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mm ²) PER OPERE IN ELEVAZIONE manufatti *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)*(lung.=,5*1/2) solettina	4,00 4,00 4,00 2,00 2,00	2,00 1,00 0,25 3,40 16,00	0,200 0,200 0,200 0,200 1,000	1,500 1,500 0,300 0,100	2,40 1,20 0,20 0,41 3,20
	SOMMANO m3					7,41
5748 / 216 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. manufatti *(par.ug.=4*2)*(lung.=2+0,2) (par.ug.=4*2)*(lung.=1+,2) (par.ug.=4*2) (par.ug.=2*2)*(lung.=3,40+,2)	8,00 8,00 8,00 4,00	2,20 1,20 0,25 3,60		1,500 1,500 0,300	26,40 14,40 2,00 4,32
	SOMMANO m2					47,12
5749 / 217 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Incidenza Kg/mc		7,41		100,000	741,00
	A RIPORTARE					741,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					741,00
	SOMMANO Kg					741,00
	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA (SbCat 142)					
5750 / 218 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. manufatti *(H/peso=1,5+3+1,5)	2,00	2,20		6,000	26,40
	SOMMANO m2					26,40
5751 / 219 B.8.21g	Tombino prefabbricato, costruito in officina da telaio ch ... fondazione d'appoggio. Luce 3.00 e altezza 1.50 M al netto scatolare		16,00			16,00
	SOMMANO ml					16,00
5752 / 220 B.7.37	MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER PARAPETTI parapetto inc. 26 kg/m	2,00	3,40		26,000	176,80
	SOMMANO Kg					176,80
5753 / 221 E.3.01	Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria. Massicciata	2,30	6,00	5,800	0,300	24,01
		2,30	6,00	6,200	0,300	25,67
		2,30	12,00	8,200	0,300	67,90
		2,30	14,00	8,200	0,300	79,21
	SOMMANO ton					196,79
	TS2B.015 - TOMBINO SCATOLARE - VIABILITA VS2B.008B - (km 0+ 692.22) (Cat 109)					
	TS.05- ELEVAZIONI (SbCat 141)					
5754 / 228 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mm ²) PER OPERE IN ELEVAZIONE manufatti *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)*(lung.=,5*1/2)	4,00	2,00	0,200	1,500	2,40
		4,00	1,00	0,200	1,500	1,20
		4,00	0,25	0,200		0,20
		2,00	2,00	0,200	0,300	0,24
	SOMMANO m3					4,04
5755 / 229 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. manufatti *(par.ug.=4*2)*(lung.=2+0,2) (par.ug.=4*2)*(lung.=1+,2) (par.ug.=4*2) (par.ug.=2*2)*(lung.=2+,2)	8,00	2,20		1,500	26,40
		8,00	1,20		1,500	14,40
		8,00	0,25			2,00
		4,00	2,20		0,300	2,64
	SOMMANO m2					45,44
5756 / 230 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Incidenza Kg/mc		4,04		100,000	404,00
	SOMMANO Kg					404,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
R I P O R T O						
TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA (SbCat 142)						
5757 / 231 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. manufatti *(H/peso=1,5+1,5+1,5)	2,00	2,20		4,500	19,80
	SOMMANO m2					19,80
5758 / 232 B.8.21c	Tombino prefabbricato, costruito in officina da telaio ch ... fondazione d'appoggio. Luce 1,50 e altezza 1.50 M al netto scatolare		18,00			18,00
	SOMMANO ml					18,00
5759 / 233 B.7.37	MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER PARAPETTI parapetto inc. 26 kg/m	2,00	2,00		26,000	104,00
	SOMMANO Kg					104,00
5760 / 234 E.3.01	Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria. Massicciata *(lung.=3+9)	2,30	12,00	6,100	0,300	50,51
	SOMMANO ton					50,51
TS2B.016 - TOMBINO TORRENTE RONCAGLIA - VIABILITA' VS2B.008B - (km 0+959.45) (Cat 110) TS.05- ELEVAZIONI (SbCat 141)						
5761 / 241 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mm ²) PER OPERE IN ELEVAZIONE manufatti *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)*(lung.=,5*1/2)	4,00 4,00 4,00 2,00	2,00 1,00 0,25 2,40	0,200 0,200 0,200 0,200	2,000 2,000 0,300	3,20 1,60 0,20 0,29
	SOMMANO m3					5,29
5762 / 242 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. manufatti *(lung.=2+,2) (lung.=1+,2) (lung.=2,4+,2)	8,00 8,00 8,00 4,00	2,20 1,20 0,25 2,60		2,000 2,000 0,300	35,20 19,20 2,00 3,12
	SOMMANO m2					59,52
5763 / 243 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Incidenza Kg/mc		5,29		100,000	529,00
	SOMMANO Kg					529,00
TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA (SbCat 142)						
5764 / 244 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. manufatti *(H/peso=2+2+2)	2,00	2,20		6,000	26,40
	SOMMANO m2					26,40
A R I P O R T A R E						

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
5765 / 245 B.8.21d	Tombino prefabbricato, costruito in officina da telaio ch ... fondazione d'appoggio. Luce 2.00 e altezza 1.00 M al netto scatolare *(lung.=34+20,6)		54,60			54,60
	SOMMANO ml					54,60
5766 / 246 B.7.37	MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER PARAPETTI parapetto inc. 26 kg/m	2,00	2,50		26,000	130,00
	SOMMANO Kg					130,00
5767 / 247 E.3.01	Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria. Massiciata *(lung.=9,00+3)	2,30	12,00	6,900	0,300	57,13
	SOMMANO ton					57,13
	TS2B.017 - TOMBINO TORRENTE RONCAGLIA - VIABILITA' VS2B.008B - (km 0+025.37) (Cat 111) TS.05- ELEVAZIONI (SbCat 141)					
5768 / 254 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mm ²) PER OPERE IN ELEVAZIONE manufatti *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)*(lung.=,5*1/2) solettina	4,00 4,00 4,00 2,00 2,00	2,00 1,00 0,25 3,40 20,00	0,200 0,200 0,200 0,200 1,000	2,000 2,000 0,300 0,100	3,20 1,60 0,20 0,41 4,00
	SOMMANO m3					9,41
5769 / 255 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. manufatti *(par.ug.=4*2)*(lung.=2+0,2) (par.ug.=4*2)*(lung.=1+,2) (par.ug.=4*2) (par.ug.=2*2)*(lung.=3,40+,2)	8,00 8,00 8,00 4,00	2,20 1,20 0,25 3,60		2,000 2,000 0,300	35,20 19,20 2,00 4,32
	SOMMANO m2					60,72
5770 / 256 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Incidenza Kg/mc		9,41		100,000	941,00
	SOMMANO Kg					941,00
	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA (SbCat 142)					
5771 / 257 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. manufatti *(H/peso=2+3+2)	2,00	2,20		7,000	30,80
	SOMMANO m2					30,80
5772 / 258 B.8.21h	Tombino prefabbricato, costruito in officina da telaio ch ... fondazione d'appoggio. Luce 3.00 e altezza 2.00 M al netto scatolare		19,60			19,60
	SOMMANO ml					19,60
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
5773 / 259 B.7.37	MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER PARAPETTI parapetto inc. 26 kg/m	2,00	3,40		26,000	176,80
	SOMMANO Kg					176,80
5774 / 260 E.3.01	Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria. Massicciata	2,30	9,30	6,200	0,300	39,79
	SOMMANO ton					39,79
	TS2B.018 - TOMBINO SCATOLARE - VIABILITA VS2B.008B - (km 0+ 092.73) (Cat 112) TS.05- ELEVAZIONI (SbCat 141)					
5775 / 267 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mm ²) PER OPERE IN ELEVAZIONE manufatti *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)*(lung.=,5*1/2)	4,00 4,00 4,00 2,00	2,00 1,00 0,25 2,00	0,200 0,200 0,200 0,200	1,500 1,500 1,500 0,300	2,40 1,20 0,20 0,24
	SOMMANO m3					4,04
5776 / 268 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. manufatti *(par.ug.=4*2)*(lung.=2+0,2) (par.ug.=4*2)*(lung.=1+,2) (par.ug.=4*2) (par.ug.=2*2)*(lung.=2+,2)	8,00 8,00 8,00 4,00	2,20 1,20 0,25 2,20		1,500 1,500 1,500 0,300	26,40 14,40 2,00 2,64
	SOMMANO m2					45,44
5777 / 269 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Incidenza Kg/mc		4,04		100,000	404,00
	SOMMANO Kg					404,00
	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA (SbCat 142)					
5778 / 270 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per impermeabilizzazione, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. manufatti *(H/peso=1,5+1,5+1,5)	2,00	2,20		4,500	19,80
	SOMMANO m2					19,80
5779 / 271 B.8.21c	Tombino prefabbricato, costruito in officina da telaio ch ... fondazione d'appoggio. Luce 1,50 e altezza 1.50 M al netto scatolare		16,00			16,00
	SOMMANO ml					16,00
5780 / 272 B.7.37	MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER PARAPETTI parapetto inc. 26 kg/m	2,00	2,00		26,000	104,00
	SOMMANO Kg					104,00
5781 / 273	Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere di					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
E.3.01	seconda categoria. Massiccata *(lung.=9+8)	2,30	17,00	5,700	0,300	66,86
	SOMMANO ton					66,86
	TS2B.019 - TOMBINO SCATOLARE - VIABILITA VS2B.008C - (km 0+709.58) (Cat 113) TS.05- ELEVAZIONI (SbCat 141)					
5782 / 282 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mm ²) PER OPERE IN ELEVAZIONE manufatti	2,00 2,00	6,00 1,00 2,40	0,200 0,200 0,200	1,000 1,000 0,300	2,40 0,40 0,14
	SOMMANO m3					2,94
5783 / 283 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. manufatti *(lung.=6+,2) (lung.=1+,2) (lung.=2,4+,2)	4,00 4,00 2,00	6,20 1,20 2,60		1,000 1,000 0,300	24,80 4,80 1,56
	SOMMANO m2					31,16
5784 / 284 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Incidenza Kg/mc		2,94		100,000	294,00
	SOMMANO Kg					294,00
	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA (SbCat 142)					
5785 / 285 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per impermeabilizzazione, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. manufatti *(H/peso=1+2+1)		6,00		4,000	24,00
	SOMMANO m2					24,00
5786 / 286 B.8.21d	Tombino prefabbricato, costruito in officina da telaio ch ... fondazione d'appoggio. Luce 2.00 e altezza 1.00 M al netto scatolare		4,50			4,50
	SOMMANO ml					4,50
5787 / 287 B.7.37	MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER PARAPETTI parapetto inc. 26 kg/m	1,00	2,50		26,000	65,00
	SOMMANO Kg					65,00
5788 / 288 E.3.01	Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria. Massiccata	2,30	3,00	5,100	0,300	10,56
	SOMMANO ton					10,56
5789 / 379 B.7.37	MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER PARAPETTI grigliato calpestabile a maglia fine - 33 kg/m ²		2,00	6,000	33,000	396,00
	SOMMANO Kg					396,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	TC2B.001 - TUBAZIONE DN800 - (km 32+318.30) (Cat 114) TC.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA (SbCat 149)					
5790 / 351 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mmq) PER OPERE IN ELEVAZIONE manufatto imbocco (lung.=,6+2,2+,4)		3,60 2,60 3,20 2,40	0,500 1,700 0,200 0,200	0,300 0,200 1,200 0,300	0,54 0,88 1,54 0,14
	Parziale m3					3,10
	manufatto sbocco (lung.=,6+2,2+,4)	2,00	3,60 2,60 3,20 2,40	0,500 1,700 0,200 0,200	0,300 0,200 1,200 0,300	0,54 0,88 1,54 0,14
	Parziale m3					3,10
	SOMMANO m3					6,20
5791 / 352 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. manufatto imbocco *(lung.=3,6+,5) (lung.=2,6+1,7) (par.ug.=2*2)*(lung.=3,2+,2) (lung.=2,40+,2) manufatto sbocco *(lung.=3,6+,5) (lung.=2,6+1,7) (par.ug.=2*2)*(lung.=3,2+,2) (lung.=2,40+,2)	2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00	4,10 4,30 3,40 2,60 4,10 4,30 3,40 2,60	0,300 0,200 1,200 0,300 0,300 0,200 1,200 0,300	2,46 1,72 16,32 1,56 2,46 1,72 16,32 1,56	
	SOMMANO m2					44,12
5792 / 353 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. armatura manufatti	6,20			95,000	589,00
	SOMMANO Kg					589,00
5793 / 354 E.1.13f	Fornitura e posa in opera di tubo circolare in calcestruz ... ta sede, conforme alle Norme UNI EN 681/1, Diametro 800 mm		75,00			75,00
	SOMMANO ml					75,00
5794 / 355 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. manufatti (par.ug.=2*2)*(lung.=,6+2+,4)	2,00 4,00 2,00	2,00 3,00 2,00	2,000 1,200 1,400	8,00 14,40 5,60	
	SOMMANO m2					28,00
	TC2B.002 - TUBAZIONE DN1000 - (km 33+216.16) (Cat 115)					
5795 / 366 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mmq) PER OPERE IN ELEVAZIONE manufatto imbocco (lung.=,6+2,2+,4)		3,60 2,60 3,20 2,40	0,500 1,700 0,200 0,200	0,300 0,200 1,200 0,300	0,54 0,88 1,54 0,14
	A R I P O R T A R E					3,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					3,10
	Parziale m3					3,10
	manufatto sbocco		3,60	0,500	0,300	0,54
	(lung.=,6+2,2+,4)	2,00	2,60	1,700	0,200	0,88
			3,20	0,200	1,200	1,54
			2,40	0,200	0,300	0,14
	Parziale m3					3,10
	SOMMANO m3					6,20
5796 / 367 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. manufatto imbocco *(lung.=3,6+,5) (lung.=2,6+1,7) (par.ug.=2*2)*(lung.=3,2+,2) (lung.=2,40+,2) manufatto sbocco *(lung.=3,6+,5) (lung.=2,6+1,7) (par.ug.=2*2)*(lung.=3,2+,2) (lung.=2,40+,2)	2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00	4,10 4,30 3,40 2,60 4,10 4,30 3,40 2,60		0,300 0,200 1,200 0,300 0,300 0,200 1,200 0,300	2,46 1,72 16,32 1,56 2,46 1,72 16,32 1,56
	SOMMANO m2					44,12
5797 / 368 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. armatura manufatti	6,20			95,000	589,00
	SOMMANO Kg					589,00
5798 / 369 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mmq) PER OPERE IN ELEVAZIONE manufatto imbocco (lung.=,5+4,6) a detrarre tubo *(larg.=,55*,55*3,15)	2,00 2,00 2,00 3,00	4,60 0,50 5,10 1,20 1,40 1,40	2,000 0,500 0,300 0,200 0,300 0,300	0,300 0,300 1,000 1,000 3,100 1,800	2,76 0,15 3,06 0,24 1,30 2,27 -0,29
	Parziale m3					9,49
	manufatto sbocco (lung.=,5+2,7+,2) a detrarre tubo *(larg.=,55*,55*3,15)	2,00 2,00 3,00	2,70 0,50 3,40 1,40 1,40	2,000 0,500 0,300 0,300 0,300	0,300 0,300 1,000 2,000 3,300	1,62 0,15 2,04 2,52 1,39 -0,19
	Parziale m3					7,53
	Sommano positivi m3					17,50
	Sommano negativi m3					-0,48
	SOMMANO m3					17,02
5799 / 370 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. manufatto imbocco *(lung.=4,6+2) (par.ug.=2*2)*(lung.=,5+,5) (par.ug.=2*2)*(lung.=5,1+,3) (lung.=1,2+,2) (lung.=1,4+,3) (par.ug.=3*2)*(lung.=1,4+,3) manufatto sbocco *(lung.=2,7+2) (par.ug.=2*2)*(lung.=,5+,5) (par.ug.=2*2)*(lung.=3,4+,3)	2,00 4,00 4,00 2,00 2,00 6,00 2,00 4,00 4,00	6,60 1,00 5,40 1,40 1,70 1,70 4,70 1,00 3,70		0,300 0,300 1,000 1,000 3,100 1,800 0,300 0,300 1,000	3,96 1,20 21,60 2,80 10,54 18,36 2,82 1,20 14,80
	A RIPORTARE					77,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					77,28
	(par.ug.=3*2)*(lung.=1,4+,3) (lung.=1,4+,3)	6,00	1,70		2,000	20,40
		2,00	1,70		3,300	11,22
	SOMMANO m2					108,90
5800 / 371 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. armatura manufatti	17,02			95,000	1'616,90
	SOMMANO Kg					1'616,90
5801 / 372 E.1.13g	Fornitura e posa in opera di tubo circolare in calcestruz ... a sede, conforme alle Norme UNI EN 681/1, Diametro 1000 mm (lung.=46,87+18,32)		65,19			65,19
	SOMMANO ml					65,19
5802 / 373 V- E.1.28c	Fornitura e posa in opera di tubo in ghisa sferoidale cen ... a UNI 9163 con profilo a coda di rondine Diametro 1000 mm		15,50			15,50
	SOMMANO ml					15,50
5803 / 374 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. manufatti *(larg.=1+1,4+1) (par.ug.=4,00*2) (larg.=1+1,4+1) (larg.=1,5+1,5+2)	8,00	2,90	3,400		9,86
			1,40	2,000		22,40
			1,00	3,400		3,40
		2,00	2,00	5,000		20,00
	SOMMANO m2					55,66
5804 / 375 E.3.01	Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria. Massicciata *(lung.=3+12+6+3+6)	2,30	30,00	3,200	0,300	66,24
	SOMMANO ton					66,24
5805 / 376 B.7.37	MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER PARAPETTI parapetto inc. 26 kg/m grigliato calpestabile a maglia fine - 33 kg/mq	4,00	3,00		26,000	312,00
			1,50	1,500	33,000	74,25
			2,60	1,500	33,000	128,70
			0,60	0,600	30,000	10,80
	SOMMANO Kg					525,75
5806 / 377 E.4.27	Fornitura e posa in opera di paratoia manuale in acciaio corten (lung.=6*6*,06)	2,00	2,16		7,800	33,70
	SOMMANO Kg					33,70
5807 / 378 IM.I.005.1	Fornitura e posa in opera di sgrigliatore oleodinamico a postazione fissa automatico larg. griglia 60 cm					1,00
	SOMMANO Cad.					1,00
	TC2B.003 - TUBAZIONE DN1000 - (km 34+000.00) (Cat 116)					
5808 / 87	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
B.3.12b1	(RCK>=35 N/mm ²) PER OPERE IN ELEVAZIONE manufatto imbocco	2,00	2,60 2,00	2,40 0,200	0,200 1,600	1,25 1,28
	a detrarre tubo *(larg.=,55*,55*3,15)		-0,20	0,953	1,600	0,77 -0,19
	Parziale m3					3,11
	manufatto sbocco	2,00	2,60 2,00	2,40 0,200	0,200 1,600	1,25 1,28
	a detrarre tubo *(larg.=,55*,55*3,15)		-0,20	0,953	1,600	0,77 -0,19
	Parziale m3					3,11
	Sommano positivi m3					6,60
	Sommano negativi m3					-0,38
	SOMMANO m3					6,22
5809 / 88 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. manufatto imbocco *(lung.=2,6+2,4) (par.ug.=2*2)*(lung.=2+,2) (lung.=2,40+,2) manufatto sbocco *(lung.=2,6+2,4) (par.ug.=2*2)*(lung.=2+,2) (lung.=2,40+,2)	2,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00	5,00 2,20 2,60 5,00 2,20 2,60		0,200 1,600 1,600 0,200 1,600 1,600	2,00 14,08 8,32 2,00 14,08 8,32
	SOMMANO m2					48,80
5810 / 89 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. armatura manufatti	6,22			95,000	590,90
	SOMMANO Kg					590,90
5811 / 90 E.1.13g	Fornitura e posa in opera di tubo circolare in calcestruz ... a sede, conforme alle Norme UNI EN 681/1, Diametro 1000 mm		55,40			55,40
	SOMMANO ml					55,40
5812 / 91 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. manufatto imbocco	2,00	2,00	2,200		4,40
	manufatto sbocco	2,00	2,00	2,200	1,400	5,60
		2,00	2,00		1,400	4,40 5,60
	SOMMANO m2					20,00
	TC2B.004 - TUBAZIONE DN1000 - (km 34+657.98) (Cat 117)					
5813 / 96 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mm ²) PER OPERE IN ELEVAZIONE manufatto imbocco	2,00	2,60 2,00	2,40 0,200	0,200 1,600	1,25 1,28
	a detrarre tubo *(larg.=,55*,55*3,15)		-0,20	0,953	1,600	0,77 -0,19
	Parziale m3					3,11
	manufatto sbocco	2,00	2,60 2,00	2,40 0,200	0,200 1,600	1,25 1,28
			2,40	0,200	1,600	0,77
	A R I P O R T A R E					6,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					6,41
	a detrarre tubo *(larg.=,55*,55*3,15)		-0,20	0,953		-0,19
	Parziale m3					3,11
	Sommano positivi m3					6,60
	Sommano negativi m3					-0,38
	SOMMANO m3					6,22
5814 / 97 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. manufatto imbocco *(lung.=2,6+2,4) (par.ug.=2*2)*(lung.=2+,2) (lung.=2,40+,2) manufatto sbocco *(lung.=2,6+2,4) (par.ug.=2*2)*(lung.=2+,2) (lung.=2,40+,2)	2,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00	5,00 2,20 2,60 5,00 2,20 2,60		0,200 1,600 1,600 0,200 1,600 1,600	2,00 14,08 8,32 2,00 14,08 8,32
	SOMMANO m2					48,80
5815 / 98 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. armatura manufatti	6,22			95,000	590,90
	SOMMANO Kg					590,90
5816 / 99 E.1.13g	Fornitura e posa in opera di tubo circolare in calcestruz ... a sede, conforme alle Norme UNI EN 681/1, Diametro 1000 mm		47,20			47,20
	SOMMANO ml					47,20
5817 / 100 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. manufatto imbocco manufatto sbocco	2,00 2,00 2,00	2,00 2,00 2,00	2,200 2,200 2,200	1,400 1,400	4,40 5,60 4,40 5,60
	SOMMANO m2					20,00
	TC2B.005 - TUBAZIONE DN1000 - (km 35+950.64) (Cat 118)					
5818 / 106 V- E.1.15.001	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato 150x150x200 cm					2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
5819 / 107 V- E.1.15.020	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in c.a. stradale 80x80x100 in CAV					1,00
	SOMMANO Cad.					1,00
5820 / 108 E.1.15.6a	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa	1,00			98,000	98,00
	SOMMANO Kg					98,00
5821 / 109 C.3.22.b	Tubazione in PVC rigido serie pesante tipo 302 UNI 7443/8 ... rato cementizio. B DIAMETRO ESTERNO MM 125 SPESSORE MM 3,8					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
			152,20			152,20
	SOMMANO ml					152,20
5822 / 110 B.7.36d	Fornitura e Posa in opera di Giunto Straub. Giunto poliva ... tegno con movimento assiale massimo mm 35. Diametro mm 125					3,00
	SOMMANO Cad.					3,00
5823 / 111 E.1.13g	Fornitura e posa in opera di tubo circolare in calcestruz ... a sede, conforme alle Norme UNI EN 681/1, Diametro 1000 mm		80,80			80,80
	SOMMANO ml					80,80
	TC2B.006 - ROGGIA SERIOLA - VIABILITA' VS2B.006 - (km 0+400.72) (Cat 119)					
5824 / 387 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mm ²) PER OPERE IN ELEVAZIONE manufatto *(lung.=(8,83+8)*2,7/2)		22,72		0,200	4,54
			2,50	0,600	0,200	0,30
			1,00	1,900	0,200	0,38
			8,00	0,200	1,200	1,92
			8,83	0,200	1,200	2,12
			2,87	0,200	1,200	0,69
	a detrarre tubazione *(lung.=,65*,65*3,14)		-1,33		0,200	-0,27
	(lung.=3+2,5)		1,70	0,200	1,200	0,41
			5,50	0,300	1,200	1,98
		2,00	1,00	0,200	1,200	0,48
			1,90	0,200	1,200	0,46
	(lung.=,45*,45*3,15)		-0,64		0,200	-0,13
	manufatto		1,90	1,900	0,200	0,72
		4,00	1,70	0,200	2,300	3,13
	Parziale m3					16,73
	Sommano positivi m3					17,13
	Sommano negativi m3					-0,40
	SOMMANO m3					16,73
5825 / 388 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. manufatto *(lung.=8,00+8,83+2,87+2,7)		22,40		0,200	4,48
	(lung.=2,5+6)	2,00	3,10		0,200	1,24
	(lung.=1+1,9)	2,00	2,90		0,200	1,16
	(lung.=8+2)	2,00	8,20		1,200	19,68
	(lung.=8,83+2)	2,00	9,03		1,200	21,67
	(lung.=2,87+2)	2,00	3,07		1,200	7,37
	(lung.=1,7+2)	2,00	1,90		1,200	4,56
	(lung.=5,5+3)	2,00	5,80		1,200	13,92
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1+2)	4,00	1,20		1,200	5,76
	(lung.=1,9+2)	2,00	2,10		1,200	5,04
	(lung.=1,9+1,9)	2,00	3,80		0,200	1,52
	(par.ug.=4*2)*(lung.=1,7+2)	8,00	1,90		2,300	34,96
	SOMMANO m2					121,36
5826 / 389 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	armatura manufatti	16,73			95,000	1'589,35
	SOMMANO Kg					1'589,35
5827 / 390 E.1.13h	Fornitura e posa in opera di tubo circolare in calcestruz ... a sede, conforme alle Norme UNI EN 681/1, Diametro 1200 mm		27,00			27,00
	SOMMANO ml					27,00
5828 / 391 E.1.13f	Fornitura e posa in opera di tubo circolare in calcestruz ... ta sede, conforme alle Norme UNI EN 681/1, Diametro 800 mm (lung.=38,7+63)		101,70			101,70
	SOMMANO ml					101,70
5829 / 392 E.1.13c	Fornitura e posa in opera di tubo circolare in calcestruz ... ta sede, conforme alle Norme UNI EN 681/1, Diametro 500 mm		25,20			25,20
	SOMMANO ml					25,20
5830 / 393 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. manufatti (lung.=8+2,87+8,83)		22,72 19,70	1,200		22,72 23,64
		2,00	2,70	1,200		6,48
		2,00	5,50	1,200		13,20
	(lung.=1+1,9+1)		3,90	1,200		4,68
			1,00	1,900		1,90
			1,90	1,900		3,61
		4,00	1,70	2,300		15,64
	SOMMANO m2					91,87
5831 / 394 E.3.01	Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria. Massicciata Massicciata	2,30 2,30	9,00 9,00	3,200 3,900	0,300 0,300	19,87 24,22
	SOMMANO ton					44,09
5832 / 395 B.7.37	MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER PARAPETTI parapetto inc. 26 kg/m *(lung.=8+9+2,8) grigliato calpestabile a maglia fine - 33 kg/mq		19,80 2,00 1,60	3,000 1,600	26,000 33,000 33,000	514,80 198,00 84,48
	SOMMANO Kg					797,28
5833 / 396 E.4.27	Fornitura e posa in opera di paratoia manuale in acciaio corten (lung.=11*11*,06)	4,00	7,26		7,800	226,51
	SOMMANO Kg					226,51
	TC2B.007 - TUBAZIONE DN500 - VIABILITA' VS2B.006B - (km 0+062.78) (Cat 120)					
5834 / 401 V- E.1.15.016	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato 100x100x200 cm					6,00
	SOMMANO Cad.					6,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
5835 / 402 E.1.13c	Fornitura e posa in opera di tubo circolare in calcestruz ... ta sede, conforme alle Norme UNI EN 681/1, Diametro 500 mm (lung.=77,15+35,73+20,3+62+16,85)		212,03			212,03
	SOMMANO ml					212,03
	TC2B.008 - TUBAZIONE DN800 - VIABILITA' VS2B.007B - (km 0+072.93) (Cat 121)					
5836 / 409 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mmq) PER OPERE IN ELEVAZIONE pozzetto	4,00	2,40 2,20 2,40 -0,80	2,40 0,200 2,400 0,800	0,200 2,500 0,140 0,140	1,15 4,40 0,81 -0,09
	Parziale m3					6,27
	Sommano positivi m3					6,36
	Sommano negativi m3					-0,09
	SOMMANO m3					6,27
5837 / 410 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. pozzetto *(lung.=2,4+2,4) (par.ug.=4*2)*(lung.=2,2+,2)	2,00 8,00	4,80 2,40		0,200 2,800	1,92 53,76
	SOMMANO m2					55,68
5838 / 411 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. armatura manufatti	6,27			95,000	595,65
	SOMMANO Kg					595,65
5839 / 412 B.4.16a	Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con conglome ... uto della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.		2,40	2,400		5,76
	SOMMANO m2					5,76
5840 / 413 E.1.15.6a	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa	1,00			98,000	98,00
	SOMMANO Kg					98,00
5841 / 414 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. pozzetto	4,00	2,00 2,00	2,000	2,500	4,00 20,00
	SOMMANO m2					24,00
5842 / 415 E.1.13c	Fornitura e posa in opera di tubo circolare in calcestruz ... ta sede, conforme alle Norme UNI EN 681/1, Diametro 500 mm		18,45			18,45
	SOMMANO ml					18,45
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
5843 / 417 E.3.01	Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria. Massicciata	2,30	3,00	5,800	0,300	12,01
	SOMMANO ton					12,01
	TC2B.009 - TUBAZIONE DN1200 - VIABILITA' VS2B.008C - (km 0+551.98) (Cat 122)					
5844 / 422 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mm ²) PER OPERE IN ELEVAZIONE manufatto		2,00	0,700	0,300	0,42
			2,00	0,200	1,300	0,52
	a detrarre tubo *(lung.=0,65*,65*3,14)		-1,33		0,200	-0,27
	Parziale m3					0,67
	Sommano positivi m3					0,94
	Sommano negativi m3					-0,27
	SOMMANO m3					0,67
5845 / 423 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. manufatto *(lung.=2+,7) (lung.=2+,2)	2,00 2,00	2,70 2,20		0,300 1,300	1,62 5,72
	SOMMANO m2					7,34
5846 / 424 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. armatura manufatti	0,67			95,000	63,65
	SOMMANO Kg					63,65
5847 / 425 E.1.13h	Fornitura e posa in opera di tubo circolare in calcestruz ... a sede, conforme alle Norme UNI EN 681/1, Diametro 1200 mm		4,45			4,45
	SOMMANO ml					4,45
5848 / 427 E.3.01	Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria. Massicciata	2,30	3,00	7,200	0,300	14,90
	SOMMANO ton					14,90
	TC2B.010 - TUBAZIONE DN1200 - VIABILITA' VS2B.008C - (km 0+825.72) (Cat 123)					
5849 / 431 E.1.13h	Fornitura e posa in opera di tubo circolare in calcestruz ... a sede, conforme alle Norme UNI EN 681/1, Diametro 1200 mm		4,13			4,13
	SOMMANO ml					4,13
	TC2B.011 - TUBAZIONE DN1200 - VIABILITA' VS2B.008C - (km 0+899.12) (Cat 124)					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
5850 / 437 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mm ²) PER OPERE IN ELEVAZIONE manufatto a detrarre tubo *(lung.=0,65*,65*3,14)		4,59 4,59 -1,33	0,800 0,200	0,500 2,000 0,200	1,84 1,84 -0,27
	Parziale m3					3,41
	Sommano positivi m3					3,68
	Sommano negativi m3					-0,27
	SOMMANO m3					3,41
5851 / 438 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. manufatto *(lung.=4,59+,8) (lung.=4,59+,2)	2,00 2,00	5,39 4,79	0,200 0,200	0,500 2,000	1,08 3,83
	SOMMANO m2					4,91
5852 / 439 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. armatura manufatti	3,41			95,000	323,95
	SOMMANO Kg					323,95
5853 / 440 E.1.13h	Fornitura e posa in opera di tubo circolare in calcestruz ... a sede, conforme alle Norme UNI EN 681/1, Diametro 1200 mm		7,00			7,00
	SOMMANO ml					7,00
5854 / 442 E.3.01	Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria. Massicciata	2,30	3,00	5,900	0,300	12,21
	SOMMANO ton					12,21
	SI2B.001 - TUBAZIONE DN300 - (km 36+387.78) (Cat 125) SI.05- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA (SbCat 321)					
5855 / 749 E.1.15.6a	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa				98,000	98,00
	SOMMANO Kg					98,00
5856 / 750 V- E.1.15.014	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato 100x100x180 cm					2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
5857 / 751 V- E.1.15.018	Realizzazione di pozzetto in c.a. gettato in opera, di dimensioni 140x140 cm fino a 300 cm				5,000	5,00
	SOMMANO m					5,00
5858 / 752 V- E.1.15.019	Sovrapprezzo fornitura e posa in opera di pozzetto in c.a.gettato in opera 140x140 cm altezze superiori				3,000 1,000	3,00 1,00
	A R I P O R T A R E					4,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					4,00
	SOMMANO m					4,00
5859 / 753 B.7.34a	Fornitura e posa in opera di tubazione in vetroresina. Co ... zioni maschio/bicchiere con doppio O-ring. Diametro mm 300 (lung.=480,30-45)		435,30			435,30
	SOMMANO ml					435,30
5860 / 754 V- E.1.34.003	Fornitura e posa in opera di curve per tubazione in vetro ... con doppio O-ring. Diametro mm 300 e curvatura pari a 90°					5,00
	SOMMANO cadauno					5,00
5861 / 755 V- E.1.34.004	Fornitura e posa in opera di curve per tubazione in vetro ... con doppio O-ring. Diametro mm 300 e curvatura pari a 60°					4,00
	SOMMANO cadauno					4,00
5862 / 756 B.7.36m	Fornitura e Posa in opera di Giunto Straub. Giunto poliva ... tegno con movimento assiale massimo mm 35. Diametro mm 300					4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
5863 / 757 V- E.1.38.001	Valvola di sfiato a doppia azione					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
5864 / 758 IM.I.003.04	Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa sferoid ... i flange per il raccordo con la tubazione. Diametro 300 mm					2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
5865 / 761 V- E.1.34.010	Fornitura e posa in opera di tubazione curva in vetroresina, Diametro Ø 300 mm					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
	SI2B.002 - TUBAZIONE DN450 - (km 37+548.86) (Cat 126)					
5866 / 704 E.1.15.6a	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa	2,00			98,000	196,00
	SOMMANO Kg					196,00
5867 / 705 E.1.15.3b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato 150x150x150 cm					2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
5868 / 706 V- E.1.15.014	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato 100x100x180 cm					2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
5869 / 707 V- E.1.15.018	Realizzazione di pozzetto in c.a. gettato in opera, di dimensioni 140x140 cm fino a 300 cm	2,00			2,900	5,80
	SOMMANO m					5,80
5870 / 708 V- E.1.34.009	Fornitura e posa in opera di tubazione in vetroresina. Co ... zioni maschio/bicchiere con doppio O-ring. Diametro mm 450		226,40 100,00			226,40 100,00
	SOMMANO m					326,40
5871 / 709 E.1.13f	Fornitura e posa in opera di tubo circolare in calcestruz ... ta sede, conforme alle Norme UNI EN 681/1, Diametro 800 mm (lung.=42+18,1)		60,10			60,10
	SOMMANO ml					60,10
5872 / 710 V- B.7.36.001	Fornitura e Posa in opera di Giunto Straub. Giunto poliva ... egno con movimento assiale massimo mm 35. Diametro mm 500					3,00
	SOMMANO Cad.					3,00
5873 / 711 V- E.1.38.001	Valvola di sfiato a doppia azione					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
5874 / 712 V- IM.1.003.001	Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa sferoid ... i flange per il raccordo con la tubazione. Diametro 500 mm					2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
	S12B.003 - ROGGIA MAROSTICANA - (km 38+343.77) (Cat 127)					
5875 / 468 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mm ²) PER OPERE IN ELEVAZIONE manufatto		5,60 5,00	0,900 0,300	0,500 1,500	2,52 2,25
	a detrarre tubo *(larg.=,3*,3*3,14)	2,00	-0,30	0,283		-0,17
	pozzetti	2,00	2,40	1,800	0,200	1,73
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,20	0,200	1,500	2,64
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,70	0,200	1,500	2,04
		2,00	2,20	1,500	0,150	0,99
	Sommano positivi m3					12,17
	Sommano negativi m3					-0,17
	SOMMANO m3					12,00
5876 / 469 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. manufatto *(lung.=5,6+,9) (lung.=5+,3)	2,00	6,50		0,500	6,50
	Pozzetti *(lung.=2,4+1,8)	2,00	5,30		1,500	15,90
	(par.ug.=4*2)*(lung.=2,2+,2)	4,00	4,20		0,200	3,36
	(par.ug.=4*2)*(lung.=1,7+,2)	8,00	2,40		1,500	28,80
		8,00	1,90		1,500	22,80
	A R I P O R T A R E					77,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					77,36
	(par.ug.=2*2)*(lung.=2,2+1,5)	4,00	3,70		0,150	2,22
	SOMMANO m2					79,58
5877 / 470 B.4.16a	Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con conglome ... uto della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.	2,00	2,20	1,500		6,60
	SOMMANO m2					6,60
5878 / 471 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. armatura manufatti	12,00			95,000	1'140,00
	SOMMANO Kg					1'140,00
5879 / 472 E.1.15.6a	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa	2,00			98,000	196,00
	SOMMANO Kg					196,00
5880 / 473 B.7.33o	Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene ad ... d eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno mm 625 tubazioni *(lung.=20,32+34,15)	2,00	54,47			108,94
	SOMMANO ml					108,94
5881 / 474 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. manufatto pozzetti (par.ug.=2*2)*(lung.=2+1,5)	2,00	5,00	1,500		7,50
		2,00	2,00	1,500		6,00
		4,00	3,50		1,500	21,00
	SOMMANO m2					34,50
5882 / 475 E.3.01	Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria. Massicciata	2,30	3,00	6,200	0,300	12,83
	SOMMANO ton					12,83
5883 / 476 E.4.27	Fornitura e posa in opera di paratoia manuale in acciaio corten (lung.=8*8*,06)	2,00	3,84		7,800	59,90
	SOMMANO Kg					59,90
5884 / 477 B.7.36o	Fornitura e Posa in opera di Giunto Straub. Giunto poliva ... tegno con movimento assiale massimo mm 35. Diametro mm 600					4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
	SI2B.004 - ROGGIA SAN TORRESINO - (km 38+567.63) (Cat 128)					
5885 / 485 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mmq) PER OPERE IN ELEVAZIONE pozzetti (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	2,00	2,40	1,400	0,200	1,34
		4,00	2,20	0,200	2,500	4,40
		4,00	1,20	0,200	2,500	2,40
		2,00	2,40	1,400	0,150	1,01
	A RIPORTARE					9,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					9,15
	SOMMANO m3					9,15
5886 / 486 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. Pozzetti *(lung.=2,4+1,4) (par.ug.=4*2)*(lung.=2,2+2) (par.ug.=4*2)*(lung.=1,2+2) (par.ug.=2*2)*(lung.=2,4+1,4)	4,00 8,00 8,00 4,00	3,80 2,40 1,40 3,80		0,200 2,500 2,500 0,200	3,04 48,00 28,00 3,04
	SOMMANO m2					82,08
5887 / 487 B.4.16a	Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con conglome ... uto della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.	2,00	2,40	1,400		6,72
	SOMMANO m2					6,72
5888 / 488 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. armatura manufatti	9,15			95,000	869,25
	SOMMANO Kg					869,25
5889 / 489 E.1.15.6a	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa	2,00			98,000	196,00
	SOMMANO Kg					196,00
5890 / 490 E.1.13d	Fornitura e posa in opera di tubo circolare in calcestruz ... ta sede, conforme alle Norme UNI EN 681/1, Diametro 600 mm tubazioni	2,00	90,00			180,00
	SOMMANO ml					180,00
5891 / 491 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. pozzetti (par.ug.=2*2)*(lung.=2+1)	2,00 4,00	2,00 3,00	1,000	2,500	4,00 30,00
	SOMMANO m2					34,00
5892 / 492 B.7.36o	Fornitura e Posa in opera di Giunto Straub. Giunto poliva ... tegno con movimento assiale massimo mm 35. Diametro mm 600					4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
SI2B.005 - TUBAZIONE DN400 - VIABILITA' VS2B.006 (Cat 129)						
5893 / 499 V- E.1.15.016	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato 100x100x200 cm					2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
5894 / 500 V- E.1.34.008	Fornitura e posa in opera di curve per tubazione in vetro ... con doppio O-ring. Diametro mm 400					4,00
	SOMMANO cadauno					4,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
5895 / 501 B.7.36n	Fornitura e Posa in opera di Giunto Straub. Giunto poliva ... tegno con movimento assiale massimo mm 35. Diametro mm 400					4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
5896 / 502 B.7.34b	Fornitura e posa in opera di tubazione in vetroresina. DN 400 mm		442,00			442,00
	SOMMANO ml					442,00
	SF2B.001 - SIFONE ROGGIA SERIOLA - ROGGIA BRUGNOLA (km 29+525.00) (Cat 130) SF.04- ELEVAZIONI (SbCat 326)					
5897 / 298 B.3.12b1	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a presta ... ura. CLASSE 30/35 (RCK>=35 N/mm ²) PER OPERE IN ELEVAZIONE					
	manufatti	2,00	3,00	0,300	2,000	3,60
		2,00	7,50	0,300	8,390	37,76
			3,00	0,300	8,390	7,55
	manufatti	2,00	4,30	0,300	8,060	20,79
		2,00	2,50	0,300	8,060	12,09
	(lung.=1,89+2)	2,00	3,89	0,300	2,000	4,67
			4,30	0,300	8,060	10,40
			2,70	0,300	2,000	1,62
			3,55	0,300	2,000	2,13
	pozzetto	4,00	2,20	0,200	1,900	3,34
			2,60	2,600	0,150	1,01
			-0,80	0,800	0,150	-0,10
	Sommano positivi m3					104,96
	Sommano negativi m3					-0,10
	SOMMANO m3					104,86
5898 / 299 B.4.16a	Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con conglome ... uto della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.		2,60	2,600		6,76
	SOMMANO m2					6,76
5899 / 300 B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.					
	manufatti *(lung.=3,00+,3)	4,00	3,30		2,000	26,40
	(lung.=7,50+,3)	4,00	7,80		8,390	261,77
	(lung.=3,00+,3)	2,00	3,30		8,390	55,37
	manufatti *(lung.=4,30+,3)	4,00	4,60		8,060	148,30
	(lung.=2,50+,3)	4,00	2,80		8,060	90,27
	(lung.=1,89+2+,3)	4,00	4,19		2,000	33,52
	(lung.=4,30+,3)	2,00	4,60		8,060	74,15
	(lung.=2,70+,3)	2,00	3,00		2,000	12,00
	(lung.=3,55+,3)	2,00	3,85		2,000	15,40
	pozzetto *(lung.=2,20+,2)	8,00	2,40		1,900	36,48
	SOMMANO m2					753,66
5900 / 301 B.5.09/d	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.		104,86		100,000	10'486,00
	SOMMANO Kg					10'486,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	SF.05- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA (SbCat 327)					
5901 / 302 B.6.19	Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica per imperm ... lcestruzzo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta. manufatti		4,40	9,900		43,56
		2,00	3,00		2,000	12,00
		2,00	7,50		8,390	125,85
		2,00	3,00		8,390	50,34
	manufatti		11,00		5,000	55,00
		2,00	4,30		8,060	69,32
		2,00	2,50		8,060	40,30
	(lung.=1,89+2)	2,00	3,89		2,000	15,56
		2,00	4,30		8,060	69,32
		2,00	2,70		2,000	10,80
		2,00	3,55		2,000	14,20
	pozzetto	4,00	2,20		1,900	16,72
			2,60	2,600		6,76
	SOMMANO m2					529,73
5902 / 303 V- B.7.33.001	Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene ad ... eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno mm 2000	2,00	101,00			202,00
	SOMMANO ml					202,00
5903 / 304 B.3.06.05	Fornitura e posa in opera di canaletta trapezia tipo B in ... do D.M. 14/01/08, avente dimensioni ml b=1.35 B=1.8 h=1.25 canaletta *(lung.=41+75,3)		116,30			116,30
	SOMMANO ml					116,30
5904 / 305 E.3.01	Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria. Massicciata	2,30	3,00	6,900	0,300	14,28
	SOMMANO ton					14,28
5905 / 306 E.1.15.6a	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa	1,00			98,000	98,00
	SOMMANO Kg					98,00
5906 / 307 E.4.27	Fornitura e posa in opera di paratoia manuale in acciaio corten (lung.=27*30*.06)	4,00	48,60		7,800	1'516,32
	SOMMANO Kg					1'516,32
5907 / 308 B.7.37	MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER PARAPETTI parapetto inc. 26 kg/m *(lung.=9+7,5+6,5+2,6+3) (lung.=11+6+11) grigliato calpestabile a maglia fine - 33 kg/mq		28,60		26,000	743,60
			28,00		26,000	728,00
			7,50	6,200	33,000	1'534,50
			3,00	4,400	33,000	435,60
			4,30	6,200	33,000	879,78
	SOMMANO Kg					4'321,48
	A10- OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE (BARRIERE FONCOASSORBENTI, OPERE IN VERDE, VASCHE, ECC.) (SpCat 16)					
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
R I P O R T O						
TR2B.001.N - TRINCEA (Cat 1)						
TR.06- BARRIERE FONOASSORBENTI (SbCat 21)						
5908 / 1209 V- E.4.18.001	Fornitura e posa in opera di dispositivi per la riduzione ... 793. Per un'altezza compresa tra 2.01 E 3.00 M SU RILEVATO V1401a		21,00		3,000	63,00
	SOMMANO m2					63,00
5909 / 1210 V- E.4.18.009	BARRIERE FONOASSORBENTI IN CLS PER UNA ALTEZZA COMPRESA TRA 3.01 E 4.00 M SU MURI V1401b		111,00		4,000	444,00
	SOMMANO m2					444,00
5910 / 1276 V- E.4.19.001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTO IN ALLUMINIO PO29 *(lung.=21,5+9,2) PO30 *(lung.=5,6+5,6+7,6+7,6)		30,70 26,40			30,70 26,40
	SOMMANO mq					57,10
5911 / 1279 V- E.4.19.001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTO IN ALLUMINIO PO31 *(lung.=10,4+10,4+10,4)		31,20			31,20
	SOMMANO mq					31,20
TR.13- OPERE IN VERDE (SbCat 28)						
5912 / 5290 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Inerbimento Inerbimento SX Viabilità di Servizio Inerbimento DX Viabilità di Servizio					17'371,12 2'852,20 2'675,15
	SOMMANO m2					22'898,47
5913 / 5344 V- F.6.002	Formazione di prato fiorito, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		12451,00			12'451,00
	SOMMANO mq					12'451,00
5914 / 5345 F.02b	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. Cornus sanguinea - h= 60-80 cm		460,00			460,00
	SOMMANO Cad.					460,00
5915 / 5346 F.02d	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... er dare il lavoro finito. crataegus monogyna - h= 60-80 cm		323,00			323,00
	SOMMANO Cad.					323,00
5916 / 5347 F.02e	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... er dare il lavoro finito. ligustrum volgare - h= 80-100 cm		162,00			162,00
	SOMMANO Cad.					162,00
A R I P O R T A R E						

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
R I P O R T O						
5917 / 5348 F.02f	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum lantana - h= 40-60 cm		191,00			191,00
	SOMMANO Cad.					191,00
5918 / 5349 F.02g	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum opulus - h= 40-60 cm		272,00			272,00
	SOMMANO Cad.					272,00
5919 / 5350 F.02h	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... r dare il lavoro finito. rhamnus cathartica - h= 60-80 cm		514,00			514,00
	SOMMANO Cad.					514,00
5920 / 5351 F.11a	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... per dare il lavoro finito. Acer campestre - h= 120-150 cm		17,00			17,00
	SOMMANO Cad.					17,00
5921 / 5352 F.11d	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... dare il lavoro finito. Quercus robur - circonferenza 8-10		9,00			9,00
	SOMMANO Cad.					9,00
5922 / 5353 F.11f	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... lavoro finito. Fraxinus angustifolia - circonferenza 8-10		9,00			9,00
	SOMMANO Cad.					9,00
5923 / 5354 F.11g	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... er dare il lavoro finito. Morus Alba - circonferenza 10-12		37,00			37,00
	SOMMANO Cad.					37,00
5924 / 5355 F.11h	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... are il lavoro finito. Morus Nigra - circonferenza 10-12 cm		19,00			19,00
	SOMMANO Cad.					19,00
5925 / 5356 F.11i	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e per dare il lavoro finito. Prunus avium - zolla 15-18 cm		8,00			8,00
	SOMMANO Cad.					8,00
5926 / 5357 F.11m	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e il lavoro finito. Prunus spinosa - zolla 15-18 cm		8,00			8,00
	SOMMANO Cad.					8,00
A R I P O R T A R E						

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
RIPORTO						
5927 / 5358 F.11n	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... re per dare il lavoro finito. Ulmus minor - zolla 15-18 cm		8,00			8,00
	SOMMANO Cad.					8,00
5928 / 5359 F.11i	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e il lavoro finito. Populus nigra italica - zolla 15-18 cm		9,00			9,00
	SOMMANO Cad.					9,00
5929 / 5360 F.11s	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... are il lavoro finito. Acer pseudoplatanus - zolla 16-18 cm		9,00			9,00
	SOMMANO Cad.					9,00
5930 / 5361 F.02m	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... ro occorre per dare il lavoro Frangula alnus - h= 60/80 cm		261,00			261,00
	SOMMANO Cad.					261,00
TR2B.001.S - TRINCEA (Cat 2) TR.06- BARRIERE FONOASSORBENTI (SbCat 21)						
5931 / 1208 V- E.4.18.001	Fornitura e posa in opera di dispositivi per la riduzione ... 793. Per un'altezza compresa tra 2.01 E 3.00 M SU RILEVATO B1404		153,00		3,000	459,00
	SOMMANO m2					459,00
5932 / 1211 V- E.4.18.002	BARRIERE FONOASSORBENTI IN CLS PER UNA ALTEZZA COMPRESA TRA 2.01 E 3.00 M SU MURI B1406b		91,00		3,000	273,00
	SOMMANO m2					273,00
5933 / 1278 V- E.4.19.001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTO IN ALLUMINIO PO30 *(lung.=29,3+29,3+8,4+13) PO31 *(lung.=13,9+13,9+10,8)		80,00			80,00
	SOMMANO mq		38,60			38,60
	SOMMANO mq					118,60
TR.13- OPERE IN VERDE (SbCat 28)						
5934 / 5291 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Inerbimento Inerbimento SX Viabilità di Servizio Inerbimento DX Viabilità di Servizio					21'053,01
	SOMMANO m2					801,13
						839,53
	SOMMANO m2					22'693,67
5935 / 5362 V- F.6.001	Formazione di prato stabile, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		890,00			890,00
A RIPORTARE						
						890,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					890,00
	SOMMANO mq					890,00
5936 / 5363 V- F.6.002	Formazione di prato fiorito, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		13641,00			13'641,00
	SOMMANO mq					13'641,00
5937 / 5364 F.02b	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. Cornus sanguinea - h= 60-80 cm		92,00			92,00
	SOMMANO Cad.					92,00
5938 / 5365 F.02d	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... er dare il lavoro finito. crataegus monogyna - h= 60-80 cm		152,00			152,00
	SOMMANO Cad.					152,00
5939 / 5366 F.02e	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... er dare il lavoro finito. ligustrum volgare - h= 80-100 cm		76,00			76,00
	SOMMANO Cad.					76,00
5940 / 5367 F.02f	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum lantana - h= 40-60 cm		16,00			16,00
	SOMMANO Cad.					16,00
5941 / 5368 F.02g	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum opulus - h= 40-60 cm		38,00			38,00
	SOMMANO Cad.					38,00
5942 / 5369 F.02h	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... r dare il lavoro finito. rhamnus cathartica - h= 60-80 cm		168,00			168,00
	SOMMANO Cad.					168,00
5943 / 5370 F.11a	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... per dare il lavoro finito. Acer campestre - h= 120-150 cm		8,00			8,00
	SOMMANO Cad.					8,00
5944 / 5371 F.11g	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... er dare il lavoro finito. Morus Alba - circonferenza 10-12		18,00			18,00
	SOMMANO Cad.					18,00
5945 / 5372 F.11i	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e per dare il lavoro finito. Prunus avium - zolla 15-18 cm		8,00			8,00
	A RIPORTARE					8,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					8,00
	SOMMANO Cad.					8,00
5946 / 5373 F.11m	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e il lavoro finito. Prunus spinosa - zolla 15-18 cm		8,00			8,00
	SOMMANO Cad.					8,00
5947 / 5374 F.11n	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... re per dare il lavoro finito. Ulmus minor - zolla 15-18 cm		8,00			8,00
	SOMMANO Cad.					8,00
5948 / 5375 F.11p	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... per dare il lavoro finito. Tilia cordata - zolla 12-14 cm		8,00			8,00
	SOMMANO Cad.					8,00
5949 / 5376 F.02m	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... ro occorre per dare il lavoro Frangula alnus - h= 60/80 cm		84,00			84,00
	SOMMANO Cad.					84,00
	TR2B.002.N - TRINCEA (Cat 3)					
5950 / 5292 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Inerbimento					2'825,11
	SOMMANO m2					2'825,11
5951 / 5381 V- F.6.001	Formazione di prato stabile, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		2317,00			2'317,00
	SOMMANO mq					2'317,00
5952 / 5382 V- F.6.002	Formazione di prato fiorito, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		4826,00			4'826,00
	SOMMANO mq					4'826,00
5953 / 5383 F.02a	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... ccorre per dare il lavoro finito. Cornus mas - h= 60/80 cm		2,00			2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
5954 / 5384 F.02b	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. Cornus sanguinea - h= 60-80 cm		296,00			296,00
	SOMMANO Cad.					296,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
5955 / 5385 F.02e	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... er dare il lavoro finito. ligustrum volgare - h= 80-100 cm		2,00			2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
5956 / 5386 F.02f	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum lantana - h= 40-60 cm		196,00			196,00
	SOMMANO Cad.					196,00
5957 / 5387 F.02g	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum opulus - h= 40-60 cm		196,00			196,00
	SOMMANO Cad.					196,00
5958 / 5388 F.02h	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... r dare il lavoro finito. rhamnus cathartica - h= 60-80 cm		198,00			198,00
	SOMMANO Cad.					198,00
5959 / 5389 V- F.2.003	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e il lavoro finito. Sorbus aria		2,00			2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
5960 / 5390 F.11e	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... dare il lavoro finito. Fraxinus ornus - circonferenza 8-10		2,00			2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
5961 / 5391 F.02m	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... ro occorre per dare il lavoro Frangula alnus - h= 60/80 cm		98,00			98,00
	SOMMANO Cad.					98,00
5962 / 5392 F.10d	Fornitura e messa a dimora di essenze forestali a portame ... nito a perfetta regola d'arte. Eonimus eupopaeus - vasetto		2,00			2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
	TR2B.002.S - TRINCEA (Cat 4) TR.06- BARRIERE FONOASSORBENTI (SbCat 21)					
5963 / 1212 V- E.4.18.003	BARRIERE FONOASSORBENTI IN CLS PER UNA ALTEZZA COMPRESA TRA 2.01 E 3.00 M SU PARATIA B1502a		84,00		2,000	168,00
	SOMMANO m2					168,00
5964 / 1213 V- E.4.18.005	BARRIERE FONOASSORBENTI IN CLS PER UNA ALTEZZA COMPRESA TRA 3.01 E 4.00 M SU PARATIA B1502b		81,00		4,000	324,00
	A R I P O R T A R E					324,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					324,00
	SOMMANO m2					324,00
5965 / 1214 PA.IDS. 053b	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di altezza 4 m V1504a V1504b		30,00 69,00		4,000 4,000	120,00 276,00
	SOMMANO m2					396,00
5966 / 1217 PA.IDS. 053a	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di altezza 3 m V1504c		78,00		3,000	234,00
	SOMMANO m2					234,00
TR.13- OPERE IN VERDE (SbCat 28)						
5967 / 5293 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Inerbimento Inerbimento SX Viabilità di servizio Inerbimento DX Viabilità di servizio					2'575,87 339,83 359,82
	SOMMANO m2					3'275,52
5968 / 5396 V- F.6.002	Formazione di prato fiorito, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		2178,00			2'178,00
	SOMMANO mq					2'178,00
5969 / 5397 F.02a	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... ccorre per dare il lavoro finito. Cornus mas - h= 60/80 cm		2,00			2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
5970 / 5398 F.02b	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. Cornus sanguinea - h= 60-80 cm		2,00			2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
5971 / 5399 F.02e	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... er dare il lavoro finito. ligustrum volgare - h= 80-100 cm		2,00			2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
5972 / 5400 F.02h	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... r dare il lavoro finito. rhamnus cathartica - h= 60-80 cm		2,00			2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
5973 / 5401 V- F.2.003	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e il lavoro finito. Sorbus aria		2,00			2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
	A RIPORTARE					2,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
5974 / 5402 F.11e	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... dare il lavoro finito. Fraxinus ornus - circonferenza 8-10		2,00			2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
5975 / 5403 F.10d	Fornitura e messa a dimora di essenze forestali a portame ... nito a perfetta regola d'arte. Eonimus eupopaeus - vasetto		2,00			2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
	TR2B.003.N - TRINCEA (Cat 5) TR.06- BARRIERE FONOASSORBENTI (SbCat 21)					
5976 / 1271 V- E.4.18.001	Fornitura e posa in opera di dispositivi per la riduzione ... 793. Per un'altezza compresa tra 2.01 E 3.00 M SU RILEVATO B1701a		180,00		3,000	540,00
	SOMMANO m2					540,00
5977 / 1272 V- E.4.18.005	BARRIERE FONOASSORBENTI IN CLS PER UNA ALTEZZA COMPRESA TRA 3.01 E 4.00 M SU PARATIA B1701b		80,00		4,000	320,00
	SOMMANO m2					320,00
5978 / 1273 V- E.4.18.004	BARRIERE FONOASSORBENTI IN CLS PER UNA ALTEZZA COMPRESA TRA 3.01 E 4.00 M SU RILEVATO B1701b		52,00		4,000	208,00
	SOMMANO m2					208,00
	TR.13- OPERE IN VERDE (SbCat 28)					
5979 / 5294 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Inerbimento Inerbimento SX Viabilità di Servizio Inerbimento DX Viabilità di Servizio Inerbimento SX Viabilità di Servizio Pavimentata Inerbimento DX Viabilità di Servizio Pavimentata					7'321,75 1'562,07 1'101,08 738,09 666,12
	SOMMANO m2					11'389,11
5980 / 5566 V- F.6.002	Formazione di prato fiorito, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		7203,00			7'203,00
	SOMMANO mq					7'203,00
5981 / 5567 F.02b	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. Cornus sanguinea - h= 60-80 cm		118,00			118,00
	SOMMANO Cad.					118,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
5982 / 5568 F.02f	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum lantana - h= 40-60 cm		79,00			79,00
	SOMMANO Cad.					79,00
5983 / 5569 F.02g	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum opulus - h= 40-60 cm		79,00			79,00
	SOMMANO Cad.					79,00
5984 / 5570 F.02h	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... r dare il lavoro finito. rhamnus cathartica - h= 60-80 cm		79,00			79,00
	SOMMANO Cad.					79,00
5985 / 5571 F.02m	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... ro occorre per dare il lavoro Frangula alnus - h= 60/80 cm		39,00			39,00
	SOMMANO Cad.					39,00
	TR2B.003.S - TRINCEA (Cat 6) TR.06- BARRIERE FONOASSORBENTI (SbCat 21)					
5986 / 1270 V- E.4.18.001	Fornitura e posa in opera di dispositivi per la riduzione ... 793. Per un'altezza compresa tra 2.01 E 3.00 M SU RILEVATO E1702		144,00		3,000	432,00
	SOMMANO m2					432,00
	TR.13- OPERE IN VERDE (SbCat 28)					
5987 / 5295 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Inerbimento					10'309,51
	SOMMANO m2					10'309,51
5988 / 5572 V- F.6.001	Formazione di prato stabile, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		895,00			895,00
	SOMMANO mq					895,00
5989 / 5573 V- F.6.002	Formazione di prato fiorito, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		6078,00			6'078,00
	SOMMANO mq					6'078,00
5990 / 5574 F.02b	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. Cornus sanguinea - h= 60-80 cm		249,00			249,00
	SOMMANO Cad.					249,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
5991 / 5575 F.02d	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... er dare il lavoro finito. crataegus monogyna - h= 60-80 cm		206,00			206,00
	SOMMANO Cad.					206,00
5992 / 5576 F.02e	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... er dare il lavoro finito. ligustrum volgare - h= 80-100 cm		103,00			103,00
	SOMMANO Cad.					103,00
5993 / 5577 F.02f	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum lantana - h= 40-60 cm		97,00			97,00
	SOMMANO Cad.					97,00
5994 / 5578 F.02g	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum opulus - h= 40-60 cm		149,00			149,00
	SOMMANO Cad.					149,00
5995 / 5579 F.02h	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... r dare il lavoro finito. rhamnus cathartica - h= 60-80 cm		304,00			304,00
	SOMMANO Cad.					304,00
5996 / 5580 F.02m	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... ro occorre per dare il lavoro Frangula alnus - h= 60/80 cm		152,00			152,00
	SOMMANO Cad.					152,00
	TR2B.004.S - TRINCEA (Cat 8) TR.06- BARRIERE FONOASSORBENTI (SbCat 21)					
5997 / 1285 V- E.4.19.001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTO IN ALLUMINIO PO38		12,10			12,10
	SOMMANO mq					12,10
	TR.13- OPERE IN VERDE (SbCat 28)					
5998 / 5296 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Inerbimento Inerbimento SX Viabilità di Servizio Inerbimento DX Viabilità di Servizio					1'566,78 87,38 116,48
	SOMMANO m2					1'770,64
5999 / 5605 V- F.6.002	Formazione di prato fiorito, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		1734,00			1'734,00
	SOMMANO mq					1'734,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
RIPORTO						
6000 / 5606 F.02b	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. Cornus sanguinea - h= 60-80 cm		25,00			25,00
	SOMMANO Cad.					25,00
6001 / 5607 F.02d	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... er dare il lavoro finito. crataegus monogyna - h= 60-80 cm		50,00			50,00
	SOMMANO Cad.					50,00
6002 / 5608 F.02e	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... er dare il lavoro finito. ligustrum volgare - h= 80-100 cm		25,00			25,00
	SOMMANO Cad.					25,00
6003 / 5609 F.02g	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum opulus - h= 40-60 cm		12,00			12,00
	SOMMANO Cad.					12,00
6004 / 5610 F.02h	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... r dare il lavoro finito. rhamnus cathartica - h= 60-80 cm		50,00			50,00
	SOMMANO Cad.					50,00
6005 / 5611 F.02m	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... ro occorre per dare il lavoro Frangula alnus - h= 60/80 cm		25,00			25,00
	SOMMANO Cad.					25,00
RI2B.001.N - RILEVATO (Cat 9)						
RI.06- BARRIERE FONOASSORBENTI (SbCat 6)						
6006 / 1275 V- E.4.19.001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTO IN ALLUMINIO PO29 *(lung.=13+17,6+15,1+7,1+7,1)		59,90			59,90
	SOMMANO mq					59,90
RI.13- OPERE IN VERDE (SbCat 13)						
6007 / 5297 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Inerbimento					250,38
	SOMMANO m2					250,38
RI2B.001.S - RILEVATO (Cat 10)						
RI.06- BARRIERE FONOASSORBENTI (SbCat 6)						
6008 / 1277 V- E.4.19.001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTO IN ALLUMINIO PO29		11,10			11,10
A RIPORTARE						11,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					11,10
	SOMMANO mq					11,10
6009 / 1286 V- E.4.19.001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTO IN ALLUMINIO SO29 *(lung.=20,8+18,7+18,7+22,6+15,3+15,3)		111,40			111,40
	SOMMANO mq					111,40
	RI.13- OPERE IN VERDE (SbCat 13)					
6010 / 5298 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Inerbimento Inerbimento SX Viabilità di Servizio Inerbimento DX Viabilità di Servizio					351,15 97,50 89,72
	SOMMANO m2					538,37
	RI2B.002.N - RILEVATO (Cat 11) RI.06- BARRIERE FONOASSORBENTI (SbCat 6)					
6011 / 1222 PA.IDS. 053b	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di altezza 4 m V1501b		201,00		4,000	804,00
	SOMMANO m2					804,00
6012 / 1224 PA.IDS. 053b	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di altezza 4 m B1505		276,00		4,000	1'104,00
	SOMMANO m2					1'104,00
6013 / 1280 V- E.4.19.001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTO IN ALLUMINIO PO32		21,90			21,90
	SOMMANO mq					21,90
	RI.13- OPERE IN VERDE (SbCat 13)					
6014 / 5299 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Inerbimento					741,77
	SOMMANO m2					741,77
	RI2B.002.S - RILEVATO (Cat 12)					
6015 / 5300 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Inerbimento					2'378,70
	SOMMANO m2					2'378,70
	RI2B.003.N - RILEVATO (Cat 13) RI.06- BARRIERE FONOASSORBENTI (SbCat 6)					
6016 / 1235	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di					
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
RIPORTO						
PA.IDS. 053a	altezza 3 m E1507a E1507b		108,00 42,00		3,000 3,000	324,00 126,00
	SOMMANO m2					450,00
6017 / 1281 V- E.4.19.001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTO IN ALLUMINIO PO33 *(lung.=18,5+9,4+9,4+3,3+19,1+19,1+5,9+31,1+23,3+23,3+23,3)		185,70			185,70
	SOMMANO mq					185,70
RL13- OPERE IN VERDE (SbCat 13)						
6018 / 5301 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Inerbimento					6'261,66
	SOMMANO m2					6'261,66
6019 / 5433 V- F.6.002	Formazione di prato fiorito, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		1407,00			1'407,00
	SOMMANO mq					1'407,00
6020 / 5434 F.02b	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. Cornus sanguinea - h= 60-80 cm		180,00			180,00
	SOMMANO Cad.					180,00
6021 / 5435 F.02d	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... er dare il lavoro finito. crataegus monogyna - h= 60-80 cm		360,00			360,00
	SOMMANO Cad.					360,00
6022 / 5436 F.02e	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... er dare il lavoro finito. ligustrum volgare - h= 80-100 cm		180,00			180,00
	SOMMANO Cad.					180,00
6023 / 5437 F.02g	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum opulus - h= 40-60 cm		90,00			90,00
	SOMMANO Cad.					90,00
6024 / 5438 F.02h	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... r dare il lavoro finito. rhamnus cathartica - h= 60-80 cm		360,00			360,00
	SOMMANO Cad.					360,00
6025 / 5439 F.02m	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... ro occorre per dare il lavoro Frangula alnus - h= 60/80 cm		180,00			180,00
	SOMMANO Cad.					180,00
A RIPORTARE						

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
RIPORTO						
RI2B.003.S - RILEVATO (Cat 14)						
RI.06- BARRIERE FONOASSORBENTI (SbCat 6)						
6026 / 1226 PA.IDS. 053a	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di altezza 3 m E1506		240,00		3,000	720,00
	SOMMANO m2					720,00
6027 / 1228 PA.IDS. 053b	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di altezza 4 m B1506a		204,00		4,000	816,00
	SOMMANO m2					816,00
6028 / 1230 PA.IDS. 053a	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di altezza 3 m B1506b B1506c B1506d B1506e		134,00 126,00 129,00 135,00		3,000 3,000 3,000 3,000	402,00 378,00 387,00 405,00
	SOMMANO m2					1'572,00
RI.13- OPERE IN VERDE (SbCat 13)						
6029 / 5302 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Inerbimento Inerbimento SX Viabilità di Servizio Inerbimento DX Viabilità di Servizio					9'513,61 19,75 20,88
	SOMMANO m2					9'554,24
6030 / 5440 V- F.6.001	Formazione di prato stabile, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		480,00			480,00
	SOMMANO mq					480,00
6031 / 5441 V- F.6.002	Formazione di prato fiorito, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		1880,00			1'880,00
	SOMMANO mq					1'880,00
6032 / 5442 F.02a	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... ccorre per dare il lavoro finito. Cornus mas - h= 60/80 cm		2,00			2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
6033 / 5443 F.02b	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. Cornus sanguinea - h= 60-80 cm		252,00			252,00
	SOMMANO Cad.					252,00
6034 / 5444	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... er dare il lavoro finito.					
A RIPORTARE						

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
F.02d	crataegus monogyna - h= 60-80 cm		303,00			303,00
	SOMMANO Cad.					303,00
6035 / 5445 F.02e	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... er dare il lavoro finito. ligustrum volgare - h= 80-100 cm		154,00			154,00
	SOMMANO Cad.					154,00
6036 / 5446 F.02f	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum lantana - h= 40-60 cm		56,00			56,00
	SOMMANO Cad.					56,00
6037 / 5447 F.02g	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum opulus - h= 40-60 cm		113,00			113,00
	SOMMANO Cad.					113,00
6038 / 5448 F.02h	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... r dare il lavoro finito. rhamnus cathartica - h= 60-80 cm		361,00			361,00
	SOMMANO Cad.					361,00
6039 / 5449 V- F.2.003	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e il lavoro finito. Sorbus aria		2,00			2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
6040 / 5450 F.11a	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... per dare il lavoro finito. Acer campestre - h= 120-150 cm		42,00			42,00
	SOMMANO Cad.					42,00
6041 / 5451 F.11e	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... dare il lavoro finito. Fraxinus ornus - circonferenza 8-10		2,00			2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
6042 / 5452 F.11g	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... er dare il lavoro finito. Morus Alba - circonferenza 10-12		9,00			9,00
	SOMMANO Cad.					9,00
6043 / 5453 F.11i	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e per dare il lavoro finito. Prunus avium - zolla 15-18 cm		26,00			26,00
	SOMMANO Cad.					26,00
6044 / 5454	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e il lavoro finito. Prunus					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
F.11m	spinosa - zolla 15-18 cm		26,00			26,00
	SOMMANO Cad.					26,00
6045 / 5455 F.11n	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... re per dare il lavoro finito. Ulmus minor - zolla 15-18 cm		26,00			26,00
	SOMMANO Cad.					26,00
6046 / 5456 F.11p	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... per dare il lavoro finito. Tilia cordata - zolla 12-14 cm		9,00			9,00
	SOMMANO Cad.					9,00
6047 / 5457 F.02m	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... ro occorre per dare il lavoro Frangula alnus - h= 60/80 cm		188,00			188,00
	SOMMANO Cad.					188,00
6048 / 5458 F.10d	Fornitura e messa a dimora di essenze forestali a portame ... nito a perfetta regola d'arte. Eonimus eupopaeus - vasetto		2,00			2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
	RI2B.004.N - RILEVATO (Cat 15) RI.06- BARRIERE FONOASSORBENTI (SbCat 6)					
6049 / 1237 PA.IDS. 053a	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di altezza 3 m B1509a		153,00		3,000	459,00
	SOMMANO m2					459,00
6050 / 1238 PA.IDS. 053c	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di altezza 4,70 m B1509b		234,00		5,000	1'170,00
	SOMMANO m2					1'170,00
6051 / 1241 PA.IDS. 053b	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di altezza 4 m B1509c		69,00		4,000	276,00
	SOMMANO m2					276,00
6052 / 1246 PA.IDS. 053a	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di altezza 3 m B1601a		204,00		3,000	612,00
	SOMMANO m2					612,00
6053 / 1247 PA.IDS. 053c	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di altezza 4,70 m B1601b		96,00		5,000	480,00
	A R I P O R T A R E					480,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					480,00
	SOMMANO m2					480,00
6054 / 1249 PA.IDS. 053b	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di altezza 4 m B1601c		54,00		4,000	216,00
	SOMMANO m2					216,00
6055 / 1253 PA.IDS. 053b	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di altezza 4 m B1603a		156,00		4,000	624,00
	SOMMANO m2					624,00
6056 / 1255 PA.IDS. 053c	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di altezza 4,70 m B1603b		156,00		5,000	780,00
	SOMMANO m2					780,00
6057 / 1259 PA.IDS. 053c	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di altezza 4,70 m B1603c		48,00		5,000	240,00
	SOMMANO m2					240,00
6058 / 1282 V- E.4.19.001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTO IN ALLUMINIO PO34 *(lung.=32,9+7,6+13,6) PO35 *(lung.=26+23,6+23,6+25,9) PO36 *(lung.=34+34)		54,10 99,10 68,00			54,10 99,10 68,00
	SOMMANO mq					221,20
	RI.13- OPERE IN VERDE (SbCat 13)					
6059 / 5277 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Aree intercluse *(lung.=1195+490)		1685,00			1'685,00
	SOMMANO m2					1'685,00
6060 / 5303 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Inerbimento					12'084,34
	SOMMANO m2					12'084,34
6061 / 5466 V- F.6.001	Formazione di prato stabile, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		4615,00			4'615,00
	SOMMANO mq					4'615,00
6062 / 5467 V- F.6.002	Formazione di prato fiorito, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		6717,00			6'717,00
	SOMMANO mq					6'717,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
R I P O R T O						
6063 / 5468 F.02a	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... ccorre per dare il lavoro finito. Cornus mas - h= 60/80 cm		4,00			4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
6064 / 5469 F.02b	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. Cornus sanguinea - h= 60-80 cm		653,00			653,00
	SOMMANO Cad.					653,00
6065 / 5470 F.02d	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... er dare il lavoro finito. crataegus monogyna - h= 60-80 cm		480,00			480,00
	SOMMANO Cad.					480,00
6066 / 5471 F.02e	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... er dare il lavoro finito. ligustrum volgare - h= 80-100 cm		244,00			244,00
	SOMMANO Cad.					244,00
6067 / 5472 F.02f	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum lantana - h= 40-60 cm		215,00			215,00
	SOMMANO Cad.					215,00
6068 / 5473 F.02g	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum opulus - h= 40-60 cm		274,00			274,00
	SOMMANO Cad.					274,00
6069 / 5474 F.02h	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... r dare il lavoro finito. rhamnus cathartica - h= 60-80 cm		698,00			698,00
	SOMMANO Cad.					698,00
6070 / 5475 V- F.2.003	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e il lavoro finito. Sorbus aria		4,00			4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
6071 / 5476 F.11a	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... per dare il lavoro finito. Acer campestre - h= 120-150 cm		187,00			187,00
	SOMMANO Cad.					187,00
6072 / 5477 F.11e	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... dare il lavoro finito. Fraxinus ornus - circonferenza 8-10		4,00			4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
A R I P O R T A R E						

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
RIPORTO						
6073 / 5478 F.11g	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... er dare il lavoro finito. Morus Alba - circonferenza 10-12		30,00			30,00
	SOMMANO Cad.					30,00
6074 / 5479 F.11i	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e per dare il lavoro finito. Prunus avium - zolla 15-18 cm		109,00			109,00
	SOMMANO Cad.					109,00
6075 / 5480 F.11m	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e il lavoro finito. Prunus spinosa - zolla 15-18 cm		109,00			109,00
	SOMMANO Cad.					109,00
6076 / 5481 F.11n	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... re per dare il lavoro finito. Ulmus minor - zolla 15-18 cm		109,00			109,00
	SOMMANO Cad.					109,00
6077 / 5482 F.11p	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... per dare il lavoro finito. Tilia cordata - zolla 12-14 cm		30,00			30,00
	SOMMANO Cad.					30,00
6078 / 5483 F.02m	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... ro occorre per dare il lavoro Frangula alnus - h= 60/80 cm		386,00			386,00
	SOMMANO Cad.					386,00
6079 / 5484 F.11r	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... er dare il lavoro finito. Carpinus betulus - h= 150-200 cm		7,00			7,00
	SOMMANO Cad.					7,00
6080 / 5485 F.10d	Fornitura e messa a dimora di essenze forestali a portame ... nito a perfetta regola d'arte. Eonimus eupopaeus - vasetto		4,00			4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
RI2B.004.S - RILEVATO (Cat 16)						
RI.06- BARRIERE FONOASSORBENTI (SbCat 6)						
6081 / 1243 PA.IDS. 053b	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di altezza 4 m B1602		267,00		4,000	1'068,00
	SOMMANO m2					1'068,00
6082 / 1257	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di					
A RIPORTARE						

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
PA.IDS. 053a	altezza 3 m E1606		111,00		3,000	333,00
	SOMMANO m2					333,00
6083 / 1260 PA.IDS. 053b	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di altezza 4 m B1608a		153,00		4,000	612,00
	SOMMANO m2					612,00
6084 / 1261 PA.IDS. 053a	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di altezza 3 m B1608b		171,00		3,000	513,00
	SOMMANO m2					513,00
6085 / 1283 V- E.4.19.001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTO IN ALLUMINIO PO34 *(lung.=14,2+11,6+11,6+12,3+10,4) PO35		60,10			60,10
	SOMMANO mq		13,20			13,20
						73,30
	RL.13- OPERE IN VERDE (SbCat 13)					
6086 / 5289 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Aree intercluse		3560,00 2860,00			3'560,00 2'860,00
	SOMMANO m2					6'420,00
6087 / 5304 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Inerbimento					12'818,32
	SOMMANO m2					12'818,32
6088 / 5486 V- F.6.001	Formazione di prato stabile, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		9257,00			9'257,00
	SOMMANO mq					9'257,00
6089 / 5487 V- F.6.002	Formazione di prato fiorito, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		1541,00			1'541,00
	SOMMANO mq					1'541,00
6090 / 5488 F.02a	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... ccorre per dare il lavoro finito. Cornus mas - h= 60/80 cm		4,00			4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
6091 / 5489 F.02b	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. Cornus sanguinea - h= 60-80 cm		410,00			410,00
	A R I P O R T A R E					410,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					410,00
	SOMMANO Cad.					410,00
6092 / 5490 F.02d	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... er dare il lavoro finito. crataegus monogyna - h= 60-80 cm		531,00			531,00
	SOMMANO Cad.					531,00
6093 / 5491 F.02e	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... er dare il lavoro finito. ligustrum volgare - h= 80-100 cm		270,00			270,00
	SOMMANO Cad.					270,00
6094 / 5492 F.02f	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum lantana - h= 40-60 cm		104,00			104,00
	SOMMANO Cad.					104,00
6095 / 5493 F.02g	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum opulus - h= 40-60 cm		205,00			205,00
	SOMMANO Cad.					205,00
6096 / 5494 F.02h	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... r dare il lavoro finito. rhamnus cathartica - h= 60-80 cm		639,00			639,00
	SOMMANO Cad.					639,00
6097 / 5495 V- F.2.003	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e il lavoro finito. Sorbus aria		4,00			4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
6098 / 5496 F.11a	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... per dare il lavoro finito. Acer campestre - h= 120-150 cm		16,00			16,00
	SOMMANO Cad.					16,00
6099 / 5497 F.11d	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... dare il lavoro finito. Quercus robur - circonferenza 8-10		9,00			9,00
	SOMMANO Cad.					9,00
6100 / 5498 F.11e	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... dare il lavoro finito. Fraxinus ornus - circonferenza 8-10		4,00			4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
6101 / 5499 F.11f	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... lavoro finito. Fraxinus angustifolia - circonferenza 8-10		9,00			9,00
	A R I P O R T A R E					9,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					9,00
	SOMMANO Cad.					9,00
6102 / 5500 F.11g	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... er dare il lavoro finito. Morus Alba - circonferenza 10-12		16,00			16,00
	SOMMANO Cad.					16,00
6103 / 5501 F.11i	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e per dare il lavoro finito. Prunus avium - zolla 15-18 cm		16,00			16,00
	SOMMANO Cad.					16,00
6104 / 5502 F.11m	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e il lavoro finito. Prunus spinosa - zolla 15-18 cm		16,00			16,00
	SOMMANO Cad.					16,00
6105 / 5503 F.11n	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... re per dare il lavoro finito. Ulmus minor - zolla 15-18 cm		16,00			16,00
	SOMMANO Cad.					16,00
6106 / 5504 F.11i	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e il lavoro finito. Populus nigra italica - zolla 15-18 cm		9,00			9,00
	SOMMANO Cad.					9,00
6107 / 5505 F.11p	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... per dare il lavoro finito. Tilia cordata - zolla 12-14 cm		16,00			16,00
	SOMMANO Cad.					16,00
6108 / 5506 F.11s	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... are il lavoro finito. Acer pseudoplatanus - zolla 16-18 cm		9,00			9,00
	SOMMANO Cad.					9,00
6109 / 5507 F.02m	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... ro occorre per dare il lavoro Frangula alnus - h= 60/80 cm		318,00			318,00
	SOMMANO Cad.					318,00
6110 / 5508 F.10d	Fornitura e messa a dimora di essenze forestali a portame ... nito a perfetta regola d'arte. Eonimus eupopaeus - vasetto		4,00			4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
	R12B.005.N - RILEVATO (Cat 17)					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
6111 / 5305 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Inerbimento Inerbimento SX Viabilità di Servizio Inerbimento DX Viabilità di Servizio					3'055,02 78,16 78,52
	SOMMANO m2					3'211,70
6112 / 5541 V- F.6.001	Formazione di prato stabile, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		6137,00			6'137,00
	SOMMANO mq					6'137,00
6113 / 5542 V- F.6.002	Formazione di prato fiorito, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		414,00			414,00
	SOMMANO mq					414,00
6114 / 5543 F.02b	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. Cornus sanguinea - h= 60-80 cm		172,00			172,00
	SOMMANO Cad.					172,00
6115 / 5544 F.02d	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... er dare il lavoro finito. crataegus monogyna - h= 60-80 cm		343,00			343,00
	SOMMANO Cad.					343,00
6116 / 5545 F.02e	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... er dare il lavoro finito. ligustrum volgare - h= 80-100 cm		172,00			172,00
	SOMMANO Cad.					172,00
6117 / 5546 F.02g	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum opulus - h= 40-60 cm		86,00			86,00
	SOMMANO Cad.					86,00
6118 / 5547 F.02h	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... r dare il lavoro finito. rhamnus cathartica - h= 60-80 cm		343,00			343,00
	SOMMANO Cad.					343,00
6119 / 5548 F.02m	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... ro occorre per dare il lavoro Frangula alnus - h= 60/80 cm		172,00			172,00
	SOMMANO Cad.					172,00
	RI2B.005.S - RILEVATO (Cat 18) RI.06- BARRIERE FONOASSORBENTI (SbCat 6)					
6120 / 1265	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
PA.IDS. 053a	altezza 3 m E1608 SOMMANO m2		93,00		3,000	279,00 279,00
6121 / 1284 V- E.4.19.001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTO IN ALLUMINIO PO36 *(lung.=34,4+34,4+37,2+37,2) SOMMANO mq		143,20			143,20 143,20
	RI.13- OPERE IN VERDE (SbCat 13)					
6122 / 5306 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Inerbimento SOMMANO m2					3'321,13 3'321,13
	GA2B.013A - GALLERIA ARTIFICIALE OLMO (Cat 19) GA.16- BARRIERE FONOASSORBENTI (SbCat 81)					
6123 / 4458 PA.IDS. 057	Pannelli prefabbricati con rivestimento fonoassorbente per gallerie artificiali imbocchi lato Vicenza e Treviso canna nord *(H/peso=4,56+4,18) canna sud *(H/peso=3,90+4,18) SOMMANO m2	2,00 2,00	20,00 20,00		8,740 8,080	349,60 323,20 672,80
	GA.17- OPERE IN VERDE (SbCat 82)					
6124 / 5377 V- F.6.001	Formazione di prato stabile, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario. SOMMANO mq		544,00			544,00 544,00
6125 / 5378 V- F.6.002	Formazione di prato fiorito, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario. SOMMANO mq		1203,00			1'203,00 1'203,00
6126 / 5379 F.11i	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e il lavoro finito. Populus nigra italica - zolla 15-18 cm SOMMANO Cad.		13,00			13,00 13,00
6127 / 5380 F.10h	Fornitura e messa a dimora di essenze forestali a portame ... inito a perfetta regola d'arte. Genista hispanica -vasetto SOMMANO Cad.		132,00			132,00 132,00
6128 / 5393 E.1.03	Gabbioni metallici a scatola, di qualsiasi dimensione, co ... ga eutettica di diametro 3.00 mm. è escluso il riempimento rotatoria		40,00	19,200		768,00
	A RIPORTARE					768,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					768,00
	SOMMANO Kg					768,00
6129 / 5394 V- F.6.004	Riempimento di gabbioni metallici con ciottoli di differenti colori e dimensioni di natura prevalentemente carbonatica. rotatoria		80,00			80,00
	SOMMANO mc					80,00
6130 / 5395 V- F.6.003	Fornitura e stesa di ciottoli bianchi di natura prevalent ... traffico ed ogni altro onere, per uno strato di ca. 10 cm. rotatoria		390,57			390,57
	SOMMANO mq					390,57
	GA2B.014 - GALLERIA ARTIFICIALE MAROSTICA OVEST (Cat 20) GA.16- BARRIERE FONOASSORBENTI (SbCat 81)					
6131 / 4457 PA.IDS. 057	Pannelli prefabbricati con rivestimento fonoassorbente per gallerie artificiali imbocco lato Vicenza canna nord *(H/peso=3,90+4,93)		20,00		8,830	176,60
	canna sud *(H/peso=5,90+4,93)		20,00		10,830	216,60
	imbocco lato Treviso canna nord *(H/peso=5,11+4,61)		20,00		9,720	194,40
	canna sud *(H/peso=3,90+4,61)		20,00		8,510	170,20
	SOMMANO m2					757,80
	GA.17- OPERE IN VERDE (SbCat 82)					
6132 / 5581 V- F.6.001	Formazione di prato stabile, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		5697,00			5'697,00
	SOMMANO mq					5'697,00
6133 / 5582 V- F.6.002	Formazione di prato fiorito, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		8325,00			8'325,00
	SOMMANO mq					8'325,00
6134 / 5583 F.02a	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... ccorre per dare il lavoro finito. Cornus mas - h= 60/80 cm		112,00			112,00
	SOMMANO Cad.					112,00
6135 / 5584 F.02b	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. Cornus sanguinea - h= 60-80 cm		2,00			2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
6136 / 5585 F.02d	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... er dare il lavoro finito. crataegus monogyna - h= 60-80 cm					
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
			46,00			46,00
	SOMMANO Cad.					46,00
6137 / 5586 F.02f	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum lantana - h= 40-60 cm		2,00			2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
6138 / 5587 F.02h	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... r dare il lavoro finito. rhamnus cathartica - h= 60-80 cm		2,00			2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
6139 / 5588 F.11a	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... per dare il lavoro finito. Acer campestre - h= 120-150 cm		1,00			1,00
	SOMMANO Cad.					1,00
6140 / 5589 F.11d	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... dare il lavoro finito. Quercus robur - circonferenza 8-10		2,00			2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
6141 / 5590 F.11g	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... er dare il lavoro finito. Morus Alba - circonferenza 10-12		1,00			1,00
	SOMMANO Cad.					1,00
6142 / 5591 F.11i	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e il lavoro finito. Populus nigra italica - zolla 15-18 cm		38,00			38,00
	SOMMANO Cad.					38,00
6143 / 5592 F.11i	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e per dare il lavoro finito. Prunus avium - zolla 15-18 cm		1,00			1,00
	SOMMANO Cad.					1,00
6144 / 5593 F.11m	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e il lavoro finito. Prunus spinosa - zolla 15-18 cm		1,00			1,00
	SOMMANO Cad.					1,00
6145 / 5594 F.11n	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... re per dare il lavoro finito. Ulmus minor - zolla 15-18 cm		1,00			1,00
	SOMMANO Cad.					1,00
6146 / 5595 F.11p	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... per dare il lavoro finito. Tilia cordata - zolla 12-14 cm					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	SOMMANO Cad.		1,00			1,00
						1,00
6147 / 5596 F.02m	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... ro occorre per dare il lavoro Frangula alnus - h= 60/80 cm		1,00			1,00
	SOMMANO Cad.					1,00
6148 / 5597 F.10b	Fornitura e messa a dimora di essenze forestali a portame ... ito a perfetta regola d'arte. Lavandula stoechas - vasetto		712,00			712,00
	SOMMANO Cad.					712,00
6149 / 5598 E.1.03	Gabbioni metallici a scatola, di qualsiasi dimensione, co ... ga eutettica di diametro 3.00 mm. è escluso il riempimento		90,00 10,00	19,200 11,500		1'728,00 115,00
	SOMMANO Kg					1'843,00
6150 / 5599 V- F.6.004	Riempimento di gabbioni metallici con ciottoli di differenti colori e dimensioni di natura prevalentemente carbonatica.		190,00			190,00
	SOMMANO mc					190,00
	VI2B.003.N - VIADOTTO MASON PIANEZZE (Cat 21) VI.19- OPERE IN VERDE (SbCat 64)					
6151 / 5523 V- F.6.001	Formazione di prato stabile, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		953,00			953,00
	SOMMANO mq					953,00
6152 / 5524 V- F.6.002	Formazione di prato fiorito, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		1767,00			1'767,00
	SOMMANO mq					1'767,00
6153 / 5525 F.02b	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. Cornus sanguinea - h= 60-80 cm		40,00			40,00
	SOMMANO Cad.					40,00
6154 / 5526 F.02f	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum lantana - h= 40-60 cm		13,00			13,00
	SOMMANO Cad.					13,00
6155 / 5527 F.02g	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum opulus - h= 40-60 cm		13,00			13,00
	SOMMANO Cad.					13,00
	A RIPORTARE					13,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					13,00
	SOMMANO Cad.					13,00
6156 / 5528 F.02h	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... r dare il lavoro finito. rhamnus cathartica - h= 60-80 cm		13,00			13,00
	SOMMANO Cad.					13,00
6157 / 5529 F.11a	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... per dare il lavoro finito. Acer campestre - h= 120-150 cm		27,00			27,00
	SOMMANO Cad.					27,00
6158 / 5530 F.11d	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... dare il lavoro finito. Quercus robur - circonferenza 8-10		2,00			2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
6159 / 5531 F.11i	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e per dare il lavoro finito. Prunus avium - zolla 15-18 cm		13,00			13,00
	SOMMANO Cad.					13,00
6160 / 5532 F.11m	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e il lavoro finito. Prunus spinosa - zolla 15-18 cm		13,00			13,00
	SOMMANO Cad.					13,00
6161 / 5533 F.11n	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... re per dare il lavoro finito. Ulmus minor - zolla 15-18 cm		13,00			13,00
	SOMMANO Cad.					13,00
6162 / 5534 F.02m	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... ro occorre per dare il lavoro Frangula alnus - h= 60/80 cm		13,00			13,00
	SOMMANO Cad.					13,00
6163 / 5535 F.10b	Fornitura e messa a dimora di essenze forestali a portame ... ito a perfetta regola d'arte. Lavandula stoechas - vasetto		472,00			472,00
	SOMMANO Cad.					472,00
6164 / 5539 E.1.03	Gabbioni metallici a scatola, di qualsiasi dimensione, co ... ga eutettica di diametro 3.00 mm. è escluso il riempimento		70,00 10,00	19,200 11,500		1'344,00 115,00
	SOMMANO Kg					1'459,00
6165 / 5540 V- F.6.004	Riempimento di gabbioni metallici con ciottoli di differenti colori e dimensioni di natura prevalentemente carbonatica.		150,00			150,00
	A RIPORTARE					150,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					150,00
	SOMMANO mc					150,00
	VI2B.003.S - VIADOTTO MASON PIANEZZE (Cat 22) VI.13- BARRIERE FONOASSORBENTI (SbCat 58)					
6166 / 1264 PA.IDS. 053a	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di altezza 3 m B1608c		162,00		3,000	486,00
	SOMMANO m2					486,00
	PO2B.005.N - PONTE TORRENTE CHIAVON (Cat 23) PO.15- OPERE IN VERDE (SbCat 258)					
6167 / 5404 F.02a	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... ccorre per dare il lavoro finito. Cornus mas - h= 60/80 cm		4,00			4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
6168 / 5405 F.02b	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. Cornus sanguinea - h= 60-80 cm		4,00			4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
6169 / 5406 F.02e	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... er dare il lavoro finito. ligustrum volgare - h= 80-100 cm		4,00			4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
6170 / 5407 F.02h	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... r dare il lavoro finito. rhamnus cathartica - h= 60-80 cm		4,00			4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
6171 / 5408 V- F.2.003	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e il lavoro finito. Sorbus aria		4,00			4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
6172 / 5409 F.11e	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... dare il lavoro finito. Fraxinus ornus - circonferenza 8-10		4,00			4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
6173 / 5410 F.10d	Fornitura e messa a dimora di essenze forestali a portame ... nito a perfetta regola d'arte. Eonimus eupopaeus - vasetto		4,00			4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
	PO2B.007.N - PONTE LAVERDA (Cat 26)					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
RIPORTO						
6174 / 5459 F.02a	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... ccorre per dare il lavoro finito. Cornus mas - h= 60/80 cm		4,00			4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
6175 / 5460 F.02b	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. Cornus sanguinea - h= 60-80 cm		4,00			4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
6176 / 5461 F.02e	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... er dare il lavoro finito. ligustrum volgare - h= 80-100 cm		4,00			4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
6177 / 5462 F.02h	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... r dare il lavoro finito. rhamnus cathartica - h= 60-80 cm		4,00			4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
6178 / 5463 V- F.2.003	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e il lavoro finito. Sorbus aria		4,00			4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
6179 / 5464 F.11e	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... dare il lavoro finito. Fraxinus ornus - circonferenza 8-10		4,00			4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
6180 / 5465 F.10d	Fornitura e messa a dimora di essenze forestali a portame ... nito a perfetta regola d'arte. Eonimus eupopaeus - vasetto		4,00			4,00
	SOMMANO Cad.					4,00
SV2B.006 - SVINCOLO DI BREGANZE (Cat 35)						
SV.06- BARRIERE FONOASSORBENTI (SbCat 308)						
6181 / 1204 V- E.4.18.001	Fornitura e posa in opera di dispositivi per la riduzione ... 793. Per un'altezza compresa tra 2.01 E 3.00 M SU RILEVATO S1401 E1401		114,00 246,00		3,000 3,000	342,00 738,00
	SOMMANO m2					1'080,00
SV.13- OPERE A VERDE (SbCat 315)						
6182 / 5271 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Aree intercluse *(lung.=3300+262+2931+240)		6733,00 1290,00			6'733,00 1'290,00
A RIPORTARE						
						8'023,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					8'023,00
	SOMMANO m2					8'023,00
6183 / 5307 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI ASSE 1 Inerbimento SX Inerbimento DX Inerbimento Viabilità di servizio ASSE 2 Inerbimento SX Inerbimento DX ASSE 3 Inerbimento SX Inerbimento DX Inerbimento Viabilità di servizio ASSE 4 Inerbimento SX Inerbimento DX Inerbimento Viabilità di servizio ASSE 5 Inerbimento SX Inerbimento DX					3'657,68 2'721,97 1'102,81 142,41 2'425,27 840,22 3'069,80 168,39 472,85 3'147,37 572,09 340,57 1'780,27
	SOMMANO m2					20'441,70
6184 / 5321 V- F.6.001	Formazione di prato stabile, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		5793,00			5'793,00
	SOMMANO mq					5'793,00
6185 / 5322 V- F.6.002	Formazione di prato fiorito, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		9255,00			9'255,00
	SOMMANO mq					9'255,00
6186 / 5323 F.02b	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. Cornus sanguinea - h= 60-80 cm		419,00			419,00
	SOMMANO Cad.					419,00
6187 / 5324 F.02d	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... er dare il lavoro finito. crataegus monogyna - h= 60-80 cm		182,00			182,00
	SOMMANO Cad.					182,00
6188 / 5325 F.02e	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... er dare il lavoro finito. ligustrum volgare - h= 80-100 cm		91,00			91,00
	SOMMANO Cad.					91,00
6189 / 5326 F.02f	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum lantana - h= 40-60 cm		151,00			151,00
	SOMMANO Cad.					151,00
6190 / 5327	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito.					
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
F.02g	viburnum opulus - h= 40-60 cm		196,00			196,00
	SOMMANO Cad.					196,00
6191 / 5328 F.02h	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... r dare il lavoro finito. rhamnus cathartica - h= 60-80 cm		333,00			333,00
	SOMMANO Cad.					333,00
6192 / 5329 F.11a	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... per dare il lavoro finito. Acer campestre - h= 120-150 cm		136,00			136,00
	SOMMANO Cad.					136,00
6193 / 5330 F.11d	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... dare il lavoro finito. Quercus robur - circonferenza 8-10		12,00			12,00
	SOMMANO Cad.					12,00
6194 / 5331 F.11f	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... lavoro finito. Fraxinus angustifolia - circonferenza 8-10		12,00			12,00
	SOMMANO Cad.					12,00
6195 / 5332 F.11i	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e per dare il lavoro finito. Prunus avium - zolla 15-18 cm		68,00			68,00
	SOMMANO Cad.					68,00
6196 / 5333 F.11m	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e il lavoro finito. Prunus spinosa - zolla 15-18 cm		68,00			68,00
	SOMMANO Cad.					68,00
6197 / 5334 F.11n	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... re per dare il lavoro finito. Ulmus minor - zolla 15-18 cm		68,00			68,00
	SOMMANO Cad.					68,00
6198 / 5335 F.11i	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e il lavoro finito. Populus nigra italica - zolla 15-18 cm		12,00			12,00
	SOMMANO Cad.					12,00
6199 / 5336 F.11s	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... are il lavoro finito. Acer pseudoplatanus - zolla 16-18 cm		12,00			12,00
	SOMMANO Cad.					12,00
6200 / 5337	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... ro occorre per dare il					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
F.02m	lavoro Frangula alnus - h= 60/80 cm		201,00			201,00
	SOMMANO Cad.					201,00
6201 / 5338 F.10h	Fornitura e messa a dimora di essenze forestali a portame ... inito a perfetta regola d'arte. Genista hispanica -vasetto		482,00			482,00
	SOMMANO Cad.					482,00
	SV2B.007 - SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE/MAROSTICA (Cat 36)					
6202 / 5281 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Aree Intercluse		3480,00 1138,00 800,00 220,00			3'480,00 1'138,00 800,00 220,00
	SOMMANO m2					5'638,00
6203 / 5308 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI ASSE 1 Inerbimento SX Inerbimento DX Inerbimento Viabilità di servizio ASSE 2 Inerbimento SX Inerbimento DX Inerbimento Viabilità di servizio ASSE 3 Inerbimento SX Inerbimento DX ASSE 4 Inerbimento SX Inerbimento DX Inerbimento Viabilità di servizio ASSE 5 Inerbimento SX Inerbimento DX Inerbimento Viabilità di servizio ASSE 6 Inerbimento SX Inerbimento DX					1'549,28 1'713,81 234,07 42'674,82 3'281,39 215,14 87,55 1'444,79 291,87 1'896,16 99,26 428,48 1'284,08 629,61 605,42 2'940,18
	SOMMANO m2					59'375,91
6204 / 5549 V- F.6.001	Formazione di prato stabile, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		5667,00			5'667,00
	SOMMANO mq					5'667,00
6205 / 5550 V- F.6.002	Formazione di prato fiorito, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		7917,00			7'917,00
	SOMMANO mq					7'917,00
6206 / 5551 F.02b	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. Cornus sanguinea - h= 60-80 cm					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
			294,00			294,00
	SOMMANO Cad.					294,00
6207 / 5552 F.02d	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... er dare il lavoro finito. crataegus monogyna - h= 60-80 cm		507,00			507,00
	SOMMANO Cad.					507,00
6208 / 5553 F.02e	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... er dare il lavoro finito. ligustrum volgare - h= 80-100 cm		254,00			254,00
	SOMMANO Cad.					254,00
6209 / 5554 F.02f	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum lantana - h= 40-60 cm		14,00			14,00
	SOMMANO Cad.					14,00
6210 / 5555 F.02g	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum opulus - h= 40-60 cm		140,00			140,00
	SOMMANO Cad.					140,00
6211 / 5556 F.02h	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... r dare il lavoro finito. rhamnus cathartica - h= 60-80 cm		521,00			521,00
	SOMMANO Cad.					521,00
6212 / 5557 F.11a	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... per dare il lavoro finito. Acer campestre - h= 120-150 cm		27,00			27,00
	SOMMANO Cad.					27,00
6213 / 5558 F.11d	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... dare il lavoro finito. Quercus robur - circonferenza 8-10		17,00			17,00
	SOMMANO Cad.					17,00
6214 / 5559 F.11f	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... lavoro finito. Fraxinus angustifolia - circonferenza 8-10		17,00			17,00
	SOMMANO Cad.					17,00
6215 / 5560 F.11i	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e per dare il lavoro finito. Prunus avium - zolla 15-18 cm		14,00			14,00
	SOMMANO Cad.					14,00
6216 / 5561 F.11m	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e il lavoro finito. Prunus spinosa - zolla 15-18 cm					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
			14,00			14,00
	SOMMANO Cad.					14,00
6217 / 5562 F.11n	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... re per dare il lavoro finito. Ulmus minor - zolla 15-18 cm		14,00			14,00
	SOMMANO Cad.					14,00
6218 / 5563 F.11i	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e il lavoro finito. Populus nigra italica - zolla 15-18 cm		17,00			17,00
	SOMMANO Cad.					17,00
6219 / 5564 F.11s	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... are il lavoro finito. Acer pseudoplatanus - zolla 16-18 cm		17,00			17,00
	SOMMANO Cad.					17,00
6220 / 5565 F.02m	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... ro occorre per dare il lavoro Frangula alnus - h= 60/80 cm		267,00			267,00
	SOMMANO Cad.					267,00
	MU2B.002.S - MURO PREFABBRICATO (Cat 59) MU.10- INSERIMENTO AMBIENTALE (SbCat 160)					
6221 / 5993 V- B.8.05.002	Realizzazione di scritte in bassorilievo con altezza sino ... rnice a base di resina acrilica elastica. Per ogni lettera Loghi					10,00
	SOMMANO cadauno					10,00
	MU2B.003.N - MURO SV. BREGANZE (Cat 60)					
6222 / 5992 V- B.8.05.002	Realizzazione di scritte in bassorilievo con altezza sino ... rnice a base di resina acrilica elastica. Per ogni lettera Loghi *(par.ug.=3*10)	30,00				30,00
	SOMMANO cadauno					30,00
	VS2B.006 - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO GASPARONA CON ZONA INDUSTRIALE DI BREGANZE (Cat 131) VS.06- BARRIERE FONOASSORBENTI (SbCat 227)					
6223 / 1205 PA.IDS. 053a	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di altezza 3 m S1202 S1204 S1206 S1203		102,00 45,00 66,00 45,00		3,000 3,000 3,000 3,000	306,00 135,00 198,00 135,00
	SOMMANO m2					774,00
6224 / 1207	Fornitura e posa in opera di dispositivi per la riduzione ... 793. Per un'altezza					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
V- E.4.18.001	compresa tra 2.01 E 3.00 M SU RILEVATO B1406a SOMMANO m2		45,00		3,000	135,00 135,00
	VS.11- OPERE A VERDE (SbCat 232)					
6225 / 5269 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Aree intercluse *(lung.=2124+1121+460) (lung.=175+74) SOMMANO m2		3705,00 805,00 1385,00 480,00 249,00 1385,00 113,00 1410,00			3'705,00 805,00 1'385,00 480,00 249,00 1'385,00 113,00 1'410,00 9'532,00
6226 / 5310 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Inerbimento ASSE 1 ASSE 2 ASSE 3 ASSE 4 ASSE 5 ASSE 6 ASSE 7 ASSE 8 ASSE 9 ASSE 10 ASSE 11 ASSE 12 ASSE 13 ASSE 14 ASSE 15 ASSE 16 ASSE 17 SOMMANO m2					778,69 675,62 2'410,53 612,31 1'607,39 19,81 900,21 248,84 3'291,77 133,81 69,46 140,64 74,72 804,71 93,37 104,40 764,94 12'731,22
6227 / 5339 V- F.6.002	Formazione di prato fiorito, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario. SOMMANO mq		5667,00			5'667,00 5'667,00
6228 / 5340 F.10h	Fornitura e messa a dimora di essenze forestali a portame ... inito a perfetta regola d'arte. Genista hispanica -vasetto SOMMANO Cad.		528,00			528,00 528,00
6229 / 5341 E.1.03	Gabbioni metallici a scatola, di qualsiasi dimensione, co ... ga eutettica di diametro 3.00 mm. è escluso il riempimento SOMMANO Kg		160,00	19,200		3'072,00 3'072,00
6230 / 5342 V- F.6.004	Riempimento di gabbioni metallici con ciottoli di differenti colori e dimensioni di natura prevalentemente carbonatica.					
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	SOMMANO mc		320,00			320,00
						320,00
6231 / 5343 V- F.6.003	Fornitura e stesa di ciottoli bianchi di natura prevalent ... traffico ed ogni altro onere, per uno strato di ca. 10 cm.		1536,71			1'536,71
	SOMMANO mq					1'536,71
	VS2B.006B - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO SVINCOLO DI BREGANZE (Cat 132)					
6232 / 5273 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Aree intercluse *(lung.=1385+510)		1895,00			1'895,00
	SOMMANO m2					1'895,00
6233 / 5311 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Inerbimento ASSE 1 ASSE 2 ASSE 3 ASSE 3 - Accessi ASSE 4 ASSE 5					6'324,66 244,84 381,89 121,00 1'124,21 277,46
	SOMMANO m2					8'474,06
6234 / 5411 V- F.6.001	Formazione di prato stabile, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		1347,00			1'347,00
	SOMMANO mq					1'347,00
6235 / 5412 V- F.6.002	Formazione di prato fiorito, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		1732,00			1'732,00
	SOMMANO mq					1'732,00
6236 / 5413 F.02a	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... ccorre per dare il lavoro finito. Cornus mas - h= 60/80 cm		2,00			2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
6237 / 5414 F.02b	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. Cornus sanguinea - h= 60-80 cm		297,00			297,00
	SOMMANO Cad.					297,00
6238 / 5415 F.02d	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... er dare il lavoro finito. crataegus monogyna - h= 60-80 cm		226,00			226,00
	SOMMANO Cad.					226,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
R I P O R T O						
6239 / 5416 F.02e	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... er dare il lavoro finito. ligustrum volgare - h= 80-100 cm		115,00			115,00
	SOMMANO Cad.					115,00
6240 / 5417 F.02f	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum lantana - h= 40-60 cm		61,00			61,00
	SOMMANO Cad.					61,00
6241 / 5418 F.02g	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum opulus - h= 40-60 cm		117,00			117,00
	SOMMANO Cad.					117,00
6242 / 5419 F.02h	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... r dare il lavoro finito. rhamnus cathartica - h= 60-80 cm		289,00			289,00
	SOMMANO Cad.					289,00
6243 / 5420 V- F.2.003	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e il lavoro finito. Sorbus aria		2,00			2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
6244 / 5421 F.11a	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... per dare il lavoro finito. Acer campestre - h= 120-150 cm		121,00			121,00
	SOMMANO Cad.					121,00
6245 / 5422 F.11b	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... are il lavoro finito. Alnus glutinosa - circonferenza 8-10		1,00			1,00
	SOMMANO Cad.					1,00
6246 / 5423 F.11e	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... dare il lavoro finito. Fraxinus ornus - circonferenza 8-10		2,00			2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
6247 / 5424 F.11i	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e per dare il lavoro finito. Prunus avium - zolla 15-18 cm		61,00			61,00
	SOMMANO Cad.					61,00
6248 / 5425 F.11m	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e il lavoro finito. Prunus spinosa - zolla 15-18 cm		61,00			61,00
	SOMMANO Cad.					61,00
A R I P O R T A R E						

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
R I P O R T O						
6249 / 5426 F.11n	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... re per dare il lavoro finito. Ulmus minor - zolla 15-18 cm		61,00			61,00
	SOMMANO Cad.					61,00
6250 / 5427 F.02m	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... ro occorre per dare il lavoro Frangula alnus - h= 60/80 cm		174,00			174,00
	SOMMANO Cad.					174,00
6251 / 5428 F.10d	Fornitura e messa a dimora di essenze forestali a portame ... nito a perfetta regola d'arte. Eonimus eupopaeus - vasetto		2,00			2,00
	SOMMANO Cad.					2,00
6252 / 5430 E.1.03	Gabbioni metallici a scatola, di qualsiasi dimensione, co ... ga eutettica di diametro 3.00 mm. è escluso il riempimento rotatoria		40,00	19,200		768,00
	SOMMANO Kg					768,00
VS2B.006C - VIABILITA' ROTATORIA COMUNE DI BREGANZE - Int. tra via Crosara e via Artigianato (Cat 133)						
6253 / 5287 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Aree intercluse		115,00			115,00
	SOMMANO m2					115,00
VS2B.006D - VIABILITA' PISTA CICLABILE CHIAVON (Cat 134)						
6254 / 5320 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Inerbimento ASSE 1 (Ponticello)					87,97
	SOMMANO m2					87,97
VS2B.007 - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO EST A SVINCOLO MASON-PIANEZZE (Cat 135) VS.06- BARRIERE FONOASSORBENTI (SbCat 227)						
6255 / 1218 PA.IDS. 053c	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di altezza 4,70 m V1501a		183,00		5,000	915,00
	SOMMANO m2					915,00
6256 / 1219 PA.IDS. 053a	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di altezza 3 m V1501c		78,00		3,000	234,00
	SOMMANO m2					234,00
A R I P O R T A R E						

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
6257 / 1232 PA.IDS. 053b	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di altezza 4 m E1505a		78,00		4,000	312,00
	SOMMANO m2					312,00
6258 / 1233 PA.IDS. 053c	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di altezza 4,70 m E1505b		87,00		5,000	435,00
	SOMMANO m2					435,00
6259 / 1244 PA.IDS. 053b	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di altezza 4 m E1602a E1602c		66,00 30,00		4,000 4,000	264,00 120,00
	SOMMANO m2					384,00
	VS.11- OPERE A VERDE (SbCat 232)					
6260 / 5275 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Aree intercluse *(lung.=380+1017+1207) (lung.=1050+1017+380)		2604,00 700,00 2447,00			2'604,00 700,00 2'447,00
	SOMMANO m2					5'751,00
6261 / 5312 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Inerbimento ASSE 1 ASSE 2 ASSE 3 ASSE 4 ASSE 6 ASSE 7 ASSE 8 ASSE 9 ASSE 10 ASSE 11 ASSE 12 ASSE 13 ASSE 14 ASSE 15					8'040,55 144,71 121,64 1'217,29 790,75 2'804,90 9'986,75 277,99 2'282,52 45,28 312,56 454,69 625,73 1'493,48
	SOMMANO m2					28'598,84
6262 / 5429 F.10h	Fornitura e messa a dimora di essenze forestali a portame ... inito a perfetta regola d'arte. Genista hispanica -vasetto		132,00			132,00
	SOMMANO Cad.					132,00
6263 / 5431 V- F.6.004	Riempimento di gabbioni metallici con ciottoli di differenti colori e dimensioni di natura prevalentemente carbonatica. rotatoria		80,00			80,00
	SOMMANO mc					80,00
6264 / 5432	Fornitura e stesa di ciottoli bianchi di natura prevalent ... traffico ed ogni altro onere,					
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
V- F.6.003	per uno strato di ca. 10 cm. rotatoria		390,57			390,57
	SOMMANO mq					390,57
6265 / 5509 V- F.6.002	Formazione di prato fiorito, comprendente la fornitura e ... comunque fino a collaudo, ed ogni altro onere necessario.		4332,00 407,00			4'332,00 407,00
	SOMMANO mq					4'739,00
6266 / 5510 F.02b	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. Cornus sanguinea - h= 60-80 cm		74,00			74,00
	SOMMANO Cad.					74,00
6267 / 5511 F.02f	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum lantana - h= 40-60 cm		47,00			47,00
	SOMMANO Cad.					47,00
6268 / 5512 F.02g	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum opulus - h= 40-60 cm		14,00			14,00
	SOMMANO Cad.					14,00
6269 / 5513 F.02h	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... r dare il lavoro finito. rhamnus cathartica - h= 60-80 cm		47,00			47,00
	SOMMANO Cad.					47,00
6270 / 5514 F.11a	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... per dare il lavoro finito. Acer campestre - h= 120-150 cm		44,00			44,00
	SOMMANO Cad.					44,00
6271 / 5515 F.11b	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... are il lavoro finito. Alnus glutinosa - circonferenza 8-10		1,00			1,00
	SOMMANO Cad.					1,00
6272 / 5516 F.11g	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... er dare il lavoro finito. Morus Alba - circonferenza 10-12		17,00			17,00
	SOMMANO Cad.					17,00
6273 / 5517 F.11i	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e per dare il lavoro finito. Prunus avium - zolla 15-18 cm		30,00			30,00
	SOMMANO Cad.					30,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
6274 / 5518 F.11m	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e il lavoro finito. Prunus spinosa - zolla 15-18 cm		30,00			30,00
	SOMMANO Cad.					30,00
6275 / 5519 F.11n	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... re per dare il lavoro finito. Ulmus minor - zolla 15-18 cm		30,00			30,00
	SOMMANO Cad.					30,00
6276 / 5520 F.11p	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... per dare il lavoro finito. Tilia cordata - zolla 12-14 cm		17,00			17,00
	SOMMANO Cad.					17,00
6277 / 5521 F.02m	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... ro occorre per dare il lavoro Frangula alnus - h= 60/80 cm		30,00			30,00
	SOMMANO Cad.					30,00
6278 / 5522 F.10h	Fornitura e messa a dimora di essenze forestali a portame ... inito a perfetta regola d'arte. Genista hispanica -vasetto		132,00			132,00
	SOMMANO Cad.					132,00
6279 / 5536 E.1.03	Gabbioni metallici a scatola, di qualsiasi dimensione, co ... ga eutettica di diametro 3.00 mm. è escluso il riempimento rotatoria		40,00	19,200		768,00
	SOMMANO Kg					768,00
6280 / 5537 V- F.6.004	Riempimento di gabbioni metallici con ciottoli di differenti colori e dimensioni di natura prevalentemente carbonatica. rotatoria		80,00			80,00
	SOMMANO mc					80,00
6281 / 5538 V- F.6.003	Fornitura e stesa di ciottoli bianchi di natura prevalent ... traffico ed ogni altro onere, per uno strato di ca. 10 cm. rotatoria		390,57			390,57
	SOMMANO mq					390,57
	VS2B.007A - VIABILITA' ROTATORIA COMUNE MASON VICENTINO - Int. tra via Turra, Monte Ortigara e Capitoni (Cat 136)					
6282 / 5285 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Aree intercluse		115,00			115,00
	SOMMANO m2					115,00
6283 / 5313 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Inerbimento					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	ASSE 1					131,21
	ASSE 2					265,23
	ASSE 3					309,99
	ASSE 4					380,04
	ASSE 5					651,19
	SOMMANO m2					1'737,66
	VS2B.007B - VIABILITA' PISTA CICLABILE COMUNE DI MASON (Cat 137)					
6284 / 5314 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Inerbimento ASSE 1					5'024,11
	SOMMANO m2					5'024,11
	VS2B.008 - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO OVEST A SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE (Cat 138)					
	VS.06- BARRIERE FONOASSORBENTI (SbCat 227)					
6285 / 1251 PA.IDS. 053c	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di altezza 4,70 m B1604		198,00		5,000	990,00
	SOMMANO m2					990,00
6286 / 1262 PA.IDS. 053b	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di altezza 4 m E1610		180,00		4,000	720,00
	SOMMANO m2					720,00
6287 / 1269 V- E.4.18.001	Fornitura e posa in opera di dispositivi per la riduzione ... 793. Per un'altezza compresa tra 2.01 E 3.00 M SU RILEVATO B1702a B1702b		156,00 105,00		3,000 3,000	468,00 315,00
	SOMMANO m2					783,00
6288 / 1274 V- E.4.18.001	Fornitura e posa in opera di dispositivi per la riduzione ... 793. Per un'altezza compresa tra 2.01 E 3.00 M SU RILEVATO E1701		135,00		3,000	405,00
	SOMMANO m2					405,00
	VS.11- OPERE A VERDE (SbCat 232)					
6289 / 5279 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Aree intercluse *(lung.=135+66+20+3000) (lung.=67+135+20) (lung.=94+28) (lung.=3019+55+45+24+30) (lung.=3019+50+80+150+70)		3221,00 222,00 580,00 122,00 3173,00 320,00 3369,00			3'221,00 222,00 580,00 122,00 3'173,00 320,00 3'369,00
	SOMMANO m2					11'007,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
6290 / 5315 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Inerbimento ASSE 1 Intersezione Pk 0+435 Viabilità di Servizio Pavimentata Intersezione Pk 1+750 ASSE 2 ASSE 3 Intersezione Pk 0+980 ASSE 4 ASSE 5 ASSE 6 ASSE 7 ASSE 8					16'278,97 491,60 321,00 219,78 565,09 13'222,82 394,63 150,69 212,76 122,68 132,76 5'109,23
	SOMMANO m2					37'222,01
6291 / 5600 F.02b	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. Cornus sanguinea - h= 60-80 cm		56,00			56,00
	SOMMANO Cad.					56,00
6292 / 5601 F.02f	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum lantana - h= 40-60 cm		37,00			37,00
	SOMMANO Cad.					37,00
6293 / 5602 F.02g	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... per dare il lavoro finito. viburnum opulus - h= 40-60 cm		37,00			37,00
	SOMMANO Cad.					37,00
6294 / 5603 F.02h	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... r dare il lavoro finito. rhamnus cathartica - h= 60-80 cm		37,00			37,00
	SOMMANO Cad.					37,00
6295 / 5604 F.02m	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... ro occorre per dare il lavoro Frangula alnus - h= 60/80 cm		19,00			19,00
	SOMMANO Cad.					19,00
	VS2B.008B - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO NORD CON SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE (Cat 139) VS.06- BARRIERE FONOASSORBENTI (SbCat 227)					
6296 / 1267 PA.IDS. 053a	Barriera acustica fonoisolante in vetro e struttura in acciaio in acciaio CorTen di altezza 3 m S1603		129,00		3,000	387,00
	SOMMANO m2					387,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	VS.11- OPERE A VERDE (SbCat 232)					
6297 / 5283 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Aree Intercluse *(lung.=805+40+30) (lung.=530+23+20) (lung.=82+25)		875,00 573,00 107,00			875,00 573,00 107,00
	SOMMANO m2					1'555,00
6298 / 5316 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Inerbimento ASSE 1 ASSE 2 ASSE 3 ASSE 4 ASSE 5 ASSE 6 ASSE 7 ASSE 8 ASSE 9 ASSE 10 ASSE 11					171,09 104,40 100,63 8'846,29 87,71 195,10 373,86 342,67 2'345,66 177,10 150,31
	SOMMANO m2					12'894,82
	VS2B.008C - VIA PONTE CATTANEO NORD (Cat 140)					
6299 / 5317 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Inerbimento ASSE 1					2'202,29
	SOMMANO m2					2'202,29
	VS2B.008D - VIA DE GASPERI (Cat 141)					
6300 / 5318 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Inerbimento ASSE 1					190,56
	SOMMANO m2					190,56
	VA2B.008 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE - SO2B.013 (Cat 149)					
	VA.11- OPERE A VERDE (SbCat 352)					
6301 / 5319 F.06	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Inerbimento ASSE 1					567,53
	SOMMANO m2					567,53
	AS2B.001 - AREA DI SERVIZIO 1- PK 35+700 (Cat 152)					
	AS.07- OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO E FINITURA (SbCat 183)					
6302 / 5309	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
F.06	COLLANTI AREA DI SERVIZIO ASSE 1 Inerbimento DX ASSE 2 Inerbimento DX ASSE 3 Inerbimento DX ASSE 4 Inerbimento DX					2'561,03 954,98 2'049,24 1'464,05 <hr/> 7'029,30
	SOMMANO m2					
	CN2B.01 - Cantiere (Cat 162) CN.01 - OPERE A VERDE (SbCat 341)					
6303 / 5612 F.02i	Arbusti, forniti e messi a dimora. Siano compresi: la for ... dare il lavoro finito. Corylus avellana - h= 150-200 cm		120,00			120,00 <hr/> 120,00
	SOMMANO Cad.					
6304 / 5613 F.11i	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... e il lavoro finito. Populus nigra italica - zolla 15-18 cm		120,00			120,00 <hr/> 120,00
	SOMMANO Cad.					
6305 / 5614 F.11r	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestre, forniti e mes ... er dare il lavoro finito. Carpinus betulus - h= 150-200 cm		120,00			120,00 <hr/> 120,00
	SOMMANO Cad.					
	A11- DEMOLIZIONI (SpCat 17) TR2B.001.N - TRINCEA (Cat 1) TR.12- DEMOLIZIONI (SbCat 27)					
6306 / 1604 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo e muri al km 29+477.22 attraversamento muro 1 muro 2		20,04 1,55 2,11			20,04 1,55 2,11 <hr/> 23,70
	SOMMANO m3					
6307 / 1605 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. canali in cls al km 29+500 tomb. nord tomb. sud canale 1 canale 2 tubo ø 1000 *(larg.=3,14*(,6*,6-,5*,5))		5,20 4,57 0,32 0,32 2,10	0,150 0,150 11,710 11,710 0,345		0,78 0,69 3,75 3,75 0,72 <hr/> 9,69
	SOMMANO m3					
6308 / 1606 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatto irriguo al km 29+563.14			2,950		2,95 <hr/> 2,95
	SOMMANO m3					
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
6309 / 1607 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatto irriguo al km 29+623.06			0,220 0,450 0,220		0,22 0,45 -0,22
	Sommano positivi m3					0,67
	Sommano negativi m3					-0,22
	SOMMANO m3					0,45
6310 / 1609 A.3.03	Demolizione di fabbricati fabbricati al km 29+665.38		102,93 107,05	6,500 6,500		669,05 695,83
	SOMMANO m3					1'364,88
6311 / 1610 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro e recinzione al km 29+669.49		88,42	0,100		8,84
	SOMMANO m3					8,84
6312 / 1615 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 29+953.53 muro 1 muro 2 attraversamento tubo		0,94 0,92 5,50	0,250 0,250 0,260		0,24 0,23 1,43
	SOMMANO m3					1,90
6313 / 1616 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro e recinzione dal km 29+934.98 al 29+989.69 muro		25,12	0,200		5,02
	SOMMANO m3					5,02
6314 / 1629 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordoli dal km 30+050.74 al 30+160.73		377,97	0,070		26,46
	SOMMANO m3					26,46
6315 / 1630 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatti irrigui e attraversamento irriguo al km 30+055.51		10,91 16,87	0,260 0,260		2,84 4,39
	SOMMANO m3					7,23
6316 / 1631 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto manufatti irrigui e attraversamento irriguo al km 30+055.51		24,35		145,000	3'530,75
	SOMMANO Kg					3'530,75
6317 / 1632 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatto irriguo al km 30+120.17					
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
			3,33	0,210		0,70
	SOMMANO m3					0,70
6318 / 1633 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro e recinzione dal km 30+120.35 al 30+166.34		54,98	0,200		11,00
	SOMMANO m3					11,00
6319 / 1636 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto attraversamento irriguo al km 30+183.42		8,24		145,000	1'194,80
	SOMMANO Kg					1'194,80
6320 / 1637 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatto irriguo e attraversamento irriguo al km 30+305.29			3,160		3,16
	SOMMANO m3					3,16
6321 / 1638 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto manufatto irriguo e attraversamento irriguo al km 30+305.29		12,41		145,000	1'799,45
	SOMMANO Kg					1'799,45
6322 / 1639 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatti irrigui e attraversamento irriguo al km 30+310.52 tombotto			1,540		1,54
				-0,650		-0,65
				-0,080		-0,08
	chiusino			0,140		0,14
	Sommano positivi m3					1,68
	Sommano negativi m3					-0,73
	SOMMANO m3					0,95
6323 / 1640 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto manufatti irrigui e attraversamento irriguo al km 30+310.52 tubo		17,16		49,000	840,84
	SOMMANO Kg					840,84
6324 / 1641 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatti irrigui e attraversamento irriguo al km 30+311.02			1,140		1,14
				-0,520		-0,52
				-0,080		-0,08
	chiusino			0,150		0,15
	Sommano positivi m3					1,29
	Sommano negativi m3					-0,60
	SOMMANO m3					0,69
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
6325 / 1642 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto manufatti irrigui e attraversamento irriguo al km 30+311.02 tubo		40,58		121,000	4'910,18
	SOMMANO Kg					4'910,18
6326 / 1643 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatti irrigui al km 30+344.06 tombotto 1		1,45			1,45
			-0,41			-0,41
			-0,03			-0,03
	tombotto 2		2,75			2,75
			-0,85			-0,85
			-0,13			-0,13
	chiusino		0,15			0,15
	Sommano positivi m3					4,35
	Sommano negativi m3					-1,42
	SOMMANO m3					2,93
6327 / 1644 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. copertura in lamiera al km 30+367.66		5,75	0,350		2,01
	SOMMANO m3					2,01
6328 / 1645 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 30+369.28 (larg.=3,14*(,35*,35-,3*,3))		8,35	0,102		0,85
	SOMMANO m3					0,85
6329 / 1646 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatto irriguo e attraversamento irriguo al km 30+369.93		1,39			1,39
	SOMMANO m3					1,39
6330 / 1647 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto manufatto irriguo e attraversamento irriguo al km 30+369.93 tubo		9,17		145,000	1'329,65
	SOMMANO Kg					1'329,65
6331 / 1648 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatto al km 30+374.17		0,13			0,13
	SOMMANO m3					0,13
6332 / 1649 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. sottopasso pedonale al km 30+500 (lung.=120,6+180+135,36+50,69+89,25+136,8+73,7+15,49+84,42)		886,31			886,31
	SOMMANO m3					886,31
6333 / 1650 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatto irriguo al km 30+615.95 tombotto		1,41	1,190		1,68
	A R I P O R T A R E					1,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					1,68
				-0,850		-0,85
				-0,060		-0,06
	Sommano positivi m3					1,68
	Sommano negativi m3					-0,91
	SOMMANO m3					0,77
6334 / 1651 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatti irrigui e attraversamento irriguo al km 30+618.54 tombotto	2,00	1,75			3,50
		2,00	-0,80			-1,60
		2,00	-0,07			-0,14
	chiusino		0,28			0,28
	Sommano positivi m3					3,78
	Sommano negativi m3					-1,74
	SOMMANO m3					2,04
6335 / 1653 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto tubo	3,35		121,000		405,35
	SOMMANO Kg					405,35
6336 / 1654 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto attraversamento irriguo al km 30+665.62		8,27	145,000		1'199,15
	SOMMANO Kg					1'199,15
6337 / 1655 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto attraversamento irriguo al km 30+665.62		8,38	145,000		1'215,10
	SOMMANO Kg					1'215,10
6338 / 1656 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatto irriguo al km 30+740.85 tombotto		1,38			1,38
			-0,72			-0,72
			-0,08			-0,08
	Sommano positivi m3					1,38
	Sommano negativi m3					-0,80
	SOMMANO m3					0,58
6339 / 1657 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatti irrigui e attraversamento irriguo al km 30+743.72 tombotto 1 tombotto 2 tubo *(larg.=3,14*(,5* ,5-,4*,4))		1,61			1,61
			1,74			1,74
			19,49	0,283		5,52
	SOMMANO m3					8,87
6340 / 1658 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto attraversamento irriguo al km 30+849.88		6,37	145,000		923,65
	A R I P O R T A R E					923,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					923,65
	SOMMANO Kg					923,65
6341 / 1659 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 30+852.10 (larg.=3,14*(,5*,5-,4*,4))		6,18	0,283		1,75
	SOMMANO m3					1,75
6342 / 1660 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 30+894.65 (larg.=3,14*(,4*,4-,3*,3))		6,19	0,220		1,36
	SOMMANO m3					1,36
6343 / 1661 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 30+895.51 (larg.=3,14*(,4*,4-,3*,3))		6,28	0,220		1,38
	SOMMANO m3					1,38
6344 / 1662 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto attraversamento irriguo al km 30+898.49		16,78	100,000		1'678,00
	SOMMANO Kg					1'678,00
6345 / 1663 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro e recinzione al km 30+931.39			0,570		0,57
	SOMMANO m3					0,57
6346 / 1664 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 30+989.38 (larg.=3,14*(,5*,5-,4*,4))		6,26	0,283		1,77
	SOMMANO m3					1,77
6347 / 1665 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 30+990.66 (larg.=3,14*(,4*,4-,3*,3))		6,28	0,220		1,38
	SOMMANO m3					1,38
6348 / 1666 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 31+078.01 (larg.=3,14*(,4*,4-,3*,3))		6,28	0,220		1,38
	SOMMANO m3					1,38
6349 / 1667 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatti al km 31+081.85 chiusino muri		0,17 0,54			0,17 0,54
	SOMMANO m3					0,71
6350 / 1668	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti					
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
A.1.13	amianto attraversamento irriguo al km 31+081.85		10,32		145,000	1'496,40
	SOMMANO Kg					1'496,40
6351 / 1669 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatti al km 31+082.10		1,08			1,08
	SOMMANO m3					1,08
6352 / 1670 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro e cordoli dal km 31+082.32 al 31+134.41		2,20			2,20
	muro		54,93	0,250	0,300	4,12
	recinzione		0,51			0,51
	cordoli		0,51			0,51
	SOMMANO m3					7,34
6353 / 1671 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 31+129.26		0,55			0,55
	tombotto 1		0,64			0,64
	tombotto 2		3,67			3,67
	attraversamento					
	SOMMANO m3					4,86
6354 / 1672 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto attraversamento irriguo al km 31+129.26		5,72	145,000		829,40
	tubo					
	SOMMANO Kg					829,40
6355 / 1673 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. recinzione dal km 31+134.39 al 31+190.82		92,73	0,250	0,300	6,95
	SOMMANO m3					6,95
6356 / 1674 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro e recinzione dal km 31+169.77 al 31+193.95		38,55	0,070		2,70
	SOMMANO m3					2,70
6357 / 1675 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatti irrigui e attraversamento irriguo al km 31+190.19		3,19			3,19
			3,58			3,58
	(larg.=3,14*(,6*,6-,5*,5))		39,21	0,345		13,53
	(larg.=3,14*(,5*,5-,4*,4))		19,06	0,283		5,39
	SOMMANO m3					25,69
6358 / 1676 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatto al km 31+190.06		0,96			0,96
	SOMMANO m3					0,96
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
6359 / 1677 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatto al km 31+190.62		1,08			1,08
	SOMMANO m3					1,08
6360 / 1678 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 31+190.62 (larg.=3,14*(,7*,7-,6*,6))		14,33	0,408		5,85
	SOMMANO m3					5,85
6361 / 1679 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro dal km 31+194.28 al 31+243.11		99,75			99,75
	SOMMANO m3					99,75
6362 / 1680 A.3.03	Demolizione di fabbricati fabbricato al km 31+196.51		13,57	6,500		88,21
	SOMMANO m3					88,21
6363 / 1681 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. gazebo al km 31+243.38 (lung.=2,6*2,5)		6,50	0,350		2,28
	SOMMANO m3					2,28
	TR2B.001.S - TRINCEA (Cat 2)					
6364 / 1608 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro e recinzione al km 29+627.39		2,48	0,300		0,74
	SOMMANO m3					0,74
6365 / 1611 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo e muri al km 29+669.89 (lung.=2,28+2,71) (lung.=,35*,35-,3*,3)*3,14)		4,99 0,10	0,300 7,150		1,50 0,72
	SOMMANO m3					2,22
6366 / 1612 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordolo dal km 29+627.79 al 29+768.12		43,99	0,150	0,150	0,99
	SOMMANO m3					0,99
6367 / 1613 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 29+721.63 muro 1 muro 2 canale		1,02 1,37 14,00	0,250 0,250 0,150		0,26 0,34 2,10
	SOMMANO m3					2,70
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
RIPORTO						
6368 / 1614 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 29+869.98 muro 1 muro 2 attraversamento tubo		0,94 0,92 5,50	0,250 0,250 0,260		0,24 0,23 1,43
	SOMMANO m3					1,90
6369 / 1634 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. recinzione e cassetta enel dal km 30+144.94 al 30+178.82		42,00	0,250	0,350	3,68
	SOMMANO m3					3,68
6370 / 1635 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 30+178.88 (larg.=3,14*(,35*,35-,3*,3))		9,86	0,102		1,01
	SOMMANO m3					1,01
6371 / 1652 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatto irriguo al km 30+664.14 tombotto		1,83 -1,07 -0,05			1,83 -1,07 -0,05
	Sommano positivi m3					1,83
	Sommano negativi m3					-1,12
	SOMMANO m3					0,71
TR2B.002.N - TRINCEA (Cat 3)						
6372 / 1689 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto attraversamento irriguo al km 31+350.59		8,51	100,000		851,00
	SOMMANO Kg					851,00
6373 / 1690 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamenti irrigui al km 31+360.09 e 31+371.04 attraversamento tombotto 1 tombotto 2			1,540 0,160 0,090		1,54 0,16 0,09
	SOMMANO m3					1,79
6374 / 1691 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto attraversamenti irrigui al km 31+360.09 e 31+371.04 tubo tubo		2,54 6,11	100,000 121,000		254,00 739,31
	SOMMANO Kg					993,31
6375 / 1692 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordoli al km 31+368.63				0,250	0,25
	SOMMANO m3					0,25
A RIPORTARE						

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
6376 / 1693 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. recinzione dal km 31+396.74 al 31+432.57		31,53	0,350	0,250	2,76
	SOMMANO m3					2,76
6377 / 1694 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordoli al km 31+300			28,240		28,24
	SOMMANO m3					28,24
6378 / 1695 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 31+368.66 (larg.=3,14*(0,4*0,4-0,3*0,3))		8,16	0,220		1,80
	SOMMANO m3					1,80
6379 / 1698 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 31+439.56 (larg.=3,14*(0,5*0,5-0,4*0,4))		8,28	0,283		2,34
	SOMMANO m3					2,34
6380 / 1699 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. guard rail dal km 31+441.37 al 31+821.17		149,86	0,350	0,300	15,74
	SOMMANO m3					15,74
6381 / 1700 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatto irriguo e attraversamento irriguo al km 31+492.45 tombotto tubo *(H/peso=3,14*(,5*0,5-,4*,4))			0,520 26,530	0,283	0,52 7,51
	SOMMANO m3					8,03
6382 / 1703 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatto irriguo e attraversamento irriguo al km 31+554.71 tombotto		1,33			1,33
	SOMMANO m3					1,33
6383 / 1704 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto tubo		32,31	100,000		3'231,00
	SOMMANO Kg					3'231,00
6384 / 1705 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro e recinzione dal km 31+903.94 al 31+966.12			16,050		16,05
	SOMMANO m3					16,05
6385 / 1708 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamenti irrigui al km 32+000 (larg.=3,14*(,4*,4-,3*,3)) (larg.=3,14*(,5*,5-,4*,4))		6,15 18,27	0,220 0,283		1,35 5,17
	A R I P O R T A R E					6,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					6,52
	(larg.=3,14*(,5*,5-,4*,4))		8,21	0,283		2,32
	(larg.=3,14*(,4*,4-,3*,3))		9,00	0,220		1,98
	(larg.=3,14*(,4*,4-,3*,3))		11,89	0,220		2,62
	SOMMANO m3					13,44
	TR2B.002.S - TRINCEA (Cat 4)					
6386 / 1696 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatto al km 31+382.17		1,02			1,02
	SOMMANO m3					1,02
6387 / 1697 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamenti irrigui e manufatto irriguo al km 31+424.67 tombotto		0,64			0,64
	SOMMANO m3					0,64
6388 / 1701 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto tubo		6,10 6,22	145,000 145,000		884,50 901,90
	SOMMANO Kg					1'786,40
6389 / 1702 A.3.03	Demolizione di fabbricati baracca in lamiera al km 31+501.13		37,54			37,54
	SOMMANO m3					37,54
6390 / 1706 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. bombolone gas al km 31+922.71 e 31+933.76		15,26	0,250	0,300	1,14
	SOMMANO m3					1,14
6391 / 1707 A.3.03	Demolizione di fabbricati baracca in lamiera al km 31+922.71 e 31+933.76		313,23			313,23
	SOMMANO m3					313,23
	TR2B.003.N - TRINCEA (Cat 5)					
6392 / 1828 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro e recinzione dal km 37+621.80 al 37+644.48			1,190 0,100		1,19 0,10
	SOMMANO m3					1,29
6393 / 1832 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muri e cordoli dal km 37+687.84 al 37+738.85 muro 1 muro 2 muro 3 n.2 pilastri			12,510 0,100 0,510 0,570		12,51 0,10 0,51 0,57
	A RIPORTARE					13,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					13,69
	cordolo 1			0,450		0,45
	cordolo 2			0,460		0,46
	SOMMANO m3					14,60
6394 / 1833 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto attraversamento irriguo al km 37+700		20,30		145,000	2'943,50
	SOMMANO Kg					2'943,50
6395 / 1834 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatto irrigui e attraversamento irriguo dal km 37+876.29 al 37+916.16 tombotto 1 tombotto 2 tubo *(larg.=3,14*(,5*,5-,4*,4))		1,36 3,16 38,02	0,283		1,36 3,16 10,76
	SOMMANO m3					15,28
6396 / 1836 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatti irrigui e attraversamento irriguo al km 37+966.60 tombotto 1 tombotto 2		0,46 0,46			0,46 0,46
	SOMMANO m3					0,92
6397 / 1837 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto tubo		8,26	147,000		1'214,22
	SOMMANO Kg					1'214,22
6398 / 1838 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 39+973.71 (larg.=3,14*(,5*,5-,4*,4))		10,20	0,283		2,89
	SOMMANO m3					2,89
6399 / 1913 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretto al 37+408.28		2,45			2,45
	SOMMANO m3					2,45
6400 / 1914 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 37+558.66 (larg.=3,14*(,5*,5-,4*,4))		26,86	0,283		7,60
	SOMMANO m3					7,60
	TR2B.003.S - TRINCEA (Cat 6)					
6401 / 1822 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 37+086.69 (larg.=3,14*(,5*,5-,4*,4))		10,38	0,283		2,94
	SOMMANO m3					2,94
6402 / 1823	Demolizione integrale di strutture in c.a.p.					
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
A.3.05	manufatti irrigui e attraversamento irriguo al km 37+092.63 tombotto 1			2,760		2,76
				5,950		5,95
	tombotto 2			1,260		1,26
	tubo *(H/peso=3,14*(,5*,5-,4*,4))			26,970	0,283	7,63
	SOMMANO m3					17,60
6403 / 1824 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatti irrigui e attraversamento irriguo al km 37+200					
	tombotto 1			0,800		0,80
	tombotto 2			2,370		2,37
	tubo *(H/peso=3,14*(,5*,5-,4*,4))			51,880	0,283	14,68
	SOMMANO m3					17,85
6404 / 1825 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatti irrigui e attraversamenti irrigui al km 37+230.01					
	tombotto 1			0,580		0,58
	tombotto 2			1,640		1,64
	tubo *(larg.=3,14*(,4*,4-,3*,3))		10,29	0,220		2,26
	(larg.=3,14*(,5*,5-,4*,4))		29,30	0,283		8,29
	SOMMANO m3					12,77
6405 / 1826 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 37+424.91 (larg.=3,14*(0,5*0,5-0,4*0,4))		22,44	0,283		6,35
	SOMMANO m3					6,35
6406 / 1827 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 37+452.17 (larg.=3,14*(0,5*0,5-0,4*0,4))		10,33	0,283		2,92
	SOMMANO m3					2,92
6407 / 1829 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro e recinzione dal km 37+634.86 al 37+690.37		66,86	0,250	0,500	8,36
	SOMMANO m3					8,36
6408 / 1830 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatti irrigui e attraversamento irriguo al km 37+647.64					
	tombotto 1			2,52		2,52
	tombotto 2			1,67		1,67
	tubo *(larg.=3,14*(,7*,7-,6*,6))		36,54	0,408		14,91
	SOMMANO m3					19,10
6409 / 1831 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto attraversamento irriguo al km 37+650.11		7,34		86,000	631,24
	SOMMANO Kg					631,24
6410 / 1835 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro e recinzione dal km 37+925.25 al 38+016.09		98,38	0,250		24,60
	A RIPORTARE					24,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					24,60
	SOMMANO m3					24,60
6411 / 1915 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 37+863.73 (larg.=3,14*(,5*,5-,4*,4))		10,27	0,283		2,91
	SOMMANO m3					2,91
6412 / 1916 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 37+861.5 (larg.=3,14*(,5*,5-,4*,4))		10,23	0,283		2,90
	SOMMANO m3					2,90
	RI2B.001.S - RILEVATO (Cat 10) RI.12- DEMOLIZIONI (SbCat 12)					
6413 / 1855 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordoli al km 29+000 marciapiede al km 29+000		1,70 2,79			1,70 2,79
	SOMMANO m3					4,49
	RI2B.002.N - RILEVATO (Cat 11)					
6414 / 1709 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordoli area di servizio dal km 32+089.44 al 32+326.85			9,180		9,18
	SOMMANO m3					9,18
6415 / 1710 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 32+176.69 (larg.=3,14*(,5*,5-,4*,4))		8,28	0,283		2,34
	SOMMANO m3					2,34
6416 / 1711 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto attraversamento irriguo al km 32+083		17,00		100,000	1'700,00
	SOMMANO Kg					1'700,00
6417 / 1712 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatti area di servizio al km 32+185.63 base manufatto cordoli copertura		0,24 1,12 3,69 276,76	0,300		0,24 1,12 3,69 83,03
	SOMMANO m3					88,08
6418 / 1877 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. Recinzione dal km 32+157.76 al 32+257.62		168,71	0,250	0,500	21,09
	SOMMANO m3					21,09
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
RIPORTO						
RI2B.003.N - RILEVATO (Cat 13)						
6419 / 1716 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 32+542.55 (larg.=3,14*(,5*,5-,4*,4))		10,24	0,283		2,90
	SOMMANO m3					2,90
6420 / 1717 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 32+620.69 (larg.=3,14*(,5*,5-,4*,4))		10,27	0,283		2,91
	SOMMANO m3					2,91
6421 / 1718 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 32+637.94 (larg.=3,14*(,5*,5-,4*,4))		9,87	0,283		2,79
	SOMMANO m3					2,79
6422 / 1719 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 32+718.37 (larg.=3,14*(,5*,5-,4*,4))		8,17	0,283		2,31
	SOMMANO m3					2,31
6423 / 1720 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irrigui dal km 32+794.63 al 32+800.90 (larg.=3,14*(,5*,5-,4*,4)) (larg.=3,14*(,5*,5-,4*,4))		24,46 8,26	0,283 0,283		6,92 2,34
	SOMMANO m3					9,26
6424 / 1721 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordoli dal km 32+803.14 al 32+844.29		7,26			7,26
	SOMMANO m3					7,26
6425 / 1722 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. recinzione dal km 32+803.09 al 32+840.76		62,73	0,350	0,250	5,49
	SOMMANO m3					5,49
6426 / 1723 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 32+861.65 (larg.=3,14*(,5*,5-,4*,4))		65,37	0,283		18,50
	SOMMANO m3					18,50
6427 / 1724 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. guard rail al km 32+876.84		4,67	0,350	0,300	0,49
	SOMMANO m3					0,49
6428 / 1728 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto attraversamento irriguo al km 32+942.95					
A RIPORTARE						

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
			17,05		100,000	1'705,00
	SOMMANO Kg					1'705,00
6429 / 1731 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordoli dal km 32+978.57 al 33+047.65		12,71			12,71
	SOMMANO m3					12,71
6430 / 1732 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muri e recinzioni dal km 33+051.53 al 33+112.75		6,00 21,39	0,250	0,500	6,00 2,67
	SOMMANO m3					8,67
6431 / 1733 A.3.03	Demolizione di fabbricati fabbricati al 33+085.71			37,680		37,68
	SOMMANO m3					37,68
6432 / 1734 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 33+093.42 (larg.=3,14*(,5*,5-,4*,4))		4,02	0,283		1,14
	SOMMANO m3					1,14
6433 / 1735 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 33+107.32 (larg.=3,14*(,5*,5-,4*,4))		4,13	0,283		1,17
	SOMMANO m3					1,17
6434 / 1736 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. guard rail al km 33+168.89		3,81	0,350	0,300	0,40
	SOMMANO m3					0,40
6435 / 1737 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 33+177.55 (larg.=3,14*(,4*,4-,3*,3))		10,64	0,220		2,34
	SOMMANO m3					2,34
6436 / 1738 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamenti irrigui al km 33+208.46 e 33+215.84 (larg.=3,14*(,4*,4-,3*,3))		64,81	0,220		14,26
	SOMMANO m3					14,26
6437 / 1741 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 33+333.81 (larg.=3,14*(,4*,4-,3*,3))		10,23	0,220		2,25
	SOMMANO m3					2,25
6438 / 1742 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 33+362.31					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	(larg.=3,14*(4*,4-,3*,3))		58,55	0,220		12,88
	SOMMANO m3					12,88
6439 / 1744 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento al km 33+471.50		23,89	0,250	4,110	24,55
	SOMMANO m3					24,55
6440 / 1745 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento al km 33+511.62		29,89	0,250	4,960	37,06
	SOMMANO m3					37,06
6441 / 1746 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro di sostegno dal km 33+609.94 al 33+682.78		0,92 194,58			0,92 194,58
	SOMMANO m3					195,50
6442 / 1880 A.3.03	Demolizione di fabbricati fabbricato al km 32+852			1854,480		1'854,48
	SOMMANO m3					1'854,48
	RI2B.003.S - RILEVATO (Cat 14)					
6443 / 1725 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro, cordolo e recinzioni dal km 32+908.53 al 32+954.80		6,12 0,52 12,25	0,300	0,250	6,12 0,52 0,92
	SOMMANO m3					7,56
6444 / 1726 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 32+909.48 (larg.=3,14*(4*,4-,3*,3))		3,95	0,220		0,87
	SOMMANO m3					0,87
6445 / 1727 A.3.03	Demolizione di fabbricati fabbricato e cisterna gasolio al km 32+924.14		68,79 354,10 947,93 6,32	2,800		68,79 354,10 947,93 17,70
	SOMMANO m3					1'388,52
6446 / 1729 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufato irriguo al km 32+949.78		0,21			0,21
	SOMMANO m3					0,21
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
6447 / 1730 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 32+975.85 (larg.=3,14*(5*,5-,4*,4))		12,35	0,283		3,50
	SOMMANO m3					3,50
6448 / 1739 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro e recinzione dal km 33+216.28 al 33+239.59		0,68 3,64	0,500	0,200	0,68 0,36
	SOMMANO m3					1,04
6449 / 1740 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 33+298.19 (larg.=3,14*(4*,4-,3*,3))		4,36	0,220		0,96
	SOMMANO m3					0,96
6450 / 1743 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro e recinzione dal km 33+387.44 al 33+413.12		4,10			4,10
	SOMMANO m3					4,10
6451 / 1749 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento al km 33+663.59		39,13	1,960	0,250	19,17
	SOMMANO m3					19,17
6452 / 1750 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. guard rail dal km 33+393.73 al 33+663.57 (lung.=261,07+248,87)		509,94	0,250	0,350	44,62
	SOMMANO m3					44,62
6453 / 1879 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. canale in cls torrente chiavon dal km 32+309 al 32+578 tubo ø 80 *(larg.=3,14*(5*,5-,4*,4))		10,27	0,283		2,91
	SOMMANO m3					2,91
6454 / 1883 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muri e canale in cls al km 33+300 canale tipo 1 canale tipo 2 muro nord muretto nord muro sud muro sud 2		69,08 147,16 8,34 0,33 2,95 21,77			69,08 147,16 8,34 0,33 2,95 21,77
	SOMMANO m3					249,63
6455 / 1884 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretti al km 33+300		0,82 1,02			0,82 1,02
	SOMMANO m3					1,84
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
6456 / 1885 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretto al km 33+300		1,25			1,25
	SOMMANO m3					1,25
6457 / 1886 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro al km 33+300		22,16			22,16
	SOMMANO m3					22,16
6458 / 1887 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordoli e aiuola al km 33+300		6,43			6,43
	SOMMANO m3					6,43
	RI2B.004.N - RILEVATO (Cat 15)					
6459 / 1765 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. recinzione al km 34+612.94		126,28	0,250	0,300	9,47
	SOMMANO m3					9,47
6460 / 1766 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatti irrigui e attraversamento irriguo al km 34+647.45 tombotto 1 tombotto 2 tubo *(larg.=3,14*(,5*,5-,4*,4))		2,37 2,16 25,44	0,283		2,37 2,16 7,20
	SOMMANO m3					11,73
6461 / 1767 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 34+685.22 (larg.=3,14*(,4*,4-,3*,3))		8,20	0,220		1,80
	SOMMANO m3					1,80
6462 / 1772 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. recinzione dal km 34+832.17 al 34+919.65		152,98	0,250	0,300	11,47
	SOMMANO m3					11,47
6463 / 1773 A.3.03	Demolizione di fabbricati Fabbricati Agriturismo "Vecchio Forno" al km 34+850.16			69,090		69,09
	SOMMANO m3					69,09
6464 / 1779 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. Fabbricati Agriturismo "Vecchio Forno" al km 34+850.16		4,38			4,38
	SOMMANO m3					4,38
6465 / 1780 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 35+043.41					
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	(larg.=3,14*(5*,5-,4*,4))		8,73	0,283		2,47
	SOMMANO m3					2,47
6466 / 1781 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatti irrigui e attraversamento irriguo al km 35+162.19 tombotto 1 tombotto 2 tubo *(larg.=3,14*(6*,6-,5*,5))			2,530 2,200 24,89		2,53 2,20 8,59
	SOMMANO m3					13,32
6467 / 1788 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamenti irrigui dal km 35+773.89 al 35+816.22 (larg.=3,14*(5*,5-,4*,4))		66,21	0,283		18,74
	SOMMANO m3					18,74
6468 / 1789 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento al km 35+796.62		32,02	3,000	0,250	24,02
	SOMMANO m3					24,02
6469 / 1792 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatto irriguo e attraversamento irriguo al km 36+033.66 (larg.=3,14*(5*,5-,4*,4))		1,45 10,40	0,283		1,45 2,94
	SOMMANO m3					4,39
6470 / 1794 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro dal km 36+106.59 al 36+164.24		10,69			10,69
	SOMMANO m3					10,69
6471 / 1797 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. guard rail dal km 36+154.80 al 36+221.89		64,86	0,350	0,250	5,68
	SOMMANO m3					5,68
6472 / 1798 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muri e cordoli dal km 36+187.39 al 36+315.17 muro 1 muro 2 cordolo 1 cordolo 2		24,26 1,66 0,13 0,23			24,26 1,66 0,13 0,23
	SOMMANO m3					26,28
6473 / 1802 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatti irrigui e attraversamento irriguo al km 36+348.69 tombotto 1 tombotto 2 tombotto 3 tombotto 4 tubo *(larg.=3,14*(6*,6-,5*,5))		1,31 1,27 1,31 1,37 24,37	0,345		1,31 1,27 1,31 1,37 8,41
	SOMMANO m3					13,67
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
6474 / 1803 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatti irrigui e attraversamento irriguo al km 36+351.95 tombotto		2,47			2,47
	SOMMANO m3					2,47
6475 / 1804 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto manufatti irrigui e attraversamento irriguo al km 36+351.95 tubo ø 300		14,64		86,000	1'259,04
	SOMMANO Kg					1'259,04
6476 / 1805 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatto al km 36+355.83		6,53			6,53
	SOMMANO m3					6,53
6477 / 1806 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro e recinzione dal km 36+376.30 al 36+410.41		5,75 37,76	0,250	0,300	5,75 2,83
	SOMMANO m3					8,58
	RI2B.004.S - RILEVATO (Cat 16)					
6478 / 1751 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. guard rail dal km 33+805.16 al 34+068.29 (lung.=265+245)		510,00	0,250	0,350	44,63
	SOMMANO m3					44,63
6479 / 1752 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento al km 33+874.59		42,00	4,940	0,250	51,87
	SOMMANO m3					51,87
6480 / 1753 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatti irrigui e attraversamento irriguo al km 34+084.12 tombotto 1 tombotto 2 tubo *(larg.=3,14*(,5*,5-0,4*,4))		0,69 1,46 28,94	0,283		0,69 1,46 8,19
	SOMMANO m3					10,34
6481 / 1754 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 34+350 (larg.=3,14*(,5*,5-0,4*0,4))		35,71	0,283		10,11
	SOMMANO m3					10,11
6482 / 1755 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamenti irrigui e manufatti irrigui al km 34+209.96 tombotto 1 tombotto 2 (larg.=3,14*(,4*,4-,3*,3)) (larg.=3,14*(,4*,4-,3*,3))		1,15 1,47 23,62 10,27	0,220 0,220		1,15 1,47 5,20 2,26
	A R I P O R T A R E					10,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					10,08
	SOMMANO m3					10,08
6483 / 1756 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro e recinzione dal km 34+281.40 al 34+319.94		6,24			6,24
	SOMMANO m3					6,24
6484 / 1757 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordoli dal km 34+331.31 al 34+357.68		5,59			5,59
	SOMMANO m3					5,59
6485 / 1758 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 34+378.62 (larg.=3,14*(6*,6-,5*,5))		34,94	0,345		12,05
	SOMMANO m3					12,05
6486 / 1759 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. guard rail al km 34+388.50		3,67	0,350	0,300	0,39
	SOMMANO m3					0,39
6487 / 1760 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 34+424.77 (larg.=3,14*(4*,4-,3*,3))		6,38	0,220		1,40
	SOMMANO m3					1,40
6488 / 1761 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatti irrigui e attraversamento irriguo al km 34+539.86 tombotto 1 tombotto 2 tubo *(larg.=3,14*(4*,4-,3*,3))		0,75 0,71 10,33	0,220		0,75 0,71 2,27
	SOMMANO m3					3,73
6489 / 1762 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatto irriguo e attraversamento irriguo al km 34+585.69 tubo *(larg.=3,14*(4*,4-,3*,3))		2,87	0,220		0,63
	SOMMANO m3					0,63
6490 / 1763 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 34+589.12 (larg.=3,14*(5*,5-,4*,4))		10,29	0,283		2,91
	SOMMANO m3					2,91
6491 / 1764 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordoli al km 34+600		9,11			9,11
	SOMMANO m3					9,11
6492 / 1768	Demolizione integrale di strutture in c.a.p.					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
A.3.05	muri e cordolo area di servizio dal km 34+726.35 al 34+795.87 MURO 1 MURO 2 CORDOLO		0,98 0,81 1,24			0,98 0,81 1,24
	SOMMANO m3					3,03
6493 / 1769 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo dal km 34+728.92 al 34+794.28 (larg.=3,14*(6*,6-,5*,5))		65,37	0,345		22,55
	SOMMANO m3					22,55
6494 / 1770 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 34+790.10 (larg.=3,14*(4*,4-,3*,3))		16,34	0,220		3,59
	SOMMANO m3					3,59
6495 / 1771 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 34+810.50 (larg.=3,14*(4*,4-,3*,3))		16,32	0,220		3,59
	SOMMANO m3					3,59
6496 / 1774 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatto al km 34+855.13		4,17			4,17
	SOMMANO m3					4,17
6497 / 1775 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 34+862.12 (larg.=3,14*(4*,4-,3*,3))		12,77	0,220		2,81
	SOMMANO m3					2,81
6498 / 1776 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 34+872.15 (larg.=3,14*(4*,4-,3*,3))		8,80	0,220		1,94
	SOMMANO m3					1,94
6499 / 1777 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordoli dal km 34+909.50 al 34+943.88		6,95			6,95
	SOMMANO m3					6,95
6500 / 1778 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 35+036.96 (larg.=3,14*(4*,4-,3*,3))		10,53	0,220		2,32
	SOMMANO m3					2,32
6501 / 1782 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 35+275.55 (larg.=3,14*(4*,4-,3*,3))		10,29	0,220		2,26
	SOMMANO m3					2,26
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
6502 / 1783 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 35+286.64 (larg.=3,14*(4*,4-,3*,3))		10,27	0,220		2,26
	SOMMANO m3					2,26
6503 / 1784 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo dal km 35+427.24 al 35+487.18 (larg.=3,14*(4*,4-,3*,3))		59,97	0,220		13,19
	SOMMANO m3					13,19
6504 / 1785 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo dal km 35+431.99 al 35+449.60 (larg.=3,14*(4*,4-,3*,3))		18,09	0,220		3,98
	SOMMANO m3					3,98
6505 / 1786 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo e muri al km 35+472.47			731,360		731,36
	SOMMANO m3					731,36
6506 / 1787 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo dal km 35+527.38 al 35+551.03 (larg.=3,14*(5*,5-,4*,4))		24,30	0,283		6,88
	SOMMANO m3					6,88
6507 / 1790 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 35+885.29 (larg.=3,14*(5*,5-,4*,4))		10,27	0,283		2,91
	SOMMANO m3					2,91
6508 / 1791 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatti irrigui e attraversamento irriguo al km 35+920.09 tombotto 1 tombotto 2 tubo *(larg.=3,14*(5*,5-,4*,4))		2,10 2,47 25,67	0,283		2,10 2,47 7,26
	SOMMANO m3					11,83
6509 / 1793 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatto irriguo e attraversamento irriguo al km 36+036.29 (larg.=3,14*(5*,5-,4*,4))		0,65 11,16	0,283		0,65 3,16
	SOMMANO m3					3,81
6510 / 1795 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro dal km 36+109.09 al 36+130.45		2,26			2,26
	SOMMANO m3					2,26
6511 / 1796 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro dal km 36+135.33 al 36+218.19		16,20			16,20
	A R I P O R T A R E					16,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					16,20
	SOMMANO m3					16,20
6512 / 1799 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordoli al km 36+200		6,77			6,77
	SOMMANO m3					6,77
6513 / 1800 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muri e recinzioni dal km 36+220.23 al 36+411.70 muro 1 muro 2		38,99 36,29			38,99 36,29
	SOMMANO m3					75,28
6514 / 1801 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. copertura in lamiera al km 36+308.16		17,28	0,300		5,18
	SOMMANO m3					5,18
6515 / 1890 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. recinzione dal km 34+943.85		37,65	0,250	0,300	2,82
	SOMMANO m3					2,82
6516 / 1891 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. recinzione dal km 35+091 al 35+150		86,06	0,250	0,300	6,45
	SOMMANO m3					6,45
6517 / 1892 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. recinzione al km36+036.91		33,86	0,250	0,500	4,23
	SOMMANO m3					4,23
	RI2B.005.S - RILEVATO (Cat 18)					
6518 / 1814 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatti irrigui e attraversamento irriguo al km 36+556 tombotto 1 tombotto 2 tubo *(larg.=3,14*(0,5*0,5-0,4*.4))		2,39 1,93 32,23	0,283		2,39 1,93 9,12
	SOMMANO m3					13,44
6519 / 1815 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 36+608.14 tubo *(larg.=3,14*(0,4*0,4-0,3*.3))		10,29	0,220		2,26
	SOMMANO m3					2,26
6520 / 1816 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muri e attraversamento irriguo al km 36+658.04 muro 1 muro 2		54,91 49,07			54,91 49,07
	A RIPORTARE					103,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					103,98
	scatolare		290,58			290,58
	SOMMANO m3					394,56
6521 / 1817 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 36+800 (larg.=3,14*(4*,4-,3*,3))		10,24	0,220		2,25
	SOMMANO m3					2,25
6522 / 1818 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatti irrigui e attraversamento irriguo al km 36+804.69 tombotto 1 tombotto 2 tubo *(larg.=3,14*(4*,4-,3*,3))		2,46 2,78 24,35	0,220		2,46 2,78 5,36
	SOMMANO m3					10,60
6523 / 1819 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 36+870.24 (larg.=3,14*(4*,4-,3*,3))		12,19	0,220		2,68
	SOMMANO m3					2,68
6524 / 1820 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatti irrigui e attraversamenti irrigui al km 36+933.39 tombotto 1 tombotto 2 tubo *(larg.=3,14*(7*,7-,6*,6))		4,59 4,17 52,88	0,408		4,59 4,17 21,58
	SOMMANO m3					30,34
6525 / 1821 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 37+065.92 (larg.=3,14*(5*,5-,4*,4))		9,54	0,283		2,70
	SOMMANO m3					2,70
	GA2B.013A - GALLERIA ARTIFICIALE OLMO (Cat 19) GA.10- DEMOLIZIONI (SbCat 75)					
6526 / 1682 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamenti irrigui e manufatti irrigui al km 31+272.49, 31+274.66 e 31+281.95 tubo *(larg.=3,14*(4*,4-,3*,3)) tubo *(larg.=3,14*(5*,5-,4*,4)) tombotto 1 tombotto 2 tubo *(larg.=3,14*(4*,4-,3*,3))		6,11 6,14 19,86	0,220 0,283 0,490 0,330 0,220		1,34 1,74 0,49 0,33 4,37
	SOMMANO m3					8,27
6527 / 1683 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatto al km 31+291.14		1,02			1,02
	SOMMANO m3					1,02
6528 / 1684 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatto al 31+291.14		1,02			1,02
	A R I P O R T A R E					1,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					1,02
	SOMMANO m3					1,02
6529 / 1685 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro e recinzione dal km 31+308.50 al 31+325.90 muro 1 muro 2		0,31 6,33			0,31 6,33
	SOMMANO m3					6,64
	GA2B.014 - GALLERIA ARTIFICIALE MAROSTICA OVEST (Cat 20)					
6530 / 1839 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatto irriguo al km 38+016.68		0,81			0,81
	SOMMANO m3					0,81
6531 / 1840 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordoli dal km 38+040.02 al 38+165.31		29,06			29,06
	SOMMANO m3					29,06
6532 / 1841 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatto irriguo al km 38+056.21		7,00			7,00
	SOMMANO m3					7,00
6533 / 1842 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro e recinzione al km 38+066.37		10,03			10,03
	SOMMANO m3					10,03
6534 / 1843 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordolo dal km 38+076.07 al 38+083.64		0,31			0,31
	SOMMANO m3					0,31
6535 / 1844 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro dal km 38+121.41 al 38+351.14 muro 1 muro 2		38,64 1,78			38,64 1,78
	SOMMANO m3					40,42
6536 / 1845 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordolo dal km 38+126.21 al 38+340.40		4,35			4,35
	SOMMANO m3					4,35
6537 / 1846 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. marciapiede al km 38+132.26		0,11			0,11
	SOMMANO m3					0,11
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
6538 / 1847 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro dal km 38+154.97 al 38+349.65 muro 1 muro 2 muro 3 muro 4		11,80 3,20 8,92 27,80			11,80 3,20 8,92 27,80
	SOMMANO m3					51,72
6539 / 1848 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordolo dal km 38+352.16 al 38+397.52		1,24			1,24
	SOMMANO m3					1,24
6540 / 1849 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro e recinzione dal km 38+352.16 al 38+397.52 muro 1 muro 2 muro 3		8,09 0,43 0,35			8,09 0,43 0,35
	SOMMANO m3					8,87
6541 / 1850 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. recinzione dal km 38+465.83 al 38+499.09		46,95	0,250	0,300	3,52
	SOMMANO m3					3,52
6542 / 1851 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro e recinzione dal km 38+515.39 al 38+551.76		0,83 35,95	0,250	0,350	0,83 3,15
	SOMMANO m3					3,98
6543 / 1852 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. sottopasso al km 38+555.61 scatolare muro 1 muro 2		219,24 99,65 86,88			219,24 99,65 86,88
	SOMMANO m3					405,77
6544 / 1853 A.3.03	Demolizione di fabbricati copertura in lamiera al km 38+581.31		6,13	2,500		15,33
	SOMMANO m3					15,33
6545 / 1854 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. recinzione dal km 38+558.17 al 38+702.56		210,54	0,250	0,300	15,79
	SOMMANO m3					15,79
6546 / 1917 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretto e recinzione al km 38+076.07		5,34			5,34
	SOMMANO m3					5,34
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
RIPORTO						
6547 / 1918 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordoli al km 38+145.25 al 38+184.08		0,54			0,54
	SOMMANO m3					0,54
6548 / 1976 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro e recinzione dal km 38+407.40 al 38+465.83 muro 1 muro 2 muro 3		8,39 0,43 0,35			8,39 0,43 0,35
	SOMMANO m3					9,17
VI2B.003.N - VIADOTTO MASON PIANEZZE (Cat 21) VI.18- DEMOLIZIONI (SbCat 63)						
6549 / 1807 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordoli dal km 36+380.61 al 36+484.70		18,76			18,76
	SOMMANO m3					18,76
6550 / 1808 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordoli dal km 36+381.31 al 36+398.27		1,19			1,19
	SOMMANO m3					1,19
6551 / 1809 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. chiusino prefabbricato e attraversamento irriguo aql km 36+385.81 (larg.=3,14*(,6*,6-0,5*0,5))		4,52 -3,04 0,21	0,345		4,52 -3,04 0,07
	Sommano positivi m3					4,59
	Sommano negativi m3					-3,04
	SOMMANO m3					1,55
6552 / 1810 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatti irrigui e recinzione al km 36+389.30 tombotto 1 tombotto 2		0,68 2,01			0,68 2,01
	SOMMANO m3					2,69
6553 / 1811 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatto al km 36+408.86		1,08			1,08
	SOMMANO m3					1,08
6554 / 1812 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento idraulico dal km 36+414.83 al 36+479.39		532,25			532,25
	SOMMANO m3					532,25
A RIPORTARE						

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
6555 / 1813 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento idraulico dal km 36+522.50 (larg.=3,14*(,4*,4-,3*,3))		8,18	0,220		1,80
	SOMMANO m3					1,80
PO2B.005.N - PONTE TORRENTE CHIAVON (Cat 23) PO.14- DEMOLIZIONI (SbCat 257)						
6556 / 1686 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muri e recinzioni dal km 31+350.02 al 31+432.58		13,99			13,99
	SOMMANO m3					13,99
6557 / 1687 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. ponte dal km 31+620 al 31+635 fondazione e spalle ponte muri		521,84 368,48			521,84 368,48
	SOMMANO m3					890,32
6558 / 1688 A.3.08/a	Demolizione integrale di implacati, di opere d'arte o parti intere di strutture in ... eseguita dall'alto e/o dal basso ponte dal km 31+620 al 31+635		225,67			225,67
	SOMMANO m3					225,67
6559 / 1714 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 32+350.95 (larg.=3,14*(,5*,5-,4*,4))		12,00	0,283		3,40
	SOMMANO m3					3,40
6560 / 1715 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo al km 32+356.44 tombotto tubo *(larg.=3,14(,6*,6-,5*,5))		30,48	0,660 0,345		0,66 10,52
	SOMMANO m3					11,18
6561 / 1878 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. Ponte torrente Chiavon dal km 31+620 al 31+635		521,84 7948,12			521,84 7'948,12
	SOMMANO m3					8'469,96
PO2B.007.N - PONTE LAVERDA (Cat 26)						
6562 / 1747 A.3.08/a	Demolizione integrale di implacati, di opere d'arte o parti intere di strutture in ... eseguita dall'alto e/o dal basso ponte al km 33+735		352,86			352,86
	SOMMANO m3					352,86
6563 / 1748 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. ponte al km 33+735					
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
			703,50			703,50
			3901,93			3'901,93
	SOMMANO m3					4'605,43
	TS2B.003 - TOMBINO ROGGIA ANGARANA - (km 34+400.00) (Cat 97) TS.03- DEMOLIZIONI (SbCat 139)					
6564 / 124 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p.		20,00		0,750	15,00
	SOMMANO m3					15,00
6565 / 125 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto demolizione tombino		20,00		21,000	420,00
	SOMMANO Kg					420,00
	TS2B.004 - TOMBINO ROGGIA ROSSETTE - (km 35+155.58) (Cat 98)					
6566 / 19 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p.		25,00		0,750	18,75
	SOMMANO m3					18,75
6567 / 20 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto demolizione tombino		25,00		21,000	525,00
	SOMMANO Kg					525,00
	TS2B.007 - TOMBINO TORRENTE PONTERONE - RAMO MATTINA - (km 36+590.00) (Cat 101)					
6568 / 459 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p.		24,35		0,600	14,61
	SOMMANO m3					14,61
6569 / 460 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto demolizione tombino		24,35		145,000	3'530,75
	SOMMANO Kg					3'530,75
	TS2B.008 - TOMBINO TORRENTE PONTERONE E VALLE OLDELLE - (km 36+800.00) (Cat 102)					
6570 / 65 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p.		24,35		0,600	14,61
	SOMMANO m3					14,61
6571 / 66 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto demolizione tombino		24,35		145,000	3'530,75
	A RIPORTARE					3'530,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					3'530,75
	SOMMANO Kg					3'530,75
	TS2B.009 - TOMBINO SCATOLARE - (km 36+932.69) (Cat 103)					
6572 / 67 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p.		52,80		0,750	39,60
	SOMMANO m3					39,60
6573 / 68 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto demolizione tombino		52,80		80,000	4'224,00
	SOMMANO Kg					4'224,00
	TS2B.019 - TOMBINO SCATOLARE - VIABILITA VS2B.008C - (km 0+709.58) (Cat 113)					
6574 / 274 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p.		52,80		0,750	39,60
	SOMMANO m3					39,60
6575 / 275 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto demolizione tombino		52,80		80,000	4'224,00
	SOMMANO Kg					4'224,00
	TC2B.001 - TUBAZIONE DN800 - (km 32+318.30) (Cat 114) TC.03- DEMOLIZIONI (SbCat 146)					
6576 / 347 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto demolizione tombino		30,48		145,000	4'419,60
	SOMMANO Kg					4'419,60
	TC2B.002 - TUBAZIONE DN1000 - (km 33+216.16) (Cat 115)					
6577 / 357 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto demolizione tombino		60,00		120,000	7'200,00
	SOMMANO Kg					7'200,00
	TC2B.004 - TUBAZIONE DN1000 - (km 34+657.98) (Cat 117)					
6578 / 101 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto demolizione tombino		25,44		145,000	3'688,80
	SOMMANO Kg					3'688,80
	TC2B.005 - TUBAZIONE DN1000 - (km 35+950.64) (Cat 118)					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
6579 / 112 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto demolizione tombino		136,00		13,000	1'768,00
	SOMMANO Kg					1'768,00
	TC2B.006 - ROGGIA SERIOLA - VIABILITA' VS2B.006 - (km 0+400.72) (Cat 119)					
6580 / 380 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto demolizione tombino		20,00		145,000	2'900,00
	SOMMANO Kg					2'900,00
	SI2B.004 - ROGGIA SAN TORRESINO - (km 38+567.63) (Cat 128) SI.06- DEMOLIZIONI (SbCat 322)					
6581 / 484 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto demolizione tombino		40,00		145,000	5'800,00
	SOMMANO Kg					5'800,00
	VS2B.006 - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO GASPARONA CON ZONA INDUSTRIALE DI BREGANZE (Cat 131) VS.10- DEMOLIZIONI (SbCat 231)					
6582 / 1617 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. recinzione dal km 0+145.94 al 29+627.55		440,88	0,300	0,500	66,13
	SOMMANO m3					66,13
6583 / 1618 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. sottopasso dal km 0+116.32 al 0+130.30 nord sud muretto		36,35 38,52 8,57	0,350 0,350 0,200		12,72 13,48 1,71
	SOMMANO m3					27,91
6584 / 1619 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro dal km 0+145.94 al 0+467.99 muro a-b		22,20		0,470	10,43
	SOMMANO m3					10,43
6585 / 1620 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatti irrigui e linea acquedotto dal km 1+037.49 al 1+066.97 muro 1 muro 2 muro 3 muro 4 canaletta pozzetto tubo ø 800 *(lung.=3,14*(0,45*0,45-,4*,4))		2,92 4,58 1,73 10,84 10,84 1,04 0,72 0,23 0,13		0,150 0,200 0,270 0,200 0,200 0,920 0,800 0,120 27,310	0,44 0,92 0,47 2,17 2,17 0,96 -0,58 -0,03 3,55
	Sommano positivi m3					10,68
	Sommano negativi m3					-0,61
	A R I P O R T A R E					10,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					10,07
	SOMMANO m3					10,07
6586 / 1621 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatto irriguo al km 1+041.93		0,33 0,43	0,150 1,000		0,05 0,43
	SOMMANO m3					0,48
6587 / 1622 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatto irriguo al km 1+061.72		0,33 0,43	0,150 1,000		0,05 0,43
	SOMMANO m3					0,48
6588 / 1623 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. pozzetti e linea acquedotto dal km 1+066.98 al 1+344.76 tubo ø 1.00 *(lung.=3,14*(,6*,6-,5*,5)) pozzetto 1		0,35 2,02 1,23 0,79	269,070 1,650 1,400 0,270		94,17 3,33 -1,72 -0,21
	pozzetto 2		2,35 1,07	1,560 1,310		3,67 -1,40
	pozzetto 3		1,58 2,00 0,83	-0,250 1,480 -1,230		-0,40 2,96 -1,02
	pozzetto 4		1,58 2,13 -0,92	-0,250 1,600 1,350		-0,40 3,41 -1,24
	pozzetto 5		-1,58 1,99 0,83	0,250 1,810 -1,560		-0,40 3,60 -1,29
	pozzetto 6		1,58 3,29 -1,69 -1,58	-0,250 1,640 1,390 0,220		-0,40 5,40 -2,35 -0,35
	Sommano positivi m3					116,54
	Sommano negativi m3					-11,18
	SOMMANO m3					105,36
6589 / 1624 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. recinzione dal km 1+352 al 1+386.85		55,89	0,350	0,250	4,89
	SOMMANO m3					4,89
6590 / 1625 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatto al km 1+481.55		7,61	0,520		3,96
	SOMMANO m3					3,96
6591 / 1626 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro e recinzione dal km 1+483.08 al 1+500		8,42	0,100		0,84
	SOMMANO m3					0,84
6592 / 1627	Demolizione integrale di strutture in c.a.p.					
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
A.3.05	recinzione al km 1+500		113,59	0,250	0,300	8,52
	SOMMANO m3					8,52
6593 / 1628 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. manufatti irrigui al km 1+500					
	muro 1		7,58	1,010		7,66
	muro 2		2,20	1,830		4,03
	muro 3		0,14	1,150		0,16
	1		3,29	0,230		0,76
	2		7,25	0,330		2,39
	3		1,65	0,350		0,58
	4		10,47	0,220		2,30
	5		2,00	0,160		0,32
	muro 3		1,40	0,190		0,27
	muro 4		1,45	0,190		0,28
	muro 5		1,77	0,210		0,37
	manufatto 6		3,50	0,120		0,42
	muro 7		2,37	1,140		2,70
	SOMMANO m3					22,24
6594 / 1856 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretto e recinzione dal km 0+424.61 al 0+508.74		5,13			5,13
	SOMMANO m3					5,13
6595 / 1857 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. Aiuole dal km 0+145.14 al 0+385.88		165,47		0,230	38,06
	SOMMANO m3					38,06
6596 / 1858 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordoli dal km 0+214.01 al km 0+267.95 *(lung.=(5+,1)/2)		0,30	0,240	190,080	13,69
	SOMMANO m3					13,69
6597 / 1859 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. marciapiede al km 0+266.84 al 0+383.87			36,180		36,18
	SOMMANO m3					36,18
6598 / 1860 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretto in cls al km 0+00			2,440		2,44
	SOMMANO m3					2,44
6599 / 1861 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. aiuola al km 0+00			1,810		1,81
	SOMMANO m3					1,81
6600 / 1862 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. opera in cls al km 0+00					
	Area 1			2,660		2,66
	Area 2			3,490		3,49
	Area 3			0,580		0,58
	Area 4 *(larg.=0,0225*4)			0,090		0,09
	SOMMANO m3					6,82
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
6601 / 1863 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. pozzetti al km 0+00			0,230 0,540		0,23 0,54
	SOMMANO m3					0,77
6602 / 1864 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretto in cls dal km 0+030.25 al 0+056.63		0,14	30,090		4,21
	SOMMANO m3					4,21
6603 / 1865 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. tombotto al km 0+029.49		0,65	0,200		0,13
	SOMMANO m3					0,13
6604 / 1866 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento e tombotti dal km 0+018.55 al 0+046.55 area 1 area 2 tubo ø 700 *(larg.=3,14*(,45*,45-,35*,35))		41,48 10,24 37,07	0,400 0,400 0,251		16,59 4,10 9,30
	SOMMANO m3					29,99
6605 / 1867 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. opera in cls al km 0+023.48		0,25	4,320		1,08
	SOMMANO m3					1,08
6606 / 1868 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordoli dal km 0+00 al 0+414.79			28,260		28,26
	SOMMANO m3					28,26
6607 / 1869 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. marciapiede dal km 0+036.97 al 0+112.26			17,820		17,82
	SOMMANO m3					17,82
6608 / 1870 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretto e recinzione dal km 0+076.47 al 0+115.92		34,96	0,080		2,80
	SOMMANO m3					2,80
6609 / 1871 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordolo dal km 0+122.11 al 0+244.57		2,94			2,94
	SOMMANO m3					2,94
6610 / 2408 A.3.04.b	Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavim ... scelazione con altro materiale. CON REIMPIEGO DI MATERIALI asse 1 *(lung.=945,00+40+126) asse 15 *(lung.=355+366+400+745) strade esistenti		1111,00 1866,00 150,00		0,300 0,300 0,200	333,30 559,80 30,00
	SOMMANO m3					923,10
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
6611 / 2409 D.18	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso Raccordi con strade esistenti		920,00		5,000	4'600,00
	SOMMANO m2					4'600,00
VS2B.006B - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO SVINCOLO DI BREGANZE (Cat 132)						
6612 / 1872 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretti e recinzioni al km 0+100		21,56 9,13 1,50 2,02	0,300 0,300 0,090 0,090		6,47 2,74 0,27 0,18
	SOMMANO m3	2,00				9,66
6613 / 1873 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretto e recinzione dal km 0+138.41 al 0+175.13		10,09	7,510 0,250	0,300	7,51 0,76
	SOMMANO m3					8,27
6614 / 1874 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretto e recinzione dal km 0+175.13 al 0+237.75		4,43			4,43
	SOMMANO m3					4,43
6615 / 1875 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. chiusini dal km 0+138.41 al 0+237.75		0,48			0,48
	SOMMANO m3					0,48
6616 / 1876 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretto e recinzione dal km 0+215.92 al 0+233.00		0,69			0,69
	SOMMANO m3					0,69
6617 / 2413 D.18	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso Raccordi con strade esistenti		620,00		5,000	3'100,00
	SOMMANO m2					3'100,00
6618 / 2416 A.3.04.b	Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavim ... scelazione con altro materiale. CON REIMPIEGO DI MATERIALI Raccordi con strade esistenti		350,00		0,350	122,50
	SOMMANO m3					122,50
VS2B.006C - VIABILITA' ROTATORIA COMUNE DI BREGANZE - Int. tra via Crosara e via Artigianato (Cat 133)						
6619 / 1919 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordolo al km 0+011.44		1,80			1,80
	SOMMANO m3					1,80
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
6620 / 1920 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento e tombotto al 0+041.13		4,30			4,30
	SOMMANO m3					4,30
6621 / 1921 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretto e recinzione al km 0+027.04		4,42			4,42
	SOMMANO m3					4,42
6622 / 1922 A.3.03	Demolizione di fabbricati fabbricato al km 0+029.6		750,40			750,40
	SOMMANO m3					750,40
6623 / 1923 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretti dal km 0+040.64 al km 0+093.20		6,70			6,70
	SOMMANO m3					6,70
6624 / 1924 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. tombino al km 0+076.06		0,54			0,54
	SOMMANO m3					0,54
6625 / 1925 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretto e recinzione dal km 0+123.96 al 0+214.12		15,72 2,57 1,80			15,72 2,57 1,80
	SOMMANO m3					20,09
6626 / 1926 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretto e recinzione dal km 0+130.26 al 0+161.38		1,68			1,68
	SOMMANO m3					1,68
6627 / 1927 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordolo dal km 0+126.21 al 0+221.07		4,81			4,81
	SOMMANO m3					4,81
6628 / 1928 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretto e recinzione dal km 0+209.36 al 0+256.41		21,93			21,93
	SOMMANO m3					21,93
6629 / 1929 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretti dal km 0+225.41 al 0+547.63		39,13			39,13
	A R I P O R T A R E					39,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					39,13
	SOMMANO m3					39,13
6630 / 1930 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. tubi in cls al km 0+256.76 ø 600 *(larg.=3,14*(4*,4-,3*,3))		6,55 11,00	0,220		6,55 2,42
	SOMMANO m3					8,97
6631 / 1931 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. opera in cls al km 0+268.63		1,50			1,50
	SOMMANO m3					1,50
6632 / 1932 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto tubo in cls al km 0+278.81		7,11		13,000	92,43
	SOMMANO Kg					92,43
6633 / 1933 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto tubo in cls al km 0+303.92		6,40		13,000	83,20
	SOMMANO Kg					83,20
6634 / 1934 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto tubo in cls al km 0+307.52		5,43		13,000	70,59
	SOMMANO Kg					70,59
6635 / 1935 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. opera in cls al km 0+315.51		0,50			0,50
	SOMMANO m3					0,50
6636 / 1936 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto tubo in cls al km 0+356.48		6,08		13,000	79,04
	SOMMANO Kg					79,04
6637 / 1937 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento dal km 0+370.52 al 0+376.79 (larg.=3,14*(4*,4-,3*,3))		6,23	0,220		1,37
	SOMMANO m3					1,37
6638 / 1938 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto tubo al km 0+380.84		5,14		13,000	66,82
	A RIPORTARE					66,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					66,82
	SOMMANO Kg					66,82
6639 / 1939 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto tubo al km 0+405.85		4,86		13,000	63,18
	SOMMANO Kg					63,18
6640 / 1940 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. tubo al km 0+ 428		5,83	0,200	0,100	0,12
	SOMMANO m3					0,12
6641 / 1941 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. tubo al km 0+ 450		5,78	0,200	0,100	0,12
	SOMMANO m3					0,12
6642 / 1942 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto tubo al km 0+476.34		6,75		13,000	87,75
	SOMMANO Kg					87,75
6643 / 1943 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. tubo al km 0+ 501		5,78	0,200	0,100	0,12
	SOMMANO m3					0,12
6644 / 1944 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. tubo al km 0+ 525.94		5,78	0,200	0,100	0,12
	SOMMANO m3					0,12
6645 / 1945 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. tubo al km 0+549.91 (larg.=3,14*(,7*,7-,6*,6))		1,11 0,96 9,17	0,408		1,11 0,96 3,74
	SOMMANO m3					5,81
6646 / 1946 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo dal km 0+558.45 al 0+566.62 (larg.=3,14*(,6*,6-,5*,5))		7,54	0,345		2,60
	SOMMANO m3					2,60
6647 / 1947 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo dal km 0+590.94 al 0+614.88 (larg.=3,14*(,35*,35-,25*,25))		0,35 23,63	0,188		0,35 4,44
	SOMMANO m3					4,79
6648 / 1948 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto tubo al km 0+634.15					
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
			7,07	13,000		91,91
	SOMMANO Kg					91,91
6649 / 1949 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto tubo al km 0+659.12		6,34	13,000		82,42
	SOMMANO Kg					82,42
6650 / 1950 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto tubo al km 0+680.82		6,46	13,000		83,98
	SOMMANO Kg					83,98
6651 / 1951 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretto dal km 0+638.43 al 682.95		4,17			4,17
	SOMMANO m3					4,17
6652 / 1952 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. tombotto e attraversamento dal k m0+703.86 al 0+714.86 (larg.=3,14*(,4*,4-,3*,3))		2,04 6,75	0,220		2,04 1,49
	SOMMANO m3					3,53
6653 / 1953 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro e recinzione dal km 0+755.95 al 0+809.85		17,62			17,62
	SOMMANO m3					17,62
6654 / 1954 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. tombotto e attraversamento dal km 0+755.95 al 0+769.81 (larg.=3,14*(,3*,3-,2*,2))		1,12 14,80	0,157		1,12 2,32
	SOMMANO m3					3,44
6655 / 1955 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. tubo al km 0+776.51		9,82	0,300	0,100	0,29
	SOMMANO m3					0,29
6656 / 1956 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. canale in cls dal km 0+769.71 al 0+808.78		20,74			20,74
	SOMMANO m3					20,74
6657 / 1957 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretto dal km 0+790.28 al 0+822.98		6,75			6,75
	SOMMANO m3					6,75
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
6658 / 1958 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. tombotto e attraversamento dal km 0+825.76 al 0+850.57 (larg.=3,14*(4*,4-,3*,3))		0,40 25,96	0,220		0,40 5,71
	SOMMANO m3					6,11
6659 / 1959 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. tombotto e attraversamento dal km 0+874.63 al 0+888.12 (larg.=3,14*(,55*,55-,45*,45))		0,44 15,03	0,314		0,44 4,72
	SOMMANO m3					5,16
6660 / 1960 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. piastra in cls dal km 0+888.12 al 0+908.7		2,75			2,75
	SOMMANO m3					2,75
6661 / 1961 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. tombotto e attraversamenti dal km 0+900 al 0+913.17 (larg.=3,14*(4*,4-,3*,3))		0,28 24,25	0,220		0,28 5,34
	SOMMANO m3					5,62
6662 / 1962 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. tombotto e attraversamento al km 1+000 (larg.=3,14*(,6*,6-,5*,5))		0,26 7,30	0,345		0,26 2,52
	SOMMANO m3					2,78
6663 / 1963 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto tubo al km 1+141.42		10,96	13,000		142,48
	SOMMANO Kg					142,48
6664 / 1964 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordolo in cls dal km 1+119.76 al 1+168.94		15,23			15,23
	SOMMANO m3					15,23
6665 / 1965 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. recinzione dal km 1+100 al 1+249.22		159,39	0,250	0,500	19,92
	SOMMANO m3					19,92
6666 / 1966 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. tombotti e attraversamento dal km 1+248.96 al 1+263.44		1,16 0,06			1,16 0,06
	SOMMANO m3					1,22
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
6667 / 1967 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto tombotti e attraversamento dal km 1+248.96 al 1+263.44		12,17	13,000		158,21
	SOMMANO Kg					158,21
6668 / 1968 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. tombotto e attraversamenti dal km 1+262.31 al 1+279.01		0,21			0,21
	SOMMANO m3					0,21
6669 / 1969 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto tombotto e attraversamenti dal km 1+262.31 al 1+279.01		43,82	13,000		569,66
	SOMMANO Kg					569,66
6670 / 1970 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro dal km 1+241.51 al 1+258.89		4,88			4,88
	SOMMANO m3					4,88
6671 / 1971 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretto e recinzione dal km 1+264.61 al 1+279.78		0,65			0,65
	SOMMANO m3					0,65
6672 / 1972 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretto e recinzione dal km 1+285 al 1+365.57		1,86			1,86
	SOMMANO m3					1,86
6673 / 1973 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. recinzione dal km 1+278.67 al 1+376.54		97,11	0,250	0,500	12,14
	SOMMANO m3					12,14
6674 / 1974 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordolo dal km 1+364.89 al 1+381.51		0,71			0,71
	SOMMANO m3					0,71
6675 / 1975 A.1.13	Bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto attraversamento dal km 1+358.48 al 1+362.34		4,23	13,000		54,99
	SOMMANO Kg					54,99
6676 / 2419 D.18	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso Raccordi con strade esistenti		860,00		5,000	4'300,00
	A RIPORTARE					4'300,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					4'300,00
	SOMMANO m2					4'300,00
	VS2B.007 - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO EST A SVINCOLO MASON-PIANEZZE (Cat 135)					
6677 / 1713 A.3.03	Demolizione di fabbricati manufatti area di servizio al km 32+185.63		450,68			450,68
	SOMMANO m3					450,68
6678 / 1881 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretto e recinzione dal km 0+456.29 al 0+519.02		5,74			5,74
	SOMMANO m3					5,74
6679 / 1882 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretto dal km 0+330.12 al 0+374.28		10,03			10,03
	SOMMANO m3					10,03
6680 / 1888 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretto e recinzione al km 0+127.47		2,94 10,37	0,250	0,500	2,94 1,30
	SOMMANO m3					4,24
6681 / 1889 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretto e recinzione dal km 0+120.39 al 0+250.41		23,84			23,84
	SOMMANO m3					23,84
6682 / 2422 D.18	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso Raccordi con strade esistenti		1350,00		5,000	6'750,00
	SOMMANO m2					6'750,00
6683 / 2425 A.3.04.b	Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavim ... scelazione con altro materiale. CON REIMPIEGO DI MATERIALI raccordi viabilità esistente (lung.=98+360)		250,00 360,00 458,00		0,200 0,350 0,350	50,00 126,00 160,30
	SOMMANO m3					336,30
	VS2B.007A - VIABILITA' ROTATORIA COMUNE MASON VICENTINO - Int. tra via Turra, Monte Ortigara e Capitoni (Cat 136)					
6684 / 2428 A.3.04.b	Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavim ... scelazione con altro materiale. CON REIMPIEGO DI MATERIALI raccordi viabilità esistente		420,00		0,350	147,00
	SOMMANO m3					147,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	VS2B.007B - VIABILITA' PISTA CICLABILE COMUNE DI MASON (Cat 137)					
6685 / 1901 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretti		0,83 0,33			0,83 0,33
	SOMMANO m3					1,16
6686 / 1902 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento e tombotti		0,40 0,54			0,40 0,54
	SOMMANO m3					0,94
6687 / 1903 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretto		4,76 9,21			4,76 9,21
	SOMMANO m3					13,97
6688 / 1904 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretti e recinzioni		6,68			6,68
	SOMMANO m3					6,68
6689 / 1905 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretti e recinzioni		0,94 11,23 0,89 0,61 0,30 0,06			0,94 11,23 0,89 0,61 0,30 0,06
	SOMMANO m3					14,03
6690 / 1906 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. tubo in cls e tombotto (larg.=3,14*(,55*,55-,45*,45))		0,32 21,19	0,314		0,32 6,65
	SOMMANO m3					6,97
6691 / 1907 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento e tombotto (larg.=3,14*(,55*,55-,45*,45))		1,47 55,24	0,314		1,47 17,35
	SOMMANO m3					18,82
6692 / 1908 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro		15,68			15,68
	SOMMANO m3					15,68
6693 / 1909	Demolizione integrale di strutture in c.a.p.					
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
A.3.05	tombotto		1,85			1,85
	SOMMANO m3					1,85
6694 / 1910 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. attraversamento irriguo (larg.=3,14*(,4*,4-,3*,3))		6,04	0,220		1,33
	SOMMANO m3					1,33
6695 / 1911 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muro		90,03 93,43			90,03 93,43
	SOMMANO m3					183,46
6696 / 1912 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordoli		0,36			0,36
	SOMMANO m3					0,36
6697 / 2433 D.18	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso deviazioni viabilità esistenti		1750,00		5,000	8'750,00
	SOMMANO m2					8'750,00
	VS2B.008 - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO OVEST A SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE (Cat 138)					
6698 / 2436 A.3.04.b	Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavim ... scelazione con altro materiale. CON REIMPIEGO DI MATERIALI viabilità esistente Raccordi viabilità esistenti		5160,00 1200,00		0,350 0,350	1'806,00 420,00
	SOMMANO m3					2'226,00
6699 / 2439 D.18	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso raccordi viabilità esistente		570,00		5,000	2'850,00
	SOMMANO m2					2'850,00
	VS2B.008B - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO NORD CON SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE (Cat 139)					
6700 / 1893 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p.		10,02			10,02
	SOMMANO m3					10,02
6701 / 1894 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordoli dal km -0+027.19 al -0+093.46		6,94			6,94
	SOMMANO m3					6,94
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
6702 / 1895 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretto dal km -0+058.65 al -0+071.08		0,84			0,84
	SOMMANO m3					0,84
6703 / 1896 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordolo al km 0+00		0,23			0,23
	SOMMANO m3					0,23
6704 / 1897 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. muretti e recinzioni al km 0+00		0,22			0,22
	SOMMANO m3					0,22
6705 / 1898 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordoli dal km 0+033.41 al 0+080.47		0,24 0,13			0,24 0,13
	SOMMANO m3					0,37
6706 / 1899 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordoli dal km 0+0318.46		11,64 3,15			11,64 3,15
	SOMMANO m3					14,79
6707 / 1900 A.3.05	Demolizione integrale di strutture in c.a.p. cordoli dal km 0+0315.43 (larg.=3,14*(,4*,4-,3*,3))		8,27	0,220		1,82
	SOMMANO m3					1,82
6708 / 2442 D.18	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso raccordi viabilità esistente		1020,00		5,000	5'100,00
	SOMMANO m2					5'100,00
	VS2B.008C - VIA PONTE CATTANEO NORD (Cat 140)					
6709 / 2445 D.18	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso raccordi viabilità esistente		640,00		5,000	3'200,00
	SOMMANO m2					3'200,00
6710 / 2448 A.3.04.b	Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavim ... scelazione con altro materiale. CON REIMPIEGO DI MATERIALI viabilità esistenti		220,00			220,00
	SOMMANO m3					220,00
	VS2B.008D - VIA DE GASPERI (Cat 141)					
6711 / 2449	Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavim ... scelazione con altro					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>	
001	TR2B.001.N - TRINCEA	3'146'899,03
002	TR2B.001.S - TRINCEA	2'770'434,09
003	TR2B.002.N - TRINCEA	845'349,21
004	TR2B.002.S - TRINCEA	1'138'348,20
005	TR2B.003.N - TRINCEA	1'610'872,33
006	TR2B.003.S - TRINCEA	1'288'078,52
007	TR2B.004.N - TRINCEA	210'366,17
008	TR2B.004.S - TRINCEA	153'956,76
009	RI2B.001.N - RILEVATO	76'876,51
010	RI2B.001.S - RILEVATO	147'158,03
011	RI2B.002.N - RILEVATO	848'631,70
012	RI2B.002.S - RILEVATO	285'512,88
013	RI2B.003.N - RILEVATO	1'522'497,05
014	RI2B.003.S - RILEVATO	2'492'152,01
015	RI2B.004.N - RILEVATO	4'386'055,92
016	RI2B.004.S - RILEVATO	3'440'792,16
017	RI2B.005.N - RILEVATO	557'363,96
018	RI2B.005.S - RILEVATO	705'607,75
019	GA2B.013A - GALLERIA ARTIFICIALE OLMO	2'472'378,53
020	GA2B.014 - GALLERIA ARTIFICIALE MAROSTICA OVEST	23'156'005,94
021	VI2B.003.N - VIADOTTO MASON PIANEZZE	1'468'345,84
022	VI2B.003.S - VIADOTTO MASON PIANEZZE	1'796'088,82
023	PO2B.005.N - PONTE TORRENTE CHIAVON	1'752'209,18
024	PO2B.005.S - PONTE TORRENTE CHIAVON	1'121'083,09
025	PO2B.006 - PONTE TORRENTE CHIAVON COMPLANARE	375'253,62
026	PO2B.007.N - PONTE LAVERDA	1'882'707,79
027	PO2B.007.S - PONTE LAVERDA	1'651'536,65
028	PO2B.008 - PONTE LAVERDA COMPLANARE	1'305'832,83
029	PL2B.001 - PONTICELLO CHIAVON	51'581,64
030	PL2B.002 - PONTICELLO LAVERDA	49'852,77
031	CA2B.001 - CAVALCAVIA SVINCOLO DI BREGANZE	785'665,05
032	CA2B.002 - CAVALCAVIA VIA VENEZIA	717'012,57
033	CA2B.003 - CAVALCAVIA STRADA DELLE MILIANE	460'565,99
034	PC2B.001 - Tipo 4 - ROGGIA SERIOLA - (km 30+098.67)	575'545,88
035	SV2B.006 - SVINCOLO DI BREGANZE	2'864'637,86
036	SV2B.007 - SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE/MAROSTICA	2'493'492,70
037	CE2B.006- CASELLO DI ESAZIONE DI BREGANZE	1'341'327,69
038	CE2B.007- CASELLO DI ESAZIONE DI MASON-PIANEZZE/MAROSTICA	1'303'691,37
039	SO2B.001- SOTTOVIA SCATOLARE CICLOPEDONALE - SO2B.001	161'518,55
040	SO2B.002- SOTTOVIA SCATOLARE VIA RIALE - SO2B.002	1'768'066,27
041	SO2B.003- SOTTOVIA SCATOLARE STRADA PODERALE - SO2B.003	287'277,20
042	SO2B.004- SOTTOVIA SCATOLARE STRADA PODERALE - SO2B.004	244'924,18
043	SO2B.005- SOTTOVIA SCATOLARE GASPARONA - SO2B.005	1'583'818,90
044	SO2B.006- SOTTOVIA SCATOLARE VIA ANCONETTA - SO2B.006	1'070'734,25
045	SO2B.007- SOTTOVIA SCATOLARE VIA G. VERDI - SO2B.007	1'633'371,13
046	SO2B.07A - SOTTOPASSO PEDONALE AREA DI SERVIZIO - SO2B.07A	190'744,13
047	SO2B.008- SOTTOVIA SCATOLARE PEDONALE - SO2B.008	355'140,49
048	SO2B.009- SOTTOVIA SCATOLARE SV. MASON-PIANEZZE - SO2B.009	1'250'644,95
049	SO2B.010- SOTTOVIA SCATOLARE SV. MASON-PIANEZZE COMPLANARE - SO2B.010	312'789,17
050	SO2B.011- SOTTOVIA SCATOLARE SV. MASON-PIANEZZE COMPLANARE - SO2B.011	333'854,61
051	SO2B.012- SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE COMPLANARE - SO2B.012	38'056,10
052	SO2B.013- SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE - SO2B.013	164'741,74
053	SO2B.13A - PROLUNGAMENTO SOTTOVIA SCAT. CICLO-PEDONALE - SO2B.013A	97'894,78
054	SO2B.014 - SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE - SO2B.014	101'889,16
055	SO2B.015 - SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE - SO2B.015	47'888,30
056	SO2B.016 - SOTTOVIA SCAT. STRADA DELLE MILIANE - SO2B.016	253'434,93
057	SO2B.017 - SOTTOVIA SCAT. STRADA DELLE MILIANE - SO2B.017	242'919,96
058	MU2B.001.N - MURO PREFABBRICATO	127'120,09
059	MU2B.002.S - MURO PREFABBRICATO	160'475,81
060	MU2B.003.N - MURO SV. BREGANZE	155'130,07
061	MU2B.004.N - MURO SV. BREGANZE	57'503,31
062	MU2B.004.A.N - MURO SV. BREGANZE	43'391,35
063	MU2B.005.N - MURO SV. BREGANZE	15'293,29
064	MU2B.006.N - MURO SV. BREGANZE	9'441,49
065	MU2B.007.S - MURO SV. BREGANZE	20'527,37
066	MU2B.008.S - MURO PREFABBRICATO	15'101,66
067	MU2B.009.N - MURO PREFABBRICATO	415'889,75
068	MU2B.010.N - MURO PREFABBRICATO	14'717,63
	A RIPORTARE	84'426'068,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	84'426'068,71
069	MU2B.011.N - MURO PREFABBRICATO	287'788,19
070	MU2B.012.S - MURO PREFABBRICATO	352'158,29
071	MU2B.013.N - MURO PREFABBRICATO	138'931,14
072	MU2B.014.N - MURO PREFABBRICATO	928'016,48
073	MU2B.015.N - MURO PREFABBRICATO	222'375,20
074	MU2B.016.S - MURO PREFABBRICATO/PARATIA	500'627,86
075	MU2B.017.N - MURO PREFABBRICATO	410'322,37
076	MU2B.018.S - MURO PREFABBRICATO	39'390,23
077	MU2B.019.N - MURO PREFABBRICATO	128'903,06
078	MU2B.020.N - MURO PREFABBRICATO	400'891,93
079	MU2B.021.N - MURO PREFABBRICATO	301'905,25
080	MU2B.022.S - MURO PREFABBRICATO	207'427,17
081	MU2B.023.S - MURO PREFABBRICATO	347'949,96
082	MU2B.024.N - MURO PREFABBRICATO	332'691,80
083	MU2B.025.S - MURO PREFABBRICATO	342'184,32
084	MU2B.026.N - MURO PREFABBRICATO	67'704,60
085	MU2B.027.S - MURO PREFABBRICATO	157'143,14
086	MU2B.028.S - MURO PREFABBRICATO	763'276,13
087	MU2B.029.N - MURO PREFABBRICATO	453'955,04
088	MU2B.030.S - MURO PREFABBRICATO	71'559,10
089	MU2B.031.N - MURO SV. MASON PIANEZZE/MAROSTICA	58'267,37
090	MU2B.032.S - MURO SV. MASON PIANEZZE/MAROSTICA USCITA TV	52'858,85
091	MU2B.033.S - MURO SV. MASON PIANEZZE/MAROSTICA INGRESSO TV	301'515,23
092	MU2B.034.S - MURO PREFABBRICATO	116'566,05
093	MU2B.035.N - PARATIA	711'677,55
094	TF2B.001 - TOMBINO FAUNISTICO	8'468,97
095	TS2B.001 - TOMBINO SCATOLARE - (km 32+650.00)	41'926,38
096	TS2B.002 - TOMBINO TORRENTE RIALE - (km. 33+512.95)	248'864,45
097	TS2B.003 - TOMBINO ROGGIA ANGARANA - (km 34+400.00)	64'640,28
098	TS2B.004 - TOMBINO ROGGIA ROSSETTE - (km 35+155.58)	69'772,04
099	TS2B.005 - TOMBINO TORRENTE GHEBO LONGHELLA - (km 35+490.58)	465'631,21
100	TS2B.006 - TOMBINO TORRENTE RONCAGLIA - (km 35+838.14)	206'461,32
101	TS2B.007 - TOMBINO TORRENTE PONTERONE - RAMO MATTINA - (km 36+590.00)	474'933,31
102	TS2B.008 - TOMBINO TORRENTE PONTERONE E VALLE OLDELLE - (km 36+800.00)	473'575,22
103	TS2B.009 - TOMBINO SCATOLARE - (km 36+932.69)	70'822,03
104	TS2B.010 - TOMBINO ROGGIA BRUGNOLA - VIABILITA' VS2B.006 - (km 0+482.06)	19'233,97
105	TS2B.011 - TOMBINO ROGGIA SERIOLA - VIABILITA' VS2B.006 - (km 0+004.14)	45'619,70
106	TS2B.012 - TOMBINO TORRENTE RIALE - VIABILITA' VS2B.007 - (km 0+141.89)	39'868,56
107	TS2B.013 - TOMBINO ROGGIA ANGARANA - VIABILITA' VS2B.007 - (km 0+211.72)	28'347,45
108	TS2B.014 - TOMBINO SCATOLARE - VIABILITA' VS2B.008B - (km 0+521.23)	23'951,21
109	TS2B.015 - TOMBINO SCATOLARE - VIABILITA' VS2B.008B - (km 0+692.22)	13'995,69
110	TS2B.016 - TOMBINO TORRENTE RONCAGLIA - VIABILITA' VS2B.008B - (km 0+959.45)	43'586,59
111	TS2B.017 - TOMBINO TORRENTE RONCAGLIA - VIABILITA' VS2B.008B - (km 0+025.37)	32'848,51
112	TS2B.018 - TOMBINO SCATOLARE - VIABILITA' VS2B.008B - (km 0+092.73)	14'032,61
113	TS2B.019 - TOMBINO SCATOLARE - VIABILITA' VS2B.008C - (km 0+709.58)	31'858,30
114	TC2B.001 - TUBAZIONE DN800 - (km 32+318.30)	39'919,28
115	TC2B.002 - TUBAZIONE DN1000 - (km 33+216.16)	96'043,36
116	TC2B.003 - TUBAZIONE DN1000 - (km 34+000.00)	12'735,70
117	TC2B.004 - TUBAZIONE DN1000 - (km 34+657.98)	30'270,95
118	TC2B.005 - TUBAZIONE DN1000 - (km 35+950.64)	30'842,06
119	TC2B.006 - ROGGIA SERIOLA - VIABILITA' VS2B.006 - (km 0+400.72)	56'601,66
120	TC2B.007 - TUBAZIONE DN500 - VIABILITA' VS2B.006B - (km 0+062.78)	30'080,68
121	TC2B.008 - TUBAZIONE DN800 - VIABILITA' VS2B.007B - (km 0+072.93)	6'587,55
122	TC2B.009 - TUBAZIONE DN1200 - VIABILITA' VS2B.008C - (km 0+551.98)	1'829,83
123	TC2B.010 - TUBAZIONE DN1200 - VIABILITA' VS2B.008C - (km 0+825.72)	1'133,30
124	TC2B.011 - TUBAZIONE DN1200 - VIABILITA' VS2B.008C - (km 0+899.12)	3'040,83
125	SI2B.001 - TUBAZIONE DN300 - (km 36+387.78)	87'573,84
126	SI2B.002 - TUBAZIONE DN450 - (km 37+548.86)	71'869,02
127	SI2B.003 - ROGGIA MAROSTICANA - (km 38+343.77)	34'562,61
128	SI2B.004 - ROGGIA SAN TORRESINO - (km 38+567.63)	69'041,40
129	SI2B.005 - TUBAZIONE DN400 - VIABILITA' VS2B.006	75'562,41
130	SF2B.001 - SIFONE ROGGIA SERIOLA - ROGGIA BRUGNOLA (km 29+525.00)	615'631,35
131	VS2B.006 - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO GASPARONA CON ZONA INDUSTRIALE DI BREGANZE	1'955'508,27
132	VS2B.006B - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO SVINCOLO DI BREGANZE	650'781,90
133	VS2B.006C - VIABILITA' ROTATORIA COMUNE DI BREGANZE - Int. tra via Crosara e via Artigianato	139'477,53
134	VS2B.006D - VIABILITA' PISTA CICLABILE CHIAVON	224'734,54
135	VS2B.007 - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO EST A SVINCOLO MASON-PIANEZZE	2'944'569,24
136	VS2B.007A - VIABILITA' ROTATORIA COMUNE MASON VICENTINO - Int. tra via Turra, Monte Ortigara e Capitoni	219'707,26
	A RIPORTARE	101'938'697,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	101'938'697,39
137	VS2B.007B - VIABILITA' PISTA CICLABILE COMUNE DI MASON	280'678,10
138	VS2B.008 - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO OVEST A SVINCOLO DI MASON PIANEZZE	3'434'343,97
139	VS2B.008B - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO NORD CON SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE	1'206'225,01
140	VS2B.008C - VIA PONTE CATTANEO NORD	390'936,88
141	VS2B.008D - VIA DE GASPERI	28'530,20
142	VA2B.001 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE STRADA PODERALE - SO2B.001	15'994,17
143	VA2B.002 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE STRADA PODERALE - SO2B.003	5'441,82
144	VA2B.003 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE STRADA PODERALE - SO2B.004	10'243,40
145	VA2B.004 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE VIA ANCONETTA - SO2B.006	129'318,75
146	VA2B.005 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE VIA G. VERDI - SO2B.007	154'570,21
147	VA2B.006 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE PEDONALE - SO2B.008	40'900,60
148	VA2B.007 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE COMPLANARE - SO2B.012	38'598,33
149	VA2B.008 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE - SO2B.013	28'351,06
150	VA2B.08A - VIABILITÀ PROLUNGAMENTO SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE - SO2B.013A	14'198,45
151	VA2B.009 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE - SO2B.014 - 015	41'789,92
152	AS2B.001 - AREA DI SERVIZIO 1- PK 35+700	2'151'337,68
153	CM2B.001 - CENTRO DI MANUTENZIONE MASON VICENTINO	3'793'958,28
154	CT2B.001 - CENTRO STOCCAGGIO SOLUZIONI SALINE MASON VICENTINO	698'349,40
155	ITS2B - IMPIANTI TECNOLOGICI SPECIALI	4'951'646,85
156	IT2B.001 - IMPIANTI TECNOLOGICI IN ITINERE	2'700'487,56
157	VL2B.001 - VASCA DI LAMINAZIONE (KM 37+460,00)	508'952,26
158	VL2B.002 - VASCA DI LAMINAZIONE (KM 37+900,00)	234'603,30
159	VL2B.003 - VASCA DI LAMINAZIONE (VIABILITA' VS2B.007 - asse 5)	158'311,99
160	VL2B.004 - VASCA DI LAMINAZIONE (VIABILITA' VS2B.007 - asse 9)	144'247,49
161	VL2B.005 - VASCA DI LAMINAZIONE (VIABILITA' VS2B.008 - asse 2)	105'647,73
162	CN2B.01 - Cantiere	16'686,00
163	GA2.001 - DETRAZIONE PER MIGLIORIE OFFERTE IN GARA SULLE GALLERIE ARTIFICIALI	-2'228'522,58
164	PC2.001 - DETRAZIONE FORFETTARIA PONTI CANALE	0,00
165	VS2.001 - DETRAZIONE FORFETTARIA ILLUMINAZIONE ROTATORIE VIABILITA' SECONDARIA	0,00
166	TRASPORTO MATERIALE DA CAVE O PRESSO DEPOSITI TEMPORANEI E/O DEFINITIVI	2'664'656,41
	Totale CATEGORIE euro	123'659'180,63
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>	
001	RI.01- SCOTICO E BONIFICA	611'482,80
002	RI.02- MOVIMENTI DI TERRA	1'108'241,27
003	RI.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE	4'056'134,60
004	RI.04- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA	13'996,71
005	RI.05- BARRIERE DI PROTEZIONE	1'976'727,16
006	RI.06- BARRIERE FONOASSORBENTI	4'484'590,78
007	RI.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE	20'059,75
008	RI.08- SEGNALETICA VERTICALE	213'314,98
009	RI.09- IDRAULICA DI LINEA	1'491'172,77
010	RI.10- OPERE PROVVISORIALI	0,00
011	RI.11- BACINI IDRAULICI	0,00
012	RI.12- DEMOLIZIONI	131'985,68
013	RI.13- OPERE IN VERDE	283'845,15
014	RI.14- STRADE DI SERVIZIO	0,00
015	RI.15 - VIE DI FUGA	71'096,32
016	TR.01- SCOTICO E BONIFICA	26'999,96
017	TR.02- MOVIMENTI DI TERRA	3'017'089,32
018	TR.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE	3'135'828,50
019	TR.04- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA	67'489,86
020	TR.05- BARRIERE DI PROTEZIONE	900'258,00
021	TR.06- BARRIERE FONOASSORBENTI	1'145'899,73
022	TR.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE	13'620,25
023	TR.08- SEGNALETICA VERTICALE	262'675,06
024	TR.09- IDRAULICA DI LINEA	1'928'396,02
025	TR.10- OPERE PROVVISORIALI	0,00
026	TR.11- BACINI IDRAULICI	0,00
027	TR.12- DEMOLIZIONI	230'970,89
028	TR.13- OPERE IN VERDE	286'709,72
029	TR.14- STRADE DI SERVIZIO	0,00
030	TR.15 - VIE DI FUGA	148'367,00
031	SO.01- SCOTICO E BONIFICA	0,00
032	SO.02- MOVIMENTI DI TERRA	721'259,92
033	SO.03- SOTTOFONDAZIONI	0,00
034	SO.04- FONDAZIONI	1'228'821,62
035	SO.05- ELEVAZIONI	3'569'085,57
036	SO.06- SOVRASTRUTTURA STRADALE	110'049,90
037	SO.07- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA	514'282,75
038	SO.08- BARRIERE DI PROTEZIONE	177'090,80
039	SO.09- BARRIERE FONOASSORBENTI	0,00
040	SO.10- SEGNALETICA ORIZZONTALE	0,00
041	SO.11- SEGNALETICA VERTICALE	0,00
042	SO.12- IDRAULICA DI LINEA	0,00
043	SO.13- OPERE PROVVISORIALI	0,00
044	SO.14- DEMOLIZIONI	0,00
045	SO.15- MURI ANDATORI	3'364'699,80
046	VI.01- OPERE PROVVISORIALI	0,00
047	VI.02- MOVIMENTI DI MATERIA	25'042,66
048	VI.03- SOTTOFONDAZIONI	319'435,51
049	VI.04- FONDAZIONI	267'863,16
050	VI.05- PILE	65'092,74
051	VI.06- PULVINI	69'107,64
052	VI.07- SPALLE	241'942,03
053	VI.08- APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI	482'404,29
054	VI.09- IMPALCATO	1'289'050,00
055	VI.10- SOVRASTRUTTURA STRADALE	41'031,97
056	VI.11- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA	53'742,63
057	VI.12- BARRIERE DI PROTEZIONE	134'616,67
058	VI.13- BARRIERE FONOASSORBENTI	129'907,80
059	VI.14- SEGNALETICA ORIZZONTALE	355,50
060	VI.15- SEGNALETICA VERTICALE	56,30
061	VI.16- OPERE DI CONSOLIDAMENTO	0,00
062	VI.17- MURI ANDATORI	94'970,10
063	VI.18- DEMOLIZIONI	16'779,60
064	VI.19- OPERE IN VERDE	33'036,06
065	VI.20- SISTEMAZIONI IDRAULICHE	0,00
066	GA.01- OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO	3'769'059,45
067	GA.02- MOVIMENTI DI TERRA	1'093'756,22
068	GA.03- PLATEA/ARCO ROVESCIO	3'822'335,25
	A RIPORTARE	47'261'828,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	47'261'828,22
069	GA.04- PIEDRITTI E CALOTTA	0,00
070	GA.05- ELEVAZIONI	2'088'349,68
071	GA.06- COPERTURA/SOLETTONE/IMPALCATO	8'803'743,92
072	GA.07- IMPERMEABILIZZAZIONE	424'894,17
073	GA.08- SOVRASTRUTTURA STRADALE	683'477,82
074	GA.09- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA	640'851,77
075	GA.10- DEMOLIZIONI	18'584,30
076	GA.11- BARRIERE DI PROTEZIONE	342'600,00
077	GA.12- SEGNALETICA ORIZZONTALE	3'177,50
078	GA.13- SEGNALETICA VERTICALE	137'769,32
079	GA.15- SOTTOFONDAZIONI	230'594,80
080	GA.14- MONITORAGGI SU PARATIE DI IMBOCCO	0,00
081	GA.16- BARRIERE FONOASSORBENTI	219'210,83
082	GA.17- OPERE IN VERDE	93'895,28
083	GA.18- SISTEMAZIONI IDRAULICHE	0,00
084	GA.19- INSERIMENTO AMBIENTALE - TIMPANI	0,00
085	GA.20- INSERIMENTO AMBIENTALE - FRANGISOLE	0,00
086	GA.21- DETRAZIONI	-1'869'674,58
087	IM.01 - OPERE PROVVISORIALI DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO	0,00
088	IM.02 - DEMOLIZIONI	0,00
089	IM.03 - MOVIMENTI TERRA	70'697,91
090	IM.04 - SOTTOFONDAZIONI	0,00
091	IM.05 - FONDAZIONI	0,00
092	IM.06 - ELEVAZIONI	0,00
093	IM.07 - PLATEA/ARCO ROVESCIO	0,00
094	IM.08 - PIEDRITTI E CALOTTA	0,00
095	IM.09 - IMPERMEABILIZZAZIONE	0,00
096	IM.10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA	37'393,56
097	IM.11 - BARRIERE DI PROTEZIONE	23'280,00
098	IM.12 - SOVRASTRUTTURA STRADALE	40'593,92
099	IM.13 - OPERE A VERDE	0,00
100	IM.14 - DETRAZIONI	0,00
101	IM.15- INSERIMENTO AMBIENTALE - TIMPANI	464'928,53
102	IM.16- INSERIMENTO AMBIENTALE - FRANGISOLE	220'031,57
103	GN.01- CONSOLIDAMENTO E PRERIVESTIMENTO	0,00
104	GN.02- SCAVO A FORO CIECO	0,00
105	GN.03- ARCO ROVESCIO	0,00
106	GN.04- PIEDRITTI E CALOTTA	0,00
107	GN.05- IMPERMEABILIZZAZIONE	0,00
108	GN.06- SOVRASTRUTTURA STRADALE	0,00
109	GN.07- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA	0,00
110	GN.08- MONITORAGGI	0,00
111	GN.09- BARRIERE DI PROTEZIONE	0,00
112	GN.10- BARRIERE FONOASSORBENTI	0,00
113	GN.11- SEGNALETICA ORIZZONTALE	0,00
114	GN.12- SEGNALETICA VERTICALE	0,00
115	GN.13- NICCHIE PER IMPIANTI	0,00
116	GN.14- DEMOLIZIONI	0,00
117	GN.15- OPERE IN VERDE	0,00
118	GN.16- DETRAZIONI	0,00
119	CA.01- SCOTICO E BONIFICA	0,00
120	CA.02- MOVIMENTI DI TERRA	65'325,11
121	CA.03- OPERE DI SOSTEGNO	0,00
122	CA.04- SOTTOFONDAZIONI	0,00
123	CA.05- FONDAZIONI	218'326,71
124	CA.06- PILE	0,00
125	CA.07- PULVINI	0,00
126	CA.08- SPALLE	339'511,61
127	CA.09- APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI	216'825,32
128	CA.10- IMPALCATO	954'689,68
129	CA.11- SOVRASTRUTTURA STRADALE	16'790,13
130	CA.12- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA	18'889,33
131	CA.13- BARRIERE DI PROTEZIONE	87'885,81
132	CA.14- BARRIERE FONOASSORBENTI	0,00
133	CA.15- SEGNALETICA ORIZZONTALE	0,00
134	CA.16- SEGNALETICA VERTICALE	0,00
135	CA.17- DEMOLIZIONI	0,00
136	CA.18- MURI ANDATORI	44'999,91
137	TS.01- SCOTICO E BONIFICA	0,00
138	TS.02- MOVIMENTI DI TERRA	129'323,79
	A RIPORTARE	62'028'795,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	62'028'795,92
139	TS.03- DEMOLIZIONI	89'828,50
140	TS.04- FONDAZIONI	629'409,50
141	TS.05- ELEVAZIONI	993'978,82
142	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA	567'428,22
143	TS.07- OPERE PROVVISORIALI	0,00
144	TC.01- SCOTICO E BONIFICA	0,00
145	TC.02- MOVIMENTI DI TERRA	15'502,07
146	TC.03- DEMOLIZIONI	103'877,28
147	TC.04- FONDAZIONI	57'930,57
148	TC.05- ELEVAZIONI	0,00
149	TC.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA	131'775,28
150	TC.07- OPERE PROVVISORIALI	0,00
151	MU.01- SCOTICO E BONIFICA	5'627,14
152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA	414'892,56
153	MU.03- DEMOLIZIONI	0,00
154	MU.04- SOTTOFONDAZIONI	0,00
155	MU.05- FONDAZIONI	2'710'142,17
156	MU.06- ELEVAZIONI	4'443'567,85
157	MU.07- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA	159'377,46
158	MU.08- OPERE PROVVISORIALI	993'870,95
159	MU.09- OPERE DI PROTEZIONE	0,00
160	MU.10- INSERIMENTO AMBIENTALE	3'200,00
161	MU.11- DEMOLIZIONI	0,00
162	IT.01 - OPERE EDILI CABINA ELETTRICA E BY-PASS	245'293,45
163	IT.02 - IMPIANTI DI CABINA	830'318,15
164	IT.03 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	749'035,94
165	IT.04 - IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO	164'824,46
166	IT.05 - SISTEMA RADIO	0,00
167	IT.06 - SEGNALETICA DI EMERGENZA	901'956,87
168	IT.07 - SISTEMA DI CONTROLLO	0,00
169	IT.08 - IMPIANTO DI VENTILAZIONE	0,00
170	IT.09 - IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI	0,00
171	IT.10 - IMPIANTO TVCC E CONTROLLORE TRAFFICO	19'684,10
172	IT.11 - IMPIANTISTICA GENERALE	4'939'652,18
173	IT.12 - CAVI	0,00
174	IT.13 - ILLUMINAZIONE SVINCOLO	351'815,64
175	IT.14- SOS	70'952,04
176	IT.15- DETRAZIONI	-358'848,00
177	AS.01- OPERE EDILI	0,00
178	AS.02- IMPIANTI ELETTRICI	0,00
179	AS.03- IMPIANTI TERMO-IDRAULICI	0,00
180	AS.04- IMPIANTI ANTINCENDIO	0,00
181	AS.05- IMPIANTI DI SICUREZZA	0,00
182	AS.06- OPERE EDILI DI COMPLETAMENTO E FINITURA	0,00
183	AS.07- OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO E FINITURA	1'563'114,10
184	BE.01- MOVIMENTI TERRA	0,00
185	BE.02- OPERE EDILI E IMPIANTI	0,00
186	BE.03- SOVRASTRUTTURE STRADALI	0,00
187	BE.04- IMPIANTI ANTINCENDIO	0,00
188	BE.05- IMPIANTI DI SICUREZZA	0,00
189	BE.06- OPERE EDILI DI COMPLETAMENTO E FINITURA	0,00
190	BE.07- OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO E FINITURA	0,00
191	CM.01- OPERE EDILI	3'157'315,44
192	CM.02- IMPIANTI ELETTRICI	0,00
193	CM.03- IMPIANTI TERMO-IDRAULICI	0,00
194	CM.04- IMPIANTI ANTINCENDIO	0,00
195	CM.05- IMPIANTI DI SICUREZZA	0,00
196	CM.06- OPERE EDILI DI COMPLETAMENTO E FINITURA	0,00
197	CM.07- OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO E FINITURA	54'128,84
198	CD.01- OPERE EDILI	0,00
199	CD.02- IMPIANTI ELETTRICI	0,00
200	CD.03- IMPIANTI TERMO-IDRAULICI	0,00
201	CD.04- IMPIANTI ANTINCENDIO	0,00
202	CD.05- IMPIANTI DI SICUREZZA	0,00
203	CD.06- OPERE EDILI DI COMPLETAMENTO E FINITURA	0,00
204	CD.07- OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO E FINITURA	0,00
205	CT.01- OPERE EDILI	632'199,40
206	CT.02- IMPIANTI ELETTRICI	0,00
207	CT.03- IMPIANTI TERMO-IDRAULICI	0,00
208	CT.04- IMPIANTI ANTINCENDIO	0,00
	A RIPORTARE	86'670'646,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	86'670'646,90
209	CT.05- IMPIANTI DI SICUREZZA	0,00
210	CT.06- OPERE EDILI DI COMPLETAMENTO E FINITURA	0,00
211	CT.07- OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO E FINITURA	0,00
212	MT.01- TRATTI IN RILEVATO	0,00
213	MT.02- TRATTI IN TRINCEA	0,00
214	MT.03- AREE DI SERVIZIO	0,00
215	MT.04- AREE SERVIZI	0,00
216	MT.05- AREE E STRADE DI CANTIERE	0,00
217	MT.06- AREE E RIMODELLAMENTO IMBOCCHI GALLERIE	0,00
218	MT.07- CAVE E DISCARICHE	0,00
219	MT.08- VIADOTTI	0,00
220	MT.09- VIABILITA' SECONDARIA	0,00
221	MT.10- AREE DISMESSE	0,00
222	VS.01- SCOTICO E BONIFICA	543'357,70
223	VS.02- MOVIMENTI DI TERRA	1'055'842,43
224	VS.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE	5'153'239,73
225	VS.04- OPERE DI COMPLETAMENTO	0,00
226	VS.05- BARRIERE DI PROTEZIONE	831'922,20
227	VS.06- BARRIERE FONOASSORBENTI	2'114'801,45
228	VS.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE	47'665,95
229	VS.08- SEGNALETICA VERTICALE	406'455,77
230	VS.09- IDRAULICA DI LINEA	468'510,05
231	VS.10- DEMOLIZIONI	95'232,09
232	VS.11- OPERE A VERDE	274'846,62
233	VS.12- DETRAZIONI	0,00
234	TV.01- MOVIMENTI DI TERRA	0,00
235	TV.02- SOTTOFONDAZIONI	0,00
236	TV.03- ELEVAZIONI	0,00
237	TV.04- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA	0,00
238	TV.05- TIRANTI	0,00
239	TA.01- MOVIMENTI DI TERRA	0,00
240	TA.02- SOTTOFONDAZIONI	0,00
241	TA.03- ELEVAZIONI	0,00
242	TA.04- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA	0,00
243	TA.05- TIRANTI	0,00
244	PO.01- SCOTICO E BONIFICA	0,00
245	PO.02- MOVIMENTI DI TERRA	34'038,10
246	PO.03- SOTTOFONDAZIONI	267'096,60
247	PO.04- FONDAZIONI	503'406,97
248	PO.05- ELEVAZIONI	520'368,94
249	PO.06- APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI	533'733,33
250	PO.07- IMPALCATO	3'203'786,98
251	PO.08- SOVRASTRUTTURA STRADALE	49'128,37
252	PO.09- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA	51'322,40
253	PO.10- BARRIERE DI PROTEZIONE	169'772,96
254	PO.11- BARRIERE FONOASSORBENTI	0,00
255	PO.12- SEGNALETICA ORIZZONTALE	205,40
256	PO.13- SEGNALETICA VERTICALE	0,00
257	PO.14- DEMOLIZIONI	514'707,32
258	PO.15- OPERE IN VERDE	864,08
259	PO.16- SISTEMAZIONI IDRAULICHE	1'995'964,98
260	PO.17- MURI ANDATORI	244'226,73
261	PO.18- OPERE PROVVISORIALI	0,00
262	PC.01- SCOTICO E BONIFICA	0,00
263	PC.02- MOVIMENTI DI TERRA	6'629,93
264	PC.03- SOTTOFONDAZIONI	120'824,82
265	PC.04- FONDAZIONI	34'443,02
266	PC.05- ELEVAZIONI	76'638,97
267	PC.06- APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI	51'024,65
268	PC.07- IMPALCATO	212'550,00
269	PC.08- MURI	0,00
270	PC.09- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA	73'434,49
271	PC.10- BARRIERE DI PROTEZIONE	0,00
272	PC.11- BARRIERE FONOASSORBENTI	0,00
273	PC.12- SEGNALETICA ORIZZONTALE	0,00
274	PC.13- SEGNALETICA VERTICALE	0,00
275	PC.14- DEMOLIZIONI	0,00
276	PC.15- DETRAZIONI	0,00
277	PT.01- SCOTICO E BONIFICA	0,00
278	PT.02- MOVIMENTI DI TERRA	0,00
	A RIPORTARE	106'326'689,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	106'326'689,93
279	PT.03- SOTTOFONDAZIONI	0,00
280	PT.04- FONDAZIONI	0,00
281	PT.05- ELEVAZIONI	0,00
282	PT.06- APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI	0,00
283	PT.07- IMPALCATO	0,00
284	PT.08- SOVRASTRUTTURA STRADALE	0,00
285	PT.09- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA	0,00
286	PT.10- DEMOLIZIONI	0,00
287	PT.11- DETRAZIONI	0,00
288	MS.01- SCOTICO E BONIFICA	0,00
289	MS.02- MOVIMENTI DI TERRA	0,00
290	MS.03- FONDAZIONI	0,00
291	MS.04- ELEVAZIONI	0,00
292	MS.05- SISTEMA DI SOSTEGNO BINARI	0,00
293	MS.06- SISTEMA DI SPINTA	0,00
294	MS.07- SOVRASTRUTTURA STRADALE	0,00
295	MS.08- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA	0,00
296	MS.09- BARRIERE DI PROTEZIONE	0,00
297	MS.10- SEGNALETICA ORIZZONTALE	0,00
298	MS.11- SEGNALETICA VERTICALE	0,00
299	MS.12- OPERE PROVVISORIALI	0,00
300	MS.13- DEMOLIZIONI	0,00
301	MS.14- BARRIERE FONOASSORBENTI	0,00
302	MS.15- OPERE DI SOSTEGNO	0,00
303	SV.01- SCOTICO E BONIFICA	126'736,88
304	SV.02- MOVIMENTI DI TERRA	671'047,52
305	SV.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE	2'021'193,99
306	SV.04- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA	0,00
307	SV.05- BARRIERE DI PROTEZIONE	175'983,96
308	SV.06- BARRIERE FONOASSORBENTI	296'438,40
309	SV.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE	6'647,00
310	SV.08- SEGNALETICA VERTICALE	107'759,97
311	SV.09- IDRAULICA DI LINEA	863'328,24
312	SV.10- OPERE PROVVISORIALI	0,00
313	SV.11- BACINI IDRAULICI	0,00
314	SV.12- DEMOLIZIONI	0,00
315	SV.13- OPERE A VERDE	231'606,15
316	SV.14- STRADE DI SERVIZIO	0,00
317	SI.01- SCOTICO E BONIFICA	0,00
318	SI.02- MOVIMENTI DI TERRA	36'728,59
319	SI.03- FONDAZIONI	68'160,81
320	SI.04- ELEVAZIONI	0,00
321	SI.05- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA	203'559,88
322	SI.06- DEMOLIZIONI	30'160,00
323	SF.01- SCOTICO E BONIFICA	0,00
324	SF.02- MOVIMENTI DI TERRA	74'817,48
325	SF.03- FONDAZIONI	9'945,00
326	SF.04- ELEVAZIONI	41'288,80
327	SF.05- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA	489'580,07
328	SF.06- DEMOLIZIONI	0,00
329	ITS.01- CENTRO OPERATIVO DI CONTROLLO	0,00
330	ITS.02- METEO, LOCALIZZAZIONE FLOTTE	0,00
331	ITS.03- ICE DETECTOR	0,00
332	ITS.04- RADIO	359'883,59
333	ITS.05- TVCC + INCIDENT DETECTION	353'585,10
334	ITS.06- SCADA	567'991,74
335	ITS.07- RETE DATI	743'029,26
336	ITS.08- PMV	444'675,16
337	ITS.09- RILEVAMENTO TRAFFICO	20'277,20
338	ITS.10- SEGNALAZIONE VENTO FORTE	0,00
339	ITS.11- SOS	86'636,00
340	ITS.12- SISTEMA DI ESAZIONE E PEDAGGIO	2'375'568,80
341	CN.01 - OPERE A VERDE	16'686,00
342	VA.01- SCOTICO E BONIFICA	343,60
343	VA.02- MOVIMENTI DI TERRA	242'789,35
344	VA.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE	163'713,95
345	VA.04- OPERE DI COMPLETAMENTO	0,00
346	VA.05- BARRIERE DI PROTEZIONE	11'247,00
347	VA.06- BARRIERE FONOASSORBENTI	0,00
348	VA.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE	0,00
	A RIPORTARE	117'168'099,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
C	LAVORI A CORPO euro	123'659'180,63	100,000
C:001	B01- OPERE D'ARTE: SCAVI E FONDAZIONI euro	9'620'305,07	7,780
C:001.021	VI2B.003.N - VIADOTTO MASON PIANEZZE euro	317'534,00	0,257
C:001.021.047	VI.02- MOVIMENTI DI MATERIA euro	11'642,35	0,009
C:001.021.048	VI.03- SOTTOFONDAZIONI euro	145'490,64	0,118
C:001.021.049	VI.04- FONDAZIONI euro	120'082,70	0,097
C:001.021.062	VI.17- MURI ANDATORI euro	40'318,31	0,033
C:001.022	VI2B.003.S - VIADOTTO MASON PIANEZZE euro	335'125,64	0,271
C:001.022.047	VI.02- MOVIMENTI DI MATERIA euro	13'400,31	0,011
C:001.022.048	VI.03- SOTTOFONDAZIONI euro	173'944,87	0,141
C:001.022.049	VI.04- FONDAZIONI euro	147'780,46	0,120
C:001.023	PO2B.005.N - PONTE TORRENTE CHIAVON euro	125'168,09	0,101
C:001.023.245	PO.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	7'410,96	0,006
C:001.023.247	PO.04- FONDAZIONI euro	117'757,13	0,095
C:001.024	PO2B.005.S - PONTE TORRENTE CHIAVON euro	123'714,49	0,100
C:001.024.245	PO.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	5'957,36	0,005
C:001.024.247	PO.04- FONDAZIONI euro	117'757,13	0,095
C:001.025	PO2B.006 - PONTE TORRENTE CHIAVON COMPLANARE euro	82'173,09	0,066
C:001.025.245	PO.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	4'797,79	0,004
C:001.025.247	PO.04- FONDAZIONI euro	77'375,30	0,063
C:001.026	PO2B.007.N - PONTE LAVERDA euro	194'030,88	0,157
C:001.026.245	PO.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	4'016,37	0,003
C:001.026.246	PO.03- SOTTOFONDAZIONI euro	89'032,20	0,072
C:001.026.247	PO.04- FONDAZIONI euro	65'003,22	0,053
C:001.026.260	PO.17- MURI ANDATORI euro	35'979,09	0,029
C:001.027	PO2B.007.S - PONTE LAVERDA euro	185'145,57	0,150
C:001.027.245	PO.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	4'086,08	0,003
C:001.027.246	PO.03- SOTTOFONDAZIONI euro	89'032,20	0,072
C:001.027.247	PO.04- FONDAZIONI euro	65'003,22	0,053
C:001.027.260	PO.17- MURI ANDATORI euro	27'024,07	0,022
C:001.028	PO2B.008 - PONTE LAVERDA COMPLANARE euro	190'236,50	0,154
C:001.028.245	PO.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	7'769,54	0,006
C:001.028.246	PO.03- SOTTOFONDAZIONI euro	89'032,20	0,072
C:001.028.247	PO.04- FONDAZIONI euro	60'510,97	0,049
C:001.028.260	PO.17- MURI ANDATORI euro	32'923,79	0,027
C:001.029	PL2B.001 - PONTICELLO CHIAVON euro	1'714,76	0,001
C:001.029.384	PL.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	95,74	0,000
C:001.029.386	PL.04- FONDAZIONI euro	1'619,02	0,001
C:001.030	PL2B.002 - PONTICELLO LAVERDA euro	1'718,56	0,001
C:001.030.384	PL.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	58,84	0,000
C:001.030.386	PL.04- FONDAZIONI euro	1'659,72	0,001
C:001.031	CA2B.001 - CAVALCAVIA SVINCOLO DI BREGANZE euro	87'854,24	0,071
C:001.031.120	CA.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	11'876,48	0,010
C:001.031.123	CA.05- FONDAZIONI euro	75'977,76	0,061
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:001.032	CA2B.002 - CAVALCAVIA VIA VENEZIA euro	121'849,05	0,099
C:001.032.120	CA.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	35'171,85	0,028
C:001.032.123	CA.05- FONDAZIONI euro	86'677,20	0,070
C:001.033	CA2B.003 - CAVALCAVIA STRADA DELLE MILIANE euro	87'072,82	0,070
C:001.033.120	CA.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	18'276,78	0,015
C:001.033.123	CA.05- FONDAZIONI euro	55'671,75	0,045
C:001.033.136	CA.18- MURI ANDATORI euro	13'124,29	0,011
C:001.034	PC2B.001 - Tipo 4 - ROGGIA SERIOLA - (km 30+098.67) euro	161'897,77	0,131
C:001.034.263	PC.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	6'629,93	0,005
C:001.034.264	PC.03- SOTTOFONDAZIONI euro	120'824,82	0,098
C:001.034.265	PC.04- FONDAZIONI euro	34'443,02	0,028
C:001.039	SO2B.001- SOTTOVIA SCATOLARE CICLOPEDONALE - SO2B.001 euro	39'922,41	0,032
C:001.039.032	SO.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	6'833,51	0,006
C:001.039.034	SO.04- FONDAZIONI euro	23'470,72	0,019
C:001.039.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	9'618,18	0,008
C:001.040	SO2B.002- SOTTOVIA SCATOLARE VIA RIALE - SO2B.002 euro	935'350,21	0,756
C:001.040.032	SO.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	134'876,95	0,109
C:001.040.034	SO.04- FONDAZIONI euro	62'017,53	0,050
C:001.040.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	738'455,73	0,597
C:001.041	SO2B.003- SOTTOVIA SCATOLARE STRADA PODERALE - SO2B.003 euro	65'563,18	0,053
C:001.041.032	SO.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	10'520,37	0,009
C:001.041.034	SO.04- FONDAZIONI euro	39'593,02	0,032
C:001.041.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	15'449,79	0,012
C:001.042	SO2B.004- SOTTOVIA SCATOLARE STRADA PODERALE - SO2B.004 euro	55'210,93	0,045
C:001.042.032	SO.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	2'439,59	0,002
C:001.042.034	SO.04- FONDAZIONI euro	32'412,68	0,026
C:001.042.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	20'358,66	0,016
C:001.043	SO2B.005- SOTTOVIA SCATOLARE GASPARONA - SO2B.005 euro	542'495,14	0,439
C:001.043.032	SO.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	63'478,52	0,051
C:001.043.034	SO.04- FONDAZIONI euro	283'200,51	0,229
C:001.043.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	195'816,11	0,158
C:001.044	SO2B.006- SOTTOVIA SCATOLARE VIA ANCONETTA - SO2B.006 euro	289'666,48	0,234
C:001.044.032	SO.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	70'855,55	0,057
C:001.044.034	SO.04- FONDAZIONI euro	80'928,98	0,065
C:001.044.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	137'881,95	0,112
C:001.045	SO2B.007- SOTTOVIA SCATOLARE VIA G. VERDI - SO2B.007 euro	568'861,09	0,460
C:001.045.032	SO.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	88'249,51	0,071
C:001.045.034	SO.04- FONDAZIONI euro	350'729,04	0,284
C:001.045.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	129'882,54	0,105
C:001.046	SO2B.07A - SOTTOPASSO PEDONALE AREA DI SERVIZIO - SO2B.07A euro	19'317,35	0,016
C:001.046.032	SO.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	6'682,45	0,005
C:001.046.034	SO.04- FONDAZIONI euro	12'634,90	0,010
C:001.047	SO2B.008- SOTTOVIA SCATOLARE PEDONALE - SO2B.008 euro	56'177,41	0,045
C:001.047.032	SO.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	20'195,24	0,016
C:001.047.034	SO.04- FONDAZIONI euro	28'136,81	0,023
C:001.047.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	7'845,36	0,006
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:001.048	SO2B.009- SOTTOVIA SCATOLARE SV. MASON-PIANEZZE - SO2B.009 euro	381'616,73	0,309
C:001.048.032	SO.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	145'880,99	0,118
C:001.048.034	SO.04- FONDAZIONI euro	195'752,52	0,158
C:001.048.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	39'983,22	0,032
C:001.049	SO2B.010- SOTTOVIA SCATOLARE SV. MASON-PIANEZZE COMPLANARE - SO2B.010 euro	109'662,98	0,089
C:001.049.032	SO.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	37'961,10	0,031
C:001.049.034	SO.04- FONDAZIONI euro	32'241,28	0,026
C:001.049.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	39'460,60	0,032
C:001.050	SO2B.011- SOTTOVIA SCATOLARE SV. MASON-PIANEZZE COMPLANARE - SO2B.011 euro	109'828,95	0,089
C:001.050.032	SO.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	45'466,33	0,037
C:001.050.034	SO.04- FONDAZIONI euro	24'379,40	0,020
C:001.050.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	39'983,22	0,032
C:001.051	SO2B.012- SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE COMPLANARE - SO2B.012 euro	4'195,89	0,003
C:001.051.032	SO.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	151,34	0,000
C:001.051.034	SO.04- FONDAZIONI euro	866,01	0,001
C:001.051.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	3'178,54	0,003
C:001.052	SO2B.013- SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE - SO2B.013 euro	28'717,76	0,023
C:001.052.032	SO.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	5'155,03	0,004
C:001.052.034	SO.04- FONDAZIONI euro	1'789,13	0,001
C:001.052.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	21'773,60	0,018
C:001.053	SO2B.13A - PROLUNGAMENTO SOTTOVIA SCAT. CICLO-PEDONALE - SO2B.013A euro	33'383,59	0,027
C:001.053.032	SO.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	10'010,28	0,008
C:001.053.034	SO.04- FONDAZIONI euro	23'373,31	0,019
C:001.054	SO2B.014 - SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE - SO.2B.14 euro	36'180,51	0,029
C:001.054.032	SO.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	12'491,11	0,010
C:001.054.034	SO.04- FONDAZIONI euro	5'694,86	0,005
C:001.054.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	17'994,54	0,015
C:001.055	SO2B.015 - SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE - SO2B.015 euro	14'685,33	0,012
C:001.055.032	SO.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	2'853,50	0,002
C:001.055.034	SO.04- FONDAZIONI euro	4'192,37	0,003
C:001.055.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	7'639,46	0,006
C:001.056	SO2B.016 - SOTTOVIA SCAT. STRADA DELLE MILIANE - SO2B.016 euro	101'589,41	0,082
C:001.056.032	SO.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	37'663,55	0,030
C:001.056.034	SO.04- FONDAZIONI euro	14'637,95	0,012
C:001.056.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	49'287,91	0,040
C:001.057	SO2B.017 - SOTTOVIA SCAT. STRADA DELLE MILIANE - SO2B.017 euro	87'364,47	0,071
C:001.057.032	SO.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	19'495,00	0,016
C:001.057.034	SO.04- FONDAZIONI euro	12'770,60	0,010
C:001.057.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	55'098,87	0,045
C:001.058	MU2B.001.N - MURO PREFABBRICATO euro	48'927,63	0,040
C:001.058.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	6'795,39	0,005
C:001.058.155	MU.05- FONDAZIONI euro	42'132,24	0,034
C:001.059	MU2B.002.S - MURO PREFABBRICATO euro	91'094,40	0,074
C:001.059.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	29'771,27	0,024
C:001.059.155	MU.05- FONDAZIONI euro	61'323,13	0,050
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:001.060	MU2B.003.N - MURO SV. BREGANZE euro	55'019,26	0,044
C:001.060.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	10'501,48	0,008
C:001.060.155	MU.05- FONDAZIONI euro	44'517,78	0,036
C:001.061	MU2B.004.N - MURO SV. BREGANZE euro	22'821,08	0,018
C:001.061.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	2'766,15	0,002
C:001.061.155	MU.05- FONDAZIONI euro	20'054,93	0,016
C:001.062	MU2B.004.A.N - MURO SV. BREGANZE euro	17'222,73	0,014
C:001.062.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	2'702,94	0,002
C:001.062.155	MU.05- FONDAZIONI euro	14'519,79	0,012
C:001.063	MU2B.005.N - MURO SV. BREGANZE euro	4'893,00	0,004
C:001.063.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	208,74	0,000
C:001.063.155	MU.05- FONDAZIONI euro	4'684,26	0,004
C:001.064	MU2B.006.N - MURO SV. BREGANZE euro	2'573,53	0,002
C:001.064.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	84,30	0,000
C:001.064.155	MU.05- FONDAZIONI euro	2'489,23	0,002
C:001.065	MU2B.007.S - MURO SV. BREGANZE euro	8'667,95	0,007
C:001.065.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	1'797,56	0,001
C:001.065.155	MU.05- FONDAZIONI euro	6'870,39	0,006
C:001.066	MU2B.008.S - MURO PREFABBRICATO euro	6'670,85	0,005
C:001.066.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	1'173,08	0,001
C:001.066.155	MU.05- FONDAZIONI euro	5'497,77	0,004
C:001.067	MU2B.009.N - MURO PREFABBRICATO euro	195'072,86	0,158
C:001.067.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	39'851,73	0,032
C:001.067.155	MU.05- FONDAZIONI euro	155'221,13	0,126
C:001.068	MU2B.010.N - MURO PREFABBRICATO euro	5'865,69	0,005
C:001.068.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	1'225,89	0,001
C:001.068.155	MU.05- FONDAZIONI euro	4'639,80	0,004
C:001.069	MU2B.011.N - MURO PREFABBRICATO euro	128'674,15	0,104
C:001.069.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	24'280,44	0,020
C:001.069.155	MU.05- FONDAZIONI euro	104'393,71	0,084
C:001.070	MU2B.012.S - MURO PREFABBRICATO euro	170'946,55	0,138
C:001.070.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	43'561,72	0,035
C:001.070.155	MU.05- FONDAZIONI euro	127'384,83	0,103
C:001.071	MU2B.013.N - MURO PREFABBRICATO euro	52'416,88	0,042
C:001.071.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	8'080,15	0,007
C:001.071.155	MU.05- FONDAZIONI euro	44'336,73	0,036
C:001.072	MU2B.014.N - MURO PREFABBRICATO euro	437'336,42	0,354
C:001.072.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	67'597,52	0,055
C:001.072.155	MU.05- FONDAZIONI euro	369'738,90	0,299
C:001.073	MU2B.015.N - MURO PREFABBRICATO euro	89'890,45	0,073
C:001.073.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	17'357,27	0,014
C:001.073.155	MU.05- FONDAZIONI euro	72'533,18	0,059
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:001.074	MU2B.016.S - MURO PREFABBRICATO/PARATIA euro	286'910,97	0,232
C:001.074.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	26'658,71	0,022
C:001.074.155	MU.05- FONDAZIONI euro	118'544,50	0,096
C:001.074.158	MU.08- OPERE PROVVISORIALI euro	141'707,76	0,115
C:001.075	MU2B.017.N - MURO PREFABBRICATO euro	155'673,73	0,126
C:001.075.151	MU.01- SCOTICO E BONIFICA euro	2'352,92	0,002
C:001.075.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	17'516,82	0,014
C:001.075.155	MU.05- FONDAZIONI euro	135'803,99	0,110
C:001.076	MU2B.018.S - MURO PREFABBRICATO euro	15'985,74	0,013
C:001.076.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	1'971,37	0,002
C:001.076.155	MU.05- FONDAZIONI euro	14'014,37	0,011
C:001.077	MU2B.019.N - MURO PREFABBRICATO euro	46'815,19	0,038
C:001.077.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	5'352,50	0,004
C:001.077.155	MU.05- FONDAZIONI euro	41'462,69	0,034
C:001.078	MU2B.020.N - MURO PREFABBRICATO euro	157'411,56	0,127
C:001.078.151	MU.01- SCOTICO E BONIFICA euro	2'087,35	0,002
C:001.078.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	16'738,14	0,014
C:001.078.155	MU.05- FONDAZIONI euro	138'586,07	0,112
C:001.079	MU2B.021.N - MURO PREFABBRICATO euro	112'951,47	0,091
C:001.079.151	MU.01- SCOTICO E BONIFICA euro	1'186,87	0,001
C:001.079.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	11'052,42	0,009
C:001.079.155	MU.05- FONDAZIONI euro	100'712,18	0,081
C:001.080	MU2B.022.S - MURO PREFABBRICATO euro	72'764,21	0,059
C:001.080.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	5'197,07	0,004
C:001.080.155	MU.05- FONDAZIONI euro	67'567,14	0,055
C:001.081	MU2B.023.S - MURO PREFABBRICATO euro	143'586,54	0,116
C:001.081.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	7'275,75	0,006
C:001.081.155	MU.05- FONDAZIONI euro	136'310,79	0,110
C:001.082	MU2B.024.N - MURO PREFABBRICATO euro	114'359,80	0,092
C:001.082.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	8'413,91	0,007
C:001.082.155	MU.05- FONDAZIONI euro	105'945,89	0,086
C:001.083	MU2B.025.S - MURO PREFABBRICATO euro	133'217,52	0,108
C:001.083.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	9'843,45	0,008
C:001.083.155	MU.05- FONDAZIONI euro	123'374,07	0,100
C:001.084	MU2B.026.N - MURO PREFABBRICATO euro	29'200,43	0,024
C:001.084.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	1'974,87	0,002
C:001.084.155	MU.05- FONDAZIONI euro	27'225,56	0,022
C:001.085	MU2B.027.S - MURO PREFABBRICATO euro	60'818,37	0,049
C:001.085.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	4'755,44	0,004
C:001.085.155	MU.05- FONDAZIONI euro	56'062,93	0,045
C:001.086	MU2B.028.S - MURO PREFABBRICATO euro	340'102,25	0,275
C:001.086.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	8'572,77	0,007
C:001.086.155	MU.05- FONDAZIONI euro	331'529,48	0,268
C:001.087	MU2B.029.N - MURO PREFABBRICATO euro	151'084,29	0,122
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:001.087.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	5'944,81	0,005
C:001.087.155	MU.05- FONDAZIONI euro	145'139,48	0,117
C:001.088	MU2B.030.S - MURO PREFABBRICATO euro	25'137,39	0,020
C:001.088.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	1'030,30	0,001
C:001.088.155	MU.05- FONDAZIONI euro	24'107,09	0,019
C:001.089	MU2B.031.N - MURO SV. MASON PIANEZZE/MAROSTICA euro	19'022,64	0,015
C:001.089.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	784,28	0,001
C:001.089.155	MU.05- FONDAZIONI euro	18'238,36	0,015
C:001.090	MU2B.032.S - MURO SV. MASON PIANEZZE/MAROSTICA USCITA TV euro	22'003,68	0,018
C:001.090.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	6'139,57	0,005
C:001.090.155	MU.05- FONDAZIONI euro	15'864,11	0,013
C:001.091	MU2B.033.S - MURO SV. MASON PIANEZZE/MAROSTICA INGRESSO TV euro	242'633,99	0,196
C:001.091.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	508,06	0,000
C:001.091.155	MU.05- FONDAZIONI euro	317,56	0,000
C:001.091.158	MU.08- OPERE PROVVISORIALI euro	241'808,37	0,196
C:001.092	MU2B.034.S - MURO PREFABBRICATO euro	45'578,29	0,037
C:001.092.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	16'898,42	0,014
C:001.092.155	MU.05- FONDAZIONI euro	28'679,87	0,023
C:001.093	MU2B.035.N - PARATIA euro	611'181,33	0,494
C:001.093.152	MU.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	508,27	0,000
C:001.093.155	MU.05- FONDAZIONI euro	318,24	0,000
C:001.093.158	MU.08- OPERE PROVVISORIALI euro	610'354,82	0,494
C:001.094	TF2B.001 - TOMBINO FAUNISTICO euro	746,97	0,001
C:001.094.379	TF.02- MOVIMENTI TERRA euro	431,45	0,000
C:001.094.380	TF.03- FONDAZIONI euro	315,52	0,000
C:002	B02- OPERE DI CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE (GALLERIE ARTIFICIALI, ECC.) euro	3'831'126,56	3,098
C:002.020	GA2B.014 - GALLERIA ARTIFICIALE MAROSTICA OVEST euro	3'831'126,56	3,098
C:002.020.066	GA.01- OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO euro	3'769'059,45	3,048
C:002.020.101	IM.15- INSERIMENTO AMBIENTALE - TIMPANI euro	62'067,11	0,050
C:005	B05- OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE: FONDAZIONI euro	1'140'427,30	0,922
C:005.004	TR2B.002.S - TRINCEA euro	36'831,91	0,030
C:005.004.021	TR.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	36'831,91	0,030
C:005.011	RI2B.002.N - RILEVATO euro	37'669,14	0,030
C:005.011.006	RI.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	37'669,14	0,030
C:005.013	RI2B.003.N - RILEVATO euro	13'299,59	0,011
C:005.013.006	RI.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	13'299,59	0,011
C:005.014	RI2B.003.S - RILEVATO euro	268'975,50	0,218
C:005.014.006	RI.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	268'975,50	0,218
C:005.015	RI2B.004.N - RILEVATO euro	304'980,20	0,247
C:005.015.006	RI.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	304'980,20	0,247
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:005.016	RI2B.004.S - RILEVATO euro	35'165,64	0,028
C:005.016.006	RI.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	35'165,64	0,028
C:005.018	RI2B.005.S - RILEVATO euro	29'466,81	0,024
C:005.018.006	RI.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	29'466,81	0,024
C:005.131	VS2B.006 - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO GASPARONA CON ZONA INDUSTRIALE DI BREGANZE euro	81'761,52	0,066
C:005.131.227	VS.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	81'761,52	0,066
C:005.135	VS2B.007 - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO EST A SVINCOLO MASON-PIANEZZE euro	204'701,73	0,166
C:005.135.227	VS.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	204'701,73	0,166
C:005.138	VS2B.008 - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO OVEST A SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE euro	86'750,34	0,070
C:005.138.227	VS.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	86'750,34	0,070
C:005.139	VS2B.008B - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO NORD CON SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE euro	40'824,92	0,033
C:005.139.227	VS.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	40'824,92	0,033
C:006	B06- SISTEMAZIONI IDRAULICHE - SCAVI E FONDAZIONI euro	1'021'817,81	0,826
C:006.095	TS2B.001 - TOMBINO SCATOLARE - (km 32+650.00) euro	3'578,56	0,003
C:006.095.138	TS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	1'447,17	0,001
C:006.095.140	TS.04- FONDAZIONI euro	2'131,39	0,002
C:006.096	TS2B.002 - TOMBINO TORRENTE RIALE - (km. 33+512.95) euro	98'037,36	0,079
C:006.096.138	TS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	8'940,02	0,007
C:006.096.140	TS.04- FONDAZIONI euro	89'097,34	0,072
C:006.097	TS2B.003 - TOMBINO ROGGIA ANGARANA - (km 34+400.00) euro	10'803,27	0,009
C:006.097.138	TS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	4'629,45	0,004
C:006.097.140	TS.04- FONDAZIONI euro	6'173,82	0,005
C:006.098	TS2B.004 - TOMBINO ROGGIA ROSSETTE - (km 35+155.58) euro	5'626,36	0,005
C:006.098.138	TS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	2'115,65	0,002
C:006.098.140	TS.04- FONDAZIONI euro	3'510,71	0,003
C:006.099	TS2B.005 - TOMBINO TORRENTE GHEBO LONGHELLA - (km 35+490.58) euro	173'057,05	0,140
C:006.099.138	TS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	17'380,67	0,014
C:006.099.140	TS.04- FONDAZIONI euro	155'676,38	0,126
C:006.100	TS2B.006 - TOMBINO TORRENTE RONCAGLIA - (km 35+838.14) euro	77'011,33	0,062
C:006.100.138	TS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	14'912,12	0,012
C:006.100.140	TS.04- FONDAZIONI euro	62'099,21	0,050
C:006.101	TS2B.007 - TOMBINO TORRENTE PONTERONE - RAMO MATTINA - (km 36+590.00) euro	146'460,12	0,118
C:006.101.138	TS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	13'789,46	0,011
C:006.101.140	TS.04- FONDAZIONI euro	132'670,66	0,107
C:006.102	TS2B.008 - TOMBINO TORRENTE PONTERONE E VALLE OLDELLE - (km 36+800.00) euro	191'554,61	0,155
C:006.102.138	TS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	47'161,97	0,038
C:006.102.140	TS.04- FONDAZIONI euro	144'392,64	0,117
C:006.103	TS2B.009 - TOMBINO SCATOLARE - (km 36+932.69) euro	6'509,66	0,005
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:006.103.138	TS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	2'930,96	0,002
C:006.103.140	TS.04- FONDAZIONI euro	3'578,70	0,003
C:006.104	TS2B.010 - TOMBINO ROGGIA BRUGNOLA - VIABILITA' VS2B.006 - (km 0+482.06) euro	2'169,16	0,002
C:006.104.138	TS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	1'065,04	0,001
C:006.104.140	TS.04- FONDAZIONI euro	1'104,12	0,001
C:006.105	TS2B.011 - TOMBINO ROGGIA SERIOLA - VIABILITA' VS2B.006 - (km 0+004.14) euro	6'092,64	0,005
C:006.105.138	TS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	2'337,31	0,002
C:006.105.140	TS.04- FONDAZIONI euro	3'755,33	0,003
C:006.106	TS2B.012 - TOMBINO TORRENTE RIALE - VIABILITA' VS2B.007 - (km 0+141.89) euro	14'837,45	0,012
C:006.106.138	TS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	1'729,99	0,001
C:006.106.140	TS.04- FONDAZIONI euro	13'107,46	0,011
C:006.107	TS2B.013 - TOMBINO ROGGIA ANGARANA - VIABILITA' VS2B.007 - (km 0+211.72) euro	3'554,88	0,003
C:006.107.138	TS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	1'300,81	0,001
C:006.107.140	TS.04- FONDAZIONI euro	2'254,07	0,002
C:006.108	TS2B.014 - TOMBINO SCATOLARE - VIABILITA' VS2B.008B - (km 0+521.23) euro	6'140,19	0,005
C:006.108.138	TS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	4'175,12	0,003
C:006.108.140	TS.04- FONDAZIONI euro	1'965,07	0,002
C:006.109	TS2B.015 - TOMBINO SCATOLARE - VIABILITA' VS2B.008B - (km 0+692.22) euro	2'009,19	0,002
C:006.109.138	TS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	725,22	0,001
C:006.109.140	TS.04- FONDAZIONI euro	1'283,97	0,001
C:006.110	TS2B.016 - TOMBINO TORRENTE RONCAGLIA - VIABILITA' VS2B.008B - (km 0+959.45) euro	2'773,30	0,002
C:006.110.138	TS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	1'255,95	0,001
C:006.110.140	TS.04- FONDAZIONI euro	1'517,35	0,001
C:006.111	TS2B.017 - TOMBINO TORRENTE RONCAGLIA - VIABILITA' VS2B.008B - (km 0+025.37) euro	3'238,11	0,003
C:006.111.138	TS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	1'184,64	0,001
C:006.111.140	TS.04- FONDAZIONI euro	2'053,47	0,002
C:006.112	TS2B.018 - TOMBINO SCATOLARE - VIABILITA' VS2B.008B - (km 0+092.73) euro	2'788,20	0,002
C:006.112.138	TS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	1'531,43	0,001
C:006.112.140	TS.04- FONDAZIONI euro	1'256,77	0,001
C:006.113	TS2B.019 - TOMBINO SCATOLARE - VIABILITA' VS2B.008C - (km 0+709.58) euro	2'491,85	0,002
C:006.113.138	TS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	710,81	0,001
C:006.113.140	TS.04- FONDAZIONI euro	1'781,04	0,001
C:006.114	TC2B.001 - TUBAZIONE DN800 - (km 32+318.30) euro	7'760,61	0,006
C:006.114.145	TC.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	899,65	0,001
C:006.114.147	TC.04- FONDAZIONI euro	6'860,96	0,006
C:006.115	TC2B.002 - TUBAZIONE DN1000 - (km 33+216.16) euro	10'550,79	0,009
C:006.115.145	TC.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	1'990,75	0,002
C:006.115.147	TC.04- FONDAZIONI euro	8'560,04	0,007
C:006.116	TC2B.003 - TUBAZIONE DN1000 - (km 34+000.00) euro	3'858,13	0,003
C:006.116.145	TC.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	985,81	0,001
C:006.116.147	TC.04- FONDAZIONI euro	2'872,32	0,002
C:006.117	TC2B.004 - TUBAZIONE DN1000 - (km 34+657.98) euro	3'096,07	0,003
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:006.117.145	TC.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	636,51	0,001
C:006.117.147	TC.04- FONDAZIONI euro	2'459,56	0,002
C:006.118	TC2B.005 - TUBAZIONE DN1000 - (km 35+950.64) euro	9'212,95	0,007
C:006.118.145	TC.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	3'648,51	0,003
C:006.118.147	TC.04- FONDAZIONI euro	5'564,44	0,004
C:006.119	TC2B.006 - ROGGIA SERIOLA - VIABILITA' VS2B.006 - (km 0+400.72) euro	16'444,11	0,013
C:006.119.145	TC.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	3'122,20	0,003
C:006.119.147	TC.04- FONDAZIONI euro	13'321,91	0,011
C:006.120	TC2B.007 - TUBAZIONE DN500 - VIABILITA' VS2B.006B - (km 0+062.78) euro	18'169,64	0,015
C:006.120.145	TC.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	3'289,69	0,003
C:006.120.147	TC.04- FONDAZIONI euro	14'879,95	0,012
C:006.121	TC2B.008 - TUBAZIONE DN800 - VIABILITA' VS2B.007B - (km 0+072.93) euro	2'060,95	0,002
C:006.121.145	TC.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	425,67	0,000
C:006.121.147	TC.04- FONDAZIONI euro	1'635,28	0,001
C:006.122	TC2B.009 - TUBAZIONE DN1200 - VIABILITA' VS2B.008C - (km 0+551.98) euro	676,76	0,001
C:006.122.145	TC.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	176,85	0,000
C:006.122.147	TC.04- FONDAZIONI euro	499,91	0,000
C:006.123	TC2B.010 - TUBAZIONE DN1200 - VIABILITA' VS2B.008C - (km 0+825.72) euro	547,87	0,000
C:006.123.145	TC.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	83,63	0,000
C:006.123.147	TC.04- FONDAZIONI euro	464,24	0,000
C:006.124	TC2B.011 - TUBAZIONE DN1200 - VIABILITA' VS2B.008C - (km 0+899.12) euro	1'054,76	0,001
C:006.124.145	TC.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	242,80	0,000
C:006.124.147	TC.04- FONDAZIONI euro	811,96	0,001
C:006.125	SI2B.001 - TUBAZIONE DN300 - (km 36+387.78) euro	34'969,24	0,028
C:006.125.318	SI.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	14'062,64	0,011
C:006.125.319	SI.03- FONDAZIONI euro	20'906,60	0,017
C:006.126	SI2B.002 - TUBAZIONE DN450 - (km 37+548.86) euro	8'322,94	0,007
C:006.126.318	SI.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	7'791,86	0,006
C:006.126.319	SI.03- FONDAZIONI euro	531,08	0,000
C:006.127	SI2B.003 - ROGGIA MAROSTICANA - (km 38+343.77) euro	9'492,97	0,008
C:006.127.318	SI.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	611,17	0,000
C:006.127.319	SI.03- FONDAZIONI euro	8'881,80	0,007
C:006.128	SI2B.004 - ROGGIA SAN TORRESINO - (km 38+567.63) euro	21'965,50	0,018
C:006.128.318	SI.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	5'274,81	0,004
C:006.128.319	SI.03- FONDAZIONI euro	16'690,69	0,013
C:006.129	SI2B.005 - TUBAZIONE DN400 - VIABILITA' VS2B.006 euro	30'138,75	0,024
C:006.129.318	SI.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	8'988,11	0,007
C:006.129.319	SI.03- FONDAZIONI euro	21'150,64	0,017
C:006.130	SF2B.001 - SIFONE ROGGIA SERIOLA - ROGGIA BRUGNOLA (km 29+525.00) euro	84'762,48	0,069
C:006.130.324	SF.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	74'817,48	0,061
C:006.130.325	SF.03- FONDAZIONI euro	9'945,00	0,008
C:007	A01- MOVIMENTI DI MATERIE E DEMOLIZIONI euro	11'493'798,06	9,295
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:007.001	TR2B.001.N - TRINCEA euro	871'386,47	0,705
C:007.001.016	TR.01- SCOTICO E BONIFICA euro	5'744,49	0,005
C:007.001.017	TR.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	865'641,98	0,700
C:007.002	TR2B.001.S - TRINCEA euro	898'047,01	0,726
C:007.002.016	TR.01- SCOTICO E BONIFICA euro	2'039,54	0,002
C:007.002.017	TR.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	896'007,47	0,725
C:007.003	TR2B.002.N - TRINCEA euro	214'982,86	0,174
C:007.003.016	TR.01- SCOTICO E BONIFICA euro	70,66	0,000
C:007.003.017	TR.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	214'912,20	0,174
C:007.004	TR2B.002.S - TRINCEA euro	176'767,86	0,143
C:007.004.016	TR.01- SCOTICO E BONIFICA euro	6'473,62	0,005
C:007.004.017	TR.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	170'294,24	0,138
C:007.005	TR2B.003.N - TRINCEA euro	352'962,09	0,285
C:007.005.016	TR.01- SCOTICO E BONIFICA euro	8'174,23	0,007
C:007.005.017	TR.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	344'787,86	0,279
C:007.006	TR2B.003.S - TRINCEA euro	410'303,11	0,332
C:007.006.016	TR.01- SCOTICO E BONIFICA euro	4'211,72	0,003
C:007.006.017	TR.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	406'091,39	0,328
C:007.007	TR2B.004.N - TRINCEA euro	48'329,43	0,039
C:007.007.017	TR.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	48'329,43	0,039
C:007.008	TR2B.004.S - TRINCEA euro	71'310,45	0,058
C:007.008.016	TR.01- SCOTICO E BONIFICA euro	285,70	0,000
C:007.008.017	TR.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	71'024,75	0,057
C:007.009	RI2B.001.N - RILEVATO euro	4'537,69	0,004
C:007.009.001	RI.01- SCOTICO E BONIFICA euro	1'863,42	0,002
C:007.009.002	RI.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	2'674,27	0,002
C:007.010	RI2B.001.S - RILEVATO euro	13'104,85	0,011
C:007.010.001	RI.01- SCOTICO E BONIFICA euro	2'052,25	0,002
C:007.010.002	RI.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	11'052,60	0,009
C:007.011	RI2B.002.N - RILEVATO euro	29'018,12	0,023
C:007.011.001	RI.01- SCOTICO E BONIFICA euro	7'644,31	0,006
C:007.011.002	RI.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	21'373,81	0,017
C:007.012	RI2B.002.S - RILEVATO euro	39'624,10	0,032
C:007.012.001	RI.01- SCOTICO E BONIFICA euro	10'218,05	0,008
C:007.012.002	RI.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	29'406,05	0,024
C:007.013	RI2B.003.N - RILEVATO euro	233'591,26	0,189
C:007.013.001	RI.01- SCOTICO E BONIFICA euro	87'809,89	0,071
C:007.013.002	RI.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	145'781,37	0,118
C:007.014	RI2B.003.S - RILEVATO euro	248'705,26	0,201
C:007.014.001	RI.01- SCOTICO E BONIFICA euro	88'412,57	0,071
C:007.014.002	RI.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	160'292,69	0,130
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:007.015	RI2B.004.N - RILEVATO euro	412'142,20	0,333
C:007.015.001	RI.01- SCOTICO E BONIFICA euro	166'612,14	0,135
C:007.015.002	RI.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	245'530,06	0,199
C:007.016	RI2B.004.S - RILEVATO euro	498'274,64	0,403
C:007.016.001	RI.01- SCOTICO E BONIFICA euro	168'139,97	0,136
C:007.016.002	RI.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	330'134,67	0,267
C:007.017	RI2B.005.N - RILEVATO euro	124'675,30	0,101
C:007.017.001	RI.01- SCOTICO E BONIFICA euro	38'806,26	0,031
C:007.017.002	RI.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	85'869,04	0,069
C:007.018	RI2B.005.S - RILEVATO euro	116'050,65	0,094
C:007.018.001	RI.01- SCOTICO E BONIFICA euro	39'923,94	0,032
C:007.018.002	RI.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	76'126,71	0,062
C:007.019	GA2B.013A - GALLERIA ARTIFICIALE OLMO euro	133'769,78	0,108
C:007.019.067	GA.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	102'627,37	0,083
C:007.019.089	IM.03 - MOVIMENTI TERRA euro	31'142,41	0,025
C:007.020	GA2B.014 - GALLERIA ARTIFICIALE MAROSTICA OVEST euro	1'030'684,35	0,833
C:007.020.067	GA.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	991'128,85	0,802
C:007.020.089	IM.03 - MOVIMENTI TERRA euro	39'555,50	0,032
C:007.035	SV2B.006 - SVINCOLO DI BREGANZE euro	394'234,37	0,319
C:007.035.303	SV.01- SCOTICO E BONIFICA euro	26'941,12	0,022
C:007.035.304	SV.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	367'293,25	0,297
C:007.036	SV2B.007 - SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE/MAROSTICA euro	403'550,03	0,326
C:007.036.303	SV.01- SCOTICO E BONIFICA euro	99'795,76	0,081
C:007.036.304	SV.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	303'754,27	0,246
C:007.131	VS2B.006 - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO GASPARONA CON ZONA INDUSTRIALE DI BREGANZE euro	240'958,55	0,195
C:007.131.222	VS.01- SCOTICO E BONIFICA euro	43'384,56	0,035
C:007.131.223	VS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	197'573,99	0,160
C:007.132	VS2B.006B - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO SVINCOLO DI BREGANZE euro	103'072,94	0,083
C:007.132.222	VS.01- SCOTICO E BONIFICA euro	32'200,97	0,026
C:007.132.223	VS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	70'871,97	0,057
C:007.133	VS2B.006C - VIABILITA' ROTATORIA COMUNE DI BREGANZE - Int. tra via Crosara e via Artigianato euro	175,15	0,000
C:007.133.223	VS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	175,15	0,000
C:007.134	VS2B.006D - VIABILITA' PISTA CICLABILE CHIAVON euro	1'497,31	0,001
C:007.134.222	VS.01- SCOTICO E BONIFICA euro	54,64	0,000
C:007.134.223	VS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	1'442,67	0,001
C:007.135	VS2B.007 - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO EST A SVINCOLO MASON-PIANEZZE euro	476'141,26	0,385
C:007.135.222	VS.01- SCOTICO E BONIFICA euro	170'689,40	0,138
C:007.135.223	VS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	305'451,86	0,247
C:007.136	VS2B.007A - VIABILITA' ROTATORIA COMUNE MASON VICENTINO - Int. tra via Turra, Monte Ortigara e Capitoni euro	15'488,10	0,013
	A R I P O R T A R E		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:007.136.222	VS.01- SCOTICO E BONIFICA euro	6'607,53	0,005
C:007.136.223	VS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	8'880,57	0,007
C:007.137	VS2B.007B - VIABILITA' PISTA CICLABILE COMUNE DI MASON euro	21'561,67	0,017
C:007.137.222	VS.01- SCOTICO E BONIFICA euro	3'691,89	0,003
C:007.137.223	VS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	17'869,78	0,014
C:007.138	VS2B.008 - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO OVEST A SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE euro	509'322,41	0,412
C:007.138.222	VS.01- SCOTICO E BONIFICA euro	174'269,16	0,141
C:007.138.223	VS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	335'053,25	0,271
C:007.139	VS2B.008B - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO NORD CON SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE euro	202'236,40	0,164
C:007.139.222	VS.01- SCOTICO E BONIFICA euro	110'445,00	0,089
C:007.139.223	VS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	91'791,40	0,074
C:007.140	VS2B.008C - VIA PONTE CATTANEO NORD euro	27'105,34	0,022
C:007.140.222	VS.01- SCOTICO E BONIFICA euro	1'428,29	0,001
C:007.140.223	VS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	25'677,05	0,021
C:007.141	VS2B.008D - VIA DE GASPERI euro	1'641,00	0,001
C:007.141.222	VS.01- SCOTICO E BONIFICA euro	586,26	0,000
C:007.141.223	VS.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	1'054,74	0,001
C:007.142	VA2B.001 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE STRADA PODERALE - SO2B.001 euro	2'799,21	0,002
C:007.142.343	VA.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	2'799,21	0,002
C:007.143	VA2B.002 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE STRADA PODERALE - SO2B.003 euro	791,44	0,001
C:007.143.343	VA.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	791,44	0,001
C:007.144	VA2B.003 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE STRADA PODERALE - SO2B.004 euro	5'933,20	0,005
C:007.144.343	VA.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	5'933,20	0,005
C:007.145	VA2B.004 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE VIA ANCONETTA - SO2B.006 euro	90'058,47	0,073
C:007.145.343	VA.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	90'058,47	0,073
C:007.146	VA2B.005 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE VIA G. VERDI - SO2B.007 euro	68'659,57	0,056
C:007.146.343	VA.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	68'659,57	0,056
C:007.147	VA2B.006 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE PEDONALE - SO2B.008 euro	21'801,52	0,018
C:007.147.343	VA.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	21'801,52	0,018
C:007.148	VA2B.007 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE COMPLANARE - SO2B.012 euro	29'808,28	0,024
C:007.148.343	VA.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	29'808,28	0,024
C:007.149	VA2B.008 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE - SO2B.013 euro	2'736,20	0,002
C:007.149.342	VA.01- SCOTICO E BONIFICA euro	343,60	0,000
C:007.149.343	VA.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	2'392,60	0,002
C:007.150	VA2B.08A - VIABILITÀ PROLUNGAMENTO SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE - SO2B.013A euro	6'026,38	0,005
C:007.150.343	VA.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	6'026,38	0,005
C:007.151	VA2B.009 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE - SO2B.014 - 015 euro	14'518,68	0,012
	A R I P O R T A R E		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:007.151.343	VA.02- MOVIMENTI DI TERRA euro	14'518,68	0,012
C:007.152	AS2B.001 - AREA DI SERVIZIO 1- PK 35+700 euro	260'756,69	0,211
C:007.152.400	AS.08- MOVIMENTI TERRA euro	260'756,69	0,211
C:007.166	TRASPORTO MATERIALE DA CAVE O PRESSO DEPOSITI TEMPORANEI E/O DEFINITIVI euro	2'664'656,41	2,155
C:007.166.378	MATERIALE IN ESUBERO euro	2'664'656,41	2,155
C:008	A02- OPERE D'ARTE MAGGIORI: ELEVAZIONI ED IMPALCATI euro	33'745'042,77	27,289
C:008.019	GA2B.013A - GALLERIA ARTIFICIALE OLMO euro	1'956'735,83	1,582
C:008.019.068	GA.03- PLATEA/ARCO ROVESCIO euro	378'016,70	0,306
C:008.019.070	GA.05- ELEVAZIONI euro	451'117,71	0,365
C:008.019.071	GA.06- COPERTURA/SOLETTONE/IMPALCATO euro	797'116,13	0,645
C:008.019.072	GA.07- IMPERMEABILIZZAZIONE euro	45'065,52	0,036
C:008.019.074	GA.09- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	66'783,27	0,054
C:008.019.079	GA.15- SOTTOFONDAZIONI euro	23'500,80	0,019
C:008.019.096	IM.10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	18'571,15	0,015
C:008.019.101	IM.15- INSERIMENTO AMBIENTALE - TIMPANI euro	176'564,55	0,143
C:008.020	GA2B.014 - GALLERIA ARTIFICIALE MAROSTICA OVEST euro	14'714'320,31	11,899
C:008.020.068	GA.03- PLATEA/ARCO ROVESCIO euro	3'444'318,55	2,785
C:008.020.070	GA.05- ELEVAZIONI euro	1'637'231,97	1,324
C:008.020.071	GA.06- COPERTURA/SOLETTONE/IMPALCATO euro	8'006'627,79	6,475
C:008.020.072	GA.07- IMPERMEABILIZZAZIONE euro	379'828,65	0,307
C:008.020.074	GA.09- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	574'068,50	0,464
C:008.020.079	GA.15- SOTTOFONDAZIONI euro	207'094,00	0,167
C:008.020.096	IM.10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	18'822,41	0,015
C:008.020.101	IM.15- INSERIMENTO AMBIENTALE - TIMPANI euro	226'296,87	0,183
C:008.020.102	IM.16- INSERIMENTO AMBIENTALE - FRANGISOLE euro	220'031,57	0,178
C:008.021	VI2B.003.N - VIADOTTO MASON PIANEZZE euro	1'100'762,13	0,890
C:008.021.050	VI.05- PILE euro	26'062,34	0,021
C:008.021.051	VI.06- PULVINI euro	27'643,05	0,022
C:008.021.052	VI.07- SPALLE euro	121'412,32	0,098
C:008.021.053	VI.08- APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI euro	212'086,04	0,172
C:008.021.054	VI.09- IMPALCATO euro	555'625,00	0,449
C:008.021.055	VI.10- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	17'686,15	0,014
C:008.021.056	VI.11- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	23'372,10	0,019
C:008.021.057	VI.12- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	62'223,34	0,050
C:008.021.062	VI.17- MURI ANDATORI euro	54'651,79	0,044
C:008.022	VI2B.003.S - VIADOTTO MASON PIANEZZE euro	1'330'877,63	1,076
C:008.022.050	VI.05- PILE euro	39'030,40	0,032
C:008.022.051	VI.06- PULVINI euro	41'464,59	0,034
C:008.022.052	VI.07- SPALLE euro	120'529,71	0,097
C:008.022.053	VI.08- APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI euro	270'318,25	0,219
C:008.022.054	VI.09- IMPALCATO euro	733'425,00	0,593
C:008.022.055	VI.10- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	23'345,82	0,019
C:008.022.056	VI.11- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	30'370,53	0,025
C:008.022.057	VI.12- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	72'393,33	0,059
C:008.023	PO2B.005.N - PONTE TORRENTE CHIAVON euro	1'307'897,67	1,058
C:008.023.248	PO.05- ELEVAZIONI euro	79'240,32	0,064
C:008.023.249	PO.06- APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI euro	119'365,58	0,097
C:008.023.250	PO.07- IMPALCATO euro	191'765,12	0,155
C:008.023.251	PO.08- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	6'273,85	0,005
C:008.023.252	PO.09- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	6'006,64	0,005
C:008.023.253	PO.10- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	18'200,61	0,015
C:008.023.259	PO.16- SISTEMAZIONI IDRAULICHE euro	887'045,55	0,717
C:008.024	PO2B.005.S - PONTE TORRENTE CHIAVON euro	997'332,60	0,807
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:008.024.248	PO.05- ELEVAZIONI euro	86'626,31	0,070
C:008.024.249	PO.06- APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI euro	119'365,58	0,097
C:008.024.250	PO.07- IMPALCATO euro	194'691,00	0,157
C:008.024.251	PO.08- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	6'198,04	0,005
C:008.024.252	PO.09- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	6'632,10	0,005
C:008.024.253	PO.10- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	21'866,13	0,018
C:008.024.259	PO.16- SISTEMAZIONI IDRAULICHE euro	561'953,44	0,454
C:008.025	PO2B.006 - PONTE TORRENTE CHIAVON COMPLANARE euro	293'080,53	0,237
C:008.025.248	PO.05- ELEVAZIONI euro	73'782,74	0,060
C:008.025.249	PO.06- APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI euro	70'421,81	0,057
C:008.025.250	PO.07- IMPALCATO euro	131'069,85	0,106
C:008.025.251	PO.08- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	3'640,83	0,003
C:008.025.252	PO.09- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	3'005,35	0,002
C:008.025.253	PO.10- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	11'159,95	0,009
C:008.026	PO2B.007.N - PONTE LAVERDA euro	1'492'146,23	1,207
C:008.026.248	PO.05- ELEVAZIONI euro	96'384,41	0,078
C:008.026.249	PO.06- APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI euro	99'888,80	0,081
C:008.026.250	PO.07- IMPALCATO euro	901'738,30	0,729
C:008.026.251	PO.08- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	11'198,79	0,009
C:008.026.252	PO.09- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	14'018,62	0,011
C:008.026.253	PO.10- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	41'393,43	0,033
C:008.026.259	PO.16- SISTEMAZIONI IDRAULICHE euro	273'478,78	0,221
C:008.026.260	PO.17- MURI ANDATORI euro	54'045,10	0,044
C:008.027	PO2B.007.S - PONTE LAVERDA euro	1'466'324,38	1,186
C:008.027.248	PO.05- ELEVAZIONI euro	96'366,09	0,078
C:008.027.249	PO.06- APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI euro	87'304,80	0,071
C:008.027.250	PO.07- IMPALCATO euro	900'933,97	0,729
C:008.027.251	PO.08- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	11'198,79	0,009
C:008.027.252	PO.09- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	14'789,74	0,012
C:008.027.253	PO.10- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	41'921,78	0,034
C:008.027.259	PO.16- SISTEMAZIONI IDRAULICHE euro	273'487,21	0,221
C:008.027.260	PO.17- MURI ANDATORI euro	40'322,00	0,033
C:008.028	PO2B.008 - PONTE LAVERDA COMPLANARE euro	1'115'596,33	0,902
C:008.028.248	PO.05- ELEVAZIONI euro	87'969,07	0,071
C:008.028.249	PO.06- APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI euro	37'386,76	0,030
C:008.028.250	PO.07- IMPALCATO euro	883'588,74	0,715
C:008.028.251	PO.08- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	10'618,07	0,009
C:008.028.252	PO.09- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	6'869,95	0,006
C:008.028.253	PO.10- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	35'231,06	0,028
C:008.028.260	PO.17- MURI ANDATORI euro	53'932,68	0,044
C:008.029	PL2B.001 - PONTICELLO CHIAVON euro	49'866,88	0,040
C:008.029.387	PL.05- ELEVAZIONI euro	970,69	0,001
C:008.029.388	PL.06- APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI euro	6'152,19	0,005
C:008.029.389	PL.07- IMPALCATO euro	42'744,00	0,035
C:008.030	PL2B.002 - PONTICELLO LAVERDA euro	48'134,21	0,039
C:008.030.387	PL.05- ELEVAZIONI euro	2'526,02	0,002
C:008.030.388	PL.06- APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI euro	6'152,19	0,005
C:008.030.389	PL.07- IMPALCATO euro	39'456,00	0,032
C:008.031	CA2B.001 - CAVALCAVIA SVINCOLO DI BREGANZE euro	697'810,81	0,564
C:008.031.126	CA.08- SPALLE euro	115'037,79	0,093
C:008.031.127	CA.09- APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI euro	78'065,89	0,063
C:008.031.128	CA.10- IMPALCATO euro	457'422,23	0,370
C:008.031.129	CA.11- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	6'657,13	0,005
C:008.031.130	CA.12- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	6'772,41	0,005
C:008.031.131	CA.13- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	33'855,36	0,027
	A R I P O R T A R E		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:008.032	CA2B.002 - CAVALCAVIA VIA VENEZIA euro	595'163,52	0,481
C:008.032.126	CA.08- SPALLE euro	121'303,17	0,098
C:008.032.127	CA.09- APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI euro	82'231,63	0,066
C:008.032.128	CA.10- IMPALCATO euro	352'261,51	0,285
C:008.032.129	CA.11- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	6'300,58	0,005
C:008.032.130	CA.12- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	6'932,96	0,006
C:008.032.131	CA.13- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	26'133,67	0,021
C:008.033	CA2B.003 - CAVALCAVIA STRADA DELLE MILIANE euro	373'493,17	0,302
C:008.033.126	CA.08- SPALLE euro	103'170,65	0,083
C:008.033.127	CA.09- APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI euro	56'527,80	0,046
C:008.033.128	CA.10- IMPALCATO euro	145'005,94	0,117
C:008.033.129	CA.11- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	3'832,42	0,003
C:008.033.130	CA.12- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	5'183,96	0,004
C:008.033.131	CA.13- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	27'896,78	0,023
C:008.033.136	CA.18- MURI ANDATORI euro	31'875,62	0,026
C:008.039	SO2B.001- SOTTOVIA SCATOLARE CICLOPEDONALE - SO2B.001 euro	121'596,14	0,098
C:008.039.035	SO.05- ELEVAZIONI euro	76'535,23	0,062
C:008.039.036	SO.06- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	2'059,26	0,002
C:008.039.037	SO.07- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	19'763,24	0,016
C:008.039.038	SO.08- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	3'962,88	0,003
C:008.039.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	19'275,53	0,016
C:008.040	SO2B.002- SOTTOVIA SCATOLARE VIA RIALE - SO2B.002 euro	832'716,06	0,673
C:008.040.035	SO.05- ELEVAZIONI euro	210'844,76	0,171
C:008.040.036	SO.06- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	5'488,74	0,004
C:008.040.037	SO.07- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	32'630,39	0,026
C:008.040.038	SO.08- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	76'499,71	0,062
C:008.040.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	507'252,46	0,410
C:008.041	SO2B.003- SOTTOVIA SCATOLARE STRADA PODERALE - SO2B.003 euro	221'714,02	0,179
C:008.041.035	SO.05- ELEVAZIONI euro	158'088,46	0,128
C:008.041.036	SO.06- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	982,02	0,001
C:008.041.037	SO.07- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	31'478,15	0,025
C:008.041.038	SO.08- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	3'773,95	0,003
C:008.041.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	27'391,44	0,022
C:008.042	SO2B.004- SOTTOVIA SCATOLARE STRADA PODERALE - SO2B.004 euro	189'713,25	0,153
C:008.042.035	SO.05- ELEVAZIONI euro	129'354,61	0,105
C:008.042.036	SO.06- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	411,26	0,000
C:008.042.037	SO.07- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	24'007,25	0,019
C:008.042.038	SO.08- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	4'292,35	0,003
C:008.042.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	31'647,78	0,026
C:008.043	SO2B.005- SOTTOVIA SCATOLARE GASPARONA - SO2B.005 euro	956'268,17	0,773
C:008.043.035	SO.05- ELEVAZIONI euro	622'661,84	0,504
C:008.043.036	SO.06- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	17'598,30	0,014
C:008.043.037	SO.07- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	88'484,21	0,072
C:008.043.038	SO.08- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	17'933,95	0,015
C:008.043.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	209'589,87	0,169
C:008.044	SO2B.006- SOTTOVIA SCATOLARE VIA ANCONETTA - SO2B.006 euro	678'659,22	0,549
C:008.044.035	SO.05- ELEVAZIONI euro	303'073,87	0,245
C:008.044.036	SO.06- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	14'476,35	0,012
C:008.044.037	SO.07- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	43'145,22	0,035
C:008.044.038	SO.08- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	22'527,36	0,018
C:008.044.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	295'436,42	0,239
C:008.045	SO2B.007- SOTTOVIA SCATOLARE VIA G. VERDI - SO2B.007 euro	1'040'283,59	0,841
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:008.045.035	SO.05- ELEVAZIONI euro	698'486,97	0,565
C:008.045.036	SO.06- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	24'242,91	0,020
C:008.045.037	SO.07- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	77'160,77	0,062
C:008.045.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	240'392,94	0,194
C:008.046	SO2B.07A - SOTTOPASSO PEDONALE AREA DI SERVIZIO - SO2B.07A euro	171'426,78	0,139
C:008.046.035	SO.05- ELEVAZIONI euro	89'659,13	0,073
C:008.046.037	SO.07- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	81'767,65	0,066
C:008.047	SO2B.008- SOTTOVIA SCATOLARE PEDONALE - SO2B.008 euro	131'305,39	0,106
C:008.047.035	SO.05- ELEVAZIONI euro	86'568,63	0,070
C:008.047.036	SO.06- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	2'347,26	0,002
C:008.047.037	SO.07- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	20'479,55	0,017
C:008.047.038	SO.08- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	6'649,34	0,005
C:008.047.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	15'260,61	0,012
C:008.048	SO2B.009- SOTTOVIA SCATOLARE SV. MASON-PIANEZZE - SO2B.009 euro	793'958,06	0,642
C:008.048.035	SO.05- ELEVAZIONI euro	708'041,24	0,573
C:008.048.036	SO.06- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	19'459,35	0,016
C:008.048.037	SO.07- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	14'755,98	0,012
C:008.048.038	SO.08- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	3'456,00	0,003
C:008.048.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	48'245,49	0,039
C:008.049	SO2B.010- SOTTOVIA SCATOLARE SV. MASON-PIANEZZE COMPLANARE - SO2B.010 euro	203'126,19	0,164
C:008.049.035	SO.05- ELEVAZIONI euro	98'855,43	0,080
C:008.049.036	SO.06- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	5'361,28	0,004
C:008.049.037	SO.07- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	10'841,82	0,009
C:008.049.038	SO.08- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	6'912,00	0,006
C:008.049.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	81'155,66	0,066
C:008.050	SO2B.011- SOTTOVIA SCATOLARE SV. MASON-PIANEZZE COMPLANARE - SO2B.011 euro	224'025,66	0,181
C:008.050.035	SO.05- ELEVAZIONI euro	154'894,43	0,125
C:008.050.036	SO.06- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	2'673,76	0,002
C:008.050.037	SO.07- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	14'755,98	0,012
C:008.050.038	SO.08- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	3'456,00	0,003
C:008.050.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	48'245,49	0,039
C:008.051	SO2B.012- SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE COMPLANARE - SO2B.012 euro	33'860,21	0,027
C:008.051.035	SO.05- ELEVAZIONI euro	20'513,52	0,017
C:008.051.036	SO.06- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	607,81	0,000
C:008.051.037	SO.07- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	3'965,66	0,003
C:008.051.038	SO.08- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	2'588,54	0,002
C:008.051.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	6'184,68	0,005
C:008.052	SO2B.013- SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE - SO2B.013 euro	136'023,98	0,110
C:008.052.035	SO.05- ELEVAZIONI euro	71'733,51	0,058
C:008.052.036	SO.06- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	1'564,93	0,001
C:008.052.037	SO.07- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	14'354,35	0,012
C:008.052.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	48'371,19	0,039
C:008.053	SO2B.13A - PROLUNGAMENTO SOTTOVIA SCAT. CICLO-PEDONALE - SO2B.013A euro	64'511,19	0,052
C:008.053.035	SO.05- ELEVAZIONI euro	36'309,94	0,029
C:008.053.036	SO.06- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	3'591,40	0,003
C:008.053.037	SO.07- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	14'858,89	0,012
C:008.053.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	9'750,96	0,008
C:008.054	SO2B.014 - SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE - SO.2B.14 euro	65'708,65	0,053
C:008.054.035	SO.05- ELEVAZIONI euro	18'328,57	0,015
C:008.054.036	SO.06- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	492,33	0,000
C:008.054.037	SO.07- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	4'706,89	0,004
C:008.054.038	SO.08- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	8'057,09	0,007
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:008.054.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	34'123,77	0,028
C:008.055	SO2B.015 - SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE - SO2B.015 euro	33'202,97	0,027
C:008.055.035	SO.05- ELEVAZIONI euro	11'937,87	0,010
C:008.055.036	SO.06- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	363,14	0,000
C:008.055.037	SO.07- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	3'547,58	0,003
C:008.055.038	SO.08- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	3'617,28	0,003
C:008.055.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	13'737,10	0,011
C:008.056	SO2B.016 - SOTTOVIA SCAT. STRADA DELLE MILIANE - SO2B.016 euro	151'845,52	0,123
C:008.056.035	SO.05- ELEVAZIONI euro	39'439,87	0,032
C:008.056.036	SO.06- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	4'266,06	0,003
C:008.056.037	SO.07- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	7'401,37	0,006
C:008.056.038	SO.08- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	7'051,39	0,006
C:008.056.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	93'686,83	0,076
C:008.057	SO2B.017 - SOTTOVIA SCAT. STRADA DELLE MILIANE - SO2B.017 euro	155'555,49	0,126
C:008.057.035	SO.05- ELEVAZIONI euro	33'757,69	0,027
C:008.057.036	SO.06- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	4'063,74	0,003
C:008.057.037	SO.07- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	6'177,80	0,005
C:008.057.038	SO.08- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	6'312,96	0,005
C:008.057.045	SO.15- MURI ANDATORI euro	105'243,30	0,085
C:009	A03- OPERE D'ARTE MINORI (TOMBINI, OPERE CIVILI IMPIANTI TECNOLOGICI, ECC.) euro	10'751'273,56	8,694
C:009.034	PC2B.001 - Tipo 4 - ROGGIA SERIOLA - (km 30+098.67) euro	413'648,11	0,335
C:009.034.266	PC.05- ELEVAZIONI euro	76'638,97	0,062
C:009.034.267	PC.06- APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI euro	51'024,65	0,041
C:009.034.268	PC.07- IMPALCATO euro	212'550,00	0,172
C:009.034.270	PC.09- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	73'434,49	0,059
C:009.037	CE2B.006- CASELLO DI ESAZIONE DI BREGANZE euro	968'721,65	0,783
C:009.037.366	CE.02- OPERE EDILI E IMPIANTI euro	968'721,65	0,783
C:009.038	CE2B.007- CASELLO DI ESAZIONE DI MASON-PIANEZZE/MAROSTICA euro	968'721,65	0,783
C:009.038.366	CE.02- OPERE EDILI E IMPIANTI euro	968'721,65	0,783
C:009.058	MU2B.001.N - MURO PREFABBRICATO euro	78'192,46	0,063
C:009.058.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	78'192,46	0,063
C:009.059	MU2B.002.S - MURO PREFABBRICATO euro	68'581,41	0,055
C:009.059.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	68'581,41	0,055
C:009.060	MU2B.003.N - MURO SV. BREGANZE euro	97'710,81	0,079
C:009.060.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	97'710,81	0,079
C:009.061	MU2B.004.N - MURO SV. BREGANZE euro	34'682,23	0,028
C:009.061.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	34'682,23	0,028
C:009.062	MU2B.004.A.N - MURO SV. BREGANZE euro	26'168,62	0,021
C:009.062.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	26'168,62	0,021
C:009.063	MU2B.005.N - MURO SV. BREGANZE euro	10'400,29	0,008
C:009.063.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	10'400,29	0,008
C:009.064	MU2B.006.N - MURO SV. BREGANZE euro	6'867,96	0,006
C:009.064.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	6'867,96	0,006
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:009.065	MU2B.007.S - MURO SV. BREGANZE euro	11'859,42	0,010
C:009.065.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	11'859,42	0,010
C:009.066	MU2B.008.S - MURO PREFABBRICATO euro	8'430,81	0,007
C:009.066.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	8'430,81	0,007
C:009.067	MU2B.009.N - MURO PREFABBRICATO euro	220'816,89	0,179
C:009.067.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	220'816,89	0,179
C:009.068	MU2B.010.N - MURO PREFABBRICATO euro	8'851,94	0,007
C:009.068.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	8'851,94	0,007
C:009.069	MU2B.011.N - MURO PREFABBRICATO euro	159'114,04	0,129
C:009.069.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	159'114,04	0,129
C:009.070	MU2B.012.S - MURO PREFABBRICATO euro	181'211,74	0,147
C:009.070.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	181'211,74	0,147
C:009.071	MU2B.013.N - MURO PREFABBRICATO euro	86'514,26	0,070
C:009.071.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	86'514,26	0,070
C:009.072	MU2B.014.N - MURO PREFABBRICATO euro	490'680,06	0,397
C:009.072.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	490'680,06	0,397
C:009.073	MU2B.015.N - MURO PREFABBRICATO euro	132'484,75	0,107
C:009.073.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	132'484,75	0,107
C:009.074	MU2B.016.S - MURO PREFABBRICATO/PARATIA euro	213'716,89	0,173
C:009.074.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	213'716,89	0,173
C:009.075	MU2B.017.N - MURO PREFABBRICATO euro	254'648,64	0,206
C:009.075.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	254'648,64	0,206
C:009.076	MU2B.018.S - MURO PREFABBRICATO euro	23'404,49	0,019
C:009.076.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	23'404,49	0,019
C:009.077	MU2B.019.N - MURO PREFABBRICATO euro	82'087,87	0,066
C:009.077.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	82'087,87	0,066
C:009.078	MU2B.020.N - MURO PREFABBRICATO euro	243'480,37	0,197
C:009.078.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	243'480,37	0,197
C:009.079	MU2B.021.N - MURO PREFABBRICATO euro	188'953,78	0,153
C:009.079.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	188'953,78	0,153
C:009.080	MU2B.022.S - MURO PREFABBRICATO euro	134'662,96	0,109
C:009.080.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	134'662,96	0,109
C:009.081	MU2B.023.S - MURO PREFABBRICATO euro	204'363,42	0,165
C:009.081.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	204'363,42	0,165
C:009.082	MU2B.024.N - MURO PREFABBRICATO euro	218'332,00	0,177
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:009.082.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	218'332,00	0,177
C:009.083	MU2B.025.S - MURO PREFABBRICATO euro	208'966,80	0,169
C:009.083.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	208'966,80	0,169
C:009.084	MU2B.026.N - MURO PREFABBRICATO euro	38'504,17	0,031
C:009.084.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	38'504,17	0,031
C:009.085	MU2B.027.S - MURO PREFABBRICATO euro	96'324,77	0,078
C:009.085.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	96'324,77	0,078
C:009.086	MU2B.028.S - MURO PREFABBRICATO euro	423'173,88	0,342
C:009.086.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	423'173,88	0,342
C:009.087	MU2B.029.N - MURO PREFABBRICATO euro	302'870,75	0,245
C:009.087.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	302'870,75	0,245
C:009.088	MU2B.030.S - MURO PREFABBRICATO euro	46'421,71	0,038
C:009.088.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	46'421,71	0,038
C:009.089	MU2B.031.N - MURO SV. MASON PIANEZZE/MAROSTICA euro	39'244,73	0,032
C:009.089.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	39'244,73	0,032
C:009.090	MU2B.032.S - MURO SV. MASON PIANEZZE/MAROSTICA USCITA TV euro	30'855,17	0,025
C:009.090.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	30'855,17	0,025
C:009.091	MU2B.033.S - MURO SV. MASON PIANEZZE/MAROSTICA INGRESSO TV euro	58'881,24	0,048
C:009.091.157	MU.07- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	58'881,24	0,048
C:009.092	MU2B.034.S - MURO PREFABBRICATO euro	70'987,76	0,057
C:009.092.156	MU.06- ELEVAZIONI euro	70'987,76	0,057
C:009.093	MU2B.035.N - PARATIA euro	100'496,22	0,081
C:009.093.157	MU.07- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	100'496,22	0,081
C:009.094	TF2B.001 - TOMBINO FAUNISTICO euro	7'722,00	0,006
C:009.094.381	TF.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	7'722,00	0,006
C:009.153	CM2B.001 - CENTRO DI MANUTENZIONE MASON VICENTINO euro	3'157'315,44	2,553
C:009.153.191	CM.01- OPERE EDILI euro	3'157'315,44	2,553
C:009.154	CT2B.001 - CENTRO STOCCAGGIO SOLUZIONI SALINE MASON VICENTINO euro	632'199,40	0,511
C:009.154.205	CT.01- OPERE EDILI euro	632'199,40	0,511
C:011	A05- SOVRASTRUTTURE STRADALI euro	16'515'959,60	13,356
C:011.001	TR2B.001.N - TRINCEA euro	787'629,80	0,637
C:011.001.018	TR.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	761'251,76	0,616
C:011.001.019	TR.04- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	26'378,04	0,021
C:011.002	TR2B.001.S - TRINCEA euro	791'953,47	0,640
C:011.002.018	TR.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	779'373,39	0,630
C:011.002.019	TR.04- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	12'580,08	0,010
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:011.003	TR2B.002.N - TRINCEA euro	253'781,05	0,205
C:011.003.018	TR.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	249'071,34	0,201
C:011.003.019	TR.04- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	4'709,71	0,004
C:011.004	TR2B.002.S - TRINCEA euro	322'540,95	0,261
C:011.004.018	TR.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	319'070,58	0,258
C:011.004.019	TR.04- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	3'470,37	0,003
C:011.005	TR2B.003.N - TRINCEA euro	518'746,30	0,419
C:011.005.018	TR.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	504'901,58	0,408
C:011.005.019	TR.04- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	13'844,72	0,011
C:011.006	TR2B.003.S - TRINCEA euro	427'696,08	0,346
C:011.006.018	TR.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	423'358,12	0,342
C:011.006.019	TR.04- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	4'337,96	0,004
C:011.007	TR2B.004.N - TRINCEA euro	45'633,37	0,037
C:011.007.018	TR.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	44'765,78	0,036
C:011.007.019	TR.04- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	867,59	0,001
C:011.008	TR2B.004.S - TRINCEA euro	55'337,34	0,045
C:011.008.018	TR.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	54'035,95	0,044
C:011.008.019	TR.04- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	1'301,39	0,001
C:011.009	RI2B.001.N - RILEVATO euro	32'184,21	0,026
C:011.009.003	RI.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	31'759,59	0,026
C:011.009.004	RI.04- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	424,62	0,000
C:011.010	RI2B.001.S - RILEVATO euro	40'452,70	0,033
C:011.010.003	RI.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	40'452,70	0,033
C:011.011	RI2B.002.N - RILEVATO euro	150'766,60	0,122
C:011.011.003	RI.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	149'917,37	0,121
C:011.011.004	RI.04- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	849,23	0,001
C:011.012	RI2B.002.S - RILEVATO euro	141'503,04	0,114
C:011.012.003	RI.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	141'503,04	0,114
C:011.013	RI2B.003.N - RILEVATO euro	540'857,70	0,437
C:011.013.003	RI.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	534'614,24	0,432
C:011.013.004	RI.04- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	6'243,46	0,005
C:011.014	RI2B.003.S - RILEVATO euro	550'353,74	0,445
C:011.014.003	RI.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	549'079,89	0,444
C:011.014.004	RI.04- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	1'273,85	0,001
C:011.015	RI2B.004.N - RILEVATO euro	1'045'953,53	0,846
C:011.015.003	RI.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	1'045'953,53	0,846
C:011.016	RI2B.004.S - RILEVATO euro	1'116'911,73	0,903
C:011.016.003	RI.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	1'111'706,18	0,899
C:011.016.004	RI.04- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	5'205,55	0,004
C:011.017	RI2B.005.N - RILEVATO euro	230'312,63	0,186
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:011.017.003	RI.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	230'312,63	0,186
C:011.018	RI2B.005.S - RILEVATO euro	220'835,43	0,179
C:011.018.003	RI.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	220'835,43	0,179
C:011.019	GA2B.013A - GALLERIA ARTIFICIALE OLMO euro	116'196,59	0,094
C:011.019.073	GA.08- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	98'046,96	0,079
C:011.019.098	IM.12 - SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	18'149,63	0,015
C:011.020	GA2B.014 - GALLERIA ARTIFICIALE MAROSTICA OVEST euro	607'875,15	0,492
C:011.020.073	GA.08- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	585'430,86	0,473
C:011.020.098	IM.12 - SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	22'444,29	0,018
C:011.035	SV2B.006 - SVINCOLO DI BREGANZE euro	1'040'135,14	0,841
C:011.035.305	SV.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	1'040'135,14	0,841
C:011.036	SV2B.007 - SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE/MAROSTICA euro	981'058,85	0,793
C:011.036.305	SV.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	981'058,85	0,793
C:011.131	VS2B.006 - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO GASPARONA CON ZONA INDUSTRIALE DI BREGANZE euro	968'638,62	0,783
C:011.131.224	VS.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	968'638,62	0,783
C:011.132	VS2B.006B - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO SVINCOLO DI BREGANZE euro	386'418,49	0,312
C:011.132.224	VS.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	386'418,49	0,312
C:011.133	VS2B.006C - VIABILITA' ROTATORIA COMUNE DI BREGANZE - Int. tra via Crosara e via Artigianato euro	59'995,56	0,049
C:011.133.224	VS.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	59'995,56	0,049
C:011.134	VS2B.006D - VIABILITA' PISTA CICLABILE CHIAVON euro	77'237,13	0,062
C:011.134.224	VS.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	77'237,13	0,062
C:011.135	VS2B.007 - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO EST A SVINCOLO MASON-PIANEZZE euro	1'100'186,07	0,890
C:011.135.224	VS.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	1'100'186,07	0,890
C:011.136	VS2B.007A - VIABILITA' ROTATORIA COMUNE MASON VICENTINO - Int. tra via Turra, Monte Ortigara e Capitoni euro	132'906,01	0,107
C:011.136.224	VS.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	132'906,01	0,107
C:011.137	VS2B.007B - VIABILITA' PISTA CICLABILE COMUNE DI MASON euro	98'495,62	0,080
C:011.137.224	VS.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	98'495,62	0,080
C:011.138	VS2B.008 - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO OVEST A SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE euro	1'440'301,84	1,165
C:011.138.224	VS.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	1'440'301,84	1,165
C:011.139	VS2B.008B - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO NORD CON SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE euro	569'631,13	0,461
C:011.139.224	VS.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	569'631,13	0,461
C:011.140	VS2B.008C - VIA PONTE CATTANEO NORD euro	301'228,61	0,244
C:011.140.224	VS.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	301'228,61	0,244
	A R I P O R T A R E		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:011.141	VS2B.008D - VIA DE GASPERI euro	18'200,65	0,015
C:011.141.224	VS.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	18'200,65	0,015
C:011.142	VA2B.001 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE STRADA PODERALE - SO2B.001 euro	8'480,27	0,007
C:011.142.344	VA.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	8'480,27	0,007
C:011.143	VA2B.002 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE STRADA PODERALE - SO2B.003 euro	1'388,40	0,001
C:011.143.344	VA.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	1'388,40	0,001
C:011.144	VA2B.003 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE STRADA PODERALE - SO2B.004 euro	1'023,36	0,001
C:011.144.344	VA.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	1'023,36	0,001
C:011.145	VA2B.004 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE VIA ANCONETTA - SO2B.006 euro	36'624,40	0,030
C:011.145.344	VA.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	36'624,40	0,030
C:011.146	VA2B.005 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE VIA G. VERDI - SO2B.007 euro	63'634,13	0,051
C:011.146.344	VA.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	63'634,13	0,051
C:011.147	VA2B.006 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE PEDONALE - SO2B.008 euro	13'500,54	0,011
C:011.147.344	VA.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	13'500,54	0,011
C:011.148	VA2B.007 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE COMPLANARE - SO2B.012 euro	4'284,74	0,003
C:011.148.344	VA.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	4'284,74	0,003
C:011.149	VA2B.008 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE - SO2B.013 euro	10'452,74	0,008
C:011.149.344	VA.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	10'452,74	0,008
C:011.150	VA2B.08A - VIABILITÀ PROLUNGAMENTO SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE - SO2B.013A euro	3'229,56	0,003
C:011.150.344	VA.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	3'229,56	0,003
C:011.151	VA2B.009 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE - SO2B.014 - 015 euro	21'095,81	0,017
C:011.151.344	VA.03- SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	21'095,81	0,017
C:011.152	AS2B.001 - AREA DI SERVIZIO 1- PK 35+700 euro	1'180'290,52	0,954
C:011.152.183	AS.07- OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	1'180'290,52	0,954
C:012	A06- BARRIERE E SEGNALETICA euro	6'288'576,99	5,085
C:012.001	TR2B.001.N - TRINCEA euro	363'608,95	0,294
C:012.001.020	TR.05- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	245'258,40	0,198
C:012.001.022	TR.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	2'954,00	0,002
C:012.001.023	TR.08- SEGNALETICA VERTICALE euro	91'490,77	0,074
C:012.001.030	TR.15 - VIE DI FUGA euro	23'905,78	0,019
C:012.002	TR2B.001.S - TRINCEA euro	290'182,78	0,235
C:012.002.020	TR.05- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	196'304,40	0,159
C:012.002.022	TR.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	2'849,00	0,002
C:012.002.023	TR.08- SEGNALETICA VERTICALE euro	50'079,86	0,040
C:012.002.030	TR.15 - VIE DI FUGA euro	40'949,52	0,033
C:012.003	TR2B.002.N - TRINCEA euro	126'748,89	0,102
C:012.003.020	TR.05- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	93'952,80	0,076
C:012.003.022	TR.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	1'158,75	0,001
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:012.003.023	TR.08- SEGNALETICA VERTICALE euro	3'993,95	0,003
C:012.003.030	TR.15 - VIE DI FUGA euro	27'643,39	0,022
C:012.004	TR2B.002.S - TRINCEA euro	78'132,92	0,063
C:012.004.020	TR.05- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	75'008,40	0,061
C:012.004.022	TR.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	903,00	0,001
C:012.004.023	TR.08- SEGNALETICA VERTICALE euro	2'221,52	0,002
C:012.005	TR2B.003.N - TRINCEA euro	250'915,09	0,203
C:012.005.020	TR.05- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	150'412,80	0,122
C:012.005.022	TR.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	2'766,00	0,002
C:012.005.023	TR.08- SEGNALETICA VERTICALE euro	78'540,75	0,064
C:012.005.030	TR.15 - VIE DI FUGA euro	19'195,54	0,016
C:012.006	TR2B.003.S - TRINCEA euro	168'906,70	0,137
C:012.006.020	TR.05- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	117'070,80	0,095
C:012.006.022	TR.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	1'356,75	0,001
C:012.006.023	TR.08- SEGNALETICA VERTICALE euro	13'806,38	0,011
C:012.006.030	TR.15 - VIE DI FUGA euro	36'672,77	0,030
C:012.007	TR2B.004.N - TRINCEA euro	33'070,59	0,027
C:012.007.020	TR.05- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	9'703,20	0,008
C:012.007.022	TR.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	1'421,75	0,001
C:012.007.023	TR.08- SEGNALETICA VERTICALE euro	21'945,64	0,018
C:012.008	TR2B.004.S - TRINCEA euro	13'354,39	0,011
C:012.008.020	TR.05- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	12'547,20	0,010
C:012.008.022	TR.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	211,00	0,000
C:012.008.023	TR.08- SEGNALETICA VERTICALE euro	596,19	0,000
C:012.009	RI2B.001.N - RILEVATO euro	8'900,49	0,007
C:012.009.005	RI.05- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	8'112,00	0,007
C:012.009.007	RI.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	136,00	0,000
C:012.009.008	RI.08- SEGNALETICA VERTICALE euro	652,49	0,001
C:012.010	RI2B.001.S - RILEVATO euro	26'907,00	0,022
C:012.010.005	RI.05- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	26'742,00	0,022
C:012.010.007	RI.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	165,00	0,000
C:012.011	RI2B.002.N - RILEVATO euro	78'433,31	0,063
C:012.011.005	RI.05- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	76'764,24	0,062
C:012.011.007	RI.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	534,50	0,000
C:012.011.008	RI.08- SEGNALETICA VERTICALE euro	1'134,57	0,001
C:012.012	RI2B.002.S - RILEVATO euro	61'184,93	0,049
C:012.012.005	RI.05- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	58'708,44	0,047
C:012.012.007	RI.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	581,00	0,000
C:012.012.008	RI.08- SEGNALETICA VERTICALE euro	1'895,49	0,002
C:012.013	RI2B.003.N - RILEVATO euro	292'392,43	0,236
C:012.013.005	RI.05- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	280'398,48	0,227
C:012.013.007	RI.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	2'255,25	0,002
C:012.013.008	RI.08- SEGNALETICA VERTICALE euro	6'650,49	0,005
C:012.013.015	RI.15 - VIE DI FUGA euro	3'088,21	0,002
C:012.014	RI2B.003.S - RILEVATO euro	273'163,19	0,221
C:012.014.005	RI.05- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	256'396,32	0,207
C:012.014.007	RI.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	2'255,25	0,002
C:012.014.008	RI.08- SEGNALETICA VERTICALE euro	5'293,15	0,004
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:012.014.015	RI.15 - VIE DI FUGA euro	9'218,47	0,007
C:012.015	RI2B.004.N - RILEVATO euro	656'939,33	0,531
C:012.015.005	RI.05- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	577'639,60	0,467
C:012.015.007	RI.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	5'789,00	0,005
C:012.015.008	RI.08- SEGNALETICA VERTICALE euro	42'931,75	0,035
C:012.015.015	RI.15 - VIE DI FUGA euro	30'578,98	0,025
C:012.016	RI2B.004.S - RILEVATO euro	668'652,76	0,541
C:012.016.005	RI.05- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	528'301,68	0,427
C:012.016.007	RI.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	6'512,50	0,005
C:012.016.008	RI.08- SEGNALETICA VERTICALE euro	105'627,92	0,085
C:012.016.015	RI.15 - VIE DI FUGA euro	28'210,66	0,023
C:012.017	RI2B.005.N - RILEVATO euro	69'048,92	0,056
C:012.017.005	RI.05- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	65'246,16	0,053
C:012.017.007	RI.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	931,25	0,001
C:012.017.008	RI.08- SEGNALETICA VERTICALE euro	2'871,51	0,002
C:012.018	RI2B.005.S - RILEVATO euro	145'575,85	0,118
C:012.018.005	RI.05- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	98'418,24	0,080
C:012.018.007	RI.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	900,00	0,001
C:012.018.008	RI.08- SEGNALETICA VERTICALE euro	46'257,61	0,037
C:012.019	GA2B.013A - GALLERIA ARTIFICIALE OLMO euro	66'954,70	0,054
C:012.019.076	GA.11- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	40'008,00	0,032
C:012.019.078	GA.13- SEGNALETICA VERTICALE euro	15'378,70	0,012
C:012.019.097	IM.11 - BARRIERE DI PROTEZIONE euro	11'568,00	0,009
C:012.020	GA2B.014 - GALLERIA ARTIFICIALE MAROSTICA OVEST euro	439'872,12	0,356
C:012.020.076	GA.11- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	302'592,00	0,245
C:012.020.077	GA.12- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	3'177,50	0,003
C:012.020.078	GA.13- SEGNALETICA VERTICALE euro	122'390,62	0,099
C:012.020.097	IM.11 - BARRIERE DI PROTEZIONE euro	11'712,00	0,009
C:012.021	VI2B.003.N - VIADOTTO MASON PIANEZZE euro	234,05	0,000
C:012.021.059	VI.14- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	177,75	0,000
C:012.021.060	VI.15- SEGNALETICA VERTICALE euro	56,30	0,000
C:012.022	VI2B.003.S - VIADOTTO MASON PIANEZZE euro	177,75	0,000
C:012.022.059	VI.14- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	177,75	0,000
C:012.023	PO2B.005.N - PONTE TORRENTE CHIAVON euro	36,00	0,000
C:012.023.255	PO.12- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	36,00	0,000
C:012.024	PO2B.005.S - PONTE TORRENTE CHIAVON euro	36,00	0,000
C:012.024.255	PO.12- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	36,00	0,000
C:012.026	PO2B.007.N - PONTE LAVERDA euro	66,70	0,000
C:012.026.255	PO.12- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	66,70	0,000
C:012.027	PO2B.007.S - PONTE LAVERDA euro	66,70	0,000
C:012.027.255	PO.12- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	66,70	0,000
C:012.035	SV2B.006 - SVINCOLO DI BREGANZE euro	135'925,96	0,110
C:012.035.307	SV.05- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	76'518,00	0,062
C:012.035.309	SV.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	3'171,50	0,003
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:012.035.310	SV.08- SEGNALETICA VERTICALE euro	56'236,46	0,045
C:012.036	SV2B.007 - SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE/MAROSTICA euro	154'464,97	0,125
C:012.036.307	SV.05- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	99'465,96	0,080
C:012.036.309	SV.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	3'475,50	0,003
C:012.036.310	SV.08- SEGNALETICA VERTICALE euro	51'523,51	0,042
C:012.037	CE2B.006- CASELLO DI ESAZIONE DI BREGANZE euro	278'316,04	0,225
C:012.037.371	CE.07- OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	278'316,04	0,225
C:012.038	CE2B.007- CASELLO DI ESAZIONE DI MASON-PIANEZZE/MAROSTICA euro	240'679,72	0,195
C:012.038.371	CE.07- OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	240'679,72	0,195
C:012.131	VS2B.006 - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO GASPARONA CON ZONA INDUSTRIALE DI BREGANZE euro	162'057,77	0,131
C:012.131.226	VS.05- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	41'520,40	0,034
C:012.131.228	VS.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	8'306,40	0,007
C:012.131.229	VS.08- SEGNALETICA VERTICALE euro	112'230,97	0,091
C:012.132	VS2B.006B - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO SVINCOLO DI BREGANZE euro	56'069,62	0,045
C:012.132.226	VS.05- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	15'372,80	0,012
C:012.132.228	VS.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	2'654,85	0,002
C:012.132.229	VS.08- SEGNALETICA VERTICALE euro	38'041,97	0,031
C:012.133	VS2B.006C - VIABILITA' ROTATORIA COMUNE DI BREGANZE - Int. tra via Crosara e via Artigianato euro	20'155,69	0,016
C:012.133.228	VS.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	722,20	0,001
C:012.133.229	VS.08- SEGNALETICA VERTICALE euro	19'433,49	0,016
C:012.134	VS2B.006D - VIABILITA' PISTA CICLABILE CHIAVON euro	145'935,00	0,118
C:012.134.226	VS.05- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	145'935,00	0,118
C:012.135	VS2B.007 - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO EST A SVINCOLO MASON-PIANEZZE euro	212'537,86	0,172
C:012.135.226	VS.05- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	117'610,80	0,095
C:012.135.228	VS.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	8'434,55	0,007
C:012.135.229	VS.08- SEGNALETICA VERTICALE euro	86'492,51	0,070
C:012.136	VS2B.007A - VIABILITA' ROTATORIA COMUNE MASON VICENTINO - Int. tra via Turra, Monte Ortigara e Capitoni euro	35'756,99	0,029
C:012.136.226	VS.05- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	15'482,00	0,013
C:012.136.228	VS.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	725,75	0,001
C:012.136.229	VS.08- SEGNALETICA VERTICALE euro	19'549,24	0,016
C:012.137	VS2B.007B - VIABILITA' PISTA CICLABILE COMUNE DI MASON euro	123'507,60	0,100
C:012.137.226	VS.05- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	122'958,00	0,099
C:012.137.228	VS.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	549,60	0,000
C:012.138	VS2B.008 - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO OVEST A SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE euro	390'353,52	0,316
C:012.138.226	VS.05- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	306'351,20	0,248
C:012.138.228	VS.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	18'266,40	0,015
C:012.138.229	VS.08- SEGNALETICA VERTICALE euro	65'735,92	0,053
C:012.139	VS2B.008B - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO NORD CON SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE euro	124'655,00	0,101
C:012.139.226	VS.05- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	66'692,00	0,054
C:012.139.228	VS.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	4'050,20	0,003
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:012.139.229	VS.08- SEGNALETICA VERTICALE euro	53'912,80	0,044
C:012.140	VS2B.008C - VIA PONTE CATTANEO NORD euro	15'014,87	0,012
C:012.140.228	VS.07- SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	3'956,00	0,003
C:012.140.229	VS.08- SEGNALETICA VERTICALE euro	11'058,87	0,009
C:012.149	VA2B.008 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE - SO2B.013 euro	11'247,00	0,009
C:012.149.346	VA.05- BARRIERE DI PROTEZIONE euro	11'247,00	0,009
C:012.152	AS2B.001 - AREA DI SERVIZIO 1- PK 35+700 euro	14'208,00	0,011
C:012.152.183	AS.07- OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	14'208,00	0,011
C:012.153	CM2B.001 - CENTRO DI MANUTENZIONE MASON VICENTINO euro	54'128,84	0,044
C:012.153.197	CM.07- OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	54'128,84	0,044
C:013	A07- IMPIANTI TECNOLOGICI euro	13'225'179,68	10,695
C:013.019	GA2B.013A - GALLERIA ARTIFICIALE OLMO euro	75'509,35	0,061
C:013.019.162	IT.01 - OPERE EDILI CABINA ELETTRICA E BY-PASS euro	2'719,95	0,002
C:013.019.163	IT.02 - IMPIANTI DI CABINA euro	25'001,14	0,020
C:013.019.164	IT.03 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE euro	46'994,76	0,038
C:013.019.171	IT.10 - IMPIANTO TVCC E CONTROLLORE TRAFFICO euro	793,50	0,001
C:013.020	GA2B.014 - GALLERIA ARTIFICIALE MAROSTICA OVEST euro	2'323'649,32	1,879
C:013.020.162	IT.01 - OPERE EDILI CABINA ELETTRICA E BY-PASS euro	18'610,35	0,015
C:013.020.163	IT.02 - IMPIANTI DI CABINA euro	312'872,16	0,253
C:013.020.164	IT.03 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE euro	702'041,18	0,568
C:013.020.165	IT.04 - IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO euro	164'824,46	0,133
C:013.020.167	IT.06 - SEGNALETICA DI EMERGENZA euro	901'956,87	0,729
C:013.020.171	IT.10 - IMPIANTO TVCC E CONTROLLORE TRAFFICO euro	18'890,60	0,015
C:013.020.172	IT.11 - IMPIANTISTICA GENERALE euro	133'501,66	0,108
C:013.020.175	IT.14- SOS euro	70'952,04	0,057
C:013.035	SV2B.006 - SVINCOLO DI BREGANZE euro	455'327,05	0,368
C:013.035.162	IT.01 - OPERE EDILI CABINA ELETTRICA E BY-PASS euro	45'014,99	0,036
C:013.035.163	IT.02 - IMPIANTI DI CABINA euro	178'928,38	0,145
C:013.035.172	IT.11 - IMPIANTISTICA GENERALE euro	25'021,70	0,020
C:013.035.174	IT.13 - ILLUMINAZIONE SVINCOLO euro	206'361,98	0,167
C:013.036	SV2B.007 - SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE/MAROSTICA euro	402'061,40	0,325
C:013.036.162	IT.01 - OPERE EDILI CABINA ELETTRICA E BY-PASS euro	44'797,14	0,036
C:013.036.163	IT.02 - IMPIANTI DI CABINA euro	180'125,56	0,146
C:013.036.172	IT.11 - IMPIANTISTICA GENERALE euro	31'685,04	0,026
C:013.036.174	IT.13 - ILLUMINAZIONE SVINCOLO euro	145'453,66	0,118
C:013.037	CE2B.006- CASELLO DI ESAZIONE DI BREGANZE euro	94'290,00	0,076
C:013.037.172	IT.11 - IMPIANTISTICA GENERALE euro	94'290,00	0,076
C:013.038	CE2B.007- CASELLO DI ESAZIONE DI MASON-PIANEZZE/MAROSTICA euro	94'290,00	0,076
C:013.038.172	IT.11 - IMPIANTISTICA GENERALE euro	94'290,00	0,076
C:013.043	SO2B.005- SOTTOVIA SCATOLARE GASPARONA - SO2B.005 euro	85'055,59	0,069
C:013.043.162	IT.01 - OPERE EDILI CABINA ELETTRICA E BY-PASS euro	45'116,08	0,036
C:013.043.172	IT.11 - IMPIANTISTICA GENERALE euro	39'939,51	0,032
C:013.044	SO2B.006- SOTTOVIA SCATOLARE VIA ANCONETTA - SO2B.006 euro	102'408,55	0,083
C:013.044.162	IT.01 - OPERE EDILI CABINA ELETTRICA E BY-PASS euro	6'517,90	0,005
C:013.044.172	IT.11 - IMPIANTISTICA GENERALE euro	95'890,65	0,078
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:013.045	SO2B.007- SOTTOVIA SCATOLARE VIA G. VERDI - SO2B.007 euro	24'226,45	0,020
C:013.045.162	IT.01 - OPERE EDILI CABINA ELETTRICA E BY-PASS euro	4'746,43	0,004
C:013.045.172	IT.11 - IMPIANTISTICA GENERALE euro	19'480,02	0,016
C:013.047	SO2B.008- SOTTOVIA SCATOLARE PEDONALE - SO2B.008 euro	167'657,69	0,136
C:013.047.162	IT.01 - OPERE EDILI CABINA ELETTRICA E BY-PASS euro	4'805,70	0,004
C:013.047.172	IT.11 - IMPIANTISTICA GENERALE euro	162'851,99	0,132
C:013.048	SO2B.009- SOTTOVIA SCATOLARE SV. MASON-PIANEZZE - SO2B.009 euro	75'070,16	0,061
C:013.048.162	IT.01 - OPERE EDILI CABINA ELETTRICA E BY-PASS euro	4'907,50	0,004
C:013.048.172	IT.11 - IMPIANTISTICA GENERALE euro	70'162,66	0,057
C:013.131	VS2B.006 - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO GASPARONA CON ZONA INDUSTRIALE DI BREGANZE euro	108'693,11	0,088
C:013.131.172	IT.11 - IMPIANTISTICA GENERALE euro	108'693,11	0,088
C:013.132	VS2B.006B - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO SVINCOLO DI BREGANZE euro	15'773,80	0,013
C:013.132.172	IT.11 - IMPIANTISTICA GENERALE euro	15'773,80	0,013
C:013.133	VS2B.006C - VIABILITA' ROTATORIA COMUNE DI BREGANZE - Int. tra via Crosara e via Artigianato euro	32'155,48	0,026
C:013.133.172	IT.11 - IMPIANTISTICA GENERALE euro	32'155,48	0,026
C:013.135	VS2B.007 - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO EST A SVINCOLO MASON-PIANEZZE euro	137'178,00	0,111
C:013.135.172	IT.11 - IMPIANTISTICA GENERALE euro	137'178,00	0,111
C:013.136	VS2B.007A - VIABILITA' ROTATORIA COMUNE MASON VICENTINO - Int. tra via Turra, Monte Ortigara e Capitoni euro	32'082,73	0,026
C:013.136.172	IT.11 - IMPIANTISTICA GENERALE euro	32'082,73	0,026
C:013.138	VS2B.008 - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO OVEST A SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE euro	20'331,76	0,016
C:013.138.172	IT.11 - IMPIANTISTICA GENERALE euro	20'331,76	0,016
C:013.139	VS2B.008B - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO NORD CON SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE euro	137'404,03	0,111
C:013.139.172	IT.11 - IMPIANTISTICA GENERALE euro	137'404,03	0,111
C:013.152	AS2B.001 - AREA DI SERVIZIO 1- PK 35+700 euro	327'466,89	0,265
C:013.152.162	IT.01 - OPERE EDILI CABINA ELETTRICA E BY-PASS euro	49'240,46	0,040
C:013.152.163	IT.02 - IMPIANTI DI CABINA euro	133'390,91	0,108
C:013.152.172	IT.11 - IMPIANTISTICA GENERALE euro	144'835,52	0,117
C:013.153	CM2B.001 - CENTRO DI MANUTENZIONE MASON VICENTINO euro	582'514,00	0,471
C:013.153.172	IT.11 - IMPIANTISTICA GENERALE euro	582'514,00	0,471
C:013.154	CT2B.001 - CENTRO STOCCAGGIO SOLUZIONI SALINE MASON VICENTINO euro	66'150,00	0,053
C:013.154.172	IT.11 - IMPIANTISTICA GENERALE euro	66'150,00	0,053
C:013.155	ITS2B - IMPIANTI TECNOLOGICI SPECIALI euro	4'951'646,85	4,004
C:013.155.332	ITS.04- RADIO euro	359'883,59	0,291
C:013.155.333	ITS.05- TVCC + INCIDENT DETECTION euro	353'585,10	0,286
C:013.155.334	ITS.06- SCADA euro	567'991,74	0,459
C:013.155.335	ITS.07- RETE DATI euro	743'029,26	0,601
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:013.155.336	ITS.08- PMV euro	444'675,16	0,360
C:013.155.337	ITS.09- RILEVAMENTO TRAFFICO euro	20'277,20	0,016
C:013.155.339	ITS.11- SOS euro	86'636,00	0,070
C:013.155.340	ITS.12- SISTEMA DI ESAZIONE E PEDAGGIO euro	2'375'568,80	1,921
C:013.156	IT2B.001 - IMPIANTI TECNOLOGICI IN ITINERE euro	2'700'487,56	2,184
C:013.156.172	IT.11 - IMPIANTISTICA GENERALE euro	2'700'487,56	2,184
C:013.157	VL2B.001 - VASCA DI LAMINAZIONE (KM 37+460,00) euro	79'812,41	0,065
C:013.157.162	IT.01 - OPERE EDILI CABINA ELETTRICA E BY-PASS euro	2'472,78	0,002
C:013.157.172	IT.11 - IMPIANTISTICA GENERALE euro	77'339,63	0,063
C:013.158	VL2B.002 - VASCA DI LAMINAZIONE (KM 37+900,00) euro	34'748,66	0,028
C:013.158.162	IT.01 - OPERE EDILI CABINA ELETTRICA E BY-PASS euro	2'308,48	0,002
C:013.158.172	IT.11 - IMPIANTISTICA GENERALE euro	32'440,18	0,026
C:013.159	VL2B.003 - VASCA DI LAMINAZIONE (VIABILITA' VS2B.007 - asse 5) euro	42'058,08	0,034
C:013.159.162	IT.01 - OPERE EDILI CABINA ELETTRICA E BY-PASS euro	8'637,43	0,007
C:013.159.172	IT.11 - IMPIANTISTICA GENERALE euro	33'420,65	0,027
C:013.160	VL2B.004 - VASCA DI LAMINAZIONE (VIABILITA' VS2B.007 - asse 9) euro	27'993,58	0,023
C:013.160.162	IT.01 - OPERE EDILI CABINA ELETTRICA E BY-PASS euro	3'147,33	0,003
C:013.160.172	IT.11 - IMPIANTISTICA GENERALE euro	24'846,25	0,020
C:013.161	VL2B.005 - VASCA DI LAMINAZIONE (VIABILITA' VS2B.008 - asse 2) euro	29'137,18	0,024
C:013.161.162	IT.01 - OPERE EDILI CABINA ELETTRICA E BY-PASS euro	2'250,93	0,002
C:013.161.172	IT.11 - IMPIANTISTICA GENERALE euro	26'886,25	0,022
C:014	A08- IDRAULICA DI LINEA euro	6'113'726,68	4,944
C:014.001	TR2B.001.N - TRINCEA euro	707'942,63	0,572
C:014.001.024	TR.09- IDRAULICA DI LINEA euro	707'942,63	0,572
C:014.002	TR2B.001.S - TRINCEA euro	460'290,01	0,372
C:014.002.024	TR.09- IDRAULICA DI LINEA euro	460'290,01	0,372
C:014.003	TR2B.002.N - TRINCEA euro	187'778,19	0,152
C:014.003.024	TR.09- IDRAULICA DI LINEA euro	187'778,19	0,152
C:014.004	TR2B.002.S - TRINCEA euro	219'290,53	0,177
C:014.004.024	TR.09- IDRAULICA DI LINEA euro	219'290,53	0,177
C:014.005	TR2B.003.N - TRINCEA euro	153'855,95	0,124
C:014.005.024	TR.09- IDRAULICA DI LINEA euro	153'855,95	0,124
C:014.006	TR2B.003.S - TRINCEA euro	115'655,81	0,094
C:014.006.024	TR.09- IDRAULICA DI LINEA euro	115'655,81	0,094
C:014.007	TR2B.004.N - TRINCEA euro	83'332,78	0,067
C:014.007.024	TR.09- IDRAULICA DI LINEA euro	83'332,78	0,067
C:014.008	TR2B.004.S - TRINCEA euro	250,12	0,000
C:014.008.024	TR.09- IDRAULICA DI LINEA euro	250,12	0,000
C:014.009	RI2B.001.N - RILEVATO euro	5'611,34	0,005
	A R I P O R T A R E		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:014.009.009	RI.09- IDRAULICA DI LINEA euro	5'611,34	0,005
C:014.010	RI2B.001.S - RILEVATO euro	14'097,89	0,011
C:014.010.009	RI.09- IDRAULICA DI LINEA euro	14'097,89	0,011
C:014.011	RI2B.002.N - RILEVATO euro	30'722,22	0,025
C:014.011.009	RI.09- IDRAULICA DI LINEA euro	30'722,22	0,025
C:014.012	RI2B.002.S - RILEVATO euro	41'440,57	0,034
C:014.012.009	RI.09- IDRAULICA DI LINEA euro	41'440,57	0,034
C:014.013	RI2B.003.N - RILEVATO euro	187'699,90	0,152
C:014.013.009	RI.09- IDRAULICA DI LINEA euro	187'699,90	0,152
C:014.014	RI2B.003.S - RILEVATO euro	264'844,30	0,214
C:014.014.009	RI.09- IDRAULICA DI LINEA euro	264'844,30	0,214
C:014.015	RI2B.004.N - RILEVATO euro	488'120,40	0,395
C:014.015.009	RI.09- IDRAULICA DI LINEA euro	488'120,40	0,395
C:014.016	RI2B.004.S - RILEVATO euro	314'779,60	0,255
C:014.016.009	RI.09- IDRAULICA DI LINEA euro	314'779,60	0,255
C:014.017	RI2B.005.N - RILEVATO euro	101'836,78	0,082
C:014.017.009	RI.09- IDRAULICA DI LINEA euro	101'836,78	0,082
C:014.018	RI2B.005.S - RILEVATO euro	42'019,77	0,034
C:014.018.009	RI.09- IDRAULICA DI LINEA euro	42'019,77	0,034
C:014.035	SV2B.006 - SVINCOLO DI BREGANZE euro	427'924,54	0,346
C:014.035.311	SV.09- IDRAULICA DI LINEA euro	427'924,54	0,346
C:014.036	SV2B.007 - SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE/MAROSTICA euro	435'403,70	0,352
C:014.036.311	SV.09- IDRAULICA DI LINEA euro	435'403,70	0,352
C:014.131	VS2B.006 - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO GASPARONA CON ZONA INDUSTRIALE DI BREGANZE euro	41'826,83	0,034
C:014.131.230	VS.09- IDRAULICA DI LINEA euro	41'826,83	0,034
C:014.132	VS2B.006B - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO SVINCOLO DI BREGANZE euro	31'865,11	0,026
C:014.132.230	VS.09- IDRAULICA DI LINEA euro	31'865,11	0,026
C:014.133	VS2B.006C - VIABILITA' ROTATORIA COMUNE DI BREGANZE - Int. tra via Crosara e via Artigianato euro	1'248,39	0,001
C:014.133.230	VS.09- IDRAULICA DI LINEA euro	1'248,39	0,001
C:014.135	VS2B.007 - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO EST A SVINCOLO MASON-PIANEZZE euro	136'906,44	0,111
C:014.135.230	VS.09- IDRAULICA DI LINEA euro	136'906,44	0,111
C:014.136	VS2B.007A - VIABILITA' ROTATORIA COMUNE MASON VICENTINO - Int. tra via Turra, Monte Ortigara e Capitoni euro	1'248,39	0,001
C:014.136.230	VS.09- IDRAULICA DI LINEA euro	1'248,39	0,001
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:014.137	VS2B.007B - VIABILITA' PISTA CICLABILE COMUNE DI MASON euro	21'237,87	0,017
C:014.137.230	VS.09- IDRAULICA DI LINEA euro	21'237,87	0,017
C:014.138	VS2B.008 - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO OVEST A SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE euro	170'037,43	0,138
C:014.138.230	VS.09- IDRAULICA DI LINEA euro	170'037,43	0,138
C:014.139	VS2B.008B - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO NORD CON SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE euro	13'830,66	0,011
C:014.139.230	VS.09- IDRAULICA DI LINEA euro	13'830,66	0,011
C:014.140	VS2B.008C - VIA PONTE CATTANEO NORD euro	43'144,17	0,035
C:014.140.230	VS.09- IDRAULICA DI LINEA euro	43'144,17	0,035
C:014.141	VS2B.008D - VIA DE GASPERI euro	7'164,76	0,006
C:014.141.230	VS.09- IDRAULICA DI LINEA euro	7'164,76	0,006
C:014.142	VA2B.001 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE STRADA PODERALE - SO2B.001 euro	4'714,69	0,004
C:014.142.377	VA.12- IDRAULICA DI LINEA euro	4'714,69	0,004
C:014.143	VA2B.002 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE STRADA PODERALE - SO2B.003 euro	3'261,98	0,003
C:014.143.377	VA.12- IDRAULICA DI LINEA euro	3'261,98	0,003
C:014.144	VA2B.003 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE STRADA PODERALE - SO2B.004 euro	3'286,84	0,003
C:014.144.377	VA.12- IDRAULICA DI LINEA euro	3'286,84	0,003
C:014.145	VA2B.004 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE VIA ANCONETTA - SO2B.006 euro	2'635,88	0,002
C:014.145.377	VA.12- IDRAULICA DI LINEA euro	2'635,88	0,002
C:014.146	VA2B.005 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE VIA G. VERDI - SO2B.007 euro	22'276,51	0,018
C:014.146.377	VA.12- IDRAULICA DI LINEA euro	22'276,51	0,018
C:014.147	VA2B.006 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE PEDONALE - SO2B.008 euro	5'598,54	0,005
C:014.147.377	VA.12- IDRAULICA DI LINEA euro	5'598,54	0,005
C:014.148	VA2B.007 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE COMPLANARE - SO2B.012 euro	4'505,31	0,004
C:014.148.377	VA.12- IDRAULICA DI LINEA euro	4'505,31	0,004
C:014.149	VA2B.008 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE - SO2B.013 euro	3'495,15	0,003
C:014.149.377	VA.12- IDRAULICA DI LINEA euro	3'495,15	0,003
C:014.150	VA2B.08A - VIABILITÀ PROLUNGAMENTO SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE - SO2B.013A euro	4'942,51	0,004
C:014.150.377	VA.12- IDRAULICA DI LINEA euro	4'942,51	0,004
C:014.151	VA2B.009 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE - SO2B.014 - 015 euro	6'175,43	0,005
C:014.151.377	VA.12- IDRAULICA DI LINEA euro	6'175,43	0,005
C:014.152	AS2B.001 - AREA DI SERVIZIO 1- PK 35+700 euro	363'413,90	0,294
C:014.152.183	AS.07- OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	363'413,90	0,294
C:014.157	VL2B.001 - VASCA DI LAMINAZIONE (KM 37+460,00) euro	429'139,85	0,347
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:014.157.359	VL.01- MOVIMENTI MATERIA euro	20'334,73	0,016
C:014.157.361	VL.03- FONDAZIONI euro	97'901,26	0,079
C:014.157.362	VL.04- ELEVAZIONI euro	211'899,91	0,171
C:014.157.363	VL.05- OPERE DI FINITURA euro	61'103,95	0,049
C:014.157.364	VL.06- IMPIANTI euro	37'900,00	0,031
C:014.158	VL2B.002 - VASCA DI LAMINAZIONE (KM 37+900,00) euro	199'854,64	0,162
C:014.158.359	VL.01- MOVIMENTI MATERIA euro	8'108,28	0,007
C:014.158.361	VL.03- FONDAZIONI euro	44'434,84	0,036
C:014.158.362	VL.04- ELEVAZIONI euro	85'148,15	0,069
C:014.158.363	VL.05- OPERE DI FINITURA euro	24'263,37	0,020
C:014.158.364	VL.06- IMPIANTI euro	37'900,00	0,031
C:014.159	VL2B.003 - VASCA DI LAMINAZIONE (VIABILITA' VS2B.007 - asse 5) euro	116'253,91	0,094
C:014.159.359	VL.01- MOVIMENTI MATERIA euro	6'380,19	0,005
C:014.159.361	VL.03- FONDAZIONI euro	36'990,50	0,030
C:014.159.362	VL.04- ELEVAZIONI euro	55'406,61	0,045
C:014.159.363	VL.05- OPERE DI FINITURA euro	16'356,61	0,013
C:014.159.364	VL.06- IMPIANTI euro	1'120,00	0,001
C:014.160	VL2B.004 - VASCA DI LAMINAZIONE (VIABILITA' VS2B.007 - asse 9) euro	116'253,91	0,094
C:014.160.359	VL.01- MOVIMENTI MATERIA euro	6'380,19	0,005
C:014.160.361	VL.03- FONDAZIONI euro	36'990,50	0,030
C:014.160.362	VL.04- ELEVAZIONI euro	55'406,61	0,045
C:014.160.363	VL.05- OPERE DI FINITURA euro	16'356,61	0,013
C:014.160.364	VL.06- IMPIANTI euro	1'120,00	0,001
C:014.161	VL2B.005 - VASCA DI LAMINAZIONE (VIABILITA' VS2B.008 - asse 2) euro	76'510,55	0,062
C:014.161.359	VL.01- MOVIMENTI MATERIA euro	4'127,38	0,003
C:014.161.361	VL.03- FONDAZIONI euro	20'438,95	0,017
C:014.161.362	VL.04- ELEVAZIONI euro	38'358,30	0,031
C:014.161.363	VL.05- OPERE DI FINITURA euro	13'025,92	0,011
C:014.161.364	VL.06- IMPIANTI euro	560,00	0,000
C:015	A09- SISTEMAZIONI IDRAULICHE - ELEVAZIONI E IMPALCATI euro	2'427'611,07	1,963
C:015.095	TS2B.001 - TOMBINO SCATOLARE - (km 32+650.00) euro	38'347,82	0,031
C:015.095.141	TS.05- ELEVAZIONI euro	1'419,54	0,001
C:015.095.142	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	36'928,28	0,030
C:015.096	TS2B.002 - TOMBINO TORRENTE RIALE - (km. 33+512.95) euro	150'827,09	0,122
C:015.096.141	TS.05- ELEVAZIONI euro	131'185,22	0,106
C:015.096.142	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	19'641,87	0,016
C:015.097	TS2B.003 - TOMBINO ROGGIA ANGARANA - (km 34+400.00) euro	51'203,01	0,041
C:015.097.141	TS.05- ELEVAZIONI euro	16'583,47	0,013
C:015.097.142	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	34'619,54	0,028
C:015.098	TS2B.004 - TOMBINO ROGGIA ROSSETTE - (km 35+155.58) euro	60'853,18	0,049
C:015.098.141	TS.05- ELEVAZIONI euro	2'263,63	0,002
C:015.098.142	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	58'589,55	0,047
C:015.099	TS2B.005 - TOMBINO TORRENTE GHEBO LONGHELLA - (km 35+490.58) euro	292'574,16	0,237
C:015.099.141	TS.05- ELEVAZIONI euro	263'517,40	0,213
C:015.099.142	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	29'056,76	0,023
C:015.100	TS2B.006 - TOMBINO TORRENTE RONCAGLIA - (km 35+838.14) euro	129'449,99	0,105
C:015.100.141	TS.05- ELEVAZIONI euro	112'727,30	0,091
C:015.100.142	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	16'722,69	0,014
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:015.101	TS2B.007 - TOMBINO TORRENTE PONTERONE - RAMO MATTINA - (km 36+590.00) euro	309'674,99	0,250
C:015.101.141	TS.05- ELEVAZIONI euro	195'246,63	0,158
C:015.101.142	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	114'428,36	0,093
C:015.102	TS2B.008 - TOMBINO TORRENTE PONTERONE E VALLE OLDELLE - (km 36+800.00) euro	263'222,41	0,213
C:015.102.141	TS.05- ELEVAZIONI euro	223'148,96	0,180
C:015.102.142	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	40'073,45	0,032
C:015.103	TS2B.009 - TOMBINO SCATOLARE - (km 36+932.69) euro	41'159,57	0,033
C:015.103.141	TS.05- ELEVAZIONI euro	2'839,08	0,002
C:015.103.142	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	38'320,49	0,031
C:015.104	TS2B.010 - TOMBINO ROGGIA BRUGNOLA - VIABILITA' VS2B.006 - (km 0+482.06) euro	17'064,81	0,014
C:015.104.141	TS.05- ELEVAZIONI euro	940,80	0,001
C:015.104.142	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	16'124,01	0,013
C:015.105	TS2B.011 - TOMBINO ROGGIA SERIOLA - VIABILITA' VS2B.006 - (km 0+004.14) euro	39'527,06	0,032
C:015.105.141	TS.05- ELEVAZIONI euro	6'062,97	0,005
C:015.105.142	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	33'464,09	0,027
C:015.106	TS2B.012 - TOMBINO TORRENTE RIALE - VIABILITA' VS2B.007 - (km 0+141.89) euro	25'031,11	0,020
C:015.106.141	TS.05- ELEVAZIONI euro	20'575,48	0,017
C:015.106.142	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	4'455,63	0,004
C:015.107	TS2B.013 - TOMBINO ROGGIA ANGARANA - VIABILITA' VS2B.007 - (km 0+211.72) euro	24'792,57	0,020
C:015.107.141	TS.05- ELEVAZIONI euro	3'216,36	0,003
C:015.107.142	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	21'576,21	0,017
C:015.108	TS2B.014 - TOMBINO SCATOLARE - VIABILITA' VS2B.008B - (km 0+521.23) euro	17'811,02	0,014
C:015.108.141	TS.05- ELEVAZIONI euro	2'748,86	0,002
C:015.108.142	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	15'062,16	0,012
C:015.109	TS2B.015 - TOMBINO SCATOLARE - VIABILITA' VS2B.008B - (km 0+692.22) euro	11'986,50	0,010
C:015.109.141	TS.05- ELEVAZIONI euro	1'990,86	0,002
C:015.109.142	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	9'995,64	0,008
C:015.110	TS2B.016 - TOMBINO TORRENTE RONCAGLIA - VIABILITA' VS2B.008B - (km 0+959.45) euro	40'813,29	0,033
C:015.110.141	TS.05- ELEVAZIONI euro	2'607,37	0,002
C:015.110.142	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	38'205,92	0,031
C:015.111	TS2B.017 - TOMBINO TORRENTE RONCAGLIA - VIABILITA' VS2B.008B - (km 0+025.37) euro	29'610,40	0,024
C:015.111.141	TS.05- ELEVAZIONI euro	3'512,77	0,003
C:015.111.142	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	26'097,63	0,021
C:015.112	TS2B.018 - TOMBINO SCATOLARE - VIABILITA' VS2B.008B - (km 0+092.73) euro	11'244,41	0,009
C:015.112.141	TS.05- ELEVAZIONI euro	1'990,86	0,002
C:015.112.142	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	9'253,55	0,007
C:015.113	TS2B.019 - TOMBINO SCATOLARE - VIABILITA' VS2B.008C - (km 0+709.58) euro	6'213,65	0,005
C:015.113.141	TS.05- ELEVAZIONI euro	1'401,26	0,001
C:015.113.142	TS.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	4'812,39	0,004
C:015.114	TC2B.001 - TUBAZIONE DN800 - (km 32+318.30) euro	9'176,75	0,007
C:015.114.149	TC.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	9'176,75	0,007
C:015.115	TC2B.002 - TUBAZIONE DN1000 - (km 33+216.16) euro	48'052,57	0,039
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:015.115.149	TC.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	48'052,57	0,039
C:015.116	TC2B.003 - TUBAZIONE DN1000 - (km 34+000.00) euro	8'877,57	0,007
C:015.116.149	TC.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	8'877,57	0,007
C:015.117	TC2B.004 - TUBAZIONE DN1000 - (km 34+657.98) euro	7'993,12	0,006
C:015.117.149	TC.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	7'993,12	0,006
C:015.118	TC2B.005 - TUBAZIONE DN1000 - (km 35+950.64) euro	12'435,51	0,010
C:015.118.149	TC.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	12'435,51	0,010
C:015.119	TC2B.006 - ROGGIA SERIOLA - VIABILITA' VS2B.006 - (km 0+400.72) euro	25'077,55	0,020
C:015.119.149	TC.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	25'077,55	0,020
C:015.120	TC2B.007 - TUBAZIONE DN500 - VIABILITA' VS2B.006B - (km 0+062.78) euro	11'911,04	0,010
C:015.120.149	TC.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	11'911,04	0,010
C:015.121	TC2B.008 - TUBAZIONE DN800 - VIABILITA' VS2B.007B - (km 0+072.93) euro	4'526,60	0,004
C:015.121.149	TC.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	4'526,60	0,004
C:015.122	TC2B.009 - TUBAZIONE DN1200 - VIABILITA' VS2B.008C - (km 0+551.98) euro	1'153,07	0,001
C:015.122.149	TC.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	1'153,07	0,001
C:015.123	TC2B.010 - TUBAZIONE DN1200 - VIABILITA' VS2B.008C - (km 0+825.72) euro	585,43	0,000
C:015.123.149	TC.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	585,43	0,000
C:015.124	TC2B.011 - TUBAZIONE DN1200 - VIABILITA' VS2B.008C - (km 0+899.12) euro	1'986,07	0,002
C:015.124.149	TC.06- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	1'986,07	0,002
C:015.125	SI2B.001 - TUBAZIONE DN300 - (km 36+387.78) euro	52'604,60	0,043
C:015.125.321	SI.05- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	52'604,60	0,043
C:015.126	SI2B.002 - TUBAZIONE DN450 - (km 37+548.86) euro	63'546,08	0,051
C:015.126.321	SI.05- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	63'546,08	0,051
C:015.127	SI2B.003 - ROGGIA MAROSTICANA - (km 38+343.77) euro	25'069,64	0,020
C:015.127.321	SI.05- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	25'069,64	0,020
C:015.128	SI2B.004 - ROGGIA SAN TORRESINO - (km 38+567.63) euro	16'915,90	0,014
C:015.128.321	SI.05- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	16'915,90	0,014
C:015.129	SI2B.005 - TUBAZIONE DN400 - VIABILITA' VS2B.006 euro	45'423,66	0,037
C:015.129.321	SI.05- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	45'423,66	0,037
C:015.130	SF2B.001 - SIFONE ROGGIA SERIOLA - ROGGIA BRUGNOLA (km 29+525.00) euro	530'868,87	0,429
C:015.130.326	SF.04- ELEVAZIONI euro	41'288,80	0,033
C:015.130.327	SF.05- OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	489'580,07	0,396
C:016	A10- OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE (BARRIERE FONOASSORBENTI, OPERE IN VERDE, VASCHE, ECC.) euro	8'480'732,40	6,858
C:016.001	TR2B.001.N - TRINCEA euro	257'186,04	0,208
C:016.001.021	TR.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	173'225,66	0,140
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:016.001.028	TR.13- OPERE IN VERDE euro	83'960,38	0,068
C:016.002	TR2B.001.S - TRINCEA euro	329'542,32	0,266
C:016.002.021	TR.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	254'376,50	0,206
C:016.002.028	TR.13- OPERE IN VERDE euro	75'165,82	0,061
C:016.003	TR2B.002.N - TRINCEA euro	32'913,51	0,027
C:016.003.028	TR.13- OPERE IN VERDE euro	32'913,51	0,027
C:016.004	TR2B.002.S - TRINCEA euro	292'323,98	0,236
C:016.004.021	TR.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	282'235,32	0,228
C:016.004.028	TR.13- OPERE IN VERDE euro	10'088,66	0,008
C:016.005	TR2B.003.N - TRINCEA euro	311'421,86	0,252
C:016.005.021	TR.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	275'512,48	0,223
C:016.005.028	TR.13- OPERE IN VERDE euro	35'909,38	0,029
C:016.006	TR2B.003.S - TRINCEA euro	158'685,37	0,128
C:016.006.021	TR.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	118'575,36	0,096
C:016.006.028	TR.13- OPERE IN VERDE euro	40'110,01	0,032
C:016.008	TR2B.004.S - TRINCEA euro	13'704,46	0,011
C:016.008.021	TR.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	5'142,50	0,004
C:016.008.028	TR.13- OPERE IN VERDE euro	8'561,96	0,007
C:016.009	RI2B.001.N - RILEVATO euro	25'642,78	0,021
C:016.009.006	RI.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	25'457,50	0,021
C:016.009.013	RI.13- OPERE IN VERDE euro	185,28	0,000
C:016.010	RI2B.001.S - RILEVATO euro	52'460,89	0,042
C:016.010.006	RI.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	52'062,50	0,042
C:016.010.013	RI.13- OPERE IN VERDE euro	398,39	0,000
C:016.011	RI2B.002.N - RILEVATO euro	509'561,61	0,412
C:016.011.006	RI.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	509'012,70	0,412
C:016.011.013	RI.13- OPERE IN VERDE euro	548,91	0,000
C:016.012	RI2B.002.S - RILEVATO euro	1'760,24	0,001
C:016.012.013	RI.13- OPERE IN VERDE euro	1'760,24	0,001
C:016.013	RI2B.003.N - RILEVATO euro	218'193,97	0,176
C:016.013.006	RI.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	199'207,50	0,161
C:016.013.013	RI.13- OPERE IN VERDE euro	18'986,47	0,015
C:016.014	RI2B.003.S - RILEVATO euro	862'903,54	0,698
C:016.014.006	RI.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	826'362,00	0,668
C:016.014.013	RI.13- OPERE IN VERDE euro	36'541,54	0,030
C:016.015	RI2B.004.N - RILEVATO euro	1'465'494,56	1,185
C:016.015.006	RI.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	1'350'214,70	1,092
C:016.015.013	RI.13- OPERE IN VERDE euro	115'279,86	0,093
C:016.016	RI2B.004.S - RILEVATO euro	773'476,79	0,625
C:016.016.006	RI.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	697'280,30	0,564
C:016.016.013	RI.13- OPERE IN VERDE euro	76'196,49	0,062
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:016.017	RI2B.005.N - RILEVATO euro	31'490,33	0,025
C:016.017.013	RI.13- OPERE IN VERDE euro	31'490,33	0,025
C:016.018	RI2B.005.S - RILEVATO euro	137'894,34	0,112
C:016.018.006	RI.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	135'436,70	0,110
C:016.018.013	RI.13- OPERE IN VERDE euro	2'457,64	0,002
C:016.019	GA2B.013A - GALLERIA ARTIFICIALE OLMO euro	122'703,78	0,099
C:016.019.081	GA.16- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	103'093,14	0,083
C:016.019.082	GA.17- OPERE IN VERDE euro	19'610,64	0,016
C:016.020	GA2B.014 - GALLERIA ARTIFICIALE MAROSTICA OVEST euro	190'402,33	0,154
C:016.020.081	GA.16- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	116'117,69	0,094
C:016.020.082	GA.17- OPERE IN VERDE euro	74'284,64	0,060
C:016.021	VI2B.003.N - VIADOTTO MASON PIANEZZE euro	33'036,06	0,027
C:016.021.064	VI.19- OPERE IN VERDE euro	33'036,06	0,027
C:016.022	VI2B.003.S - VIADOTTO MASON PIANEZZE euro	129'907,80	0,105
C:016.022.058	VI.13- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	129'907,80	0,105
C:016.023	PO2B.005.N - PONTE TORRENTE CHIAVON euro	432,04	0,000
C:016.023.258	PO.15- OPERE IN VERDE euro	432,04	0,000
C:016.026	PO2B.007.N - PONTE LAVERDA euro	432,04	0,000
C:016.026.258	PO.15- OPERE IN VERDE euro	432,04	0,000
C:016.035	SV2B.006 - SVINCOLO DI BREGANZE euro	411'090,80	0,332
C:016.035.308	SV.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	296'438,40	0,240
C:016.035.315	SV.13- OPERE A VERDE euro	114'652,40	0,093
C:016.036	SV2B.007 - SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE/MAROSTICA euro	116'953,75	0,095
C:016.036.315	SV.13- OPERE A VERDE euro	116'953,75	0,095
C:016.059	MU2B.002.S - MURO PREFABBRICATO euro	800,00	0,001
C:016.059.160	MU.10- INSERIMENTO AMBIENTALE euro	800,00	0,001
C:016.060	MU2B.003.N - MURO SV. BREGANZE euro	2'400,00	0,002
C:016.060.160	MU.10- INSERIMENTO AMBIENTALE euro	2'400,00	0,002
C:016.131	VS2B.006 - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO GASPARONA CON ZONA INDUSTRIALE DI BREGANZE euro	330'397,46	0,267
C:016.131.227	VS.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	243'945,00	0,197
C:016.131.232	VS.11- OPERE A VERDE euro	86'452,46	0,070
C:016.132	VS2B.006B - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO SVINCOLO DI BREGANZE euro	54'676,31	0,044
C:016.132.232	VS.11- OPERE A VERDE euro	54'676,31	0,044
C:016.133	VS2B.006C - VIABILITA' ROTATORIA COMUNE DI BREGANZE - Int. tra via Crosara e via Artigianato euro	85,10	0,000
C:016.133.232	VS.11- OPERE A VERDE euro	85,10	0,000
C:016.134	VS2B.006D - VIABILITA' PISTA CICLABILE CHIAVON euro	65,10	0,000
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:016.134.232	VS.11- OPERE A VERDE euro	65,10	0,000
C:016.135	VS2B.007 - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO EST A SVINCOLO MASON-PIANEZZE euro	666'442,50	0,539
C:016.135.227	VS.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	587'460,60	0,475
C:016.135.232	VS.11- OPERE A VERDE euro	78'981,90	0,064
C:016.136	VS2B.007A - VIABILITA' ROTATORIA COMUNE MASON VICENTINO - Int. tra via Turra, Monte Ortigara e Capitoni euro	1'370,97	0,001
C:016.136.232	VS.11- OPERE A VERDE euro	1'370,97	0,001
C:016.137	VS2B.007B - VIABILITA' PISTA CICLABILE COMUNE DI MASON euro	3'717,84	0,003
C:016.137.232	VS.11- OPERE A VERDE euro	3'717,84	0,003
C:016.138	VS2B.008 - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO OVEST A SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE euro	802'945,61	0,649
C:016.138.227	VS.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	765'912,24	0,619
C:016.138.232	VS.11- OPERE A VERDE euro	37'033,37	0,030
C:016.139	VS2B.008B - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO NORD CON SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE euro	114'137,97	0,092
C:016.139.227	VS.06- BARRIERE FONOASSORBENTI euro	103'445,10	0,084
C:016.139.232	VS.11- OPERE A VERDE euro	10'692,87	0,009
C:016.140	VS2B.008C - VIA PONTE CATTANEO NORD euro	1'629,69	0,001
C:016.140.232	VS.11- OPERE A VERDE euro	1'629,69	0,001
C:016.141	VS2B.008D - VIA DE GASPERI euro	141,01	0,000
C:016.141.232	VS.11- OPERE A VERDE euro	141,01	0,000
C:016.149	VA2B.008 - VIABILITÀ SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE - SO2B.013 euro	419,97	0,000
C:016.149.352	VA.11- OPERE A VERDE euro	419,97	0,000
C:016.152	AS2B.001 - AREA DI SERVIZIO 1- PK 35+700 euro	5'201,68	0,004
C:016.152.183	AS.07- OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	5'201,68	0,004
C:016.162	CN2B.01 - Cantiere euro	16'686,00	0,013
C:016.162.341	CN.01 - OPERE A VERDE euro	16'686,00	0,013
C:017	A11- DEMOLIZIONI euro	1'232'125,66	0,996
C:017.001	TR2B.001.N - TRINCEA euro	159'145,14	0,129
C:017.001.027	TR.12- DEMOLIZIONI euro	159'145,14	0,129
C:017.002	TR2B.001.S - TRINCEA euro	418,50	0,000
C:017.002.027	TR.12- DEMOLIZIONI euro	418,50	0,000
C:017.003	TR2B.002.N - TRINCEA euro	29'144,71	0,024
C:017.003.027	TR.12- DEMOLIZIONI euro	29'144,71	0,024
C:017.004	TR2B.002.S - TRINCEA euro	12'460,05	0,010
C:017.004.027	TR.12- DEMOLIZIONI euro	12'460,05	0,010
C:017.005	TR2B.003.N - TRINCEA euro	22'971,04	0,019
C:017.005.027	TR.12- DEMOLIZIONI euro	22'971,04	0,019
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:017.006	TR2B.003.S - TRINCEA euro	6'831,45	0,006
C:017.006.027	TR.12- DEMOLIZIONI euro	6'831,45	0,006
C:017.010	RI2B.001.S - RILEVATO euro	134,70	0,000
C:017.010.012	RI.12- DEMOLIZIONI euro	134,70	0,000
C:017.011	RI2B.002.N - RILEVATO euro	12'460,70	0,010
C:017.011.012	RI.12- DEMOLIZIONI euro	12'460,70	0,010
C:017.013	RI2B.003.N - RILEVATO euro	36'462,20	0,029
C:017.013.012	RI.12- DEMOLIZIONI euro	36'462,20	0,029
C:017.014	RI2B.003.S - RILEVATO euro	23'206,48	0,019
C:017.014.012	RI.12- DEMOLIZIONI euro	23'206,48	0,019
C:017.015	RI2B.004.N - RILEVATO euro	12'425,70	0,010
C:017.015.012	RI.12- DEMOLIZIONI euro	12'425,70	0,010
C:017.016	RI2B.004.S - RILEVATO euro	33'531,00	0,027
C:017.016.012	RI.12- DEMOLIZIONI euro	33'531,00	0,027
C:017.018	RI2B.005.S - RILEVATO euro	13'764,90	0,011
C:017.018.012	RI.12- DEMOLIZIONI euro	13'764,90	0,011
C:017.019	GA2B.013A - GALLERIA ARTIFICIALE OLMO euro	508,50	0,000
C:017.019.075	GA.10- DEMOLIZIONI euro	508,50	0,000
C:017.020	GA2B.014 - GALLERIA ARTIFICIALE MAROSTICA OVEST euro	18'075,80	0,015
C:017.020.075	GA.10- DEMOLIZIONI euro	18'075,80	0,015
C:017.021	VI2B.003.N - VIADOTTO MASON PIANEZZE euro	16'779,60	0,014
C:017.021.063	VI.18- DEMOLIZIONI euro	16'779,60	0,014
C:017.023	PO2B.005.N - PONTE TORRENTE CHIAVON euro	318'675,38	0,258
C:017.023.257	PO.14- DEMOLIZIONI euro	318'675,38	0,258
C:017.026	PO2B.007.N - PONTE LAVERDA euro	196'031,94	0,159
C:017.026.257	PO.14- DEMOLIZIONI euro	196'031,94	0,159
C:017.097	TS2B.003 - TOMBINO ROGGIA ANGARANA - (km 34+400.00) euro	2'634,00	0,002
C:017.097.139	TS.03- DEMOLIZIONI euro	2'634,00	0,002
C:017.098	TS2B.004 - TOMBINO ROGGIA ROSSETTE - (km 35+155.58) euro	3'292,50	0,003
C:017.098.139	TS.03- DEMOLIZIONI euro	3'292,50	0,003
C:017.101	TS2B.007 - TOMBINO TORRENTE PONTERONE - RAMO MATTINA - (km 36+590.00) euro	18'798,20	0,015
C:017.101.139	TS.03- DEMOLIZIONI euro	18'798,20	0,015
C:017.102	TS2B.008 - TOMBINO TORRENTE PONTERONE E VALLE OLDELLE - (km 36+800.00) euro	18'798,20	0,015
C:017.102.139	TS.03- DEMOLIZIONI euro	18'798,20	0,015
C:017.103	TS2B.009 - TOMBINO SCATOLARE - (km 36+932.69) euro	23'152,80	0,019
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:017.103.139	TS.03- DEMOLIZIONI euro	23'152,80	0,019
C:017.113	TS2B.019 - TOMBINO SCATOLARE - VIABILITA VS2B.008C - (km 0+709.58) euro	23'152,80	0,019
C:017.113.139	TS.03- DEMOLIZIONI euro	23'152,80	0,019
C:017.114	TC2B.001 - TUBAZIONE DN800 - (km 32+318.30) euro	22'981,92	0,019
C:017.114.146	TC.03- DEMOLIZIONI euro	22'981,92	0,019
C:017.115	TC2B.002 - TUBAZIONE DN1000 - (km 33+216.16) euro	37'440,00	0,030
C:017.115.146	TC.03- DEMOLIZIONI euro	37'440,00	0,030
C:017.117	TC2B.004 - TUBAZIONE DN1000 - (km 34+657.98) euro	19'181,76	0,016
C:017.117.146	TC.03- DEMOLIZIONI euro	19'181,76	0,016
C:017.118	TC2B.005 - TUBAZIONE DN1000 - (km 35+950.64) euro	9'193,60	0,007
C:017.118.146	TC.03- DEMOLIZIONI euro	9'193,60	0,007
C:017.119	TC2B.006 - ROGGIA SERIOLA - VIABILITA' VS2B.006 - (km 0+400.72) euro	15'080,00	0,012
C:017.119.146	TC.03- DEMOLIZIONI euro	15'080,00	0,012
C:017.128	SI2B.004 - ROGGIA SAN TORRESINO - (km 38+567.63) euro	30'160,00	0,024
C:017.128.322	SI.06- DEMOLIZIONI euro	30'160,00	0,024
C:017.131	VS2B.006 - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO GASPARONA CON ZONA INDUSTRIALE DI BREGANZE euro	21'174,41	0,017
C:017.131.231	VS.10- DEMOLIZIONI euro	21'174,41	0,017
C:017.132	VS2B.006B - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO SVINCOLO DI BREGANZE euro	2'905,63	0,002
C:017.132.231	VS.10- DEMOLIZIONI euro	2'905,63	0,002
C:017.133	VS2B.006C - VIABILITA' ROTATORIA COMUNE DI BREGANZE - Int. tra via Crosara e via Artigianato euro	25'662,16	0,021
C:017.133.231	VS.10- DEMOLIZIONI euro	25'662,16	0,021
C:017.135	VS2B.007 - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO EST A SVINCOLO MASON-PIANEZZE euro	10'475,38	0,008
C:017.135.231	VS.10- DEMOLIZIONI euro	10'475,38	0,008
C:017.136	VS2B.007A - VIABILITA' ROTATORIA COMUNE MASON VICENTINO - Int. tra via Turra, Monte Ortigara e Capitoni euro	854,07	0,001
C:017.136.231	VS.10- DEMOLIZIONI euro	854,07	0,001
C:017.137	VS2B.007B - VIABILITA' PISTA CICLABILE COMUNE DI MASON euro	12'157,50	0,010
C:017.137.231	VS.10- DEMOLIZIONI euro	12'157,50	0,010
C:017.138	VS2B.008 - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO OVEST A SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE euro	14'301,06	0,012
C:017.138.231	VS.10- DEMOLIZIONI euro	14'301,06	0,012
C:017.139	VS2B.008B - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO NORD CON SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE euro	3'504,90	0,003
C:017.139.231	VS.10- DEMOLIZIONI euro	3'504,90	0,003
C:017.140	VS2B.008C - VIA PONTE CATTANEO NORD euro	2'814,20	0,002
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

