



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ NEL
TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA

SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA

CONCESSIONARIO

PROGETTISTA



SPV srl
Via Inverio, 24/A
10146 Torino

Società di progetto ai sensi dell'art. 156 D.LGS 163/06
subentrato all'ATI



Ingegneria Grandi Opere S.r.l.
Via Inverio, 24/A
10146 Torino

RESPONSABILE PROGETTAZIONE

**RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE**

**SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE
DELL'INFRASTRUTTURA E DELLE OPERE CIVILI**



**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO**
1211 *Dott. Ing. Claudio Dogliani*



**COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE**

GEOLOGO



N. Progr. _____
Cartella N. _____

PROGETTO DEFINITIVO

(C.U.P. H51B03000050009)

LOTTO 2 - TRATTA "B"
dal Km. 29+300 al Km 38+700

TITOLO ELABORATO:

DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA TABULATI MOVIMENTI DI MATERIE - VIABILITÀ DI CONTINUITÀ' GASPARONA E COLLEGAMENTO SVINCOLO DI BREGANZE

P V D T E G E G E 2 B 0 0 0 - 0 0 5 0 0 0 2 R A 0

SCALA: -

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA
0	PRIMA EMISSIONE	SIS	20/02/2012	IGO	24/02/2012	SIS	29/02/2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

IL COMMISSARIO:

VALIDAZIONE:

Ing. Giuseppe FASIOL

Ing. Silvano VERNIZZI

PROTOCOLLO : _____

DEL: _____

Lotto 2B

Viabilità complanari e di
collegamento

WBS CS.2B.006B

**VIABILITÀ DI CONTINUITA'
E COLLEGAMENTO
SVINCOLO BREGANZE**

WBS CS.2B.006B

ASSE 1

**Viabilità di Continuità e
collegamento Svincolo
Breganze**

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Movimenti di terra

DATA

PAG. 1

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA								
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SUPERFICI		DISTANZE PARZIALI	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		RILEVATO	SCAVO		RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO
2	29.35	31.18	0.00	20.65	471.334	0.000	471.334	0.000
3	50.00	14.47	0.00	14.04	179.923	0.000	651.257	0.000
4	64.04	11.16	0.00	5.27	56.125	0.000	707.382	0.000
5	69.32	10.12	0.00	10.98	107.550	0.000	814.932	0.000
6	80.29	9.47	0.00	20.75	166.415	0.000	981.347	0.000
7	101.04	6.55	0.00	20.34	132.006	0.000	1113.353	0.000
8	121.38	6.45	0.00	20.34	124.785	0.000	1238.138	0.000
9	141.71	5.83	0.00	20.75	110.181	0.000	1348.319	0.000
10	162.46	4.81	0.00	16.25	74.261	0.000	1422.580	0.000
11	178.71	4.33	0.00	7.00	30.695	0.000	1453.275	0.000
12	185.71	4.44	0.00	25.00	99.750	0.000	1553.025	0.000
13	210.71	3.55	0.00	25.00	81.000	0.000	1634.025	0.000
14	235.71	2.91	0.00	25.00	106.750	0.000	1740.775	0.000
15	260.71	5.63	0.00	25.00	141.625	0.000	1882.400	0.000
16	285.71	5.69	0.00	20.48	120.013	0.000	2002.413	0.000
17	306.20	6.03	0.00	16.25	100.749	0.000	2103.162	0.000
18	322.45	6.36	0.00	31.75	161.607	0.000	2264.769	0.000
19	354.20	3.81	0.00	26.52	87.783	0.000	2352.552	0.000
20	380.71	2.80	0.00	18.01	40.447	0.735	2392.999	0.735
21	398.73	1.74	0.14	21.99	45.111	1.682	2438.110	2.417
22	420.71	2.39	0.03	22.54	70.283	0.072	2508.393	2.489
23	443.26	3.86	0.00	31.75	206.850	0.000	2715.243	2.489
24	475.01	9.18	0.00	16.25	130.325	0.000	2845.568	2.489
25	491.26	6.87	0.00	16.25	101.888	0.000	2947.456	2.489
26	507.51	5.68	0.00	31.75	145.890	0.000	3093.346	2.489

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Movimenti di terra

DATA

PAG. 2

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA								
SEZIONE	Distanze Progressive	SUPERFICI		Distanze Parziali	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		RILEVATO	SCAVO		RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO
27	539.26	3.50	0.00					
28	557.72	3.04	0.00	18.46	60.271	0.000	3153.617	2.489
29	578.06	4.42	0.00	20.34	75.868	0.000	3229.485	2.489
30	595.72	3.60	0.00	17.66	70.817	0.000	3300.302	2.489
31	616.86	2.50	0.01	21.14	64.592	0.010	3364.894	2.499
32	624.40	3.28	0.00	7.54	21.762	0.008	3386.656	2.507
33	646.75	5.42	0.00	22.36	97.266	0.000	3483.922	2.507
34	664.86	5.84	0.00	18.10	101.716	0.000	3585.638	2.507
35	671.25	6.30	0.00	6.39	38.724	0.000	3624.362	2.507
36	696.43	6.73	0.00	25.18	163.543	0.000	3787.905	2.507
37	704.47	6.80	0.00	8.03	54.323	0.000	3842.228	2.507
38	721.62	7.87	0.00	17.16	125.869	0.000	3968.097	2.507
39	733.48	8.19	0.00	11.86	95.236	0.000	4063.333	2.507
40	746.91	2.69	0.00	13.43	73.194	0.000	4136.527	2.507
41	772.29	3.59	0.00	25.37	79.661	0.000	4216.188	2.507
42	797.66	3.61	0.00	25.37	91.332	0.000	4307.520	2.507
43	823.02	4.80	0.00	25.37	106.682	0.000	4414.202	2.507
44	848.39	5.32	0.00	25.36	128.321	0.000	4542.523	2.507
45	873.75	7.13	0.00	25.36	157.867	0.000	4700.390	2.507
46	899.11	8.13	0.00	25.36	193.498	0.000	4893.888	2.507
47	924.46	8.11	0.00	25.35	205.840	0.000	5099.728	2.507
48	949.81	7.79	0.00	25.35	201.531	0.000	5301.259	2.507
49	975.16	6.23	0.00	25.35	177.703	0.000	5478.962	2.507
50	1000.50	9.33	0.00	25.34	197.018	0.000	5675.980	2.507
51	1025.84	8.91	0.00	25.34	230.973	0.000	5906.953	2.507
52	1033.17	8.88	0.00	7.32	65.112	0.000	5972.065	2.507

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Movimenti di terra

DATA

PAG. 3

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA								
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SUPERFICI		DISTANZE PARZIALI	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		RILEVATO	SCAVO		RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO
53	1051.06	7.20	0.00	17.89	143.746	0.000	6115.811	2.507
54	1076.23	4.21	0.00	25.17	143.469	0.000	6259.280	2.507
55	1101.39	6.02	0.00	25.17	128.745	0.000	6388.025	2.507
56	1126.56	7.77	0.00	25.17	173.547	0.000	6561.572	2.507
57	1151.73	5.54	0.00	25.17	167.759	0.000	6729.331	2.507
58	1176.90	2.80	0.00	25.17	104.832	0.000	6834.163	2.507
59	1202.07	2.32	0.00	7.80	64.309	0.000	6898.472	2.507
60	1209.87	4.18	0.00	21.68	25.350	0.000	6923.822	2.507
61	1231.55	9.57	0.00	4.32	149.050	0.000	7072.872	2.507
62	1235.87	10.79	0.00	12.78	44.002	0.000	7116.874	2.507
63	1248.65	14.89	0.00	12.78	164.094	0.000	7280.968	2.507
64	1261.44	17.55	0.00	12.78	207.291	0.000	7488.259	2.507
65	1280.89	28.69	0.00	19.45	449.584	0.000	7937.843	2.507
TOTALI		448.85	0.18	1251.54			7937.843	2.507

Totale rilevato → 7937.843 mc

Totale scavo → 2.507 mc

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Manufatto stradale

DATA

PAG. 1

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
2	29.35	21.40		
3	50.00	9.26	20.65	316.60
4	64.04	7.17	14.04	115.36
5	69.32	6.52	5.27	36.10
6	80.29	6.50	10.98	71.45
7	101.04	6.50	20.75	134.87
8	121.38	6.50	20.34	132.18
9	141.71	6.50	20.34	132.19
10	162.46	6.50	20.75	134.87
11	178.71	6.50	16.25	105.62
12	185.71	6.50	7.00	45.50
13	210.71	6.50	25.00	162.50
14	235.71	6.50	25.00	162.50
15	260.71	6.50	25.00	162.50
16	285.71	6.50	25.00	162.50
17	306.20	6.50	20.48	133.14
18	322.45	6.50	16.25	105.62
19	354.20	6.50	31.75	206.37
20	380.71	6.50	26.52	172.36
21	398.73	6.50	18.01	117.08
22	420.71	6.50	21.99	142.92
23	443.26	6.50	22.54	146.53
24	475.01	6.50	31.75	206.37
25	491.26	6.50	16.25	105.62
26	507.51	6.50	16.25	105.62
			31.75	206.37

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Manufatto stradale

DATA

PAG. 2

R I E P I L O G O A R E E				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
27	539.26	6.50	18.46	119.97
28	557.72	6.50	20.34	132.22
29	578.06	6.50	17.66	114.78
30	595.72	6.50	21.14	137.42
31	616.86	6.50	7.54	49.01
32	624.40	6.50	22.36	145.31
33	646.75	6.50	18.10	117.68
34	664.86	6.50	6.39	41.56
35	671.25	6.50	25.18	163.69
36	696.43	6.50	8.03	52.21
37	704.47	6.50	17.16	111.53
38	721.62	6.50	11.86	77.08
39	733.48	6.50	13.43	87.29
40	746.91	6.50	25.37	164.94
41	772.29	6.50	25.37	164.91
42	797.66	6.50	25.37	164.89
43	823.02	6.50	25.36	164.87
44	848.39	6.50	25.36	164.84
45	873.75	6.50	25.36	164.83
46	899.11	6.50	25.35	164.80
47	924.46	6.50	25.35	164.77
48	949.81	6.50	25.35	164.76
49	975.16	6.50	25.34	164.73
50	1000.50	6.50	25.34	164.72
51	1025.84	6.50	7.32	47.60
52	1033.17	6.50		

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Manufatto stradale

DATA

PAG. 3

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
53	1051.06	6.50	17.89	116.31
54	1076.23	6.50	25.17	163.59
55	1101.39	6.50	25.17	163.58
56	1126.56	6.50	25.17	163.59
57	1151.73	6.50	25.17	163.59
58	1176.90	6.50	25.17	163.62
59	1202.07	6.50	25.17	163.63
60	1209.87	6.50	7.80	50.67
61	1231.55	6.50	21.68	140.91
62	1235.87	6.50	4.32	28.09
63	1248.65	8.11	12.78	93.38
64	1261.44	9.56	12.78	112.95
65	1280.89	21.08	19.45	297.99
TOTALI		453.60	1251.54	8555.08

Totale manufatto stradale sp.35cm → 8555.080 mq

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Fosso sx

DATA

PAG. 1

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA								
SEZIONE	Distanze Progressive	SUPERFICI		Distanze Parziali	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		Rilevato	Scavo		Rilevato	Scavo	Rilevato	Scavo
2	29.35	0.00	0.54					
3	50.00	0.00	0.54	20.65	0.000	11.149	0.000	11.149
4	64.04	0.00	0.54	14.04	0.000	7.511	0.000	18.660
5	69.32	0.00	0.52	5.27	0.000	2.739	0.000	21.399
6	80.29	0.00	0.51	10.98	0.000	5.655	0.000	27.054
7	101.04	0.00	0.47	20.75	0.000	9.960	0.000	37.014
8	121.38	0.00	0.58	20.34	0.000	10.781	0.000	47.795
9	141.71	0.00	0.57	20.34	0.000	11.796	0.000	59.591
10	162.46	0.00	0.50	20.75	0.000	11.102	0.000	70.693
11	178.71	0.00	0.48	16.25	0.000	7.962	0.000	78.655
12	185.71	0.00	0.54	7.00	0.000	3.535	0.000	82.190
13	210.71	0.00	0.55	25.00	0.000	13.500	0.000	95.690
14	235.71	0.00	0.53	25.00	0.000	13.500	0.000	109.190
15	260.71	0.00	0.49	25.00	0.000	12.750	0.000	121.940
16	285.71	0.00	0.51	25.00	0.000	12.500	0.000	134.440
17	306.20	0.00	0.57	20.48	0.000	10.957	0.000	145.397
18	322.45	0.00	0.55	16.25	0.000	9.017	0.000	154.414
19	354.20	0.00	0.54	31.75	0.000	17.301	0.000	171.715
20	380.71	0.00	0.53	26.52	0.000	13.923	0.000	185.638
21	398.73	0.00	0.52	18.01	0.000	9.455	0.000	195.093
22	420.71	0.00	0.53	21.99	0.000	11.544	0.000	206.637
23	443.26	0.00	0.53	22.54	0.000	11.544	0.000	206.637
24	475.01	0.00	1.00	22.54	0.000	17.356	0.000	223.993
25	491.26	0.00	0.58	31.75	0.000	25.240	0.000	249.233
26	507.51	0.00	0.55	16.25	0.000	9.506	0.000	258.739
			0.53	16.25	0.000	8.692	0.000	267.431
				31.75	0.000	16.826	0.000	284.257

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Fosso sx

DATA

PAG. 2

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA								
SEZIONE	Distanze Progressive	SUPERFICI		Distanze Parziali	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		Rilevato	Scavo		Rilevato	Scavo	Rilevato	Scavo
27	539.26	0.00	0.53					
28	557.72	0.00	0.53	18.46	0.000	9.786	0.000	294.043
29	578.06	0.00	0.58	20.34	0.000	11.086	0.000	305.129
30	595.72	0.00	0.57	17.66	0.000	10.155	0.000	315.284
31	616.86	0.00	0.53	21.14	0.000	11.521	0.000	326.805
32	624.40	0.00	0.57	7.54	0.000	4.147	0.000	330.952
33	646.75	0.00	0.53	22.36	0.000	12.187	0.000	343.139
34	664.86	0.00	0.57	18.10	0.000	9.953	0.000	353.092
35	671.25	0.00	0.58	6.39	0.000	3.675	0.000	356.767
36	696.43	0.00	0.57	25.18	0.000	14.353	0.000	371.120
37	704.47	0.00	0.57	8.03	0.000	4.618	0.000	375.738
38	721.62	0.00	0.57	17.16	0.000	9.954	0.000	385.692
39	733.48	0.00	0.59	11.86	0.000	6.462	0.000	392.154
40	746.91	0.00	0.52	13.43	0.000	6.984	0.000	399.138
41	772.29	0.00	0.51	25.37	0.000	13.826	0.000	412.964
42	772.29	0.00	0.56	25.37	0.000	14.588	0.000	427.552
43	797.66	0.00	0.58	25.37	0.000	14.588	0.000	442.140
44	823.02	0.00	0.58	25.36	0.000	14.202	0.000	456.342
45	848.39	0.00	0.55	25.36	0.000	14.456	0.000	470.798
46	873.75	0.00	0.58	25.36	0.000	13.822	0.000	484.620
47	899.11	0.00	0.52	25.35	0.000	14.195	0.000	498.815
48	924.46	0.00	0.58	25.35	0.000	14.067	0.000	512.882
49	949.81	0.00	0.54	25.35	0.000	13.307	0.000	526.189
50	975.16	0.00	0.53	25.34	0.000	13.430	0.000	539.619
51	1000.50	0.00	0.52	25.34	0.000	13.050	0.000	552.669
52	1025.84	0.00	0.52	7.32	0.000	3.842	0.000	556.511
52	1033.17	0.00	0.53					

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Fosso sx

DATA

PAG. 3

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA								
SEZIONE	Distanze Progressive	SUPERFICI		Distanze Parziali	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		RILEVATO	SCAVO		RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO
53	1051.06	0.00	0.51	17.89	0.000	9.122	0.000	565.633
54	1076.23	0.00	0.51	25.17	0.000	12.837	0.000	578.470
55	1101.39	0.00	0.52	25.17	0.000	12.586	0.000	591.056
56	1126.56	0.00	0.52	25.17	0.000	13.216	0.000	604.272
57	1151.73	0.00	0.53	25.17	0.000	13.339	0.000	617.611
58	1176.90	0.00	0.54	25.17	0.000	13.339	0.000	630.950
59	1202.07	0.00	0.54	25.17	0.000	13.467	0.000	644.417
60	1209.87	0.00	0.54	7.80	0.000	4.173	0.000	648.590
61	1231.55	0.00	0.55	21.68	0.000	11.707	0.000	660.297
62	1235.87	0.00	0.54	4.32	0.000	2.355	0.000	662.652
63	1248.65	0.00	0.57	12.78	0.000	7.220	0.000	669.872
64	1261.44	0.00	0.57	12.78	0.000	7.156	0.000	677.028
65	1280.89	0.00	0.61	19.45	0.000	11.475	0.000	688.503
TOTALI		0.00	35.16	1251.54			0.000	688.503

Totale scavo fosso sx → 688.503 mc

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Fosso dx

DATA

PAG. 1

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA								
SEZIONE	Distanze Progressive	SUPERFICI		Distanze Parziali	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		Rilevato	Scavo		Rilevato	Scavo	Rilevato	Scavo
2	29.35	0.00	0.48					
3	50.00	0.00	0.48	20.65	0.000	9.912	0.000	9.912
4	64.04	0.00	0.49	14.04	0.000	6.878	0.000	16.790
5	69.32	0.00	0.48	5.27	0.000	2.504	0.000	19.294
6	80.29	0.00	0.49	10.98	0.000	5.380	0.000	24.674
7	101.04	0.00	0.48	20.75	0.000	9.959	0.000	34.633
8	121.38	0.00	0.48	20.34	0.000	9.762	0.000	44.395
9	141.71	0.00	0.50	20.34	0.000	10.170	0.000	54.565
10	162.46	0.00	0.48	20.75	0.000	10.064	0.000	64.629
11	178.71	0.00	0.47	16.25	0.000	7.799	0.000	72.428
12	185.71	0.00	0.48	7.00	0.000	3.325	0.000	75.753
13	210.71	0.00	0.48	25.00	0.000	12.000	0.000	87.753
14	235.71	0.00	0.50	25.00	0.000	12.375	0.000	100.128
15	260.71	0.00	0.49	25.00	0.000	12.375	0.000	112.503
16	285.71	0.00	0.48	25.00	0.000	12.000	0.000	124.503
17	306.20	0.00	0.48	20.48	0.000	10.036	0.000	134.539
18	322.45	0.00	0.50	16.25	0.000	7.961	0.000	142.500
19	354.20	0.00	0.47	31.75	0.000	15.240	0.000	157.740
20	380.71	0.00	0.47	26.52	0.000	12.332	0.000	170.072
21	398.73	0.00	0.49	18.01	0.000	8.825	0.000	178.897
22	420.71	0.00	0.47	21.99	0.000	10.334	0.000	189.231
23	443.26	0.00	0.47	22.54	0.000	10.594	0.000	199.825
24	475.01	0.00	0.49	31.75	0.000	15.239	0.000	215.064
25	491.26	0.00	0.47	16.25	0.000	7.799	0.000	222.863
26	507.51	0.00	0.50	16.25	0.000	8.043	0.000	230.906
				31.75	0.000	15.398	0.000	246.304

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Fosso dx

DATA

PAG. 2

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA								
SEZIONE	Distanze Progressive	SUPERFICI		Distanze Parziali	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		Rilevato	Scavo		Rilevato	Scavo	Rilevato	Scavo
27	539.26	0.00	0.48					
28	557.72	0.00	0.50	18.46	0.000	9.136	0.000	255.440
29	578.06	0.00	0.51	20.34	0.000	10.272	0.000	265.712
30	595.72	0.00	0.49	17.66	0.000	8.742	0.000	274.454
31	616.86	0.00	0.50	21.14	0.000	10.464	0.000	284.918
32	624.40	0.00	0.50	7.54	0.000	3.806	0.000	288.724
33	646.75	0.00	0.49	22.36	0.000	11.068	0.000	299.792
34	664.86	0.00	0.48	18.10	0.000	8.685	0.000	308.477
35	671.25	0.00	0.59	6.39	0.000	3.386	0.000	311.863
36	696.43	0.00	0.47	25.18	0.000	13.345	0.000	325.208
37	704.47	0.00	0.50	8.03	0.000	3.974	0.000	329.182
38	721.62	0.00	0.79	17.16	0.000	11.068	0.000	340.250
39	733.48	0.00	0.89	11.86	0.000	9.845	0.000	350.095
40	746.91	0.00	0.49	13.43	0.000	9.333	0.000	359.428
41	772.29	0.00	0.47	25.37	0.000	12.052	0.000	371.480
42	797.66	0.00	0.47	25.37	0.000	11.925	0.000	383.405
43	823.02	0.00	0.47	25.37	0.000	11.925	0.000	395.330
44	848.39	0.00	0.45	25.36	0.000	11.538	0.000	406.868
45	873.75	0.00	0.48	25.36	0.000	11.792	0.000	418.660
46	899.11	0.00	0.47	25.36	0.000	11.919	0.000	430.579
47	924.46	0.00	0.47	25.35	0.000	11.786	0.000	442.365
48	949.81	0.00	0.46	25.35	0.000	11.786	0.000	454.151
49	975.16	0.00	0.48	25.35	0.000	12.039	0.000	466.190
50	1000.50	0.00	0.50	25.34	0.000	12.164	0.000	478.354
51	1025.84	0.00	0.49	25.34	0.000	12.543	0.000	490.897
52	1033.17	0.00	0.47	7.32	0.000	3.477	0.000	494.374

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Fosso dx

DATA

PAG. 3

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA								
SEZIONE	Distanze Progressive	SUPERFICI		Distanze Parziali	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		RILEVATO	SCAVO		RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO
53	1051.06	0.00	0.49	17.89	0.000	8.856	0.000	503.230
54	1076.23	0.00	0.48	25.17	0.000	11.954	0.000	515.184
55	1101.39	0.00	0.49	25.17	0.000	12.333	0.000	527.517
56	1126.56	0.00	0.49	25.17	0.000	12.457	0.000	539.974
57	1151.73	0.00	0.48	25.17	0.000	12.206	0.000	552.180
58	1176.90	0.00	0.50	25.17	0.000	12.334	0.000	564.514
59	1202.07	0.00	0.47	25.17	0.000	11.830	0.000	576.344
60	1209.87	0.00	0.48	7.80	0.000	3.705	0.000	580.049
61	1231.55	0.00	0.47	21.68	0.000	10.299	0.000	590.348
62	1235.87	0.00	0.47	4.32	0.000	2.030	0.000	592.378
63	1248.65	0.00	0.47	12.78	0.000	6.007	0.000	598.385
64	1261.44	0.00	0.47	12.78	0.000	6.008	0.000	604.393
65	1280.89	0.00	0.47	19.45	0.000	9.142	0.000	613.535
TOTALI		0.00	31.66	1251.54			0.000	613.535

Totale scavo fosso dx → 613.535 mc

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Scotico
Asse 5 viab. cont e coll Sv. Breg.Ovest

DATA

PAG. 1

R I E P I L O G O A R E E				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
2	29.35	27.96		
3	50.00	15.40	20.65	447.82
4	64.04	13.03	14.04	199.67
5	69.32	12.30	5.27	66.81
6	80.29	12.19	10.98	134.39
7	101.04	11.31	20.75	243.75
8	121.38	11.17	20.34	228.50
9	141.71	10.99	20.34	225.30
10	162.46	10.83	20.75	226.42
11	178.71	10.72	16.25	175.09
12	185.71	10.57	7.00	74.51
13	210.71	10.20	25.00	259.64
14	235.71	10.01	25.00	252.64
15	260.71	10.01	25.00	261.92
16	285.71	10.94	25.00	273.62
17	285.71	10.95	20.48	225.29
18	306.20	11.05	16.25	180.29
19	322.45	11.14	31.75	342.57
20	354.20	10.44	26.52	271.64
21	380.71	10.05	18.01	180.08
22	398.73	9.94	21.99	218.01
23	420.71	9.89	22.54	229.15
24	443.26	10.44	31.75	357.00
25	475.01	12.04	16.25	189.65
26	491.26	11.30	16.25	181.32
	507.51	11.02	31.75	338.15

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Scotico
Asse 5 viab. cont e coll Sv. Breg.Ovest

DATA

PAG. 2

R I E P I L O G O A R E E				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
27	539.26	10.28		
28	557.72	10.07	18.46	187.86
29	578.06	10.53	20.34	209.50
30	595.72	10.31	17.66	184.00
31	616.86	9.98	21.14	214.53
32	624.40	10.23	7.54	76.18
33	646.75	10.83	22.36	235.41
34	664.86	10.82	18.10	195.98
35	671.25	11.00	6.39	69.76
36	696.43	10.99	25.18	276.98
37	704.47	10.98	8.03	88.25
38	721.62	11.39	17.16	191.88
39	733.48	11.52	11.86	135.82
40	746.91	10.04	13.43	144.78
41	772.29	10.27	25.37	257.73
42	797.66	10.28	25.37	260.75
43	823.02	10.69	25.37	266.04
44	848.39	10.84	25.36	273.12
45	873.75	11.38	25.36	281.79
46	899.11	11.70	25.36	292.63
47	924.46	11.70	25.35	296.46
48	949.81	11.69	25.35	295.68
49	975.16	11.64	25.35	288.75
50	1000.50	11.14	25.34	293.71
51	1025.84	12.04	25.34	303.61
52	1033.17	11.92	7.32	87.19

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Scotico
Asse 5 viab. cont e coll Sv. Breg.Ovest

DATA

PAG. 3

R I E P I L O G O A R E E				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
53	1051.06	11.63	17.89	210.44
54	1076.23	10.49	25.17	278.40
55	1101.39	11.04	25.17	270.97
56	1126.56	11.58	25.17	284.61
57	1151.73	10.92	25.17	283.11
58	1176.90	9.98	25.17	263.07
59	1202.07	9.80	25.17	249.01
60	1209.87	10.44	7.80	78.90
61	1231.55	12.18	10.44	245.20
62	1235.87	12.53	21.68	245.20
63	1248.65	14.73	4.32	53.40
64	1261.44	16.42	12.78	174.26
65	1280.89	26.51	12.78	199.10
			19.45	417.55
TOTALI		748.62	1251.54	14199.66

Totale scotico → 14199.660 mq

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Bonifica
Asse 5 viab. cont e coll Sv. Breg.Ovest

DATA

PAG. 1

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA								
SEZIONE	Distanze Progressive	SUPERFICI		Distanze Parziali	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		Rilevato	Scavo		Rilevato	Scavo	Rilevato	Scavo
2	29.35	0.00	5.59					
3	50.00	0.00	3.08	20.65	0.000	89.516	0.000	89.516
4	64.04	0.00	2.62	14.04	0.000	40.085	0.000	129.601
5	69.32	0.00	2.45	5.27	0.000	13.305	0.000	142.906
6	80.29	0.00	2.44	10.98	0.000	26.902	0.000	169.808
7	101.04	0.00	2.26	20.75	0.000	48.760	0.000	218.568
8	121.38	0.00	2.23	20.34	0.000	45.664	0.000	264.232
9	141.71	0.00	2.21	20.34	0.000	45.257	0.000	309.489
10	162.46	0.00	2.17	20.75	0.000	45.336	0.000	354.825
11	178.71	0.00	2.15	16.25	0.000	35.098	0.000	389.923
12	185.71	0.00	2.11	7.00	0.000	14.875	0.000	404.798
13	210.71	0.00	2.04	25.00	0.000	52.000	0.000	456.798
14	235.71	0.00	2.00	25.00	0.000	50.500	0.000	507.298
15	260.71	0.00	2.18	25.00	0.000	52.250	0.000	559.548
16	285.71	0.00	2.18	25.00	0.000	54.500	0.000	614.048
17	306.20	0.00	2.21	20.48	0.000	45.056	0.000	659.104
18	322.45	0.00	2.23	16.25	0.000	36.073	0.000	695.177
19	354.20	0.00	2.09	31.75	0.000	68.578	0.000	763.755
20	380.71	0.00	2.01	26.52	0.000	54.365	0.000	818.120
21	398.73	0.00	2.00	18.01	0.000	36.200	0.000	854.320
22	420.71	0.00	1.98	21.99	0.000	43.650	0.000	897.970
23	443.26	0.00	2.09	22.54	0.000	45.869	0.000	943.839
24	475.01	0.00	2.42	31.75	0.000	71.595	0.000	1015.434
25	491.26	0.00	2.27	16.25	0.000	38.105	0.000	1053.539
26	507.51	0.00	2.20	16.25	0.000	36.236	0.000	1089.775
				31.75	0.000	67.784	0.000	1157.559

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Bonifica
Asse 5 viab. cont e coll Sv. Breg.Ovest

DATA

PAG. 2

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA								
SEZIONE	Distanze Progressive	SUPERFICI		Distanze Parziali	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		Rilevato	Scavo		Rilevato	Scavo	Rilevato	Scavo
27	539.26	0.00	2.06					
28	557.72	0.00	2.01	18.46	0.000	37.475	0.000	1195.034
29	578.06	0.00	2.10	20.34	0.000	41.798	0.000	1236.832
30	595.72	0.00	2.06	17.66	0.000	36.734	0.000	1273.566
31	616.86	0.00	1.99	21.14	0.000	42.809	0.000	1316.375
32	624.40	0.00	2.05	7.54	0.000	15.269	0.000	1331.644
33	646.75	0.00	2.05	22.36	0.000	46.955	0.000	1378.599
34	664.86	0.00	2.16	18.10	0.000	39.095	0.000	1417.694
35	671.25	0.00	2.20	6.39	0.000	13.929	0.000	1431.623
36	696.43	0.00	2.19	25.18	0.000	55.144	0.000	1486.767
37	704.47	0.00	2.19	8.03	0.000	17.625	0.000	1504.392
38	721.62	0.00	2.28	17.16	0.000	38.439	0.000	1542.831
39	733.48	0.00	2.28	11.86	0.000	27.160	0.000	1569.991
40	746.91	0.00	2.30	13.43	0.000	28.942	0.000	1598.933
41	772.29	0.00	2.01	25.37	0.000	51.627	0.000	1650.560
42	797.66	0.00	2.06	25.37	0.000	52.008	0.000	1702.568
43	823.02	0.00	2.05	25.37	0.000	53.402	0.000	1755.970
44	848.39	0.00	2.15	25.36	0.000	54.398	0.000	1810.368
45	873.75	0.00	2.16	25.36	0.000	56.172	0.000	1866.540
46	899.11	0.00	2.27	25.36	0.000	58.581	0.000	1925.121
47	924.46	0.00	2.34	25.35	0.000	59.318	0.000	1984.439
48	949.81	0.00	2.34	25.35	0.000	59.064	0.000	2043.503
49	975.16	0.00	2.33	25.35	0.000	57.796	0.000	2101.299
50	1000.50	0.00	2.23	25.34	0.000	58.790	0.000	2160.089
51	1025.84	0.00	2.41	25.34	0.000	60.942	0.000	2221.031
52	1033.17	0.00	2.39	7.32	0.000	17.422	0.000	2238.453
		0.00	2.38					

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Bonifica
Asse 5 viab. cont e coll Sv. Breg.Ovest

DATA

PAG. 3

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA								
SEZIONE	Distanze Progressive	SUPERFICI		Distanze Parziali	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		RILEVATO	SCAVO		RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO
53	1051.06	0.00	2.33	17.89	0.000	42.130	0.000	2280.583
54	1076.23	0.00	2.10	25.17	0.000	55.751	0.000	2336.334
55	1101.39	0.00	2.21	25.17	0.000	54.240	0.000	2390.574
56	1126.56	0.00	2.32	25.17	0.000	57.009	0.000	2447.583
57	1151.73	0.00	2.18	25.17	0.000	56.505	0.000	2504.088
58	1176.90	0.00	2.00	25.17	0.000	52.730	0.000	2556.818
59	1202.07	0.00	1.96	25.17	0.000	49.836	0.000	2606.654
60	1209.87	0.00	2.09	7.80	0.000	15.795	0.000	2622.449
61	1231.55	0.00	2.43	21.68	0.000	48.889	0.000	2671.338
62	1235.87	0.00	2.51	4.32	0.000	10.692	0.000	2682.030
63	1248.65	0.00	2.95	12.78	0.000	34.890	0.000	2716.920
64	1261.44	0.00	3.28	12.78	0.000	39.745	0.000	2756.665
65	1280.89	0.00	5.30	19.45	0.000	83.438	0.000	2840.103
TOTALI		0.00	149.74	1251.54			0.000	2840.103

Totale bonifica → 2840.103 mc

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Vegetale sx

DATA

PAG. 1

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA								
SEZIONE	Distanze Progressive	SUPERFICI		Distanze Parziali	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		Rilevato	Scavo		Rilevato	Scavo	Rilevato	Scavo
2	29.35	1.06	0.00					
3	50.00	1.07	0.00	20.65	21.992	0.000	21.992	0.000
4	64.04	1.03	0.00	14.04	14.811	0.000	36.803	0.000
5	69.32	1.03	0.00	5.27	5.427	0.000	42.230	0.000
6	80.29	1.06	0.00	10.98	11.528	0.000	53.758	0.000
7	101.04	1.03	0.00	20.75	21.890	0.000	75.648	0.000
8	121.38	0.99	0.00	20.34	20.645	0.000	96.293	0.000
9	141.71	0.91	0.00	20.34	19.221	0.000	115.514	0.000
10	162.46	0.82	0.00	20.75	17.844	0.000	133.358	0.000
11	178.71	0.79	0.00	16.25	13.079	0.000	146.437	0.000
12	185.71	0.79	0.00	7.00	5.530	0.000	151.967	0.000
13	210.71	0.66	0.00	25.00	18.125	0.000	170.092	0.000
14	235.71	0.65	0.00	25.00	16.375	0.000	186.467	0.000
15	260.71	0.80	0.00	25.00	18.000	0.000	204.467	0.000
16	285.71	0.81	0.00	25.00	20.250	0.000	224.717	0.000
17	306.20	0.85	0.00	20.48	17.100	0.000	241.817	0.000
18	322.45	0.75	0.00	16.25	12.998	0.000	254.815	0.000
19	354.20	0.55	0.00	31.75	20.636	0.000	275.451	0.000
20	380.71	0.49	0.00	26.52	13.791	0.000	289.242	0.000
21	398.73	0.42	0.00	18.01	8.283	0.000	297.525	0.000
22	420.71	0.46	0.00	21.99	9.676	0.000	307.201	0.000
23	443.26	0.46	0.00	22.54	11.494	0.000	318.695	0.000
24	475.01	0.56	0.00	31.75	23.492	0.000	342.187	0.000
25	491.26	0.91	0.00	16.25	14.217	0.000	356.404	0.000
26	507.51	0.84	0.00	16.25	13.811	0.000	370.215	0.000
		0.86	0.00	31.75	26.827	0.000	397.042	0.000

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Vegetale sx

DATA

PAG. 2

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA								
SEZIONE	Distanze Progressive	SUPERFICI		Distanze Parziali	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		Rilevato	Scavo		Rilevato	Scavo	Rilevato	Scavo
27	539.26	0.83	0.00					
28	557.72	0.80	0.00	18.46	14.953	0.000	411.995	0.000
29	578.06	0.90	0.00	20.34	17.186	0.000	429.181	0.000
30	595.72	0.80	0.00	17.66	15.100	0.000	444.281	0.000
31	616.86	0.82	0.00	21.14	17.124	0.000	461.405	0.000
32	624.40	0.84	0.00	7.54	6.259	0.000	467.664	0.000
33	646.75	0.89	0.00	22.36	19.454	0.000	487.118	0.000
34	664.86	0.84	0.00	18.10	15.746	0.000	502.864	0.000
35	671.25	0.85	0.00	6.39	5.399	0.000	508.263	0.000
36	696.43	0.85	0.00	25.18	21.403	0.000	529.666	0.000
37	704.47	0.84	0.00	8.03	6.785	0.000	536.451	0.000
38	721.62	0.88	0.00	17.16	14.758	0.000	551.209	0.000
39	733.48	0.92	0.00	11.86	10.615	0.000	561.824	0.000
40	746.91	0.62	0.00	13.43	10.340	0.000	572.164	0.000
41	772.29	0.64	0.00	25.37	16.109	0.000	588.273	0.000
42	797.66	0.64	0.00	25.37	16.236	0.000	604.509	0.000
43	823.02	0.70	0.00	25.37	16.997	0.000	621.506	0.000
44	848.39	0.73	0.00	25.36	18.133	0.000	639.639	0.000
45	873.75	0.84	0.00	25.36	20.036	0.000	659.675	0.000
46	899.11	0.89	0.00	25.36	21.810	0.000	681.485	0.000
47	924.46	0.87	0.00	25.35	22.306	0.000	703.791	0.000
48	949.81	0.88	0.00	25.35	22.306	0.000	726.097	0.000
49	975.16	0.81	0.00	25.35	21.292	0.000	747.389	0.000
50	1000.50	1.01	0.00	25.34	23.058	0.000	770.447	0.000
51	1025.84	0.98	0.00	25.34	25.087	0.000	795.534	0.000
52	1033.17	0.97	0.00	7.32	7.101	0.000	802.635	0.000

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Vegetale sx

DATA

PAG. 3

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA								
SEZIONE	Distanze Progressive	SUPERFICI		Distanze Parziali	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		RILEVATO	SCAVO		RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO
53	1051.06	0.89	0.00	17.89	16.638	0.000	819.273	0.000
54	1076.23	0.73	0.00	25.17	20.260	0.000	839.533	0.000
55	1101.39	0.83	0.00	25.17	19.632	0.000	859.165	0.000
56	1126.56	0.91	0.00	25.17	21.772	0.000	880.937	0.000
57	1151.73	0.79	0.00	25.17	21.269	0.000	902.206	0.000
58	1176.90	0.63	0.00	25.17	17.744	0.000	919.950	0.000
59	1202.07	0.59	0.00	25.17	15.227	0.000	935.177	0.000
60	1209.87	0.70	0.00	7.80	5.031	0.000	940.208	0.000
61	1231.55	0.94	0.00	21.68	17.777	0.000	957.985	0.000
62	1235.87	0.99	0.00	4.32	4.148	0.000	962.133	0.000
63	1248.65	1.05	0.00	12.78	12.907	0.000	975.040	0.000
64	1261.44	1.08	0.00	12.78	13.673	0.000	988.713	0.000
65	1280.89	0.70	0.00	19.45	17.311	0.000	1006.024	0.000
TOTALI		52.66	0.00	1251.54			1006.024	0.000

Totale terreno vegetale sx → 1006.024 mc

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Vegetale dx

DATA

PAG. 1

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA								
SEZIONE	Distanze Progressive	SUPERFICI		Distanze Parziali	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		RILEVATO	SCAVO		RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO
2	29.35	1.33	0.00					
3	50.00	1.18	0.00	20.65	25.917	0.000	25.917	0.000
4	64.04	1.11	0.00	14.04	16.004	0.000	41.921	0.000
5	69.32	1.08	0.00	5.27	5.770	0.000	47.691	0.000
6	80.29	1.00	0.00	10.98	11.364	0.000	59.055	0.000
7	101.04	0.75	0.00	20.75	18.362	0.000	77.417	0.000
8	121.38	0.73	0.00	20.34	15.051	0.000	92.468	0.000
9	141.71	0.74	0.00	20.34	14.949	0.000	107.417	0.000
10	162.46	0.78	0.00	20.75	15.872	0.000	123.289	0.000
11	178.71	0.78	0.00	16.25	12.754	0.000	136.043	0.000
12	185.71	0.73	0.00	7.00	5.285	0.000	141.328	0.000
13	210.71	0.72	0.00	25.00	18.000	0.000	159.328	0.000
14	235.71	0.68	0.00	25.00	17.750	0.000	177.078	0.000
15	260.71	0.84	0.00	25.00	19.125	0.000	196.203	0.000
16	285.71	0.84	0.00	25.00	21.125	0.000	217.328	0.000
17	306.20	0.86	0.00	20.48	17.510	0.000	234.838	0.000
18	322.45	0.96	0.00	16.25	14.786	0.000	249.624	0.000
19	354.20	0.92	0.00	31.75	29.844	0.000	279.468	0.000
20	380.71	0.85	0.00	26.52	23.603	0.000	303.071	0.000
21	398.73	0.76	0.00	18.01	14.408	0.000	317.479	0.000
22	420.71	0.82	0.00	21.99	17.481	0.000	334.960	0.000
23	443.26	0.82	0.00	22.54	19.496	0.000	354.456	0.000
24	475.01	0.91	0.00	31.75	32.543	0.000	386.999	0.000
25	491.26	1.14	0.00	16.25	16.816	0.000	403.815	0.000
26	507.51	0.94	0.00	16.25	14.136	0.000	417.951	0.000
		0.81	0.00	31.75	22.224	0.000	440.175	0.000

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Vegetale dx

DATA

PAG. 2

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA								
SEZIONE	Distanze Progressive	SUPERFICI		Distanze Parziali	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		RILEVATO	SCAVO		RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO
27	539.26	0.59	0.00					
28	557.72	0.54	0.00	18.46	10.338	0.000	450.513	0.000
29	578.06	0.60	0.00	20.34	11.593	0.000	462.106	0.000
30	595.72	0.62	0.00	17.66	10.685	0.000	472.791	0.000
31	616.86	0.48	0.00	21.14	11.732	0.000	484.523	0.000
32	624.40	0.54	0.00	7.54	3.846	0.000	488.369	0.000
33	646.75	0.71	0.00	22.36	14.199	0.000	502.568	0.000
34	664.86	0.77	0.00	18.10	13.484	0.000	516.052	0.000
35	671.25	0.80	0.00	6.39	5.015	0.000	521.067	0.000
36	696.43	0.81	0.00	25.18	20.269	0.000	541.336	0.000
37	704.47	0.83	0.00	8.03	6.624	0.000	547.960	0.000
38	721.62	0.90	0.00	17.16	14.843	0.000	562.803	0.000
39	733.48	0.90	0.00	11.86	10.674	0.000	573.477	0.000
40	746.91	0.72	0.00	13.43	10.878	0.000	584.355	0.000
41	772.29	0.78	0.00	25.37	19.027	0.000	603.382	0.000
42	797.66	0.79	0.00	25.37	19.915	0.000	623.297	0.000
43	823.02	0.87	0.00	25.37	21.057	0.000	644.354	0.000
44	848.39	0.89	0.00	25.36	22.317	0.000	666.671	0.000
45	873.75	0.98	0.00	25.36	23.712	0.000	690.383	0.000
46	899.11	1.03	0.00	25.36	25.487	0.000	715.870	0.000
47	924.46	1.04	0.00	25.35	26.236	0.000	742.106	0.000
48	949.81	1.03	0.00	25.35	26.236	0.000	768.342	0.000
49	975.16	0.90	0.00	25.35	24.461	0.000	792.803	0.000
50	1000.50	1.03	0.00	25.34	24.579	0.000	817.382	0.000
51	1025.84	1.02	0.00	25.34	26.100	0.000	843.482	0.000
52	1033.17	1.01	0.00	7.32	7.431	0.000	850.913	0.000

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Vegetale dx

DATA

PAG. 3

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA								
SEZIONE	Distanze Progressive	SUPERFICI		Distanze Parziali	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		RILEVATO	SCAVO		RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO
53	1051.06	1.01	0.00	17.89	18.069	0.000	868.982	0.000
54	1076.23	0.77	0.00	25.17	22.275	0.000	891.257	0.000
55	1101.39	0.87	0.00	25.17	20.639	0.000	911.896	0.000
56	1126.56	0.96	0.00	25.17	22.904	0.000	934.800	0.000
57	1151.73	0.86	0.00	25.17	23.030	0.000	957.830	0.000
58	1176.90	0.69	0.00	25.17	19.506	0.000	977.336	0.000
59	1202.07	0.66	0.00	25.17	16.863	0.000	994.199	0.000
60	1209.87	0.78	0.00	7.80	5.577	0.000	999.776	0.000
61	1231.55	1.15	0.00	21.68	20.920	0.000	1020.696	0.000
62	1235.87	1.21	0.00	4.32	5.098	0.000	1025.794	0.000
63	1248.65	1.35	0.00	12.78	16.422	0.000	1042.216	0.000
64	1261.44	1.42	0.00	12.78	17.701	0.000	1059.917	0.000
65	1280.89	1.29	0.00	19.45	26.356	0.000	1086.273	0.000
TOTALI		56.46	0.00	1251.54			1086.273	0.000

Totale terreno vegetale dx → 1086.273 mc

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Inerbimento sx

DATA

PAG. 1

R I E P I L O G O A R E E				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
2	29.35	3.19		
3	50.00	3.22	20.65	66.22
4	64.04	3.09	14.04	44.28
5	69.32	3.11	5.27	16.34
6	80.29	3.21	10.98	34.70
7	101.04	3.06	20.75	65.07
8	121.38	2.94	20.34	60.97
9	141.71	2.69	20.34	57.24
10	162.46	2.40	20.75	52.78
11	178.71	2.28	16.25	37.99
12	185.71	2.29	7.00	15.99
13	210.71	1.85	25.00	51.74
14	235.71	1.79	25.00	45.50
15	260.71	2.33	25.00	51.47
16	285.71	2.34	25.00	58.40
17	306.20	2.49	20.48	49.46
18	322.45	2.15	16.25	37.65
19	354.20	1.50	31.75	57.91
20	380.71	1.30	26.52	37.06
21	398.73	1.62	18.01	26.31
22	420.71	1.19	21.99	30.99
23	443.26	1.55	22.54	30.91
24	475.01	2.66	31.75	66.87
25	491.26	2.44	16.25	41.46
26	507.51	2.50	16.25	40.16
			31.75	77.90

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Inerbimento sx

DATA

PAG. 2

R I E P I L O G O A R E E				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
27	539.26	2.40		
28	557.72	2.30	18.46	43.43
29	578.06	2.67	20.34	50.56
30	595.72	2.31	17.66	43.98
31	616.86	2.38	21.14	49.66
32	624.40	2.46	7.54	18.26
33	646.75	2.64	22.36	56.96
34	664.86	2.44	18.10	45.99
35	671.25	2.48	6.39	15.75
36	696.43	2.48	25.18	62.46
37	704.47	2.44	8.03	19.76
38	721.62	2.59	17.16	43.14
39	733.48	2.72	11.86	31.44
40	746.91	1.72	13.43	29.81
41	772.29	1.78	25.37	44.48
42	797.66	1.77	25.37	45.11
43	823.02	1.98	25.37	47.60
44	848.39	2.10	25.36	51.70
45	873.75	2.42	25.36	57.23
46	899.11	2.61	25.36	63.76
47	924.46	2.56	25.35	65.56
48	949.81	2.54	25.35	64.60
49	975.16	2.34	25.35	61.84
50	1000.50	2.97	25.34	67.30
51	1025.84	2.88	25.34	74.08
52	1033.17	2.86	7.32	21.00

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Inerbimento sx

DATA

PAG. 3

R I E P I L O G O A R E E				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
53	1051.06	2.58	17.89	48.66
54	1076.23	2.08	25.17	58.63
55	1101.39	2.36	25.17	55.88
56	1126.56	2.65	25.17	63.11
57	1151.73	2.25	25.17	61.74
58	1176.90	1.72	25.17	50.03
59	1202.07	1.63	25.17	42.13
60	1209.87	1.97	7.80	14.03
61	1231.55	2.76	21.68	51.36
62	1235.87	2.92	4.32	12.29
63	1248.65	3.17	12.78	38.98
64	1261.44	3.24	12.78	41.01
65	1280.89	2.02	19.45	51.20
TOTALI		153.41	1251.54	2919.90

Totale inerbimento sx → 2919.900 mq

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Inerbimento dx

DATA

PAG. 1

R I E P I L O G O A R E E				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
2	29.35	4.23		
3	50.00	3.72	20.65	82.06
4	64.04	3.53	14.04	50.87
5	69.32	3.41	5.27	18.28
6	80.29	3.20	10.98	36.25
7	101.04	2.33	20.75	57.37
8	121.38	2.29	20.34	47.03
9	141.71	2.33	20.34	47.06
10	162.46	2.45	20.75	49.66
11	178.71	2.43	16.25	39.68
12	185.71	2.26	7.00	16.40
13	210.71	2.26	25.00	56.49
14	235.71	2.11	25.00	54.64
15	260.71	2.64	25.00	59.39
16	285.71	2.63	25.00	65.97
17	306.20	2.61	20.48	53.72
18	322.45	3.05	16.25	46.02
19	354.20	2.89	31.75	94.38
20	380.71	2.64	26.52	73.42
21	398.73	2.39	18.01	45.30
22	420.71	2.39	21.99	54.35
23	443.26	2.56	22.54	60.95
24	475.01	2.85	31.75	102.07
25	491.26	3.58	16.25	53.02
26	507.51	2.95	16.25	44.69
		2.55	31.75	69.26

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Inerbimento dx

DATA

PAG. 2

R I E P I L O G O A R E E				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
27	539.26	1.81		
28	557.72	1.66	18.46	32.04
29	578.06	1.82	20.34	35.45
30	595.72	1.93	17.66	33.16
31	616.86	1.48	21.14	36.04
32	624.40	1.69	7.54	11.92
33	646.75	2.21	22.36	43.56
34	664.86	2.39	18.10	41.59
35	671.25	2.56	6.39	15.81
36	696.43	2.55	25.18	64.39
37	704.47	2.57	8.03	20.59
38	721.62	2.90	17.16	46.95
39	733.48	2.92	11.86	34.51
40	746.91	2.21	13.43	34.47
41	772.29	2.42	25.37	58.69
42	797.66	2.44	25.37	61.56
43	823.02	2.70	25.37	65.20
44	848.39	2.76	25.36	69.30
45	873.75	3.06	25.36	73.83
46	899.11	3.24	25.36	79.83
47	924.46	3.27	25.35	82.49
48	949.81	3.27	25.35	82.58
49	975.16	3.24	25.35	77.34
50	1000.50	2.86	25.34	77.65
51	1025.84	3.27	25.34	82.31
52	1033.17	3.23	7.32	23.57

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B – Asse 1

Inerbimento dx

DATA

PAG. 3

R I E P I L O G O A R E E				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
53	1051.06	3.19	17.89	57.21
54	1076.23	2.38	25.17	69.98
55	1101.39	2.72	25.17	64.16
56	1126.56	3.05	25.17	72.67
57	1151.73	2.70	25.17	72.32
58	1176.90	2.14	25.17	60.85
59	1202.07	2.03	25.17	52.50
60	1209.87	2.42	7.80	17.34
61	1231.55	3.64	21.68	65.65
62	1235.87	3.89	4.32	16.26
63	1248.65	4.31	12.78	52.40
64	1261.44	4.52	12.78	56.46
65	1280.89	4.10	19.45	83.79
TOTALI		177.37	1251.54	3404.76

Totale inerbimento dx → 3404.760 mq

WBS CS.2B.006B

ASSE 2

**Viabilità di Continuità e
collegamento Svincolo
Breganze**

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B Asse 2

Movimenti di terra

DATA

PAG. 1

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA								
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SUPERFICI		DISTANZE PARZIALI	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		RILEVATO	SCAVO		RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO
1	0.000	19.16	0.00	1.37	25.682	0.000	25.682	0.000
2	1.372	18.33	0.00					
2b	1.372	16.63	0.00	12.08	207.353	0.000	233.035	0.000
3	13.455	17.70	0.00	13.49	221.033	0.000	454.068	0.000
4	26.943	15.08	0.00					
4b	26.943	17.05	0.00	26.23	379.153	0.000	833.221	0.000
5	53.172	11.87	0.00					
5b	53.172	10.72	0.00	14.34	182.690	0.000	1015.911	0.000
6	67.512	14.74	0.00	12.21	225.274	0.000	1241.185	0.000
7	79.725	22.15	0.00					
7b	79.725	26.15	0.00	12.41	321.855	0.000	1563.040	0.000
8	92.133	25.73	0.00					
8b	92.133	21.36	0.00	13.80	256.473	0.000	1819.513	0.000
9	105.931	15.81	0.00	11.96	169.173	0.000	1988.686	0.000
10	117.892	12.48	0.00					
10b	117.892	13.92	0.00	3.99	56.218	0.000	2044.904	0.000
11	121.884	14.26	0.00					
11b	121.884	12.65	0.00	13.17	162.388	0.000	2207.292	0.000
12	135.057	12.01	0.00	12.94	157.933	0.000	2365.225	0.000
13	148.000	12.39	0.00					
13b	148.000	14.43	0.00	12.22	205.660	0.000	2570.885	0.000
14	160.221	19.21	0.00					
TOTALI		363.83	0.00	160.22			2570.885	0.000

Totale rilevato → 2570.885 mc

Totale scavo → 0.000 mc

Totale riempimento rotatoria → 2841.030 mc

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B Asse 2

Manufatto stradale

DATA

PAG. 1

R I E P I L O G O A R E E				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
1	0.000	9.000		
2	1.372	9.000	1.372	12.348
2b	1.372	9.000		
3	13.455	9.000	12.083	108.747
4	26.943	9.000	13.488	121.392
4b	26.943	9.000		
5	53.172	9.000	26.229	236.061
5b	53.172	9.000		
6	67.512	9.000	14.340	129.060
7	79.725	9.000	12.213	109.917
7b	79.725	9.000		
8	92.133	9.000	12.408	111.672
8b	92.133	9.000		
9	105.931	9.000	13.798	124.182
10	117.892	9.000	11.961	107.649
10b	117.892	9.000		
11	121.884	9.000	3.992	35.928
11b	121.884	9.000		
12	135.057	9.000	13.173	118.557
13	148.000	9.000	12.943	116.487
13b	148.000	9.000		
14	160.221	9.000	12.221	109.989
TOTALI		198.000	160.221	1441.989

Totale manufatto stradale sp.35cm → 1441.989 mq

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B Asse 2

Fosso

DATA

PAG. 1

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA								
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SUPERFICI		DISTANZE PARZIALI	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		RILEVATO	SCAVO		RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO
1	0.000	0.00	0.49	1.37	0.000	0.671	0.000	0.671
2	1.372	0.00	0.49	12.41	0.000	5.896	0.000	6.567
7b	79.725	0.00	0.47					
8	92.133	0.00	0.48	3.99	0.000	2.115	0.000	8.682
10b	117.892	0.00	0.56					
11	121.884	0.00	0.50	12.22	0.000	5.620	0.000	14.302
13b	148.000	0.00	0.44					
14	160.221	0.00	0.48					
TOTALI		0.00	3.91	29.99			0.000	14.302

Totale scavo fosso → 14.302 mc

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B Asse 2

Scotico

DATA

PAG. 1

R I E P I L O G O A R E E				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
1	0.000	17.656		
2	1.372	17.302	1.372	23.981
2b	1.372	14.614		
3	13.455	14.655	12.083	176.829
4	26.943	14.587	13.488	197.208
4b	26.943	17.417		
5	53.172	16.423	26.229	443.795
5b	53.172	14.157		
6	67.512	13.934	14.340	201.412
7	79.725	16.033	12.213	182.993
7b	79.725	19.975		
8	92.133	18.870	12.408	240.994
8b	92.133	14.764		
9	105.931	14.227	13.798	200.009
10	117.892	14.306	11.961	170.642
10b	117.892	16.553		
11	121.884	16.931	3.992	66.834
11b	121.884	14.306		
12	135.057	14.164	13.173	187.518
13	148.000	14.350	12.943	184.528
13b	148.000	17.345		
14	160.221	17.656	12.221	213.873
TOTALI		350.225	160.221	2490.617

Totale scotico → 2490.617 mq

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B Asse 2

Bonifica

DATA

PAG. 1

R I E P I L O G O M O V I M E N T I D I T E R R A								
SEZIONE	Distanze Progressive	S U P E R F I C I		Distanze Parziali	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		RILEVATO	SCAVO		RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO
1	0.000	0.00	3.52	1.37	0.000	4.774	0.000	4.774
2	1.372	0.00	3.45					
2b	1.372	0.00	2.92	12.08	0.000	35.334	0.000	40.108
3	13.455	0.00	2.93	13.49	0.000	39.458	0.000	79.566
4	26.943	0.00	2.92					
4b	26.943	0.00	3.49	26.23	0.000	88.657	0.000	168.223
5	53.172	0.00	3.28					
5b	53.172	0.00	2.83	14.34	0.000	40.153	0.000	208.376
6	67.512	0.00	2.78	12.21	0.000	36.627	0.000	245.003
7	79.725	0.00	3.21					
7b	79.725	0.00	4.00	12.41	0.000	48.149	0.000	293.152
8	92.133	0.00	3.77					
8b	92.133	0.00	2.95	13.80	0.000	40.089	0.000	333.241
9	105.931	0.00	2.85	11.96	0.000	34.086	0.000	367.327
10	117.892	0.00	2.86					
10b	117.892	0.00	3.31	3.99	0.000	13.366	0.000	380.693
11	121.884	0.00	3.39					
11b	121.884	0.00	2.86	13.17	0.000	37.732	0.000	418.425
12	135.057	0.00	2.85	12.94	0.000	36.748	0.000	455.173
13	148.000	0.00	2.86					
13b	148.000	0.00	3.47	12.22	0.000	42.649	0.000	497.822
14	160.221	0.00	3.52					
TOTALI		0.00	70.02	160.22			0.000	497.822

Totale bonifica → 497.822 mc

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B Asse 2

Vegetale

DATA

PAG. 1

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA								
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SUPERFICI		DISTANZE PARZIALI	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		RILEVATO	SCAVO		RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO
1	0.000	1.00	0.00	1.37	1.356	0.000	1.356	0.000
2	1.372	0.98	0.00					
4b	26.943	1.04	0.00	26.23	24.655	0.000	26.011	0.000
5	53.172	0.84	0.00					
7b	79.725	1.43	0.00	12.41	18.118	0.000	44.129	0.000
8	92.133	1.49	0.00					
10b	117.892	0.83	0.00	3.99	3.591	0.000	47.720	0.000
11	121.884	0.97	0.00					
13b	148.000	1.10	0.00	12.22	12.831	0.000	60.551	0.000
14	160.221	1.00	0.00					
TOTALI		10.68	0.00	56.22			60.551	0.000

Totale terreno vegetale → 60.551 mc

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B Asse 2

Inerbimento

DATA

PAG. 1

R I E P I L O G O A R E E				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
1	0.000	3.764		
2	1.372	3.711	1.372	5.128
4b	26.943	3.862		
5	53.172	3.207	26.229	92.711
7b	79.725	5.173		
8	92.133	5.364	12.408	65.372
10b	117.892	3.159		
11	121.884	3.633	3.992	13.557
13b	148.000	4.104		
14	160.221	3.764	12.221	48.076
TOTALI		39.741	56.222	224.844

Totale inerbimento → 244.844 mq

WBS CS.2B.006B

ASSE 3

**Viabilità di Continuità e
collegamento Svincolo
Breganze**

WBS CS.2B.006B

ASSE 4

**Viabilità di Continuità e
collegamento Svincolo
Breganze**

Movimenti di materia
2_13_06B Listato asse 4.xls

SEZIONE	SUPERFICIE	SUPERFICIE MEDIA	DISTANZA ml.	VOLUME PARZIALE	VOLUME PROGRESSIVO
	SCAVO TRINCEA	SCAVO TRINCEA		SCAVO TRINCEA	SCAVO TRINCEA
	mq.	mq.		mc.	mc.
1	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00
2	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00
2	0,00	0,00	19,48	0,00	0,00
3	0,00	0,00	19,48	0,00	0,00
3	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00
4	0,00	0,00	18,85	0,00	0,00
4	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00
5	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00
5	0,00	0,00	20,20	0,00	0,00
6	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00
6	0,00	0,00	15,04	0,00	0,00
7	0,00	0,14	10,75	1,45	1,45
7	0,27	0,41	11,93	4,83	6,28
8	0,54	0,32	22,05	7,06	13,34
8	0,10	0,16	7,09	1,10	14,44
9	0,21	0,19	12,72	2,35	16,79
9	0,16	0,08	15,28	1,22	18,01
10	0,00				
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

235,78

18,01

Sommano ----> 1)

18,01 mc.

Movimenti di materia
2_13_06B Listato asse 4.xls

SEZIONE	LUNGHEZZA	LUNGHEZZA MEDIA	DISTANZA ml.	SUPERFICIE PARZIALE	SUPERF. PROGRESSIVA
	SCOTICO	SCOTICO		SCOTICO	SCOTICO
	ml.	ml.		mq.	mq.
1	0,00	13,29	29,50	392,06	392,06
2	26,58	23,33	5,51	128,62	520,67
2	26,58	17,07	19,48	332,59	853,27
3	20,08	13,47	19,48	262,45	1.115,71
3	20,08	12,88			
4	14,06	12,88	7,15	90,83	1.206,55
4	14,06	12,52			
5	12,88	11,76	18,85	221,56	1.428,10
5	12,88	10,64	8,89	94,63	1.522,74
6	12,52	10,19	4,04	41,14	1.563,87
6	12,52	10,19			
7	10,99	9,55	20,20	192,77	1.756,64
7	10,99	8,96	7,80	69,88	1.826,53
8	10,29	8,91			
8	10,29	8,71	15,04	131,02	1.957,54
9	10,09	8,51			
9	10,09	7,92	10,75	85,11	2.042,65
10	9,00	7,32	11,93	100,97	2.143,62
10	9,00	8,47			
11	8,91	6,83	22,05	150,60	2.294,23
11	8,91	3,57	7,09	25,28	2.319,51
12	8,51	1,88	12,72	23,86	2.343,36
12	8,51	0,67			
13	8,51	0,67	15,28	5,12	2.348,48
14	7,32	0,00			
14	7,32				
15	9,61				
15	9,61				
16	4,05				
16	4,05				
17	3,08				
17	3,08				
18	0,67				
18	0,67				
18	0,00				

235,78

2.348,48

Sommano ----> 1)

2.348,48 mq.

Movimenti di materia
2_13_06B Listato asse 4.xls

SEZIONE	SUPERFICIE	SUPERFICIE MEDIA	DISTANZA ml.	VOLUME PARZIALE	VOLUME PROGRESSIVO
	BONIFICA (SCAVO)	BONIFICA (SCAVO)		BONIFICA (SCAVO)	BONIFICA (SCAVO)
	mq.	mq.		mc.	mc.
1	0,00	2,66	29,50	78,47	78,47
2	5,32	4,67	5,51	25,75	104,22
2	5,32	3,42	19,48	66,54	170,75
3	4,02	2,70	19,48	52,51	223,26
3	4,02	2,54	7,15	18,17	241,43
4	2,81	2,35	18,85	44,29	285,72
4	2,81	2,13	8,89	18,94	304,67
5	2,58	2,04	4,04	8,24	312,90
5	2,58	1,91	20,20	38,57	351,48
6	2,50	1,79	7,80	13,97	365,45
6	2,50	1,74	15,04	26,17	391,62
7	2,20	1,70	10,75	16,99	408,61
7	2,20	1,58	10,75	16,99	408,61
8	2,06	1,69	11,93	20,16	428,77
8	2,06	2,38	22,05	52,48	481,25
9	2,02	2,50	7,09	17,73	498,98
9	2,02	1,31	12,72	16,67	515,64
10	1,80	0,46			
10	1,80	0,23	15,28	3,51	519,16
11	1,78	0,00			
11	1,78				
12	1,78				
12	1,78				
13	1,70				
13	1,70				
14	1,46				
14	1,46				
15	1,92				
15	1,92				
16	2,84				
16	2,84				
17	2,16				
17	2,16				
18	0,46				
18	0,46				
18	0,00				

235,78

519,16

Sommano ----> 1)

519,16 mc.

Movimenti di materia
2_13_06B Listato asse 4.xls

SEZIONE	SUPERFICIE	SUPERFICIE MEDIA	DISTANZA ml.	VOLUME PARZIALE	VOLUME PROGRESSIVO
	RILEVATO	RILEVATO		RILEVATO	RILEVATO
	mq.	mq.		mc.	mc.
1	0,00	13,91	29,50	410,35	410,35
2	27,82	25,46	5,51	140,36	550,71
2	27,82	19,33	19,48	376,53	927,23
3	23,10	13,95	19,48	271,80	1.199,04
3	23,10	11,80	7,15	84,39	1.283,43
4	15,55	8,63	18,85	162,66	1.446,09
4	15,55	4,86	8,89	43,18	1.489,27
5	12,35	3,38	4,04	13,65	1.502,91
5	12,35	2,11	20,20	42,61	1.545,53
6	11,25	0,77	7,80	6,01	1.551,54
6	11,25	0,43	15,04	6,39	1.557,93
7	6,01	0,43	10,75	4,62	1.562,55
7	6,01	1,77	11,93	21,11	1.583,67
8	3,70	1,87	22,05	41,23	1.624,90
8	3,70	0,43	7,09	3,01	1.627,91
9	3,06	0,13	12,72	1,65	1.629,57
9	3,06	0,00	15,28	0,00	1.629,57
10	1,16				
10	1,16				
11	0,38				
11	0,38				
12	0,47				
12	0,47				
13	0,39				
13	0,39				
14	3,15				
14	3,15				
15	0,59				
15	0,59				
16	0,26				
16	0,26				
17	0,00				
17	0,00				
18	0,00				

235,78

1.629,57

Rilevato -----> 1)

1.629,57 mc.

Riempimento Bonifica ---> 2)

519,16 mc.

SOMMANO -----> 3)

2.148,72 mc.

Movimenti di materia
2_13_06B Listato asse 4.xls

SEZIONE	LUNGHEZZA	LUNGHEZZA MEDIA	DISTANZA ml.	SUPERFICIE PARZIALE	SUPERF. PROGRESSIVA
	MANUFATTO STRADALE ml.	MANUFATTO STRADALE ml.		MANUFATTO STRADALE mq.	MANUFATTO STRADALE mq.
1	0,00				
2	20,48	10,24	29,50	302,08	302,08
2	20,48				
3	13,41	16,95	5,51	93,42	395,50
3	13,41				
4	7,20	10,31	19,48	200,78	596,28
4	7,20				
5	6,50	6,85	19,48	133,47	729,75
5	6,50				
6	6,50	6,50	7,15	46,49	776,23
6	6,50				
7	6,50	6,50	18,85	122,51	898,75
7	6,50				
8	6,50	6,50	8,89	57,81	956,56
8	6,50				
9	6,50	6,50	4,04	26,24	982,80
9	6,50				
10	6,50	6,50	20,20	131,27	1.114,07
10	6,50				
11	6,50	6,50	7,80	50,73	1.164,80
11	6,50				
12	6,50	6,50	15,04	97,77	1.262,57
12	6,50				
13	6,50	6,50	10,75	69,89	1.332,46
13	6,50				
14	6,50	6,50	11,93	77,53	1.410,00
14	6,50				
15	3,14	4,82	22,05	106,28	1.516,28
15	3,14				
16	2,36	2,75	7,09	19,50	1.535,78
16	2,36				
17	2,67	2,52	12,72	32,00	1.567,78
17	2,67				
18	0,00	1,34	15,28	20,39	1.588,17

235,78 1.588,17

Sommario ---> 1)

1.588,17 mq.

Movimenti di materia
2_13_06B Listato asse 4.xls

SEZIONE	SUPERFICIE	SUPERFICIE MEDIA	DISTANZA ml.	VOLUME PARZIALE	VOLUME PROGRESSIVO
	VEGETALE SX mq.	VEGETALE SX mq.		VEGETALE SX mc.	VEGETALE SX mc.
1	0,00	0,39	29,50	11,51	11,51
2	0,78	0,83	5,51	4,58	16,08
2	0,88	0,97	19,48	18,80	34,88
3	0,88	1,04	19,48	20,17	55,05
4	1,05	0,99	7,15	7,04	62,09
4	1,05	0,86	18,85	16,12	78,21
5	1,02	0,71	8,89	6,31	84,52
5	1,02	0,65	4,04	2,60	87,13
6	0,95	0,47	20,20	9,39	96,52
6	0,95	0,31	7,80	2,38	98,90
7	0,76	0,34	15,04	5,04	103,94
7	0,76	0,36	10,75	3,87	107,81
8	0,66	0,38	11,93	4,47	112,28
8	0,66	0,40	22,05	8,71	120,99
9	0,63	0,45	7,09	3,19	124,18
9	0,63	0,25	12,72	3,18	127,36
10	0,30	0,00	15,28	0,00	127,36
10	0,30	0,00			
11	0,31				
11	0,31				
12	0,36				
12	0,36				
13	0,36				
13	0,39				
14	0,39				
14	0,40				
15	0,40				
15	0,50				
16	0,50				
16	0,00				
17	0,00				
17	0,00				
18	0,00				

235,78

127,36

Sommario ---> 1)

127,36 mc.

Movimenti di materia
2_13_06B Listato asse 4.xls

SEZIONE	SUPERFICIE	SUPERFICIE MEDIA	DISTANZA ml.	VOLUME PARZIALE	VOLUME PROGRESSIVO
	VEGETALE DX	VEGETALE DX		VEGETALE DX	VEGETALE DX
	mq.	mq.		mc.	mc.
1	0,00	0,69	29,50	20,36	20,36
2	1,38	1,46	5,51	8,02	28,38
2	1,38	1,47	19,48	28,54	56,92
3	1,53	1,34	19,48	26,11	83,03
3	1,53	1,26	7,15	8,98	92,00
4	1,40	1,23	18,85	19,98	111,98
4	1,40	0,82	8,89	7,29	119,28
5	1,28	0,73	4,04	2,93	122,20
5	1,28	0,64	20,20	12,82	135,03
6	1,23	0,55	7,80	4,29	139,32
6	1,23	0,49	15,04	7,30	146,62
7	0,89	0,45	10,75	4,79	151,40
7	0,75	0,54	11,93	6,44	157,84
8	0,75	0,68	22,05	14,88	172,73
8	0,70	0,69	7,09	4,86	177,58
9	0,70	0,33	12,72	4,13	181,72
10	0,57	0,00	15,28	0,00	181,72
10	0,57				
11	0,53				
11	0,53				
12	0,44				
12	0,44				
13	0,45				
13	0,45				
14	0,63				
14	0,63				
15	0,72				
15	0,72				
16	0,65				
16	0,65				
17	0,00				
17	0,00				
18	0,00				

235,78

181,72

Sommario ---> 1)

181,72 mc.

Movimenti di materia
2_13_06B Listato asse 4.xls

SEZIONE	LUNGHEZZA	LUNGHEZZA MEDIA	DISTANZA ml.	SUPERFICIE PARZIALE	SUPERF. PROGRESSIVA
	INERBIMENTO SX ml.	INERBIMENTO SX ml.		INERBIMENTO SX mq.	INERBIMENTO SX mq.
1	0,00	1,38	29,50	40,71	40,71
2	2,76	3,01	5,51	16,57	57,28
2	2,76	3,49	19,48	68,00	125,28
3	3,25	3,73	19,48	72,68	197,95
3	3,25	3,73	19,48	72,68	197,95
4	3,73	3,59	7,15	25,68	223,63
4	3,73	3,16	18,85	59,56	283,19
5	2,87	2,71	8,89	24,06	307,24
5	2,87	2,50	4,04	10,07	317,32
6	2,54	1,73	20,20	34,84	352,16
6	2,54	1,01	7,80	7,88	360,04
7	2,45	1,11	15,04	16,62	376,66
7	2,45	1,26	10,75	13,55	390,21
8	1,00	1,32	11,93	15,74	405,95
8	1,00	1,34	22,05	29,55	435,50
9	1,02	1,43	7,09	10,11	445,61
9	1,02	0,74	12,72	9,42	455,02
10	1,19	0,00	15,28	0,00	455,02
10	1,19	0,00	15,28	0,00	455,02
11	1,33				
11	1,33				
12	1,31				
12	1,31				
13	1,37				
13	1,37				
14	1,48				
14	1,48				
15	0,00				
15	0,00				
16	0,00				
16	0,00				
17	0,00				
17	0,00				
18	0,00				
18	0,00				

235,78

455,02

Sommano ----> 1)

455,02 mq.

Movimenti di materia
2_13_06B Listato asse 4.xls

SEZIONE	LUNGHEZZA	LUNGHEZZA MEDIA	DISTANZA ml.	SUPERFICIE PARZIALE	SUPERF. PROGRESSIVA
	INERBIMENTO DX	INERBIMENTO DX		INERBIMENTO DX	INERBIMENTO DX
	ml.	ml.		mq.	mq.
1	0,00	2,47	29,50	72,72	72,72
2	4,93	5,19	5,51	28,58	101,30
2	4,93	5,23	19,48	101,80	203,11
3	5,44	4,81	19,48	93,72	296,82
3	5,44	4,53	7,15	32,36	329,19
4	5,01	3,88	18,85	73,04	402,22
4	5,01	3,08	8,89	27,35	429,57
5	4,61	2,77	4,04	11,18	440,75
5	4,61	2,48	20,20	49,99	490,74
6	4,44	2,19	7,80	17,05	507,79
6	4,44	1,96	15,04	29,48	537,27
7	3,31	1,84	10,75	19,73	557,01
7	3,31	1,87	11,93	23,74	580,74
8	2,84	1,99	22,05	53,69	634,43
8	2,84	2,44	7,09	18,72	653,16
9	2,70	1,26	12,72	16,03	669,19
9	2,70	0,00	15,28	0,00	669,19
10	2,25	0,00			
10	2,25	0,00			
11	2,12	0,00			
11	2,12	0,00			
12	1,80	0,00			
12	1,80	0,00			
13	1,87	0,00			
13	1,87	0,00			
14	2,11	0,00			
14	2,11	0,00			
15	2,76	0,00			
15	2,76	0,00			
16	2,52	0,00			
16	2,52	0,00			
17	0,00	0,00			
17	0,00	0,00			
18	0,00	0,00			

235,78

669,19

Sommano ----> 1)

669,19 mq.

Movimenti di materia
2_13_06B Listato asse 4.xls

SEZIONE	SUPERFICIE	SUPERFICIE MEDIA	DISTANZA ml.	VOLUME PARZIALE	VOLUME PROGRESSIVO
	FOSSO DI GUARDIA SX mq.	FOSSO DI GUARDIA SX mq.		FOSSO DI GUARDIA SX mc.	FOSSO DI GUARDIA SX mc.
1	0,00	0,58	29,50	17,11	17,11
2	1,16	0,85	5,51	4,66	21,77
2	1,16	0,78	19,48	15,10	36,87
3	0,53	0,84	19,48	16,37	53,24
3	0,53	0,62	7,15	4,43	57,67
4	1,02	0,57	18,85	10,65	68,32
4	1,02	0,54	8,89	4,80	73,12
5	0,66	0,53	4,04	2,12	75,24
5	0,66	0,26	20,20	5,25	80,49
6	0,58	0,00	7,80	0,00	80,49
6	0,58	0,00	15,04	0,00	80,49
7	0,55	0,00	10,75	0,00	80,49
7	0,55	0,00	11,93	0,00	80,49
8	0,53	0,00	22,05	0,00	80,49
8	0,53	0,00	7,09	0,00	80,49
9	0,52	0,00	12,72	0,00	80,49
9	0,52	0,00	15,28	0,00	80,49
10	0,00				
10	0,00				
11	0,00				
11	0,00				
12	0,00				
12	0,00				
13	0,00				
13	0,00				
14	0,00				
14	0,00				
15	0,00				
15	0,00				
16	0,00				
16	0,00				
17	0,00				
17	0,00				
18	0,00				

235,78

80,49

Sommano ----> 1)

80,49 mc.

WBS CS.2B.006B

ASSE 5

**Viabilità di Continuità e
collegamento Svincolo
Breganze**

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B Asse 5

Movimenti di terra

DATA

PAG. 1

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA								
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SUPERFICI		DISTANZE PARZIALI	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		RILEVATO	SCAVO		RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO
1	0.000	0.00	1.59	20.00	0.000	74.600	0.000	74.600
2	20.000	0.00	5.87					
2b	20.000	0.00	11.10	13.79	0.000	274.696	0.000	349.296
3	33.794	0.00	28.74					
3b	33.794	0.00	14.26	10.02	0.000	171.743	0.000	521.039
4	43.817	0.00	20.02	10.02	0.000	229.358	0.000	750.397
5	53.841	0.00	25.76	19.90	0.000	597.795	0.000	1348.192
6	73.740	0.00	34.32	11.93	0.000	416.179	0.000	1764.371
7	85.668	0.00	35.46	15.56	0.000	556.192	0.000	2320.563
8	101.228	0.00	36.03	10.65	0.000	386.807	0.000	2707.370
9	111.880	0.00	36.60	18.91	0.000	635.187	0.000	3342.557
10	130.791	0.00	30.59	10.33	0.000	290.170	0.000	3632.727
11	141.125	0.00	25.59	10.33	0.000	238.519	0.000	3871.246
12	151.459	0.00	20.61	18.54	0.000	300.161	0.000	4171.407
13	170.000	0.00	11.80	19.50	0.000	142.250	0.000	4313.657
14	189.504	0.00	2.78					
14b	189.504	0.00	4.24	16.43	4.339	27.663	4.339	4341.320
15	205.933	1.41	0.00	16.43	22.756	0.000	27.095	4341.320
16	222.362	1.35	0.00	12.64	18.265	0.000	45.360	4341.320
17	235.000	1.54	0.00					
17b	235.000	2.16	0.00	13.37	34.161	0.000	79.521	4341.320
18	248.368	2.95	0.00					
18b	248.368	2.41	0.00	14.05	23.955	0.000	103.476	4341.320
19	262.421	0.99	0.00	14.05	10.536	0.000	114.012	4341.320
20	276.474	0.51	0.00					
20b	276.474	4.92	1.00	19.73	48.931	27.819	162.943	4369.139
21	296.200	0.04	1.82					
21b	296.200	0.00	1.81	14.12	0.000	25.981	162.943	4395.120
22	310.318	0.00	1.86					

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B Asse 5

Movimenti di terra

DATA

PAG. 2

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA								
SEZIONE	Distanze Progressive	SUPERFICI		Distanze Parziali	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		RILEVATO	SCAVO		RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO
TOTALI		18.28	351.85	310.32			162.943	4395.120

Totale rilevato → 162.943 mc

Totale scavo → 4395.120 mc

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B Asse 5

Manufatto stradale

DATA

PAG. 1

R I E P I L O G O A R E E				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
1	0.000	6.000		
2	20.000	6.000	20.000	120.000
2b	20.000	6.000		
3	33.794	6.000	13.794	82.764
3b	33.794	6.000		
4	43.817	6.000	10.023	60.138
5	53.841	6.000	10.024	60.144
6	73.740	6.000	19.899	119.394
7	85.668	6.000	11.928	71.568
8	101.228	6.000	15.560	93.360
9	111.880	6.000	10.652	63.912
10	130.791	6.000	18.911	113.466
11	141.125	6.000	10.334	62.004
12	151.459	6.000	10.334	62.004
13	170.000	6.000	18.541	111.246
14	189.504	6.000	19.504	117.024
14b	189.504	6.000		
15	205.933	6.000	16.429	98.574
16	222.362	6.000	16.429	98.574
17	235.000	6.000	12.638	75.828
17b	235.000	6.000		
18	248.368	6.000	13.368	80.208
18b	248.368	6.000		
19	262.421	6.000	14.053	84.318
20	276.474	6.000	14.053	84.318
20b	276.474	6.000		
21	296.200	6.000	19.726	118.356
21b	296.200	6.000		
22	310.318	6.000	14.118	84.708

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B Asse 5

Manufatto stradale

DATA

PAG. 2

R I E P I L O G O A R E E				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
TOTALI		174.000	310.318	1861.908

Totale manufatto stradale sp.35cm → 1861.908 mq

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B Asse 5

Fosso sx

DATA

PAG. 1

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA								
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SUPERFICI		DISTANZE PARZIALI	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		RILEVATO	SCAVO		RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO
15	205.933	0.00	0.17	16.43	0.000	5.256	0.000	5.256
16	222.362	0.00	0.47	12.64	0.000	6.257	0.000	11.513
17	235.000	0.00	0.51					
TOTALI		0.00	1.15	29.07			0.000	11.513

Totale scavo fosso sx → 11.513 mc

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B Asse 5

Fosso dx

DATA

PAG. 1

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA								
SEZIONE	Distanze Progressive	SUPERFICI		Distanze Parziali	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		RILEVATO	SCAVO		RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO
15	205.933	0.00	0.27	16.43	0.000	5.831	0.000	5.831
16	222.362	0.00	0.44	12.64	0.000	5.246	0.000	11.077
17	235.000	0.00	0.41					
TOTALI		0.00	1.12	29.07			0.000	11.077

Totale scavo fosso dx → 11.077 mc

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B Asse 5

Scotico

DATA

PAG. 1

R I E P I L O G O A R E E				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
15	205.933	9.120		
16	222.362	8.931	16.429	148.280
17	235.000	9.042	12.638	113.571
17b	235.000	8.700		
			13.368	116.302
18	248.368	8.700		
20b	276.474	8.700		
			19.726	171.616
21	296.200	8.700		
TOTALI		61.893	62.161	549.769

Totale scotico → 549.769 mq

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B Asse 5

Bonifica

DATA

PAG. 1

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA								
SEZIONE	Distanze Progressive	SUPERFICI		Distanze Parziali	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		RILEVATO	SCAVO		RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO
15	205.933	0.00	1.83	16.43	0.000	29.738	0.000	29.738
16	222.362	0.00	1.79	12.64	0.000	22.752	0.000	52.490
17	235.000	0.00	1.81	13.37	0.000	23.264	0.000	75.754
17b	235.000	0.00	1.74					
18	248.368	0.00	1.74	19.73	0.000	34.132	0.000	109.886
20b	276.474	0.00	1.73					
21	296.200	0.00	1.73					
TOTALI		0.00	12.37	62.16			0.000	109.886

Totale bonifica → 109.886 mc

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B Asse 5

Vegetale sx

DATA

PAG. 1

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA								
SEZIONE	Distanze Progressive	SUPERFICI		Distanze Parziali	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		RILEVATO	SCAVO		RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO
2b	20.000	0.39	0.00	13.79	9.790	0.000	9.790	0.000
3	33.794	1.03	0.00	16.43	5.584	0.000	15.374	0.000
14b	189.504	0.12	0.00	16.43	8.954	0.000	24.328	0.000
15	205.933	0.56	0.00	12.64	7.014	0.000	31.342	0.000
16	222.362	0.54	0.00					
17	235.000	0.57	0.00					
TOTALI		3.21	0.00	59.29			31.342	0.000

Totale terreno vegetale sx → 31.342 mc

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B Asse 5

Vegetale dx

DATA

PAG. 1

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA								
SEZIONE	Distanze Progressive	SUPERFICI		Distanze Parziali	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		RILEVATO	SCAVO		RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO
2b	20.000	0.29	0.00	13.79	8.687	0.000	8.687	0.000
3	33.794	0.97	0.00					
14b	189.504	0.13	0.00	16.43	6.243	0.000	14.930	0.000
15	205.933	0.63	0.00	16.43	10.022	0.000	24.952	0.000
16	222.362	0.58	0.00	12.64	7.205	0.000	32.157	0.000
17	235.000	0.57	0.00					
TOTALI		3.17	0.00	59.29			32.157	0.000

Totale terreno vegetale dx → 32.157 mc

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B Asse 5

Inerbimento sx

DATA

PAG. 1

R I E P I L O G O A R E E				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
2b	20.000	1.890		
3	33.794	4.037	13.794	40.874
14b	189.504	0.930		
15	205.933	2.488	16.429	28.075
16	222.362	2.434	16.429	40.427
17	235.000	2.558	12.638	31.543
TOTALI		14.336	59.290	140.920

Totale inerbimento sx → 140.920 mq

Listato movimenti di materia viabilità 2_13_06B Asse 5

Inerbimento dx

DATA

PAG. 1

R I E P I L O G O A R E E				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
2b	20.000	1.528		
3	33.794	3.794	13.794	36.709
14b	189.504	1.125		
15	205.933	2.544	16.429	30.142
16	222.362	2.340	16.429	40.118
17	235.000	2.340	12.638	29.571
TOTALI		13.672	59.290	136.540

Totale inerbimento dx → 136.540 mq

Movimenti di materia
2_13_06B Listato asse 5_Compatt Trincea.xls

SEZIONE	LUNGHEZZA	LUNGHEZZA MEDIA	DISTANZA ml.	SUPERFICIE PARZIALE	SUPERF. PROGRESSIVA
	COMPATTAZIONE FONDO SCAVO TRINCEA ml.	COMPATTAZIONE FONDO SCAVO TRINCEA ml.		COMPATTAZIONE FONDO SCAVO TRINCEA mq.	COMPATTAZIONE FONDO SCAVO TRINCEA mq.
1	6,00	6,00	20,00	120,00	120,00
2	6,00				
2	6,00	8,25	0,00	0,00	120,00
2b	10,50				
2b	10,50	10,50	13,79	144,84	264,84
3	10,50				
3	10,50	8,75	0,00	0,00	264,84
3b	7,00				
3b	7,00	7,00	10,02	70,16	335,00
4	7,00				
4	7,00	7,00	10,02	70,17	405,17
5	7,00				
5	7,00	7,00	19,90	139,29	544,46
6	7,00				
6	7,00	7,00	11,93	83,50	627,95
7	7,00				
7	7,00	7,00	15,56	108,92	736,87
8	7,00				
8	7,00	7,00	10,65	74,56	811,44
9	7,00				
9	7,00	7,00	18,91	132,38	943,82
10	7,00				
10	7,00	7,00	10,33	72,34	1.016,15
11	7,00				
11	7,00	7,00	10,33	72,34	1.088,49
12	7,00				
12	7,00	7,00	18,54	129,79	1.218,28
13	7,00				
13	7,00	7,00	19,50	136,53	1.354,81
14	7,00				
14	7,00	8,75	0,00	0,00	1.354,81
14b	10,50				
14b	10,50	5,25	16,43	86,25	1.441,06
15	0,00				
15	0,00	0,00	16,43	0,00	1.441,06
16	0,00				
16	0,00	0,00	12,64	0,00	1.441,06
17	0,00				
17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,06
17b	0,00				
17b	0,00	0,00	13,37	0,00	1.441,06
18	0,00				
18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,06
18b	0,00				
18b	0,00	0,00	14,05	0,00	1.441,06
19	0,00				
19	0,00	0,00	17,05	0,00	1.441,06
20	0,00				
20	0,00	0,00	-3,00	0,00	1.441,06
20b	0,00				
20b	0,00	0,00	19,73	0,00	1.441,06
21	0,00				
21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,06
21b	0,00				
21b	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,06

Lotto 2B

Viabilità di Continuità e
collegamento Svincolo
Breganze

RIEPILOGO GENERALE

2_13_02_VIABILITÀ DI CONTINUITA' E COLLEGAMENTO SVINCOLO BREGANZE_wbs CS.2B.006B

WBS	SCAVO mc	COMPAT. FONDO SCAVO TRINCEA mq	SCOTICO sp. cm 20 mq	BONIFICA sp. cm 20 mc	RILEVATO (comprende riempimento Bonifica, se presente) mc	RIEMPIMENTO ROTATORIA mc	MAN. STRAD. sp. cm 35 mq	VEGETALE sp. cm 30 mc	INERBIMENTO mq	FOSSO DI GUARDIA mc	SCARIFICA sp. cm 3 mq	USURA sp. cm 3 mq	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZ. ESISTENTE sp. cm 30 mq
ASSE 1	2,507	0,00	14.199,66	2.840,103	10.777,946	0,000	8.555,08	2.092,297	6.324,66	1.302,038	0,00	0,00	0,00
Ax1-Accesso cap. ind.	0,000	0,00	324,00	64,800	64,800	0,000	324,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
ASSE 2	0,000	0,00	2.490,62	497,822	3.068,707	2.841,030	1.441,99	60,551	244,84	14,302	0,00	0,00	0,00
ASSE 3	0,960	0,00	1.215,39	243,220	975,710	0,000	895,13	103,700	381,89	36,730	0,00	0,00	0,00
Ax3-Accessi	0,000	0,00	340,00	68,000	278,000	0,000	340,00	36,300	121,00	22,500	0,00	0,00	0,00
ASSE 4	18,010	0,00	2.348,48	519,160	2.148,720	0,000	1.588,170	309,080	1.124,21	166,280	185,07	185,07	99,84
ASSE 5	4.395,120	1.441,06	549,77	109,886	272,829	0,000	1.861,91	63,499	277,46	22,590	0,00	0,00	0,00
Ax5-Risagomatura nord	0,000	0,00	350,00	70,000	70,000	0,000	350,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.416,597	1.441,06	21.817,92	4.412,991	17.656,712	2.841,030	15.356,28	2.665,427	8.474,06	1.564,440	185,07	185,07	99,84