



Lettera inviata solo tramite PEC. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA

Class 34.43.01/fasc. SSPNRR 8.13.1/2021

Allegati: 1

Alla

Alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale
[rif.:ID_VIP: 8267]
VA@pec.mite.gov.it

Al Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[rif.: ID_VIP: 8267]
compniec@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID_VIP: 8267] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un agrofotovoltaico, della potenza pari a 64,47 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Grazzanise (CE) e Falciano del Massico (CE).

Proponente: Hybrid Energy S.r.l.
Trasmissione richiesta integrazioni.

e.p.c.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Caserta e Benevento
sabap-ce@pec.cultura.gov.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico
dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

Alla Società Hybrid Energy S.r.l.
hybridenergy@legalmail.it

In riferimento al procedimento in epigrafe, si evidenzia a codesta Direzione Generale Valutazioni Ambientali che la che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento (d'ora in avanti Soprintendenza ABAP CE), con nota prot. n. 540 del 10/01/2023, acquisita al protocollo della Scrivente con n. 305 del 11/01/2023, ha espresso la necessità, ai fini dell'espressione del parere di competenza, di integrare la documentazione relativa al progetto presentato in maniera tale da esplicitare, rispetto all'impianto agrofotovoltaico in oggetto ed alle relative opere di connessione e infrastrutture, tutte le caratteristiche del contesto paesaggistico e l'impatto delle opere previste sul patrimonio culturale ricadente nei territori di propria competenza.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

J

Pertanto, si richiede che la documentazione presentata dalla Società proponente sia integrata come di seguito specificato dalla SAPAP CE:

Per quanto attiene alla tutela paesaggistica

1. Grafici di progetto dell'impianto su base aerofotogrammetrica con indicazione delle aree contermini ricadenti nell'ambito distanziale calcolato sulla base delle indicazioni di cui al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e del paragrafo 3.2 dell'allegato 4 delle *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10/09/2010, così come previsto dall'ultimo capoverso al punto 14 c. 9 lett. C della Parte III dell'allegato al medesimo D.M., in cui si specifica che “... per gli altri impianti (che non siano eolici) l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi (riferiti agli impianti eolici), sulla base della massima altezza da terra dell'impianto (in questo caso ci si riferisce, ovviamente, all'altezza massima da terra dell'impianto agrofotovoltaico in oggetto)”;
2. Relazione e grafici di calcolo relativi all'individuazione dell'ambito distanziale di cui al punto precedente (sempre, ovviamente, riferito all'impianto agrofotovoltaico in esame);
3. relazione paesaggistica, ad integrazione di quanto inviato, redatta ai sensi del DPCM 12.12.2005 punto 4 per interventi di grande impegno territoriale, con allegata cartografia di riferimento in scala 1:25000, nella quale deve essere descritto puntualmente lo stato dei luoghi, la presenza di eventuali vincoli gravanti sulle aree interessate direttamente o indirettamente dall'intervento in oggetto, gli effetti, in ambito paesaggistico, derivanti dalla realizzazione dell'intervento nonché le caratteristiche morfologiche del contesto paesaggistico e dell'area d'intervento, così come di seguito vengono dettagliate:
 - a) la tessitura storica, sia vasta che minuta esistente: in particolare, il disegno paesaggistico (urbano e/o extraurbano), l'integrità di relazioni, storiche, visive simboliche dei sistemi di paesaggio storico esistenti (rurale, urbano, religioso, produttivo, ecc.), le strutture funzionali essenziali alla vita antropica, naturale e alla produzione (principali reti di infrastrutturazione); le emergenze significative, sia storiche, che simboliche;
 - b) l'eventuale struttura periurbana diffusa o aggregazione lineare recente;
4. Attestazione da parte del Comune di Grazzanise e Falciano del Massico in cui sia espressamente dichiarata l'avvenuta ricognizione di vincoli paesaggistici di cui al D.lgs. 42/04 e di provvedimenti di tutela di cui alla parte II del medesimo d.lgs. 42/04 delle particelle interessate dalla realizzazione



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

A

dell'intervento nonché di quelle contermini. Si precisa che detta attestazione, in conformità al punto 14.9 delle citate *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili* deve essere resa espressamente anche nel caso in cui l'esito della ricognizione sia negativa;

5. Relazione tecnica illustrativa, a integrazione della Relazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 c. 7 del D. Lgs. 42/2004, qualora siano previste opere ricadenti in ambiti sottoposti a tutela di cui alla parte III del d.lgs. 42/04;
6. Grafici di progetto in scala adeguata (planimetrie ed eventuali particolari ove necessario) con indicazione puntuale degli interventi previsti in zone sottoposte alle disposizioni di tutela di cui alla parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, quali, ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: taglio di specie arboree e arbustive, interventi di livellamento del suolo, opere fuori terra, ecc. ;
7. Aggiornamento all'attualità dello stralcio di mappa aerofotogrammetrica dell'intervento esteso al territorio del comune di Grazzanise e Falciano del Massico nel quale devono essere inseriti tutti gli impianti fotovoltaici e, in generale, tutti gli impianti da fonti di energia rinnovabile in esercizio, quelli autorizzati ma non ancora realizzati ed in corso di autorizzazione, ai fini della valutazione cumulativa dell'impatto derivanti dagli impianti nel contesto di riferimento;
8. ad integrazione di quanto inviato, si chiede di produrre ulteriori render/fotoinserimenti descrittivi dell'impatto visivo degli impianti previsti in progetto assumendo, in particolare, come punti di osservazione la viabilità di percorrenza, ovvero punti di vista privilegiati da individuarsi nella Relazione paesaggistica.

Si richiede, inoltre, anche la seguente documentazione:

9. tavola grafica con inserimento su base cartografica IGM in scala 1:25.000 dell'impianto agrivoltaico in oggetto e delle opere connesse, estesa alle aree contermini, come definite ai punti precedenti 1 e 2, in cui siano evidenziate con idonea e differente simbologia tutti i beni architettonici, paesaggistici ed archeologici, la viabilità attuale, le caratteristiche morfologiche dei luoghi, (linee di crinale, punti sommitali, luoghi panoramici naturali, linee di compluvio), la tessitura storica del contesto paesaggistico (nuclei antichi, abazie, masserie, chiese rurali, torri, campanili ed ulteriori elementi antropici puntuali di percezione visiva, tutti con diversa simbologia), l'indicazione dei reciproci rapporti di visuale tra i detti beni, come scaturito dalle analisi effettuate per i punti 3 e 4;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

10. tavola grafica su cui, sulla base della cartografia richiesta al punto 1, dovranno essere indicate le aree idonee indicate dal D.Lgs. 199/2021 all'art. 20 c.8 tenendo conto delle ultime disposizioni normative in merito alle fasce di rispetto dai beni appartenenti al patrimonio culturale;
11. dovrà essere prodotta tutta la documentazione assente negli elaborati trasmessi dalla Società, tra cui:
 - a) individuazione delle opere di mitigazione previste dal progetto;
 - b) mappa dell'intervisibilità (a cui riferire gli approfondimenti di cui al punto 8);
 - c) analisi degli impatti cumulativi (come da punto 7);
12. carta dell'intervisibilità di dettaglio dell'impianto in oggetto e delle opere connesse, estesa alle aree contermini, come definite dalle Linee Guida del D.M. 10.09.2010, con base cartografica IGM in scala al 25.000; sulla medesima cartografia andranno indicate le strade panoramiche e di valenza paesaggistica, il sistema insediativo storico, le aree archeologiche e di interesse archeologico, nonché tutti gli ulteriori beni culturali sottoposti a tutela dalla parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e tutti i beni paesaggistici sottoposti a tutela dalla parte terza del medesimo D.Lgs (con riferimento al punto 7 e al punto 11);
13. verifica della rispondenza del layout del progettato impianto con quanto disposto dalle Linee Guida 4.4.1 parte I;
14. Shapefiles in formato WGS84 - 33N relativamente al posizionamento dei moduli e alle opere di connessione;

Si richiede, inoltre, alla luce delle recenti introduzioni normative:

15. di integrare il SIA con uno specifico paragrafo, nel quale il progetto sia chiaramente identificato come rispondente ai requisiti ed alle caratteristiche richiamati al paragrafo 2.2 delle "*Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici*" del giugno 2022 elaborate dal MITE, con particolare riferimento alle condizioni da rispettare affinché un impianto fotovoltaico possa essere qualificato come "*agrivoltaico*" (rispetto delle condizioni A, B e D2), o "*impianto agrivoltaico avanzato*" (rispetto delle condizioni A, B, C e D);
16. di integrare il SIA con uno specifico paragrafo nel quale, con riferimento al D.lgs 199/2021 e in particolare all'art.20 recante "*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*", sia chiaramente indicato se l'impianto in oggetto, comprensivo di tutte le opere di connessione correlate, è posto all'interno o al di fuori delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili come individuate al comma 8 del predetto art.20.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Per quanto attiene alla tutela archeologica, per quanto evidenziato dalla Soprintendenza ABAP CE e ribadito anche dal Servizio II della Direzione Generale ABAP di questo Ministero:

17. si evidenzia che la documentazione archeologica prodotta in fase prodromica non è redatta in conformità alle “*Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”, approvate con D.P.C.M. 14/02/2022, che, come chiarito dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con la Circolare n. 29 del 19.05.2022, sono applicate «alle istanze ritenute procedibili successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM stesso» e, quindi, anche alla presente istanza, dichiarata procedibile dal MASE – Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V con nota prot. 137337 del 04.11.2022. Pertanto si ritiene necessario che il Proponente provveda con la massima sollecitudine a produrre e trasmettere la documentazione prevista dal c. 1 dell’art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto dettagliatamente elencato al punto 4 e nella tabella 3 dell’allegato 1 delle citate Linee guida, utilizzando l’applicativo disponibile sul sito web dell’Istituto Centrale per l’Archeologia (http://www.ic_archeo.beniculturali.it/) e tenendo in considerazione le ulteriori indicazioni contenute nell’Allegato 1 della circolare DG-ABAP n. 53 del 22/12/2022, con apposizione di firma digitale dell’archeologo responsabile della redazione della documentazione su tutti I file trasmessi;
18. Considerata l’attribuzione di un grado di rischio medio alle aeree 1 e 2, dove è prevista la costruzione degli impianti, alto e medio per parte dell’area 3, medio e medio-alto per alcuni tratti del cavidotto (Relazione Archeologica: elaborato All-21-Verifica_preventiva_interesse_archeologico e Carta del Rischio Archeologico: All-21-Tav.6) la Soprintendenza valuterà l’opportunità di attivare la procedura prevista dall’articolo 25, commi 8 e seguenti del D. Lgs. 50/2016, e a tal riguardo si ricorda che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 25 del suddetto D. Lgs. 50/2016, la documentazione archeologica necessaria per l’espressione di motivato parere coincide con la “*relazione archeologica definitiva*” di cui al c. 9 del citato art. 25. Pertanto, in caso di attivazione della procedura prevista dai cc. 8 e ss. del D. Lgs. 50/2016, il Proponente si attiverà per sottoscrivere con la Soprintendenza competente l’accordo previsto dal co. 14 del medesimo art. 25, al fine di definire le metodologie e le procedure necessarie per evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it


PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta autorità competente in merito alla suddetta richiesta di integrazioni.

Il funzionario architetto – coordinatore della U.O.T.T. n. 11 - arch. Maria Falcone
e-mail: maria.falcone-01@cultura.gov.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(dott. Luigi LA ROCCA)
IL DIRIGENTE
(arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



(*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it