DESCRIZIONE DEI TRATTI DI PROGETTO							
Tratto	Lunghezza [m]	Scavo cavidotto [m]		Strada asfaltata [m]		Strada bianca [m]	
		Strada Asfaltata	Strada Sterrata	terreno	Da adeguare	Da realizzare	Da adeguare
1-1a	285	380	0	0	0	0	0
1a-1b	118	0	119	0	0	0	0
1b-1c	545	0	0	545	0	545	0
1d-1e	126	0	0	126	0	0	0
1-2	14040	14040	0	0	0	0	0
2-3	747	747	0	0	0	0	0
3-4	740	0	0	740	0	740	0
3-5	1610	1610	0	0	0	0	0
5-6	945	945	0	0	0	0	0
6-7	410	0	0	410	0	410	0
6-8	215	215	0	0	0	0	0
8-9	706	0	0	706	0	706	0
5-10	1990	1990	0	0	0	0	0
10-11	150	0	150	0	0	0	150
11-12	525	0	0	525	0	525	0
5-12	1452	1452	0	0	0	0	0
12-13	965	0	965	0	0	0	965
14-15	120	0	0	120	0	120	0
13-16	1985	1985	0	0	0	0	0
16-17	956	0	0	956	0	956	0
1-18	5533	5533	0	0	0	0	0
18-19	1435	0	1435	0	0	0	0
19-20	620	620	0	0	0	0	0
20-21	2256	0	2256	0	0	0	0
21-22	1222	0	0	1222	0	0	0
22-23	1367	0	1367	0	0	0	0
23-24	5244	5244	0	0	0	0	0
24-25	471	471	0	0	0	0	0
25-26	263	0	0	263	0	263	0
24-27	3667	3667	0	0	0	0	0
27-28	511	0	0	511	0	511	0
24-29	835	835	0	0	0	0	0
29-30	392	0	0	392	0	392	0
29-31	596	596	0	0	0	0	0
31-32	1475	0	0	1475	0	1475	0
31a-31b	55	0	0	55	0	55	0
31-35	1425	1425	0	0	0	0	0
35-36	2776	0	0	0	2776	0	0
36-37	401	401	0	0	0	0	0
37-38	345	0	0	345	0	345	0
37-39	585	585	0	0	0	0	0
39-40	325	0	325	0	0	0	325
40-41	71	0	0	71	0	0	0
39-42	1025	1025	0	0	0	0	0
42-43	887	0	887	0	0	0	887
42-44	194	0	0	194	0	194	0
39-45	1253	1253	0	0	0	0	0
45-46	497	0	0	497	0	497	0
45-46	42	42	0	0	0	0	0
46-47	263	0	0	263	0	263	0
27-36	1948	1948	0	0	0	0	0
TOT. Scavo cavidotto		52549	3934	9356	2776	7697	2327
		68669					

Tratti interessati
(1-2) - (2-3) - (24-28) - (5-12) - (28-31) - (36-37) - (45-46) - (24-27)
Cavidotto MT interrato - 2 TERNE di cavi
Percorso su strada asfaltata


Traiettoria
Terreno
Pietrisco/sabbia
terreno compattato
scavo segnalatore
elemento di riserva per protezione cavo
cavo di telecomunicazione (fibra ottica)
cavidotto MT di progetto
corda di rame
0,80 m
0,30 m
0,30 m
0,30