

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n. 15 del 04/08/2015

**già Provincia Regionale di Trapani**

**Settore “Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici”**

**Servizio 7 - Programmazione OO.PP. – Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali con funzioni Vicarie e programmazione Generale.**

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo – numero e data di registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file

**OGGETTO: ID: 8663 – Procedura per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs 152/2006 relativa al progetto di un parco eolico offshore denominato “Elymo” costituito da n. 68 aerogeneratori, di potenza complessiva di 1020 MW, da realizzarsi nei comuni di Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Castelvetrano e Partanna. Proponente: Elymo S.r.l.  
Comunicazione di cui all’art. 21, comma 2 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Al Ministero della Transizione Ecologica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V- Procedure di Valutazione VIA e VAS  
Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 ROMA  
Pec: [va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)**

e, p.c.

**Alla Società Elymo s.r.l.  
PEC: [segreteria@grvalue.com](mailto:segreteria@grvalue.com)**

- Vista la nota prot. 0132528 del 25/10/2022 assunta al protocollo n. 30423 dell’Ente in data 26/10/2022, trasmessa dal Ministero della Transizione Ecologica - Divisione V Procedure di Valutazione VIA e VAS - con sede in via Cristoforo Colombo n.44 Roma, con la quale chiede alle amministrazioni in indirizzo di voler trasmettere il proprio contributo per definizione della portata delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale relativo al progetto, presentato dalla Società Elymo S.r.l., per la realizzazione di un impianto eolico offshore costituito da n. 68 aerogeneratori da realizzarsi nei comuni di Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Castelvetrano e Partanna.
- Visti gli elaborati tecnici, scaricabili dal sito del ministero all’apposito link <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8880/13065>, dai quali si evince che, per quanto di competenza di questo Ente, la realizzazione dell’impianto eolico offshore cui sopra, da realizzare nello Stretto di Sicilia, prevede la realizzazione di opere che effettuano interferenza con la viabilità di questo Ente come di seguito descritte:
  1. realizzazione di un elettrodotto interrato MT in attraversamento longitudinale lungo la S.P. n. 38 “Mazara del Vallo – Granitola”, dal Km 2+900 al Km 4+900 circa, **per una lunghezza di m 2.000,00;**
  2. realizzazione di un elettrodotto interrato MT in attraversamento longitudinale lungo la S.P. n. 51 “Campobello – Granitola e Dir Tre Fontane”, dal Km 0+000 al Km 9+350 circa, dall’innesto con la S.P. n.38 direzione C/bello di Mazara, **per una lunghezza di m 9.350,00;**
  3. realizzazione di un elettrodotto interrato MT in attraversamento longitudinale lungo la S.P. n. 56 “Campobello di Mazara verso Menfi”, dal Km 0+000 al Km 8+300 circa, **per una lunghezza di m 8.300,00;**

4. realizzazione di un elettrodotto interrato MT in attraversamento longitudinale lungo la S.P. n. 13 “Zangara”, dal Km 0+000 al Km 8+200 circa, **per una lunghezza di m 8.200,00;**
5. realizzazione di un elettrodotto interrato MT in attraversamento longitudinale lungo la S.P. n. 4 “Partanna e braccio S. Nicolò (da Castelvetrano a S.P. 13)”, dal Km 4+000 al Km 7+600 circa, **per una lunghezza di m 3.600,00;**

■ Le opere da realizzare interessano le suddette SS.PP. per un totale di m 31.450,00 e ricadono all'esterno del centro abitato del Comune di Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Castelvetrano e Partanna delimitati ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs n. 285/92;

■ Visto il D. Lgs 285/92, il D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;

■ Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 19/04/2021 con la quale è stato approvato il “Regolamento per l'Applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione, Nulla Osta o Esposizione Pubblicitaria” in applicazione della Legge 160/2019- articolo 1, commi 816-836 e 846-847 con validità delle tariffe dal 1 gennaio 2021;

Non trovandosi in condizioni di conflitto d'interessi, nemmeno potenziale, di cui all'art. 1 c. 41 della L. 190/2012, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n.62/2013 e del Codice di comportamento interno;

### **SI RAPPRESENTANO LE SEGUENTI OSSERVAZIONI - PRESCRIZIONI**

- a) **E' fatto obbligo alla ditta di eseguire preventive idonee verifiche georadar** per individuare eventuali altri sottoservizi e l'effettiva loro dislocazione sul tracciato stradale interessato, al fine di evitare interferenze; ove da tali verifiche dovesse emergere la necessità di modificare il tracciato dovrà essere acquisito preventivamente un nuovo parere.
- b) **L'attraversamento di opere d'arte stradali, tombini, ponti, ponticelli, pozzetti** di impluvio e/o espluvio etc. deve avvenire all'esterno degli stessi e non deve essere in alcun modo ridotta la sezione e la portata idraulica delle opere, ne impedita la loro manutenzione; nello specifico l'attraversamento dell'elettrodotto nel tratto di ponti e in ogni qualvolta si rende necessario per garantire quanto sopra, deve essere fatto in sub alveo al torrente o all'opera idraulica interessata;
- c) **l'elettrodotto interrato da porre in attraversamento longitudinale alla sede stradale delle SS.PP. n. 38, 51, 56, 13 e 4,** deve essere posto a profondità non inferiore a cm. 100 dal piano viabile di rotolamento su idoneo strato di posa e opportunamente rinfiancato, con esclusione del materiale proveniente dagli scavi;
- d) **il ripristino del conglomerato bituminoso** deve essere realizzato con almeno cm. 13 di strato di binder e con almeno cm. 3 di strato di usura previa scarificazione, raccordandosi con la superficie viabile e/o ogni altra opera limitrofa allo scavo; quest'ultimo strato per l'intera lunghezza dello scavo raccordandosi con la cordatura del marciapiede, cunetta, banchina, muretto di protezione laterale o di altra opera limitrofa, e per la larghezza di metta della carreggiata o qualora il piano stradale del tratto stradale di che trattasi sia stato interessato da recenti lavori di manutenzione ; **qualora l'elettrodotto dovesse essere posto in parallelismo ad altro sottoservizio esistente in sito con conseguente spostamento in prossimità del centro della carreggiata, e/o qualora il piano stradale del tratto stradale di che trattasi sia stato interessato da recenti lavori di manutenzione, il ripristino dello strato di usura deve essere eseguito per l'intera carreggiata stradale.**

**Per l'esecuzione dei lavori di elettrodotto interrato lungo le SS.PP. n. 38, 51, 56, 13 e 4, con occupazione del suolo e/o soprassuolo durante i lavori in via provvisoria e/o permanente a seguito della realizzazione dell'impianto è necessario richiedere ed ottenere preventivamente le concessioni per ogni singola strada.**

**Il Responsabile del Procedimento**  
**(Geom. MINAUDO Alberto)**

MINAUDO ALBERTO  
2023.01.11 11:13:37  
CN=MINAUDO ALBERTO  
C=IT  
2.5.4.4=MINAUDO  
2.5.4.42=ALBERTO  
RSA/2048 bits

**Il Responsabile del Servizio**  
**(Ing. MURANA Patrizia)**

MURANA PATRIZIA  
2023.01.10 17:41:30  
CN=MURANA PATRIZIA  
C=IT  
2.5.4.4=MURANA  
2.5.4.42=PATRIZIA

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 *lett. r)* del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n° 82 – *Codice dell'Amministrazione digitale* – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa”;

Il Responsabile del Servizio Ing. Patrizia Murana, tel 0923806658, e-mail: [pmurana@consorziocomunale.trapani.it](mailto:pmurana@consorziocomunale.trapani.it)  
Il Responsabile del Procedimento Geom. Alberto Minaudo, tel 0923806562, e-mail: [aminaudo@consorziocomunale.trapani.it](mailto:aminaudo@consorziocomunale.trapani.it)  
pec: [provincia.trapani@cert.prontotop.net](mailto:provincia.trapani@cert.prontotop.net) - sito web: [www.liberoconsorziocomunale.trapani.it](http://www.liberoconsorziocomunale.trapani.it)