

S.S.4 "SALARIA"

**Adeguamento nel tratto tra Rieti e Sigillo –
3° Lotto 1° Stralcio – Tratto di adeguamento in
sede e variante dal km 83+400 al km 87+400**

Tratto 1 da pr.0+000 a pr. 3+000

PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

COD.
ATMSRM01100

PROGETTAZIONE: VIA INGEGNERIA S.R.L.

PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. MariaAntonietta Merendino (Ord. Ing. Prov. Roma 28481A)

Dott. Ing. Giulio Filippucci (Ord. Ing. Prov. Roma 14711)

RESPONSABILI D'AREA:

Responsabile Tracciato stradale: *Dott. Ing. Massimo Capasso (Ord. Ing. Prov. Roma 26031)*

Responsabile Strutture: *Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma 27296)*

GEOLOGO:

Dott. Geol. Maurizio Lanzini (Ord. Geologi Lazio 385)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Ing. Paolo Nardocci ((Ord. Ing. Prov. Roma 22714)

PROTOCOLLO

DATA

GRUPPO DI PROGETTAZIONE



PIANO DI SICUREZZA

Elenco prezzi Oneri Sicurezza

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO S1R102 P 2201		TOOSI01SICES02_B CODICE ELAB. T00SI01SICES02		B	–
D		–	–	–	–
C		–	–	–	–
B	REVISIONE A SEGUITO DI RAPPORTO DI VERIFICA DEL 1/06/2022	GIU. 2022	M.DIGIROLAMO	M.DIGIROLAMO	M.MERENDINO
A	EMISSIONE	MAG. 2022	M.DIGIROLAMO	M.DIGIROLAMO	M.MERENDINO
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
PA.SIC.01	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO DA 51 KVA A 80 KVA NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO DA 51 KVA A 80 KVA Nolo di gruppo elettrogeno da 51 KVA a 80 KVA con motore diesel che eroga 400 volt, trifase, montato su carrello gommato a biga. euro (trentasei/57)	h	36,57
PA.SIC.26.07.03.001	Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2, ... ia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego euro (seicentoventisei/06)	cad	626,06
PA.SIC.26.07.03.002	Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2, ... Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo euro (trecentocinquantesi/85)	cad	356,85
PA.SIC.S.1.01.2.13	CENTRALE DI RISCALDAMENTO CENTRALE DI RISCALDAMENTO autonoma a gas liquido potenzialità fino a 30 kw ad uso riscaldamento baracche e produzione dia cqua calda comprensiva di allacciamento del gas ed elettrico e allacciamento dei tubi dell'acqua riscaldata. Distanza dall'utenza fino a 20 ml euro (tremlacinquecentoquaranta/61)	cadauno	3'540,61
PA.SIC.S.1.01.2.34.a	ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA IN CANTIERE - MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA IN CANTIERE costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380V-50Hz; elettrocompressore potenza 3 HP, 280V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500 l completo di pressostati. Montaggio e smontaggio euro (duemilacinquecentotrentatre/16)	cadauno	2'533,16
PA.SIC.S.1.01.2.34.b	ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA IN CANTIERE - PER OGNI MESE O FRAZIONE ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA IN CANTIERE costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380V-50Hz; elettrocompressore potenza 3 HP, 280V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500 l completo di pressostati. Nolo per ogni mese o frazione euro (centonovantanove/74)	mese	199,74
PA.SIC.S.1.01.2.37.a	SERBATOIO METALLICO ESTERNO PER CARBURANTE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE SERBATOIO METALLICO ESTERNO PER CARBURANTE trasportabile o mobile, dotato di vasca di contenimento della capacità pari ad 1/3, spianamenti, collegamento alla rete di terra. Capacità 9000 litri. Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese o frazione. euro (quattrocentodiciannove/13)	cadauno	419,13
PA.SIC.S.1.01.2.37.b	SERBATOIO METALLICO ESTERNO PER CARBURANTE - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE SERBATOIO METALLICO ESTERNO PER CARBURANTE trasportabile o mobile, dotato di vasca di contenimento della capacità pari ad 1/3, spianamenti, collegamento alla rete di terra. Capacità 9000 litri. Nolo per ogni mese successivo o frazione euro (centosettantanove/28)	cadauno	179,28
PA.SIC.S.1.04.3.4.a	SIRENA DI ALLARME DA ESTERNO AUTOPROTETTA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE SIRENA DI ALLARME DA ESTERNO AUTOPROTETTA Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 24 V, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino a m. 20 in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora. Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese. euro (centoquaranta/41)	m	140,41
PA.SIC.S.1.04.3.4.b	SIRENA DI ALLARME DA ESTERNO AUTOPROTETTA - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE SIRENA DI ALLARME DA ESTERNO AUTOPROTETTA Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 24 V, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino a m. 20 in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora. Nolo mesi successivi o frazione euro (cinque/41)	m	5,41

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
PA.SIC.S.1.04.5.1.a	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costruita in materiale plastico autoestingente, completa di tubo fluorescente, della batteria tampone, del pittogramma e degli accessori di fissaggio, fornito e posto in opera. Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese. euro (novantanove/39)	m	99,39
PA.SIC.S.1.04.5.1.b	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costruita in materiale plastico autoestingente, completa di tubo fluorescente, della batteria tampone, del pittogramma e degli accessori di fissaggio, fornito e posto in opera. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (cinque/37)	m	5,37
SIC.001.001.001.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elemen ... RIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; - i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; - le tavole fermapiede e i parapetti - le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; - le basette; - i diagonali; - gli ancoraggi; - la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: - misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un metro; - misurata in orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI euro (nove/50)	m ²	9,50
SIC.001.001.001.b	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elemen ... SE IN PIU O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; - i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; - le tavole fermapiede e i parapetti - le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; - le basette; - i diagonali; - gli ancoraggi; - la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: - misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un metro; - misurata in orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI euro (zero/85)	m ²	0,85
SIC.001.001.015.a	SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA Di ponteggi e cas ... ro quadrato di facciavista. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA Di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. Sono compresi: - ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; - lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti; - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera; - il mantenimento in condizioni di sicurezza. Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE euro (due/10)	m ²	2,10
SIC.001.001.015.b	SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA Di ponteggi e cas ... quadrato di facciavista. - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA Di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. Sono compresi: - ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; - lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti; - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera; - il mantenimento in condizioni di sicurezza. Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista. - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE euro (zero/25)	m ²	0,25
SIC.001.001.030.a	TRABATTELLO Misurato, cadauno posto in opera, per l'inter ... o altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello. TRABATTELLO Misurato, cadauno posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro. Professionale ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	sicurezza dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante l'esecuzione della fase; - il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - l'accatastamento a fine opera. - Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. Dimensioni di riferimento approssimative: - profondità cm 90; - larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50; - portata kg 160 comprese 2 persone. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello. euro (duecentosessantanove/20)	cad	269,20
SIC.001.002.005.a	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico;- ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche; - le pulizie periodiche; - lo sgombero a fine cantiere; - la raccolta differenziata del materiale di risulta; - il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; - l'indennità di discarica; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE euro (trecentotrentaquattro/30)	cad	334,30
SIC.001.002.005.b	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico;- ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche; - le pulizie periodiche; - lo sgombero a fine cantiere; - la raccolta differenziata del materiale di risulta; - il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; - l'indennità di discarica; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE euro (centocinquanta/90)	cad	150,90
SIC.001.002.010.a	SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggio ... smontaggio a fine cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoio idonei per minimo otto postazione di lavoro. Ciascuna dotazione sarà costituita dai seguenti elementi: - tavolo dimensioni 160x80 cm; - n. 4 sedie di tipo comune; - n. 4 armadi metallici ciascuno da due posti dimensioni 60x50x180 cm; - panca comprensiva di appendiabiti per otto persone dimensioni 160x40x200 cm. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE euro (duecentocinquantasei/40)	cad	256,40
SIC.001.002.010.b	SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoio idonei per minimo otto postazione di lavoro. Ciascuna dotazione sarà costituita dai seguenti elementi: - tavolo dimensioni 160x80 cm; - n. 4 sedie di tipo comune; - n. 4 armadi metallici ciascuno da due posti dimensioni 60x50x180 cm; - panca con appendiabiti per otto persone dimensioni 160x40x200 cm. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE euro (ventisei/26)	cad	26,26
SIC.001.002.015.a	UFFICIO PREFABBRICATO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE euro (duecentoottantaquattro/40)	cad	284,40
SIC.001.002.015.b	UFFICIO PREFABBRICATO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>euro (centotredici/20)</p>	cad	113,20
SIC.001.002.020.a	<p>SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio costituenti ciascuna postazione di lavoro. Ciascuna postazione di lavoro sarà costituita dai seguenti elementi: - tavolo operativo dimensioni 160x80 cm; - sedia girevole a 5 raggi; - raccordo angolare a 90°; - porta computer dimensioni 80x80 cm; - cassetiera a 3 cassetti 40x50x60 cm; - armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>euro (duecentosettantasette/70)</p>	cad	277,70
SIC.001.002.020.b	<p>SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazio ... ntaggio a fine cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio costituenti ciascuna postazione di lavoro. Ciascuna postazione di lavoro sarà costituita dai seguenti elementi: - tavolo operativo dimensioni 160x80 cm; - sedia girevole a 5 raggi; - raccordo angolare a 90°; - porta computer dimensioni 80x80 cm; - cassetiera a 3 cassetti 40x50x60 cm; - armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>euro (diciotto/83)</p>	cad	18,83
SIC.001.002.025.a	<p>BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>euro (duecentoottantanove/00)</p>	cad	289,00
SIC.001.002.025.b	<p>BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta ... l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>euro (settanta/30)</p>	cad	70,30
SIC.001.002.030.2.a	<p>BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
SIC.001.002.030.2. b	<p>euro (centoventiotto/00)</p> <p>BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 ... IME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p>	cad	128,00
SIC.001.003.001	<p>euro (ventisette/00)</p> <p>RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietil ... di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.</p> <p>RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1. Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.</p>	cad	27,00
SIC.001.003.015.2. a	<p>euro (sei/00)</p> <p>ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>ACCESSO CARRABILE Formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: - montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e verniciati, completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto; - ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di sezione 180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e verniciato complete di tamponamenti interni realizzati con pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10 mm e maglia 20x20 cm; - ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere a saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo maniglie, catenacci e serrature; - finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine universale; - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del manufatto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - gli scavi; - il corretto posizionamento dei montanti; - i getti in conglomerato cementizio; - il taglio; - lo sfrido; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p>	m ²	6,00
SIC.001.003.015.2. b	<p>euro (sedici/25)</p> <p>ACCESSO CARRABILE Formazione di accesso carrabile di luc ... la durata del cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>ACCESSO CARRABILE Formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: - montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e verniciati, completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto; - ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di sezione 180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e verniciato complete di tamponamenti interni realizzati con pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10 mm e maglia 20x20 cm; - ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere a saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo maniglie, catenacci e serrature; - finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine universale; - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del manufatto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - gli scavi; - il corretto posizionamento dei montanti; - i getti in conglomerato cementizio; - il taglio; - lo sfrido; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p>	m ²	16,25
SIC.001.005.001.a	<p>euro (uno/24)</p> <p>CASSONE METALLICO MC 6 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>CASSONE METALLICO MC 6 Per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p>	m ²	1,24
SIC.001.005.001.b	<p>euro (novantadue/80)</p> <p>CASSONE METALLICO MC 6 Per contenimento di materiali di s ... icurezza dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p>	mese	92,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	CASSONE METALLICO MC 6 Per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE euro (trentasette/10)	mese	37,10
SIC.001.006.001.1. a	SERBATOI FUORI TERRA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE SERBATOI FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE euro (centocinquanta/00)	cad	150,00
SIC.001.006.001.1. b	SERBATOI FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità ... 1 serbatoio. FUORI TERRA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SERBATOI FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE euro (sessanta/00)	cad	60,00
SIC.001.006.002.2. a	VASCHE DI RACCOLTA DIMENSIONE DELLA VASCA LT 300,00 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE VASCHE DI RACCOLTA DIMENSIONE DELLA VASCA LT 300,00Fuori terra in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi infiammabili, fornita e posta in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la vasca al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della vasca di raccolta al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. DIMENSIONE DELLA VASCA LT 300,00 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE euro (ottanta/00)	cad	80,00
SIC.001.006.002.2. b	VASCHE DI RACCOLTA DIMENSIONE DELLA VASCA LT 300,00Fuori ... NE DELLA VASCA LT 300,00 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE VASCHE DI RACCOLTA DIMENSIONE DELLA VASCA LT 300,00Fuori terra in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi infiammabili, fornita e posta in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la vasca al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della vasca di raccolta al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. DIMENSIONE DELLA VASCA LT 300,00 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE euro (trentadue/00)	cad	32,00
SIC.002.001.005.b	PARAPETTI - PREFABBRICATI ANTICADUTA PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro; - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro. - PREFABBRICATI ANTICADUTA euro (dodici/90)	ml	12,90
	Data, 20/06/2022 Il Tecnico		

"SS4 Salaria"

Adeguamento nel tratto tra Rieti e Sigillo - Tratto di adeguamento in sede e variante tra km 83+400 e 87+400

- PROGETTO FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA -

ANALISI PREZZI

GRUPPO ELETTROGENO DA 51 KVA A 80 KVA

DESUNTO DA PREZZIARIO ANAS 2022 rev 1 - art. SL.1.071.d

ANALISI N.	1	
ARTICOLO N.	PA.SIC.02	
Quantità Unitaria	1,00	h
CODICE N.	PA.SIC.02	

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c		
		A - MANO D'OPERA							
		Subtotale Manodopera						0,00	0,00%
		B - MEZZI D'OPERA							
		Subtotale Mezzi d'opera						0,000	0,00%
		C - MATERIALI							
		Subtotale Materiali						0,00	0,00%
1	Prezziario ANAS 2022 rev 2 art. SL.1.071.d	D - ONERI VARI GRUPPO ELETTROGENO DA 51 KVA A 80 KVA	1	h	1,000	32,36	32,36	32,360	100,00%
		Subtotale Oneri Vari						32,360	100,00%
		E - PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO							
		Subtotale Prest. Terzi / Subappalto						0,00	0,00%
		Subtot F = A+B+C+D+E						32,36	100,00%
		G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza)			13,00%	del subtot. F	4,21	4,21	
		Subtot H = subtot. F + G						36,57	
		I - UTILI DI IMPRESA				del subtot. H	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE = H+ I						36,57	
		PREZZO DI APPLICAZIONE (con le S.G. del 13,00%)			€ / h		36,57	36,57	

"SS4 Salaria"

Adeguamento nel tratto tra Rieti e Sigillo - Tratto di adeguamento in sede e variante tra km 83+400 e 87+400

- PROGETTO FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA -

ANALISI PREZZI

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego

DESUNTO DA PREZZIARIO SICILIA 2022 - art. 26.07.01.001

ANALISI N.	2
ARTICOLO N.	PA.SIC.26.07.01.001
Quantità Unitaria	1,00 cad
CODICE N.	PA.SIC.26.07.01.001

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c		
		A - MANO D'OPERA							
		Subtotale Manodopera						0,00	0,00%
		B - MEZZI D'OPERA							
		Subtotale Mezzi d'opera						0,000	0,00%
		C - MATERIALI							
		Subtotale Materiali						0,00	0,00%
1	Prezziario SICILIA 2022 - art. 26.07.01.001	D - ONERI VARI Locale igienico costituito da un monoblocco p ... ta. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego	1	cad	1,000	404,57	404,57	404,570	100,00%
		Subtotale Oneri Vari						404,570	100,00%
		E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO							
		Subtotale Prest. Terzi / Subappalto						0,00	0,00%
		Subtot F = A+B+C+D+E						404,57	100,00%
		G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza)				del subtot. F	0,00	0,00	
		Subtot H = subtot. F + G						404,57	
		I - UTILI DI IMPRESA				del subtot. H	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE = H+ I						404,57	
		€ / cad					404,57	404,57	

"SS4 Salaria"

Adeguamento nel tratto tra Rieti e Sigillo - Tratto di adeguamento in sede e variante tra km 83+400 e 87+400

- PROGETTO FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA -

ANALISI PREZZI

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo

DESUNTO DA PREZZIARIO SICILIA 2022 - art. 26.07.01.002

ANALISI N.	2
ARTICOLO N.	PA.SIC.26.07.01.002
Quantità Unitaria	1,00 cad
CODICE N.	PA.SIC.26.07.01.002

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c		
		A - MANO D'OPERA							
		Subtotale Manodopera						0,00	0,00%
		B - MEZZI D'OPERA							
		Subtotale Mezzi d'opera						0,000	0,00%
		C - MATERIALI							
		Subtotale Materiali						0,00	0,00%
1	Prezziario SICILIA 2022 - art. 26.07.01.002	D - ONERI VARI Locale igienico costituito da un monoblocco p ... Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo	1	cad	1,000	135,36	135,36	135,360	100,00%
		Subtotale Oneri Vari						135,360	100,00%
		E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO							
		Subtotale Prest. Terzi / Subappalto						0,00	0,00%
		Subtot F = A+B+C+D+E						135,36	100,00%
		G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza)				del subtot. F	0,00	0,00	
		Subtot H = subtot. F + G						135,36	
		I - UTILI DI IMPRESA				del subtot. H	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE = H+ I						135,36	
		€ / cad					135,36	135,36	

"SS4 Salaria"

Adeguamento nel tratto tra Rieti e Sigillo - Tratto di adeguamento in sede e variante tra km 83+400 e 87+400

- PROGETTO FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA -

ANALISI PREZZI

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego

DESUNTO DA PREZZIARIO SICILIA 2022 - art. 26.07.03.001

ANALISI N.	2
ARTICOLO N.	PA.SIC.26.07.03.001
Quantità Unitaria	1,00 cad
CODICE N.	PA.SIC.26.07.03.001

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c		
		A - MANO D'OPERA							
		Subtotale Manodopera						0,00	0,00%
		B - MEZZI D'OPERA							
		Subtotale Mezzi d'opera						0,000	0,00%
		C - MATERIALI							
		Subtotale Materiali						0,00	0,00%
1	Prezziario SICILIA 2022 - art. 26.07.03.001	D - ONERI VARI Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2, ... ia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego	1	cad	1,000	626,06	626,06	626,060	100,00%
		Subtotale Oneri Vari						626,060	100,00%
		E - PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO							
		Subtotale Prest. Terzi / Subappalto						0,00	0,00%
		Subtot F = A+B+C+D+E						626,06	100,00%
		G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza)				del subtot. F	0,00	0,00	
		Subtot H = subtot. F + G						626,06	
		I - UTILI DI IMPRESA				del subtot. H	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE = H+ I						626,06	
		€ / cad					626,06	626,06	

"SS4 Salaria"

Adeguamento nel tratto tra Rieti e Sigillo - Tratto di adeguamento in sede e variante tra km 83+400 e 87+400

- PROGETTO FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA -

ANALISI PREZZI

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti, per ogni mese successivo al primo

DESUNTO DA PREZZIARIO SICILIA 2022 - art. 26.07.03.002

ANALISI N.	3	
ARTICOLO N.	PA.SIC.26.07.03.002	
Quantità Unitaria	1,00	cad
CODICE N.	PA.SIC.26.07.03.002	

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c		
		A - MANO D'OPERA							
		Subtotale Manodopera						0,00	0,00%
		B - MEZZI D'OPERA							
		Subtotale Mezzi d'opera						0,000	0,00%
		C - MATERIALI							
		Subtotale Materiali						0,00	0,00%
1	Prezziario SICILIA 2022 - art. 26.07.03.002	D - ONERI VARI Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2, ... Uno per ogni 10 addetti, per ogni mese successivo al primo	1	cad	1,000	356,85	356,85	356,850	100,00%
		Subtotale Oneri Vari						356,850	100,00%
		E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO							
		Subtotale Prest. Terzi / Subappalto						0,00	0,00%
		Subtot F = A+B+C+D+E						356,85	100,00%
		G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza)				del subtot. F	0,00	0,00	
		Subtot H = subtot. F + G						356,85	
		I - UTILI DI IMPRESA				del subtot. H	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE = H+ I						356,85	
		€ / cad					356,85	356,85	

"SS4 Salaria"

Adeguamento nel tratto tra Rieti e Sigillo - Tratto di adeguamento in sede e variante tra km 83+400 e 87+400

- PROGETTO FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA -

ANALISI PREZZI

Locale dormitorio delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari letti con materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di armadietti, sedie, attaccapanni ed una mensolina, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia; uno per ogni 3 addetti. per il primo mese d'impiego

DESUNTO DA PREZZIARIO SICILIA 2022 - art. 26.07.04.001

ANALISI N.	2	
ARTICOLO N.	PA.SIC.26.07.04.001	
Quantità Unitaria	1,00	cad
CODICE N.	PA.SIC.26.07.04.001	

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c		
		A - MANO D'OPERA							
		Subtotale Manodopera						0,00	0,00%
		B - MEZZI D'OPERA							
		Subtotale Mezzi d'opera						0,000	0,00%
		C - MATERIALI							
		Subtotale Materiali						0,00	0,00%
1	Prezziario SICILIA 2022 - art. 26.07.04.001	D - ONERI VARI Locale dormitorio delle dimensioni approssimative di m 6, ... lizia; uno per ogni 3 addetti. per il primo mese d'impiego	1	cad	1,000	702,17	702,17	702,170	100,00%
		Subtotale Oneri Vari						702,170	100,00%
		E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO							
		Subtotale Prest. Terzi / Subappalto						0,00	0,00%
		Subtot F = A+B+C+D+E						702,17	100,00%
		G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza)				del subtot. F	0,00	0,00	
		Subtot H = subtot. F + G						702,17	
		I - UTILI DI IMPRESA				del subtot. H	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE = H+ I						702,17	
		€ / cad					702,17	702,17	

"SS4 Salaria"

Adeguamento nel tratto tra Rieti e Sigillo - Tratto di adeguamento in sede e variante tra km 83+400 e 87+400

- PROGETTO FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA -

ANALISI PREZZI

Locale dormitorio delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari letti con materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di armadietti, sedie, attaccapanni ed una mensolina, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia; uno per ogni 3 addetti. per ogni mese successivo al primo

DESUNTO DA PREZZIARIO SICILIA 2022 - art. 26.07.04.002

ANALISI N.	2	
ARTICOLO N.	PA.SIC.26.07.04.002	
Quantità Unitaria	1,00	cad
CODICE N.	PA.SIC.26.07.04.002	

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c		
		A - MANO D'OPERA							
		Subtotale Manodopera						0,00	0,00%
		B - MEZZI D'OPERA							
		Subtotale Mezzi d'opera						0,000	0,00%
		C - MATERIALI							
		Subtotale Materiali						0,00	0,00%
1	Prezziario SICILIA 2022 - art. 26.07.04.002	D - ONERI VARI Locale dormitorio delle dimensioni approssimative di m 6, ... uno per ogni 3 addetti. per ogni mese successivo al primo	1	cad	1,000	371,00	371,00	371,000	100,00%
		Subtotale Oneri Vari						371,000	100,00%
		E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO							
		Subtotale Prest. Terzi / Subappalto						0,00	0,00%
		Subtot F = A+B+C+D+E						371,00	100,00%
		G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza)				del subtot. F	0,00	0,00	
		Subtot H = subtot. F + G						371,00	
		I - UTILI DI IMPRESA				del subtot. H	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE = H+ I						371,00	
		€ / cad					371,00	371,00	

"SS4 Salaria"

Adeguamento nel tratto tra Rieti e Sigillo - Tratto di adeguamento in sede e variante tra km 83+400 e 87+400

- PROGETTO FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA -

ANALISI PREZZI

Centrale di riscaldamento autonoma a gas liquido potenzialità fino a kW 30 ad uso riscaldamento baracche e produzione di acqua calda comprensiva di allacciamento del gas ed elettrico e allacciamento dei tubi dell'acqua riscaldata. Distanza dall'utenza fino a m 20.

DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2022 - art. S01.01.002.13

ANALISI N.	4
ARTICOLO N.	PA.SIC.S.1.01.2.13
Quantità Unitaria	1,00 cad
CODICE N.	PA.SIC.S.1.01.2.13

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c		
A - MANO D'OPERA									
Subtotale Manodopera								0,00	0,00%
B - MEZZI D'OPERA									
Subtotale Mezzi d'opera								0,000	0,00%
C - MATERIALI									
Subtotale Materiali								0,00	0,00%
D - ONERI VARI									
1	Prezziario LAZIO 2022 - art. S01.01.002.13	Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere l s ... i dell'acqua riscaldata. Distanza dall'utenza fino a m 20.	1	cad	1,000	3 416,72	3 540,61	3 540,610	100,00%
Subtotale Oneri Vari								3 540,610	100,00%
E - PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO									
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto								0,00	0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E								3 540,61	100,00%
G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza)							del subtot. F	0,00	0,00
Subtot H = subtot. F + G								3 540,61	
I - UTILI DI IMPRESA							del subtot. H	0,00	0,00
TOTALE GENERALE = H+ I								3 540,61	
€ / cad							3 540,61	3 540,61	

"SS4 Salaria"

Adeguamento nel tratto tra Rieti e Sigillo - Tratto di adeguamento in sede e variante tra km 83+400 e 87+400

- PROGETTO FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA -

ANALISI PREZZI

Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500 l completo di pressostati. Montaggio e smontaggio.

DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2022 - art. S01.01.002.34.a

ANALISI N.	5	
ARTICOLO N.	PA.SIC.S.1.01.2.34.a	
Quantità Unitaria	1,00	cad
CODICE N.	PA.SIC.S.1.01.2.34.a	

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c		
		A - MANO D'OPERA							
		Subtotale Manodopera						0,00	0,00%
		B - MEZZI D'OPERA							
		Subtotale Mezzi d'opera						0,000	0,00%
		C - MATERIALI							
		Subtotale Materiali						0,00	0,00%
1	Prezziario LAZIO 2022 - art. S01.01.002.34.a	D - ONERI VARI Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere ... da 500 l completo di pressostati. Montaggio e smontaggio.	1	cad	1,000	2 533,16	2 533,16	2 533,160	100,00%
		Subtotale Oneri Vari						2 533,160	100,00%
		E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO							
		Subtotale Prest. Terzi / Subappalto						0,00	0,00%
		Subtot F = A+B+C+D+E						2 533,16	100,00%
		G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza)				del subtot. F	0,00	0,00	
		Subtot H = subtot. F + G						2 533,16	
		I - UTILI DI IMPRESA				del subtot. H	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE = H+ I						2 533,16	
						€ / cad	2 533,16	2 533,16	

"SS4 Salaria"

Adeguamento nel tratto tra Rieti e Sigillo - Tratto di adeguamento in sede e variante tra km 83+400 e 87+400

- PROGETTO FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA -

ANALISI PREZZI

Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500 l completo di pressostati. Nolo per mese o frazione.

DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2022 - art. S01.01.002.34.b

ANALISI N.	6	
ARTICOLO N.	PA.SIC.S.1.01.2.34.b	
Quantità Unitaria	1,00	mese
CODICE N.	PA.SIC.S.1.01.2.34.b	

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c		
A - MANO D'OPERA									
Subtotale Manodopera								0,00	0,00%
B - MEZZI D'OPERA									
Subtotale Mezzi d'opera								0,000	0,00%
C - MATERIALI									
Subtotale Materiali								0,00	0,00%
1	Prezziario LAZIO 2022 - art. S01.01.002.34.b	D - ONERI VARI Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere ... a 500 l completo di pressostati. Nolo per mese o frazione.	1	mese	1,000	199,74	199,74	199,740	100,00%
Subtotale Oneri Vari								199,740	100,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO									
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto								0,00	0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E								199,74	100,00%
G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza)						del subtot. F	0,00	0,00	
Subtot H = subtot. F + G								199,74	
I - UTILI DI IMPRESA						del subtot. H	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE = H+ I								199,74	
€ / mese							199,74	199,74	

"SS4 Salaria"

Adeguamento nel tratto tra Rieti e Sigillo - Tratto di adeguamento in sede e variante tra km 83+400 e 87+400

- PROGETTO FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA -

ANALISI PREZZI

Serbatoio metallico esterno per carburante trasportabile o mobile, dotato di vasca di contenimento della capacità pari ad 1/3, spianamenti, collegamento alla rete di terra. Capacità litri 9.000. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.

DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2022 - art. S01.01.002.37.a

ANALISI N.	7	
ARTICOLO N.	PA.SIC.S.1.01.2.37.a	
Quantità Unitaria	1,00	cad
CODICE N.	PA.SIC.S.1.01.2.37.a	

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c		
A - MANO D'OPERA									
								0,00	0,00%
B - MEZZI D'OPERA									
								0,000	0,00%
C - MATERIALI									
								0,00	0,00%
1	Prezziario LAZIO 2022 - art. S01.01.002.37.a	D - ONERI VARI Serbatoio metallico esterno per carburante trasportabile ... 9.000. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione	1	cad	1,000	419,13	419,13	419,130	100,00%
								419,130	100,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO									
								0,00	0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E								419,13	100,00%
G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza)							del subtot. F	0,00	0,00
Subtot H = subtot. F + G								419,13	
I - UTILI DI IMPRESA							del subtot. H	0,00	0,00
TOTALE GENERALE = H+ I								419,13	
€ / cad							419,13	419,13	

"SS4 Salaria"

Adeguamento nel tratto tra Rieti e Sigillo - Tratto di adeguamento in sede e variante tra km 83+400 e 87+400

- PROGETTO FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA -

ANALISI PREZZI

Serbatoio metallico esterno per carburante trasportabile o mobile, dotato di vasca di contenimento della capacità pari ad 1/3, spianamenti, collegamento alla rete di terra. Capacità litri 9.000. Nolo per ogni mese successivo o frazione

DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2022 - art. S01.01.002.37.b

ANALISI N.	8	
ARTICOLO N.	PA.SIC.S.1.01.2.37.b	
Quantità Unitaria	1,00	cad
CODICE N.	PA.SIC.S.1.01.2.37.b	

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c		
		A - MANO D'OPERA							
		Subtotale Manodopera						0,00	0,00%
		B - MEZZI D'OPERA							
		Subtotale Mezzi d'opera						0,000	0,00%
		C - MATERIALI							
		Subtotale Materiali						0,00	0,00%
1	Prezziario LAZIO 2022 - art. S01.01.002.37.b	D - ONERI VARI Serbatoio metallico esterno per carburante trasportabile ... cità litri 9.000. Nolo per ogni mese successivo o frazione	1	cad	1,000	179,28	179,28	179,280	100,00%
		Subtotale Oneri Vari						179,280	100,00%
		E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO							
		Subtotale Prest. Terzi / Subappalto						0,00	0,00%
		Subtot F = A+B+C+D+E						179,28	100,00%
		G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza)				del subtot. F	0,00	0,00	
		Subtot H = subtot. F + G						179,28	
		I - UTILI DI IMPRESA				del subtot. H	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE = H+ I						179,28	
		€ / cad					179,28	179,28	

"SS4 Salaria"

Adeguamento nel tratto tra Rieti e Sigillo - Tratto di adeguamento in sede e variante tra km 83+400 e 87+400

- PROGETTO FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA -

ANALISI PREZZI

Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 24 V, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino a m 20 in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese.

DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2022 - art. S01.04.003.04.a

ANALISI N.	9	
ARTICOLO N.	PA.SIC.S.1.04.3.4.a	
Quantità Unitaria	1,00	cad
CODICE N.	PA.SIC.S.1.04.3.4.a	

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c		
		A - MANO D'OPERA							
		Subtotale Manodopera						0,00	0,00%
		B - MEZZI D'OPERA							
		Subtotale Mezzi d'opera						0,000	0,00%
		C - MATERIALI							
		Subtotale Materiali						0,00	0,00%
1	Prezziario LAZIO 2022 - S01.04.003.04.a	D - ONERI VARI Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 2 ... Imeno 1 ora Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese	1	cad	1,000	140,41	140,41	140,410	100,00%
		Subtotale Oneri Vari						140,410	100,00%
		E - PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO							
		Subtotale Prest. Terzi / Subappalto						0,00	0,00%
		Subtot F = A+B+C+D+E						140,41	100,00%
		G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza)				del subtot. F	<u>0,00</u>	0,00	
		Subtot H = subtot. F + G						140,41	
		I - UTILI DI IMPRESA				del subtot. H	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE = H+ I						140,41	
		€ / cad						140,41	140,41

"SS4 Salaria"

Adeguamento nel tratto tra Rieti e Sigillo - Tratto di adeguamento in sede e variante tra km 83+400 e 87+400

- PROGETTO FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA -

ANALISI PREZZI

Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 24 V, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino a m 20 in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora Nolo mesi successivi o frazione.

DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2022 - art. S01.04.003.04.b

ANALISI N.	10	
ARTICOLO N.	PA.SIC.S.1.04.3.4.b	
Quantità Unitaria	1,00	cad
CODICE N.	PA.SIC.S.1.04.3.4.b	

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c		
		A - MANO D'OPERA							
		Subtotale Manodopera						0,00	0,00%
		B - MEZZI D'OPERA							
		Subtotale Mezzi d'opera						0,000	0,00%
		C - MATERIALI							
		Subtotale Materiali						0,00	0,00%
1	Prezziario LAZIO 2022 - S01.04.003.04.b	D - ONERI VARI Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 2 ... n periodo di almeno 1 ora Nolo mesi successivi o frazione.	1	cad	1,000	5,41	5,41	5,410	100,00%
		Subtotale Oneri Vari						5,410	100,00%
		E - PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO							
		Subtotale Prest. Terzi / Subappalto						0,00	0,00%
		Subtot F = A+B+C+D+E						5,41	100,00%
		G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza)				del subtot. F	<u>0,00</u>	0,00	
		Subtot H = subtot. F + G						5,41	
		I - UTILI DI IMPRESA				del subtot. H	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE = H+I						5,41	
		€ / cad						5,41	5,41

"SS4 Salaria"

Adeguamento nel tratto tra Rieti e Sigillo - Tratto di adeguamento in sede e variante tra km 83+400 e 87+400

- PROGETTO FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA -

ANALISI PREZZI

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costruita in materiale plastico autoestinguento, completa di tubo fluorescente, della batteria tampone, del pittogramma e degli accessori di fissaggio, fornito e posto in opera. Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese.

DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2022 - art. S01.04.005.01.a

ANALISI N.	11	
ARTICOLO N.	PA.SIC.S.1.04.5.1.a	
Quantità Unitaria	1,00	cad
CODICE N.	PA.SIC.S.1.04.5.1.a	

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c		
A - MANO D'OPERA									
Subtotale Manodopera								0,00	0,00%
B - MEZZI D'OPERA									
Subtotale Mezzi d'opera								0,000	0,00%
C - MATERIALI									
Subtotale Materiali								0,00	0,00%
D - ONERI VARI									
1	Prezziario LAZIO 2022 - S01.04.005.01.a	Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da pla ... o in opera. Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese	1	cad	1,000	99,39	99,39	99,390	100,00%
Subtotale Oneri Vari								99,390	100,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO									
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto								0,00	0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E								99,39	100,00%
G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza)							del subtot. F	0,00	0,00
Subtot H = subtot. F + G								99,39	
I - UTILI DI IMPRESA							del subtot. H	0,00	0,00
TOTALE GENERALE = H+ I								99,39	
							€ / cad	99,39	99,39

"SS4 Salaria"

Adeguamento nel tratto tra Rieti e Sigillo - Tratto di adeguamento in sede e variante tra km 83+400 e 87+400

- PROGETTO FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA -

ANALISI PREZZI

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costruita in materiale plastico autoestinguente, completa di tubo fluorescente, della batteria tampone, del pittogramma e degli accessori di fissaggio, fornito e posto in opera. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2022 - art. S01.04.005.01.b

ANALISI N.	12	
ARTICOLO N.	PA.SIC.S.1.04.5.1.b	
Quantità Unitaria	1,00	cad
CODICE N.	PA.SIC.S.1.04.5.1.b	

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c		
		A - MANO D'OPERA							
		Subtotale Manodopera						0,00	0,00%
		B - MEZZI D'OPERA							
		Subtotale Mezzi d'opera						0,000	0,00%
		C - MATERIALI							
		Subtotale Materiali						0,00	0,00%
1	Prezziario LAZIO 2022 - S01.04.005.01.b	D - ONERI VARI Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da pla ... Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	1	cad	1,000	5,37	5,37	5,370	100,00%
		Subtotale Oneri Vari						5,370	100,00%
		E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO							
		Subtotale Prest. Terzi / Subappalto						0,00	0,00%
		Subtot F = A+B+C+D+E						5,37	100,00%
		G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza)				del subtot. F	<u>0,00</u>	0,00	
		Subtot H = subtot. F + G						5,37	
		I - UTILI DI IMPRESA				del subtot. H	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE = H+ I						5,37	
		€ / cad					5,37	5,37	