



Lettera inviata solo tramite PEC. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

M Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V –Procedure di Valutazione VIA e VAS
[rif.:ID_VIP: 8011]
VA@pec.mite.gov.it

Class 34.43.01/ fasc. SSPNRR 8.79.9/2021

e.p.c. Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[rif.:ID_VIP: 8011]
compniec@pec.mite.gov.it

Allegati: 2

Oggetto [ID_VIP: 8011] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del l'art .23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrofotovoltaico, di potenza pari a 39,93 MW e dal le opere di connessione al la RTN, da installare in agro del Comune di Cerignola (FG), in località "Topporusso", ed Ascoli Satriano (FG) .

Proponente: Lightsource Renewable Energy Italy SPV 1 S.r.l .
Trasmissione della richiesta di integrazioni documentali

e.p.c. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
sabap-fg@pec.cultura.gov.it
Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it
Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico
dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it
Alla Società Lightsource Renewable Energy Italy SPV 1 S.r.l.
lightsourcespv_1@legalmail.it

In riferimento al procedimento in epigrafe, si evidenzia a codesta Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo del MASE che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (d'ora in avanti Soprintendenza ABAP FG), con nota prot. n. 13451 del 06/12/2022, acquisita al protocollo della Scrivente con n. 6591 del 07/12/2022 e che si allega alla presente come Allegato 1, ha espresso la necessità, ai fini dell'espressione del parere di competenza, di integrare la documentazione relativa al progetto presentato in maniera tale da esplicitare, rispetto all'impianto agrovoltaiico in oggetto ed alle relative opere di connessione e infrastrutture, tutte le caratteristiche del contesto paesaggistico e l'impatto delle opere previste sul patrimonio culturale ricadente nei territori di propria competenza.

Pertanto si richiede che la documentazione presentata dalla Società proponente sia integrata come di



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

f

seguito specificato dalla SAPAP FG:

1. Specificare le caratteristiche dell'impianto agrifotovoltaico in oggetto, specificandone gli elementi di progetto definiti di integrazione tra l'impianto fotovoltaico e il sistema agrario, l'inserimento degli elementi di mitigazione nell'area di progetto e nella relazione con il paesaggio;
2. Elaborazione di ulteriori significative fotosimulazioni, ad integrazione di quelle depositate sul sito *web* di codesta Amministrazione precedente, da realizzare in condizioni di piena visibilità e scegliendo punti privi di ostacoli (in assenza di nuvole, nebbia, foschia o condizioni di visibilità poco favorevoli alla lettura del contesto);
3. Presentazione di un modello 3D virtuale di tutta l'area dell'impianto fotovoltaico proposto con evidenziati, sempre in 3D, i pannelli di progetto rappresentati nella loro configurazione alla massima altezza, con indicazione della viabilità e delle misure di mitigazione proposte. Il modello 3D virtuale deve rappresentare anche gli altri impianti fotovoltaici ed eolici – aerogeneratori già realizzati o dotati di autorizzazione/valutazione ambientale positiva e in corso di valutazione, anche con un livello di dettaglio minore, e consentire di evincere adeguatamente la collocazione degli stessi pannelli rispetto all'orografia del terreno e il rapporto esistente tra gli stessi e i beni culturali presenti nell'area di studio individuato dal proponente;
4. Mappa con l'ubicazione e il relativo elenco numerato dei beni culturali, dei siti di interesse storico-culturale e dei manufatti architettonici di particolare rilevanza storica, anche qualora non siano gravati da vincolo, ricadenti nell'area di buffer dell'impianto. A tale proposito si rileva che anche le pubbliche piazze, vie strade e altri spazi urbani di interesse artistico o storico sono vincolati in base all'art. 10 del D. Lgs. N. 42/2004 s.m.i. e che particolare attenzione deve essere rivolta ai borghi o complessi storici e dagli immobili rurali di interesse storico, al fine di salvaguardarli, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 6/10/2005 (rubricato come “ *Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione i criteri storico scientifici*”);
5. Si richiede, inoltre, che la documentazione presentata dalla Società proponente sia integrata con ulteriori analisi e valutazioni relative all'ambito dell' “Ofanto” all'interno del quale ricade l'intervento previsto, impianto e opere connesse, e al sistema delle tutele vigenti ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e del PPTR della Regione Puglia (DGR 176 del 16.02.2015), come di seguito riportato:
 - 5.1 Relazione Paesaggistica, ad integrazione di quella inviata, redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005 punto 4 del relativo Allegato, con riferimento a interventi di grande impegno territoriale, corredata da tavola grafica con inserimento su base cartografica IGM in scala adeguata dell'impianto agrifotovoltaico in oggetto e delle opere connesse, estesa all'area di studio individuato dal proponente, in cui siano evidenziate:

- Le caratteristiche morfologiche dei luoghi (linee di crinale, punti sommitali, luoghi



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

A

panoramici naturali, linee di compluvio);

- La tessitura storica, sia vasta che minuta esistente: in particolare, il disegno paesaggistico (urbano e/o extraurbano), l'integrità di relazioni, storiche, visive simboliche dei sistemi di paesaggio storico esistenti (rurale, urbano, religioso, produttivo, agrario, ecc.);
- La ricognizione dei nuclei antichi, abazie, masserie, chiese rurali, torri, campanili, croci viarie, ed ulteriori elementi antropici puntuali di percezione visiva, con l'indicazione dei reciproci rapporti di visuale tra i detti beni;
- L'eventuale struttura periurbana diffusa o aggregazione lineare recente;
- Il rapporto che l'intervento instaura con le infrastrutture (es. tratturi, tracciati storici, antiche masserie) e le reti esistenti naturali e artificiali;
- L'individuazione di tutte le aree sottoposte a tutela ai sensi della parte II e della parte III del D.Lgs. 42/2004, nonché le principali strade di penetrazione dell'ambito paesaggistico considerato;

5.2 Con riferimento alla valutazione della coerenza dell'intervento, impianto e opere connesse, con il PPTR della Puglia è, inoltre, necessario integrare la Relazione Paesaggistica e lo Studio di Impatto Ambientale – Quadro Ambientale, come di seguito specificato:

Specificare ed analizzare gli Ambiti e le figure territoriali in cui il territorio di Comune di Cerignola (FG) in località "Tapporusso", ed Ascoli Satriano (FG): le Figure Paesaggistiche de "LA bassa Valle dell'Ofanto", "La Media Valle dell'Ofanto" in cui è collocato l'impianto fotovoltaico in progetto, e "La valle del torrente Locone", in cui:

- Integrare la descrizione del sistema delle tutele (BP e UCP) vigenti nell'area vasta interessata dall'intervento, completa di immagini fotografiche e cartografiche di tutte le componenti;
- Integrare le valutazioni inerenti all'interferenza diretta tra l'UCP e l'emergenza architettonica;
- Integrare, nella Relazione Paesaggistica, i contenuti relativi alle opere di progetto comprensive delle opere di mitigazione e il loro inserimento nel paesaggio attraverso grafici, fotoinserti e rendering da più punti di osservazione significativi, comprensivi anche dei Beni Paesaggistici e degli UCP oggetto di tutela;

6. Con riferimento al SIA – Quadro Ambientale:

- a) Le carte di intervisibilità devono essere integrate con tutti gli UCO oggetto di tutela paesaggistica;

7. Con riferimento alla carta di rischio archeologico, pur redatta da professionista qualificato ai sensi della vigente normativa, risulta mancante:

- a) Analisi di foto interpretazione archeologica con relativa cartografia;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- b) Cartografia con l'uso del suolo da cui derivano le valutazioni in ordine di visibilità;
- c) Cartografia con la graduazione dei diversi livelli di rischio archeologico riscontrati;

Per quanto di competenza, inoltre, come da richiesta avanzata dal Servizio II della Direzione Generale ABAP di questo Ministero, con nota prot. 6742 del 12/12/2022, che si allega alla presente come Allegato 2, si richiede che la documentazione sia integrata con quanto di seguito riportato:

- 8. Analisi di foto interpretazione archeologica con relativa cartografia;
- 9. Cartografia con l'uso del suolo da cui derivano le valutazioni in ordine alla visibilità;
- 10. Cartografia con la graduazione dei diversi livelli di rischio archeologico riscontrati;

Si richiede, altresì, che la documentazione sia integrata con quanto di seguito riportato:

- 11. Verifica della rispondenza del layout del progettato impianto con quanto disposto dalle Linee Guida 4.4.1 parte I;
- 12. Shapefiles in formato WGS84 - 33N relativamente al posizionamento dei moduli e alle opere di connessione;
- 13. Integrare il SIA con uno specifico paragrafo nel quale, con riferimento al D.lgs 199/2021 e in particolare all'art.20 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", sia chiaramente indicato se l'impianto in oggetto, comprensivo di tutte le opere di connessione correlate, è posto all'interno o al di fuori delle aree idonee per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili come individuate al comma 8 del predetto art.20;

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta autorità competente in merito alla suddetta richiesta di integrazioni.

Il funzionario architetto-coordinatore della U.O.T.T. n. 11 - Arch. Maria Falcone
e-mail: maria.falcone-01@cultura.gov.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(Dott. Luigi LA ROCCA)
IL DIRIGENTE
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

(*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022