



**Unione dei Comuni
Valli e Delizie**
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Ministero della Transizione Ecologica (MITE)

Direzione Generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
va@PEC.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Regione Emilia Romagna

Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: [ID: 8744] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica denominato "EG Dolomiti – Filo D'Argenta" da realizzarsi in comune di Argenta (FE) di potenza nominale 38,5 MWp collegato alla RTN.

Proponente: EG DOLOMITI S.r.l.

In riferimento all'istanza di cui all'oggetto, assunta al prot. n. 39055 in data 25-11-2021, ed in risposta alla nota della Regione Emilia Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale ed Autorizzazioni, acquisita al protocollo dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 06/12/2022 con prot. n. 40446, con la presente si forniscono i seguenti ulteriori elementi conosciuti e valutativi concernenti la VIA, rendendosi comunque necessario richiedere chiarimenti e documentazione integrativa/sostitutiva, come da specifiche di seguito riportate.


Sito di installazione dell'impianto fotovoltaico

Relativamente al sito di installazione dell'impianto, con riferimento alla cartografica di seguito riportata, si forniscono le seguenti informazioni.

- Lotto A – individuato con il segnalino azzurro, è esterno al Piano Infraregionale per le Attività Estrattive della Provincia di Ferrara PIAE (terzo PIAE 2009-2028), con valore di Piano Comunale Attività Estrattive PAE, approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 23 del 25-11-2011 prot. gen. 37503. Attualmente l'area è ad uso agricolo ed esclusa da ambiti vincolati e/o tutelati;
- Lotto B – individuato con segnalino verde, è un'area di potenziale cava in quanto inserita nel PIAE/PAE;
- Lotto C/parte superiore – individuato con segnalino rosso superiore, è un'area del PIAE/PAE, interna al polo di cava attivo denominato Garusola della Cooperativa Agricola Braccianti Giulio Bellini Soc. Coop. A.R.L. con AU dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 576/2022, avente validità fino al 29/06/2023. Nello specifico, al termine dell'attività estrattiva, l'area in questione è prevista a recupero agronomico (DGR 29 del 30/07/2014 di conclusione del procedimento di screening ai sensi del Dlgs 152/06 e s.m.i. e LR 9/99 e Accordo di Ripristino sottoscritto tra la Cooperativa e il Comune di Argenta con SP 25 del 3/04/2015);

- Lotto C/parte inferiore - individuato con segnalino rosso su fondo bianco, è anch'essa area del PIAE/PAE, interna al polo di cava attivo denominato Garusola della Cooperativa Agricola Braccianti Giulio Bellini Soc. Coop. A.R.L. con AU dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 576/2022, avente validità fino al 29/06/2023. Al termine dell'attività estrattiva, l'area in questione è prevista a recupero ambientale, con realizzazione di area umida (DGR 29 del 30/07/2014 di conclusione del procedimento di screening ai sensi del Dlgs 152/06 e s.m.i. e LR 9/99 e Accordo di Ripristino sottoscritto tra la Cooperativa e il Comune di Argenta con SP 25 del 3/04/2015);
- Lotto C/area ad est - individuato con segnalino verde, incluso nel PIAE/PAE, era un'area di cava di cui al polo Garusola precedente richiamato, ma è stata svincolata con Determinazione n. 496 del 13/12/2017 per completamento delle attività estrattive previste in questa parte della cava e destinata a recupero a fini agronomici.





Trattandosi quindi di cava attiva, per parte dell'area interessata, risulta incongrua la dichiarazione di cui al file "REL 27 – produzioni agricole di pregio", in quanto il Fg. 154 Part. 8 e il Fg. 154 Part. 32 sono al momento area di cava attiva, così come parte del Fg. 154 Part. 21, parte del Fg.154 Part.20 e parte del Fg. 154 Part.7, tutto il Fg. 154 Part.32, mentre le ulteriori particelle interessate dall'intervento (con l'esclusione del Fg. 153 Part. 5 e 6) sono comunque ricadenti nell'ambito del PIAE/PAE sopra indicato.

Aspetti urbanistici, paesaggisti ed espropriativi

L'area dell'impianto fotovoltaico sito nel territorio del Comune di Argenta, di superficie catastale complessiva pari a circa 42,17 ettari, non ricade in zone con vincoli o tutele ambientali di cui al D.Lgs. 42/2004, ma comunque non risulta coerente alla pianificazione provinciale e comunale vigente, in particolare relativa a quella del PIAE/PAE. Nello specifico, la proposta interessa in parte una zona di cava attiva denominata "Polo Garusola", inserita nel PIAE/PAE, convenzionata e destinata parzialmente al recupero ambientale di cui alla relazione sopra riportata, ed in parte inserita nel PIAE/PAE seppur non attualmente interessata da una cava attiva, così come indicato nel punto precedente.

Per quanto riguarda l'opera di collegamento, linea a 36 kW, dall'area dell'impianto fotovoltaico alla stazione Terna di progetto nel Comune di Portomaggiore, pari ad una lunghezza di circa 17,36 Km in cavo sotterraneo ed attraversamenti dei canali consortili con tecnica TOC, si evidenzia che non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. anche se vengono attraversati canali vincolati, in quanto, come stabilito dall'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017, si tratta di intervento di cui all'Allegato "A" (A.15 ...omissis... tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse ...omissis...).

Considerato che con DCU n. 36 del 29/09/2022 è stato approvato il Piano Urbanistico Generale (PUG) dell'Unione dei Comuni Argenta-Ostellato-Portomaggiore, in vigore dal 26/10/2022, data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso di approvazione, occorre aggiornare sia tutte le relazio-

ni in cui si fa riferimento solamente al POC dei Comuni Argenta e Portomaggiore, oltre che le tavole TAV20_1 - Comune di Portomaggiore POC - Tavole P2 e P3 e TAV20_2 - Comune di Argenta POC - Tavole A5 e A6 in quanto superate. Tutta la documentazione del PUG è consultabile e scaricabile dal sito web dell'Unione al seguente indirizzo:

<https://www.unionevalliedelizie.fe.it/82/790/strumenti-urbanistici-ed-edilizi/piano-urbanistico-generale-pug>

Per i vincoli, si vedano le tavole specifiche del PUG che riportano tutto il sistema dei vincoli gravanti sul territorio (paesaggistici – ambientali – infrastrutturali), ovvero le tavv. VIN_1-6, VIN_1-7 e VIN_1-10.

Viste le norme del PUG ed il RE ed in particolare:

- l'art. 3.4.5 del RE riguardante "Impianti di produzione energia da fonti rinnovabili (FER)";
- l'art. 5.11 delle norme del PUG, riguardante gli "Impianti di produzione di energia (c4)", in particolare il comma 4 di seguito riportato: *"4. Nell'ambito della procedura autorizzativa per gli impianti energetici da fonti rinnovabili, l'Unione richiede:*
 - *al fine di incrementare l'equipaggiamento vegetale, la varietà paesaggistica e la biodiversità della campagna, che una quota di superficie sia destinata a dotazioni ecologiche (quali impianti arborei non produttivi, macchie arbustive, siepi, aree umide) quale compensazione ambientale;*
 - *che sia previsto nella convenzione l'obbligo di demolizione e bonifica del terreno in caso di dismissione dell'impianto, garantito attraverso idonea fidejussione commisurata alle opere necessarie".*

Considerato che il tracciato del cavidotto interrato, pari ad una lunghezza di circa 17,36 km, n. 3 cabine e stazione elettrica di rete RTN Terna 380/132 kV, dovrà essere realizzato anche su terreni privati, occorre specificare se sarà necessaria l'apposizione del vincolo espropriativo, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. 10/1993 e s.m.i., che dovrà essere tenuto in considerazione in fase di autorizzazione di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i..

In merito alle valutazioni di carattere ambientale, si rimanda ai paragrafi successivi.

Valutazione effetti cumulativi

Si evidenzia che nel territorio dell'Unione sono in corso molteplici proposte di impianti FER. In particolare, si rileva che nelle vicinanze dell'impianto di che trattasi è presente un'area oggetto di precedente procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), relativo alla costruzione di un impianto fotovoltaico di 13.983,9 kWp e alla relativa linea elettrica di connessione dall'impianto fino alla Cabina Primaria "Longastrino" ubicata in Comune di Argenta (località C. Risarola). L'iter relativo a tale impianto si è concluso con la determinazione di non assoggettabilità a V.I.A. del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale 12 maggio 2021 della Regione Emilia Romagna, n. 8712, recante "LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Impianto fotovoltaico Garusola" localizzato nel comune di Argenta (FE), proposto da Fattoria Solare Alfonsine S.R.L."; si ritiene pertanto opportuno effettuare la valutazione degli effetti cumulativi relativi ad entrambi gli impianti. Analogamente, andrà considerata l'eventuale presenza di impianti in prossimità dell'area di che trattasi, nel limitrofo territorio della Provincia di Ravenna.

Mitigazioni

Per la parte ambientale, si segnala la necessità di predisporre una tavola dedicata alle misure di mitigazione prevedendo un dettaglio del sesto di impianto della barriera verde di ligustro e leccio prevista sul perimetro del lotto interessato. In particolare, si chiede di rappresentare graficamente la barriera verde in quanto, nella Tavola dedicata "tavola 12 - planimetria con accessi, viabilità interna, illuminazione/videosorveglianza, recinzione e mitigazione arborea", non è chiaro dove si sviluppi la barriera di mitigazione (non è visibile la linea spezzata nera della mitigazione). Si chiede di prevedere la barriera verde per tutto il periodo di permanenza dell'impianto, fornendo all'atto del successivo procedimento autorizzativo dell'impianto, adeguate garanzie di manutenzione e attecchimento ed impegno alla sostituzione di eventuali fallanze nel tempo.

Inquinamento luminoso

In riferimento agli effetti legati all'inquinamento luminoso, in ragione dei contenuti della L.R. 19/2003 recante "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico", ed della relativa successiva DGR n. 1732 del 12 novembre 2015 TERZA direttiva per l'applicazione dell'art.2 della Legge Regionale n. 19/2003 recante "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico", si richiede di effettuare le necessarie valutazioni e verifiche, sia in merito al parco fotovoltaico, sia in riferimento alla stazione elettrica (per quest'ultima, nella planimetria viene prevista la presenza di n. 5 torri faro la cui descrizione non risulta essere riportata nella Relazione illustrativa generale (DOC_REL01).

Aspetti edilizi

In merito agli aspetti edilizi dell'intervento ci si riserva di effettuare le relative valutazioni all'atto dell'eventuale futuro procedimento autorizzativo dell'impianto.

Indicazioni amministrative

Si segnala infine che in relazione all'istanza, oltre al Comune di Argenta ed a quello di Portomaggiore, all'interno dei quali ricadono l'impianto, la linea elettrica e la stazione elettrica, dovranno essere inviate ufficialmente tutte le comunicazioni inerenti al procedimento anche all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, a cui sono state conferite le funzioni in materia Urbanistica, Ambientale ed Edilizia dei precedetti Comuni.

Per eventuali chiarimenti:

- per la parte ambientale (mitigazioni, impatto acustico, impatto visivo, ecc.) contattare la Dott.ssa Barbara Peretto al n. 0532/330377 e indirizzo e-mail b.peretto@unionevalliedelizie.fe.it ;
- per la parte urbanistica ed alle linee elettriche contattare l'arch. Rita Vitali al n. 0532/323239 e indirizzo e-mail r.vitali@unionevalliedelizie.fe.it ;
- in merito alla parte "edilizia" contattare il tecnico istruttore geom. Massimo Nanetti al n. 0532-323235 e indirizzo e-mail m.nanetti@unionevalliedelizie.fe.it.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente
Il dirigente del Settore
"Programmazione Territoriale"
Ing. Alice Savi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).