


REV. N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
SOSTITUISCE L'ELABORATO N°		SOSTITUITO DALL'ELABORATO N°			
CONSORZIO PER LE AUTOSTRADIE SICILIANE AUTOSTRADA SIRACUSA – GELA 2° TRONCO: ROSOLINI – RAGUSA LOTTO 10 : "IRMINIO" PROGETTO ESECUTIVO					
VERIFICA DI OTTEMPERANZA DEL PROGETTO ESECUTIVO MITIGAZIONE AMBIENTALE ESTRATTO DEL COMPUTO DELLE RISORSE NECESSARIE					
ELABORATO N.	A18-10-ott-3		PROGETTAZIONE		
			IL RESPONSABILE: DOTT. ING. F. BUSOLA		
<small>OPERA PROTETTA AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N. 633 TUTTI I DIRITTI RISERVATI QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE</small>					



AUTOSTRADA SIRACUSA - GELA
2° TRONCO : ROSOLINI - RAGUSA
LOTTO 10 : "IRMINIO" (applicati prezzi ANAS 2012)
PROGETTO ESECUTIVO (Gennaio 2013)

COMPUTO ESTIMATIVO

10-SR-GELA 2013

01/01/2013

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
1	Art. A.02.004.b	<p>PARTE 1^ - CATEGORIE DI LAVORO DA ESEGUIRE A CORPO</p> <p>1.10) Interventi di mitigazione ambientale e sistemazione a verde</p> <p>VE.1) OPERE IN VERDE DEL CORPO AUTOSTRADALE E ATTRAVERSAMENTI E DEVIAZIONI STRADALI</p> <p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE PROVENIENTE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>- Corpo autostradale (vedi conteggi da tabulati specifici)</p> <p>totale 84501 m³ =</p> <p>- Attraversamenti stradali (vedi conteggi da tabulati specifici)</p> <p>totale 9688 m³ =</p>	m ³	<p>84501,000</p> <hr/> <p>9688,000</p> <hr/> <p>94189,000</p>	3,710	349.441,190
2	Art. A.02.007.d	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO DI MATERIALI, COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>- Corpo autostradale (vedi conteggi da tabulati specifici)</p> <p>totale 84501 m³ =</p> <p>- Attraversamenti stradali (vedi conteggi da tabulati specifici)</p> <p>totale 9688 m³ =</p>	m ³	<p>84501,000</p> <hr/> <p>9688,000</p> <hr/> <p>94189,000</p>	0,780	73.467,420
3	Art. F.01.019.2.a	<p>RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI</p> <p>- Corpo autostradale</p> <p>84501 m³/0.30 =</p> <p>- Attraversamenti stradali</p> <p>9688 m³/0.30 =</p>	m ²	<p>281670,000</p> <hr/> <p>32293,333</p> <hr/> <p>313963,333</p>	0,940	295.125,530
4	Art. F.15.01.PA	<p>FORMAZIONE NELLO SPARTITRAFFICO DI BUCHE PER LA SIEPE ANTIFARO CM 80x60x70</p>				

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		- INTERVENTI NELLO SPARTITRAFFICO n 685 =	cad	685,000 685,000	23,440	16.056,400
5	Art. F.25.20.PA	PIANTUMAZIONE DI ESSENZE, CESPUGLI SEMPREVERDI E DA FIORI				
		- INTERVENTI NELLO SPARTITRAFFICO n 685 =	cad	685,000 685,000	8,780	6.014,300
6	Art. F.28.01.PA	FORNITURA E POSA DI RETE TRIDIMENSIONALE PER CONSOLIDAMENTO SCARPATE				
		- Corpo autostradale .scarpate in scavo 27072.00 m ² =		27072,000		
		- Attraversamenti stradali .scarpate in scavo 1969.00 m ² =	m ²	1969,000 29041,000	10,420	302.607,220
7	Art. F.29.01.PA	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIOSTUOIA ANTIERSIONE IN FIBRE NATURALI				
		- Corpo autostradale .scarpate in scavo 27072.00 m ² = .scarpate in rilevato 135477.00 m ² =		27072,000 135477,000		
		- Attraversamenti stradali .scarpate in scavo 1969.00 m ² = .scarpate in rilevato 20898.00 m ² =	m ²	1969,000 20898,000 185416,000	4,460	826.955,360
8	Art. F.33.a.PA	MAGGIORAZIONE PERCENTUALE PER MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE PIANTUMAZIONI DI CUI AGLI ART.: F.25 - F.30 - F.31 - F.32 - PER IL PRIMO ANNO DI MANUTENZIONE Su art.F.25.20.PA n 685 = (20%8,78)	cad	685,000 685,000	1,760	1.205,600
9	Art. F.33.b.PA	MAGGIORAZIONE PERCENTUALE PER MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE PIANTUMAZIONI DI CUI AGLI ART.: F.25 - F.30 - F.31 - F.32 - PER IL SECONDO ANNO DI MANUTENZIONE Su art.F.25.20.PA n 685 = (14%8,78)	cad	685,000 685,000	1,230	842,550

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
10	Art. F.33.c.PA	<p>MAGGIORAZIONE PERCENTUALE PER MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE PIANTUMAZIONI DI CUI AGLI ART.: F.25 - F.30 - F.31 - F.32 - PER IL TERZO ANNO DI MANUTENZIONE</p> <p>Su art.F.25.20.PA n 685 = (8%8,78)</p>	cad	<p>685,000</p> <hr/> <p>685,000</p>	0,700	479,500
11	Art. F.37.PA	<p>SFALCIO DELLE AREE DI INTERVENTO INERBITE</p> <p>- vedi quantità art. F.01.019.2.a 313296 m² = Sommano</p> <p>e per n° 3 sfalci 1'anno per complessivi 3 anni 313296 m²*3*3=</p> <p>VE.1) OPERE IN VERDE DEL CORPO AUTOSTRADALE E ATTRAVERSAMENTI E DEVIAZIONI STRADALI</p>	m ²	<p>313296,000</p> <hr/> <p>313296,000</p> <hr/> <p>2819664,000</p> <hr/> <p>2819664,000</p>	0,080	<p>225.573,120</p> <hr/> <p>2.097.768,190</p> <hr/> <p>2.097.768,190</p>

N.	Art. El. Prezzi	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
12	Art. A.02.004.b	<p>1.10) Interventi di mitigazione ambientale e sistemazione a verde</p> <p>VE.2) MITIGAZIONE AMBIENTALE - NUOVE PIANTUMAZIONI E LAVORI INERENTI DEL CORPO AUTOSTRADALE</p> <p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE PROVENIENTE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO</p> <p>- IMPIANTO TIPOLOGICO "L2"</p> <p>.Superfici lato destro (superficie misurata in pianta) 310+428+432+316+1464+ 4601+1003+3889+2211+ 2754+2313+1245+1508+ 463+214 = m² 23151 23151 m² * 0,60 = m³ 13890,60 a sommare scarpata perimetrale (m 2465 * 0,30 m³ m) = m³ 739,50</p> <p>.Superfici lato sinistro (superficie misurata in pianta) 194+441+788+179+539+ 1473+2850+4295+3550+ 2480+3632+415 = m² 20836 20836 m² * 0,60 = m³ 12501,60 a sommare scarpata perimetrale (m 2207 * 0,30 m³ m) = m³ 662,10</p> <p style="text-align: right;">Sommano L2 m³ 27793,80 =====</p> <p>27793,80 m³=</p> <p>- IMPIANTO TIPOLOGICO "L3"</p> <p>.Superfici lato destro (superficie misurata in pianta)</p> <p style="text-align: center;">- - -</p>				27793,800

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		.Superfici lato sinistro (superficie misurata in pianta) m ² 385 385 m ² * 0,60 = m ³ 231,00 a sommare scarpata perimetrale (m 112 * 0,30 m ³ m) = m ³ 33,60 ----- Sommano L3 m ³ 264,60 =====				
		264,60 m ³ =		264,600		
		- IMPIANTO TIPOLOGICO "R1" .Superfici lato destro (superficie misurata in pianta) 315+180+502 = m ² 997 997 m ² * 1,00 = m ³ 997,00 .Superfici lato sinistro (superficie misurata in pianta) 316+180+316 = m ² 812 812 m ² * 1,00 = m ³ 812,00 ----- Sommano R1 m ³ 1809,00 =====				
		1809,00 m ³ =		1809,000		
		- IMPIANTO TIPOLOGICO "T2" .Superfici lato destro (superficie misurata in pianta) 520+356+247+331+592+ 355+334+241 = m ² 2976 2976 m ² * 0,60 = m ³ 1785,60 a sommare scarpata perimetrale (m 1514 * 0,30 m ³ m) = m ³ 454,20 .Superfici lato sinistro (superficie misurata in pianta) - - - - - ----- Sommano T2 m ³ 2239,80 =====				
		2239,80 m ³ =		2239,800		

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		- IMPIANTO TIPOLOGICO "T5" .Superfici lato destro (superficie misurata in pianta) - - - .Superfici lato sinistro (superficie misurata in pianta) 708+488+433+543+1713 = m ² 3885 3885 m ² * 0,60 = m ³ 2331,00 a sommare scarpata perimetrale (m 750 * 0,30 m ³ /m) = m ³ 225,00 Sommano T5 m ³ 2556,00 =====				
		2556,00 m ³ =	m ³	2556,000		
				34663,200	3,710	128.600,470
13	Art. A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO DI MATERIALI, COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI - quantità art. A.02.004/b 34663,20 m ³ =				
			m ³	34663,200		
				34663,200	0,780	27.037,300
14	Art. F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI				

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		- IMPIANTO TIPOLOGICO "L1"				
		.Superfici lato destro (superficie misurata in pianta) 1826+1579+902+1334+2033+ 1183+1985+398+416+287+ 466 =	m ²	12409		
		.Superfici lato sinistro (superficie misurata in pianta) 782+1470+1010+3131+828+ 2208+409+189 =	m ²	10027		
		Sommano L1	m ²	22436		
		22436 m ² =				
				22436,000		
		- IMPIANTO TIPOLOGICO "R1"				
		.Superfici lato destro (superficie misurata in pianta) 315+180+502 =	m ²	997		
		.Superfici lato sinistro (superficie misurata in pianta) 316+180+316 =	m ²	812		
		Sommano R1	m ²	1809		
		1809 m ² =				
				1809,000		

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		- IMPIANTO TIPOLOGICO "R2"				
		.Superfici lato destro (superficie misurata in pianta) 316+180+366+173+216+742+ 818+150+86+72+108+162+ 250+498+438 =	m ²	4575		
		.Superfici lato sinistro (superficie misurata in pianta) 316+180+316+346+187+718+ 231+180+218+176+179+1602+ 848+1087+455+453 =	m ²	7492		
		Sommano R2	m ²	12067		
		12067 m ² =			12067,000	
		- IMPIANTO TIPOLOGICO "T1"				
		.Superfici lato destro (superficie misurata in pianta) 145+269+199+140+640 =	m ²	1393		
		.Superfici lato sinistro (superficie misurata in pianta) 260+210+210+294+366+ 215+200+404 =	m ²	2159		
		Sommano T1	m ²	3552		
		3552 m ² =			3552,000	
			m ²		39864,000	
					0,940	37.472,160
15	Art. F.10.01.PA	PREPARAZIONE DEL TERRENO SULLE AREE NON SOGGETTE A SCAVI E RILEVATI				

N.	Art. El. Prezzi	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		- IMPIANTO TIPOLOGICO "L1" .Superfici lato destro (superficie misurata in pianta) 1826+1579+902+1334+2033+ 1183+1985+398+416+287+ 466 = m ² 12409				
		.Superfici lato sinistro (superficie misurata in pianta) 782+1470+1010+3131+828+ 2208+409+189 = m ² 10027				
		Sommano L1 m ² 22436 =====				
		22436 m ² =		22436,000		
		- IMPIANTO TIPOLOGICO "L2" .Superfici lato destro (superficie misurata in pianta) 310+428+432+316+1464+ 4601+1003+3889+2211+ 2754+2313+1245+1508+ 463+214 = m ² 23151,00				
		a sommare scarpata perimetrale misurata in pianta m 2465 * 0,90 m ² m = m ² 2218,50				
		.Superfici lato sinistro (superficie misurata in pianta) 194+441+788+179+539+ 1473+2850+4295+3550+ 2480+3632+415 = m ² 20836,00				
		a sommare scarpata perimetrale misurata in pianta m 2207 * 0,90 m ² m = m ² 1986,30 -----				
		Sommano L2 m ² 48191,80 =====				
		48191,80 m ² =		48191,800		

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		- IMPIANTO TIPOLOGICO "L3" .Superfici lato destro - - - .Superfici lato sinistro (superficie misurata in pianta) m ² 385,00 a sommare scarpata perimetrale misurata in pianta m 112 * 0,90 m ² /m = m ² 100,80 Sommano L3 m ² 485,80 =====				
		485,80 m ² =		485,800		
		- IMPIANTO TIPOLOGICO "R1" .Superfici lato destro (superficie misurata in pianta) 315+180+502 = m ² 997,00 .Superfici lato sinistro (superficie misurata in pianta) 316+180+316 = m ² 812,00 Sommano R1 m ² 1809,00 =====				
		1809,00 m ² =		1809,000		
		- IMPIANTO TIPOLOGICO "T1" .Superfici lato destro (superficie misurata in pianta) 145+269+199+140+640 = m ² 1393 .Superfici lato sinistro (superficie misurata in pianta) 260+210+210+294+366+ 215+200+404 = m ² 2159 Sommano T1 m ² 3552 =====				
		3552 m ² =		3552,000		

N.	Art. El. Prezzi	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		- IMPIANTO TIPOLOGICO "T2" .Superfici lato destro (superficie misurata in pianta) 520+356+247+331+592+ 355+334+241 = m ² 2976,00 a sommare scarpata perimetrale misurata in pianta m 1514 * 0,90 m ² m = m ² 1362,60 .Superfici lato sinistro (superficie misurata in pianta) - - - Sommano T2 m ² 4338,60 =====				
		4338,60 m ² =		4338,600		
		- IMPIANTO TIPOLOGICO "T5" .Superfici lato destro (superficie misurata in pianta) - - - .Superfici lato sinistro (superficie misurata in pianta) 708+488+433+543+1713 = m ² 3885,00 a sommare scarpata perimetrale misurata in pianta m 750 * 0,90 m ² m = m ² 675,00 ----- Sommano T5 m ² 4560,00 =====				
		4560,00 m ² =		4560,000		
			m ²	85373,200	0,150	12.805,980
16	Art. F.13.PA	SCAVO DI BUCHE PER POSA A DIMORA PIANTE				
		- Scavo per la messa a dimora di alberi (0,80*0,80*0,80 = m ³ 0,52) - Arbutus unedo n 10*0,52 m ³ cad= 5,200 - Ceratonia siliqua n 92*0,52 m ³ cad= 47,840 - Chamaerops humilis				

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		n 364*0,52 m ³ cad= - Olea europea		189,280		
		n 92*0,52 m ³ cad= - Prunus amygdalus		47,840		
		n 81*0,52 m ³ cad= - Punica granatum		42,120		
		n 81*0,52 m ³ cad=		42,120		
			m ³	374,400	16,660	6.237,500
17	Art. F.14.PA	FORNITURA E POSA DI TERRA DI COLTIVO				
		- Riempimento buche alberi (si considera il 50% dello scavo) n 720*0,52 m ³ cad*0,50=		187,200		
		- Riempimento buche arbusti (si considera il 50% dello scavo) n 8586*0,13 m ³ cad*0,50=		558,090		
			m ³	745,290	28,620	21.330,200
18	Art. F.29.02.PA	FORNITURA E POSA DI BIOFELTRO PRESEMINATO				
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		- IMPIANTO TIPOLOGICO "L2" .Superfici lato destro (superficie misurata in pianta) 310+428+432+316+1464+ 4601+1003+3889+2211+ 2754+2313+1245+1508+ 463+214 = m ² 23151,00 a sommare maggior superficie per rivestimento scarpata e risvolto di ancoraggio m 2465 * 1,60 m ² m = m ² 3944,00				
		.Superfici lato sinistro (superficie misurata in pianta) 194+441+788+179+539+ 1473+2850+4295+3550+ 2480+3632+415 = m ² 20836,00 a sommare maggior superficie per rivestimento scarpata e risvolto di ancoraggio m 2207 * 1,60 m ² m = m ² 3531,20				
		Sommano L2 m ² 51462,20 =====				
		51462,20 m ² =		51462,200		

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		- IMPIANTO TIPOLOGICO "L3"				
		.Superfici lato destro (superficie misurata in pianta)				
		- - -				
		.Superfici lato sinistro (superficie misurata in pianta)				
		m ² 385 =	m ²			385,00
		a sommare				
		maggior superficie per rivestimento scarpata e risvolto di ancoraggio				
		m 112 * 1,60 m ² m =	m ²			179,20

		Sommano L3	m ²			<u>564,20</u>
						=====
		564,20 m ² =		564,200		
		- IMPIANTO TIPOLOGICO "T2"				
		.Superfici lato destro (superficie misurata in pianta)				
		520+356+247+331+592+				
		355+334+241 =	m ²			2976,00
		a sommare				
		maggior superficie per rivestimento scarpata e risvolto di ancoraggio				
		m 1514 * 1,60 m ² m =	m ²			2422,40
		.Superfici lato sinistro (superficie misurata in pianta)				
		- - -				

		Sommano T2	m ²			<u>5398,40</u>
						=====
		5398,40 m ² =		5398,400		
		- IMPIANTO TIPOLOGICO "T5"				
		.Superfici lato destro (superficie misurata in pianta)				
		- - -				

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		.Superfici lato sinistro (superficie misurata in pianta) 708+488+433+543+1713 = m ² 3885,00 a sommare maggior superficie per rivestimento scarpata e risvolto di ancoraggio m 750 * 1,60 m ² m = m ² 1200,00 ----- Sommano T5 m ² 5085,00 =====				
		5085,00 m ² =				
			m ²	5085,000 ----- 62509,800	6,330	395.687,030
19	Art. F.29.03.PA	FORNITURA E POSA DI TUMULO LAPIDEO A SECCO CON BLOCCHI DI PIETRA CALCAREA - IMPIANTO TIPOLOGICO "R1" .Superfici lato destro (m 250 * 1,50 m ² m) = m ² 375,00 a sommare per raccordi e chiusure laterali 6 * 3,00 m ² cad = m ² 18,00 .Superfici lato sinistro m 205 * 1,50 m ² m = m ² 307,50 a sommare per raccordi e chiusure laterali 6 * 3,00 m ² cad = m ² 18,00 ----- Sommano R1 m ² 718,50 =====				
		718,50 m ² =				
			m ²	718,500 ----- 718,500	18,280	13.134,180
20	Art. F.30.02.PA	FORNITURA E POSA A DIMORA DI ARBUTUS UNEDO (Corbezzolo) - ALTEZZA m 1,25-1,50 - QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO .AA1-Macchia arboreo-arbustiva (aree lato destro) 520+592 = m ² 1112 (aree lato sinistro) 488+543+316+180+316+ 385 m ² 2228 ----- Sommano AA1 m ² 3340 =====				
		3340 m ² *n 30/10000 m ² = n 10 - Sommano in totale				

N.	Art. El. Prezzi	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		n 10=		10,000		
			cad	10,000	63,140	631,400
21	Art. F.30.04.PA	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CERATONIA SILIQUA - CIRCONFERENZA cm 10- 12</p> <p>- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO</p> <p>.AA1-Macchia arboreo-arbustiva (aree lato destro) 520+592 = m² 1112 (aree lato sinistro) 488+543+316+180+316+ 385 m² 2228 ----- Sommano AA1 m² 3340 =====</p> <p>3340 m²*n 30/10000 m² = n 10</p> <p>.AA2-Macchia arboreo-arbustiva (aree lato destro) 355 = m² 355 (aree lato sinistro) / m² - ----- Sommano AA2 m² 355 =====</p> <p>355 m²*n 30/10000 m² = n 1</p> <p>.MF1-Macchia foresta (aree lato destro) 4601+3889+2211+2754+ 2313+1245+1508+463 = m² 18984 (aree lato sinistro) 1473+2850+4295+3550+ 2480+3632 = m² 18280 ----- Sommano MF1 m² 37264 =====</p> <p>37264 m²*n 20/10000 m² = n 75</p> <p>.MF2-Macchia foresta (aree lato destro) 334+310+173+241 = m² 1058 (aree lato sinistro) 1713 = m² 1713 ----- Sommano MF2 m² 2771 =====</p> <p>2711 m²*n 20/10000 m² = n 6</p> <p>- Sommano in totale</p> <p>10+1+75+6 =</p>				
			cad	92,000	131,250	12.075,000
22	Art. F.30.05.PA	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CHAMAEROPS HUMILIS - ALTEZZA m 1,00-1,25</p>				

N.	Art. El. Prezzi	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.AR2-Macchia arbustiva (aree lato destro) 428+432+316+1464+1579+ 1003+1334+2033+1985+ 466+214 = m ² 11254 (aree lato sinistro) 215+200+194+441+788+ 404+179+539+3131+2208+ 409+415 = m ² 9123 Sommano AR2 m ² 20377 =====				
		20377 m ² *n 100/10000 m ² = n 204				
		.MF1-Macchia foresta (aree lato destro) 4601+3889+2211+2754+ 2313+1245+1508+463 = m ² 18984 (aree lato sinistro) 1473+2850+4295+3550+ 2480+3632 = m ² 18280 Sommano MF1 m ² 37264 =====				
		37264 m ² *n 40/10000 m ² = n 149				
		.MF2-Macchia foresta (aree lato destro) 334+310+173+241 = m ² 1058 (aree lato sinistro) 1713 = m ² 1713 Sommano MF2 m ² 2771 =====				
		2711 m ² *n 40/10000 m ² = n 11				
		- Sommano in totale				
		204+149+11 =				
			cad	364,000 364,000	140,620	51.185,680
23	Art. F.30.11.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI OLEA EUROPEA VAR. SILVESTRIS CIRCONFERENZA cm 12-14				
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.AA1-Macchia arboreo-arbustiva (aree lato destro) 520+592 = m ² 1112 (aree lato sinistro) 488+543+316+180+316+ 385 m ² 2228 Sommano AA1 m ² 3340 =====				
		3340 m ² *n 30/10000 m ² = n 10				

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		.AA2-Macchia arboreo-arbustiva (aree lato destro) 355 = m ² 355 (aree lato sinistro) / m ² - ----- Sommano AA2 m ² 355 =====				
		355 m ² *n 30/10000 m ² = n 1				
		.MF1-Macchia foresta (aree lato destro) 4601+3889+2211+2754+ 2313+1245+1508+463 = m ² 18984 (aree lato sinistro) 1473+2850+4295+3550+ 2480+3632 = m ² 18280 ----- Sommano MF1 m ² 37264 =====				
		37264 m ² *n 20/10000 m ² = n 75				
		.MF2-Macchia foresta (aree lato destro) 334+310+173+241 = m ² 1058 (aree lato sinistro) 1713 = m ² 1713 ----- Sommano MF2 m ² 2771 =====				
		2711 m ² *n 20/10000 m ² = n 6				
		- Sommano in totale 10+1+75+6 =				
			cad	92,000 ----- 92,000	153,500	14.122,000
24	Art. F.30.22.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PRUNUS AMYGDALUS CIRCONFERENZA cm 10-12 - QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.MF1-Macchia foresta (aree lato destro) 4601+3889+2211+2754+ 2313+1245+1508+463 = m ² 18984 (aree lato sinistro) 1473+2850+4295+3550+ 2480+3632 = m ² 18280 ----- Sommano MF1 m ² 37264 =====				
		37264 m ² *n 20/10000 m ² = n 75				

N.	Art. El. Prezzi	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		.MF2-Macchia foresta (aree lato destro) 334+310+173+241 = m ² 1058 (aree lato sinistro) 1713 = m ² 1713 ----- Sommano MF2 m ² 2771 =====				
		2711 m ² *n 20/10000 m ² = n 6				
		- Sommano in totale				
		75+6 =				
			cad	81,000		
				81,000	91,160	7.383,960
25	Art. F.30.23.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PUNICA GRANATUM CIRCONFERENZA cm 10-12				
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.MF1-Macchia foresta (aree lato destro) 4601+3889+2211+2754+ 2313+1245+1508+463 = m ² 18984 (aree lato sinistro) 1473+2850+4295+3550+ 2480+3632 = m ² 18280 ----- Sommano MF1 m ² 37264 =====				
		37264 m ² *n 20/10000 m ² = n 75				
		.MF2-Macchia foresta (aree lato destro) 334+310+173+241 = m ² 1058 (aree lato sinistro) 1713 = m ² 1713 ----- Sommano MF2 m ² 2771 =====				
		2711 m ² *n 20/10000 m ² = n 6				
		- Sommano in totale				
		75+6 =				
			cad	81,000		
				81,000	89,860	7.278,660
26	Art. F.31.01.1.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CALICOTOME VILLOSA ALTEZZA m 0,50-0,70				

N.	Art. El. Prezzi	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.MF1-Macchia foresta (aree lato destro) 4601+3889+2211+2754+ 2313+1245+1508+463 = m ² 18984 (aree lato sinistro) 1473+2850+4295+3550+ 2480+3632 = m ² 18280 ----- Sommano MF1 m ² 37264 =====				
		37264 m ² *n 40/10000 m ² = n 1491				
		.MF2-Macchia foresta (aree lato destro) 334+310+173+241 = m ² 1058 (aree lato sinistro) 1713 = m ² 1713 ----- Sommano MF2 m ² 2771 =====				
		2771 m ² *n 60/10000 m ² = n 16				
		.MG1-Macchia gariga (aree lato destro) 216+742+818+150+86+ 72+108+162+250+498+ 438 = m ² 3540 (aree lato sinistro) 346+187+718+231+180+ 218+176+179+1602+848+ 1087+455+453 = m ² 6680 ----- Sommano MG1 m ² 10220 =====				
		10220 m ² *n 98/10000 m ² = n 100				
		.MG2-Macchia gariga (aree lato destro) 145+269+199+140+640+ 316+180+366+1826+902+ 1183+398+416+287 = m ² 7267 (aree lato sinistro) 260+210+210+294+366+ 316+180+316+782+1470+ 1010+828+189 = m ² 6431 ----- Sommano MG2 m ² 13698 =====				
		13698 m ² *n 56/10000 m ² = n 77				
		- Sommano in totale				
		1491+16+100+77 =				
			cad	1684,000	27,530	46.360,520
				1684,000		
27	Art. F.31.02.2.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI EUPHORBIA DENDROIDES ALTEZZA m 0,80-1,00				

N.	Art. El. Prezzi	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.MG1-Macchia gariga (aree lato destro) 216+742+818+150+86+ 72+108+162+250+498+ 438 =	m ²	3540		
		(aree lato sinistro) 346+187+718+231+180+ 218+176+179+1602+848+ 1087+455+453 =	m ²	6680		
		Sommano MG1	m ²	10220		
		10220 m ² *n 98/10000 m ² = n 100				
		.MG2-Macchia gariga (aree lato destro) 145+269+199+140+640+ 316+180+366+1826+902+ 1183+398+416+287 =	m ²	7267		
		(aree lato sinistro) 260+210+210+294+366+ 316+180+316+782+1470+ 1010+828+189 =	m ²	6431		
		Sommano MG2	m ²	13698		
		13698 m ² *n 98/10000 m ² = n 134				
		- Sommano in totale				
		100+134 =				
			cad	234,000		
				234,000	31,030	7.261,020
28	Art. F.31.02.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CORONILLA EMERUS IN VASO DA LITRI 9				
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.AR1-Macchia arbustiva (aree lato destro) 356+247+331+315+180+ 502 =	m ²	1931		
		(aree lato sinistro) 708+433 =	m ²	1141		
		Sommano AR1	m ²	3072		
		3072 m ² *n 75/10000 m ² = n 23				

N.	Art. El. Prezzi	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		.AR2-Macchia arbustiva (aree lato destro) 428+432+316+1464+1579+ 1003+1334+2033+1985+ 466+214 = m ² 11254 (aree lato sinistro) 215+200+194+441+788+ 404+179+539+3131+2208+ 409+415 = m ² 9123 ----- Sommano AR2 m ² 20377 =====				
		20377 m ² *n 75/10000 m ² = n 153				
		.MF1-Macchia foresta (aree lato destro) 4601+3889+2211+2754+ 2313+1245+1508+463 = m ² 18984 (aree lato sinistro) 1473+2850+4295+3550+ 2480+3632 = m ² 18280 ----- Sommano MF1 m ² 37264 =====				
		37264 m ² *n 40/10000 m ² = n 149				
		.MF2-Macchia foresta (aree lato destro) 334+310+173+241 = m ² 1058 (aree lato sinistro) 1713 = m ² 1713 ----- Sommano MF2 m ² 2771 =====				
		2711 m ² *n 40/10000 m ² = n 11				
		- Sommano in totale				
		23+153+149+11 =				
			cad	336,000	34,800	11.692,800
				336,000		
29	Art. F.31.04.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI MYRTUS COMMUNIS ALTEZZA m 0,60-0,80 - QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.AA1-Macchia arboreo-arbustiva (aree lato destro) 520+592 = m ² 1112 (aree lato sinistro) 488+543+316+180+316+ 385 m ² 2228 ----- Sommano AA1 m ² 3340 =====				
		3340 m ² *n 240/10000 m ² = n 80				

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		.AA2-Macchia arboreo-arbustiva (aree lato destro) 355 = m ² 355 (aree lato sinistro) / m ² - ----- Sommano AA2 m ² 355 =====				
		355 m ² *n 300/10000 m ² = n 11				
		.AR1-Macchia arbustiva (aree lato destro) 356+247+331+315+180+ 502 = m ² 1931 (aree lato sinistro) 708+433 = m ² 1141 ----- Sommano AR1 m ² 3072 =====				
		3072 m ² *n 75/10000 m ² = n 23				
		.AR2-Macchia arbustiva (aree lato destro) 428+432+316+1464+1579+ 1003+1334+2033+1985+ 466+214 = m ² 11254 (aree lato sinistro) 215+200+194+441+788+ 404+179+539+3131+2208+ 409+415 = m ² 9123 ----- Sommano AR2 m ² 20377 =====				
		20377 m ² *n 125/10000 m ² = n 255				
		.MF1-Macchia foresta (aree lato destro) 4601+3889+2211+2754+ 2313+1245+1508+463 = m ² 18984 (aree lato sinistro) 1473+2850+4295+3550+ 2480+3632 = m ² 18280 ----- Sommano MF1 m ² 37264 =====				
		37264 m ² *n 80/10000 m ² = n 298				
		.MF2-Macchia foresta (aree lato destro) 334+310+173+241 = m ² 1058 (aree lato sinistro) 1713 = m ² 1713 ----- Sommano MF2 m ² 2771 =====				
		2711 m ² *n 80/10000 m ² = n 22				
		- Sommano in totale 80+11+23+255+298+22 =				
			cad	689,000 ----- 689,000	13,620	9.384,180
30	Art. F.31.05.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI MEDICAGO ARBOREA ALTEZZA m 0,60-0,80				

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.AR1-Macchia arbustiva (aree lato destro) 356+247+331+315+180+ 502 = m ² 1931 (aree lato sinistro) 708+433 = m ² 1141 ----- Sommano AR1 m ² 3072 =====				
		3072 m ² *n 100/10000 m ² = n 31				
		.AR2-Macchia arbustiva (aree lato destro) 428+432+316+1464+1579+ 1003+1334+2033+1985+ 466+214 = m ² 11254 (aree lato sinistro) 215+200+194+441+788+ 404+179+539+3131+2208+ 409+415 = m ² 9123 ----- Sommano AR2 m ² 20377 =====				
		20377 m ² *n 50/10000 m ² = n 102				
		.MF1-Macchia foresta (aree lato destro) 4601+3889+2211+2754+ 2313+1245+1508+463 = m ² 18984 (aree lato sinistro) 1473+2850+4295+3550+ 2480+3632 = m ² 18280 ----- Sommano MF1 m ² 37264 =====				
		37264 m ² *n 80/10000 m ² = n 298				
		.MF2-Macchia foresta (aree lato destro) 334+310+173+241 = m ² 1058 (aree lato sinistro) 1713 = m ² 1713 ----- Sommano MF2 m ² 2771 =====				
		2771 m ² *n 60/10000 m ² = n 16				
		.MG1-Macchia gariga (aree lato destro) 216+742+818+150+86+ 72+108+162+250+498+ 438 = m ² 3540 (aree lato sinistro) 346+187+718+231+180+ 218+176+179+1602+848+ 1087+455+453 = m ² 6680 ----- Sommano MG1 m ² 10220 =====				
		10220 m ² *n 84/10000 m ² = n 86				

N.	Art. El. Prezzi	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		.MG2-Macchia gariga (aree lato destro) 145+269+199+140+640+ 316+180+366+1826+902+ 1183+398+416+287 = m ² 7267 (aree lato sinistro) 260+210+210+294+366+ 316+180+316+782+1470+ 1010+828+189 = m ² 6431 ----- Sommano MG2 m ² 13698 =====				
		13698 m ² *n 84/10000 m ² = n 115				
		- Sommano in totale				
		31+102+298+16+86+115 =				
			cad	648,000 648,000	28,380	18.390,240
31	Art. F.31.07.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PHLOMIS FRUTICOSA ALTEZZA m 0,30-0,50				
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.AR1-Macchia arbustiva (aree lato destro) 356+247+331+315+180+ 502 = m ² 1931 (aree lato sinistro) 708+433 = m ² 1141 ----- Sommano AR1 m ² 3072 =====				
		3072 m ² *n 50/10000 m ² = n 15				
		.AR2-Macchia arbustiva (aree lato destro) 428+432+316+1464+1579+ 1003+1334+2033+1985+ 466+214 = m ² 11254 (aree lato sinistro) 215+200+194+441+788+ 404+179+539+3131+2208+ 409+415 = m ² 9123 ----- Sommano AR2 m ² 20377 =====				
		20377 m ² *n 50/10000 m ² = n 102				
		.MF1-Macchia foresta (aree lato destro) 4601+3889+2211+2754+ 2313+1245+1508+463 = m ² 18984 (aree lato sinistro) 1473+2850+4295+3550+ 2480+3632 = m ² 18280 ----- Sommano MF1 m ² 37264 =====				
		37264 m ² *n 40/10000 m ² = n 149				

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		.MF2-Macchia foresta (aree lato destro) 334+310+173+241 = m ² 1058 (aree lato sinistro) 1713 = m ² 1713 ----- Sommano MF2 m ² 2771 =====				
		2711 m ² *n 40/10000 m ² = n 11				
		.MG1-Macchia gariga (aree lato destro) 216+742+818+150+86+ 72+108+162+250+498+ 438 = m ² 3540 (aree lato sinistro) 346+187+718+231+180+ 218+176+179+1602+848+ 1087+455+453 = m ² 6680 ----- Sommano MG1 m ² 10220 =====				
		10220 m ² *n 70/10000 m ² = n 72				
		.MG2-Macchia gariga (aree lato destro) 145+269+199+140+640+ 316+180+366+1826+902+ 1183+398+416+287 = m ² 7267 (aree lato sinistro) 260+210+210+294+366+ 316+180+316+782+1470+ 1010+828+189 = m ² 6431 ----- Sommano MG2 m ² 13698 =====				
		13698 m ² *n 98/10000 m ² = n 134				
		- Sommano in totale				
		15+102+149+11++72+134 =				
			cad	<u>483,000</u> 483,000	13,530	6.534,990
32	Art. F.31.08.1.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PHYLLYREA LATIFOLIA ALTEZZA m 1,00-1,20				
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.MF1-Macchia foresta (aree lato destro) 4601+3889+2211+2754+ 2313+1245+1508+463 = m ² 18984 (aree lato sinistro) 1473+2850+4295+3550+ 2480+3632 = m ² 18280 ----- Sommano MF1 m ² 37264 =====				
		37264 m ² *n 40/10000 m ² = n 149				

N.	Art. El. Prezzi	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		.MF2-Macchia foresta (aree lato destro) 334+310+173+241 = m ² 1058 (aree lato sinistro) 1713 = m ² 1713 ----- Sommano MF2 m ² 2771 =====				
		2711 m ² *n 40/10000 m ² = n 11				
		- Sommano in totale				
		149+11 =				
			cad	160,000		
				160,000	58,630	9.380,800
33	Art. F.31.09.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PISTACIA LENTISCUS ALTEZZA m 0,80-1,00				
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.AA2-Macchia arboreo-arbustiva (aree lato destro) 355 = m ² 355 (aree lato sinistro) / m ² - ----- Sommano AA2 m ² 355 =====				
		355 m ² *n 240/10000 m ² = n 9				
		.MG1-Macchia gariga (aree lato destro) 216+742+818+150+86+ 72+108+162+250+498+ 438 = m ² 3540 (aree lato sinistro) 346+187+718+231+180+ 218+176+179+1602+848+ 1087+455+453 = m ² 6680 ----- Sommano MG1 m ² 10220 =====				
		10220 m ² *n 70/10000 m ² = n 72				
		.MG2-Macchia gariga (aree lato destro) 145+269+199+140+640+ 316+180+366+1826+902+ 1183+398+416+287 = m ² 7267 (aree lato sinistro) 260+210+210+294+366+ 316+180+316+782+1470+ 1010+828+189 = m ² 6431 ----- Sommano MG2 m ² 13698 =====				
		13698 m ² *n 98/10000 m ² = n 134				
		- Sommano in totale				
		9+72+134 =				
				215,000		

N.	Art. El. Prezzi	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
			cad	215,000	25,910	5.570,650
34	Art. F.31.10.PA	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PISTACIA THEREBINTUS ALTEZZA m 0,80-1,00</p> <p>- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO</p> <p>.AA1-Macchia arboreo-arbustiva (aree lato destro) 520+592 = m² 1112 (aree lato sinistro) 488+543+316+180+316+ 385 m² 2228 ----- Sommano AA1 m² 3340 =====</p> <p>3340 m²*n 180/10000 m² = n 60</p> <p>.AR1-Macchia arbustiva (aree lato destro) 356+247+331+315+180+ 502 = m² 1931 (aree lato sinistro) 708+433 = m² 1141 ----- Sommano AR1 m² 3072 =====</p> <p>3072 m²*n 125/10000 m² = n 38</p> <p>.AR2-Macchia arbustiva (aree lato destro) 428+432+316+1464+1579+ 1003+1334+2033+1985+ 466+214 = m² 11254 (aree lato sinistro) 215+200+194+441+788+ 404+179+539+3131+2208+ 409+415 = m² 9123 ----- Sommano AR2 m² 20377 =====</p> <p>20377 m²*n 75/10000 m² = n 153</p> <p>.MF1-Macchia foresta (aree lato destro) 4601+3889+2211+2754+ 2313+1245+1508+463 = m² 18984 (aree lato sinistro) 1473+2850+4295+3550+ 2480+3632 = m² 18280 ----- Sommano MF1 m² 37264 =====</p> <p>37264 m²*n 60/10000 m² = n 224</p>				

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		.MF2-Macchia foresta (aree lato destro) 334+310+173+241 = m ² 1058 (aree lato sinistro) 1713 = m ² 1713 ----- Sommano MF2 m ² 2771 =====				
		2711 m ² *n 60/10000 m ² = n 16				
		.MG1-Macchia gariga (aree lato destro) 216+742+818+150+86+ 72+108+162+250+498+ 438 = m ² 3540 (aree lato sinistro) 346+187+718+231+180+ 218+176+179+1602+848+ 1087+455+453 = m ² 6680 ----- Sommano MG1 m ² 10220 =====				
		10220 m ² *n 112/10000 m ² = n 115				
		.MG2-Macchia gariga (aree lato destro) 145+269+199+140+640+ 316+180+366+1826+902+ 1183+398+416+287 = m ² 7267 (aree lato sinistro) 260+210+210+294+366+ 316+180+316+782+1470+ 1010+828+189 = m ² 6431 ----- Sommano MG2 m ² 13698 =====				
		13698 m ² *n 98/10000 m ² = n 134				
		- Sommano in totale 60+38+153+224+16+115+134 =				
			cad	740,000 ----- 740,000	25,910	19.173,400
35	Art. F.31.14.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ROSMARINUS OFFICINALIS ALTEZZA m 0,60- 0,80 - QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO .AR1-Macchia arbustiva (aree lato destro) 356+247+331+315+180+ 502 = m ² 1931 (aree lato sinistro) 708+433 = m ² 1141 ----- Sommano AR1 m ² 3072 =====				
		3072 m ² *n 50/10000 m ² = n 15				

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		.AR2-Macchia arbustiva (aree lato destro) 428+432+316+1464+1579+ 1003+1334+2033+1985+ 466+214 = m ² 11254 (aree lato sinistro) 215+200+194+441+788+ 404+179+539+3131+2208+ 409+415 = m ² 9123 ----- Sommano AR2 m ² 20377 =====				
		20377 m ² *n 50/10000 m ² = n 102				
		.MG1-Macchia gariga (aree lato destro) 216+742+818+150+86+ 72+108+162+250+498+ 438 = m ² 3540 (aree lato sinistro) 346+187+718+231+180+ 218+176+179+1602+848+ 1087+455+453 = m ² 6680 ----- Sommano MG1 m ² 10220 =====				
		10220 m ² *n 56/10000 m ² = n 57				
		.MG2-Macchia gariga (aree lato destro) 145+269+199+140+640+ 316+180+366+1826+902+ 1183+398+416+287 = m ² 7267 (aree lato sinistro) 260+210+210+294+366+ 316+180+316+782+1470+ 1010+828+189 = m ² 6431 ----- Sommano MG2 m ² 13698 =====				
		13698 m ² *n 70/10000 m ² = n 96				
		- Sommano in totale				
		15+102+57+96 =				
			cad	270,000 ----- 270,000	12,140	3.277,800
36	Art. F.31.15.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPARTIUM JUNCEUM ALTEZZA m 0,50-0,70				

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.AR1-Macchia arbustiva (aree lato destro) 356+247+331+315+180+ 502 = m ² 1931 (aree lato sinistro) 708+433 = m ² 1141 ----- Sommano AR1 m ² 3072 =====				
		3072 m ² *n 100/10000 m ² = n 31				
		.AR2-Macchia arbustiva (aree lato destro) 428+432+316+1464+1579+ 1003+1334+2033+1985+ 466+214 = m ² 11254 (aree lato sinistro) 215+200+194+441+788+ 404+179+539+3131+2208+ 409+415 = m ² 9123 ----- Sommano AR2 m ² 20377 =====				
		20377 m ² *n 50/10000 m ² = n 102				
		.MF1-Macchia foresta (aree lato destro) 4601+3889+2211+2754+ 2313+1245+1508+463 = m ² 18984 (aree lato sinistro) 1473+2850+4295+3550+ 2480+3632 = m ² 18280 ----- Sommano MF1 m ² 37264 =====				
		37264 m ² *n 40/10000 m ² = n 149				
		.MF2-Macchia foresta (aree lato destro) 334+310+173+241 = m ² 1058 (aree lato sinistro) 1713 = m ² 1713 ----- Sommano MF2 m ² 2771 =====				
		2771 m ² *n 40/10000 m ² = n 11				
		.MG1-Macchia gariga (aree lato destro) 216+742+818+150+86+ 72+108+162+250+498+ 438 = m ² 3540 (aree lato sinistro) 346+187+718+231+180+ 218+176+179+1602+848+ 1087+455+453 = m ² 6680 ----- Sommano MG1 m ² 10220 =====				
		10220 m ² *n 98/10000 m ² = n 100				

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		.MG2-Macchia gariga (aree lato destro) 145+269+199+140+640+ 316+180+366+1826+902+ 1183+398+416+287 = m ² 7267 (aree lato sinistro) 260+210+210+294+366+ 316+180+316+782+1470+ 1010+828+189 = m ² 6431 ----- Sommano MG2 m ² 13698 =====				
		13698 m ² *n 56/10000 m ² = n 77				
		- Sommano in totale				
		31+102+149+11+100+77 =				
				470,000		
			cad	470,000	27,530	12.939,100
37	Art. F.31.17.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI TEUCRIUM FRUTICANS IN VASO DA LITRI 7				
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.AR1-Macchia arbustiva (aree lato destro) 356+247+331+315+180+ 502 = m ² 1931 (aree lato sinistro) 708+433 = m ² 1141 ----- Sommano AR1 m ² 3072 =====				
		3072 m ² *n 50/10000 m ² = n 15				
		.AR2-Macchia arbustiva (aree lato destro) 428+432+316+1464+1579+ 1003+1334+2033+1985+ 466+214 = m ² 11254 (aree lato sinistro) 215+200+194+441+788+ 404+179+539+3131+2208+ 409+415 = m ² 9123 ----- Sommano AR2 m ² 20377 =====				
		20377 m ² *n 50/10000 m ² = n 102				
		.MF1-Macchia foresta (aree lato destro) 4601+3889+2211+2754+ 2313+1245+1508+463 = m ² 18984 (aree lato sinistro) 1473+2850+4295+3550+ 2480+3632 = m ² 18280 ----- Sommano MF1 m ² 37264 =====				
		37264 m ² *n 40/10000 m ² = n 149				

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		.MF2-Macchia foresta (aree lato destro) 334+310+173+241 = m ² 1058 (aree lato sinistro) 1713 = m ² 1713 ----- Sommano MF2 m ² 2771 =====				
		2711 m ² *n 60/10000 m ² = n 16				
		- Sommano in totale				
		15+102+149+16 =			282,000	
			cad	282,000	34,060	9.604,920
38	Art. F.31.20.2.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CISTUS INCANUS IN VASO DA LITRI 2				
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.AR1-Macchia arbustiva (aree lato destro) 356+247+331+315+180+ 502 = m ² 1931 (aree lato sinistro) 708+433 = m ² 1141 ----- Sommano AR1 m ² 3072 =====				
		3072 m ² *n 50/10000 m ² = n 15				
		.AR2-Macchia arbustiva (aree lato destro) 428+432+316+1464+1579+ 1003+1334+2033+1985+ 466+214 = m ² 11254 (aree lato sinistro) 215+200+194+441+788+ 404+179+539+3131+2208+ 409+415 = m ² 9123 ----- Sommano AR2 m ² 20377 =====				
		20377 m ² *n 100/10000 m ² = n 204				
		- Sommano in totale				
		15+204 =			219,000	
			cad	219,000	13,330	2.919,270
39	Art. F.31.22.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI INULA VISCOSA IN VASO DA LITRI 2				

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.AA1-Macchia arboreo-arbustiva (aree lato destro) 520+592 = m ² 1112 (aree lato sinistro) 488+543+316+180+316+ 385 m ² 2228 ----- Sommano AA1 m ² 3340 =====				
		3340 m ² *n 240/10000 m ² = n 80				
		.AR1-Macchia arbustiva (aree lato destro) 356+247+331+315+180+ 502 = m ² 1931 (aree lato sinistro) 708+433 = m ² 1141 ----- Sommano AR1 m ² 3072 =====				
		3072 m ² *n 75/10000 m ² = n 23				
		.AR2-Macchia arbustiva (aree lato destro) 428+432+316+1464+1579+ 1003+1334+2033+1985+ 466+214 = m ² 11254 (aree lato sinistro) 215+200+194+441+788+ 404+179+539+3131+2208+ 409+415 = m ² 9123 ----- Sommano AR2 m ² 20377 =====				
		20377 m ² *n 75/10000 m ² = n 153				
		.MF1-Macchia foresta (aree lato destro) 4601+3889+2211+2754+ 2313+1245+1508+463 = m ² 18984 (aree lato sinistro) 1473+2850+4295+3550+ 2480+3632 = m ² 18280 ----- Sommano MF1 m ² 37264 =====				
		37264 m ² *n 80/10000 m ² = n 298				
		.MF2-Macchia foresta (aree lato destro) 334+310+173+241 = m ² 1058 (aree lato sinistro) 1713 = m ² 1713 ----- Sommano MF2 m ² 2771 =====				
		2771 m ² *n 60/10000 m ² = n 16				

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		.MG1-Macchia gariga (aree lato destro) 216+742+818+150+86+ 72+108+162+250+498+ 438 = m ² 3540 (aree lato sinistro) 346+187+718+231+180+ 218+176+179+1602+848+ 1087+455+453 = m ² 6680 ----- Sommano MG1 m ² 10220 =====				
		10220 m ² *n 84/10000 m ² = n 86				
		.MG2-Macchia gariga (aree lato destro) 145+269+199+140+640+ 316+180+366+1826+902+ 1183+398+416+287 = m ² 7267 (aree lato sinistro) 260+210+210+294+366+ 316+180+316+782+1470+ 1010+828+189 = m ² 6431 ----- Sommano MG2 m ² 13698 =====				
		13698 m ² *n 84/10000 m ² = n 115				
		- Sommano in totale				
		80+23+153+298+16+86+115 =				
			cad	771,000 <u>771,000</u>	10,980	8.465,580
40	Art. F.31.23.1.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI JUNIPERUS OXICEDRUS MACROCARPA IN VASO DA LITRI 2				
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.MF1-Macchia foresta (aree lato destro) 4601+3889+2211+2754+ 2313+1245+1508+463 = m ² 18984 (aree lato sinistro) 1473+2850+4295+3550+ 2480+3632 = m ² 18280 ----- Sommano MF1 m ² 37264 =====				
		37264 m ² *n 40/10000 m ² = n 149				

N.	Art. El. Prezzi	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		.MF2-Macchia foresta (aree lato destro) 334+310+173+241 = m ² 1058 (aree lato sinistro) 1713 = m ² 1713 ----- Sommano MF2 m ² 2771 =====				
		2711 m ² *n 40/10000 m ² = n 11				
		- Sommano in totale				
		149+11 =				
			cad	160,000		
				160,000	16,720	2.675,200
41	Art. F.31.23.3.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI JUNIPERUS PHOENICEA IN VASO DA LITRI 2				
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.MF1-Macchia foresta (aree lato destro) 4601+3889+2211+2754+ 2313+1245+1508+463 = m ² 18984 (aree lato sinistro) 1473+2850+4295+3550+ 2480+3632 = m ² 18280 ----- Sommano MF1 m ² 37264 =====				
		37264 m ² *n 40/10000 m ² = n 149				
		.MF2-Macchia foresta (aree lato destro) 334+310+173+241 = m ² 1058 (aree lato sinistro) 1713 = m ² 1713 ----- Sommano MF2 m ² 2771 =====				
		2711 m ² *n 40/10000 m ² = n 11				
		- Sommano in totale				
		149+11 =				
			cad	160,000		
				160,000	16,070	2.571,200
42	Art. F.31.26.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SENECCIO CINERARIA IN VASO DA LITRI 2				

N.	Art. El. Prezzi	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.AR1-Macchia arbustiva (aree lato destro) 356+247+331+315+180+ 502 = m ² 1931 (aree lato sinistro) 708+433 = m ² 1141 ----- Sommano AR1 m ² 3072 =====				
		3072 m ² *n 50/10000 m ² = n 15				
		.AR2-Macchia arbustiva (aree lato destro) 428+432+316+1464+1579+ 1003+1334+2033+1985+ 466+214 = m ² 11254 (aree lato sinistro) 215+200+194+441+788+ 404+179+539+3131+2208+ 409+415 = m ² 9123 ----- Sommano AR2 m ² 20377 =====				
		20377 m ² *n 50/10000 m ² = n 102				
		- Sommano in totale				
		15+102 =				
					117,000	
			cad	117,000	9,670	1.131,390
43	Art. F.31.27.1.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI THYMUS CAPITATUS IN VASO DA LITRI 2				
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.AR1-Macchia arbustiva (aree lato destro) 356+247+331+315+180+ 502 = m ² 1931 (aree lato sinistro) 708+433 = m ² 1141 ----- Sommano AR1 m ² 3072 =====				
		3072 m ² *n 50/10000 m ² = n 15				
		.MF1-Macchia foresta (aree lato destro) 4601+3889+2211+2754+ 2313+1245+1508+463 = m ² 18984 (aree lato sinistro) 1473+2850+4295+3550+ 2480+3632 = m ² 18280 ----- Sommano MF1 m ² 37264 =====				
		37264 m ² *n 40/10000 m ² = n 149				

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		.MF2-Macchia foresta (aree lato destro) 334+310+173+241 = m ² 1058 (aree lato sinistro) 1713 = m ² 1713 ----- Sommano MF2 m ² 2771 =====				
		2711 m ² *n 40/10000 m ² = n 11				
		.MG1-Macchia gariga (aree lato destro) 216+742+818+150+86+ 72+108+162+250+498+ 438 = m ² 3540 (aree lato sinistro) 346+187+718+231+180+ 218+176+179+1602+848+ 1087+455+453 = m ² 6680 ----- Sommano MG1 m ² 10220 =====				
		10220 m ² *n 70/10000 m ² = n 72				
		.MG2-Macchia gariga (aree lato destro) 145+269+199+140+640+ 316+180+366+1826+902+ 1183+398+416+287 = m ² 7267 (aree lato sinistro) 260+210+210+294+366+ 316+180+316+782+1470+ 1010+828+189 = m ² 6431 ----- Sommano MG2 m ² 13698 =====				
		13698 m ² *n 98/10000 m ² = n 134				
		- Sommano in totale 15+149+11+72+134 =				
			cad	381,000 ----- 381,000	10,720	4.084,320
44	Art. F.31.28.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ULEX EUROPEUS IN VASO DA LITRI 2 - QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO .AA2-Macchia arboreo-arbustiva (aree lato destro) 355 = m ² 355 (aree lato sinistro) / m ² - ----- Sommano AA2 m ² 355 =====				
		355 m ² *n 330/10000 m ² = n 12				

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		.AR1-Macchia arbustiva (aree lato destro) 356+247+331+315+180+ 502 = m ² 1931 (aree lato sinistro) 708+433 = m ² 1141 ----- Sommano AR1 m ² 3072 =====				
		3072 m ² *n 100/10000 m ² = n 31				
		.AR2-Macchia arbustiva (aree lato destro) 428+432+316+1464+1579+ 1003+1334+2033+1985+ 466+214 = m ² 11254 (aree lato sinistro) 215+200+194+441+788+ 404+179+539+3131+2208+ 409+415 = m ² 9123 ----- Sommano AR2 m ² 20377 =====				
		20377 m ² *n 100/10000 m ² = n 204				
		.MF1-Macchia foresta (aree lato destro) 4601+3889+2211+2754+ 2313+1245+1508+463 = m ² 18984 (aree lato sinistro) 1473+2850+4295+3550+ 2480+3632 = m ² 18280 ----- Sommano MF1 m ² 37264 =====				
		37264 m ² *n 80/10000 m ² = n 298				
		.MF2-Macchia foresta (aree lato destro) 334+310+173+241 = m ² 1058 (aree lato sinistro) 1713 = m ² 1713 ----- Sommano MF2 m ² 2771 =====				
		2711 m ² *n 80/10000 m ² = n 22				
		- Sommano in totale 12+31+204+298+22 =				
			cad	567,000 <hr/> 567,000	16,200	9.185,400
45	Art. F.32.09.1.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI RUBIA FRUCTICOSA IN VASO DA LITRI 2				

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.AR1-Macchia arbustiva (aree lato destro) 356+247+331+315+180+ 502 = m ² 1931 (aree lato sinistro) 708+433 = m ² 1141 ----- Sommano AR1 m ² 3072 =====				
		3072 m ² *n 50/10000 m ² = n 15				
		.AR2-Macchia arbustiva (aree lato destro) 428+432+316+1464+1579+ 1003+1334+2033+1985+ 466+214 = m ² 11254 (aree lato sinistro) 215+200+194+441+788+ 404+179+539+3131+2208+ 409+415 = m ² 9123 ----- Sommano AR2 m ² 20377 =====				
		20377 m ² *n 50/10000 m ² = n 102				
		- Sommano in totale				
		15+102 =				
			cad	117,000	8,640	1.010,880
				117,000		926.595,180
		VE.2) MITIGAZIONE AMBIENTALE - NUOVE PIANTUMAZIONI E LAVORI INERENTI DEL CORPO AUTOSTRADALE				926.595,180

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		1.10) Interventi di mitigazione ambientale e sistemazione a verde				
		VE.3) MITIGAZIONE AMBIENTALE - ESPIANTO E SUCCESSIVA MESSA A DIMORA DEGLI ALBERI DI PREGIO DEL CORPO AUTOSTRADALE				
46	Art. F.13.PA	SCAVO DI BUCHE PER POSA A DIMORA PIANTE (Lo scavo per la messa a dimora delle piante di pregio si considera pari ad un volume medio di 11,00 m ³ /cad) n 40*11,00 m ³ /cad =	m ³	440,000 440,000	16,660	7.330,400
47	Art. F.14.PA	FORNITURA E POSA DI TERRA DI COLTIVO - Riempimento buche alberi di pregio (si considera 5,00 m ³ /cad) n 40* 5,00 m ³ /cad =	m ³	200,000 200,000	28,620	5.724,000
48	Art. F.34.a.PA	ESPIANTO E CONSERVAZIONE ALBERI DI PREGIO PER IL SUCCESSIVO REIMPIANTO NEL LOTTO - In totale n 40 =	cad	40,000 40,000	1.031,690	41.267,600
49	Art. F.34.b.PA	ESPIANTO ALBERI DI PREGIO PER IL SUCCESSIVO REIMPIANTO DA PARTE DELL'ENTE FORESTE - In totale n 220 =	cad	220,000 220,000	315,050	69.311,000
50	Art. F.34.c.PA	TAGLIO ALBERI DI PREGIO NON REIMPIANTABILI - In totale n 65 =	cad	65,000 65,000	118,060	7.673,900
51	Art. F.35.PA	MESSA A DIMORA DI ALBERI DI PREGIO - In totale n 40 =	cad	40,000 40,000	725,350	29.014,000
						<u>160.320,900</u>

Rev.	Data: 01/01/2013	El.	Pag. 41
Rev.	Data:	El.	

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		VE.3) MITIGAZIONE AMBIENTALE - ESPIANTO E SUCCESSIVA MESSA A DIMORA DEGLI ALBERI DI PREGIO DEL CORPO AUTOSTRADALE				160.320,900

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		1.10) Interventi di mitigazione ambientale e sistemazione a verde				
		VE.4) MITIGAZIONE AMBIENTALE - MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE NUOVE PIANTUMAZIONI DEL CORPO AUTOSTRADALE				
52	Art. F.33.a.PA	MAGGIORAZIONE PERCENTUALE PER MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE PIANTUMAZIONI DI CUI AGLI ART.: F.25 - F.30 - F.31 - F.32 - PER IL PRIMO ANNO DI MANUTENZIONE				
		Su art.F.30.02.PA n 10 = (20%63,14)	cad	10,000 10,000	12,630	126,300
		Su art.F.30.04.PA n 92 = (20%131,25)	cad	92,000 92,000	26,250	2.415,000
		Su art.F.30.05.PA n 364 = (20%140,62)	cad	364,000 364,000	28,120	10.235,680
		Su art.F.30.11.PA n 92 = (20%153,5)	cad	92,000 92,000	30,700	2.824,400
		Su art.F.30.22.PA n 81 = (20%91,16)	cad	81,000 81,000	18,230	1.476,630
		Su art.F.30.23.PA n 81 = (20%89,86)	cad	81,000 81,000	17,970	1.455,570
		Su art.F.31.01.1.PA n 1684 = (20%27,53)	cad	1684,000 1684,000	5,510	9.278,840
		Su art.F.31.02.PA n 336 = (20%34,8)	cad	336,000 336,000	6,960	2.338,560
		Su art.F.31.02.2.PA n 234 = (20%31,03)	cad	234,000 234,000	6,210	1.453,140
		Su art.F.31.04.PA n 689 = (20%13,62)	cad	689,000 689,000	2,720	1.874,080
		Su art.F.31.05.PA n 648 = (20%28,38)	cad	648,000 648,000	5,680	3.680,640

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		Su art.F.31.07.PA n 483 = (20%13,53)	cad	483,000 483,000	2,710	1.308,930
		Su art.F.31.08.1.PA n 160 = (20%58,63)	cad	160,000 160,000	11,730	1.876,800
		Su art.F.31.09.PA n 215 = (20%25,91)	cad	215,000 215,000	5,180	1.113,700
		Su art.F.31.10.PA n 740 = (20%25,91)	cad	740,000 740,000	5,180	3.833,200
		Su art.F.31.14.PA n 270 = (20%12,14)	cad	270,000 270,000	2,430	656,100
		Su art.F.31.15.PA n 470 = (20%27,53)	cad	470,000 470,000	5,510	2.589,700
		Su art.F.31.17.PA n 282 = (20%34,06)	cad	282,000 282,000	6,810	1.920,420
		Su art.F.31.20.2.PA n 219 = (20%13,33)	cad	219,000 219,000	2,670	584,730
		Su art.F.31.22.PA n 771 = (20%10,98)	cad	771,000 771,000	2,200	1.696,200
		Su art.F.31.23.1.PA n 160 = (20%16,72)	cad	160,000 160,000	3,340	534,400
		Su art.F.31.23.3.PA n 160 = (20%16,07)	cad	160,000 160,000	3,210	513,600
		Su art.F.31.26.PA n 117 = (20%9,67)	cad	117,000 117,000	1,930	225,810
		Su art.F.31.27.1.PA n 381 = (20%10,72)	cad	381,000 381,000	2,140	815,340
		Su art.F.31.28.PA n 567 = (20%16,2)	cad	567,000 567,000	3,240	1.837,080
		Su art.F.32.09.1.PA n 117 = (20%8,64)	cad	117,000 117,000	1,730	202,410

N.	Art. El. Prezzi	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
53	Art. F.33.b.PA	MAGGIORAZIONE PERCENTUALE PER MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE PIANTUMAZIONI DI CUI AGLI ART.: F.25 - F.30 - F.31 - F.32 - PER IL SECONDO ANNO DI MANUTENZIONE				
		Su art.F.30.02.PA n 10 = (14%63,14)	cad	10,000 10,000	8,840	88,400
		Su art.F.30.04.PA n 92 = (14%131,25)	cad	92,000 92,000	18,380	1.690,960
		Su art.F.30.05.PA n 364 = (14%140,62)	cad	364,000 364,000	19,690	7.167,160
		Su art.F.30.11.PA n 92 = (14%153,5)	cad	92,000 92,000	21,490	1.977,080
		Su art.F.30.22.PA n 81 = (14%91,16)	cad	81,000 81,000	12,760	1.033,560
		Su art.F.30.23.PA n 81 = (14%89,86)	cad	81,000 81,000	12,580	1.018,980
		Su art.F.31.01.1.PA n 1684 = (14%27,53)	cad	1684,000 1684,000	3,850	6.483,400
		Su art.F.31.02.PA n 336 = (14%34,8)	cad	336,000 336,000	4,870	1.636,320
		Su art.F.31.02.2.PA n 234 = (14%31,03)	cad	234,000 234,000	4,340	1.015,560
		Su art.F.31.04.PA n 689 = (14%13,62)	cad	689,000 689,000	1,910	1.315,990
		Su art.F.31.05.PA n 648 = (14%28,38)	cad	648,000 648,000	3,970	2.572,560
		Su art.F.31.07.PA n 483 = (14%13,53)	cad	483,000 483,000	1,890	912,870
		Su art.F.31.08.1.PA n 160 = (14%58,63)	cad	160,000 160,000	8,210	1.313,600
		Su art.F.31.09.PA n 215 =		215,000		

N.	Art. El. Prezzi	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		(14%25,91)	cad	215,000	3,630	780,450
		Su art.F.31.10.PA n 740 =		740,000		
		(14%25,91)	cad	740,000	3,630	2.686,200
		Su art.F.31.14.PA n 270 =		270,000		
		(14%12,14)	cad	270,000	1,700	459,000
		Su art.F.31.15.PA n 470 =		470,000		
		(14%27,53)	cad	470,000	3,850	1.809,500
		Su art.F.31.17.PA n 282 =		282,000		
		(14%34,06)	cad	282,000	4,770	1.345,140
		Su art.F.31.20.2.PA n 219 =		219,000		
		(14%13,33)	cad	219,000	1,870	409,530
		Su art.F.31.22.PA n 771 =		771,000		
		(14%10,98)	cad	771,000	1,540	1.187,340
		Su art.F.31.23.1.PA n 160 =		160,000		
		(14%16,72)	cad	160,000	2,340	374,400
		Su art.F.31.23.3.PA n 160 =		160,000		
		(14%16,07)	cad	160,000	2,250	360,000
		Su art.F.31.26.PA n 117 =		117,000		
		(14%9,67)	cad	117,000	1,350	157,950
		Su art.F.31.27.1.PA n 381 =		381,000		
		(14%10,72)	cad	381,000	1,500	571,500
		Su art.F.31.28.PA n 567 =		567,000		
		(14%16,2)	cad	567,000	2,270	1.287,090
		Su art.F.32.09.1.PA n 117 =		117,000		
		(14%8,64)	cad	117,000	1,210	141,570
54	Art. F.33.c.PA	MAGGIORAZIONE PERCENTUALE PER MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE PIANTUMAZIONI DI CUI AGLI ART.: F.25 - F.30 - F.31 - F.32 - PER IL TERZO ANNO DI MANUTENZIONE				
		Su art.F.30.02.PA n 10 =		10,000		
		(8%63,14)	cad	10,000	5,050	50,500
		Su art.F.30.04.PA				

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		n 92 = (8%131,25)	cad	92,000 92,000	10,500	966,000
		Su art.F.30.05.PA n 364 = (8%140,62)	cad	364,000 364,000	11,250	4.095,000
		Su art.F.30.11.PA n 92 = (8%153,5)	cad	92,000 92,000	12,280	1.129,760
		Su art.F.30.22.PA n 81 = (8%91,16)	cad	81,000 81,000	7,290	590,490
		Su art.F.30.23.PA n 81 = (8%89,86)	cad	81,000 81,000	7,190	582,390
		Su art.F.31.01.1.PA n 1684 = (8%27,53)	cad	1684,000 1684,000	2,200	3.704,800
		Su art.F.31.02.PA n 336 = (8%34,8)	cad	336,000 336,000	2,780	934,080
		Su art.F.31.02.2.PA n 234 = (8%31,03)	cad	234,000 234,000	2,480	580,320
		Su art.F.31.04.PA n 689 = (8%13,62)	cad	689,000 689,000	1,090	751,010
		Su art.F.31.05.PA n 684 = (8%28,38)	cad	684,000 684,000	2,270	1.552,680
		Su art.F.31.07.PA n 483 = (8%13,53)	cad	483,000 483,000	1,080	521,640
		Su art.F.31.08.1.PA n 160 = (8%58,63)	cad	160,000 160,000	4,690	750,400
		Su art.F.31.09.PA n 215 = (8%25,91)	cad	215,000 215,000	2,070	445,050
		Su art.F.31.10.PA n 740 = (8%25,91)	cad	740,000 740,000	2,070	1.531,800
		Su art.F.31.14.PA n 270 = (8%12,14)	cad	270,000 270,000	0,970	261,900
		Su art.F.31.15.PA				

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		n 470 = (8%27,53)	cad	470,000 470,000	2,200	1.034,000
		Su art.F.31.17.PA n 282 = (8%34,06)	cad	282,000 282,000	2,720	767,040
		Su art.F.31.20.2.PA n 219 = (8%13,33)	cad	219,000 219,000	1,070	234,330
		Su art.F.31.22.PA n 771 = (8%10,98)	cad	771,000 771,000	0,880	678,480
		Su art.F.31.23.1.PA n 160 = (8%16,72)	cad	160,000 160,000	1,340	214,400
		Su art.F.31.23.3.PA n 160 = (8%16,07)	cad	160,000 160,000	1,290	206,400
		Su art.F.31.26.PA n 117 = (8%9,67)	cad	117,000 117,000	0,770	90,090
		Su art.F.31.27.1.PA n 381 = (8%10,72)	cad	381,000 381,000	0,860	327,660
		Su art.F.31.28.PA n 567 = (8%16,2)	cad	567,000 567,000	1,300	737,100
		Su art.F.32.09.1.PA n 117 = (8%8,64)	cad	117,000 117,000	0,690	80,730
55	Art. F.37.PA	SFALCIO DELLE AREE DI INTERVENTO INERBITE				

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		- IMPIANTO TIPOLOGICO "L1"				
		.Superfici lato destro (superficie misurata in pianta) 1826+1579+902+1334+2033+ 1183+1985+398+416+287+ 466 =	m ²	12409		
		.Superfici lato sinistro (superficie misurata in pianta) 782+1470+1010+3131+828+ 2208+409+189 =	m ²	10027		
		Sommano L1	m ²	22436		
		22436 m ² =				22436,000
		- IMPIANTO TIPOLOGICO "L2"				
		.Superfici lato destro (superficie misurata in pianta) 310+428+432+316+1464+ 4601+1003+3889+2211+ 2754+2313+1245+1508+ 463+214 =	m ²	23151,00		
		a sommare scarpata perimetrale misurata in pianta m 2465 * 0,80 m ² m =	m ²	1972,00		
		.Superfici lato sinistro (superficie misurata in pianta) 194+441+788+179+539+ 1473+2850+4295+3550+ 2480+3632+415 =	m ²	20836,00		
		a sommare scarpata perimetrale misurata in pianta m 2207 * 0,80 m ² m =	m ²	1765,60		
		Sommano L2	m ²	47724,60		
		47724,60 m ² =				47724,600

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		- IMPIANTO TIPOLOGICO "L3" .Superfici lato destro - - - .Superfici lato sinistro (superficie misurata in pianta) m ² 385,00 a sommare scarpata perimetrale misurata in pianta m 112 * 0,80 m ² m = m ² 89,60 Sommano L3 m ² 474,60 =====				
		474,60 m ² =		474,600		
		- IMPIANTO TIPOLOGICO "R1" .Superfici lato destro (superficie misurata in pianta) 315+180+502 = m ² 997,00 .Superfici lato sinistro (superficie misurata in pianta) 316+180+316 = m ² 812,00 Sommano R1 m ² 1809,00 =====				
		1809,00 m ² =		1809,000		
		- IMPIANTO TIPOLOGICO "T1" .Superfici lato destro (superficie misurata in pianta) 145+269+199+140+640 = m ² 1393 .Superfici lato sinistro (superficie misurata in pianta) 260+210+210+294+366+ 215+200+404 = m ² 2159 Sommano T1 m ² 3552 =====				
		3552 m ² =		3552,000		

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		1.10) Interventi di mitigazione ambientale e sistemazione a verde				
		VE.5) MITIGAZIONE AMBIENTALE - MANUTENZIONE TRIENNALE ALBERI DI PREGIO DEL CORPO AUTOSTRADALE				
56	Art. F.36.a.PA	MANUTENZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO - PER IL PRIMO ANNO VEGETATIVO				
		- In totale n 40 =		40,000		
			cad	40,000	363,960	14.558,400
57	Art. F.36.b.PA	MANUTENZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO - PER IL SECONDO ANNO VEGETATIVO				
		- In totale n 40 =		40,000		
			cad	40,000	294,850	11.794,000
58	Art. F.36.c.PA	MANUTENZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO - PER IL TERZO ANNO VEGETATIVO				
		- In totale n 40 =		40,000		
			cad	40,000	231,610	9.264,400
						35.616,800
		VE.5) MITIGAZIONE AMBIENTALE - MANUTENZIONE TRIENNALE ALBERI DI PREGIO DEL CORPO AUTOSTRADALE				35.616,800

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		1.10) Interventi di mitigazione ambientale e sistemazione a verde				
		VE.7) MITIGAZIONE AMBIENTALE - NUOVE PIANTUMAZIONI E LAVORI INERENTI DELLA CAVA TRUNCAFILA				
59	Art. F.13.PA	SCAVO DI BUCHE PER POSA A DIMORA PIANTE				
		- Scavo per la messa a dimora di alberi (0,80*0,80*0,80 = m ³ 0,52)				
		- Ceratonia siliqua n 45*0,52 m ³ cad=		23,400		
		- Chamaerops humilis n 195*0,52 m ³ cad=		101,400		
		- Olea europea n 87*0,52 m ³ cad=		45,240		
		- Prunus amygdalus n 87*0,52 m ³ cad=		45,240		
		- Punica granatum n 45*0,52 m ³ cad=		23,400		
			m ³	238,680	16,660	3.976,410
60	Art. F.14.PA	FORNITURA E POSA DI TERRA DI COLTIVO				
		- Riempimento buche alberi (si considera il 50% dello scavo) n 459*0,52 m ³ cad*0,50=		119,340		
		- Riempimento buche arbusti (si considera il 50% dello scavo) n 4007*0,13 m ³ cad*0,50=		260,455		
			m ³	379,795	28,620	10.869,730
61	Art. F.30.04.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CERATONIA SILIQUA - CIRCONFERENZA cm 10-12				
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.MF1-Macchia foresta 3224+3949+4009+1234+ 4118+4605+1550 = m ² 22689				
		Sommano MF1 m ² 22689				
		22689 m ² *n 20/10000 m ² = n 45				
		- Sommano in totale				
		45 =		45,000		
			cad	45,000	131,250	5.906,250

N.	Art. El. Prezzi	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
62	Art. F.30.05.PA	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CHAMAEROPS HUMILIS - ALTEZZA m 1,00-1,25</p> <p>- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO</p> <p>.AR2-Macchia arbustiva 713+1913+2156+1907+1369+ 2359 = m² 10417 -----</p> <p>Sommano AR2 m² 10417 =====</p> <p>10417 m²*n 100/10000 m² = n 104</p> <p>.MF1-Macchia foresta 3224+3949+4009+1234+ 4118+4605+1550 = m² 22689 -----</p> <p>Sommano MF1 m² 22689 =====</p> <p>22689 m²*n 40/10000 m² = n 91</p> <p>- Sommano in totale</p> <p>104+91 =</p>				
			cad	195,000	140,620	27.420,900
63	Art. F.30.11.PA	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI OLEA EUROPEA VAR. SILVESTRIS CIRCONFERENZA cm 12-14</p> <p>- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO</p> <p>.MF1-Macchia foresta 3224+3949+4009+1234+ 4118+4605+1550 = m² 22689 -----</p> <p>Sommano MF1 m² 22689 =====</p> <p>22689 m²*n 20/10000 m² = n 45</p> <p>.FP-Filare perimetrale 231+144+308 = m 683 -----</p> <p>Sommano FP m 683 =====</p> <p>683 m*1/40 m = n 17</p> <p>.SP-Siepe perimetrale 230+57+37+47+640 = m 1011 -----</p> <p>Sommano SP m 1011 =====</p> <p>1011 m*1/40 m = n 25</p> <p>- Sommano in totale</p> <p>45+17+25 =</p>				
			cad	87,000	153,500	13.354,500

N.	Art. El. Prezzi	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
64	Art. F.30.22.PA	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PRUNUS AMYGDALUS CIRCONFERENZA cm 10-12</p> <p>- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO</p> <p>.MF1-Macchia foresta 3224+3949+4009+1234+ 4118+4605+1550 = m² 22689 ----- Sommano MF1 m² 22689 =====</p> <p>22689 m²*n 20/10000 m² = n 45</p> <p>.FP-Filare perimetrale 231+144+308 = m 683 ----- Sommano FP m 683 =====</p> <p>683 m*1/40 m = n 17</p> <p>.SP-Siepe perimetrale 230+57+37+47+640 = m 1011 ----- Sommano SP m 1011 =====</p> <p>1011 m*1/40 m = n 25</p> <p>- Sommano in totale</p> <p>45+17+25 =</p>				
			cad	87,000	91,160	7.930,920
				87,000		
65	Art. F.30.23.PA	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PUNICA GRANATUM CIRCONFERENZA cm 10-12</p> <p>- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO</p> <p>.MF1-Macchia foresta 3224+3949+4009+1234+ 4118+4605+1550 = m² 22689 ----- Sommano MF1 m² 22689 =====</p> <p>22689 m²*n 20/10000 m² = n 45</p> <p>- Sommano in totale</p> <p>45 =</p>				
			cad	45,000	89,860	4.043,700
				45,000		
66	Art. F.31.01.1.PA	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CALICOTOME VILLOSA ALTEZZA m 0,50-0,70</p>				

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.MF1-Macchia foresta 3224+3949+4009+1234+ 4118+4605+1550 =	m ²	22689		
		Sommano MF1	m ²	22689		
		22689 m ² *n 40/10000 m ² = n 91				
		.FP-Filare perimetrale 231+144+308 =	m	683		
		Sommano FP	m	683		
		683 m*6/40 m = n 102				
		.SP-Siepe perimetrale 230+57+37+47+640 =	m	1011		
		Sommano SP	m	1011		
		1011 m*6/40 m = n 152				
		- Sommano in totale				
		91+102+152 =			345,000	
			cad	345,000	27,530	9.497,850
67	Art. F.31.02.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CORONILLA EMERUS IN VASO DA LITRI 9				
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.AR2-Macchia arbustiva 713+1913+2156+1907+1369+ 2359 =	m ²	10417		
		Sommano AR2	m ²	10417		
		10417 m ² *n 75/10000 m ² = n 78				
		.MF1-Macchia foresta 3224+3949+4009+1234+ 4118+4605+1550 =	m ²	22689		
		Sommano MF1	m ²	22689		
		22689 m ² *n 40/10000 m ² = n 91				
		- Sommano in totale				
		78+91 =			169,000	
			cad	169,000	34,800	5.881,200
68	Art. F.31.04.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI MYRTUS COMMUNIS ALTEZZA m 0,60-0,80				

N.	Art. El. Prezzi	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.AR2-Macchia arbustiva 713+1913+2156+1907+1369+ 2359 =	m ²	10417		
		Sommano AR2	m ²	10417		
		10417 m ² *n 125/10000 m ² = n 130				
		.MF1-Macchia foresta 3224+3949+4009+1234+ 4118+4605+1550 =	m ²	22689		
		Sommano MF1	m ²	22689		
		22689 m ² *n 80/10000 m ² = n 182				
		.FP-Filare perimetrale 231+144+308 =	m	683		
		Sommano FP	m	683		
		683 m*6/40 m = n 102				
		.SP-Siepe perimetrale 230+57+37+47+640 =	m	1011		
		Sommano SP	m	1011		
		1011 m*6/40 m = n 152				
		- Sommano in totale				
		130+182+102+152 =				
			cad	566,000		
				566,000	13,620	7.708,920
69	Art. F.31.05.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI MEDICAGO ARBOREA ALTEZZA m 0,60-0,80				
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.AR2-Macchia arbustiva 713+1913+2156+1907+1369+ 2359 =	m ²	10417		
		Sommano AR2	m ²	10417		
		10417 m ² *n 50/10000 m ² = n 52				

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		.MF1-Macchia foresta 3224+3949+4009+1234+ 4118+4605+1550 = m ² 22689 ----- Sommano MF1 m ² 22689 =====				
		22689 m ² *n 80/10000 m ² = n 182				
		.FP-Filare perimetrale 231+144+308 = m 683 ----- Sommano FP m 683 =====				
		683 m*3/40 m = n 51				
		.SP-Siepe perimetrale 230+57+37+47+640 = m 1011 ----- Sommano SP m 1011 =====				
		1011 m*3/40 m = n 76				
		- Sommano in totale 52+182+51+76 =				
				361,000		
			cad	361,000	28,380	10.245,180
70	Art. F.31.07.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PHLOMIS FRUTICOSA ALTEZZA m 0,30-0,50				
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.AR2-Macchia arbustiva 713+1913+2156+1907+1369+ 2359 = m ² 10417 ----- Sommano AR2 m ² 10417 =====				
		10417 m ² *n 50/10000 m ² = n 52				
		.MF1-Macchia foresta 3224+3949+4009+1234+ 4118+4605+1550 = m ² 22689 ----- Sommano MF1 m ² 22689 =====				
		22689 m ² *n 40/10000 m ² = n 91				
		- Sommano in totale 52+91 =				
				143,000		
			cad	143,000	13,530	1.934,790
71	Art. F.31.08.1.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PHYLLYREA LATIFOLIA ALTEZZA m 1,00-1,20				

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.MF1-Macchia foresta 3224+3949+4009+1234+ 4118+4605+1550 =	m ²	22689		
		Sommano MF1	m ²	22689		
		22689 m ² *n 40/10000 m ² = n 91				
		.FP-Filare perimetrale 231+144+308 =	m	683		
		Sommano FP	m	683		
		683 m*2/40 m = n 34				
		.SP-Siepe perimetrale 230+57+37+47+640 =	m	1011		
		Sommano SP	m	1011		
		1011 m*2/40 m = n 51				
		- Sommano in totale				
		91+34+51 =				
				176,000		
			cad	176,000	58,630	10.318,880
72	Art. F.31.09.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PISTACIA LENTISCUS ALTEZZA m 0,80-1,00				
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.FP-Filare perimetrale 231+144+308 =	m	683		
		Sommano FP	m	683		
		683 m*6/40 m = n 102				
		.SP-Siepe perimetrale 230+57+37+47+640 =	m	1011		
		Sommano SP	m	1011		
		1011 m*6/40 m = n 152				
		- Sommano in totale				
		102+152 =				
				254,000		
			cad	254,000	25,910	6.581,140
73	Art. F.31.10.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PISTACIA THEREBINTUS ALTEZZA m 0,80-1,00				

N.	Art. El. Prezzi	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.AR2-Macchia arbustiva 713+1913+2156+1907+1369+ 2359 = m ² 10417				
		Sommano AR2 m ² 10417				
		10417 m ² *n 75/10000 m ² = n 78				
		.MF1-Macchia foresta 3224+3949+4009+1234+ 4118+4605+1550 = m ² 22689				
		Sommano MF1 m ² 22689				
		22689 m ² *n 60/10000 m ² = n 136				
		.FP-Filare perimetrale 231+144+308 = m 683				
		Sommano FP m 683				
		683 m*2/40 m = n 34				
		.SP-Siepe perimetrale 230+57+37+47+640 = m 1011				
		Sommano SP m 1011				
		1011 m*2/40 m = n 51				
		- Sommano in totale				
		78+136+34+51 =				
			cad	299,000		
				299,000	25,910	7.747,090
74	Art. F.31.14.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ROSMARINUS OFFICINALIS ALTEZZA m 0,60- 0,80				
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.AR2-Macchia arbustiva 713+1913+2156+1907+1369+ 2359 = m ² 10417				
		Sommano AR2 m ² 10417				
		10417 m ² *n 50/10000 m ² = n 52				
		- Sommano in totale				
		52 =				
			cad	52,000		
				52,000	12,140	631,280
75	Art. F.31.15.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPARTIUM JUNCEUM ALTEZZA m 0,50-0,70				

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.AR2-Macchia arbustiva 713+1913+2156+1907+1369+ 2359 =	m ²	10417		
		Sommano AR2	m ²	10417		
		10417 m ² *n 50/10000 m ² = n 52				
		.MF1-Macchia foresta 3224+3949+4009+1234+ 4118+4605+1550 =	m ²	22689		
		Sommano MF1	m ²	22689		
		22689 m ² *n 40/10000 m ² = n 91				
		.FP-Filare perimetrale 231+144+308 =	m	683		
		Sommano FP	m	683		
		683 m*3/40 m = n 51				
		.SP-Siepe perimetrale 230+57+37+47+640 =	m	1011		
		Sommano SP	m	1011		
		1011 m*3/40 m = n 76				
		- Sommano in totale				
		52+91+51+76 =			270,000	
			cad	270,000	27,530	7.433,100
76	Art. F.31.17.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI TEUCRIUM FRUTICANS IN VASO DA LITRI 7				
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.AR2-Macchia arbustiva 713+1913+2156+1907+1369+ 2359 =	m ²	10417		
		Sommano AR2	m ²	10417		
		10417 m ² *n 50/10000 m ² = n 52				
		.MF1-Macchia foresta 3224+3949+4009+1234+ 4118+4605+1550 =	m ²	22689		
		Sommano MF1	m ²	22689		
		22689 m ² *n 40/10000 m ² = n 91				
		- Sommano in totale				
		52+91 =			143,000	
			cad	143,000	34,060	4.870,580

N.	Art. El. Prezzi	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
77	Art. F.31.20.2.PA	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CISTUS INCANUS IN VASO DA LITRI 2</p> <p>- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO</p> <p>.AR2-Macchia arbustiva 713+1913+2156+1907+1369+ 2359 = m² 10417 -----</p> <p>Sommano AR2 m² 10417 =====</p> <p>10417 m²*n 100/10000 m² = n 104</p> <p>- Sommano in totale</p> <p>104 =</p>				
			cad	104,000 <hr/> 104,000	13,330	1.386,320
78	Art. F.31.22.PA	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI INULA VISCOSA IN VASO DA LITRI 2</p> <p>- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO</p> <p>.AR2-Macchia arbustiva 713+1913+2156+1907+1369+ 2359 = m² 10417 -----</p> <p>Sommano AR2 m² 10417 =====</p> <p>10417 m²*n 75/10000 m² = n 78</p> <p>.MF1-Macchia foresta 3224+3949+4009+1234+ 4118+4605+1550 = m² 22689 -----</p> <p>Sommano MF1 m² 22689 =====</p> <p>22689 m²*n 80/10000 m² = n 182</p> <p>- Sommano in totale</p> <p>78+182 =</p>				
			cad	260,000 <hr/> 260,000	10,980	2.854,800
79	Art. F.31.23.1.PA	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI JUNIPERUS OXICEDRUS MACROCARPA IN VASO DA LITRI 2</p> <p>- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO</p> <p>.MF1-Macchia foresta 3224+3949+4009+1234+ 4118+4605+1550 = m² 22689 -----</p> <p>Sommano MF1 m² 22689 =====</p> <p>22689 m²*n 40/10000 m² = n 91</p> <p>- Sommano in totale</p>				

N.	Art. El. Prezzi	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		91 =		91,000		
			cad	91,000	16,720	1.521,520
80	Art. F.31.23.3.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI JUNIPERUS PHOENICEA IN VASO DA LITRI 2				
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.MF1-Macchia foresta 3224+3949+4009+1234+ 4118+4605+1550 = m ² 22689				
		Sommano MF1 m ² 22689				
		22689 m ² *n 40/10000 m ² = n 91				
		- Sommano in totale				
		91 =		91,000		
			cad	91,000	16,070	1.462,370
81	Art. F.31.26.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SENECIO CINERARIA IN VASO DA LITRI 2				
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.AR2-Macchia arbustiva 713+1913+2156+1907+1369+ 2359 = m ² 10417				
		Sommano AR2 m ² 10417				
		10417 m ² *n 50/10000 m ² = n 52				
		- Sommano in totale				
		52 =		52,000		
			cad	52,000	9,670	502,840
82	Art. F.31.27.1.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI THYMUS CAPITATUS IN VASO DA LITRI 2				
		- QUANTITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO				
		.MF1-Macchia foresta 3224+3949+4009+1234+ 4118+4605+1550 = m ² 22689				
		Sommano MF1 m ² 22689				
		22689 m ² *n 40/10000 m ² = n 91				
		- Sommano in totale				
		91 =		91,000		
			cad	91,000	10,720	975,520
83	Art. F.31.28.PA	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ULEX EUROPEUS IN VASO DA LITRI 2				

N.	Art. El. Prezzi	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		1.10) Interventi di mitigazione ambientale e sistemazione a verde				
		VE.9) MITIGAZIONE AMBIENTALE - MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE NUOVE PIANTUMAZIONI DELLA CAVA TRUNCAFILA				
88	Art. F.33.a.PA	MAGGIORAZIONE PERCENTUALE PER MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE PIANTUMAZIONI DI CUI AGLI ART.: F.25 - F.30 - F.31 - F.32 - PER IL PRIMO ANNO DI MANUTENZIONE				
		Su art.F.30.04.PA n 45 = (20%131,25)	cad	45,000 45,000	26,250	1.181,250
		Su art.F.30.05.PA n 195 = (20%140,62)	cad	195,000 195,000	28,120	5.483,400
		Su art.F.30.11.PA n 87 = (20%153,5)	cad	87,000 87,000	30,700	2.670,900
		Su art.F.30.22.PA n 87 = (20%91,16)	cad	87,000 87,000	18,230	1.586,010
		Su art.F.30.23.PA n 45 = (20%89,86)	cad	45,000 45,000	17,970	808,650
		Su art.F.31.01.1.PA n 345 = (20%27,53)	cad	345,000 345,000	5,510	1.900,950
		Su art.F.31.02.PA n 169 = (20%34,8)	cad	169,000 169,000	6,960	1.176,240
		Su art.F.31.04.PA n 566 = (20%13,62)	cad	566,000 566,000	2,720	1.539,520
		Su art.F.31.05.PA n 361 = (20%28,38)	cad	361,000 361,000	5,680	2.050,480
		Su art.F.31.07.PA n 143 = (20%13,53)	cad	143,000 143,000	2,710	387,530
		Su art.F.31.08.1.PA n 176 = (20%58,63)	cad	176,000 176,000	11,730	2.064,480

N.	Art. El. Prezzi	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		Su art.F.31.09.PA n 254 = (20%25,91)	cad	254,000 254,000	5,180	1.315,720
		Su art.F.31.10.PA n 299 = (20%25,91)	cad	299,000 299,000	5,180	1.548,820
		Su art.F.31.14.PA n 52 = (20%12,14)	cad	52,000 52,000	2,430	126,360
		Su art.F.31.15.PA n 270 = (20%27,53)	cad	270,000 270,000	5,510	1.487,700
		Su art.F.31.17.PA n 143 = (20%34,06)	cad	143,000 143,000	6,810	973,830
		Su art.F.31.20.2.PA n 104 = (20%13,33)	cad	104,000 104,000	2,670	277,680
		Su art.F.31.22.PA n 260 = (20%10,98)	cad	260,000 260,000	2,200	572,000
		Su art.F.31.23.1.PA n 91 = (20%16,72)	cad	91,000 91,000	3,340	303,940
		Su art.F.31.23.3.PA n 91 = (20%16,07)	cad	91,000 91,000	3,210	292,110
		Su art.F.31.26.PA n 52 = (20%9,67)	cad	52,000 52,000	1,930	100,360
		Su art.F.31.27.1.PA n 91 = (20%10,72)	cad	91,000 91,000	2,140	194,740
		Su art.F.31.28.PA n 540 = (20%16,2)	cad	540,000 540,000	3,240	1.749,600
		Su art.F.32.09.1.PA n 52 = (20%8,64)	cad	52,000 52,000	1,730	89,960
89	Art. F.33.b.PA	MAGGIORAZIONE PERCENTUALE PER MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE PIANTUMAZIONI DI CUI AGLI ART.: F.25 - F.30 - F.31 - F.32 - PER IL SECONDO ANNO DI MANUTENZIONE				
		Su art.F.30.04.PA n 45 =		45,000		

N.	Art. El. Prezzi	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		(14%131,25)	cad	45,000	18,380	827,100
		Su art.F.30.05.PA n 195 =		195,000		
		(14%140,62)	cad	195,000	19,690	3.839,550
		Su art.F.30.11.PA n 87 =		87,000		
		(14%153,5)	cad	87,000	21,490	1.869,630
		Su art.F.30.22.PA n 87 =		87,000		
		(14%91,16)	cad	87,000	12,760	1.110,120
		Su art.F.30.23.PA n 45 =		45,000		
		(14%89,86)	cad	45,000	12,580	566,100
		Su art.F.31.01.1.PA n 345 =		345,000		
		(14%27,53)	cad	345,000	3,850	1.328,250
		Su art.F.31.02.PA n 169 =		169,000		
		(14%34,8)	cad	169,000	4,870	823,030
		Su art.F.31.04.PA n 566 =		566,000		
		(14%13,62)	cad	566,000	1,910	1.081,060
		Su art.F.31.05.PA n 361 =		361,000		
		(14%28,38)	cad	361,000	3,970	1.433,170
		Su art.F.31.07.PA n 143 =		143,000		
		(14%13,53)	cad	143,000	1,890	270,270
		Su art.F.31.08.1.PA n 176 =		176,000		
		(14%58,63)	cad	176,000	8,210	1.444,960
		Su art.F.31.09.PA n 254 =		254,000		
		(14%25,91)	cad	254,000	3,630	922,020
		Su art.F.31.10.PA n 299 =		299,000		
		(14%25,91)	cad	299,000	3,630	1.085,370
		Su art.F.31.14.PA n 52 =		52,000		
		(14%12,14)	cad	52,000	1,700	88,400
		Su art.F.31.15.PA n 270 =		270,000		
		(14%27,53)	cad	270,000	3,850	1.039,500
		Su art.F.31.17.PA n 143 =		143,000		

N.	Art. El. Prezzi	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		(14%34,06)	cad	143,000	4,770	682,110
		Su art.F.31.20.2.PA n 104 =		104,000		
		(14%13,33)	cad	104,000	1,870	194,480
		Su art.F.31.22.PA n 260 =		260,000		
		(14%10,98)	cad	260,000	1,540	400,400
		Su art.F.31.23.1.PA n 91 =		91,000		
		(14%16,72)	cad	91,000	2,340	212,940
		Su art.F.31.23.3.PA n 91 =		91,000		
		(14%16,07)	cad	91,000	2,250	204,750
		Su art.F.31.26.PA n 52 =		52,000		
		(14%9,67)	cad	52,000	1,350	70,200
		Su art.F.31.27.1.PA n 91 =		91,000		
		(14%10,72)	cad	91,000	1,500	136,500
		Su art.F.31.28.PA n 540 =		540,000		
		(14%16,2)	cad	540,000	2,270	1.225,800
		Su art.F.32.09.1.PA n 52 =		52,000		
		(14%8,64)	cad	52,000	1,210	62,920
90	Art. F.33.c.PA	MAGGIORAZIONE PERCENTUALE PER MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE PIANTUMAZIONI DI CUI AGLI ART.: F.25 - F.30 - F.31 - F.32 - PER IL TERZO ANNO DI MANUTENZIONE				
		Su art.F.30.04.PA n 45 =		45,000		
		(8%131,25)	cad	45,000	10,500	472,500
		Su art.F.30.05.PA n 195 =		195,000		
		(8%140,62)	cad	195,000	11,250	2.193,750
		Su art.F.30.11.PA n 87 =		87,000		
		(8%153,5)	cad	87,000	12,280	1.068,360
		Su art.F.30.22.PA n 87 =		87,000		
		(8%91,16)	cad	87,000	7,290	634,230
		Su art.F.30.23.PA n 45 =		45,000		
		(8%89,86)	cad	45,000	7,190	323,550
		Su art.F.31.01.1.PA				

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		n 345 = (8%27,53)	cad	345,000 345,000	2,200	759,000
		Su art.F.31.02.PA n 169 = (8%34,8)	cad	169,000 169,000	2,780	469,820
		Su art.F.31.04.PA n 566 = (8%13,62)	cad	566,000 566,000	1,090	616,940
		Su art.F.31.05.PA n 361 = (8%28,38)	cad	361,000 361,000	2,270	819,470
		Su art.F.31.07.PA n 143 = (8%13,53)	cad	143,000 143,000	1,080	154,440
		Su art.F.31.08.1.PA n 176 = (8%58,63)	cad	176,000 176,000	4,690	825,440
		Su art.F.31.09.PA n 254 = (8%25,91)	cad	254,000 254,000	2,070	525,780
		Su art.F.31.10.PA n 299 = (8%25,91)	cad	299,000 299,000	2,070	618,930
		Su art.F.31.14.PA n 52 = (8%12,14)	cad	52,000 52,000	0,970	50,440
		Su art.F.31.15.PA n 270 = (8%27,53)	cad	270,000 270,000	2,200	594,000
		Su art.F.31.17.PA n 143 = (8%34,06)	cad	143,000 143,000	2,720	388,960
		Su art.F.31.20.2.PA n 104 = (8%13,33)	cad	104,000 104,000	1,070	111,280
		Su art.F.31.22.PA n 260 = (8%10,98)	cad	260,000 260,000	0,880	228,800
		Su art.F.31.23.1.PA n 91 = (8%16,72)	cad	91,000 91,000	1,340	121,940
		Su art.F.31.23.3.PA n 91 = (8%16,07)	cad	91,000 91,000	1,290	117,390
		Su art.F.31.26.PA				

N.	Art. El. Prezzi	D e s c r i z i o n e	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		1.10) Interventi di mitigazione ambientale e sistemazione a verde				
		VE.10) MITIGAZIONE AMBIENTALE - MANUTENZIONE TRIENNALE ALBERI DI PREGIO DELLA CAVA TRUNCAFILA				
92	Art. F.36.a.PA	MANUTENZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO - PER IL PRIMO ANNO VEGETATIVO - In totale n 18 =		18,000		
			cad	18,000	363,960	6.551,280
93	Art. F.36.b.PA	MANUTENZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO - PER IL SECONDO ANNO VEGETATIVO - In totale n 18 =		18,000		
			cad	18,000	294,850	5.307,300
94	Art. F.36.c.PA	MANUTENZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO - PER IL TERZO ANNO VEGETATIVO - in totale n 18 =		18,000		
			cad	18,000	231,610	4.168,980
						16.027,560
		VE.10) MITIGAZIONE AMBIENTALE - MANUTENZIONE TRIENNALE ALBERI DI PREGIO DELLA CAVA TRUNCAFILA				16.027,560
		1.10) Interventi di mitigazione ambientale e sistemazione a verde				3.769.987,210
		Importo totale delle opere da compensare a corpo				3.769.987,210
		IMPORTO TOTALE A BASE D'APPALTO				3.769.987,210