

MANUFATTO SCATOLARE L=2.00x2.50
L=53.00

SCAVO IN CALCARE

12.01m² x54.20= 650.94m³

RINTERRO

5.70m² x53.00= 302.10m³

TRATTO DI RACCORDO AL CONCIO N.19
SEZIONE A "U" L=2.00x2.50 Hscavo 3.40

SCAVO IN CALCARE

21.08m² x32.5= 68.51m³

RINTERRO

9.08x3.25= 29.51m³

TERRENO VEGETALE

1.50x4.70= 7.05m³

TRATTO DI RACCORDO AL CONCIO N.20
Hscavo 1.48

SCAVO IN CALCARE

7.76m² x0.53= 4.11m³

RINTERRO

6.60m² x1.74= 11.48m³

TERRENO VEGETALE

1.65x1.74= 2.87m³

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA

TRATTI	SCAVO IN CALCARE m ³	SCAVO IN MARNA m ³	RINTERRO m ³	VEGETALE m ³
CONCIO N.1	-	797.47	360.62	50.99
SCATOLARE L=2.00x2.00	110.64	-	40.03	-
VASCA DI DISSIPAZ.N.1	314.93	-	132.75	15.30
CANALETTA A "U" L=2.00x2.00÷3.00	1011.96	8239.60	4757.57	1076.14
SCATOLARE L=2.00x1.50	165.86	-	55.42	-
VASCA DI DISSIPAZ.N.2	142.20	-	113.34	16.56
SCATOLARE L=2.00x2.50	650.94	-	302.10	-
RACCORDO AL CONCIO N.19	68.51	-	29.51	7.05
RACCORDO AL CONCIO N.20	4.11	-	11.48	2.87
TOTALI m³	1809.43	9696.79	5802.82	1168.91

02	SET 2012	Conferimento materiali di risulta alla cava Truncafita	SEMPREBON	BONETTO	BUSOLA
01	MAR 2011	Adeguamento Normativo	SEMPREBON	BONETTO	BUSOLA
00	LUG 2004	Emissione	PIRONTI	BONETTO	VERSACE
REV. N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
SOSTITUISCE L'ELABORATO N°			SOSTITUITO DALL'ELABORATO N°		
CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE					
AUTOSTRADA SIRACUSA - GELA					
2° TRONCO: ROSOLINI - RAGUSA					
LOTTO 9 : "SCICLI"					
PROGETTO ESECUTIVO					
SISTEMAZIONI ED OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICHE					
OPERA N. 27bis - CANALETTA SEZIONE A "U"					
L=2.00x2.00 E SCATOLARI L=2.00x1.50 E 2.00x2.50					
RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA					
ELABORATO N.	A18-9-i163		PROGETTAZIONE		
DATA	LUGLIO 2004				
CODICE CAD-FILE	A18-9-i163.dgn		IL RESPONSABILE : DOTT. ING. F. BUSOLA		
<small>OPERA PROTETTA AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N. 633 TUTTI I DIRITTI RISERVATI QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE</small>					