



CAMPI	INVERTER	TRACKER	STRINGHE	STRING BOX	POTENZA IMPIANTO	POTENZA INSTALLATA	RAPPORTO SCALARI
CAMPO 1	INVERTER 1	123 TRACKER 32 MODULI 64 TRACKER 26 MODULI 56 TRACKER 13 MODULI	337	10 STRING BOX 32 IN 1 STRING BOX 16 IN	4200kW	4819 kWw	1.14745
CAMPO 2	INVERTER 2	96 TRACKER 32 MODULI 90 TRACKER 26 MODULI 26 TRACKER 13 MODULI	255	8 STRING BOX 32 IN	2800kW	3545 kWw	1.30321
CAMPO 3	INVERTER 3	201 TRACKER 32 MODULI 72 TRACKER 26 MODULI 40 TRACKER 13 MODULI	296	9 STRING BOX 32 IN 1 STRING BOX 16 IN	4000kW	4261 kWw	1.06530
CAMPO 4	INVERTER 4	175 TRACKER 32 MODULI 64 TRACKER 26 MODULI 60 TRACKER 13 MODULI	223	7 STRING BOX 32 IN	2800kW	3188 kWw	1.13869
CAMPO 5	INVERTER 5	640 TRACKER 32 MODULI 250 TRACKER 26 MODULI 100 TRACKER 13 MODULI	222	7 STRING BOX 32 IN	2800kW	3174 kWw	1.13376
TOTALI PV			1633	50 STRING BOX 32 IN 3 STRING BOX 16 IN	20600kW	23351 kWw	1.13357
BESS	INVERTER 7				4000kW	8200 kWw	
TOTALI					20000kW		

- LEGENDA**
- CABINATO DI TRASFORMAZIONE CON INVERTER BT 1.5KV DC / 0.5V AC / 30V AC MT
 - CABINATO DI TRASFORMAZIONE CON INVERTER BT 1.5KV DC / 0.5V AC / 30V AC MT
 - CABINATO BATTERIE
 - CABINATO BATTERIE
 - LINEA AT UTENTE 10KV AC INTERRATA
 - LINEA MT UTENTE 20KV AC INTERRATA
 - LINEA BT UTENTE 1.5KV DC INTERRATA
 - STRING BOX 1500V DC
 - RECINZIONE
 - CONFINE MATERIALIZZATO
 - TRACKER 32 MODULI 0.55W
 - TRACKER 26 MODULI 0.55W
 - TRACKER 13 MODULI 0.55W
 - CARTELLINO IDENTIFICATIVO LINEA DI DISTRIBUZIONE (VEDI ELENCO CARTELLINI)
 - POZZETTO MT 1.00x1.00x1.00 con chiusino in ghisa castelle
 - POZZETTO BT 1.00x1.00x1.00 con chiusino in ghisa castelle
 - TELECAMERA TVCC IR
 - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LED IP 65
 - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LED IP 65
 - POZZETTO IMPIANTI SPECIALI
 - FASCIA DI RISPETTO ELETTRODOTTO AT
 - FASCIA DI RISPETTO ELETTRODOTTO MT
 - FASCIA DI RISPETTO ELETTRODOTTO BT
 - AREA ALLADABILE CON TEMPO DI RITORNO 200 ANNI
 - STRADE INTERNE AL CAMPO

PROFONTO:
HEPV10 S.R.L.
via Alp. Adige, 150/A - 38121 Trento (TN)
hepv10srl@gmail.it

EHM Solar
Energieeffiziente & Umweltfreundlich
Via della Pace, 23 - 38100 Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 232732
Fax +39 0471 232738
www.ehm-solar.it
C.F. 04712320451 - P.I. 04712320451

NOTE ESERCIZIO:
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI NUOVO IMPIANTO AGROVOLTANCO CON NOMINALE PARI A 25.000 KW. POTENZA MODULI PARI A 23.351.50 KW/E E SISTEMA DI ACCUMULO PARI A 4.450.000WH 250.000WH CON RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA. SITO NEL COMUNE DI LEDICE (LE) - IMPIANTO 90.

STATO DI AVANZAMENTO COMPLESSIVO:
PROGETTO DEFINITIVO PER AUTORIZZAZIONE UNICA
CODICE COMMISSARIA:
ME.19.0040

PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA:
Heliopolis
Grafica Progettista, 1 - 20122 Milano - Italy
Tel. +39 02 5750000
Via Riva degli Schiavoni, 18/121 - Firenze - Italy
Tel. +39 055 4112020
www.heliopolis.it
heliopolis@heliopolis.it
C.F. 04712320451 - P.I. 04712320451

PROGETTISTA:
CRISTINA DELLA INGEGNERIA DELLA PROGETTAZIONE DI TRENTO
dot. ing. CRISTINA DELLA
C.F. 04712320451 - P.I. 04712320451

AMBIENTE, IDRAULICA STRUTTURE
Dot. Ing. Paolo Tassinari
Via della Pace, 23 - 38100 Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 232732
www.p.tassinari.it

STUDI ARCHITETTONICI
Dot. Arch. Paolo Tassinari
Via della Pace, 23 - 38100 Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 232732
www.p.tassinari.it

RILEVAZIONE TOPOGRAFICA E STUDI GEOLOGICI
GEOLOGIA S.p.A. - Via della Pace, 23 - 38100 Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 232732
www.gioprogetti.it

STUDIO FALDNOSTRO
Dot. Ing. Marco Giacomini
Via della Pace, 23 - 38100 Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 232732
www.gioprogetti.it

CONSULENZA LEGALE
ING. GIULIO PAVAN
Via della Pace, 23 - 38100 Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 232732
www.gioprogetti.it

OGGETTO:
IMPIANTO CON PERCORSO CAVI MT
LAYOUT 6

SCALA:
1:500

DATA:
MARZO 2022

NOVE FILE:
BUBBYM_ElaboratoGrafico_01_07_5_PDF

TAVOLA:
DGE.PL07_5

N. REV.	DATA	REVISIONE	ELABORATO	VERIFICATO	VALIDATO
0	03.2022	Emesso	M. Giacomini	A. Pavan	N. Della

QUESTO DOCUMENTO NON DEVE ESSERE RIPRODOTTO O TRAMISSE IN TUTTA O IN PARTE SENZA L'OSERVATO DOTT. CRISTINA DELLA ING. CRISTINA DELLA ING. CRISTINA DELLA