

Sito 01 - Turrigas – Rinvenimenti preistorici (SH06_01)

Localizzazione: Villacidro (SU) - Turrigas,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili, area di materiale eterogeneo}. {Neolitico},

Modalità di individuazione: {cartografia storica, dati bibliografici, dati di archivio, documentazione di indagini archeologiche pregresse, fonti orali, fotointerpretazione/foto restituzione, ricognizione archeologica/survey }

Distanza dall'opera in progetto: circa metri 200 **Potenziale:** potenziale medio **Rischio relativo:** rischio medio

In un terreno agricolo in località Turrigas furono segnalati ritrovamenti di frammenti d'ossidiana, perlopiù punte di freccia e vario materiale di dispersione, a seguito di ricognizioni sul territorio effettuate negli anni passati dai soci del Gruppo Archeologico Villacidrese "Norbio" (cfr. Bolacchi 2002; per la storia delle ricerche nel territorio e la creazione del Museo Archeologico di Villacidro, vedi Tillocca 2004, pp. 1255 -1258).

L'area è ubicata nelle pertinenze dell'Istituto professionale statale per l'agricoltura ma non si è potuta reperire dalle cartografie a disposizione la collocazione precisa, e disterebbe circa m 200 dalla linea di connessione.

Tutt'intorno sono presenti campi arati, alcuni dei quali destinati ad erbaio e piccole porzioni di superfici arborate.

L'analisi delle immagini satellitari e la fotointerpretazione non hanno evidenziato alcuna anomalia riconducibile ad emergenze di tipo archeologico. Il sopralluogo archeologico ha dato conferma dell'assenza in superficie di emergenze archeologiche e di testimonianze di cultura materiale antica.

Al fine di verificare l'eventuale connessione tra l'area sopraccitata e il sito dell'eventuale realizzazione del campo fotovoltaico, sono stati effettuati alcuni sopralluoghi archeologici i quali hanno portato ad escludere presenze archeologiche emergenti e testimonianze di cultura materiale antica.

Quantunque si sia esclusa l'ipotesi di emergenze archeologiche nell'area, si è voluto tuttavia tener prudenzialmente conto degli esiti delle pur episodiche attività di ricognizione anzidette, che porterebbero ad ipotizzare la presenza in loco di ulteriori depositi archeologici sparsi, ovvero di veri e propri insediamenti abitativi preistorici ad essi connessi.

