



NUOVE OPERE DI REGOLAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LAGO D'IDRO



RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROGETTISTI









PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI GENERALI

ELABORATI ECONOMICI

Computo metrico estimativo

Fase	Ambito	Opera	Argomento		Progressivo	Tipo elaborato	Revisione
PE	000	ECO	GE		003	CM	A
Redatto		Controllato		Approvato		Scala	Data
E. Barbant	ti	M. Ghidoli		P. Galva	nin	_	18/10/22

AIPO
Agenzia Interregionale per il fiume Po

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. M. Vergnani

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ALPINA S.p.A. PROGETTAZIONE_STRUTTURALE ALPINA S.p.A.

Ing. Paola Erba

Ing. Paolo Galvanin

REV.	DATA	OGGETTO REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
А	18/10/2022	Prima emissione	EBA	MGI	PGA
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

PREMESSA

Per la redazione del seguente computo metrico estimativo sono stati utilizzati in ordine di priorità i seguenti listini:

- 1) Listino AIPO 2022 (es. codifica: O.XXX.XX)
- 2) Listino Regionale Lombardia Luglio 2022 (es. codifica: 1C.XX.XXX.XXX)
- 3) Listino ANAS 2022 rev2 (es. codifica: C.XX.XXX)
- 4) Prezzi Aggiunti:
- PA.GN.01÷15 Galleria naturale
- PA.AMB.01 Ambientale
- PA.IMP.01÷02 Impianti elettrici
- PA.MON.01 Monitoraggio topografico
- PA.OA.01÷07 Opere all'aperto
- PA.OI.01÷10 Opere idrauliche

Comuni di Idro e Lavenone Provincia di Brescia

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO:

NUOVE OPERE DI REGOLAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA

DEL LAGO D'IDRO

- PROGETTO ESECUTIVO -

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

Data, 16/11/2022

IL TECNICO

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Galleria (SpCat 2) Galleria - Galleria (Cat 9) Sezione di attacco lato Lavenone (SbCat 1)							
1 / 528 C.01.002.b C.001.002.b 03/09/2018	SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI PRODUZIONE Secondo le norme dell'articolo precedente ma eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione quando v che l'impresa potrà e riterrà opportuno usare, compreso l'uso di barre di dilatazione, martelloni nonchè frese puntuali.							
	Volume scavo Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di		12,00		75,880	910,56		
	m 1,00 *(par.ug.=((12/1)-1)/12) Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m	0,92	12,00	0,100	75,880	83,77		
	12,00 *(par.ug.=1/12)	0,08	12,00	0,150	75,880	10,93		
	SOMMANO m³					1′005,26	60,19	60′506,60
2 / 529 C.01.003.a C.001.003.a 27/09/2022	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare qua campione di piedritti ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE							
	SCAVO (%) (Percentuale del 30.00%) Volume scavo	60,19	12,00		75,880	54′806,61		
	SOMMANO %					54′806,61	30,00	16′441,98
3 / 530 A.01.010 A.001.010 25/07/2017	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni me e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Trasporto a discarica 25 km - 50%							
	Vedi voce n° 528 [m³ 1 005.26] Trasporto a discarica 50 km - 50%	0,50			20,000	10′052,60		
	Vedi voce n° 528 [m³ 1 005.26]	0,50			45,000	22′618,35		
	SOMMANO me x km					32′670,95	0,25	8′167,74
05.04 E.008.005.01 7.05.04	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"							
	10% a discarica Vedi voce n° 528 [m³ 1 005.26] p.s. 2.30	0,10			2,300	231,21		
	SOMMANO t					231,21	7,25	1′676,27
5 / 532 A.04.001 A.004.001 27/09/2022	INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.							
	90% deposito Vedi voce n° 528 [m³ 1 005.26]	0,90				904,73		
	SOMMANO m ³					904,73	2,60	2′352,30
	A RIPORTARE							89′144,89

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							89′144,89
6 / 533 C.02.013.b C.002.013.b 17/03/2010	ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma pres di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro CON NP-IPE IN S275 N. 2 IPE 180/ passo 1,00 m *(par.ug.=2/1,00) Piastrame e bulloni - passo 1,00 m *(par.ug.=2/1)	2,00 2,00		23,010	18,800 386,840	10′382,11 9′284,16		
	SOMMANO kg					19′666,27	2,81	55′262,22
7 / 534 PA.GN.14 08/09/2017	Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo rmature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 28 Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza media sezione minima e massima Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza media sezione minima e massima Spritz beton di regolarizzazione sp=3 cm		12,00 12,00 12,00		23,590 23,200 22,840	283,08 278,40 274,08		
	SOMMANO m2					835,56	62,17	51′946,77
8 / 535 C.02.012 C.002.012 17/03/2010	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI ,3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Incidenza 30 kg/mc Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza							
	media sezione minima e massima Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm -	30,00	12,00	0,050	23,590	424,62		
	incidenza media sezione minima e massima Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di	30,00	12,00	0,200	23,200	1′670,40		
	m 1,00 *(par.ug.=((12/1)-1)/12)*(larg.=0,100*30) Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m	0,92	12,00	3,000	75,880	2′513,15		
	12,00 *(par.ug.=1/12)*(larg.=0,150*30) SOMMANO kg	0,08	12,00	4,500	75,880	327,80 4′935,97	4,33	21′372,75
1	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confeziona ivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento. Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,00 *(par.ug.=((12/1)-1)/12)		12,00	0,100	75,880	83,77	-1,23	2. 372,73
	Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m 12,00 *(par.ug.=1/12)	0,08	12,00	0,150	75,880	10,93		
	SOMMANO m³					94,70	203,80	19′299,86
10 / 537 B.03.025.a B.003.025.a 31/03/2010	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura CON CEMENTO: 150 Kg/mc Volume magrone		12,00		0.800	9,60		
	Incidenza - media sezione minima e massima		12,00		0,800	9,00		
	A RIPORTARE					9,60		237′026,49

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					9,60		237′026,49
	SOMMANO m³					9,60	88,42	848,83
11 / 538 C.03.040 C.003.040 27/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce n° 537 [m³ 9.60]	88,42				848,83 848,83	10,00	84,88
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI							
	Incidenza - media sezione minima e massima		12,00		14,260	171,12		
	SOMMANO m³					171,12	160,52	27′468,18
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali e gli oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI ARCO ROVESCIO							
	Incidenza - media sezione minima e massima		12,00		9,040	108,48		
	SOMMANO m ³					108,48	173,48	18′819,11
14 / 541 PA.GN.11 27/09/2022	sovrapprezzo per classe di resistenza da RCK 35 N/mmq a 45 N/mmq Vedi voce n° 539 [m³ 171.12]	160,52				27′468,18		
27/09/2022	Vedi voce n° 540 [m³ 108.48]	173,48				18′819,11		
	SOMMANO %					46′287,29	11,00	5′091,60
15 / 542 B.03.070 B.003.070 09/11/2018	ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO Per calcestruzzi di opere in c.a. o c.a.p. di diversa composizione chimica con azione specifica sui diversi componenti mineralogici del cement le caratteristiche richieste. L'additivo adoperato dovrà risultare compatibile con tutti i tipi di cemento in commercio. Allo scopo di incrementare la durabilità del cls nelle zone dove sono previste le massime velocità idrauliche, a partire dalla pk. 990 ca. (termine scivolo seconda curva) fino allo sbocco lato Lavenone, nei tratti dove saranno applicate le sezioni tipo Ab, Ac, B2V, B0*, C2V, ATTACCO LAVENONE, il cls incrementerà le sue prestazioni Classe di resistenza C35/45 - dosaggio fumi di silice ad alto indice							
	pozzolanità : 18 kg/mc Getto calotta e piedritti 7.94 mc/m		12,00	18,000	14,260	3′080,16		
	Getto arco rovescio 3.86 mc/m Aggiunta additivo impermeabilizzante/cristallizzante in dosaggio dell'1% del peso di cemento, peso cemento 370 kg/mc		12,00	18,000	9,040	1′952,64		
	Getto calotta e piedritti 7.94 mc/m Getto arco rovescio 3.86 mc/m	0,01 0,01	12,00 12,00	370,000 370,000	14,260 9,040	633,14 401,38		
	SOMMANO kg					6′067,32	3,66	22′206,39
16 / 543 C.02.005.a	ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in opera. Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di							
	A RIPORTARE							311′545,48

y 0.1			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							311′545,48
C.002.005.a 18/03/2010	qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera o l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Getto arco rovescio - incidenza 27 kg/mc su media sezione minima e massima Getto calotta - incidenza 33 kg/mc su media sezione minima e massima SOMMANO kg	27,00 33,00	, i		9,040 14,260	2′928,96 5′646,96 8′575,92	2,00	17′151,84
17 / 544 C.02.003.a C.002.003.a 17/03/2010	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato ce di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile. Calotta e piedritti - incidenza 17,866 mq/m		12,00		17.870	214,44		
	Cassero di testata ogni 6 m *(par.ug.=1/6)*(H/peso=14,26+9,04)	0,17	12,00		23,300	47,53		
	SOMMANO m²					261,97	20,20	5′291,79
18 / 545 C.03.017 C.003.017 17/03/2010	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte.							
	Încidenza guaina - media sezione minima e massima		12,00		23,490	281,88		
	SOMMANO m ²					281,88	33,21	9′361,23
19 / 546 I.01.009 I.001.009 17/03/2010	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. Water stop tra calotta e piedritti Ripresa di getto *(par.ug.=1/6)	0,17	12,00 12,00		23,970	12,00 48,90		
	SOMMANO ml					60,90	17,23	1′049,31
20 / 547 E.01.013 E.001.013 17/03/2010	FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia verticalmente che tura prestazione ed onere per dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva profondita' di perforazione. Dreni L 24,00 m / passo 12,00 m - computati al 50 % *							
	(larg.=24,00/12,00)	4,00	12,00	2,000	0,500	48,00		
	SOMMANO ml					48,00	30,62	1′469,76
21 / 548 I.01.012.d I.001.012.d 17/03/2010	TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 Misurazione	2,00	12,00			24,00		
	SOMMANO ml					24,00	19,10	458,40
22 / 549 I.01.050.1.c I.001.050.00 1.c	TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostr Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969:							
	A RIPORTARE							346′327,81

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							346′327,81
17/03/2010	SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure) DN DA 250 A 300 Misurazione SOMMANO ml	1,00	12,00			12,00	89,66	1′075,92
23 / 550 C.03.020.b C.003.020.b 17/03/2010	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere d altro onere. Sia di provenienza da depositi esterni, sia proveniente da vagliatura e frantumazione del marino di scavo. Incidenza 0,273 mc/m		12,00		0,270	3,24	19,90	64,48
24 / 551 C.03.040 C.003.040 27/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce n° 546 [ml 60.90] Vedi voce n° 547 [ml 48.00] Vedi voce n° 548 [ml 24.00] Vedi voce n° 549 [ml 12.00]	17,23 30,62 19,10 89,66				1'049,31 1'469,76 458,40 1'075,92		
	SOMMANO %					4′053,39	10,00	405,34
25 / 552 C.03.002.b C.003.002.b 18/03/2010	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l' potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo DIAMETRO MM 101-140 Perforazioni per tubi metallici L 16,00 m / passo 12,00 m * (larg.=16,00/12,00)	33,00	12,00	1,333		527,87 ———————————————————————————————————	28,57	15′081,25
26 / 553 C.03.003.a C.003.003.a 18/03/2010	ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, 'onere di esecuzione delle valvole che verranno compensate a parte solo se utilizzate TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO Tubi metallici di infilaggio diam. mm 127,10 / sp. 10- Peso 28,900 kg/m L 16,00 m / passo 12,00 m *(larg.=16,00/12,00)	33,00	12,00	1,333	28,900	15′255,39 15′255,39	2,69	41′037,00
27 / 554 PA.GN.09 18/03/2010	Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC, mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la composizione riportata nella relazione di pro d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. Tubi metallici di infilaggio L 16,00 m / passo 12,00 m * (larg.=16,00/12,00)	33,00	12,00	1,333		527,87	14,06	7′421,85
28 / 555 C.03.002.a C.003.002.a 18/03/2010	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l' i potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo DIAMETRO MM 65-100 Consolidamento al contorno - perforazioni per VTR L 16,00 m /							
	A RIPORTARE							411′413,65

			DIME	NG LONI			73.63	Pag. /
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	NSIONI larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							411′413,65
	passo 12,00 m *(larg.=16,00/12,00) Consolidamento al fronte - perforazioni per VTR L 16,00 m / passo 12,00 m *(larg.=16,00/12,00)	32,00 25,00	· ·	1,333 1,333		511,87 399,90		
	SOMMANO ml					911,77	23,94	21′827,77
29 / 556 C.03.007.a C.003.007.a 18/03/2010	TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti latera zione in sotterraneo. Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina TUBO IN VETRORESINA							
	Consolidamento al contorno L 16,00 m / passo 12,00 m * (larg.=16,00/12,00)	32,00	12,00	1,333		511,87		
	Consolidamento al fronte L 16,00 m / passo 12,00 m * (larg.=16,00/12,00)	25,00	12,00	1,333		399,90		
	SOMMANO ml		·			911,77	36,77	33′525,78
30 / 557 C.03.007.b C.003.007.b 25/07/2017	TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti latera inghisaggio primario del tubo con malta cementizia. L'applicazione del prezzo è subordinata alle previsioni progettuali. Consolidamento al contorno - 2 vlv/m *(par.ug.=32,00*2)* (larg.=16,00/12,00)	64,00	12,00	1,333		1′023,74	8,92	9′131,76
31 / 558 C.01.002.b C.001.002.b 03/09/2018	Sezione tipo C2V (SbCat 2) SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI PRODUZIONE Secondo le norme dell'articolo precedente ma eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione quando v che l'impresa potrà e riterrà opportuno usare, compreso l'uso di barre di dilatazione, martelloni nonchè frese puntuali. Volume scavo Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,00 *(par.ug.=((12/1)-1)/12)		12,00 12,00	0,100	75,880 75,880	910,56 83,77		
	Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m 12,00 *(par.ug.=1/12)	0,08	· ·	0,150	75,880	10,93		
	12,00 ·(par.ug.–1/12)	0,08	12,00	0,130	73,880	10,93		
	SOMMANO m ³					1′005,26	60,19	60′506,60
32 / 559 C.01.003.a C.001.003.a 27/09/2022	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare qua campione di piedritti ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO (%) (Percentuale del 30.00%) Volume scavo		12,00		75,880	54′806,61		
	SOMMANO %					54′806,61	30,00	16′441,98
33 / 560 A.01.010 A.001.010 25/07/2017	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Trasporto a discarica 25 km - 50% Vedi voce n° 528 [m³ 1 005.26] Trasporto a discarica 50 km - 50%				20,000	10′052,60		
	A RIPORTARE					10′052,60		552′847,54
	ARTIORIARE					10 032,00		332 077,39

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					10′052,60		552′847,54
	Vedi voce n° 528 [m³ 1 005.26]	0,50			45,000	22′618,35	0.25	9/1/7 74
34 / 561 E.08.005.17. 05.04 E.008.005.01 7.05.04 25/10/2018	SOMMANO mc x km CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"					32′670,95	0,25	8′167,74
20,10,2010	10% a discarica Vedi voce n° 558 [m³ 1 005.26] p.s. 2.30	0,10			2,300	231,21		
	SOMMANO t					231,21	7,25	1′676,27
35 / 562 A.04.001 A.004.001 27/09/2022	INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.							
	Vedi voce n° 558 [m³ 1 005.26]	0,90				904,73		
	SOMMANO m³					904,73	2,60	2′352,30
36 / 563 C.02.013.b C.002.013.b 17/03/2010	ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma pres di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro CON NP-IPE IN S275 N. 2 IPE 180/ passo 1,00 m *(par.ug.=2/1,00) Piastrame e bulloni - passo 1,00 m *(par.ug.=2/1)	2,00 2,00	12,00 12,00		18,800 386,840	10′382,11 9′284,16		
	SOMMANO kg					19′666,27	2,81	55′262,22
37 / 564 PA.GN.14 08/09/2017	Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo rmature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 28 Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza media sezione minima e massima Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza media sezione minima e massima Spritz beton di regolarizzazione sp=3 cm		12,00 12,00 12,00		23,590 23,200 22,840	283,08 278,40 274,08 835,56	62,17	51′946,77
38 / 565 C.02.012 C.002.012 17/03/2010	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI ,3k / fR,1k \geq 0,5. Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	Incidenza 30 kg/mc Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza media sezione minima e massima Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm -	30,00	12,00	0,050	23,590	424,62		
	incidenza media sezione minima e massima Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di	30,00	12,00	0,200	23,200	1′670,40		
	m 1,00 *(par.ug.=((12/1)-1)/12)*(larg.=0,100*30) Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m	0,92	12,00	3,000	75,880	2′513,15		
	A RIPORTARE					4′608,17		672′252,84

			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					4′608,17		672′252,84
	12,00 *(par.ug.=1/12)*(larg.=0,150*30) SOMMANO kg	0,08	12,00	4,500	75,880	327,80 4′935,97	4,33	21′372,75
1 21/10/2018	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confeziona ivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento. Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di		12.00	0.100	75,880	92.77		
	m 1,00 *(par.ug.=((12/1)-1)/12) Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m	,	12,00	0,100	ŕ	83,77		
	12,00 *(par.ug.=1/12)	0,08	12,00	0,150	75,880	10,93		
	SOMMANO m³					94,70	203,80	19′299,86
40 / 567 B.03.025.a B.003.025.a 31/03/2010	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura CON CEMENTO: 150 Kg/mc Volume magrone		12,00		0.800	9,60		
	Incidenza - media sezione minima e massima		12,00		0,000			
	SOMMANO m³					9,60	88,42	848,83
41 / 568 C.03.040 C.003.040 27/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%)							
	Vedi voce n° 567 [m³ 9.60]	88,42				848,83		
	SOMMANO %					848,83	10,00	84,88
C.002.001.00 1.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI							
	Incidenza - media sezione minima e massima		12,00		14,260	171,12		
	SOMMANO m ³					171,12	160,52	27′468,18
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali e gli oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI ARCO ROVESCIO							
	Incidenza - media sezione minima e massima		12,00		9,040	108,48		
	SOMMANO m³					108,48	173,48	18′819,11
44 / 571	sovrapprezzo per classe di resistenza da RCK 35 N/mmq a 45 N/							
PA.GN.11 27/09/2022	mmq Vedi voce n° 569 [m³ 171.12] Vedi voce n° 570 [m³ 108.48]	160,52 173,48				27′468,18 18′819,11		
	A RIPORTARE					46′287,29		760′146,45

DESIGNAZIONE DELL'AVORI Par og lung. larg. Hiptor				DIME	NSIONI			IMI	PORTI
15.7572 18.9.070	Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	_	_	H/peso	Quantità		
48: 575 BOSTON B		RIPORTO					46′287,29		760′146,45
allesternzez di opera in ca. o. ca.p. di diverse compositione chi allo 1901 (2018) al 1901 (2018		SOMMANO %					46′287,29	11,00	5′091,60
Classe de resistenae C3545 - dosaggio fami di silice ad alto indice pozzolamità : 18 kgm²	45 / 572 B.03.070 B.003.070 09/11/2018	calcestruzzi di opere in c.a. o c.a.p. di diversa composizione chimica con azione specifica sui diversi componenti mineralogici del cement le caratteristiche richieste. L'additivo adoperato dovrà risultare compatibile con tutti i tipi di cemento in commercio. Allo scopo di incrementare la durabilità del cls nelle zone dove sono previste le massime velocità idrauliche, a partire dalla pk. 990 ca. (termine scivolo seconda curva) fino allo sbocco lato Lavenone, nei tratti dove saranno applicate le sezioni tipo Ab, Ac, B2V, B0*, C2V, ATTACCO LAVENONE, il cls incrementerà le sue							
Getto calotac picidritis 7.94 me/m 0.01 12.00 370,000 14.260 633,14		Classe di resistenza C35/45 - dosaggio fumi di silice ad alto indice pozzolanità: 18 kg/mc Getto calotta e piedritti 7.94 mc/m Getto arco rovescio 3.86 mc/m Aggiunta additivo impermeabilizzante/cristallizzante in dosaggio							
ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa formitura e posa in opera. Per lavori in sotterance controllato in stabilimento, di opera. Per lavori in sotterance controllato in stabilimento, di opera a consecutati dato in opera a consecutati di submissi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera a consecutati di submissi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera a consecutati di submissi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera a consecutati di submissi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera a consecutati di cui acro delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Getto acro revescio - incidernza 27 kg/me su media sezione minima e massima 27,00 12,00 9,040 2928,96 8'575,92 2,00 17'151,84 47 / 574 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOMMANO kg SOMMANO kg SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di galleric o pozzi di acreazione o di opera accessorie o complementari in configementa o e a. di calotta o piedinti i a sezione corrente, esegainbili in unica fise a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile. Calotta e piedintii - incidenza 17,866 ma/m Cassero di testata ogni 6 m *(par.ug.=1/6)*(Hipeso=14,26+9,04) SOMMANO m² 12,00 17,870 214,44 221,44 221,44 221,44 221,44 221,47 221,47 221,47 221,48 221,88 33,21 9'361,23 49 / 576 PROFILLI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compressi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di confinità. Compresa formitura e posa in opera. Water stop tra calotta e piedritti Ripresa di getto *(par.ug1/6) 12,00 23,970 48,90		Getto calotta e piedritti 7.94 mc/m			,				
CO2.005.a (CO2.005.a (SOMMANO kg					6′067,32	3,66	22′206,39
SOMMANO kg 47/574 C.02.003 a di acreazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato ce di calotta o picdritti a sezione corrente, eseguibili in unica fisse a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile. Calotta e picdritti - incidenza 17,866 mq/m Cassero di testata ogni 6 m *(par.ug.=1/6)*(H/peso=14,26+9,04) 88/575 SOMMANO m² 88/575 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione azione di eventuali venute dacqua ed ogni altra prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte. Incidenza guaina - media sezione minima e massima SOMMANO m² 49/576 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa formitura e posa in opera. Water stop tra calotta e piedritti Ripresa di getto *(par.ug.=1/6) 17/151,84 8/575,92 2,00 17/151,84 8/575,92 2,00 17/151,84 8/575,92 2,00 17/151,84 8/575,92 2,00 17/151,84 8/575,92 2,00 17/151,84 8/575,92 2,00 17/18,70 214,44 23,300 214,44 23,300 261,97 20,20 5/291,79 20,	46 / 573 C.02.005.a C.002.005.a 18/03/2010	opera. Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera o l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Getto arco rovescio - incidenza 27 kg/mc su media sezione minima e massima		12,00		9,040	2′928,96		
47/574 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN C.02.003.a CL.02.003.a di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato ce di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fasa a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile. Calotta e piedritti - incidenza 17,866 mq/m Cassero di testata ogni 6 m *(par.ug.=1/6)*(H/peso=14,26+9,04) SOMMANO m² 48/575 C.03.017 C.003.017 C.003.			33,00	12,00		14,260	5′646,96		
Cassero di testata ogni 6 m *(par.ug.=1/6)*(H/peso=14,26+9,04) SOMMANO m² 18/575 C.03.017 C.003.017 C.003.017 17/03/2010 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresa fornitura e posa in opera. Water stop tra calotta e piedritti Ripresa di getto *(par.ug.=1/6) Cassero di testata ogni 6 m *(par.ug.=1/6) SOMMANO m² 12,00 23,300 47,53 261,97 20,20 5′291,79 20,20 5′291,79 20,20 5′291,79 20,20 5′291,79 20,20 5′291,79 20,20 5′291,79 20,20 5′291,79 20,20 5′291,79 20,20 5′291,79 20,20 5′291,79 20,20 21,00 23,490 281,88 33,21 9′361,23	47 / 574 C.02.003.a C.002.003.a 17/03/2010	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato ce di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile.					8′575,92	2,00	17'151,84
MPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte. Incidenza guaina - media sezione minima e massima 12,00 23,490 281,88 33,21 9'361,23 49 / 576 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. Water stop tra calotta e piedritti 12,00 23,970 48,90 12,00 23,970 48,90 12,00 23,970 48,90 12,00 12			0,17						
C.03.017 C.003.017 C.003.017 C.003.017 C.003.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte. Incidenza guaina - media sezione minima e massima SOMMANO m² PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. Water stop tra calotta e piedritti Ripresa di getto *(par.ug.=1/6) Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensativa di compensativa di computarsi a parte. 12,00 23,490 281,88 33,21 9'361,23 12,00 23,970 48,90		SOMMANO m ²					261,97	20,20	5′291,79
SOMMANO m² PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. Water stop tra calotta e piedritti Ripresa di getto *(par.ug.=1/6) SOMMANO m² 281,88 33,21 9'361,23 12,00 12,00 23,970 48,90	48 / 575 C.03.017 C.003.017 17/03/2010	Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a							
PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. Water stop tra calotta e piedritti Ripresa di getto *(par.ug.=1/6) PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. 0,17 12,00 23,970 48,90		Incidenza guaina - media sezione minima e massima		12,00		23,490	281,88		
di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. Water stop tra calotta e piedritti Ripresa di getto *(par.ug.=1/6) 12,00 0,17 12,00 23,970 48,90		SOMMANO m ²					281,88	33,21	9′361,23
Water stop tra calotta e piedritti 12,00 12,00 Ripresa di getto *(par.ug.=1/6) 0,17 12,00 23,970 48,90	49 / 576 I.01.009 I.001.009 17/03/2010	di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in							
		Water stop tra calotta e piedritti	0,17			23,970			
A RIPORTARE 60,90 819'249,30		A RIPORTARE					60,90		819′249,30

Name Ond			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					60,90		819′249,30
	SOMMANO ml					60,90	17,23	1′049,31
50 / 577 E.01.013 E.001.013 17/03/2010	FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia verticalmente che tura prestazione ed onere per dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva profondita' di perforazione. Dreni L 24,00 m / passo 12,00 m - computati al 50 % * (larg.=24,00/12,00)	4,00	12,00	2,000	0,500	48,00		
	SOMMANO ml					48,00	30,62	1′469,76
51 / 578 I.01.012.d I.001.012.d 17/03/2010	TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 Misurazione	2,00	12,00			24,00		
	SOMMANO ml	_,,,,	,			24,00	19,10	458,40
	SOWINATO III					24,00	17,10	730,70
52 / 579 I.01.050.1.c I.001.050.00 1.c 17/03/2010	TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostr Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure) DN DA 250 A 300 Misurazione	1,00	12,00			12,00	89,66	1′075,92
53 / 580 C.03.020.b C.003.020.b 17/03/2010	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere d altro onere. Sia di provenienza da depositi esterni, sia proveniente da vagliatura e frantumazione del marino di scavo. Incidenza 0,273 mc/m		12,00		0,270	3,24		
	SOMMANO m³					3,24	19,90	64,48
54 / 581 C.03.040 C.003.040 27/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce n° 576 [ml 60.90] Vedi voce n° 577 [ml 48.00] Vedi voce n° 578 [ml 24.00] Vedi voce n° 579 [ml 12.00]	17,23 30,62 19,10 89,66				1'049,31 1'469,76 458,40 1'075,92 4'053,39	10,00	405,34
55 / 582 C.03.002.b C.003.002.b 18/03/2010	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l' potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo DIAMETRO MM 101-140 Perforazioni per tubi metallici L 16,00 m / passo 12,00 m * (larg.=16,00/12,00)	33,00	12,00	1,333		527,87	28,57	15′081,25
								, -
56 / 583	ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355							
	A RIPORTARE							838′853,76

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							838′853,76
C.03.003.a C.003.003.a 18/03/2010	VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, 'onere di esecuzione delle valvole che verranno compensate a parte solo se utilizzate TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO Tubi metallici di infilaggio diam. mm 127,10 / sp. 10- Peso 28,900 kg/m L 16,00 m / passo 12,00 m *(larg.=16,00/12,00) SOMMANO kg	33,00	12,00	1,333	28,900	15′255,39 15′255,39	2,69	41′037,00
57 / 584 PA.GN.09 18/03/2010	Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC, mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la composizione riportata nella relazione di pro d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. Tubi metallici di infilaggio L 16,00 m / passo 12,00 m * (larg.=16,00/12,00)	33,00	12,00	1,333		527,87	14,06	7′421,85
58 / 585 C.03.002.a C.003.002.a 18/03/2010	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l' i potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo DIAMETRO MM 65-100 Consolidamento al contorno - perforazioni per VTR L 16,00 m / passo 12,00 m *(larg.=16,00/12,00) Consolidamento al fronte - perforazioni per VTR L 16,00 m / passo 12,00 m *(larg.=16,00/12,00)	32,00 25,00	12,00 12,00	1,333 1,333		511,87 399,90 911,77	23,94	21′827,77
59 / 586 C.03.007.a C.003.007.a 18/03/2010	TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti latera zione in sotterraneo. Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina TUBO IN VETRORESINA Consolidamento al contorno L 16,00 m / passo 12,00 m * (larg.=16,00/12,00) Consolidamento al fronte L 16,00 m / passo 12,00 m * (larg.=16,00/12,00)	32,00 25,00	12,00 12,00	1,333 1,333		511,87 399,90 911,77	36,77	33′525,78
60 / 587 C.03.007.b C.003.007.b 25/07/2017	TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti latera inghisaggio primario del tubo con malta cementizia. L'applicazione del prezzo è subordinata alle previsioni progettuali. Consolidamento al contorno - 2 vlv/m *(par.ug.=32,00*2)* (larg.=16,00/12,00)		12,00	1,333		1′023,74	8,92	9′131,76
61 / 180 C.03.035.a C.003.035.a 17/03/2010	Sezione tipo Ab (SbCat 4) BULLONI TIPO SUPERSWELLEX - DA ML 4,50 Numero 5-:-6 chiodi passo longitudinale 1,50 m *(par.ug.=11/3) SOMMANO cad	3,67	252,53			926,79	203,18	188′305,19
	A RIPORTARE							1′140′103,11

No. o. d			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′140′103,11
62 / 181 C.01.002.b C.001.002.b 24/09/2018	SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI PRODUZIONE Secondo le norme dell'articolo precedente ma eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione quando v che l'impresa potrà e riterrà opportuno usare, compreso l'uso di barre di dilatazione, martelloni nonchè frese puntuali. Tratto di galleria con prescrizione ambientale di non usare l'esplosivo - lunghezza complessiva m 150 in sezione Ab pari a 55.95 m Volume scavo - incidenza 55.95 mc/m Scavo fronte in calcestruzzo per ogni eventuale sfondo sp. 10 cm * (lung.=49,77/3)	0,50	49,77 16,59	0,100	55,950 55,950	2′784,63 46,41		
	SOMMANO m³					2′831,04	60,19	170′400,30
63 / 182 C.01.002.a C.001.002.a 31/01/2018	SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI PRODUZIONE Secondo le norme dell'articolo precedente ma eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione quando v ticolari accorgimenti che limitino la velocità di vibrazione quali microcariche ritardate, scavo in minori spessori							
	ecc. Volume scavo - incidenza 55.95 mc/m		202,76		55,950	11′344,42		
	Scavo fronte in calcestruzzo per ogni eventuale sfondo sp.10 cm * (lung.=202,76/3)	0,50	67,59	0,100	55,950	189,08		
64 / 183 C.01.003.b C.001.003.b 26/09/2022	SOMMANO m³ SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare qua o a campione di piedritti ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO (%)					11′533,50	57,47	662′830,24
	(Percentuale del 20.00%) Volume scavo - incidenza 55.95 mc/m Volume scavo - incidenza 55.95 mc/m SOMMANO %	60,19 57,47	49,77 202,76		55,950 55,950	167′606,97 651′963,93 819′570,90	20,00	163′914,18
65 / 184 A.01.010 A.001.010 25/07/2017	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni me e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Discarica a 25 km di distanza 50% Vedi voce nº 181 [m³ 2 831.04] Vedi voce nº 182 [m³ 11 533.50] Discarica a 50 km di distanza - 50% Vedi voce nº 181 [m³ 2 831.04] Vedi voce nº 181 [m³ 2 831.04] Vedi voce nº 182 [m³ 11 533.50]				20,000 20,000 45,000 45,000	28′310,40 115′335,00 63′698,40 259′503,75		
05.04	SOMMANO mc x km CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" 10% a discarica Vedi voce n° 181 [m³ 2 831.04]				2,300	466′847,55	0,25	116′711,89
	Vedi voce n° 182 [m³ 11 533.50]	0,10			2,300	2′652,71		
	SOMMANO t					3′303,85	7,25	23′952,91
	A RIPORTARE							2′277′912,63

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′277′912,63
67 / 186 A.04.001 A.004.001 26/09/2022	INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione. 90% deposito Vedi voce nº 181 [m³ 2 831.04] Vedi voce nº 182 [m³ 11 533.50]					2′547,94 10′380,15 12′928,09	2,60	33′613,03
68 / 187 PA.GN.10 21/10/2018	Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo rmature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 18 Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 20.84 mq/m Spritz fibrorinforzato di completamento sp=10 cm - incidenza 20.61 mq/m Spritz beton di regolarizzazione sp= 3 cm - incidenza 20.37 mq/m Spritz beton di Riveria di Completamento sp=10 cm - incidenza 20.37 mq/m		252,53 252,53 252,53		20,840 20,610 20,370	5′262,73 5′204,64 5′144,04 15′611,41	35,92	560′761,85
69 / 188 C.02.011.1 C.002.011.00 1 21/10/2018	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confeziona ivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento. Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 3,00 - computato al 50 % *(lung.=252,53/3)		84,18	0,100	55,950	235,49	203,80	47′992,86
70 / 189 C.02.012 C.002.012 21/10/2018	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI,3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Quantità fibre metaliche: 30 kg/mc Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 20.84 mq/m Spritz fibrorinforzato di completamento sp=10 cm - incidenza 20.61 mq/m Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 3,00 - computato al 50 % *(lung.=252,53/3)*(H/peso=55,95*0,1)		252,53	0,050 0,100 0,500	20,840 20,610 5,595	7′894,09 15′613,93 7′064,81		
71 / 190 B.03.025.a B.003.025.a 30/03/2010	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura CON CEMENTO: 150 Kg/mc Volume magrone - incidenza 0.49 mc/m		252,53		0,490	30°572,83 123,74 123,74	4,33 88,42	132′380,35 10′941,09
72 / 191	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI							
	A RIPORTARE							3′063′601,81

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							3′063′601,81
C.03.040 C.003.040 26/09/2022	LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce n° 190 [m³ 123.74] SOMMANO %					10′941,09	10,00	1′094,11
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI							
	Getto calotta e piedritti 7.94 mc/m		252,53		7,940	2′005,09		
	SOMMANO m³					2′005,09	160,52	321′857,05
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali e gli oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI ARCO ROVESCIO							
	Getto arco rovescio		252,53		3,860	974,77		
	SOMMANO m³					974,77	173,48	169′103,10
75 / 194 PA.GN.07 26/09/2022	sovrapprezzo per classe di resistenza da RCK 35 N/mmq a RCK 40 N/mmq Tratta di applicazione 111.06 m Getto calotta e piedritti 7.94 mc/m Getto arco rovescio SOMMANO %		111,06 111,06		7,940 3,860	141′549,17 74′369,42 ————————————————————————————————————	6,00	12′955,12
76 / 195	sovrapprezzo per classe di resistenza da RCK 35 N/mmq a 45 N/							
PA.GN.11 26/09/2022	mmq Tratta di applicazione 141.47 m Getto calotta e piedritti 7.94 mc/m Getto arco rovescio 3.86 mc/m SOMMANO %		141,47 141,47	·	7,940 3,860	180′307,59 94′732,95 ————————————————————————————————————	11,00	30′254,46
77 / 196 B.03.070 B.003.070 09/11/2018	ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO Per calcestruzzi di opere in c.a. o c.a.p. di diversa composizione chimica con azione specifica sui diversi componenti mineralogici del cement le caratteristiche richieste. L'additivo adoperato dovrà risultare compatibile con tutti i tipi di cemento in commercio. Allo scopo di incrementare la durabilità del cls nelle zone dove sono previste le massime velocità idrauliche, a partire dalla pk. 990 ca. (termine scivolo seconda curva) fino allo sbocco lato Lavenone, nei tratti dove saranno applicate le sezioni tipo Ab, Ac, B2V, B0*, C2V, ATTACCO LAVENONE, il cls incrementerà le sue prestazioni							
]	Classe di resistenza C35/45 - dosaggio fumi di silice ad alto indice pozzolanità: 18 kg/mc Getto calotta e piedritti 7.94 mc/m Getto arco rovescio 3.86 mc/m Aggiunta additivo impermeabilizzante/cristallizzante in dosaggio dell'1% del peso di cemento, peso cemento 370 kg/mc		141,47 141,47	18,000	3,860	20′218,89 9′829,34		
	Getto calotta e piedritti 7.94 mc/m Getto arco rovescio 3.86 mc/m	0,01 0,01	141,47 141,47	370,000 370,000	7,940 3,860	4′156,11 2′020,47		
	A RIPORTARE					36'224,81		3′598′865,65

			DIME	NCLONI			pag. I			
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		_	NSIONI	II/maga	Quantità	unitario	TOTALE		
	RIPORTO	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	26/224.91	umtario			
	RIPORIO					36′224,81		3′598′865,65		
	SOMMANO kg					36′224,81	3,66	132′582,80		
78 / 197 C.02.003.a C.002.003.a 17/03/2010	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato ce di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile.		252.52		16.010	4/245.02				
	Calotta e piedritti - incidenza 16,81 mq/m Cassero di testata ogni 6 m *(H/peso=(7,94+3,86)/6)		252,53 252,53		16,810 1,967	4′245,03 496,73				
	SOMMANO m ²					4′741,76	20,20	95′783,55		
79 / 198 C.03.017 C.003.017 17/03/2010	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte.									
	Incidenza 21.03 mq/m		252,53		21,030	5′310,71				
	SOMMANO m ²					5′310,71	33,21	176′368,68		
80 / 199 I.01.009 I.001.009 17/03/2010	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.									
	Water stop tra calotta e piedritti Ripresa di getto *(par.ug.=1/6)	0,17	252,53 252,53		23,970	252,53 1′029,03				
	SOMMANO ml					1′281,56	17,23	22′081,28		
81 / 200 E.01.013 E.001.013 17/03/2010	FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia verticalmente che tura prestazione ed onere per dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva profondita' di perforazione. Dreni L 24,00 m / passo 12,00 m - computati al 50 % *		252 52	2 000	0.500	1/010.12				
	(larg.=24,00/12,00)	4,00	252,53	2,000	0,500	1′010,12	20.72	20/020 97		
	SOMMANO ml					1′010,12	30,62	30′929,87		
82 / 201 I.01.050.1.c I.001.050.00 1.c 17/03/2010	TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostr Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure) DN DA 250 A 300 Misurazione		252,53			252,53 252,53	89,66	22′641,84		
83 / 202 I.01.012.d I.001.012.d 17/03/2010	TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150									
	Misurazione	2,00	252,53			505,06				
	SOMMANO ml					505,06	19,10	9′646,65		
84 / 203	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI									
	A RIPORTARE							4′088′900,32		

		D.W.D.V.G.V.O.V.V					Pug. 17	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		.	NSIONI	11/	Quantità		PORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
C.03.040 C.003.040 26/09/2022	RIPORTO LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce n° 199 [ml 1 281.56] Vedi voce n° 200 [ml 1 010.12]	17,23 30,62				22'081,28 30'929,87		4′088′900,32
	Vedi voce n° 201 [ml 252.53] Vedi voce n° 202 [ml 505.06] SOMMANO %	89,66 19,10				22'641,84 9'646,65 85'299,64	10,00	8′529,96
85 / 204 C.03.020.b C.003.020.b 17/03/2010	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere d altro onere. Sia di provenienza da depositi esterni, sia proveniente da vagliatura e frantumazione del marino di scavo. Incidenza 0,57 mc/m		252,53		0,570	143,94		
	SOMMANO m ³					143,94	19,90	2′864,41
86 / 476 C.03.035.a C.003.035.a	Sezione tipo Ab allargo (SbCat 5) BULLONI TIPO SUPERSWELLEX - DA ML 4,50 Numero 7-:-8 chodi passo 1,50 m *(par.ug.=(7+8)/3)	5,00	30,00			150,00		
24/07/2018	SOMMANO cad					150,00	203,18	30′477,00
87 / 477 C.01.002.a C.001.002.a 25/10/2018	SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI PRODUZIONE Secondo le norme dell'articolo precedente ma eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione quando v ticolari accorgimenti che limitino la velocità di vibrazione quali microcariche ritardate, scavo in minori spessori ecc. Volume scavo - incidenza 80.60 mc/m		30,00		80,600	2′418,00		
	Scavo fronte in calcestruzzo per ogni eventuale sfondo sp. 10 cm * (lung.=30/3) SOMMANO m³	0,50	10,00	0,100	80,600	2′458,30	57,47	141′278,50
88 / 478 A.01.010 A.001.010 25/07/2017	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Discarica a 25 km di distanza - 50%							
	Vedi voce n° 477 [m³ 2 458.30] Discarica a 50 km di distanza - 50%	0,50			20,000	24′583,00		
	Vedi voce n° 477 [m³ 2 458.30] SOMMANO mc x km	0,50			45,000	55′311,75 ————————————————————————————————————	0,25	19′973,69
05.04	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" 10% a discarica				2222		0,23	17 7/3,09
	Vedi voce n° 477 [m³ 2 458.30] p.s. 2.30	0,10			2,300	565,41		
	SOMMANO t					565,41	7,25	4′099,22
90 / 480	INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di							
	A RIPORTARE							4′296′123,10

								pag. 18
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	52500.1.12.0.12.52.2.1.1.0.1.1	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4′296′123,10
A.04.001 A.004.001 26/09/2022	sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione. 90% deposito							
	Vedi voce n° 477 [m³ 2 458.30]	0,90				2′212,47		
	SOMMANO m³					2′212,47	2,60	5′752,42
91 / 481 C.01.003.b C.001.003.b 26/09/2022	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare qua o a campione di piedritti ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO (%) (Percentuale del 20.00%)							
	Volume scavo - incidenza 80.60 mc/m	57,47	30,00		80,600	138′962,46		
	SOMMANO %					138′962,46	20,00	27′792,49
92 / 482 PA.GN.10 21/10/2018	Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo rmature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 18 Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 23.92							
	mc/m Spritz fibrorinforzato di completamento sp=10 cm - incidenza		30,00		23,920	717,60		
	23.69mc/m Spritz beton di regolarizzazione sp= 3cm - incidenza 23.49 mc/m		30,00 30,00		23,690 23,490	710,70 704,70		
	SOMMANO m2					2′133,00	35,92	76′617,36
93 / 483 C.02.012 C.002.012 17/03/2010	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI ,3k / fR,1k \geq 0,5. Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. inc. 30 kg/mc							
	Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 23.92 mc/m	30,00	30,00	0,050	23,920	1′076,40		
	Spritz fibrorinforzato di completamento sp=10 cm - incidenza 23.69mc/m	30,00	30,00	0,100	23,690	2′132,10		
	Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 3,00 - computato al 50 % *(lung.=30/3)	0,50	10,00	0,100	80,600	40,30		
	SOMMANO kg					3′248,80	4,33	14′067,30
94 / 484 C.02.011.1 C.002.011.00	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confeziona ivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento. Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di							
	m 3,00 - computato al 50 % *(lung.=30/3)	0,50	10,00	0,100	80,600	40,30		
	SOMMANO m ³					40,30	203,80	8′213,14
95 / 485 B.03.025.a B.003.025.a 30/03/2010	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	A RIPORTARE							4′428′565,81

Num.Ord.			DIMEN	NSION	I		I M I	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							4′428′565,81
	Volume magrone - incidenza 0,49 mc/m		30,00		0,490	14,70		
	SOMMANO m³					14,70	88,42	1′299,77
96 / 486 C.03.040 C.003.040 26/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce n° 485 [m³ 14.70]	88,42				1′299,77		
	SOMMANO %					1′299,77	10,00	129,98
97 / 487 B.03.030.a B.003.030.a 24/07/2018	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	Getto in galleria di riempimento - incidenza 24.10 mc/m		30,00		24,100	723,00		
	SOMMANO m³					723,00	117,58	85′010,34
98 / 488 C.03.040 C.003.040 24/07/2018	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce n° 487 [m³ 723.00]	117,58				85′010,34 85′010,34	10,00	8′501,03
	36.11.11.10.70						10,00	0 001,00
C.002.001.00	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI							
	Getto in galleria calotta - incidenza 7.94 mc/m		30,00		7,940	238,20		
	SOMMANO m³					238,20	160,52	38′235,86
C.002.001.00 1.f	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali e gli oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI ARCO ROVESCIO							
	Getto in galleria arco rovescio - incidenza 3.86 mc/m		30,00		3,860	115,80		
	SOMMANO m³					115,80	173,48	20′088,98
101 / 491 PA.GN.07 26/09/2022	sovrapprezzo per classe di resistenza da RCK 35 N/mmq a RCK 40 N/mmq Vedi voce n° 489 [m³ 238.20] Vedi voce n° 490 [m³ 115.80]	160,52 173,48				38′235,86 20′088,98 58′324,84	6,00	3′499,49
102 / 492 C.02.003.a C.002.003.a	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in					,	.,.,	
	A RIPORTARE							4′585′331,26

								pag. 20
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	_	unitario	TOTALE
	RIPORTO							4′585′331,26
17/03/2010	conglomerato ce di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile.							
	Calotta e piedritti (16.81 + cassero per riempimento 11.60) incidenza 16.81 mq/m *(H/peso=16,810+11,60)		30,00		28,410	852,30		
	SOMMANO m ²					852,30	20,20	17′216,46
103 / 493 C.03.017 C.003.017 17/03/2010	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte.							
	Incidenza 21.03 mq/m		30,00		21,030	630,90		
	SOMMANO m ²					630,90	33,21	20′952,19
104 / 494 I.01.009 I.001.009 17/03/2010	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.							
	Water stop tra calotta e piedritti Ripresa di getto *(par.ug.=1/6)	0,17	30,00 30,00		23,970	30,00 122,25		
	SOMMANO ml					152,25	17,23	2′623,27
105 / 495 E.01.013 E.001.013 17/03/2010	FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia verticalmente che tura prestazione ed onere per dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva profondita' di perforazione.							
	Dreni L 24,00 m / passo 12,00 m - computati al 50 % * (larg.=24,00/12,00)	4,00	30,00	2,000	0,500	120,00		
	SOMMANO ml					120,00	30,62	3′674,40
I.001.050.00 1.c	TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostr Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure) DN DA 250 A 300 Misurazione		30,00			30,00		
	SOMMANO ml		20,00			30,00	89,66	2′689,80
107 / 497 I.01.012.d I.001.012.d 17/03/2010	TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150							
	Misurazione	2,00	30,00			60,00		
	SOMMANO ml					60,00	19,10	1′146,00
108 / 498 C.03.040 C.003.040 26/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce n° 494 [ml 152.25]	17,23				2′623,27		
	Vedi voce n° 495 [ml 120.00] Vedi voce n° 496 [ml 30.00] Vedi voce n° 497 [ml 60.00]	30,62 89,66 19,10				3′674,40 2′689,80 1′146,00		
	A RIPORTARE					10′133,47		4′633′633,38

			DIME	NSIONI			IMI	pag. 21
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	1 8	3		1	10′133,47		4′633′633,38
	SOMMANO %					10′133,47	10,00	1′013,35
109 / 499 C.03.020.b C.003.020.b 17/03/2010	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere d altro onere. Sia di provenienza da depositi esterni, sia proveniente da vagliatura e frantumazione del marino di scavo. Incidenza 0,36 mc/m		30,00		0,360	10,80	19,90	214,92
	Sezione tipo Ac (SbCat 6)							
110 / 205 C.01.002.b C.001.002.b 24/09/2018	SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI PRODUZIONE Secondo le norme dell'articolo precedente ma eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione quando v che l'impresa potrà e riterrà opportuno usare, compreso l'uso di barre di dilatazione, martelloni nonchè frese puntuali. Tratto di galleria con prescrizione ambientale di non usare l'esplosivo - lunghezza complessiva m 150 in sezione Ac pari a 57							
	m Volume scavo - incidenza 57 mc/m		45,98		57,000	2′620,86		
	Scavo fronte in calcestruzzo per ogni eventuale sfondo sp. 10 cm * (lung=45,98/1,5)	0,50	,	0,100	57,000	87,35		
	SOMMANO m ³	0,50	20,02	0,100	27,000	2′708,21	60,19	163′007,16
111 / 206 C.01.002.a C.001.002.a 25/10/2018	SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI PRODUZIONE Secondo le norme dell'articolo precedente ma eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione quando v ticolari accorgimenti che limitino la velocità di vibrazione quali microcariche ritardate, scavo in minori spessori ecc. Volume scavo - incidenza 57 mc/m		136,48		57,000	7′779,36		
	Scavo fronte in calcestruzzo per ogni eventuale sfondo sp. 10 cm * (lung.=136,48/1,5)	0,50	,	0,100	57,000	259,32		
	(tung-150,46/1,5)	0,50	90,99	0,100	37,000			
	SOMMANO m ³					8′038,68	57,47	461′982,94
112 / 207 A.01.010 A.001.010 25/07/2017	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Discarica a 25 km di distanza - 50%							
	Vedi voce n° 205 [m³ 2 708.21] Vedi voce n° 206 [m³ 8 038.68]	0,50 0,50			20,000 20,000	27′082,10 80′386,80		
	Discarica a 50 km di distanza - 50% Vedi voce n° 205 [m³ 2 708.21] Vedi voce n° 206 [m³ 8 038.68]	0,50 0,50			45,000 45,000	60′934,72 180′870,30		
	SOMMANO mc x km					349′273,92	0,25	87′318,48
113 / 208 E.08.005.17. 05.04 E.008.005.01 7.05.04 25/10/2018	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" 10% a discarica				2.200	(22.00)		
	Vedi voce n° 205 [m³ 2 708.21] Vedi voce n° 206 [m³ 8 038.68]	0,10 0,10			2,300 2,300	622,89 1′848,90		
	A RIPORTARE					2′471,79		5′347′170,23

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					2′471,79		5′347′170,23
	p.s. 2.30 SOMMANO t					2′471,79	7,25	17′920,48
114 / 209 A.04.001 A.004.001 27/09/2022	INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.							
	Vedi voce n° 205 [m³ 2 708.21] Vedi voce n° 206 [m³ 8 038.68]	0,90 0,90				2′437,39 7′234,81		
	SOMMANO m ³					9′672,20	2,60	25′147,72
115 / 210 C.01.003.b C.001.003.b 27/09/2022	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare qua o a campione di piedritti ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO (%)							
	(Percentuale del 20.00%) Volume scavo - incidenza 57 mc/m Volume scavo - incidenza 57 mc/m	60,19 57,47	45,98 136,48		57,000 57,000	157′749,56 447′079,82		
	SOMMANO %					604′829,38	20,00	120′965,88
116 / 211 C.02.013.b C.002.013.b 17/03/2010	ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma pres di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro CON NP-IPE IN S275							
	N. 1 HEA 160 / passo 1,50 m *(par.ug.=1/1,50) Piastrame e bulloni / passo m 1,50 *(par.ug.=1/1,50)	0,67 0,67	182,46 182,46		30,400 419,040	76′519,55 51′226,89		
	SOMMANO kg					127′746,44	2,81	358′967,50
117 / 212 PA.GN.13 17/03/2010	Incremento di prezzo di tipo di acciaio da S275 a S355 Vedi voce n° 211 [kg 127 746.44]	2,81				358′967,50		
-,,,,,,,,	SOMMANO %					358′967,50	5,00	17′948,38
118 / 213 PA.GN.12 31/03/2010	Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo rmature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 23 Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 20.99							
	mq/m Spritz fibrorinforzato di completamento sp=15 cm - incidenza		182,46		20,990	3′829,84		
	20.69 mq/m Spritz beton di regolarizzazione sp= 3 cm - incidenza 20.42 mq/m		182,46 182,46		20,690 20,420	3′775,10 3′725,83		
	SOMMANO m2					11′330,77	47,10	533′679,27
119 / 214 C.02.012 C.002.012 17/03/2010	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI ,3k / fR,1k \geq 0,5. Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	inc. 30 kg/mc Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 20.99 mq/m Spritz fibrorinforzato di completamento sp=15 cm - incidenza	30,00	182,46	0,050	20,990	5′744,75		
	A RIPORTARE					5′744,75		6′421′799,46

			DIME	NCIONI			pag. 23	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	por uo		NSIONI	H/peso	Quantità	unitario	PORTI TOTALE
	RIPORTO	par.ug.	lung.	larg.	11/peso	5′744,75	umano	6′421′799,46
	20.69 mg/m	30,00	182,46	0,150	20,690	16′987,94		0 421 799,40
	Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10cm ogni sfondo massimo di m 1,50 - computato al 50 % *(lung.=182,46/1,50)*(H/peso=57,000*0,5)	30,00	121,64	0,100	28,500	10′400,22		
	SOMMANO kg	, i	121,01	0,100	20,500	33′132,91	4,33	143′465,50
120 / 215 C.02.011.1 C.002.011.00 1 21/10/2018	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confeziona ivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento. Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10cm ogni sfondo massimo di m 1,50 - computato al 50 % *(lung.=182,46/1,50)		121,64	0,100	57,000	346,67	203,80	70′651,35
121 / 216 B.03.025.a B.003.025.a 31/03/2010	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Volume magrone - incidenza 0.49 mc/m		182,46		0,490	89,41		
	SOMMANO m ³					89,41	88,42	7′905,63
122 / 217 C.03.040 C.003.040 27/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce n° 216 [m³ 89.41]	88,42				7′905,63		
	SOMMANO %					7′905,63	10,00	790,56
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI							
	Incidenza 7.94 mc/m		182,46		7,940	1′448,73		
	SOMMANO m³					1′448,73	160,52	232′550,14
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali e gli oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI ARCO ROVESCIO							
	Incidenza 3.87 mc/m		182,46		3,870	706,12		
	SOMMANO m³					706,12	173,48	122′497,70
125 / 220 PA.GN.07 27/09/2022	sovrapprezzo per classe di resistenza da RCK 35 N/mmq a RCK 40 N/mmq Tratta di applicazione 74.75 m Getto calotta e piedritti		74,75	160,520	7,940	95′271,03		
	Getto arco rovescio		74,75	173,480	3,870	50′184,73		
	A RIPORTARE					145′455,76		6′999′660,34

			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					145′455,76		6′999′660,34
	SOMMANO %					145′455,76	6,00	8′727,35
126 / 221 PA.GN.11 27/09/2022	sovrapprezzo per classe di resistenza da RCK 35 N/mmq a 45 N/mmq Tratta di applicazione 107.71 m Getto calotta e piedritti Getto arco rovescio SOMMANO %		107,71 107,71	160,520 173,480	7,940 3,870	137′279,50 72′313,00 209′592,50	11,00	23′055,18
127 / 222 B.03.070 B.003.070 09/11/2018	ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO Per calcestruzzi di opere in c.a. o c.a.p. di diversa composizione chimica con azione specifica sui diversi componenti mineralogici del cement le caratteristiche richieste. L'additivo adoperato dovrà risultare compatibile con tutti i tipi di cemento in commercio. Allo scopo di incrementare la durabilità del cls nelle zone dove sono previste le massime velocità idrauliche, a partire dalla pk. 990 ca. (termine scivolo seconda curva) fino allo sbocco lato Lavenone, nei tratti dove saranno applicate le sezioni tipo Ab, Ac, B2V, B0*, C2V, ATTACCO LAVENONE, il cls incrementerà le sue prestazioni Classe di resistenza C35/45 - dosaggio fumi di silice ad alto indice pozzolanità: 18 kg/mc Getto calotta e piedritti 7.94 mc/m Getto arco rovescio 3.87 mc/m Aggiunta additivo impermeabilizzante/cristallizzante in dosaggio		107,71 107,71	18,000 18,000	7,940 3,870	15′393,91 7′503,08		
	dell'1% del peso di cemento, peso cemento 370 kg/mc Getto calotta e piedritti 7.94 mc/m Getto arco rovescio 3.87 mc/m	0,01 0,01	107,71 107,71	370,000 370,000	7,940 3,870	3′164,30 1′542,30		
128 / 223 C.02.003.a C.002.003.a 17/03/2010	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato ce di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile. Calotta e piedritti - incidenza 16,81 mq/m Cassero di testata ogni 6 m *(lung.=(182,46/6)+1)*(H/peso=7,94+3,87)		182,46 31,41		16,810 11,810	3'067,15 370,95	3,66	101′029,14
129 / 224 C.03.017 C.003.017 17/03/2010	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a					3′438,10	20,20	69′449,62
	parte. Incidenza 20.97 mq/m SOMMANO m²		182,46		20,970	3′826,19	33,21	127′067,77
130 / 225 I.01.009 I.001.009 17/03/2010	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. Water stop tra calotta e piedritti Ripresa di getto *(par.ug.=1/6) SOMMANO ml		182,46 182,46		23,970	182,46 743,51 925,97	17,23	15′954,46
	A RIPORTARE							7′344′943,86

Num.Ord.			DIME	NSIONI		6 33	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							7′344′943,86
131 / 226 1.01.012.d 1.001.012.d 17/03/2010	TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 Misurazione SOMMANO ml	2,00	182,46			364,92 364,92	19,10	6′969,97
132 / 227 1.01.050.1.c 1.001.050.00 1.c 17/03/2010	TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostr Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure) DN DA 250 A 300 Misurazione	1,00	182,46			182,46 182,46	89,66	16′359,36
133 / 228 E.01.013 E.001.013 17/03/2010	FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia verticalmente che tura prestazione ed onere per dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva profondita' di perforazione. Dreni L 24,00 m / passo 12,00 m - computati al 50 % * (larg.=24,00/12,00)	4,00	182,46	2,000	0,500	729,84 	30,62	22′347,70
134 / 229 C.03.040 C.003.040 27/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce n° 225 [ml 925.97] Vedi voce n° 226 [ml 364.92] Vedi voce n° 227 [ml 182.46] Vedi voce n° 228 [ml 729.84]	17,23 19,10 89,66 30,62				15′954,46 6′969,97 16′359,36 22′347,70 61′631,49	10,00	6′163,15
135 / 230 C.03.020.b C.003.020.b 17/03/2010	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere d altro onere. Sia di provenienza da depositi esterni, sia proveniente da vagliatura e frantumazione del marino di scavo. Incidenza 0,57 mc/m		182,46		0,570	104,00	19,90	2′069,60
136 / 231 C.01.001.b C.001.001.b 19/07/2018	Sezione tipo B2V (SbCat 7) SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, ese con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non danneggino le zone consolidate o gli interventi comunque eseguiti. Volume scavo Incidenza - media sezione minima e massima Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,20 eventuale al 50% *(par.ug.=((12/1,2)-1)/12)*(lung.=81,54*0,5)		81,54 40,77	0,100	64,940 64,940	5′295,21 198,57		
	Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m 12,00 *(par.ug.=1/12)	0,08	81,54	0,150	73,310	71,73		
	A RIPORTARE					5′565,51		7′398′853,64

			DIMEN	NSIONI			IMI	pag. 26
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO			-	-	5′565,51		7′398′853,64
	SOMMANO m ³					5′565,51	28,76	160′064,07
137 / 232 C.01.002.b C.001.002.b 19/07/2018	SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI PRODUZIONE Secondo le norme dell'articolo precedente ma eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione quando v che l'impresa potrà e riterrà opportuno usare, compreso l'uso di barre di dilatazione, martelloni nonchè frese puntuali.							
	Incidenza - media sezione minima e massima Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di		26,46		64,940	1′718,31		
	m 1,20 eventuale al 50% *(par.ug.=((12/1,2)-1)/12)*(lung.=26,46* 0,5)	0,75	13,23	0,100	64,940	64,44		
	Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m 12,00 *(par.ug.=1/12)	0,08	26,46	0,150	73,310	23,28		
	SOMMANO m ³					1′806,03	60,19	108′704,95
138 / 233 C.01.003.a C.001.003.a 27/09/2022	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare qua campione di piedritti ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO (%) (Percentuale del 30.00%)							
	Incidenza - media sezione minima e massima Incidenza - media sezione minima e massima	28,76 60,19	81,54 26,46		64,940 64,940	152′290,17 103′425,22		
	SOMMANO %					255′715,39	30,00	76′714,62
139 / 234 A.01.010 A.001.010 25/07/2017	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni me e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Trasporto a discarica 25 km - 50%							
	Vedi voce n° 231 [m³ 5 565.51] Vedi voce n° 232 [m³ 1 806.03]	0,50 0,50			20,000 20,000	55′655,10 18′060,30		
	Trasporto a discarica 50 km - 50% Vedi voce n° 231 [m³ 5 565.51] Vedi voce n° 232 [m³ 1 806.03]	0,50 0,50			45,000 45,000	125′223,98 40′635,68		
	SOMMANO me x km					239′575,06	0,25	59′893,77
140 / 235 E.08.005.17. 05.04 E.008.005.01 7.05.04 25/10/2018	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" 10% a discarica							
	Vedi voce n° 231 [m³ 5 565.51] Vedi voce n° 232 [m³ 1 806.03] p.s. 2.30	0,10 0,10			2,300 2,300	1′280,07 415,39		
	SOMMANO t					1′695,46	7,25	12′292,09
141 / 236 A.04.001 A.004.001 27/09/2022	INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.							
	Vedi voce n° 231 [m³ 5 565.51] Vedi voce n° 232 [m³ 1 806.03]	0,90 0,90				5′008,96 1′625,43		
	SOMMANO m³					6′634,39	2,60	17′249,41
	A RIPORTARE							7′833′772,55

			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							7′833′772,55
142 / 237 C.02.013.b C.002.013.b 17/03/2010	ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma pres di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro CON NP-IPE IN S275 N. 2 IPE 160/ passo 1,20 m *(par.ug.=2,00/1,20) Piastrame e bulloni - passo 1,20 m *(par.ug.=2/1,20) SOMMANO kg	1,67 1,67	108,00 108,00	21,870	15,800 336,000	62′322,68 60′600,96 122′923,64	2,81	345′415,43
143 / 238 PA.GN.13 17/03/2010	Incremento di prezzo di tipo di acciaio da S275 a S355 Vedi voce n° 237 [kg 122 923.64] SOMMANO %	2,81				345′415,43 345′415,43	5,00	17′270,77
144 / 239 PA.GN.14 08/09/2017	Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo rmature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 28 Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza media sezione minima e massima Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza media sezione minima e massima Spritz beton di regolarizzazione sp=3 cm - incidenza media sezione minima e massima SOMMANO m2		108,00 108,00 108,00		22,350 21,970 21,620	2'413,80 2'372,76 2'334,96 7'121,52	62,17	442′744,90
145 / 240 C.02.012 C.002.012 17/03/2010	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI ,3k / fR,1k \geq 0,5. Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	Incidenza 30 kg/mc Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza media sezione minima e massima Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm -	30,00	108,00	0,050	22,350	3′620,70		
	incidenza media sezione minima e massima Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,20 eventuale al 50% *(par.ug.=((12/1,2)-1)/12)*(lung.=108*	30,00	108,00	0,200	21,970	14′236,56		
	0,5)*(larg.=0,100*30) Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m	0,75	54,00	3,000	64,940	7′890,21		
	12,00 *(par.ug.=1/12)*(larg.=0,150*30)	0,08	108,00	4,500	73,310	2′850,29		
146 / 241 C.02.011.1 C.002.011.00 1	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confeziona ivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento.					28′597,76	4,33	123′828,30
	Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,20 eventuale al 50% *(par.ug.=((12/1,2)-1)/12)*(lung.=108* 0,5) Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m 12,00 *(par.ug.=1/12) SOMMANO m³	0,75 0,08	54,00 108,00	, and the second	64,940 73,310	263,01 95,01 358,02	203,80	72'964,48
147 / 242						330,02	203,00	12 304,40
147 / 242	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O A RIPORTARE							8′835′996,43
	ARTIORIARE							0 033 330,43

Num.Ord.			DIME	NSIONI	1		IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							8′835′996,43
B.03.025.a B.003.025.a 31/03/2010	OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura CON CEMENTO: 150 Kg/mc Volume magrone *(H/peso=(0,48+0,62)/2) Incidenza - media sezione minima e massima		108,00		0,550	59,40		
	SOMMANO m³					59,40	88,42	5′252,15
148 / 243 C.03.040 C.003.040 27/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce n° 242 [m³ 59.40]					5′252,15		
	SOMMANO %					5′252,15	10,00	525,22
C.002.001.00 1.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI Incidenza - media sezione minima e massima		108,00		12.680	1′369.44		
	SOMMANO m ³		100,00		12,000	1′369,44	160,52	219′822,51
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali e gli oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI ARCO ROVESCIO		100.00		5 (40)	(00.12		
	Incidenza - media sezione minima e massima $SOMMANO \ m^3$		108,00		5,640	609,12	173,48	105′670,14
151 / 246 PA.GN.07 27/09/2022	sovrapprezzo per classe di resistenza da RCK 35 N/mmq a RCK 40 N/mmq Incidenza - media sezione minima e massima - calotta Incidenza - media sezione minima e massima -arco rovescio SOMMANO %		58,72 58,72		12,680 5,640	744,57 331,18 1'075,75	6,00	64,55
152 / 247 PA.GN.11 27/09/2022	sovrapprezzo per classe di resistenza da RCK 35 N/mmq a 45 N/mmq Incidenza - media sezione minima e massima - calotta * (lung.=22,82+26,46) Incidenza - media sezione minima e massima -arco rovescio * (lung.=22,82+26,46)		49,28 49,28		12,680 5,640	624,87 277,94		
	SOMMANO %					902,81	11,00	99,31
153 / 248 B.03.045.c B.003.045.c 18/03/2010	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi dei cls per qualsiasi classe di resistenza. Tipo SR secondo EN 197/1. (Percentuale del 4.00%) Getto in galleria calotta - incidenza 12.68 mc/m Getto in galleria arco rovescio - incidenza 5.64 mc/m SOMMANO %	160,52 173,48			12,680 5,640	46'447,68 22'327,71 68'775,39	4,00	2′751,02
	4 DIDODT 4 DE							0/170/101 22
	A RIPORTARE							9′170′181,33

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLA VODI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quanuta	unitario	TOTALE
	RIPORTO							9′170′181,33
154 / 249 B.03.070 B.003.070 27/09/2022	ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO Per calcestruzzi di opere in c.a. o c.a.p. di diversa composizione chimica con azione specifica sui diversi componenti mineralogici del cement le caratteristiche richieste. L'additivo adoperato dovrà risultare compatibile con tutti i tipi di cemento in commercio. Allo scopo di incrementare la durabilità del cls nelle zone dove sono previste le massime velocità idrauliche, a partire dalla pk. 990 ca. (termine scivolo seconda curva) fino allo sbocco lato Lavenone, nei tratti dove saranno applicate le sezioni tipo Ab, Ac, B2V, B0*, C2V, ATTACCO LAVENONE, il cls incrementerà le sue prestazioni Classe di resistenza C35/45 - dosaggio fumi di silice ad alto indice pozzolanità: 18 kg/mc Getto calotta e piedritti 12.68 mc/m Getto arco rovescio 5.64 mc/m Aggiunta additivo impermeabilizzante/cristallizzante in dosaggio dell'1% del peso di cemento, peso cemento 370 kg/mc		26,46 26,46	18,000 18,000	12,680 5,640	6′039,23 2′686,22		
	Getto calotta e piedritti 12.68 mc/m Getto arco rovescio 5.64 mc/m	0,01 0,01	26,46 26,46	370,000 370,000	12,680 5,640	1′241,40 552,17		
	SOMMANO kg					10′519,02	3,66	38′499,61
155 / 250 C.02.005.a C.002.005.a 18/03/2010	ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in opera. Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera o l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Getto arco rovescio- incidenza 19 kg/mc su media sezione minima e massima Getto calotta - incidenza 33 kg/mc su media sezione minima e massima	19,00 33,00	108,00 108,00		5,640 12,680	11′573,28 45′191,52		
	SOMMANO kg					56′764,80	2,00	113′529,60
156 / 251 C.02.003.a C.002.003.a 17/03/2010	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato ce di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile. Calotta e piedritti - incidenza 16,81 mq/m Cassero di testata ogni 6 m *(par.ug.=1/6)*(H/peso=5,64+12,68)	0,17	108,00 108,00		16,810 18,320	1′815,48 336,36 2′151,84	20,20	43′467,17
157 / 252 C.03.017 C.003.017 17/03/2010	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte. Incidenza - media sezione minima e massima		108,00		22,290	2'407,32	33,21	79′947,10
158 / 253 I.01.009 I.001.009 17/03/2010	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.					· ·		
	Water stop tra calotta e piedritti Ripresa di getto *(par.ug.=1/6)	0,17	108,00 108,00		23,970	108,00 440,09		
	SOMMANO ml					548,09	17,23	9′443,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TAKIITA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9′455′068,40
159 / 254 E.01.013 E.001.013 17/03/2010	FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia verticalmente che tura prestazione ed onere per dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva profondita' di perforazione. Dreni L 24,00 m / passo 12,00 m - computati al 50 % * (larg.=24,00/12,00)	4,00	108,00	2,000	0,500	432,00	30,62	13′227,84
160 / 255 I.01.012.d I.001.012.d 17/03/2010	TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 Misurazione SOMMANO ml	2,00	108,00			216,00	19,10	4′125,60
161 / 256 1.01.050.1.c 1.001.050.00 1.c 17/03/2010	TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostr Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure) DN DA 250 A 300 Misurazione SOMMANO ml DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI	1,00	108,00			108,00	89,66	9′683,28
	CAVA Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere d altro onere. Sia di provenienza da depositi esterni, sia proveniente da vagliatura e frantumazione del marino di scavo. Incidenza 0,36 mc/m SOMMANO m³		108,00		0,360	38,88	19,90	773,71
163 / 258 C.03.040 C.003.040 27/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce n° 253 [ml 548.09] Vedi voce n° 252 [m² 2 407.32] Vedi voce n° 255 [ml 216.00] Vedi voce n° 256 [ml 108.00]	17,23 30,62 19,10 89,66				9'443,59 73'712,14 4'125,60 9'683,28 96'964,61	10,00	9'696,46
C.003.002.b	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l' potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo DIAMETRO MM 101-140 Perforazioni per tubi metallici L 16,00 m / passo 12,00 m * (larg.=16,00/12,00)	23,00	108,00	1,333		3′311,17	28,57	94′600,13
165 / 260 C.03.003.a C.003.003.a 18/03/2010	ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, 'onere di esecuzione delle valvole che verranno							
	A RIPORTARE							9′587′175,42

			DIME	NGLONI			1341	pag. 31
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			NSIONI	II/maga	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	9′587′175,42
	compensate a parte solo se utilizzate TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO Tubi metallici di infilaggio diam. mm 114,3 / sp. 10- Peso 25,700 kg/m *(larg.=16,00/12,00) SOMMANO kg	23,00	108,00	1,333	25,700	85′097,12 85′097,12	2,69	228′911,25
166 / 261 PA.GN.09 18/03/2010	Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC, mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la composizione riportata nella relazione di pro d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. Iniezione di guaina per tubi metallici L 16,00 m / passo 12,00 m * (larg.=16,00/12,00)	23,00	108,00	1,333		3′311,17	14,06	46′555,05
167 / 262 PA.GN.01 18/03/2010	Iniezioni di miscela cementizia per il consolidamento e l'impermeabilizzazione del terreno, avente la composizione riportata nella voce di capitolato e secondo i parametri operativ d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. 16% del volume trattato Iniezione cementizia per tubi metallici L 16,00 m / passo 12,00 m (area: 6.79) *(par.ug.=23,00*108)*(larg.=16,00/12,00) SOMMANO mc	2484,00	6,79	1,333	0,160	3′597,26 3′597,26	296,91	1′068′062,47
168 / 263 C.03.003.b C.003.003.b 25/07/2017	ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, se tale iniezione avverrà a mezzo di doppia valvola d'iniezione che consenta l'utilizzo di ogni singolo gruppo di fori. Tubi metallici per infilaggi - 2 vlv/m *(larg.=16/12)		108,00	1,333	2,000	6′622,34 6′622,34	7,48	49′535,10
169 / 264 PA.GN.15 25/07/2017	Compenso per la predisposizione degli otturatori e per le successive manovre di spostamento sulle carie valvole da iniettare con la tecnologia delle iniezioni a sezioni e pressioni controllate. Tubi metallici per infilaggi - 2 vlv/m *(larg.=16/12) SOMMANO cadauno	23,00	108,00	1,333	2,000	6′622,34	9,68	64′104,25
170 / 265 C.03.002.a C.003.002.a 18/03/2010	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l' i potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo DIAMETRO MM 65-100 Perforazioni per VTR L 16,00 m / passo 12,00 m *(larg.=16/12) SOMMANO ml	25,00	108,00	1,333		3′599,10	23,94	86′162,45
171 / 266 C.03.007.a C.003.007.a 18/03/2010	TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti latera zione in sotterraneo. Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina TUBO IN VETRORESINA Consolidamento al fronte L 16,00 m / passo 12,00 m *(larg.=16/12)	25,00	108,00	1,333		3′599,10	36,77	132′338,91
	A RIPORTARE							11′262′844,90

DIPRODUZIONE Secondo le norme dell'articolo precedente na cessoria con intrational distributione di confidence di considerate del l'intribution la velocità di considerate quandro v ticolari secorgimenti del limitino la velocità di velocità del considerate quandro v ticolari secorgimenti del limitino la velocità di velocità dell'introduce quandro v ticolari secorgimenti dell'intributione di considerate da 33 mcm Spirtt filtrodricorato introducto quandro v ticolari secorgimenti dell'introduce di politico di na 120 "Quandro quandro di mi 120 "Quandro quandro q									pag. 32
RTPORTO RIPORTO RIPO	II .	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		.	_		Quantità		
1727-267			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	
172 / 267 COLUMN		RIPORTO							11′262′844,90
DI PRODUZIONE Secondo le norme dell'articolo procedente mas (con1002) Con1002a Con1002a Con1002a Control dell'articolo la velocità di velocità di velocità di velocità di velocità (con1002a) Control dell'articolo con diministrato in minuri spessori volume servo- incidenza (4.3 metro) Spitti fibrorinforzata fibrorinforza		Sezione tipo B2 (SbCat 8)							
Volume scaro- incidenza 64.33 m/m Spritz BroeninStrate in flories gr-10 cm ogni sfondo massimo di ni 1,20 "figara (ug=0.50*((121,2)-1)12) Spritz BroeninStrate in flories gr-10 cm ogni cumpo di mi 12.00 *(figara (ug=0.50*((121,2)-1)12) Spritz BroeninStrate in cumpo sp-15 cm ogni cumpo di mi 12.00 *(figara (ug=0.50*((121,2)-1)12) Spritz BroeninStrate in cumpo sp-15 cm ogni cumpo di mi 12.00 *(figara (ug=0.50*((121,2)-1)12) SOMMANO m' 10.834.45 57,47 622*655,84 SOMMANO m' 10.834.45 57,47 622*655,84 SOMMANO m' 10.834.45 57,47 622*655,84 62.00	172 / 267 C.01.002.a C.001.002.a 01/02/2018	DI PRODUZIONE Secondo le norme dell'articolo precedente ma eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione quando v ticolari accorgimenti che limitino la velocità di							
# "(paraug = 0.50° (1(21/2)-1)12") Sprite fibroniforation fibe campo spr-15 cm ogai campo di m 12.00 "(para g=1/12) SOMMANO m 177.988 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli savavi di galleria a secime corrente COL0103a 27/199.202 MSSINA DI UN DAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO (%) (Percentuale del 30.00%) Volume scavo - incidenza 64.33 me/m SOMMANO % SOMMANO M SOMMANO		Volume scavo - incidenza 64.33 mc/m Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di		160,40		64,330	10′318,53		
12,00 *(par.ug=1/12)		*(par.ug.=0,50*((12/1,2)-1)/12)	0,38	160,40	0,100	64,330	392,10		
173 / 268 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO C.01.003.a ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente C.01.003.a Con senza imitiazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare C.01.003.a Con senza imitiazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare C.02.003.a Con senza imitiazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare C.02.003.a Con senza imitiazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare C.02.003.a C.02.0			0,08	160,40	0,150	64,330	123,82		
COLORISA ROVESCIO Sovraprezzo agli seavi di galleria a sezione corrente (col) 1903 a (col) 1903		SOMMANO m ³					10′834,45	57,47	622′655,84
COLORISA ROVESCIO Sovraprezzo agli seavi di galleria a sezione corrente (col) 1903 a (col) 1903									
Volume scavo - incidenza 64.33 me/m	173 / 268 C.01.003.a C.001.003.a 27/09/2022	ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare qua campione di piedritti ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE							
174 / 269 A 0.0 0.0 A 0.			57,47	160,40		64,330	593′006,03		
A01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni me e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Discarica a 25 km di distanza - 50% Vedi voce nº 267 [m¹ 10 834.45] 0,50 45,000 243',775,13 50MMANO mc x km SOMMANO mc x km		SOMMANO %					593′006,03	30,00	177′901,81
Vedi voce n° 267 [m² 10 834.45] 0,50 20,000 108°344,50 108′3	174 / 269 A.01.010 A.001.010 02/04/2010	CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni me e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.							
Vedi voce n° 267 [m³ 10 834.45]			0,50			20,000	108′344,50		
175 / 270 E.08.005.17. 07.05.04 E.08.08.05.01 T.05.04 E.08.08.05.01 T.05.04 E.08.08.05.01 T.05.04 D.RAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" 10% a discarica Vedi voce n° 267 [m³ 10 834.45] D.SOMMANO t 176 / 271 A.04.001 A.04.001 A.04.001 T.05.04 D.WERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" 10% a discarica Vedi voce n° 267 [m³ 10 834.45] D.SOMMANO t 176 / 271 D.SOMMANO t INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato in banco nel site di scavo. Esclusa la sistemazione. 90% deposito Vedi voce n° 267 [m³ 10 834.45] SOMMANO m³ SOMMANO m³ D.90 D.90 D.90 D.90 D.90 D.90 D.90 D.90			0,50			45,000	243′775,13		
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" 10% a discarica Vedi voce nº 267 [m³ 10 834.45] 0,10 SOMMANO t INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament oramenti ambientali, su aree di proprietta di terzi. Volume misurato in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione. 90% deposito Vedi voce nº 267 [m³ 10 834.45] 0,90 SOMMANO m³ 9751,01 2,60 25'352,63 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato,		SOMMANO me x km					352′119,63	0,25	88′029,91
Vedi voce n° 267 [m³ 10 834.45] p.s. 2,30 SOMMANO t SOMMANO m³ SOMMANO m³ SOMMANO m³ SOMMANO m³ ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato,	175 / 270 E.08.005.17. 05.04 E.008.005.01 7.05.04 02/04/2010	IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"							
SOMMANO t 176 / 271		Vedi voce n° 267 [m³ 10 834.45]	0,10		2,300		2′491,92		
A.04.001 A.04.001 Sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione. 90% deposito Vedi voce n° 267 [m³ 10 834.45] SOMMANO m³ 9'751,01 9'751,01 2,60 25'352,63 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato,							2′491,92	7,25	18′066,42
Vedi voce n° 267 [m³ 10 834.45] SOMMANO m³ O,90 9′751,01 9′751,01 2,60 25′352,63 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e continata, anche di tipo scampanato,	176 / 271 A.04.001 A.004.001 27/09/2022	sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.							
ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e c.02.013.b posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato,			0,90				9′751,01		
C.02.013.b posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato,		SOMMANO m³					9′751,01	2,60	25′352,63
A RIPORTARE 12'194'851,51	177 / 272 C.02.013.b								
		A RIPORTARE							12′194′851,51

								pag. 33
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		_	NSIONI	TT/	Quantità		PORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
C.002.013.b 18/03/2010	costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma pres di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro CON NP-IPE IN S275 N. 2 IPE 160 / passo 1,20 m *(par.ug.=2/1,20) Piastrame e bulloni / passo m 1,20 *(par.ug.=2/1,20) SOMMANO kg	1,67 1,67	160,40 160,40	22,010	15,800 336,000	93′153,24 90′003,65 183′156,89	2,81	12′194′851,51 514′670,86
178 / 273 PA.GN.13 18/03/2010	Incremento di prezzo di tipo di acciaio da S275 a S355 Vedi voce n° 272 [kg 183 156.89] SOMMANO %	2,81				514'670,86	5,00	25′733,54
179 / 274 PA.GN.12 18/03/2010	Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo rmature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 23 Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 22.42 mq/m Spritz fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza 22.04 mq/m Spritz di regolazrizzazione sp=3 cm - incidenza 21.69 mq/m SOMMANO m2		160,40 160,40 160,40		22,420 22,040 21,690	3′596,17 3′535,22 3′479,08 10′610,47	47,10	499′753,14
180 / 275 C.02.012 C.002.012 18/03/2010	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI,3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Incidenza 30 kg/mc Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 22.42 mq/m Spritz fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza 22.04 mq/m Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,20 *(par.ug.=0,50*((12/1,2)-1)/12)*(larg.=0,100*30) Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m 12,00 *(lung.=160,4/12)	30,00 30,00 0,38 30,00	160,40 160,40	0,050 0,200 3,000 0,150	22,420 22,040 64,330 64,330	5′394,25 21′211,30 11′763,13 3′870,41 42′239,09	4,33	182′895,26
181 / 276 C.02.011.1 C.002.011.00 1	confeziona ivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento. Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,20 *(par.ug.=0,50*((12/1,2)-1)/12) Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m 12,00 *(par.ug.=1/12)			0,100 0,150	64,330 64,330	392,10 123,82		
182 / 277 B.03.025.a B.003.025.a 31/03/2010	SOMMANO m³ CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura CON CEMENTO: 150 Kg/mc					515,92	203,80	105′144,50
	A RIPORTARE							13′523′048,81

Num.Ord.	Protection and Protection		DIME	NSIONI		0 33	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							13′523′048,81
	Volume magrone - incidenza 0.37 mc/m		160,40		0,370	59,35		
	SOMMANO m ³					59,35	88,42	5′247,73
183 / 278 C.03.040 C.003.040 27/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce nº 277 [m³ 59.35]	88,42				5′247,73		
	SOMMANO %					5′247,73	10,00	524,77
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI							
	Getto in galleria calotta - incidenza 11.57 mc/m		160,40		11,570	1′855,83		
	SOMMANO m³					1′855,83	160,52	297′897,83
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali e gli oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI ARCO ROVESCIO							
	Getto in galleria arco rovescio - incidenza 6.17 mc/m		160,40		6,170	989,67		
	SOMMANO m³					989,67	173,48	171′687,95
186 / 281 PA.GN.07	sovrapprezzo per classe di resistenza da RCK 35 N/mmq a RCK 40 N/mmq							
27/09/2022	Getto in galleria calotta - incidenza 11.57 mc/m Getto in galleria arco rovescio - incidenza 6.17 mc/m	160,52 173,48	114,77 114,77		11,570 6,170	213′152,73 122′846,55		
	SOMMANO %					335′999,28	6,00	20′159,96
187 / 282	sovrapprezzo per classe di resistenza da RCK 35 N/mmq a 45 N/							
PA.GN.11 27/09/2022	mmq Getto in galleria calotta - incidenza 11.57 mc/m Getto in galleria arco rovescio - incidenza 6.17 mc/m	160,52 173,48	45,63 45,63		11,570 6,170	84′744,78 48′841,06		
	SOMMANO %					133′585,84	11,00	14′694,44
188 / 283 B.03.045.c B.003.045.c 18/03/2010	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi dei cls per qualsiasi classe di resistenza. Tipo SR secondo EN 197/1. (Percentuale del 4.00%)							
	Getto in galleria calotta - incidenza 11.57 mc/m Getto in galleria arco rovescio - incidenza 6.17 mc/m	160,52 173,48	45,63 45,63		11,570 6,170	84′744,78 48′841,06		
	SOMMANO %					133′585,84	4,00	5′343,43
189 / 284 C.02.003.a C.002.003.a 17/03/2010	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato ce di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile.							
	A RIPORTARE							14′038′604,92

			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							14′038′604,92
	Calotta e piedritti - incidenza 16,81 mq/m Cassero di testata ogni 6 m *(par.ug.=1/6)*(H/peso=11,57+6,17)	0,17	160,40 160,40		16,810 17,740	2′696,32 483,73		
	SOMMANO m ²					3′180,05	20,20	64′237,01
190 / 285 C.02.005.a C.002.005.a 18/03/2010	ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in opera. Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera o l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Getto arco rovescio - incidenza 60 kg/mc Getto calotta - incidenza 70 kg/mc	60,00 70,00	,		6,170 11,570	59′380,08 129′907,96 189′288,04	2,00	378′576,08
191 / 286 C.03.017 C.003.017 18/03/2010	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte.							
	Incidenza guaina in calotta 28.59 mq/m (non contabilizzata guaina arco rovescio)		160,40		28,590	4′585,84		
	SOMMANO m ²		ŕ			4′585,84	33,21	152′295,75
192 / 287 I.01.009 I.001.009 17/03/2010	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.							
1770372010	Water stop tra calotta e piedritti Ripresa di getto *(par.ug.=1/6)	0,17	160,40 160,40		23,970	160,40 653,61		
	SOMMANO ml	0,17	100,10		23,570	814,01	17,23	14′025,39
193 / 288 I.01.012.d I.001.012.d 18/03/2010	TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 Misurazione SOMMANO ml	2,00	160,40			320,80	19,10	6′127,28
194 / 289 I.01.050.1.c I.001.050.00 1.c 18/03/2010	TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostr Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure) DN DA 250 A 300 Tubo sotto arco rovescio	1,00	160,40			160,40	89,66	14′381,46
195 / 290 C.03.020.b C.003.020.b 18/03/2010	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere d altro onere. Sia di provenienza da depositi esterni, sia proveniente da vagliatura e frantumazione del marino di scavo. Incidenza 0,27 mc/m		160,40		0,270	43,31		
	SOMMANO m ³					43,31	19,90	861,87
196 / 291	FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O					<u> </u>		
	A RIPORTARE							14′669′109,76

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							14′669′109,76
18/03/2010	SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia verticalmente che tura prestazione ed onere per dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva profondita' di perforazione. Dreni L 24,00 m / passo 12,00 m - computati al 50 % * (larg.=24,00/12,00)	4,00	160,40	2,000	0,500	641,60 641,60	30,62	19'645,79
C.003.040	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce n° 287 [ml 814.01] Vedi voce n° 288 [ml 320.80] Vedi voce n° 289 [ml 160.40] Vedi voce n° 291 [ml 641.60]	17,23 19,10 89,66 30,62				14'025,39 6'127,28 14'381,46 19'645,79 54'179,92	10,00	5′417,99
C.003.002.a	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l' i potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo DIAMETRO MM 65-100 Perforazioni per VTR L 16,00 m / passo 12,00 *(larg.=16/12) SOMMANO ml	25,00	160,40	1,333		5′345,33 5′345,33	23,94	127′967,20
C.003.007.a 18/03/2010	TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti latera zione in sotterraneo. Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina TUBO IN VETRORESINA Consolidamento al fronte L 16,00 m / passo 12,00 m *(larg.=16/12)	25,00	160,40	1,333		5′345,33 5′345,33	36,77	196′547,78
C.001.002.a 24/07/2018	Sezione tipo B2 allargo (SbCat 9) SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI PRODUZIONE Secondo le norme dell'articolo precedente ma eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione quando v ticolari accorgimenti che limitino la velocità di vibrazione quali microcariche ritardate, scavo in minori spessori ecc. Volume scavo - incidenza 90.73 mc/m Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,00 - eventuale al 50% *(par.ug.=((12/1)-1)/12)*(lung.=30,00*0,5) Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m 12,00 *(par.ug.=1/12)	0,92 0,08	30,00 15,00 30,00	0,100 0,150	90,730 90,730 90,730	2'721,90 125,21 32,66 2'879,77	57,47	165′500,38
C.001.003.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare qua campione di piedritti ENTRO LA DISTANZA							
	A RIPORTARE							15′184′188,90

			DIMENSIONI IMPO					
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	pur.ug.	rung.	itirg.	TI peso		umumo	15′184′188,90
	MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO (%) (Percentuale del 30.00%) Volume scavo - incidenza 90.73 mc/m SOMMANO %	57,47	30,00		90,730	156′427,59	30,00	46′928,28
202 / 502 A.01.010 A.001.010 02/04/2010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni me e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Discarica a 25 km di distanza							
	Vedi voce n° 500 [m³ 2 879.77] Discarica a 50 km di distanza	0,50			20,000	28′797,70		
	Vedi voce n° 500 [m³ 2 879.77]	0,50			45,000	64′794,82		
	SOMMANO me x km					93′592,52	0,25	23′398,13
203 / 503 E.08.005.17. 05.04 E.008.005.01 7.05.04 02/04/2010	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" 10% a discarica							
	Vedi voce n° 500 [m³ 2 879.77] p.s. 2,30	0,10		2,300		662,35		
	SOMMANO t					662,35	7,25	4′802,04
204 / 504 A.04.001 A.004.001 27/09/2022	INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.							
	90% deposito Vedi voce n° 500 [m³ 2 879.77]	0,90				2′591,79		
	SOMMANO m³					2′591,79	2,60	6′738,65
205 / 505 C.02.013.b C.002.013.b 18/03/2010	ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma pres di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro CON NP-IPE IN S275 N. 2 IPE 160 / passo 1,00 m *(par.ug.=2/1,00) Piastrame e bulloni / passo m 1,00	2,00 2,00	30,00 30,00	25,120	15,800 353,370	23′813,76 21′202,20		
	SOMMANO kg	,				45′015,96	2,81	126′494,85
	SOMMANO AS					45 015,50	2,01	120 474,03
206 / 506 PA.GN.13	Incremento di prezzo di tipo di acciaio da S275 a S355 Vedi voce n° 505 [kg 45 015.96]	2,81				126′494,85		
18/03/2010	SOMMANO %					126′494,85	5,00	6′324,74
207 / 507 PA.GN.14 24/07/2018	Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo rmature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 28 Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 25.48 mq/m		30,00		25,480	764.40		
	Spritz fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza 25.10 mq/m		30,00		25,100	753,00		
	Spritz beton di regolarizzazione sp=3 cm - incidenza 24.76 mq/m		30,00		24,760	742,80		
	A RIPORTARE					2′260,20		15′398′875,59

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					2′260,20		15′398′875,59
	SOMMANO m2					2′260,20	62,17	140′516,63
18/03/2010	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI ,3k / fR,1k \geq 0,5. Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	Incidenza 30 kg/mc Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 25.48 mq/m	30,00	30,00	0,050	25,480	1′146,60		
	Spritz fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza 25.10 mq/m	30,00	30,00	0,200	25,100	4′518,00		
	Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,00 - eventuale al 50% *(lung.=30,00*0,5)*(H/peso=90,730* ((12/1)-1)/12)	30,00	15,00	0,100	83,169	3′742,61		
	Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m 12,00 *(H/peso=90,730/12)	30,00	30,00	0,150	7,561	1′020,74		
	SOMMANO kg					10′427,95	4,33	45′153,02
1	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confeziona ivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento. Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di							
	m 1,00 - eventuale al 50% *(par.ug.=((12/1)-1)/12)*(lung.=30,00* 0,5)	0,92	15,00	0,100	90,730	125,21		
	Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m 12,00 *(par.ug.=1/12)	0,08	30,00	0,150	90,730	32,66		
	SOMMANO m³					157,87	203,80	32′173,91
210 / 510 B.03.025.a B.003.025.a 31/03/2010	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Volume magrone - incidenza 0,37 mc/m		30,00		0,370	11,10		
	SOMMANO m ³					11,10	88,42	981,46
211 / 511 C.03.040 C.003.040 27/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%)							
	Vedi voce n° 510 [m³ 11.10] SOMMANO %	88,42				981,46 981,46	10,00	98,15
	SOMMANO /0					701,40	10,00	90,13
212 / 512 B.03.030.a B.003.030.a 24/07/2018	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato mitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	Getto in galleria di riempimento - incidenza 25.46 mc/m		30,00		25,460	763,80		
	SOMMANO m³					763,80	117,58	89′807,60
	A RIPORTARE							15′707′606,36

Num.Ord.			DIME	NSIONI	[IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							15′707′606,36
213 / 513 C.03.040 C.003.040 24/07/2018	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce nº 512 [m³ 763.80]	117,58				89′807,60 89′807,60	10.00	8′980,76
C.002.001.00 1.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI					89 807,00	10,00	o 900,70
24/0//2016	CALOTTA O PIEDRITTI Getto in galleria calotta - incidenza 11.57 mc/m		30,00		11,570	347,10		
	SOMMANO m ³					347,10	160,52	55′716,49
C.002.001.00 1.f	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali e gli oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI ARCO ROVESCIO							
	Getto in galleria arco rovescio - incidenza 6.17 mc/m		30,00		6,170	185,10		
	SOMMANO m ³					185,10	173,48	32′111,15
216 / 516 PA.GN.07 27/09/2022	sovrapprezzo per classe di resistenza da RCK 35 N/mmq a RCK 40 N/mmq Vedi voce n° 514 [m³ 347.10] Vedi voce n° 515 [m³ 185.10]	160,52 173,48				55′716,49 32′111,15		
	SOMMANO %	175,10				87′827,64	6,00	5′269,66
C.002.003.a	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato ce di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile.						3,00	
	Calotta e piedritti (16.81 + cassero per riempimento 11.79) incidenza 28.6 mq/m *(H/peso=16,810+11,79)		30,00		28,600	858,00		
	SOMMANO m ²					858,00	20,20	17′331,60
I	ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in opera. Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera o l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Getto in galleria arco rovescio - incidenza 60 kg/mc Getto in galleria calotta - incidenza 70 kg/mc	60,00 70,00			6,170 11,570	11′106,00 24′297,00		
	SOMMANO kg					35′403,00	2,00	70′806,00
219 / 519 C.03.017 C.003.017 18/03/2010	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte.							
	Incidenza guaina in calotta 28.59 mq/m (non contabilizzata guaina							
	A RIPORTARE							15′897′822,02

			DIMENSIONI					
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	I M I unitario	TOTALE
	RIPORTO	par.ug.	rung.	mrg.	Tr peso		umumo	15′897′822,02
	arco rovescio)		30,00		28,590	857,70		13 077 022,02
	SOMMANO m ²		30,00		20,370	857,70	33,21	28′484,22
	SOMMANO					837,70	33,21	20 404,22
220 / 520 I.01.009 I.001.009 17/03/2010	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. Water stop tra calotta e piedritti		30,00			30,00		
	Ripresa di getto *(par.ug.=1/6)	0,17	30,00		23,970	122,25		
	SOMMANO ml					152,25	17,23	2′623,27
221 / 521 E.01.013 E.001.013 18/03/2010	FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia verticalmente che tura prestazione ed onere per dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva profondita' di perforazione. Dreni L 18,00 m / passo 12,00 m - computati al 50 % *(larg.=18/							
	12)	4,00	30,00	1,500	0,500	90,00		
	SOMMANO ml					90,00	30,62	2′755,80
222 / 522 I.01.012.d I.001.012.d 18/03/2010	TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 Misurazione SOMMANO ml	2,00	30,00			60,00	19,10	1′146,00
223 / 523 I.01.050.1.c I.001.050.00 1.c 18/03/2010	TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostr Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure) DN DA 250 A 300 Tubo sotto arco rovescio	1,00	30,00			30,00	89,66	2′689,80
224 / 524 C.03.020.b C.003.020.b 18/03/2010	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere d altro onere. Sia di provenienza da depositi esterni, sia proveniente da vagliatura e frantumazione del marino di scavo. Incidenza 0,29 mc/m		30,00		0,290	8,70 8,70	19,90	173,13
225 / 525 C.03.040 C.003.040 27/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce n° 520 [ml 152.25] Vedi voce n° 521 [ml 90.00] Vedi voce n° 522 [ml 60.00] Vedi voce n° 523 [ml 30.00]					2'623,27 2'755,80 1'146,00 2'689,80	10,00	921,49
226 / 526	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN							
	A RIPORTARE							15′936′615,73

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							15′936′615,73
C.03.002.a C.003.002.a 24/07/2018	SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l' i potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo DIAMETRO MM 65-100 Perforazioni per VTR L 16,00 m / passo 12,00 *(larg.=16,00/12,00)	35,00	30,00	1,333		1′399,65 1′399,65	23,94	33′507,62
227 / 527 C.03.007.a C.003.007.a 18/03/2010	TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti latera zione in sotterraneo. Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina TUBO IN VETRORESINA							
	Consolidamento al fronte L 16,00 m / passo 12,00 m * (larg.=16,00/12,00)	35,00	30,00	1,333		1′399,65		
	SOMMANO ml					1′399,65	36,77	51′465,13
228 / 295 C.01.002.a C.001.002.a 19/07/2018	Sezione tipo B2p (SbCat 10) SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI PRODUZIONE Secondo le norme dell'articolo precedente ma eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione quando v ticolari accorgimenti che limitino la velocità di vibrazione quali microcariche ritardate, scavo in minori spessori							
	ecc. Volume scavo - incidenza 64.33 mc/m		127,24		64,330	8′185,35		
	Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,00 - eventuale al 50% *(par.ug.=0,50*((12/1)-1)/12)	0,46	127,24	0,100	64,330	376,53		
	Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m 12,00 *(par.ug.=1/12)	0,08	127,24	0,150	64,330	98,22		
	SOMMANO m ³					8′660,10	57,47	497′695,95
229 / 296 C.01.003.a C.001.003.a 27/09/2022	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare qua campione di piedritti ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO (%) (Percentuale del 30.00%)	57.47	127.24		(4.220)	470/412 02		
	Volume scavo - incidenza 64.33 mc/m SOMMANO %	57,47	127,24		64,330	470′412,02 470′412,02	30,00	141′123,61
230 / 297 A.01.010 A.001.010 02/04/2010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Trasporto a discarica 25 km - 50%					112,02	30,00	125,01
	Vedi voce n° 295 [m³ 8 660.10] Trasporto a discarica 50 km - 50%	0,50			20,000	86′601,00		
	Vedi voce n° 295 [m³ 8 660.10]	0,50			45,000	194′852,25		
	SOMMANO mc x km					281'453,25	0,25	70′363,31
05.04	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,							
	A RIPORTARE							16′730′771,35

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							16′730′771,35
02/04/2010	DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" 10% a discarica Vedi voce n° 295 [m³ 8 660.10] p.s. 2,30	0,10		2,300		1′991,82		
	SOMMANO t					1′991,82	7,25	14′440,70
232 / 299 A.04.001 A.004.001 27/09/2022	INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione. 90% deposito							
	Vedi voce n° 295 [m³ 8 660.10]	0,90				7′794,09		
	SOMMANO m³					7′794,09	2,60	20′264,63
233 / 300 C.02.013.b C.002.013.b 18/03/2010	ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma pres di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro CON NP-IPE IN S275 N. 2 IPE 160 / passo 1,00 m *(par.ug.=2/1,00) Piastrame e bulloni / passo m 1,00 *(par.ug.=2/1)	2,00 2,00	127,24 127,24	22,072	15,800 336,020	88′746,74 85′510,37		
	SOMMANO kg	, i	,		,	174′257,11	2,81	489′662,48
							,-	, .
234 / 301 PA.GN.13	Incremento di prezzo di tipo di acciaio da S275 a S355 Vedi voce n° 300 [kg 174 257.11]	2,81				489′662,48		
18/03/2010	SOMMANO %	ŕ				489′662,48	5,00	24′483,12
235 / 302 PA.GN.14 18/03/2010	Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo rmature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 28 Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 22.42 mq/m Spritz fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza 22.04 mq/m Spritz beton di regolarizzazione sp=3 cm - incidenza 21.69 mq/m SOMMANO m2		127,24 127,24 127,24		22,420 22,040 21,690	2'852,72 2'804,37 2'759,84 8'416,93	62,17	523′280,54
236 / 303 C.02.012 C.002.012 18/03/2010	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI,3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Incidenza 30 kg/mc Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 22.42							
	mq/m Spritz fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza	30,00	127,24	0,050	22,420	4′279,08		
	22.04 mq/m Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di	30,00	127,24	0,200	22,040	16′826,22		
	m 1,00 - eventuale al 50% *(par.ug.=30*0,50*((12/1)-1)/12) Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m	13,75	127,24	0,100	64,330	11′254,86		
	12,00 *(par.ug.=30/12)	2,50	127,24	0,150	64,330	3′069,51		
	SOMMANO kg					35′429,67	4,33	153′410,47
237 / 304	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato							
	A RIPORTARE							17′956′313,29

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							17′956′313,29
C.02.011.1 C.002.011.00 1	cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confeziona ivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento. Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,00 - eventuale al 50% *(par.ug.=0,50*((12/1)-1)/12) Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m 12,00 *(par.ug.=1/12)		127,24 127,24	0,100 0,150	64,330 64,330	376,53 98,22		
	SOMMANO m ³					474,75	203,80	96′754,05
238 / 305 B.03.025.a B.003.025.a 31/03/2010	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Volume magrone - incidenza 0.37 mc/m		127,24		0,370	47,08		
	SOMMANO m ³					47,08	88,42	4′162,81
239 / 306 C.03.040 C.003.040 27/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce n° 305 [m³ 47.08]	88,42				4′162,81		
	SOMMANO %	00,42				4′162,81	10,00	416,28
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI							
	Getto in galleria calotta - incidenza 11.57 mc/m		127,24		11,570	1′472,17		
	SOMMANO m ³					1′472,17	160,52	236′312,73
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali e gli oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI ARCO ROVESCIO Getto in galleria arco rovescio - incidenza 6.17 mc/m		127,24		6,170	785,07		
	SOMMANO m³					785,07	173,48	136′193,94
242 / 309 PA.GN.07 27/09/2022	sovrapprezzo per classe di resistenza da RCK 35 N/mmq a RCK 40 N/mmq Getto in galleria calotta - incidenza 11.57 mc/m Getto in galleria arco rovescio - incidenza 6.17 mc/m	160,52 173,48	100,26 100,26		11,570 6,170	186′204,52 107′315,46		
	SOMMANO %					293′519,98	6,00	17′611,20
243 / 310 PA.GN.11 27/09/2022	sovrapprezzo per classe di resistenza da RCK 35 N/mmq a 45 N/mmq Getto in galleria calotta - incidenza 11.57 mc/m Getto in galleria arco rovescio - incidenza 6.17 mc/m	160,52 173,48	26,99 26,99		11,570 6,170	50′126,27 28′889,33		
	SOMMANO %					79′015,60	11,00	8′691,72
	A RIPORTARE							18'456'456,02

			DIME	NSIONI			IM	pag. 44 PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	1 5			1			18'456'456,02
244 / 311 B.03.045.c B.003.045.c 27/09/2022	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi dei cls per qualsiasi classe di resistenza. Tipo SR secondo EN 197/1. (Percentuale del 4.00%) Getto in galleria calotta - incidenza 11.57 mc/m Getto in galleria arco rovescio - incidenza 6.17 mc/m SOMMANO %		26,99 26,99		11,570 6,170	50′126,27 28′889,33 79′015,60	4,00	3′160,62
245 / 312 C.02.003.a C.002.003.a 17/03/2010	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato ce di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile. Calotta e piedritti - incidenza 16,81 mq/m Cassero di testata ogni 6 m *(par.ug.=1/6)*(H/peso=11,57+6,17)		127,24 127,24		16,810 17,740	2′138,90 383,73	20.20	50/057 12
246 / 313 C.02.005.a C.002.005.a 18/03/2010	ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in opera. Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera o l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Getto in galleria arco rovescio - incidenza 60 kg/mc Getto in galleria calotta - incidenza 70 kg/mc	60,00 70,00	127,24 127,24		6,170 11,570	2'522,63 47'104,25 103'051,68 150'155,93	2,00	50′957,13 300′311,86
247 / 314 C.03.017 C.003.017 18/03/2010	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte. Incidenza guaina in calotta 28.59 mq/m (non contabilizzata guaina arco rovescio)		127,24		28,590	3′637,79	33,21	120′811,01
248 / 315 I.01.009 I.001.009 17/03/2010	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. Water stop tra calotta e piedritti Ripresa di getto *(par.ug.=1/6)	0,17	127,24 127,24		23,970	127,24 518,49 645,73	17,23	11′125,93
249 / 316 E.01.013 E.001.013 18/03/2010	FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia verticalmente che tura prestazione ed onere per dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva profondita' di perforazione. Dreni L 24,00 m / passo 12,00 m - computati al 50 % * (larg.=24,00/12,00)	4,00	127,24	2,000	0,500	508,96	30,62	15′584,36
250 / 317	TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti							
	A RIPORTARE							18′958′406,93

Num.Ord.	DEGICNAZIONE DELLA VODI		DIME	NSIONI		O	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							18′958′406,93
I.01.012.d I.001.012.d 18/03/2010	in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 Misurazione	2,00	127,24			254,48 254,48	19,10	4′860,57
251 / 318 I.01.050.1.c I.001.050.00 1.c 18/03/2010	TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostr Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure) DN DA 250 A 300 Tubo sotto arco rovescio	1,00	127,24			127,24	89,66	11′408,34
252 / 319 C.03.020.b C.003.020.b 18/03/2010	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere d altro onere. Sia di provenienza da depositi esterni, sia proveniente da vagliatura e frantumazione del marino di scavo. Incidenza 0,27 mc/m		127,24		0,270	34,35	19,90	683.57
							17,70	003,37
253 / 320 C.03.040 C.003.040 C.003.040 27/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce n° 315 [ml 645.73] Vedi voce n° 316 [ml 508.96] Vedi voce n° 317 [ml 254.48] Vedi voce n° 318 [ml 127.24] SOMMANO %	17,23 30,62 19,10 89,66				11'125,93 15'584,36 4'860,57 11'408,34 42'979,20	10,00	4′297,92
254 / 321 C.03.002.a C.003.002.a 18/03/2010	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l' i potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo DIAMETRO MM 65-100 Perforazioni per VTR L 18,00 m / passo 12,00 m *(larg.=18/12) SOMMANO ml	35,00	127,24	1,500		6′680,10	23,94	159′921,59
255 / 322 C.03.007.a C.003.007.a 18/03/2010	TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti latera zione in sotterraneo. Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina TUBO IN VETRORESINA Consolidamento al fronte L 18,00 m / passo 12,00 m *(larg.=18/12)	35,00	127,24	1,500		6′680,10	36,77	245′627,28
256 / 323 C.01.002.b C.001.002.b	Sezione tipo B0 (SbCat 11) SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI PRODUZIONE Secondo le norme dell'articolo precedente ma eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione							
	A RIPORTARE							19′385′206,20

			DIMENSIONI				TM	pag. 46
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	P O R T I TOTALE
	RIPORTO	par.ug.	iung.	iarg.	Th peso		umumo	19′385′206,20
10/11/2018	quando v che l'impresa potrà e riterrà opportuno usare, compreso l'uso di barre di dilatazione, martelloni nonchè frese							17 363 200,20
	puntuali. Volume scavo tratto in Arenaria - incidenza 61.47 mc/m Scavo fronte in calcestruzzo per ogni eventuale sfondo sp.10 cm * (lung.=4,98/1,2)	0,50	4,98 4,15	0,100	61,470 61,470	306,12 12,76		
	SOMMANO m³					318,88	60,19	19′193,39
257 / 324 C.01.002.a C.001.002.a 31/01/2018	SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI PRODUZIONE Secondo le norme dell'articolo precedente ma eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione quando v ticolari accorgimenti che limitino la velocità di vibrazione quali microcariche ritardate, scavo in minori spessori							
	ecc. Volume scavo - incidenza 55.95 mc/m Scavo fronte in calcestruzzo per ogni eventuale sfondo sp.10 cm * (lung.=120,83/3)	0,50	120,83 40,28	0,100	61,470 61,470	7′427,42 123,80		
	SOMMANO m ³					7′551,22	57,47	433′968,61
258 / 325 C.01.003.b C.001.003.b 08/09/2017	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare qua o a campione di piedritti ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO (%) (Percentuale del 20.00%) Volume scavo tratto in Arenaria - incidenza 61.47 mc/m	60,19	4,98		61,470	18′425,40		
	Volume scavo - incidenza 55.95 mc/m SOMMANO %	57,47	120,83		61,470	426′853,83	20,00	89′055,85
259 / 326 A.01.010 A.001.010 08/09/2017	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Discarica a 25 km di distanza - 50%							
	Vedi voce n° 323 [m³ 318.88] Vedi voce n° 324 [m³ 7 551.22] Discarica a 50 km di distanza - 50%	0,50 0,50			20,000 20,000	3′188,80 75′512,20		
	Vedi voce n° 323 [m³ 318.88] Vedi voce n° 324 [m³ 7 551.22]	0,50 0,50			45,000 45,000	7′174,80 169′902,45	0.25	(2/044.5/
260 / 327 E.08.005.17. 05.04 E.008.005.01 7.05.04 25/10/2018	SOMMANO mc x km CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"					255'778,25	0,25	63 944,56
	10% a discarica Vedi voce n° 323 [m³ 318.88] Vedi voce n° 324 [m³ 7 551.22] p.s. 2.30	0,10 0,10			2,300 2,300	73,34 1′736,78		
	SOMMANO t					1′810,12	7,25	13′123,37
261 / 328 A.04.001 A.004.001 27/09/2022	INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato							
	A RIPORTARE							20′004′491,98

N 0.1			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							20′004′491,98
262 / 329 C.02.013.b C.002.013.b	in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione. 90% deposito Vedi voce n° 323 [m³ 318.88] Vedi voce n° 324 [m³ 7 551.22] SOMMANO m³ ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma	0,90 0,90				286,99 6′796,10 7′083,09	2,60	18′416,03
18/03/2010	pres di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro CON NP-IPE IN S275 N. 2 IPE 160/ passo 1,20 m, peso 15.80 kg/m *(par.ug.=2/1,20) Piastrame e bulloni - passo 1,20 m *(par.ug.=1/1,2) SOMMANO kg	1,67 0,83	125,81 125,81	21,490	15,800 336,000	71′338,69 35′085,89 106′424,58	2,81	299'053,07
263 / 330 PA.GN.12 18/03/2010	Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo rmature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 23 Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 21.89 mq/m Spritz fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza		125,81		21,890	2′753,98		
	21.51 mq/m Spritz beton di regolarizzazione sp= 3 cm - incidenza 21.17 mq/m SOMMANO m2		125,81 125,81		21,510 21,170	2′706,17 2′663,40 ————————————————————————————————————	47,10	382′619,21
264 / 331 C.02.012 C.002.012 18/03/2010	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI ,3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Incidenza 30 kg/mc							
	Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 21.89 mq/m Spritz fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza 21.51 mq/m Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,20 *(larg.=0,100*0,5)	30,00 30,00 30,00	125,81 125,81 125,81	0,050 0,200 0,050	21,890 21,510 61,470	4′130,97 16′237,04 11′600,31		
	SOMMANO kg					31′968,32	4,33	138′422,83
265 / 332 C.02.011.1 C.002.011.00 1 21/10/2018	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confeziona ivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento. Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,20 *(lung.=125,81/1,2)		104,84	0,100	61,470	322,23		
	SOMMANO m ³					322,23	203,80	65′670,47
266 / 333 B.03.025.a B.003.025.a 31/03/2010	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura CON CEMENTO:							
	A RIPORTARE							20′908′673,59

			DIME	NGLONI			45,29 45,29 45,29 4004,54 4'004,54 1'225,39			
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			NSIONI		Quantità				
1111111111		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	RIPORTO							20′908′673,59		
	150 Kg/mc Volume magrone - incidenza 0.36 mc/m		125,81		0,360	45,29				
	SOMMANO m ³					45,29	88,42	4′004,54		
267 / 334 C.03.040 C.003.040 27/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce n° 333 [m³ 45.29]					4′004,54				
	SOMMANO %					4′004,54	10,00	400,45		
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI Incidenza 9.74 mc/m		125,81		9,740	1′225.39				
	SOMMANO m ³		,		,,,,,		160.52	196′699,60		
	SOMINARO III						100,32	170 077,00		
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali e gli oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI ARCO ROVESCIO Incidenza 5.30 mc/m		125,81		5,300	666,79				
	SOMMANO m³					666,79	173,48	115′674,73		
270 / 337 PA.GN.07 27/09/2022	sovrapprezzo per classe di resistenza da RCK 35 N/mmq a RCK 40 N/mmq Tratta di applicazione 112.01 m Calotta e piedritti - Incidenza 9.74 mc/m Arco rovescio - incidenza 5.30 mc/m		112,01 112,01		9,740 5,300	1′090,98 593,65 ————————————————————————————————————	6,00	101,08		
271 / 338 PA.GN.11 27/09/2022	sovrapprezzo per classe di resistenza da RCK 35 N/mmq a 45 N/mmq Tratta di applicazione 13.80 m Calotta e piedritti - Incidenza 9.74 mc/m Arco rovescio - incidenza 5.30 mc/m		13,80 13,80		9,740 5,300	134,41 73,14				
	SOMMANO %					207,55	11,00	22,83		
272 / 339 B.03.070 B.003.070 27/09/2022	ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO Per calcestruzzi di opere in c.a. o c.a.p. di diversa composizione chimica con azione specifica sui diversi componenti mineralogici del cement le caratteristiche richieste. L'additivo adoperato dovrà risultare compatibile con tutti i tipi di cemento in commercio. Allo scopo di incrementare la durabilità del cls nelle zone dove sono previste le massime velocità idrauliche, a partire dalla pk. 990 ca. (termine scivolo seconda curva) fino allo sbocco lato Lavenone, nei tratti dove saranno applicate le sezioni tipo Ab, Ac, B2V, B0*, C2V, ATTACCO LAVENONE, il cls incrementerà le sue prestazioni Classe di resistenza C35/45 - dosaggio fumi di silice ad alto indice									
	pozzolanità : 18 kg/mc Getto calotta e piedritti 9.74 mc/m		13,80	18,000	9,740	2′419,42				
			13,00	10,000	2,770			21/225/576 92		
	A RIPORTARE					2′419,42		21′225′576,82		

			DIME	NSIONI			IMI	pag. 49 PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					2′419,42		21′225′576,82
	Getto arco rovescio 5.3 mc/m Aggiunta additivo impermeabilizzante/cristallizzante in dosaggio dell'1% del peso di cemento, peso cemento 370 kg/mc Getto calotta e piedritti 9.74 mc/m	0,01	13,80	18,000	5,300 9,740	1′316,52 497,32		
	Getto arco rovescio 5.3 mc/m	0,01	13,80	370,000	5,300	270,62		
	SOMMANO kg					4′503,88	3,66	16′484,20
273 / 340 C.02.003.a C.002.003.a 17/03/2010	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato ce di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile. Calotta e piedritti - incidenza 16,81 mq/m Cassero di testata ogni 6 m *(par.ug.=1/6)*(H/peso=9,74+5,3) SOMMANO m²	0,17	125,81 125,81		16,810 15,040	2′114,87 321,67 2′436,54	20,20	49′218,11
274 / 341 C.03.017 C.003.017 18/03/2010	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte.							
	Incidenza guaina in calotta 27.93 mq/m (non contabilizzata guaina arco rovescio)		125,81		27,930	3′513,87		
	SOMMANO m ²					3′513,87	33,21	116′695,62
275 / 342 I.01.009 I.001.009 17/03/2010	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. Water stop tra calotta e piedritti Ripresa di getto *(par.ug.=1/6)	0,17	125,81 125,81		23,970	125,81 512,66 638,47	17,23	11′000,84
276 / 343 E.01.013 E.001.013 17/03/2010	FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia verticalmente che tura prestazione ed onere per dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva profondita' di perforazione. Dreni L 24,00 m / passo 12,00 m - computati al 50 % *							
	(larg.=24,00/12,00)	4,00	125,81	2,000	0,500	503,24		
	SOMMANO ml					503,24	30,62	15′409,21
277 / 344 I.01.012.d I.001.012.d 18/03/2010	TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 Misurazione SOMMANO ml	2,00	125,81			251,62	10.10	4′805,94
	SOMMANO mi					251,62	19,10	4 805,94
278 / 345 I.01.050.1.c I.001.050.00 1.c 18/03/2010	TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostr Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure) DN DA 250 A 300							
	A RIPORTARE							21′439′190,74

	I	<u> </u>				pag. :		
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	,	unitario	TOTALE
	RIPORTO							21′439′190,74
	Tubo sotto arco rovescio	1,00	125,81			125,81		
	SOMMANO ml					125,81	89,66	11′280,12
279 / 346 C.03.040 C.003.040 27/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce n° 342 [ml 638.47] Vedi voce n° 343 [ml 503.24] Vedi voce n° 344 [ml 251.62] Vedi voce n° 345 [ml 125.81]	17,23 30,62 19,10 89,66				11'000,84 15'409,21 4'805,94 11'280,12 42'496,11	10,00	4′249,61
280 / 347 C.03.020.b C.003.020.b 18/03/2010	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere d altro onere. Sia di provenienza da depositi esterni, sia proveniente da vagliatura e frantumazione del marino di scavo. Incidenza 0,36 mc/m		125,81		0,360	45,29	19,90	901,27
281 / 348 C.01.001.b C.001.001.b	Sezione tipo B2V* (SbCat 12) SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, ese							
31/01/2018	con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non danneggino le zone consolidate o gli interventi comunque eseguiti. Volume scavo Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,20 eventuale al 50% *(par.ug.=((12/1,2)-1)/12)*(lung.=39,11* 0,5)	0,75	39,11 19,56	0,100	67,930 67,930	2′656,74 99,65		
	Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m 12,00 *(par.ug.=1/12)	0,08	39,11	0,150	77,650	36,44		
	SOMMANO m ³					2′792,83	28,76	80′321,79
282 / 349 C.01.003.a C.001.003.a 27/09/2022	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare qua campione di piedritti ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO (%) (Percentuale del 30.00%) Incidenza - media sezione minima e massima	28,76	39,11		67,930	76′407,91 76′407,91	30,00	22′922,37
283 / 350 A.01.010 A.001.010 08/09/2017	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. trasporto a discarica 25 km - 50% Vedi voce n° 348 [m³ 2 792.83] trasporto a discarica 50 km - 50% Vedi voce n° 348 [m³ 2 792.83] SOMMANO mc x km				20,000 45,000	27′928,30 62′838,67 90′766,97	0,25	22′691,74
284 / 351	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD							
	A RIPORTARE							21′581′557,64

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							21′581′557,64
05.04	IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" 10% a discarica Vedi voce n° 348 [m³ 2 792.83] p.s. 2,30	0,10			2,300	642,35	7,25	4′657,04
285 / 352 A.04.001 A.004.001 27/09/2022	INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione. 90% deposito Vedi voce n° 348 [m³ 2 792.83]	0,90				2′513,55		
	SOMMANO m³					2′513,55	2,60	6′535,23
286 / 353 C.02.013.b C.002.013.b 17/03/2010	ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma pres di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro CON NP-IPE IN S275 N. 2 IPE 160/ passo 1,00 m *(par.ug.=2/1,00) Piastrame e bulloni - passo 1,00 m *(par.ug.=2/1)	2,00 2,00	39,11 39,11	,	15,800 336,000	27′738,00 26′281,92 54′019,92	2,81	151′795,98
287 / 354 PA.GN.13 17/03/2010	Incremento di prezzo di tipo di acciaio da S275 a S355 Vedi voce n° 353 [kg 54 019.92] SOMMANO %	2,81				151'795,98	5,00	7′589,80
288 / 355 PA.GN.14 08/09/2017	Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo rmature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 28 Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp= 5 cm - media sezione minima e massima Spritz beton fibrofinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza media sezione minima e massima Spritz beton di regolarizzazione sp=3 cm		39,11 39,11 39,11		22,870 22,500 22,150	894,45 879,98 866,29 2'640,72	62,17	164′173,56
289 / 356 C.02.012 C.002.012 17/03/2010	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI,3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Incidenza 30 kg/mc Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp= 5 cm - media sezione minima e massima Spritz beton fibrofinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza media sezione minima e massima Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,20 eventuale al 50% *(par.ug.=((12/1,2)-1)/12)*(lung.=39,11*		39,11 39,11	,	22,870 22,500	1′341,67 5′279,85		
	m 1,20 eventuate at 50% *(par.ug.=((12/1,2)-1)/12)*(tung.=39,11* 0,5)*(larg.=0,100*30) Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m	0,75	19,56	3,000	67,930	2′989,60		
	12,00 *(par.ug.=1/12)*(larg.=0,150*30)	0,08	39,11	4,500	77,650	1′093,28		
	A RIPORTARE					10′704,40		21′916′309,25

			DIME	NCIONI			IMI	pag. 52 PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	NSIONI larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	1 8	5	8	1	10′704,40		21′916′309,25
	SOMMANO kg					10′704,40	4,33	46′350,05
290 / 357 C.02.011.1 C.002.011.00 1 21/10/2018	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confeziona ivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento. Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,20 eventuale al 50% *(par.ug.=((12/1,2)-1)/12)*(lung.=39,11*0,5) Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m 12,00 *(par.ug.=1/12)		19,56 39,11	0,100 0,150	67,930 77,650	99,65 36,44		
	SOMMANO m³					136,09	203,80	27′735,14
291 / 358 B.03.025.a B.003.025.a 31/03/2010	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Volume magrone Incidenza - media sezione minima e massima		39,11		0,390	15,25		
	SOMMANO m³					15,25	88,42	1′348,41
292 / 359 C.03.040 C.003.040 27/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%)					1/240.41		
	Vedi voce n° 358 [m³ 15.25] SOMMANO %	88,42				1′348,41	10,00	134,84
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI					<u> </u>		
	Incidenza - media sezione minima e massima		39,11		14,640	572,57		
	SOMMANO m³					572,57	160,52	91′908,94
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali e gli oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI ARCO ROVESCIO							
	Incidenza - media sezione minima e massima		39,11		6,520	255,00		
	SOMMANO m ³					255,00	173,48	44′237,40
295 / 362 PA.GN.07 27/09/2022	sovrapprezzo per classe di resistenza da RCK 35 N/mmq a RCK 40 N/mmq Vedi voce n° 360 [m³ 572.57]	160,52				91′908,94		
	Vedi voce n° 361 [m³ 255.00] SOMMANO %	173,48				44′237,40 ————————————————————————————————————	6,00	8′168,78
	Semmitto 70					100 110,04	0,00	
	A RIPORTARE							22′136′192,81

Num.Ord.			DIME	NSIONI	İ		IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							22′136′192,81
B.003.045.c	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi dei cls per qualsiasi classe di resistenza. Tipo SR secondo EN 197/1. (Percentuale del 4.00%) Vedi voce n° 360 [m³ 572.57] Vedi voce n° 361 [m³ 255.00]	160,52 173,48				91′908,94 44′237,40 136′146,34	4,00	5′445,85
297 / 364 C.02.005.a C.002.005.a 18/03/2010	ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in opera. Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera o l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Getto arco rovescio- incidenza 19 kg/mc su media sezione minima e massima	19,00	39,11		6,520	4′844,95		
	Getto calotta - incidenza 33 kg/mc su media sezione minima e massima	33,00	39,11		14,640	18′894,82		
	SOMMANO kg	·	55,11		1 1,0 10	23′739,77	2,00	47′479,54
	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato ce di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile.					<u> </u>	,	
	Calotta e piedritti - incidenza 16,81 mq/m Cassero di testata ogni 6 m *(par.ug.=1/6)*(H/peso=6,52+14,64)	0,17	39,11 39,11		16,810 21,160	657,44 140,69		
	SOMMANO m ²	0,17	37,11		21,100	798,13	20,20	16′122,23
299 / 366 C.03.017 C.003.017 17/03/2010	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte. Incidenza guaina in calotta - media sezione minima e massima - (non contabilizzata guaina arco rovescio)		39,11		29,390	1′149,44		
	SOMMANO m²					1′149,44	33,21	38′172,90
300 / 367 I.01.009 I.001.009 17/03/2010	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.							
27.05/2010	Water stop tra calotta e piedritti Ripresa di getto *(par.ug.=1/6)	0,17	39,11 39,11		23,970	39,11 159,37		
	SOMMANO ml					198,48		3′419,81
301 / 368 E.01.013 E.001.013 17/03/2010	FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia verticalmente che tura prestazione ed onere per dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva profondita' di perforazione. Dreni L 24,00 m / passo 12,00 m - computati al 50 % * (larg.=24,00/12,00)		39,11	2,000	0,500	156,44		
	SOMMANO ml					156,44	30,62	4′790,19
	A RIPORTARE							22′251′623,33

	Г				LONI		pag. 54	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TAKIFTA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							22′251′623,33
302 / 369 I.01.012.d I.001.012.d 17/03/2010	TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 Misurazione SOMMANO ml	2,00	39,11			78,22 78,22	19,10	1′494,00
303 / 370 I.01.050.1.c I.001.050.00 1.c 17/03/2010	TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostr Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure) DN DA 250 A 300 Misurazione	1,00	39,11			39,11	89,66	3′506,60
304 / 371 C.03.020.b C.003.020.b 17/03/2010	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere d altro onere. Sia di provenienza da depositi esterni, sia proveniente da vagliatura e frantumazione del marino di scavo. Incidenza 0,27 mc/m		39,11		0,270	10,56		
	SOMMANO m³					10,56	19,90	210,14
305 / 372 C.03.040 C.003.040 27/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce n° 367 [ml 198.48] Vedi voce n° 368 [ml 156.44] Vedi voce n° 369 [ml 78.22] Vedi voce n° 370 [ml 39.11]	17,23 30,62 19,10 89,66				3'419,81 4'790,19 1'494,00 3'506,60		
306 / 373 C.03.002.b C.003.002.b 18/03/2010	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l' potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo DIAMETRO MM 101-140					13′210,60	10,00	1′321,06
	Perforazioni per tubi metallici L 18,00 m / passo 12,00 m * (larg.=18,00/12,00) SOMMANO m	25,00	39,11	1,500		1′466,63	28,57	41′901,62
307 / 374 C.03.003.a C.003.003.a 18/03/2010	ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, 'onere di esecuzione delle valvole che verranno compensate a parte solo se utilizzate TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO Tubi metallici di infilaggio diam. mm 114,3 / sp. 10- Peso 25,700 kg/m L 18,00 m / passo 12,00 m *(larg.=18,00/12,00)	25,00	39,11	1,500	25,700	37'692,26	2.40	101′392,18
308 / 375 PA.GN.09 18/03/2010	Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC, mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la composizione riportata nella relazione di pro d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e					37′692,26	2,69	101 392,18
	A RIPORTARE							22′401′448,93
								- /

							pag.	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		_	NSIONI		Quantità		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							22′401′448,93
	provvisionale per dare l'opera finita. Perforazioni per tubi metallici L 18,00 m / passo 12,00 m * (larg.=18,00/12,00)	25,00	39,11	1,500		1′466,63		
	SOMMANO m					1′466,63	14,06	20′620,82
309 / 376 C.03.003.b C.003.003.b 25/07/2017	ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, se tale iniezione avverrà a mezzo di doppia valvola d'iniezione che consenta l'utilizzo di ogni singolo gruppo di fori. Tubi metallici per infilaggi - 1 vlv/m *(larg.=18/12)	25,00	39,11	1,500		1′466,63		
	SOMMANO cad					1′466,63	7,48	10′970,39
310 / 377 PA.GN.15 25/07/2017	Compenso per la predisposizione degli otturatori e per le successive manovre di spostamento sulle carie valvole da iniettare con la tecnologia delle iniezioni a sezioni e pressioni controllate. Tubi metallici per infilaggi - 1 vlv/m *(larg.=18/12)	25,00	39,11	1,500		1′466,63		
	SOMMANO cadauno					1′466,63	9,68	14′196,98
311 / 378 C.03.002.a C.003.002.a 18/03/2010	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l' i potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo DIAMETRO MM 65-100 Perforazioni per VTR L 18,00 m / passo 12,00 m *(larg.=18,00/12,00)	25,00	39,11	1,500		1′466,63		
	SOMMANO ml					1′466,63	23,94	35′111,12
312 / 379 C.03.007.a C.003.007.a 18/03/2010	TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti latera zione in sotterraneo. Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina TUBO IN VETRORESINA Consolidamento al fronte L 18,00 m / passo 12,00 m * (larg.=18,00/12,00)		39,11	1,500		1'466,63	36,77	53′927,99
313 / 380 C.01.001.b C.001.001.b 08/09/2017	Sezione tipo B2VP (SbCat 13) SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, ese con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non							
	danneggino le zone consolidate o gli interventi comunque eseguiti. Volume scavo Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1 eventuale al 50% *(par.ug.=((12/1)-1)/12)*(lung.=53,92*0,5) Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m	0,92	53,92 26,96	0,100	67,930 67,930	3′662,79 168,49		
	12,00 *(par.ug.=1/12)	0,08	53,92	0,150	77,650	50,24		
	SOMMANO m ³					3′881,52	28,76	111′632,52
314 / 381 C.01.003.a C.001.003.a 28/09/2022	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare qua campione di piedritti ENTRO LA DISTANZA							
	A RIPORTARE							22′647′908,75

			DIME	NSIONI			PORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							22′647′908,75
	MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO (%) (Percentuale del 30.00%) Incidenza - media sezione minima e massima SOMMANO %	28,76	53,92		67,930	105′341,71 105′341,71	30,00	31′602,51
315 / 382 A.01.010 A.001.010 08/09/2017	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. trasporto a discarica 25 km - 50%							
	Vedi voce n° 380 [m³ 3 881.52] trasporto a discarica 50 km - 50%	0,50			20,000	38′815,20		
	Vedi voce n° 380 [m³ 3 881.52]	0,50			45,000	87′334,20		
	SOMMANO me x km					126′149,40	0,25	31′537,35
316 / 383 E.08.005.17. 05.04 E.008.005.01 7.05.04 08/09/2017	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" 10% a discarica							
	Vedi voce n° 380 [m³ 3 881.52] p.s. 2,30	0,10			2,300	892,75		
	SOMMANO t					892,75	7,25	6′472,44
317 / 384 A.04.001 A.004.001 28/09/2022	INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.							
	90% deposito Vedi voce n° 380 [m³ 3 881.52]	0,90				3′493,37		
	SOMMANO m³					3′493,37	2,60	9′082,76
318 / 385 C.02.013.b C.002.013.b 17/03/2010	ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma pres di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro CON NP-IPE IN S275 N. 2 IPE 160/ passo 1,00 m *(par.ug.=2/1,00) Piastrame e bulloni - passo 1,00 m *(par.ug.=2/1)	2,00 2,00	53,92 53,92		15,800 336,000	38′132,66 36′234,24		
	SOMMANO kg					74′366,90	2,81	208′970,99
	SOWIMANO Kg						2,01	200 970,99
319 / 386 PA.GN.13 17/03/2010	Incremento di prezzo di tipo di acciaio da S275 a S355 Vedi voce n° 385 [kg 74 366.90]	2,81				208′970,99		
	SOMMANO %					208′970,99	5,00	10′448,55
320 / 387 PA.GN.14 08/09/2017	Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo rmature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 28 Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza		** **********************************		22.0=:	1/200		
r	media sezione minima e massima Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm -		53,92		22,870	1′233,15		
	A RIPORTARE					1′233,15		22′946′023,35

			DIME	NSIONI			IM	pag. 57
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	par.ug.	Tung.	1415.	Tripeso	1′233,15	umumo	22′946′023,35
	incidenza media sezione minima e massima Spritz beton di regolarizzazione sp=3 cm - incidenza media		53,92		22,500	1′213,20		22 > 10 023,50
	sezione minima e massima		53,92		22,150	1′194,33		
	SOMMANO m2					3′640,68	62,17	226′341,08
321 / 388 C.02.012 C.002.012 17/03/2010	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI ,3k / fR,1k \geq 0,5. Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	Incidenza 30 kg/mc Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza media sezione minima e massima	30,00	53,92	0,050	22,870	1′849,73		
i	Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza media sezione minima e massima Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di	30,00	53,92	0,200	22,500	7′279,20		
	m 1 eventuale al 50% *(par.ug.=((12/1)-1)/12)*(lung.=53,92*0,5)* (larg.=0,100*30)	0,92	26,96	3,000	67,930	5′054,64		
	Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m 12,00 *(par.ug.=1/12)*(larg.=0,150*30)	0,08	53,92	4,500	77,650	1′507,28		
	SOMMANO kg					15′690,85	4,33	67′941,38
322 / 389 C.02.011.1 C.002.011.00 1 21/10/2018	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confeziona ivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento.							
	Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1 eventuale al 50% *(par.ug.=((12/1)-1)/12)*(lung.=53,92*0,5) Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m	0,92	26,96	0,100	67,930	168,49		
	12,00 *(par.ug.=1/12)	0,08	53,92		77,650	334,95	202.90	102′601.07
	SOMMANO m³					503,44	203,80	102 601,07
323 / 390 B.03.025.a B.003.025.a 31/03/2010	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Volume magrone Incidenza - media sezione minima e massima		53,92		0,390	21,03		
	SOMMANO m³					21,03	88,42	1′859,47
324 / 391 C.03.040 C.003.040 28/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%)					1/070 45		
	Vedi voce n° 390 [m³ 21.03] SOMMANO %	88,42				1′859,47 1′859,47	10,00	185,95
C.002.001.00 1.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali oneri per la sagomatura della superficie CLASSE					- 552,17	20,00	103,73
17/03/2010	DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI							
	Incidenza - media sezione minima e massima		53,92		14,640	789,39		
	A RIPORTARE					789,39		23′344′952,30

		i						pag. 58
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI	:	Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	(unitario	TOTALE
	RIPORTO					789,39		23′344′952,30
	SOMMANO m ³					789,39	160,52	126′712,88
326 / 393 C.02.001.1.f C.002.001.00 1.f 28/09/2022	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali e gli oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI ARCO ROVESCIO Incidenza - media sezione minima e massima		53,92		6,520	251 54		
			33,92		0,320	351,56		
	SOMMANO m³					351,56	173,48	60′988,63
327 / 394 PA.GN.11 28/09/2022	sovrapprezzo per classe di resistenza da RCK 35 N/mmq a 45 N/mmq Vedi voce n° 392 [m³ 789.39]	160,52				126′712,88		
	Vedi voce n° 393 [m³ 351.56]	173,48				60′988,63		
	SOMMANO %					187′701,51	11,00	20′647,17
328 / 395 B.03.045.c B.003.045.c 08/09/2017	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi dei cls per qualsiasi classe di resistenza. Tipo SR secondo EN 197/1. (Percentuale del 4.00%) Da applicare nei tratti in cui sono presenti evaporiti Incidenza calotta Incidenza arco rovescio				14,640 6,520	55′483,80 26′705,03		
	SOMMANO %					82′188,83	4,00	3′287,55
329 / 396 C.02.005.a C.002.005.a 18/03/2010	ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in opera. Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera o l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Getto arco rovescio- incidenza 19 kg/mc su media sezione minima e massima Getto calotta - incidenza 33 kg/mc su media sezione minima e		53,92		6,520	6′679,61		
	massima	33,00	53,92		14,640	26′049,83		
	SOMMANO kg					32′729,44	2,00	65′458,88
330 / 397 C.02.003.a C.002.003.a 17/03/2010	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato ce di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura							
	mobile. Calotta e piedritti - incidenza 16,81 mq/m	0.17	53,92		16,810	906,40		
	Cassero di testata ogni 6 m *(par.ug.=1/6)*(H/peso=14,64+6,52)	0,17	53,92		21,160	193,96	20.20	22/227 ==
	SOMMANO m ²					1′100,36	20,20	22′227,27
331 / 398 C.03.017 C.003.017 17/03/2010	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte.							
	Incidenza guaina in calotta - media sezione minima e massima		53,92		29,390	1′584,71		
	SOMMANO m ²					1′584,71	33,21	52′628,22
	A RIPORTARE							23′696′902,90

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							23′696′902,90
332 / 399 I.01.009 I.001.009 17/03/2010	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. Water stop tra calotta e piedritti Ripresa di getto *(par.ug.=1/6)	0,17	53,92 53,92		23,970	53,92 219,72 273,64	17,23	4′714,82
333 / 400 E.01.013 E.001.013 17/03/2010	FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia verticalmente che tura prestazione ed onere per dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva profondita' di perforazione. Dreni L 24,00 m / passo 12,00 m - computati al 50 % * (larg.=24,00/12,00)	4,00	53,92	2,000	0,500	215,68	30,62	6'604,12
334 / 401 I.01.012.d I.001.012.d 17/03/2010	TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 Misurazione SOMMANO ml	2,00	53,92			107,84	19,10	2′059,74
335 / 402 I.01.050.1.c I.001.050.00 1.c 17/03/2010	TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostr Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure) DN DA 250 A 300 Misurazione	1,00	53,92			53,92	89,66	4′834,47
336 / 403 C.03.020.b C.003.020.b 17/03/2010	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere d altro onere. Sia di provenienza da depositi esterni, sia proveniente da vagliatura e frantumazione del marino di scavo. Incidenza 0,27 mc/m SOMMANO m³		53,92		0,270	14,56	19,90	289,74
337 / 404 C.03.040 C.003.040 28/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce n° 399 [ml 273.64] Vedi voce n° 400 [ml 215.68] Vedi voce n° 401 [ml 107.84] Vedi voce n° 402 [ml 53.92]	17,23 30,62 19,10 89,66				4′714,82 6′604,12 2′059,74 4′834,47 18′213,15	10,00	1′821,32
338 / 405 C.03.002.b C.003.002.b 18/03/2010	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l' potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo DIAMETRO MM 101-140							
	A RIPORTARE							23′717′227,11

								pag. 60
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	22010.11.2de112.2d.11.010	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							23′717′227,11
	Perforazioni per tubi metallici L 18,00 m / passo 12,00 m * (larg.=18,00/12,00)	25,00	53,92	1,500		2′022,00		
	SOMMANO m					2′022,00	28,57	57′768,54
339 / 406 C.03.003.a C.003.003.a 18/03/2010	ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, 'onere di esecuzione delle valvole che verranno compensate a parte solo se utilizzate TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO Tubi metallici di infilaggio diam. mm 114,3 / sp. 10- Peso 25,700 kg/m L 18,00 m / passo 12,00 m *(larg.=18,00/12,00)	25,00	53,92	1,500	25,700	51′965,40 51′965,40	2,69	139′786,93
340 / 407 PA.GN.09 18/03/2010	Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC, mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la composizione riportata nella relazione di pro d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. Iniezioni per tubi metallici L 18,00 m / passo 12,00 m * (larg.=18,00/12,00)	25,00	53,92	1,500		2′022,00	14,06	28′429,32
341 / 408 C.03.003.b C.003.003.b 25/07/2017	ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, se tale iniezione avverrà a mezzo di doppia valvola d'iniezione che consenta l'utilizzo di ogni singolo gruppo di fori. Tubi metallici per infilaggi - 1 vlv/m *(larg.=18/12)	25,00	53,92	1,500		2′022,00	7,48	15′124,56
342 / 409 PA.GN.15 25/07/2017	Compenso per la predisposizione degli otturatori e per le successive manovre di spostamento sulle carie valvole da iniettare con la tecnologia delle iniezioni a sezioni e pressioni controllate. Tubi metallici per infilaggi - 1 vlv/m *(larg.=18/12) SOMMANO cadauno	25,00	53,92	1,500		2′022,00	9,68	19′572,96
343 / 410 C.03.002.a C.003.002.a 18/03/2010	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l' i potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo DIAMETRO MM 65-100 Perforazioni per VTR L 18,00 m / passo 12,00 m *(larg.=18,00/12,00)	35,00	53,92	1,500		2'830,80	23,94	67′769,35
344 / 411 C.03.007.a C.003.007.a 18/03/2010	TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti latera zione in sotterraneo. Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina TUBO IN VETRORESINA Consolidamento al fronte L 18,00 m / passo 12,00 m * (larg.=18,00/12,00)	35,00	53,92	1,500		2′830,80	36,77	104′088,52
	A RIPORTARE							24′149′767,29

Num.Ord.	DECIONA ZIONE DELLA VORI		DIME	NSIONI		O	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							24′149′767,29
	Sezione tipo C2 (SbCat 14)							
345 / 412 C.01.001.b C.001.001.b 11/09/2017	SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, ese con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non danneggino le zone consolidate o gli interventi comunque eseguiti. Volume scavo - incidenza 64.33 mc/m Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,00 *(par.ug.=((9/1)-1)/9) Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m 9,00 *(par.ug.=1/9)		52,14 52,14 52,14	0,100 0,150	64,330 64,330 64,330	3′354,17 298,52 55,34 3′708,03	28,76	106′642,94
346 / 413 C.01.003.a C.001.003.a 28/09/2022	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare qua campione di piedritti ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO (%) (Percentuale del 30.00%) Volume scavo - incidenza 67,16 mc/m	28,76	52,14		64,330	96′465,82		
	SOMMANO %	ŕ			ŕ	96′465,82	30,00	28′939,75
347 / 414 A.01.010 A.001.010 08/09/2017	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni me e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Trasporto a discarica 25 km - 50% Vedi voce n° 412 [m³ 3 708.03] Trasporto a discarica 25 km - 50% Vedi voce n° 412 [m³ 3 708.03]	0,50 0,50			20,000	37′080,30 83′430,68		
	SOMMANO me x km				,	120′510,98	0,25	30′127,74
05.04	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" 10% a discarica Vedi voce n° 412 [m³ 3 708.03] p.s. 2,30	0,10			2,300	852,85		
	SOMMANO t					852,85	7,25	6′183,16
349 / 416 A.04.001 A.004.001 28/09/2022	INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione. 90% deposito							
	Vedi voce n° 412 [m³ 3 708.03]	0,90				3′337,23		
	SOMMANO m³					3′337,23	2,60	8′676,80
350 / 417 C.02.013.b C.002.013.b 18/03/2010	ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma pres di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro CON NP-IPE IN S275							
	A RIPORTARE							24′330′337,68

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							24′330′337,68
	N. 2 IPE 180/ passo 1,00 m *(par.ug.=2/1,00) Piastrame e bulloni - passo 1,00 m *(par.ug.=2/1,00)	2,00 2,00	52,14 52,14	21,960	18,800 376,490	43′051,79 39′260,38		
	SOMMANO kg					82′312,17	2,81	231′297,20
351 / 418 PA.GN.13 18/03/2010	Incremento di prezzo di tipo di acciaio da S275 a S355 Vedi voce n° 417 [kg 82 312.17]	2,81				231′297,20		
	SOMMANO %					231′297,20	5,00	11′564,86
352 / 419 PA.GN.14 18/03/2010	Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo rmature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 28 Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 22.42 mq/m		52,14		22,420	1′168,98		
	Spritz fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza 22.04 mq/m Spritz beton di regolarizzazione sp=3 cm - incidenza 21.69 mq/m		52,14 52,14		22,040 21,690	1′149,17 1′130,92		
	SOMMANO m2		32,11		21,000	3′449,07	62,17	214′428,68
353 / 420 C.02.012 C.002.012 18/03/2010	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI,3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Incidenza 30 kg/mc							
	Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 22.42 mq/m Spritz fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza	30,00	52,14	0,050	22,420	1′753,47		
	22.04 mq/m Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di	30,00	52,14	0,200	22,040	6′894,99		
	m 1,00 *(par.ug.=((9/1)-1)/9)*(larg.=0,100*30) Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m 9,00	0,89	52,14	3,000	64,330	8′955,62		
	(par.ug.=1/9)(larg.=0,150*30)	0,11	52,14	4,500	64,330	1′660,31		
	SOMMANO kg					19′264,39	4,33	83′414,81
354 / 421 C.02.011.1 C.002.011.00 1 21/10/2018	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confeziona ivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento.							
	Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,00 *(par.ug.=((9/1)-1)/9)	0,89	52,14	0,100	64,330	298,52		
	Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m 9,00 *(par.ug.=1/9)	0,11	52,14	0,150	64,330	55,34		
	SOMMANO m ³					353,86	203,80	72′116,67
355 / 422 B.03.025.a B.003.025.a 31/03/2010	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura CON CEMENTO: 150 Kg/mc Volume magrone - incidenza 0.37 mc/m		52,14		0,370	19,29		
	Volume magrone - incidenza 0.3 / mc/m SOMMANO m ³		32,14		0,3/0	19,29	88,42	1′705,62
	SOMMANO III						00,42	1 700,02
	A RIPORTARE							24′944′865,52

Num.Ord.	DECIONA ZIONE DELLA VORI		DIME	NSIONI	I	0	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							24′944′865,52
356 / 423 C.03.040 C.003.040 28/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce n° 422 [m³ 19.29]					1′705,62		
	SOMMANO %					1′705,62	10,00	170,56
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI							
	Getto in galleria calotta - incidenza 11.57 mc/m		52,14		11,570	603,26		
	SOMMANO m³					603,26	160,52	96′835,30
358 / 425 C.02.001.1.f C.002.001.00 1.f 28/09/2022	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali e gli oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI ARCO ROVESCIO							
	Getto in galleria arco rovescio - incidenza 6.17 mc/m		52,14		6,170	321,70		
	SOMMANO m³					321,70	173,48	55′808,52
359 / 426 PA.GN.11 28/09/2022	sovrapprezzo per classe di resistenza da RCK 35 N/mmq a 45 N/mmq Vedi voce nº 424 [m³ 603.26]	160,52				96′835,30		
	Vedi voce n° 425 [m³ 321.70]	173,48				55′808,52		
	SOMMANO %					152′643,82	11,00	16′790,82
360 / 427 B.03.045.c B.003.045.c 28/09/2022	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi dei cls per qualsiasi classe di resistenza. Tipo SR secondo EN 197/1. (Percentuale del 4.00%) Getto in galleria calotta - incidenza 11.57 mc/m Getto in galleria arco rovescio - incidenza 6.17 mc/m	160,52 173,48	23,61 23,61		11,570 6,170	43′848,88 25′271,47 69′120,35	4,00	2′764.81
	36.11.11.10.70						.,00	2 70 1,01
361 / 428 C.02.003.a C.002.003.a 17/03/2010	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato ce di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile.		52.14		16.010	977.47		
	Calotta e piedritti - incidenza 16,81 mq/m Cassero di testata ogni 6 m *(par.ug.=1/6)*(H/peso=11,57+6,17)	0,17	52,14 52,14		16,810 17,740	876,47 157,24		
	SOMMANO m²					1′033,71	20,20	20′880,94
362 / 429 C.02.005.a C.002.005.a 18/03/2010	ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in opera. Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera o l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Getto arco rovescio - incidenza 60 kg/mc Getto calotta - incidenza 70 kg/mc	60,00 70,00	52,14 52,14		6,170 11,570	19′302,23 42′228,19		
	A RIPORTARE					61′530,42		25′138′116,47

								pag. 64
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TAKIITA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					61′530,42		25′138′116,47
	SOMMANO kg					61′530,42	2,00	123′060,84
363 / 430 C.03.017 C.003.017 18/03/2010	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte.							
	Incidenza guaina in calotta 28.59 mq/m (non contabilizzata guaina arco rovescio)		52,14		28,590	1′490,68		
	SOMMANO m ²					1′490,68	33,21	49′505,48
364 / 431 I.01.009 I.001.009 17/03/2010	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.		50.14					
	Water stop tra calotta e piedritti Ripresa di getto *(par.ug.=1/6)	0,17	52,14 52,14		23,970	52,14 212,47		
	SOMMANO ml					264,61	17,23	4′559,23
365 / 432 E.01.013 E.001.013 18/03/2010	FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia verticalmente che tura prestazione ed onere per dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva profondita' di perforazione.							
	Dreni L 24,00 m / passo 9,00 m - computati al 50 % *(larg.=24,00/9,00)	4,00	52,14	2,667	0,500	278,11		
	SOMMANO ml					278,11	30,62	8′515,73
366 / 433 I.01.012.d I.001.012.d 18/03/2010	TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 Misurazione	2,00	52,14			104,28		
	SOMMANO ml		ŕ			104,28	19,10	1′991,75
367 / 434 I.01.050.1.c I.001.050.00 1.c	TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostr Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969:							
18/03/2010	SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure) DN DA 250 A 300 Tubo sotto arco rovescio	1,00	52,14			52,14		
	SOMMANO ml					52,14	89,66	4′674,87
368 / 435 C.03.020.b C.003.020.b 18/03/2010	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere d altro onere. Sia di provenienza da depositi esterni, sia proveniente da vagliatura e frantumazione del marino di scavo.							
	Încidenza 0,27 mc/m		52,14		0,270	14,08		
	SOMMANO m³					14,08	19,90	280,19
369 / 436 C.03.040 C.003.040	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in							
	A RIPORTARE							25′330′704,56

DESCRIAZION DESCRIAZIONI DELL'AVORI				DIME	NSIONI			IMI	PORTI
2806/2002 soldermines (Percentiale del 10.00%) Valvivece ***181 [ml.264.61] 17.25 18	1	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.			H/peso	Quantità		
Vest vence of 432 [int 20.461] 17.23 30.62 8515.73 1901.73 190		RIPORTO							25′330′704,56
C03.002.01	28/09/2022	Vedi voce n° 431 [ml 264.61] Vedi voce n° 432 [ml 278.11] Vedi voce n° 433 [ml 104.28] Vedi voce n° 434 [ml 52.14]	30,62 19,10 89,66				8′515,73 1′991,75 4′674,87	10,00	1′974,16
9,00 m *(larg=18-9) 40,00 52,14 2,000 4171,20 25,00 25,14 1,667 2172,93 25,00 25,14 1,667 2172,93 28,57 201'117,66 27,039,47 28,57 27,039,47 28,57	C.003.002.b	SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l' potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo DIAMETRO MM 101-140							
passo 9,00 m *(larg=15:9) Perforazioni pr VTR consolidamento al piede centina I. 15,00 m / passo 9,00 m *(larg=15:9) 8,00 52,14 1,667 695,34 TUBO N VETRORESINA INIETTATO PER (Marg=15:9) 25,00 m / passo 9,00 m *(larg=15:9) 25,00 m / passo 9,00 m *(larg=18:9) 25,00 m / passo 9,00 m *(larg=18:9) 25,00 m / passo 9,00 m *(larg=18:9) 25,00 m / passo 9,00 m *(larg=15:9) 25,00 m / passo 9,00 m *(larg=18:9) 25,00 m / passo 9,		9,00 m *(larg.=18/9)	40,00	52,14	2,000		4′171,20		
Passe 9,00 m *(larg=15/9)		passo 9,00 m *(larg.=15/9)	25,00	52,14	1,667		2′172,93		
18/03/2010 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER RECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera inietrato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del casco, ovvero pera listera. "zione in sotternaneo al sotternaneo al sotternaneo al sottemaneo Maturazione di bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina. "TUBO IN VETRORESINA Consolidamento al piede centina L 15,00 m / passo 9,00 m *(larg=15/9) Consolidamento al piede centina L 15,00 m / passo 9,00 m *(larg=15/9) Consolidamento al piede centina L 15,00 m / passo 9,00 m *(larg=15/9) SOMMANO ml 2868.27 36,77 105'466.29 SOMMANO ml 2868.27 105'466.29 SOMMANO ml			8,00	52,14	1,667		695,34		
C03.007.a PEECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniatrato per preconsolidamento del fronte di seavo, ovvero pareti latera zione in sotterrance of seavo, per preconsolidamento del fronte di seavo, ovvero pareti latera zione in sotterrance of seavo, per preconsolidamento al contorno L 15,00 m / passo 9,00 m *(larg=15/9) Consolidamento al piede centina L 15,00 m / passo 9,00 m * (larg=15/9) SOMMANO ml SOMMANO		SOMMANO m					7′039,47	28,57	201′117,66
Consolidamento al piede centina L 15,00 m / passo 9,00 m * (larg=15/9)	C.003.007.a	PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti latera zione in sotterraneo. Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina TUBO IN VETRORESINA							
SOMMANO ml 372 / 439 PA.CRI. 90			25,00	52,14	1,667		2′172,93		
372 / 439 PA.GN.09 mediante ineizione di insicela cementizia per il plastica, avente la composizione riportata nella relazione di pro. di opera i nienzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. Consolidamento al fronte L 18,00 m / passo 9,00 m *(larg.=18/9) SOMMANO m 373 / 440 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER C.03.007.b C.03.007		(larg.=15/9)	8,00	52,14	1,667		695,34		
PAGN 09 18/03/2010 mediante ineizione di miscela ecmentizia per il plastica, avente la composizione riportata nella relazione di pro d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. Consolidamento al fronte L 18,00 m / passo 9,00 m *(larg=18/9) SOMMANO m TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti latera inghisaggio primario del tubo con malta cementizia. L'applicazione del prezzo è subordinata alle previsioni progettuali. Consolidamento al contorno - 2 vlv/m *(par.ug=25,00*2)* (larg=15,00/9,00) Consolidamento al piede centina - 2 vlv/m *(par.ug=8,00*2)* (larg=15,00/9,00) SOMMANO cad Sezione tipo C1 (SbCat 15) SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE Scavo in sotterrance a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, ese con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non		SOMMANO ml					2′868,27	36,77	105′466,29
C.03.007.b C.003.007.b PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti latera inghisaggio primario del tubo con malta cementizia. L'applicazione del prezzo è subordinata alle previsioni progettuali. Consolidamento al contorno - 2 vlv/m *(par.ug.=25,00*2)* (larg.=15,00/9,00) Consolidamento al piede centina - 2 vlv/m *(par.ug.=8,00*2)* (larg.=15,00/9,00) SOMMANO cad SOMMANO cad SOMMANO cad SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE Scavo in controllo1.b collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, ese con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non	PA.GN.09	mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la composizione riportata nella relazione di pro d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. Consolidamento al fronte L 18,00 m / passo 9,00 m *(larg.=18/9)	40,00	52,14	2,000			14,06	58′647,07
(larg.=15,00/9,00) Consolidamento al piede centina - 2 vlv/m *(par.ug.=8,00*2)* (larg.=15,00/9,00) SOMMANO cad Som	C.03.007.b C.003.007.b	PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti latera inghisaggio primario del tubo con malta cementizia. L'applicazione del prezzo è subordinata alle previsioni progettuali.							
Sezione tipo C1 (SbCat 15) Sezione tipo C1 (SbCat 15) SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE Scavo in collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, ese 08/11/2018 con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non		(larg.=15,00/9,00)	50,00	52,14	1,667		4′345,87		
Sezione tipo C1 (SbCat 15) 374 / 761 C.01.001.b SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, ese 08/11/2018 con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non			16,00	52,14	1,667		1′390,68		
374 / 761 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE Scavo in C.01.001.b sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di C.001.001.b collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, ese 08/11/2018 con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non		SOMMANO cad					5′736,55	8,92	51′170,03
A RIPORTARE 25'749'079 77	C.01.001.b C.001.001.b	SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, ese							
		A RIPORTARE							25′749′079,77

Nam. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Par.ug. lung. larg. H/peso Quantità unitario	TOTALE 25'749'079,77 71'443,29
RIPORTO Surpress	25′749′079,77 71′443,29
dameggino le zone consolidate o gli interventi comunque eseguiti. Volume scavo Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di in 1,00 *(par.ug-(s(N1)-1)8) 0,88 30,68 0,100 72,850 196,68 52,40 10,000	71′443,29
Volume scavo 30,68 72,850 2235,04 Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,00 *(par.ug.=((8/1)-1)/8) Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m 8,00 (par.ug.=1/8) 30,68 30,68 0,100 72,850 196,68 (par.ug.=1/8) (par.ug.=1/8) 30,68 30,68 0,150 87,580 22484,12 28,76 (par.ug.=1/8) (par.ug.=1/8) SOMMANO m² SOVRAPPREZZO AGHI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare qua campione di piedritti ENTRO LA DISTANZA NASSIMA DI UN DIAMETRE DE MEZZO DA FRONTE SCAVO (%) (Percentuale del 30,00%) SOMMANO % S	
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,00 *(par.ug.=((8/1-1)/8) 0,38 30,68 0,100 72,850 196,68 Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m 8,00 0,13 30,68 0,150 87,580 52,40 2484,12 28,76 SOMMANO m³ SOMMANO m³ 2484,12 28,76 2484,12 28,76 375 / 762 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO C.01.003.a C.001.003.a	
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m 8,00	
SOMMANO m³ 2'484,12 28,76	
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente co01.003.a 28/09/2022 28/09/20	
C.01.003.a ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente C.01.003.a C.001.003.a C.001.0	19′283,91
SOMMANO % G4'279,69 30,00	19′283,91
376 / 763 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Trasporto a discarica 25 km - 50% Vedi voce nº 761 [m³ 2 484.12] Volume di materiale refluo da jet grouting: 0.3 mc/m Consolidamento al contorno - L 16,00 m / passo 8,00 m * (larg.=42*(16,00/8,00))*(H/peso=20*0,5) O.30 30,68 84,000 10,000 7'731,36 Consolidamento al picede centina - L 7,50 m / passo 8,00 m * (larg.=4*(7,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) O.30 30,68 3,750 10,000 2'208,96 Consolidamento al picede centina - L 7,50 m / passo 8,00 m * (larg.=4*(7,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) O.30 30,68 3,750 10,000 345,15 Consolidamento al picede centina - L 6,50 m / passo 8,00 m * (larg.=6*(6,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) O.30 30,68 4,875 10,000 448,70 Consolidamento al picede centina - L 6,50 m / passo 8,00 m * (larg.=6*(6,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) O.30 30,68 4,875 10,000 448,70 Consolidamento al picede centina - L 6,50 m / passo 8,00 m * (larg.=6*(6,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) O.30 30,68 4,875 10,000 55'892,70 Vedi voce nº 761 [m³ 2 484.12] O.50 Volume di materiale refluo da jet grouting: 0.3 mc/m Consolidamento al contorno - L 16,00 m / passo 8,00 m *	19′283,91
A.01.010 A.001.010 A.001.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Trasporto a discarica 25 km - 50% Vedi voce nº 761 [m³ 2 484.12] Volume di materiale refluo da jet grouting: 0.3 mc/m Consolidamento al contorno - L 16,00 m / passo 8,00 m * (larg.=42*(16,00/8,00))*(H/peso=20*0,5) Consolidamento al fronte - L 16,00 m / passo 8,00 m * (larg.=4*(7,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) Consolidamento al piede centina - L 7,50 m / passo 8,00 m * (larg.=4*(7,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) Consolidamento al piede centina - L 6,50 m / passo 8,00 m * (larg.=6*(6,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) Consolidamento al piede centina - L 6,50 m / passo 8,00 m * (larg.=6*(6,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) Consolidamento al piede centina - L 6,50 m / passo 8,00 m * (larg.=6*(6,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) Trasporto a discarica 50 km - 50% Vedi voce nº 761 [m³ 2 484.12] Volume di materiale refluo da jet grouting: 0.3 mc/m Consolidamento al contorno - L 16,00 m / passo 8,00 m *	
Volume di materiale refluo da jet grouting: 0.3 mc/m Consolidamento al contorno - L 16,00 m / passo 8,00 m * (larg.=42*(16,00/8,00))*(H/peso=20*0,5) Consolidamento al fronte - L 16,00 m / passo 8,00 m *(larg.=12* (16,00/8,00))*(H/peso=20*0,5) Consolidamento al piede centina - L 7,50 m / passo 8,00 m * (larg.=4*(7,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) Consolidamento al piede centina - L 6,50 m / passo 8,00 m * (larg.=6*(6,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) Consolidamento al piede centina - L 6,50 m / passo 8,00 m * (larg.=6*(6,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) Consolidamento al piede centina - L 6,50 m / passo 8,00 m * (larg.=6*(6,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) Trasporto a discarica 50 km - 50% Vedi voce n° 761 [m³ 2 484.12] Volume di materiale refluo da jet grouting: 0.3 mc/m Consolidamento al contorno - L 16,00 m / passo 8,00 m *	
(larg.=42*(16,00/8,00))*(H/peso=20*0,5) Consolidamento al fronte - L 16,00 m / passo 8,00 m *(larg.=12* (16,00/8,00))*(H/peso=20*0,5) Consolidamento al piede centina - L 7,50 m / passo 8,00 m * (larg.=4*(7,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) Consolidamento al piede centina - L 6,50 m / passo 8,00 m * (larg.=6*(6,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) Consolidamento al piede centina - L 6,50 m / passo 8,00 m * (larg.=6*(6,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) Consolidamento al piede centina - L 6,50 m / passo 8,00 m * (larg.=6*(6,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) Trasporto a discarica 50 km - 50% Vedi voce n° 761 [m³ 2 484.12] Volume di materiale refluo da jet grouting: 0.3 mc/m Consolidamento al contorno - L 16,00 m / passo 8,00 m *	
(16,00/8,00))*(H/peso=20*0,5) Consolidamento al piede centina - L 7,50 m / passo 8,00 m * (larg.=4*(7,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) Consolidamento al piede centina - L 6,50 m / passo 8,00 m * (larg.=6*(6,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) Consolidamento al piede centina - L 6,50 m / passo 8,00 m * (larg.=6*(6,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) Consolidamento al piede centina - L 6,50 m / passo 8,00 m * (larg.=6*(6,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) Trasporto a discarica 50 km - 50% Vedi voce n° 761 [m³ 2 484.12] Volume di materiale refluo da jet grouting: 0.3 mc/m Consolidamento al contorno - L 16,00 m / passo 8,00 m *	
(larg.=4*(7,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) Consolidamento al piede centina - L 6,50 m / passo 8,00 m * (larg.=6*(6,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) Consolidamento al piede centina - L 6,50 m / passo 8,00 m * (larg.=6*(6,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) Trasporto a discarica 50 km - 50% Vedi voce n° 761 [m³ 2 484.12] Volume di materiale refluo da jet grouting: 0.3 mc/m Consolidamento al contorno - L 16,00 m / passo 8,00 m *	
(larg.=6*(6,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) Consolidamento al piede centina - L 6,50 m / passo 8,00 m * (larg.=6*(6,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) Trasporto a discarica 50 km - 50% Vedi voce n° 761 [m³ 2 484.12] Volume di materiale refluo da jet grouting: 0.3 mc/m Consolidamento al contorno - L 16,00 m / passo 8,00 m *	
(larg.=6*(6,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) Trasporto a discarica 50 km - 50% Vedi voce n° 761 [m³ 2 484.12] Volume di materiale refluo da jet grouting: 0.3 mc/m Consolidamento al contorno - L 16,00 m / passo 8,00 m *	
Vedi voce n° 761 [m³ 2 484.12] 0,50 45,000 55′892,70 Volume di materiale refluo da jet grouting: 0.3 mc/m Consolidamento al contorno - L 16,00 m / passo 8,00 m *	
(larg.=42*(16,00/8,00))*(H/peso=45*0,5) 0,30 30,68 84,000 22,500 17′395,56	
Consolidamento al fronte - L 16,00 m / passo 8,00 m *(larg.=12* (16,00/8,00))*(H/peso=45*0,5)	
Consolidamento al piede centina - L 7,50 m / passo 8,00 m * (larg.=4*(7,5/8,00))*(H/peso=45*0,5) 0,30 30,68 3,750 22,500 776,59	
Consolidamento al piede centina - L 6,50 m / passo 8,00 m * (larg.=6*(6,5/8,00))*(H/peso=45*0,5) 0,30 30,68 4,875 22,500 1'009,56	
Consolidamento al piede centina - L 6,50 m / passo 8,00 m * (larg.=6*(6,5/8,00))*(H/peso=45*0,5) 0,30 30,68 4,875 22,500 1'009,56	
SOMMANO mc x km 117′078,20 0,25	29′269,55
377 / 764 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere E.008.005.01 certificato dai s ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI 7.05.04 DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" 10% a discarica	
Vedi voce n° 761 [m³ 2 484.12] 0,10 2,300 571,35 p.s. 2,30	
SOMMANO t 571,35 7,25	4′142,29
378 / 765 INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi	
A RIPORTARE	25′873′218,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMET	NSIONI		Quantità	1 1V1 1	PORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Q	unitario	TOTALE
<i>i</i>	RIPORTO							25′873′218,81
28/09/2022 ora in 90	atura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament ramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato a banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione. 0% deposito (edi voce n° 761 [m³ 2 484.12] SOMMANO m³	0,90				2′235,71	2,60	5′812,85
C.02.013.b po C.002.013.b cos 17/03/2010 pro pro N.	RMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e osa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, ostituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma res di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e recauzione per la sicurezza del lavoro CON NP-IPE IN S275 [. 2 IPE 160/ passo 1,00 m *(par.ug.=2/1,00) iastrame e bulloni - passo 1,00 m *(par.ug.=2/1)	2,00 2,00	30,68 30,68	22,940	15,800 347,900	22′240,05 21′347,14 43′587,19	2,81	122′480,00
	acremento di prezzo di tipo di acciaio da S275 a S355 (edi voce n° 766 [kg 43 587.19]	2,81				122′480,00	5,00	6′124,00
PA.GN.14 mr 08/09/2017 pro me RI Pro sez Sp inc Sp	conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del rogetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo rmature netalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER IVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 28 re-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - media ezione minima e massima pritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - necidenza media sezione minima e massima pritz beton di regolarizzazione sp=3 cm SOMMANO m2 IBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO		30,68 30,68 30,68		23,480 23,110 22,760	720,37 709,01 698,28 2′127,66	62,17	132′276,62
C.002.012 Maino production of the control of the co	N GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con farcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle ormative UNI $,3k / fR,1k \ge 0,5.$ Compreso e compensato nel rezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola arte. neidenza 30 kg/mc re-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - media ezione minima e massima pritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - neidenza media sezione minima e massima pritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di a 1,00 *(par.ug.=((8/1)-1)/8)*(larg.=0,100*30) pritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m 8,00 (par.ug.=1/8)*(larg.=0,150*30)	30,00 30,00 0,88 0,13	30,68 30,68 30,68 30,68	0,050 0,200 3,000 4,500	23,480 23,110 72,850 87,580	1′080,55 4′254,09 5′900,50 1′571,87 12′807,01	4,33	55′454,35
C.02.011.1 cer C.002.011.00 sec 1 co 21/10/2018 pro pro Sp m Sp	ALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato ementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito econdole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, onfeziona ivestimento provvisionale del fronte di scavo in resenza di interventi conservativi di presostegno e reconsolidamento. pritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di a 1,00 *(par.ug.=((8/1)-1)/8) pritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m 8,00 (par.ug.=1/8)	0,88 0,13	30,68 30,68	0,100 0,150	72,850 87,580	196,68 52,40		
*(1		ļ						

N 0.1			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					249,08		26′195′366,63
	SOMMANO m³					249,08	203,80	50′762,50
384 / 771 C.02.014 C.002.014 25/10/2017	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera in sotterraneo di rete di acciaio a maglie elettrosaldate regolamentari, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla D.L. per l'esecuzione di strati di prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso. Rete Elettrosaldata su Pre-Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00 - Media Sezione minima e massima - Rete diam. mm 6 maglia 10x10 - peso kg/mq 4,43 (per sovrapposzioni si contabilizza + 20 %) *(par.ug.=1/8)*(H/peso=4,43*1,20)	0,13	30,68	72,850	5,316	1′544,59 1′544,59	2,37	3′660,68
385 / 772 B.03.025.a B.003.025.a 31/03/2010	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura CON CEMENTO: 150 Kg/mc Volume magrone Incidenza - media sezione minima e massima		30,68		0,480	14,73		
	SOMMANO m ³					14,73	88,42	1′302,43
386 / 773 C.03.040 C.003.040 28/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%)						00,1	
	Vedi voce n° 772 [m³ 14.73]	88,42				1′302,43		
	SOMMANO % CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI					1′302,43	10,00	130,24
	CALOTTA O PIEDRITTI Incidenza - media sezione minima e massima		30,68		18,900	579,85		
	SOMMANO m ³				ŕ	579,85	160,52	93′077,52
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali e gli oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER CETTI DI A RCO POWESCIO.							
	GETTI DI ARCO ROVESCIO Incidenza - media sezione minima e massima		30,68		7,030	215,68		
	SOMMANO m ³					215,68	173,48	37′416,17
389 / 776 PA.GN.07 28/09/2022	sovrapprezzo per classe di resistenza da RCK 35 N/mmq a RCK 40 N/mmq Vedi voce nº 774 [m³ 579.85] Vedi voce nº 775 [m³ 215.68]	160,52 173,25				93′077,52 37′366,56		
	SOMMANO %					130′444,08	6,00	7′826,64
390 / 777	ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in							
	A RIPORTARE							26′389′542,81

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EA VOIG	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							26′389′542,81
C.02.005.a C.002.005.a 18/03/2010	opera. Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera o l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Getto arco rovescio- incidenza 15 kg/mc su media sezione minima e massima Getto calotta - incidenza 25 kg/mc su media sezione minima e massima SOMMANO kg	15,00 25,00	30,68 30,68		7,030 18,900	3′235,21 14′496,30 17′731,51	2,00	35′463,02
391 / 778 C.02.003.a C.002.003.a 17/03/2010	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato ce di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile. Calotta e piedritti - incidenza 16,81 mq/m		30,68		16,810	515,73		
	Cassero di testata ogni 6 m *(par.ug.=1/6)*(H/peso=18,9+7,03)	0,17	30,68		25,930	135,24	20.20	12/140.5/
392 / 779 C.03.017 C.003.017 17/03/2010	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a					650,97	20,20	13′149,59
	parte. Incidenza guaina - media sezione minima e massima		30,68		29,470	904,14		
393 / 780 I.01.009 I.001.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in					904,14	33,21	30′026,49
17/03/2010	opera. Water stop tra calotta e piedritti Ripresa di getto *(par.ug.=1/6) SOMMANO ml	0,17	30,68 30,68		23,970	30,68 125,02 155,70	17,23	2′682,7
394 / 781 C.03.040 C.003.040 28/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce n° 780 [ml 155.70]	17,23				2'682,71	10,00	268,2'
395 / 782 C.03.002.b C.003.002.b 18/03/2010	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l' potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo DIAMETRO MM 101-140 Perforazioni per tubi metallici L 12,00 m / passo 8,00 m * (larg.=12,00/8,00)	23,00	30,68	1,500		1′058,46	28,57	30′240,20
396 / 783 C.03.003.a C.003.003.a 18/03/2010	ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, 'onere di esecuzione delle valvole che verranno							
	A RIPORTARE							26′501′373,09

								pag. 70
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			NSIONI	**/	Quantità		PORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O compensate a parte solo se utilizzate TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO Tubi metallici di infilaggio diam. mm 127 / sp. 10- Peso 28,900 kg/m L 12,00 m / passo 8,00 m *(larg.=12,00/8,00) SOMMANO kg	23,00	30,68	1,500	28,900	30′589,49 30′589,49	2,69	26′501′373,09 82′285,73
397 / 784 PA.GN.09 18/03/2010	Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC, mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la composizione riportata nella relazione di pro d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. Per tubi metallici L 12,00 m / passo 8,00 m *(larg.=12,00/8,00) SOMMANO m	23,00	30,68	1,500		1'058,46	14,06	14′881,95
398 / 785 C.03.011.a C.003.011.a 11/09/2017	COLONNA SUBORIZZONTALE DI TERRENO CONSOLIDATO DIAM. CM 60 IN SOTTERRANEO Colonna suborizzontale o comunque inclinata di terreno consolidato a sezione circolare del diametro non inf o se ordinata dalla D.L., come da Capitolato PER OGNI ML DI TERRENO EFFETTIVAMENTE CONSOLIDATO a 4,00 q.li di cemento Consolidamento al contorno - L 16,00 m / passo 8,00 m * (larg.=16,00/8,00) Consolidamento al fronte - L 16,00 m / passo 8,00 m * (larg.=16,00/8,00) Consolidamento al piede centina - L 7,50 m / passo 8,00 m * (par.ug.=2+2)*(larg.=7,5/8,00) Consolidamento al piede centina - L 6,50 m / passo 8,00 m * (par.ug.=3+3)*(larg.=6,5/8,00)	42,00 12,00 4,00 6,00	30,68 30,68 30,68 30,68	2,000 2,000 0,938 0,813		2'577,12 736,32 115,11 149,66 3'578,21	67,92	243′032,02
399 / 786 C.03.011.b C.003.011.b 28/09/2022	COLONNA SUBORIZZONTALE DI TERRENO CONSOLIDATO DIAM. CM 60 IN SOTTERRANEO Colonna suborizzontale o comunque inclinata di terreno consolidato a sezione circolare del diametro non inf clusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato PER PERFORAZIONE A VUOTO Tratto a vuoto al piede centina - L 1,50 m / passo 8,00 m * (par.ug.=2+2)*(larg.=1,5/8,00) Tratto a vuoto al piede centina - L 4 m / passo 8,00 m * (par.ug.=3+3)*(larg.=4/8,00)	4,00 6,00	30,68 30,68	0,188 0,500		23,07 92,04 115,11	8,63	993,40
400 / 787 PA.GN.04 08/11/2018	SOVRAPPREZZO ALL'ART. C.03.011.a PER L'INCREMENTO DEL DIAMETRO DELLE COLONNE IN JET GROUTING DA DIAM. CM 60 A DIAM. CM 80 Vedi voce n° 785 [ml 3 578.21] Vedi voce n° 786 [ml 115.11] SOMMANO %	67,92 8,63				243'032,02 993,40 244'025,42	25,00	61′006,36
401 / 441 C.01.001.b C.001.001.b 08/09/2017	Scavo IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, ese con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non danneggino le zone consolidate o gli interventi comunque eseguiti. Volume scavo Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,00 *(par.ug.=((8/1)-1)/8)		68,08 68,08	0,100	72,850 72,850	4′959,63 436,45		
	A RIPORTARE					5′396,08		26′903′572,55

								pag. /1
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		.	NSIONI	**/	Quantità		PORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5′396,08		26′903′572,55
	Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00 *(par.ug.=1/8)	0,13	68,08	0,250	87,580	193,78		
	SOMMANO m³					5′589,86	28,76	160′764,37
402 / 442 C.01.003.a C.001.003.a 28/09/2022	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare qua campione di piedritti ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO (%) (Percentuale del 30.00%) Incidenza - media sezione minima e massima					28,76		
	SOMMANO %					28,76	30,00	8,63
403 / 443 A.01.010 A.001.010 05/09/2018	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni me e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Trasporto a discarica 25 km - 50%							
	Vedi voce n° 441 [m³ 5 589.86] Volume di materiale refluo da jet grouting: 0.3 mc/m	0,50			20,000	55′898,60		
	Consolidamento al contorno - L 16,00 m / passo 8,00 m * (par.ug.=42,00/8)*(larg.=16,00*0,3)*(H/peso=20*0,5)	5,25	68,08	4,800	10,000	17′156,16		
	Trasporto a discarica 50 km - 50% Vedi voce n° 441 [m³ 5 589.86] Volume di materiale refluo da jet grouting: 0.3 mc/m	0,50			45,000	125′771,85		
	Consolidamento al contorno - L 16,00 m / passo 8,00 m * (par.ug.=42,00/8)*(larg.=16,00*0,3)*(H/peso=45*0,5)	5,25	68,08	4,800	22,500	38′601,36		
	SOMMANO me x km					237′427,97	0,25	59′356,99
404 / 444 E.08.005.17. 05.04 E.008.005.01 7.05.04 05/09/2018	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"							
	10% a discarica Vedi voce n° 441 [m³ 5 589.86] p.s. 2,30	0,10			2,300	1′285,67		
	SOMMANO t					1′285,67	7,25	9′321,11
405 / 445 A.04.001 A.004.001 28/09/2022	INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.							
	Vedi voce n° 441 [m³ 5 589.86]	0,90				5′030,87		
	SOMMANO m³					5′030,87	2,60	13′080,26
406 / 446 C.02.013.b C.002.013.b 17/03/2010	ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma pres di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro CON NP-IPE IN S275 N. 2 IPE 160/ passo 1,00 m *(par.ug.=2/1,00)	2,00	68,08	22,940	15,800	49′351,46		
	Piastrame e bulloni - passo 1,00 m *(par.ug.=2/1) SOMMANO kg	2,00	68,08		347,900	96′721,52	2,81	271′787,47
	A RIPORTARE							27′417′891,38

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							27′417′891,38
407 / 447 PA.GN.13 17/03/2010	Incremento di prezzo di tipo di acciaio da S275 a S355 Vedi voce n° 446 [kg 96 721.52] SOMMANO %	2,81				271′787,47 271′787,47	5,00	13′589,37
408 / 448 PA.GN.14 08/09/2017	Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo rmature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 28 Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - media sezione minima e massima Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza media sezione minima e massima Spritz beton di regolarizzazione sp=3 cm SOMMANO m2		68,08 68,08 68,08		23,480 23,110 22,760	1′598,52 1′573,33 1′549,50 4′721,35	62,17	293′526,33
409 / 449 C.02.012 C.002.012 17/03/2010	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI ,3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Incidenza 30 kg/mc							
	Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - media sezione minima e massima	30,00	68,08	0,050	23,480	2′397,78		
	Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza media sezione minima e massima	30,00	68,08	0,200	23,110	9′439,97		
	Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,00 *(par.ug.=((8/1)-1)/8)*(larg.=0,100*30)	0,88	68,08	3,000	72,850	13′093,42		
	Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00 *(par.ug.=1/8)*(larg.=0,250*30)	0,13	68,08	7,500	87,580	5′813,39		
	SOMMANO kg					30′744,56	4,33	133′123,94
410 / 450 C.02.011.1 C.002.011.00 I 21/10/2018	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confeziona ivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento. Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,00 *(par.ug.=((8/1)-1)/8) Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00 *(par.ug.=1/8)		68,08 68,08	0,100 0,250	72,850 87,580	436,45 193,78		
	SOMMANO m³					630,23	203,80	128′440,87
411 / 451 C.02.014 C.002.014 25/10/2017	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera in sotterraneo di rete di acciaio a maglie elettrosaldate regolamentari, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla D.L. per l'esecuzione di strati di prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso. Rete Elettrosaldata su Pre-Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00 - Media Sezione minima e massima - Rete diam. mm 6 maglia 10x10 - peso kg/mq 4,43 (per sovrapposzioni si contabilizza + 20 %) *(par.ug.=1/8)*(H/peso=4,43*1,20)	0,13	68,08	87,580	5,316	4′120,53 4′120,53	2,37	9′765,66
412 / 452	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O							
	A RIPORTARE							27′996′337,55

Num.Ord.			DIME	NSIONI	[IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							27′996′337,55
B.03.025.a B.003.025.a 31/03/2010	OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura CON CEMENTO: 150 Kg/mc Volume magrone Incidenza - media sezione minima e massima		68,08		0,480	32,68		
	SOMMANO m³					32,68	88,42	2′889,57
413 / 453 C.03.040 C.003.040 28/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce n° 452 [m³ 32.68]					2′889,57		
	SOMMANO %					2′889,57	10,00	288,96
C.002.001.00 1.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI		69.09		19 000	1/29/-71		
	Incidenza - media sezione minima e massima		68,08		18,900	1′286,71	160.52	206/542 60
	SOMMANO m³					1′286,71	160,52	206′542,69
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali e gli oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI ARCO ROVESCIO							
	Incidenza - media sezione minima e massima		68,08		7,030	478,60		
	SOMMANO m³					478,60	173,48	83′027,53
416 / 456 PA.GN.07 28/09/2022	sovrapprezzo per classe di resistenza da RCK 35 N/mmq a RCK 40 N/mmq Vedi voce n° 454 [m³ 1 286.71] Vedi voce n° 455 [m³ 478.60]	160,52 173,48				206′542,69 83′027,53		
	SOMMANO %					289′570,22	6,00	17′374,21
417 / 457 C.02.005.a C.002.005.a 18/03/2010	ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in opera. Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera o l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Getto arco rovescio- incidenza 15 kg/me su media sezione minima					207 370,22	0,00	1, 3,75,21
	e massima Getto calotta - incidenza 25 kg/mc su media sezione minima e	15,00	68,08		7,030	7′179,04		
	massima	25,00	68,08		18,900	32′167,80		
	SOMMANO kg					39′346,84	2,00	78′693,68
418 / 458 C.02.003.a C.002.003.a 17/03/2010	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato ce di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile.					.,,		
	Calotta e piedritti - incidenza 16,81 mq/m		68,08		16,810	1′144,42		
	A RIPORTARE					1′144,42		28′385′154,19

			DIME	NCIONI			IM	pag. 74
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	202.110	_	NSIONI	H/peso	Quantità	unitario	PORTI TOTALE
	PIROPTO	par.ug.	lung.	larg.	ri/peso	1/144.42	umtario	
	RIPORTO	0.15	60.00		25.020	1′144,42		28′385′154,19
	Cassero di testata ogni 6 m *(par.ug.=1/6)*(H/peso=18,90+7,03)	0,17	68,08		25,930	300,10		
	SOMMANO m ²					1′444,52	20,20	29′179,30
419 / 459 C.03.017 C.003.017 17/03/2010	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte.							
	Incidenza guaina - media sezione minima e massima		68,08		29,470	2′006,32		
	SOMMANO m²					2′006,32	33,21	66′629,89
420 / 460 I.01.009 I.001.009 17/03/2010	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.							
	Water stop tra calotta e piedritti Ripresa di getto *(par.ug.=1/6)	0,17	68,08 68,08		23,970	68,08 277,42		
	SOMMANO ml					345,50	17,23	5′952,97
421 / 461 C.03.040 C.003.040 28/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%)							
	Vedi voce n° 460 [ml 345.50]	17,23				5′952,97		
	SOMMANO %					5′952,97	10,00	595,30
422 / 462 C.03.002.b C.003.002.b 18/03/2010	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l' potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo DIAMETRO MM 101-140 Perforazioni per tubi metallici L 12,00 m / passo 8,00 m * (larg.=12,00/8,00)		68,08	1,500		2′348,76		
	SOMMANO m					2′348,76	28,57	67′104,07
423 / 463 C.03.003.a C.003.003.a 18/03/2010	ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, 'onere di esecuzione delle valvole che verranno compensate a parte solo se utilizzate TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO							
	Tubi metallici di infilaggio diam. mm 127 / sp. 10- Peso 28,900 kg/m L 12,00 m / passo 8,00 m *(larg.=12,00/8,00)	23,00	68,08	1,500	28,900	67′879,16		
	SOMMANO kg	ŕ	ŕ		ŕ	67′879,16	2,69	182′594,94
								ŕ
424 / 464 PA.GN.09 18/03/2010	Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC, mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la composizione riportata nella relazione di pro d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita.		60.00	1.500		2/249.7/		
	Per tubi metallici L 12,00 m / passo 8,00 m *(larg.=12,00/8,00)	23,00	68,08	1,500		2′348,76		_
	SOMMANO m					2′348,76	14,06	33′023,57
425 / 465	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN							
	A RIPORTARE							28′770′234,23

			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	1 0			1			28′770′234,23
C.03.002.a C.003.002.a 02/10/2017	SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l' i potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo DIAMETRO MM 65-100							
	INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL							
	FRONTE n.19 interventi di lunghezza totale 12 m *(H/peso=1/8) n.16 interventi di lunghezza totale 24 m *(H/peso=1/8)	19,00 16,00	68,08 68,08	12,000 24,000	0,125 0,125	1′940,28 3′267,84		
	INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI ARCO ROVESCIO Trattamenti pari							
	fila 1 - n.3 lunghezza totale 12.70 m *(H/peso=1/16) fila 2 - n.8 lunghezza totale 12.70 m *(H/peso=1/16) fila 3 - n.7 lunghezza totale 20 m *(H/peso=1/16)	3,00 8,00 7,00	68,08 68,08 68,08	12,700 12,700 20,000	0,063 0,063 0,063	163,41 435,77 600,47		
	Trattamenti dispari fila 1 - n.4 lunghezza totale 12.70 m *(H/peso=1/16) fila 2 - n.7 lunghezza totale 12.70 m *(H/peso=1/16) fila 3 - n.6 lunghezza totale 20 m *(H/peso=1/16)	4,00 7,00 6,00	68,08 68,08 68,08	12,700 12,700 20,000	0,063 0,063 0,063	217,88 381,30 514,68		
	SOMMANO ml				,	7′521,63	23,94	180′067,82
426 / 466 PA.GN.09 02/10/2017	Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC, mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la composizione riportata nella relazione di pro d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita.					7/521 (2		
	Vedi voce n° 465 [ml 7 521.63] SOMMANO m				,	7′521,63	14,06	105′754.12
427 / 467 PA.GN.03 02/10/2017	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC ciechi (non valvolati) per iniezioni di miscele nel terreno, di diametro di 1"1/8, in elementi di qualsiasi lunghezza, compresi gli element d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita.					,	,	ŕ
	INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FRONTE n.19 interventi di lunghezza totale 12 m							
	n.10 tratto non iniettato=8 m *(H/peso=1/8) n.9 tratto non iniettato=4 m *(H/peso=1/8) n.16 interventi di lunghezza totale 16 m	10,00 9,00	68,08 68,08	8,000 4,000	0,125 0,125	680,80 306,36		
	n.11 tratto non iniettato=8 m *(H/peso=1/8) n.5 tratto non iniettato=4 m *(H/peso=1/8)	11,00 5,00	68,08 68,08	8,000 4,000	0,125 0,125	748,88 170,20		
	INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI ARCO ROVESCIO Trattamenti pari							
	fila 1 - n.3 lunghezza totale 12.70 m: tratto non iniettato=7.7 m * (H/peso=1/16)	3,00	68,08	7,700	0,063	99,08		
	fila 2 - n.8 lunghezza totale 12.70 m: tratto non iniettato=7.7 m * (H/peso=1/16)	8,00	68,08	7,700	0,063	264,20		
	fila 3 - n.7 lunghezza totale 20 m: tratto non iniettato=16 m *(H/peso=1/16)	7,00	68,08	16,000	0,063	480,37		
	Trattamenti dispari fila 1 - n.4 lunghezza totale 12.70 m: tratto non iniettato=7.7 m * (H/peso=1/16)	4,00	68,08	7,700	0,063	132,10		
	fila 2 - n.7 lunghezza totale 12.70 m: tratto non iniettato=7.7 m * (H/peso=1/16)	7,00	68,08	7,700	0,063	231,18		
	fila 3 - n.6 lunghezza totale 20 m: tratto non iniettato=16 m *(H/peso=1/16)	6,00	68,08	16,000	0,063	411,75		
	SOMMANO m	5,00	00,00	10,000	0,003	3′524,92	14,48	51′040,84
<u> </u>	A RIPORTARE					<i></i>	, -	29′107′097,01

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							29′107′097,01
428 / 468 PA.GN.02 02/10/2017	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC valvolati per iniezioni di miscele nel terreno, di diametro di 1"1/8, in elementi di qualsiasi lunghezza e con passo valvole da 330 mm, com d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL							
	FRONTE n.19 interventi di lunghezza totale 12 m n.10 tratto iniettato=4 m *(H/peso=1/8) n.9 tratto iniettato=8 m *(H/peso=1/8) n.16 interventi di lunghezza totale 24 m n.11 tratto iniettato=16 m *(H/peso=1/8)	10,00 9,00 11,00	68,08 68,08	4,000 8,000 16,000	0,125 0,125 0,125	340,40 612,72 1'497,76		
	n.5 tratto iniettato=20 m *(H/peso=1/8) INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI ARCO ROVESCIO Trattamenti pari	5,00	68,08	20,000	0,125	851,00		
	fila 1 - n.3 lunghezza totale 12.70 m: tratto iniettato=5 m *(H/peso=1/16) fila 2 - n.8 lunghezza totale 12.70 m: tratto iniettato=5 m *(H/	3,00	68,08	5,000	0,063	64,34		
	peso=1/16) fila 3 - n.7 lunghezza totale 20 m: tratto iniettato=4 m *(H/peso=1/	8,00	68,08	5,000	0,063	171,56		
	16)	7,00	68,08	4,000	0,063	120,09		
	Trattamenti dispari fila 1 - n.4 lunghezza totale 12.70 m: tratto iniettato=5 m *(H/peso=1/16) fila 2 - n.7 lunghezza totale 12.70 m: tratto iniettato=5 m *(H/peso=1/16) fila 3 - n.6 lunghezza totale 20 m: tratto iniettato=4 m *(H/peso=1/16)	4,00 7,00	68,08 68,08	5,000 5,000	0,063 0,063	85,78 150,12		
		6,00	68,08	ŕ	0,063	102,94		
	SOMMANO m	Í	,	Í	ŕ	3′996,71	19,37	77′416,27
429 / 469 PA.GN.01 11/09/2017	Iniezioni di miscela cementizia per il consolidamento e l'impermeabilizzazione del terreno, avente la composizione riportata nella voce di capitolato e secondo i parametri operativ d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. 14% del volume trattato - area di ciascun trattamento 2.84 mq INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FRONTE n.19 interventi di lunghezza totale 12 m		0.51	11.200	0.140	125.24		
	n.10 tratto iniettato=4 m *(lung.=68,08/8)*(larg.=4,000*2,84) n.9 tratto iniettato=8 m *(lung.=68,08/8)*(larg.=8,000*2,84) n.16 interventi di lunghezza totale 24 m	10,00 9,00	8,51 8,51		0,140 0,140	135,34 243,62		
	n.11 tratto iniettato=16 m *(lung.=68,08/8)*(larg.=16*2,84) n.5 tratto iniettato=20 m *(lung.=68,08/8)*(larg.=20*2,84)	11,00 5,00	8,51 8,51		0,140 0,140	595,51 338,36		
	INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI ARCO ROVESCIO Trattamenti pari fila 1 - n.3 lunghezza totale 12.70 m: tratto iniettato=5 m *							
	(lung.=68,08/16)*(larg.=5,000*2,84) fila 2 - n.8 lunghezza totale 12.70 m: tratto iniettato=5 m *	3,00	4,26	ŕ	0,140	25,41		
	(lung.=68,08/16)*(larg.=5,000*2,84) fila 3 - n.7 lunghezza totale 20 m: tratto iniettato=4 m * (lung.=68,08/16)*(larg.=4,000*2,84)	8,00 7,00	4,26 4,26	ŕ	0,140 0,140	67,75 47,43		
	Trattamenti dispari fila 1 - n.4 lunghezza totale 12.70 m: tratto iniettato=5 m * (lung.=68,08/16)*(larg.=5,000*2,84) fila 2 - n.7 lunghezza totale 12.70 m: tratto iniettato=5 m * (lung.=68,08/16)*(larg.=5,000*2,84) fila 3 - n.6 lunghezza totale 20 m: tratto iniettato=4 m * (lung.=68,08/16)*(larg.=4,000*2,84)	4,00 7,00 6,00	4,26 4,26 4,26	14,200	0,140 0,140 0,140	33,88 59,28 40,65		
	A RIPORTARE	5,00	-r,20	11,500	0,170	1′587,23		29′184′513,28

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1′587,23		29′184′513,28
	SOMMANO mc					1′587,23	296,91	471′264,46
430 / 470 PA.GN.08 11/09/2017	Iniezioni di miscela silicatica per il consolidamento e l'impermeabilizzazione del terreno, avente la composizione riportata nella voce di capitolato e secondo i parametri operativ d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. 14% del volume trattato - area di ciascun trattamento 2.84 mq INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FRONTE n.19 interventi di lunghezza totale 12 m n.9 tratto iniettato=4 m *(lung.=68,08/8)*(larg.=4*2,84) n.16 interventi di lunghezza totale 24 m	9,00	8,51	11,360	0,140	121,81		
	n.5 tratto iniettato=20 m *(lung.=68,08/8)*(larg.=20*2,84)	5,00	8,51	56,800	0,140	338,36		
	INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI ARCO ROVESCIO Trattamenti pari fila 1 - n.3 lunghezza totale 12.70 m: tratto iniettato=5 m *							
	(lung.=68,08/16)*(larg.=5,000*2,84) fila 2 - n.8 lunghezza totale 12.70 m: tratto iniettato=5 m *	3,00	4,26	14,200	0,140	25,41		
	(lung.=68,08/16)*(larg.=5,000*2,84) fila 3 - n.7 lunghezza totale 20 m: tratto iniettato=4 m *	8,00	4,26	14,200	0,140	67,75		
	(lung.=68,08/16)*(larg.=4,000*2,84)	7,00	4,26	11,360	0,140	47,43		
	Trattamenti dispari fila 1 - n.4 lunghezza totale 12.70 m: tratto iniettato=5 m * (lung.=68,08/16)*(larg.=5,000*2,84) fila 2 - n.7 lunghezza totale 12.70 m: tratto iniettato=5 m * (lung.=68,08/16)*(larg.=5,000*2,84) fila 3 - n.6 lunghezza totale 20 m: tratto iniettato=4 m *	4,00	4,26	14,200	0,140	33,88		
	(lung.=68,08/16)*(larg.=5,000*2,84)	7,00	4,26	14,200	11,360 0,140 47,43 14,200 0,140 33,88 14,200 0,140 59,28 11,360 0,140 40,65			
	fila 3 - n.6 lunghezza totale 20 m: tratto iniettato=4 m * (lung.=68,08/16)*(larg.=4,000*2,84)	7,00 4,26 14,200 0,140 59,28						
	SOMMANO mc	ŕ	ŕ	ŕ	ŕ	734 57	625 51	459′480,88
	SOMMENO INC						023,31	437 400,00
431 / 471 C.03.007.b C.003.007.b 25/07/2017	TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti latera inghisaggio primario del tubo con malta cementizia. L'applicazione del prezzo è subordinata alle previsioni progettuali.							
	INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FRONTE n.19 interventi di lunghezza totale 12 m (3vlv/m) n.10 tratto iniettato=4 m *(par.ug.=10,00*3)*(H/peso=1/8) n.9 tratto iniettato=8 m *(par.ug.=9,00*3)*(H/peso=1/8)	30,00 27,00	68,08 68,08	4,000 8,000	0,125 0,125	1′021,20 1′838,16		
	n.16 interventi di lunghezza totale 16 m (3vlv/m) n.11 tratto iniettato=8 m *(par.ug=11,00*3)*(H/peso=1/8)	33,00	68,08	,	0,125	2′246,64		
	n.5 tratto iniettato=12 m *(par.ug.=5,00*3)*(H/peso=1/8) INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDO Trattamenti pari (3vlv/m)	15,00	68,08	12,000	0,125	1′531,80		
	fila 1 - n.3 lunghezza totale 12.50 m: tratto iniettato=5 m * (par.ug.=3,00*3)*(H/peso=1/16)	9,00	68,08	5,000	0,063	193,01		
	fila 2 - n.8 lunghezza totale 12.50 m: tratto iniettato=5 m * (par.ug.=8,00*3)*(H/peso=1/16)	24,00	68,08	5,000	0,063	514,68		
	fila 3 - n.7 lunghezza totale 20 m: tratto iniettato=4 m * (par.ug.=7,00*3)*(H/peso=1/16)	21,00	68,08	4,000	0,063	360,28		
	Trattamenti dispari (3vlv/m) fila 1 - n.4 lunghezza totale 12.50 m: tratto iniettato=5 m *	ŕ	ŕ	Ź	ŕ	•		
	(par.ug.=4,00*3)*(H/peso=1/16) fila 2 - n.7 lunghezza totale 12.50 m: tratto iniettato=5 m *	12,00	68,08	5,000	0,063	257,34		
	A RIPORTARE					7′963,11		30′115′258,62

								pag. 78
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quannia	unitario	TOTALE
	RIPORTO					7′963,11		30′115′258,62
	(par.ug.=7,00*3)*(H/peso=1/16) fila 3 - n.6 lunghezza totale 20 m: tratto iniettato=4 m *	21,00	68,08	5,000	0,063	450,35		
	(par.ug.=6,00*3)*(H/peso=1/16)	18,00	68,08	4,000	0,063	308,81		
	SOMMANO cad					8′722,27	8,92	77′802,65
432 / 472 PA.GN.15 25/07/2017	Compenso per la predisposizione degli otturatori e per le successive manovre di spostamento sulle carie valvole da iniettare con la tecnologia delle iniezioni a sezioni e pressioni controllate.							
	INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FRONTE							
	n.19 interventi di lunghezza totale 12 m (3vlv/m) n.10 tratto iniettato=4 m *(par.ug.=10,00*3)*(H/peso=1/8) n.9 tratto iniettato=8 m *(par.ug.=9,00*3)*(H/peso=1/8) n.16 interventi di lunghezza totale 16 m (3vlv/m) n.11 tratto iniettato=8 m *(par.ug.=11,00*3)*(H/peso=1/8)	30,00 27,00 33,00	68,08 68,08	4,000 8,000 8,000	0,125 0,125 0,125	1′021,20 1′838,16 2′246,64		
	n.5 tratto iniettato=12 m *(par.ug.=5,00*3)*(H/peso=1/8)	15,00	68,08	12,000	0,125	1′531,80		
	INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDO Trattamenti pari (3vlv/m) fila 1 - n.3 lunghezza totale 12.50 m: tratto iniettato=5 m * (par.ug.=3,00*3)*(H/peso=1/16) fila 2 - n.8 lunghezza totale 12.50 m: tratto iniettato=5 m *	9,00	68,08	5,000	0,063	193,01		
	(par.ug.=8,00*3)*(H/peso=1/16) fila 3 - n.7 lunghezza totale 20 m: tratto iniettato=4 m *	24,00	68,08	5,000	0,063	514,68		
	(par.ug.=7,00*3)*(H/peso=1/16)	21,00	68,08	4,000	0,063	360,28		
	Trattamenti dispari (3vlv/m) fila 1 - n.4 lunghezza totale 12.50 m: tratto iniettato=5 m * (par.ug.=4,00*3)*(H/peso=1/16) fila 2 - n.7 lunghezza totale 12.50 m: tratto iniettato=5 m *	12,00	68,08	5,000	0,063	257,34		
	(par.ug.=7,00*3)*(H/peso=1/16) fila 3 - n.6 lunghezza totale 20 m: tratto iniettato=4 m *	21,00	68,08	5,000	0,063	450,35		
	(par.ug.=6,00*3)*(H/peso=1/16)	18,00	68,08	4,000	0,063	308,81		
	SOMMANO cadauno					8′722,27	9,68	84′431,57
433 / 473 C.03.011.a C.003.011.a 11/09/2017	COLONNA SUBORIZZONTALE DI TERRENO CONSOLIDATO DIAM. CM 60 IN SOTTERRANEO Colonna suborizzontale o comunque inclinata di terreno consolidato a sezione circolare del diametro non inf o se ordinata dalla D.L., come da Capitolato PER OGNI ML DI TERRENO EFFETTIVAMENTE CONSOLIDATO a 4,00 q.li di cemento Consolidamento al contorno - L 16,00 m / passo 8,00 m *		60.00					
	(larg.=16,00/8,00)	42,00	68,08	2,000		5′718,72	67.00	200/415 46
	SOMMANO ml					5′718,72	67,92	388′415,46
434 / 474 PA.GN.04 11/09/2017	SOVRAPPREZZO ALL'ART. C.03.011.a PER L'INCREMENTO DEL DIAMETRO DELLE COLONNE IN JET GROUTING DA DIAM. CM 60 A DIAM. CM 80					200/415 46		
	Vedi voce n° 473 [ml 5 718.72]	67,92				388'415,46	25.00	07/102 97
	SOMMANO %					388′415,46	25,00	97′103,87
435 / 475 PA.GN.06 11/09/2017	FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA PREVENTER Fornitura e posa di preventer idoneo alla esecuzione di perforazioni (diam. 100/120 mm) con l'impiego di rivestimento. INIEZIONI CON TUBI IN PVC							
	Jet Grouting al contorno - n. 42 / passo 8,00 m *(larg.=1/8) Iniezioni di impermeabilizzazione al fronte - n. 35 / passo 8,00 m *	42,00	68,08	0,125		357,42		
	(par.ug.=19+16)*(larg.=1/8) Iniezioni di impermeabilizzazione di fondo (sotto arco rovescio) -	35,00	68,08	0,125		297,85		
	n. 18 / passo 16,00 m *(larg.=1/16)	18,00	68,08	0,063		77,20		
	A RIPORTARE					732,47		30′763′012,17

N 0.1			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					732,47		30′763′012,17
	Iniezioni di impermeabilizzazione di fondo (sotto arco rovescio) - n. 17 / passo 16,00 m *(larg.=1/16)	17,00	68,08	0,063		72,91		
	SOMMANO cadauno					805,38	698,91	562′888,14
436 / 617 PA.GN.05 21/09/2018	SOVRAPPREZZO ALLE LAVORAZIONI CHE PREVEDONO L'UTILIZZO DI PREVENTER IN GALLERIA Fornitura e posa in opera d'idoneo sistema preventer.							
	INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE Vedi voce n° 465 [ml 7 521.63] Vedi voce n° 466 [m 7 521.63] Vedi voce n° 467 [m 3 524.92] Vedi voce n° 468 [m 3 996.71]	23,94 14,88 15,33 20,51				180'067,82 111'921,85 54'037,02 81'972,52		
	COLONNE IN TERRENO CONSOLIDATO CON SISTEMA JET GROUTING Consolidamento al contorno - N. 42 L 16,00 m / passo 8,00 m Vedi voce n° 473 [ml 5 718.72]	67,92				388′415,46		
	SOVRAPPREZZO PER L'INCREMENTO DEL DIAMETRO DELLE COLONNE IN JET GROUTING DA DIAM. CM 60 A DIAM. CM 80							
	Vedi voce n° 474 [% 388 415.46]	0,25				97′103,87		
	SOMMANO %					913′518,54	43,00	392′812,97
437 / 618 C.01.001.b C.001.001.b 27/09/2018	Sezione Camerone Convergente - Campo 1 (SbCat 18) SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, ese con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non danneggino le zone consolidate o gli interventi comunque eseguiti. Volume scavo Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,00 Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00 *(par.ug.=1/8)		8,00 8,00 8,00	0,100 0,250	140,470 140,470 157,190	1′123,76 112,38 40,87		
	SOMMANO m³					1′277,01	28,76	36′726,81
438 / 620 C.01.003.a C.001.003.a 28/09/2022	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare qua campione di piedritti ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO (%) (Percentuale del 30.00%) Volume scavo		8,00		140,470	32′319,34		
	SOMMANO %					32′319,34	30,00	9′695,80
439 / 621 A.01.010 A.001.010 06/09/2018	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Trasporto a discarica 25 km - 50% Vedi voce n° 618 [m³ 1 277.01] Trasporto a discarica 50 km - 50% Vedi voce n° 618 [m³ 1 277.01]	0,50 0,50			20,000	12′770,10 28′732,72		
	SOMMANO me x km	0,50			43,000	41′502,82	0,25	10′375,71
	SOIVIIVIAINO IIIC X KIII					71 302,02	0,23	10 3 / 3, / 1
	A RIPORTARE							31′775′511,60

			DIME	NCIONI			IM	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	NSIONI larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							31′775′511,60
440 / 622 E.08.005.17. 05.04 E.008.005.01 7.05.04 06/09/2018	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" 10% a discarica Vedi voce n° 618 [m³ 1 277.01] p.s. 2,30				2,300	293,71		
	SOMMANO t					293,71	7,25	2′129,40
441 / 623 A.04.001 A.004.001 28/09/2022	INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.							
	Vedi voce n° 618 [m³ 1 277.01]	0,90				1′149,31		
	SOMMANO m³					1′149,31	2,60	2′988,21
442 / 624 C.02.013.b C.002.013.b 17/03/2010	ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma pres di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro CON NP-IPE IN S275 N. 1 HEB 200/ passo 1,00 m *(par.ug.=1/1,00) Piastrame e bulloni - passo 1,00 m *(par.ug.=1/1,00)	1,00 1,00	-		61,300 755,390	14′790,46 6′043,12 20′833,58	2,81	58′542.36
	SOWIVIANO Kg					20 833,38	2,81	38 342,30
443 / 625 PA.GN.14 08/09/2017	Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo rmature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 28 Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza media sezione minima e massima Spritz beton fibrorinzorzato di completamento sp=20 cm - incidenza media sezione minima e massima Spritz beton di regolarizzazione sp=3 cm		8,00 8,00 8,00		30,330 29,950 29,600	242,64 239,60 236,80 719,04	62,17	44′702,72
444 / 626 C.02.012 C.002.012 17/03/2010	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI,3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Incidenza 30 kg/mc Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza							
	media sezione minima e massima Spritz beton fibrorinzorzato di completamento sp=20 cm -	30,00	8,00	0,050	30,330	363,96		
	incidenza media sezione minima e massima Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di	30,00	8,00	0,200	29,950	1′437,60		
	m 1,00 Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00	30,00	8,00	0,100	140,470	3′371,28		
	*(H/peso=157,190/8)	30,00	8,00	0,250	19,649	1′178,94		
	SOMMANO kg					6′351,78	4,33	27′503,21
	A DIDORTARE							21/011/277 50
	A RIPORTARE							31′911′377,50

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLA VODI		DIME	NSIONI		0	I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							31′911′377,50
445 / 627 C.02.011.1 C.002.011.00 1 21/10/2018	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confeziona ivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento. Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,00 Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00 *(par.ug.=1/8)	0,13	8,00 8,00	0,100 0,250	140,470 157,190	112,38 40,87		
	SOMMANO m³					153,25	203,80	31′232,35
446 / 628 C.02.014 C.002.014 25/10/2017	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera in sotterraneo di rete di acciaio a maglie elettrosaldate regolamentari, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla D.L. per l'esecuzione di strati di prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso. Rete Elettrosaldata su Pre-Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00 - Media Sezione minima e massima - Rete diam. mm 6 maglia 10x10 - peso kg/mq 4,43 *(par.ug.=1/8)*(H/peso=4,43*1,20)	0,13	8,00	157,190	5,316	869,05 869,05	2.37	2′059.65
	Sommitto ag						2,57	2 000,00
447 / 629 B.03.025.a B.003.025.a 31/03/2010	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Volume magrone Incidenza - media sezione minima e massima		8,00		1,430	11,44		
	SOMMANO m³					11,44	88,42	1′011,52
448 / 630 C.03.040 C.003.040 C.003.040 28/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce n° 629 [m³ 11.44]	88,42				1′011,52		
	SOMMANO %					1′011,52	10,00	101,15
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI							
	Incidenza - media sezione minima e massima		8,00		37,580	300,64		
	SOMMANO m ³					300,64	160,52	48′258,73
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali e gli oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI ARCO ROVESCIO							
	Incidenza - media sezione minima e massima Calcestruzzo di riempimento		8,00		22,520	180,16		
	A RIPORTARE					180,16		31′994′040,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			NSIONI		Quantità		PORTI
	DANCE	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	100.16	unitario	TOTALE
	RIPORTO					180,16		31′994′040,90
	SOMMANO m³					180,16	173,48	31′254,16
451 / 633	sovrapprezzo per classe di resistenza da RCK 35 N/mmq a RCK							
PA.GN.07 28/09/2022	40 N/mmq Vedi voce n° 631 [m³ 300.64]	160,52				48′258,73		
	Vedi voce n° 632 [m³ 180.16]	173,48				31′254,16		
	SOMMANO %					79′512,89	6,00	4′770,77
452 / 634 C.02.005.a C.002.005.a 18/03/2010	ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in opera. Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera o l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Getto arco rovescio- incidenza 25 kg/mc su media sezione minima e massima	25,00	8,00		22,520	4′504,00		
	Getto calotta - incidenza 31 kg/mc su media sezione minima e massima	31,00	8,00		37,580	9′319,84		
	SOMMANO kg					13′823,84	2,00	27′647,68
453 / 635 C.02.003.a C.002.003.a 17/03/2010	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato ce di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile.							
	Calotta e piedritti - incidenza media sezione minima e massima * (H/peso=(22,27+24,27)/2)		8,00		23,270	186,16		
	Cassero di testata ogni 8 m *(H/peso=(100,20)/8)		8,00		12,525	100,20	20.20	5/504.45
	SOMMANO m²					286,36	20,20	5′784,47
454 / 636 C.03.017 C.003.017 17/03/2010	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a							
	parte. Incidenza guaina - media sezione minima e massima *(H/		0.00		42.400	247.94		
	peso=(48+38,96)/2) SOMMANO m ²		8,00		43,480	347,84	33,21	11′551,77
	SOMIVANO III						33,21	11 331,77
455 / 637 I.01.009 I.001.009 17/03/2010	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.							
17/03/2010	Ripresa di getto sezione B		32,56			32,56		
	SOMMANO ml					32,56	17,23	561,01
456 / 638 C.03.040 C.003.040 28/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%)							
	Vedi voce n° 637 [ml 32.56]	17,23				561,01		
	SOMMANO %					561,01	10,00	56,10
457 / 639 C.03.002.b C.003.002.b	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in							
	A RIPORTARE							32'075'666,86

	T							pag. 83
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI	1	Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	(unitario	TOTALE
	RIPORTO							32′075′666,86
18/03/2010	murature, per l' potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo DIAMETRO MM 101-140 Perforazioni per tubi metallici L 17,00 m	29,00	17,00			493,00		
	SOMMANO m	,	17,00			493,00	28,57	14′085,01
	SOMMANO III					493,00	20,37	14 065,01
458 / 640 C.03.003.a C.003.003.a 18/03/2010	ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, 'onere di esecuzione delle valvole che verranno compensate a parte solo se utilizzate TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO Tubi metallici di infilaggio diam. mm 127 / sp. 10- Peso 28,900 kg/m		17,00		28,900	14′247,70		
	SOMMANO kg					14′247,70	2,69	38′326,31
459 / 641 PA.GN.09 18/03/2010	Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC, mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la composizione riportata nella relazione di pro d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. Perforazioni per tubi metallici L 17,00 m		17,00			493,00		
	SOMMANO m					493,00	14,06	6′931,58
460 / 642 C.03.011.a C.003.011.a 09/10/2018	COLONNA SUBORIZZONTALE DI TERRENO CONSOLIDATO DIAM. CM 60 IN SOTTERRANEO Colonna suborizzontale o comunque inclinata di terreno consolidato a sezione circolare del diametro non inf o se ordinata dalla D.L., come da Capitolato PER OGNI ML DI TERRENO EFFETTIVAMENTE CONSOLIDATO a 4,00 q.li di cemento CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO (ZONA FUORI					200.00		
	FALDA) L 16,00 m	18,00	16,00					
	SOMMANO ml					288,00	67,92	19′560,96
461 / 643 PA.GN.04 09/10/2018	SOVRAPPREZZO ALL'ART. C.03.011.a PER L'INCREMENTO DEL DIAMETRO DELLE COLONNE IN JET GROUTING DA DIAM. CM 60 A DIAM. CM 80 Vedi voce n° 642 [ml 288.00]					19′560,96		
	SOMMANO %					19′560,96	25,00	4′890,24
462 / 644 B.02.100.d B.002.100.d 02/10/2017	PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventua ulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura DIAMETRO ESTERNO MM 141/190 INIEZIONI DA PIANO CAMPAGNA colonna A colonna B colonna C colonna D colonna E	12,00 13,00 14,00 15,00 14,00	22,30 23,70 25,40 27,70 30,10			267,60 308,10 355,60 415,50 421,40		
	colonna F colonna G	15,00 14,00	30,70 25,70			460,50 359,80		
	colonna H colonna I colonna L colonna M colonna N colonna O	15,00 14,00 11,00 8,00 7,00 6,00	24,50 23,20 22,00 20,90 19,90 19,20			367,50 324,80 242,00 167,20 139,30 115,20		
		0,00	17,20					22/150/460.06
	A RIPORTARE					3′944,50		32′159′460,96

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI	[Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGN. EROND DEL ENVORC	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantum	unitario	TOTALE
	RIPORTO					3′944,50		32′159′460,96
	SOMMANO ml					3′944,50	19,33	76′247,18
463 / 645 PA.GN.16 16/11/2022	Compenso per approntamento attrezzature ed impianti, trasporti in andata e ritorno, montaggi e smontaggi, allestimento cantiere con installazione baraccamenti di servizio, stesa tu rezza: Per ogni gruppo operativo composto da: • Sonda idraulica cingolata • Gruppo di miscelazione • Gruppo di iniezione Approntamento per iniezioni					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	37′633,75	37′633,75
	Sommer of a corpo						37 033,73	37 033,72
464 / 646 PA.GN.09 02/10/2017	Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC, mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la composizione riportata nella relazione di pro d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. Vedi voce n° 644 [ml 3 944.50]					3′944,50		
	SOMMANO m					3′944,50	14,06	55′459,67
465 / 647 PA.GN.03 02/10/2017	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC ciechi (non valvolati) per iniezioni di miscele nel terreno, di diametro di 1"1/8, in elementi di qualsiasi lunghezza, compresi gli element d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. INIEZIONI DA PIANO CAMPAGNA colonna A colonna B colonna C colonna D colonna E colonna E colonna F colonna G colonna H colonna I colonna I colonna L colonna M colonna N colonna N colonna O	12,00 13,00 14,00 15,00 14,00 15,00 14,00 11,00 8,00 7,00 6,00	18,60 17,00 14,70 14,00 12,40 11,70 10,20 9,50 8,70 8,90 8,60 8,50			223,20 221,00 205,80 210,00 173,60 175,50 154,00 133,00 95,70 71,20 60,20 51,00	14,48	27′905,86
466 / 648 PA.GN.02 02/10/2017	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC valvolati per iniezioni di miscele nel terreno, di diametro di 1"1/8, in elementi di qualsiasi lunghezza e con passo valvole da 330 mm, com d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. INIEZIONI DA PIANO CAMPAGNA colonna A colonna B colonna C colonna D colonna E colonna F colonna G colonna H colonna I colonna I colonna L colonna M colonna M colonna N colonna O	12,00 13,00 14,00 15,00 14,00 15,00 14,00 11,00 8,00 7,00 6,00	3,70 6,70 10,70 13,70 17,70 19,00 14,70 13,30 12,00 11,30 10,70			44,40 87,10 149,80 205,50 247,80 205,80 214,50 191,80 146,30 96,00 79,10 64,20		
	SOMMANO m					2′017,30	19,37	39′075,10
	A RIPORTARE							32′395′782,52

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							32′395′782,52
467 / 649 PA.GN.01 11/09/2017	Iniezioni di miscela cementizia per il consolidamento e l'impermeabilizzazione del terreno, avente la composizione riportata nella voce di capitolato e secondo i parametri operativ d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. 14% miscela cementizia INIEZIONI DA PIANO CAMPAGNA Area dei tratti iniettati sezione A = 208.38 mq x larghezza media sezione B = 24.52 m		208,38	24,520	0,140	715,33		
	SOMMANO mc					715,33	296,91	212′388,63
468 / 650 PA.GN.08 11/09/2017	Iniezioni di miscela silicatica per il consolidamento e l'impermeabilizzazione del terreno, avente la composizione riportata nella voce di capitolato e secondo i parametri operativ d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. 14% miscela silicatica INIEZIONI DA PIANO CAMPAGNA Area dei tratti iniettati sezione A = 208.38 mq x larghezza media sezione B = 24.52 m		208,38	24,520	0,140	715,33		
	SOMMANO mc					715,33	625,51	447′446,07
469 / 651 C.03.002.a C.003.002.a 02/10/2017	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l' i potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo DIAMETRO MM 65-100 CONSOLIDAMENTO AL FRONTE (ZONA FUORI FALDA) Tubi in VTR		12,00			420,00		
	SOMMANO ml					420,00	23,94	10′054,80
470 / 652 C.03.007.a C.003.007.a 11/09/2018	TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti latera zione in sotterraneo. Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina TUBO IN VETRORESINA Vedi voce n° 651 [ml 420.00]	l				420,00		
	SOMMANO ml					420,00	36,77	15′443,40
471 / 653 C.03.007.b C.003.007.b 25/07/2017	TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti latera inghisaggio primario del tubo con malta cementizia. L'applicazione del prezzo è subordinata alle previsioni progettuali. CONSOLIDAMENTO AL FRONTE (ZONA FUORI FALDA)		12.00		2 000	040.00		
	Tubi in VTR n. 2 vlv/m	35,00	12,00		2,000	840,00		= /=
472 / 654 B.02.110.c B.002.110.c 25/07/2017	TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mez averso prove di riperforazione a campione che assicurino, per almeno n° 3 pali su 100, l'avvenuta esecuzione del lavoro. INIEZIONI DA PIANO CAMPAGNA - 3 vlv/m					840,00	8,92	7'492,80
								22/000/200 22
	A RIPORTARE							33′088′608,22

			DIME	NSIONI			IM	pag. 86 P O R T I
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							33′088′608,22
	colonna A colonna B colonna C colonna D colonna E colonna F colonna G colonna H colonna I colonna L colonna M colonna N colonna O	12,00 13,00 14,00 15,00 14,00 15,00 14,00 15,00 14,00 11,00 8,00 7,00 6,00	6,70 10,70 13,70 17,70 19,00 14,70 14,30 13,70 13,30 12,00 11,30	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000		133,20 261,30 449,40 616,50 743,40 855,00 617,40 643,50 575,40 438,90 288,00 237,30 192,60		
	SOMMANO cad					6′051,90	7,21	43′634,20
473 / 655 PA.GN.15 25/07/2017	Compenso per la predisposizione degli otturatori e per le successive manovre di spostamento sulle carie valvole da iniettare con la tecnologia delle iniezioni a sezioni e pressioni controllate. INIEZIONI DA PIANO CAMPAGNA - 3 vlv/m colonna A colonna B colonna C colonna D colonna E colonna G colonna I colonna I colonna I colonna I colonna L colonna M colonna N colonna O		6,70 10,70 13,70 17,70 19,00 14,70 14,30 13,70 13,30 12,00 11,30	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000		133,20 261,30 449,40 616,50 743,40 855,00 617,40 643,50 575,40 438,90 288,00 237,30 192,60	0.49	50/502 20
	SOMMANO cadauno					6′051,90	9,68	58′582,39
474 / 656 PA.GN.06 02/10/2017	FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA PREVENTER Fornitura e posa di preventer idoneo alla esecuzione di perforazioni (diam. 100/120 mm) con l'impiego di rivestimento. TUBO IN VETRORESINA Tubi in VTR INIEZIONI DA PIANO CAMPAGNA colonna A colonna B colonna C colonna D colonna E colonna F colonna G colonna H colonna I colonna I colonna M colonna N colonna O					35,00 12,00 13,00 14,00 15,00 14,00 15,00 14,00 11,00 8,00 7,00 6,00	698,91	134′889,63
1	SOMMANO cadauno SOVRAPPREZZO ALLE LAVORAZIONI CHE PREVEDONO L'UTILIZZO DI PREVENTER IN GALLERIA Fornitura e posa in opera d'idoneo sistema preventer. COLONNE IN TERRENO CONSOLIDATO CON SISTEMA JET GROUTING CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO (ZONA IN FALDA) L					193,00	698,91	134 889,63
	17,00 m	67,92	35,00	17,000		40′412,40		
	A RIPORTARE					40′412,40		33′325′714,44

		İ					pag. 87		
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità		PORTI	
171111111		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO					40′412,40		33′325′714,44	
	SOVRAPPREZZO PER L'INCREMENTO DEL DIAMETRO DELLE COLONNE IN JET GROUTING DA DIAM. CM 60 A DIAM. CM 80 (par.ug.=67,92*0,25)*(lung.=26*16,00) INIEZIONI A PIANO CAMPAGNA Vedi voce n° 644 [ml 3 944.50] Vedi voce n° 646 [m 3 944.50] Vedi voce n° 647 [m 1 927.20] Vedi voce n° 648 [m 2 017.30]	16,98 19,33 14,88 15,33 20,51	ŕ			7'063,68 76'247,18 58'694,16 29'543,98 41'374,82			
	SOMMANO %					253′336,22	43,00	108′934,57	
476 / 619 C.01.001.b C.001.001.b 04/10/2018	Sezione Camerone Convergente - Campo 2 (SbCat 19) SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, ese con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non danneggino le zone consolidate o gli interventi comunque eseguiti. Volume scavo Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,00 Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00 *(par.ug.=1/8)		8,00 8,00 8,00	0,100 0,250	130,840 130,840 155,440	1′046,72 104,67 40,41			
	SOMMANO m ³		·	·	ŕ	1′191,80	28,76	34′276,17	
477 / 692 C.01.003.a C.001.003.a 28/09/2022	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare qua campione di piedritti ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO (%) (Percentuale del 30.00%) Volume scavo	28,76	8,00		130,840	30′103,67	30,00	9′031,10	
478 / 693 A.01.010 A.001.010 06/09/2018	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Trasporto a discarica 25 km - 50% Vedi voce n° 619 [m³ 1 191.80] Trasporto a discarica 50 km - 50% Vedi voce n° 619 [m³ 1 191.80] CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO (ZONA FUORI FALDA) L 16,00 m - refluo 0.3 mc/m *(H/peso=(0,5*20)+(0,5*45)) SOMMANO mc x km	0,50 0,50 48,00		0,300	20,000 45,000 32,500	11'918,00 26'815,50 7'488,00 46'221,50	0,25	11′555,38	
05.04	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" 10% a discarica Vedi voce n° 619 [m³ 1 191.80] p.s. 2,30				2,300	274,11	7,25	1′987,30	
						2/7,11	1,23		
	A RIPORTARE							33′491′498,96	

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							33′491′498,96
480 / 695 A.04.001 A.004.001 28/09/2022	INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione. 90% deposito Vedi voce n° 619 [m³ 1 191.80] SOMMANO m³	0,90				1′072,62 1′072,62	2,60	2′788,81
481 / 696 C.02.013.b C.002.013.b 17/03/2010	ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo \$235-\$275 aventi la sagoma pres di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro CON NP-IPE IN \$275 media tra centina campo 3 e campo 6 N. 1 HEB 200/ passo 1,00 m *(par.ug.=1/1,00) Piastrame e bulloni - passo 1,00 m *(par.ug.=1/1,00)	1,00 1,00		28,700	61,300 726,570	14'074,48 5'812,56 19'887,04		55′882,58
482 / 697 PA.GN.14 08/09/2017 483 / 698 C.02.012	Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo rmature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 28 Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza media sezione minima e massima Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza media sezione minima e massima Spritz beton di regolarizzazione sp=3 cm SOMMANO m2 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con		8,00 8,00 8,00		29,410 29,030 28,680	235,28 232,24 229,44 696,96	62,17	43′330,00
C.002.012 17/03/2010	Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI ,3k / fR,1k \geq 0,5. Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Incidenza 30 kg/mc Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza media sezione minima e massima Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza media sezione minima e massima Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,00 Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00 *(par.ug.=1/8)*(larg.=0,250*30)	30,00 30,00 30,00 0,13	8,00	0,050 0,200 0,100 7,500	29,410 29,030 130,840 155,440	352,92 1′393,44 3′140,16 1′212,43 6′098,95	4,33	26′408,45
484 / 699 C.02.011.1 C.002.011.00 1 21/10/2018	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confeziona ivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento. Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,00 Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00 *(par.ug.=1/8)	0,13	8,00 8,00	0,100 0,250	130,840 155,440	104,67 40,41 145,08	203,80	29′567,30
	A RIPORTARE					,		33′649′476,10

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							33′649′476,10
485 / 700 C.02.014 C.002.014 25/10/2017	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera in sotterraneo di rete di acciaio a maglie elettrosaldate regolamentari, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla D.L. per l'esecuzione di strati di prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso. Rete Elettrosaldata su Pre-Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00 - Media Sezione minima e massima - Rete diam. mm 6 maglia 10x10 - peso kg/mq 4,43 *(par.ug.=1/8)*(H/peso=4,43*1,20)	0,13	8,00	155,440	5,316	859,37		
	SOMMANO kg					859,37	2,37	2′036,71
486 / 701 B.03.025.a B.003.025.a 31/03/2010	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Volume magrone *(H/peso=(0,85+1,2)/2) Incidenza - media sezione minima e massima		8,00		1,025	8,20		
	SOMMANO m³					8,20	88,42	725,04
487 / 702 C.03.040 C.003.040 28/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce nº 701 [m³ 8.20]	88,42				725,04		
	SOMMANO %					725,04	10,00	72,50
C.002.001.00 1.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI							
	Incidenza - media sezione minima e massima		8,00		29,580	236,64		
	SOMMANO m³					236,64	160,52	37′985,45
C.002.001.00 1.f	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali e gli oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI ARCO ROVESCIO							
	Incidenza - media sezione minima e massima		8,00		21,580	172,64		
	SOMMANO m³					172,64	173,48	29′949,59
490 / 705 PA.GN.07 28/09/2022	sovrapprezzo per classe di resistenza da RCK 35 N/mmq a RCK 40 N/mmq Vedi voce nº 703 [m³ 236.64] Vedi voce nº 704 [m³ 172.64] SOMMANO %	160,52 173,48				37′985,45 29′949,59 67′935,04	6,00	4′076,10
491 / 706 C.02.005.a	ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in opera. Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di							
	A RIPORTARE							33′724′321,49

			DIME	NSION	T	11		M P O R T I	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO							33′724′321,49	
C.002.005.a 18/03/2010	qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera o l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Getto arco rovescio- incidenza 32 kg/mc su media sezione minima e massima Getto calotta - incidenza 39 kg/mc su media sezione minima e massima SOMMANO kg	32,00 39,00	8,00 8,00		29,580 21,580	7′572,48 6′732,96 14′305,44	2,00	28′610,88	
492 / 707 C.02.003.a C.002.003.a 17/03/2010	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato ce di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile. Calotta e piedritti - incidenza media sezione minima e massima * (H/peso=(24,27+26,32)/2) Cassero di testata ogni 8 m *(H/peso=(72,28)/8)		8,00 8,00		25,295 9,035	202,36 72,28			
	SOMMANO m ²					274,64	20,20	5′547,73	
493 / 708 C.03.017 C.003.017 17/03/2010	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a								
	parte. Incidenza guaina - media sezione minima e massima *(H/								
	peso=(44,84+38,98)/2)		8,00		41,910	335,28	22.21	11/124 65	
	SOMMANO m ²					335,28	33,21	11′134,65	
C.003.002.b	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l' potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo DIAMETRO MM 101-140 Perforazioni per tubi metallici L 16,00 m SOMMANO m ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355	29,00	16,00			464,00	28,57	13′256,48	
C.03.003.a C.003.003.a 18/03/2010	VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, 'onere di esecuzione delle valvole che verranno compensate a parte solo se utilizzate TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO Tubi metallici di infilaggio diam. mm 127 / sp. 10- Peso 28,900 kg/m SOMMANO kg	29,00	16,00		28,900	13'409,60	2,69	36′071,82	
496 / 711 PA.GN.09 18/03/2010	Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC, mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la composizione riportata nella relazione di pro d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. Perforazioni per tubi metallici L 16,00 m		16,00			464,00	14,06	6′523,84	
497 / 712	COLONNA SUBORIZZONTALE DI TERRENO								
	A RIPORTARE							33′825′466,89	

Num.Ord.			DIME	NSION	ĭ		IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							33′825′466,89
C.03.011.a C.003.011.a 09/10/2018	CONSOLIDATO DIAM. CM 60 IN SOTTERRANEO Colonna suborizzontale o comunque inclinata di terreno consolidato a sezione circolare del diametro non inf o se ordinata dalla D.L., come da Capitolato PER OGNI ML DI TERRENO EFFETTIVAMENTE CONSOLIDATO a 4,00 q.li di cemento CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO (ZONA FUORI FALDA) L 16,00 m	48,00	16,00			768,00		
	SOMMANO ml					768,00	67,92	52′162,56
498 / 713 PA.GN.04 09/10/2018	SOVRAPPREZZO ALL'ART. C.03.011.a PER L'INCREMENTO DEL DIAMETRO DELLE COLONNE IN JET GROUTING DA DIAM. CM 60 A DIAM. CM 80 Vedi voce n° 712 [ml 768.00]	67,92				52′162,56		13′040,64
	SOMMANO %					52′162,56	25,00	13 040,02
499 / 714 C.03.002.a C.003.002.a 02/10/2017	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l' i potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo DIAMETRO MM 65-100 INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FRONTE n.89 interventi n.29 VTR					1′246,00 406,00		
	INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI	25,00	1 1,00			100,00		
	FONDO n.54 interventi n.12 da 16 m n.11 da 15.70 m n.12 da 15 m n.11 da 10.3 m A B C D	12,00 11,00 12,00 11,00 2,00 2,00 2,00 2	15,70 15,00 10,30 16,00 15,70 15,70			192,00 172,70 180,00 113,30 32,00 31,40 31,40 30,00	23,94	58′289,11
500 / 715 PA.GN.09 16/10/2018	Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC, mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la composizione riportata nella relazione di pro d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. Vedi voce n° 714 [ml 2 434.80]					2′434,80		
	SOMMANO m					2′434,80	14,06	34′233,29
501 / 716 PA.GN.03 16/10/2018	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC ciechi (non valvolati) per iniezioni di miscele nel terreno, di diametro di 1"1/8, in elementi di qualsiasi lunghezza, compresi gli element d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FRONTE							
	n.89 interventi INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDO n.54 interventi	89,00	4,00			356,00		
	n.12 da 16 m *(lung.=16,00-8,5) n.11 da 15.70 m *(lung.=15,70-10,8) n.12 da 15 m *(lung.=15,00-10,5) n.11 da 10.3 m *(lung.=10,30-6,2)	12,00 11,00 12,00 11,00	4,90 4,50			90,00 53,90 54,00 45,10		
	A RIPORTARE	, ,	,			599,00		33′983′192,49

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					599,00		33′983′192,49
	A *(lung.=16,00-8,5) B *(lung.=15,70-10,8) C *(lung.=15,70-10,8) D *(lung.=15,00-10,5)	2,00 2,00 2,00 2,00	4,90 4,90			15,00 9,80 9,80 9,00		
	SOMMANO m					642,60	14,48	9′304,85
502 / 717 PA.GN.02 16/10/2018	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC valvolati per iniezioni di miscele nel terreno, di diametro di 1"1/8, in elementi di qualsiasi lunghezza e con passo valvole da 330 mm, com d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FRONTE n.89 interventi INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI	89,00	10,00			890,00		
	FONDO n.54 interventi							
	n.12 da 16 m n.11 da 15.70 m n.12 da 15 m n.11 da 10.3 m A B C D	12,00 11,00 12,00 11,00 2,00 2,00 2,00 2	10,80 10,50 6,20 8,50 10,80 10,80			102,00 118,80 126,00 68,20 17,00 21,60 21,60 21,00		
	SOMMANO m					1′386,20	19,37	26′850,69
503 / 718 PA.GN.01 11/09/2017	Iniezioni di miscela cementizia per il consolidamento e l'impermeabilizzazione del terreno, avente la composizione riportata nella voce di capitolato e secondo i parametri operativ d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. 14% di volume trattato - area INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FRONTE n.89 interventi n.29 VTR			2,840 2,840		353,86 115,30		
	INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI							
	FONDO n.54 interventi n.12 da 16 m n.11 da 15.70 m n.12 da 15 m n.11 da 10.3 m A B C D	12,00 11,00 12,00 11,00 2,00 2,00 2,00 2	10,80 10,50 6,20 8,50 10,80 10,80	2,840 2,840 2,840 2,840 2,840 2,840 2,840	0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140	40,56 47,23 50,10 27,12 6,76 8,59 8,59 8,35		
	SOMMANO mc					666,46	296,91	197′878,64
504 / 719 PA.GN.08 11/09/2017	Iniezioni di miscela silicatica per il consolidamento e l'impermeabilizzazione del terreno, avente la composizione riportata nella voce di capitolato e secondo i parametri operativ d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. 14% miscela chimica INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FRONTE n.89 interventi INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDO		6,00	2,840	0,140	212,32		
	n.54 interventi							
	A RIPORTARE					212,32		34′217′226,67

	<u> </u>							pag. 93
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					212,32		34′217′226,67
	n.12 da 16 m n.11 da 15.70 m n.12 da 15 m	12,00 11,00 12,00	8,50 10,80 10,50	2,840 2,840 2,840	0,140 0,140 0,140	40,56 47,23 50,10		
	n.11 da 10.3 m	11,00	6,20	2,840 2,840	0,140	27,12		
	A B	2,00 2,00	8,50 10,80	2,840 2,840	0,140 0,140	6,76 8,59		
	C D	2,00 2,00	10,80 10,50	2,840 2,840	0,140 0,140	8,59 8,35		
	SOMMANO mc					409,62	625,51	256′221,41
505 / 720 C.03.007.a C.003.007.a 11/09/2018	TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti latera zione in sotterraneo. Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina TUBO IN VETRORESINA							
	n.29 VTR	29,00	14,00			406,00		
	SOMMANO ml					406,00	36,77	14′928,62
506 / 721 C.03.007.b C.003.007.b 25/07/2017	TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti latera inghisaggio primario del tubo con malta cementizia. L'applicazione del prezzo è subordinata alle previsioni progettuali. CONSOLIDAMENTO AL FRONTE (ZONA FUORI FALDA)							
	Tubi in VTR n. 2 vlv/m INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL	8,00	12,00		2,000	192,00		
	FRONTE							
	n.89 interventi n.29 VTR INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDO	89,00 29,00	10,00 10,00		3,000 3,000	2′670,00 870,00		
	n.54 interventi n.12 da 16 m	12,00	8,50		3,000	306,00		
	n.11 da 15.70 m	11,00	10,80		3,000	356,40		
	n.12 da 15 m n.11 da 10.3 m	12,00 11,00	10,50 6,20		3,000 3,000	378,00 204,60		
	A B	2,00 2,00	8,50 10,80		3,000 3,000	51,00 64,80		
	C C	2,00	10,80		3,000	64,80		
	D	2,00	10,50		3,000	63,00		
	SOMMANO cad					5′220,60	8,92	46′567,75
507 / 722 PA.GN.15 25/07/2017	Compenso per la predisposizione degli otturatori e per le successive manovre di spostamento sulle carie valvole da iniettare con la tecnologia delle iniezioni a sezioni e pressioni controllate.							
	INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FRONTE							
	n.89 interventi	89,00	10,00		3,000	2′670,00		
	n.29 VTR INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDO n.54 interventi	29,00	10,00		3,000	870,00		
	n.12 da 16 m	12,00	8,50		3,000	306,00		
	n.11 da 15.70 m n.12 da 15 m	11,00 12,00	10,80 10,50		3,000 3,000	356,40 378,00		
	n.11 da 10.3 m	11,00	6,20		3,000	204,60		
	A B C	2,00 2,00 2,00	8,50 10,80 10,80		3,000 3,000 3,000	51,00 64,80 64,80		
	A RIPORTARE					4′965,60		34′534′944,45
						, -		

N 0.1			DIME	NSIONI			IM	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					4′965,60		34′534′944,45
	D	2,00	10,50		3,000	63,00		
	SOMMANO cadauno					5′028,60	9,68	48′676,85
508 / 723 PA.GN.06 11/09/2017	FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA PREVENTER Fornitura e posa di preventer idoneo alla esecuzione di perforazioni (diam. 100/120 mm) con l'impiego di rivestimento. INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FRONTE n.89 interventi n.29 VTR INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDO n.54 interventi					89,00 29,00 54,00		
	SOMMANO cadauno					172,00	698,91	120′212,52
509 / 724 PA.GN.05 21/09/2018	SOVRAPPREZZO ALLE LAVORAZIONI CHE PREVEDONO L'UTILIZZO DI PREVENTER IN GALLERIA Fornitura e posa in opera d'idoneo sistema preventer. Vedi voce n° 714 [ml 2 434.80] Vedi voce n° 715 [m 2 434.80] Vedi voce n° 716 [m 642.60] Vedi voce n° 717 [m 1 386.20] Vedi voce n° 720 [ml 406.00]	23,94 14,88 15,33 20,51 36,77				58'289,11 36'229,82 9'851,06 28'430,96 14'928,62		
	SOMMANO %					147′729,57	43,00	63′523,72
510 / 725 C.01.001.b C.001.001.b 04/10/2018	Scavo IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, ese con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non danneggino le zone consolidate o gli interventi comunque eseguiti. Volume scavo		8,00		130,840	1′046,72		
	Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,00		8,00		,	104,67		
	Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00 *(par.ug.=1/8)	0,13	8,00	ĺ	155,440	40,41		
	SOMMANO m ³					1′191,80	28,76	34′276,17
511 / 726 C.01.003.a C.001.003.a 28/09/2022	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare qua campione di piedritti ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO (%) (Percentuale del 30.00%) Volume scavo	28,76	8,00		130,840	30′103,67		
	SOMMANO %					30′103,67	30,00	9′031,10
512 / 727 A.01.010 A.001.010 06/09/2018	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Trasporto a discarica 25 km - 50%							
	Vedi voce n° 725 [m³ 1 191.80] Trasporto a discarica 50 km - 50%	0,50			20,000	11′918,00		
	Vedi voce n° 725 [m³ 1 191.80]	0,50			45,000	26′815,50		
	A RIPORTARE					38′733,50		34′810′664,81

Num. Or. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI par.ug. lung. larg. H/peso unitario unitario	ORTI TOTALE 34'810'664,8: 11'555,38 1'987,30
ARRIFFA	34'810'664,8' 11'555,38 1'987,30
CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO (ZONA FUORI FALDA) 1.16,00 m - refluo 0.3 me/m *(Hipeso=(0.5*20)+(0.5* 45))	11′555,38
FALDA) L 16,00 m - refluo 0.3 mc/m *(H/pese=(0,5*20)+(0,5* 45))	1′987,30
513/728 E.08.005.17 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" 10% a discarica Vedi voce n° 725 [m³ 1 191.80] p.s. 2,30 SOMMANO t 514/729 A.04.001 A.004.001 28/09/2022 INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione. 90% deposito Vedi voce n° 725 [m³ 1 191.80] 0,90 1'072,62 SOMMANO m³ 515/730 C.02.013.b C.002.013.b C.002.013.b C.002.013.b costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma pres di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro CON NP-IPE IN S275 media tra centina campo 3 e campo 6	1′987,30
E.08.005.17. IMPLANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere E.008.005.01 certificato dai s ONTAMINATD, ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" 10% a discarica Vedi voce nº 725 [m³ 1 191.80] p.s. 2,30 SOMMANO t SOMMANO t INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione. 90% deposito Vedi voce nº 725 [m³ 1 191.80] SOMMANO m³ 1'072,62 SOMMANO m³ 1'072,62 2,60 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma pres di unione, distanziatori ece. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro CON NP-IPE IN S275 media tra centina campo 3 e campo 6	
SOMMANO t SOMMANO t SOMMANO t SOMMANO t SOMMANO t SOMMANO t SOMMANO t SOMMANO t SOMMANO t SOMMANO t Sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione. 90% deposito Vedi voce nº 725 [m³ 1 191.80] SOMMANO m³ SOMMANO m³ 1'072,62 1'072,62 1'072,62 2,60 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma pres di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro CON NP-IPE IN S275 media tra centina campo 3 e campo 6	
SIMPENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione. 90% deposito Vedi voce nº 725 [m³ 1 191.80] 0,90 1'072,62	
A.04.001 A.004.001 Sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione. 90% deposito Vedi voce n° 725 [m³ 1 191.80] SOMMANO m³ 1'072,62 SOMMANO m³ 1'072,62 1'072,62 1'072,62 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma pres di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro CON NP-IPE IN S275 media tra centina campo 3 e campo 6	2′788,8′
Vedi voce n° 725 [m³ 1 191.80] SOMMANO m³ 1'072,62 1'072,62 2,60 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma pres di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro CON NP-IPE IN S275 media tra centina campo 3 e campo 6	2′788,8
515 / 730 C.02.013.b C.002.013.b C.002.013.b 17/03/2010 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma pres di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro CON NP-IPE IN S275 media tra centina campo 3 e campo 6	2′788,8
C.02.013.b posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma pres di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro CON NP-IPE IN S275 media tra centina campo 3 e campo 6	
N. 1 HEB 200/ passo 1,00 m *(par.ug.=1/1,00)	
SOMMANO kg 19'887,04 2,81	55′882,58
Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/ mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo rmature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 28 Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza media sezione minima e massima 8,00 29,410 235,28 Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza media sezione minima e massima 8,00 29,030 232,24 Spritz beton di regolarizzazione sp=3 cm 8,00 28,680 229,44 SOMMANO m2 696,96 62,17	43′330,00
	- 223,00
517 / 732 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO C.02.012 IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con C.002.012 Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI ,3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Levidore 20 leo/me	
Incidenza 30 kg/mc Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza media sezione minima e massima 30,00 8,00 0,050 29,410 352,92	
Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza media sezione minima e massima 30,00 8,00 0,200 29,030 1'393,44	
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,00 30,00 8,00 0,100 130,840 3'140,16	

								pag. 96
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M	PORTI
TARIFFA	52500.1.12.0.12.52.2.1.1.0.1.1	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	4	unitario	TOTALE
	RIPORTO					4′886,52		34′926′208,88
	Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00 *(par.ug.=1/8)*(larg.=0,250*30)	0,13	8,00	7,500	155,440	1′212,43		
	SOMMANO kg					6′098,95	4,33	26′408,45
518 / 733 C.02.011.1 C.002.011.00 1 21/10/2018	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confeziona ivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento. Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,00 Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00 *(par.ug.=1/8)		8,00 8,00	0,100 0,250	130,840 155,440	104,67 40,41 145,08	203,80	29′567.30
								Í
519 / 734 C.02.014 C.002.014 25/10/2017	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera in sotterraneo di rete di acciaio a maglie elettrosaldate regolamentari, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla D.L. per l'esecuzione di strati di prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso. Rete Elettrosaldata su Pre-Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00 - Media Sezione minima e massima - Rete diam. mm 6 maglia 10x10 - peso kg/mq 4,43 *(par.ug.=1/8)*(H/peso=4,43*1,20)		8,00	155,440	5,316	859,37		
	SOMMANO kg					859,37	2,37	2′036,71
520 / 735 B.03.025.a B.003.025.a 31/03/2010	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura CON CEMENTO: 150 Kg/mc Volume magrone *(H/peso=(0,85+1,2)/2) Incidenza - media sezione minima e massima		8,00		1,025	8,20		
	SOMMANO m³					8,20	88,42	725,04
521 / 736 C.03.040 C.003.040 C.003.040 28/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce nº 735 [m³ 8.20]	88,42				725,04 725,04	10,00	72,50
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI							
	Incidenza - media sezione minima e massima		8,00		29,580	236,64		
	SOMMANO m³					236,64	160,52	37′985,45
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali e gli oneri per la sagomatura della superficie							
	A RIPORTARE							35′023′004,33

	T	1						pag. 97
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI	1	Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	`	unitario	TOTALE
	RIPORTO							35′023′004,33
28/09/2022	CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI ARCO ROVESCIO							
	Incidenza - media sezione minima e massima		8,00		21,580	172,64		
	SOMMANO m³					172,64	173,48	29′949,59
524 / 739 PA.GN.07 28/09/2022	sovrapprezzo per classe di resistenza da RCK 35 N/mmq a RCK 40 N/mmq Vedi voce n° 737 [m³ 236.64]	160,52				37′985,45		
20.03.2022	Vedi voce n° 738 [m³ 172.64]	173,48				29′949,59		
	SOMMANO %					67′935,04	6,00	4′076,10
525 / 740 C.02.005.a C.002.005.a 18/03/2010	ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in opera. Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera o l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Getto arco rovescio- incidenza 32 kg/mc su media sezione minima e massima		8,00		29,580	7′572,48		
	Getto calotta - incidenza 39 kg/mc su media sezione minima e massima	39,00	8,00		21,580	6′732,96		
	SOMMANO kg	·	·			14′305,44	2,00	28′610,88
526 / 741 C.02.003.a C.002.003.a 17/03/2010	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato ce di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile. Calotta e piedritti - incidenza media sezione minima e massima * (H/peso=(24,27+26,32)/2) Cassero di testata ogni 8 m *(H/peso=(72,28)/8)		8,00 8,00		25,295 9,035	202,36 72,28 274,64	20,20	5′547,73
527 / 742 C.03.017 C.003.017 17/03/2010	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte. Incidenza guaina - media sezione minima e massima *(H/peso=(44,84+38,98)/2)		8,00		41,910	335,28	33,21	11′134,65
528 / 743 C.03.002.b C.003.002.b 18/03/2010	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l' potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo DIAMETRO MM 101-140 Perforazioni per tubi metallici L 16,00 m		16,00			464,00	28,57	13′256,48
529 / 744 C.03.003.a C.003.003.a 18/03/2010	ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, 'onere di esecuzione delle valvole che verranno compensate a parte solo se utilizzate TUBO DI ACCIAIO							
	A RIPORTARE							35′115′579,76

	T	1						pag. 98
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI	[Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							35′115′579,76
	ANCHE VALVOLATO Tubi metallici di infilaggio diam. mm 127 / sp. 10- Peso 28,900 kg/m	29,00	16,00		28,900	13′409,60		
	SOMMANO kg					13′409,60	2,69	36′071,82
530 / 745 PA.GN.09 18/03/2010	Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC, mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la composizione riportata nella relazione di pro d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. Perforazioni per tubi metallici L 16,00 m SOMMANO m	29,00	16,00			464,00	14,06	6′523,84
								,
531 / 746 C.03.011.a C.003.011.a 09/10/2018	COLONNA SUBORIZZONTALE DI TERRENO CONSOLIDATO DIAM. CM 60 IN SOTTERRANEO Colonna suborizzontale o comunque inclinata di terreno consolidato a sezione circolare del diametro non inf o se ordinata dalla D.L., come da Capitolato PER OGNI ML DI TERRENO EFFETTIVAMENTE CONSOLIDATO a 4,00 q.li di cemento CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO (ZONA FUORI FALDA) L 16,00 m		16,00			768,00		
	SOMMANO ml					768,00	67,92	52′162,56
532 / 747 PA.GN.04 09/10/2018	SOVRAPPREZZO ALL'ART. C.03.011.a PER L'INCREMENTO DEL DIAMETRO DELLE COLONNE IN JET GROUTING DA DIAM. CM 60 A DIAM. CM 80 Vedi voce n° 746 [ml 768.00]	67,92				52′162,56 52′162,56	25,00	13′040,64
533 / 748 C.03.002.a C.003.002.a 02/10/2017	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l' i potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo DIAMETRO MM 65-100 INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FRONTE n.89 interventi n.29 VTR					1′246,00 406,00		
	INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDO n.54 interventi n.12 da 16 m n.11 da 15.70 m n.12 da 15 m n.11 da 10.3 m A B C D	12,00 11,00 12,00 11,00 2,00 2,00 2,00 2	15,70 15,00 10,30 16,00 15,70 15,70			192,00 172,70 180,00 113,30 32,00 31,40 31,40 30,00 2'434,80	23,94	58′289,11
534 / 749 PA.GN.09 16/10/2018	Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC, mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la composizione riportata nella relazione di pro d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. Vedi voce n° 748 [ml 2 434.80]					2′434,80		
	A RIPORTARE					2′434,80		35′281′667,73
						* -		***

TARIFFA	DEGICNIA ZIONE DELL'AMODI		DIME	NSIONI		0 (1)	1 IVI 1	PORTI
	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					2′434,80		35′281′667,73
	SOMMANO m					2′434,80	14,06	34′233,29
PA.GN.03 i 16/10/2018 c	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC ciechi (non valvolati) per iniezioni di miscele nel terreno, di diametro di 1"1/8, in elementi di qualsiasi lunghezza, compresi gli element d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FRONTE n.89 interventi	89,00	4,00			356,00		
I	INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDO n.54 interventi							
r r r I	n.12 da 16 m *(lung.=16,00-8,5) n.11 da 15.70 m *(lung.=15,70-10,8) n.12 da 15 m *(lung.=15,00-10,5) n.11 da 10.3 m *(lung.=10,30-6,2) A *(lung.=16,00-8,5) B *(lung.=15,70-10,8) C *(lung.=15,70-10,8) D *(lung.=15,00-10,5)	12,00 11,00 12,00 11,00 2,00 2,00 2,00 2	7,50 4,90 4,50 4,10 7,50 4,90 4,90 4,50			90,00 53,90 54,00 45,10 15,00 9,80 9,80 9,00		
	SOMMANO m					642,60	14,48	9′304,85
PA.GN.02 r 16/10/2018 l r I	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC valvolati per iniezioni di miscele nel terreno, di diametro di 1"1/8, in elementi di qualsiasi lunghezza e con passo valvole da 330 mm, com d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL							
r I I	FRONTE n.89 interventi INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDO	89,00	10,00			890,00		
r r r I	n.54 interventi n.12 da 16 m n.11 da 15.70 m n.12 da 15 m n.11 da 10.3 m A B C D	12,00 11,00 12,00 11,00 2,00 2,00 2,00 2	8,50 10,80 10,50 6,20 8,50 10,80 10,50			102,00 118,80 126,00 68,20 17,00 21,60 21,60 21,00		
	SOMMANO m					1′386,20	19,37	26′850,69
PA.GN.01 11/09/2017 r c c c c c c c c c	Iniezioni di miscela cementizia per il consolidamento e l'impermeabilizzazione del terreno, avente la composizione riportata nella voce di capitolato e secondo i parametri operativ d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. 14% di volume trattato - area INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FRONTE n.89 interventi n.29 VTR	89,00 29,00	10,00 10,00	2,840 2,840	0,140 0,140	353,86 115,30		
I	INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDO n.54 interventi							
r r r f	n.12 da 16 m n.11 da 15.70 m n.12 da 15 m n.11 da 10.3 m A	12,00 11,00 12,00 11,00 2,00 2,00 2,00	8,50 10,80 10,50 6,20 8,50 10,80 10,80	2,840 2,840 2,840 2,840 2,840 2,840 2,840	0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140	40,56 47,23 50,10 27,12 6,76 8,59 8,59		
	A RIPORTARE	_,	,00	_,0.0	-,1.0	658,11		35′352′056,56

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					658,11		35′352′056,56
	D	2,00	10,50	2,840	0,140	8,35		
	SOMMANO						207.01	107/079 (4
	SOMMANO mc					666,46	296,91	197′878,64
538 / 753 PA.GN.08 11/09/2017	Iniezioni di miscela silicatica per il consolidamento e l'impermeabilizzazione del terreno, avente la composizione riportata nella voce di capitolato e secondo i parametri operativ d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. 14% miscela chimica INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FRONTE n.89 interventi	89,00	6,00	2,840	0,140	212,32		
	INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDO							
	n.54 interventi n.12 da 16 m n.11 da 15.70 m n.12 da 15 m n.11 da 10.3 m A B C D	12,00 11,00 12,00 11,00 2,00 2,00 2,00 2	8,50 10,80 10,50 6,20 8,50 10,80 10,80 10,50	2,840 2,840 2,840 2,840 2,840 2,840 2,840 2,840	0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140	40,56 47,23 50,10 27,12 6,76 8,59 8,59 8,35		
	SOMMANO mc					409,62	625,51	256′221,41
539 / 754 C.03.007.a C.003.007.a 11/09/2018	TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti latera zione in sotterraneo. Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina TUBO IN VETRORESINA n.29 VTR	29,00	14,00			406,00	36,77	14′928,62
540 / 755 C.03.007.b C.003.007.b 25/07/2017	TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti latera inghisaggio primario del tubo con malta cementizia. L'applicazione del prezzo è subordinata alle previsioni progettuali. CONSOLIDAMENTO AL FRONTE (ZONA FUORI FALDA) Tubi in VTR n. 2 vlv/m		12,00		2,000	192,00		
	INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL							
	FRONTE n.89 interventi n.29 VTR INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDO n.54 interventi	89,00 29,00	10,00 10,00		3,000 3,000	2′670,00 870,00		
	n.34 interventi n.12 da 16 m n.11 da 15.70 m n.12 da 15 m n.11 da 10.3 m A B C	12,00 11,00 12,00 11,00 2,00 2,00 2,00 2	8,50 10,80 10,50 6,20 8,50 10,80 10,80		3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	306,00 356,40 378,00 204,60 51,00 64,80 64,80		
	SOMMANO cad					5′220,60	8,92	46′567,75
	A RIPORTARE							35′867′652,98

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							35′867′652,98
541 / 756 PA.GN.15 25/07/2017	Compenso per la predisposizione degli otturatori e per le successive manovre di spostamento sulle carie valvole da iniettare con la tecnologia delle iniezioni a sezioni e pressioni controllate.							
	INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FRONTE n.89 interventi n.29 VTR	89,00 29,00	10,00 10,00		3,000 3,000	2′670,00 870,00		
	INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDO n.54 interventi							
	n.12 da 16 m n.11 da 15.70 m n.12 da 15 m n.11 da 10.3 m	12,00 11,00 12,00 11,00	8,50 10,80 10,50 6,20		3,000 3,000 3,000 3,000	306,00 356,40 378,00 204,60		
	A B C D	2,00 2,00 2,00 2,00	8,50 10,80 10,80 10,50		3,000 3,000 3,000 3,000	51,00 64,80 64,80 63,00		
	SOMMANO cadauno				,	5′028,60	9,68	48′676,85
542 / 757 PA.GN.06 11/09/2017	FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA PREVENTER Fornitura e posa di preventer idoneo alla esecuzione di perforazioni (diam. 100/120 mm) con l'impiego di rivestimento. INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FRONTE							
	n.89 interventi n.29 VTR					89,00 29,00		
	INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDO n.54 interventi					54,00		
	SOMMANO cadauno					172,00	698,91	120′212,52
543 / 758 PA.GN.05 21/09/2018	SOVRAPPREZZO ALLE LAVORAZIONI CHE PREVEDONO L'UTILIZZO DI PREVENTER IN GALLERIA Fornitura e posa in opera d'idoneo sistema preventer. Vedi voce n° 748 [ml 2 434.80] Vedi voce n° 749 [m 2 434.80]	23,94 14,88				58′289,11 36′229,82		
	Vedi voce n° 750 [m 642.60] Vedi voce n° 751 [m 1 386.20] Vedi voce n° 754 [ml 406.00]	15,33 20,51 36,77				9'851,06 28'430,96 14'928,62		
	SOMMANO %				•	147′729,57	43,00	63′523,72
	Sezione Camerone Convergente - Campo 4 (SbCat 21)							
544 / 658 C.01.001.b C.001.001.b 04/10/2018	SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, ese con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non danneggino le zone consolidate o gli interventi comunque eseguiti.							
	Volume scavo Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di		8,00		130,840	1′046,72		
	m 1,00 Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00		8,00	0,100	130,840	104,67		
	*(par.ug.=1/8)	0,13	8,00	0,250	155,440	40,41		
	SOMMANO m³				,	1′191,80	28,76	34′276,17
545 / 659 C.01.003.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente							
	A RIPORTARE							36′134′342,24

								pag. 102
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		_	NSIONI		Quantità		PORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
C.001.003.a 28/09/2022	con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare qua campione di piedritti ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO (%) (Percentuale del 30.00%) Volume scavo	28,76	8,00		130,840	30′103,67		36′134′342,24
	SOMMANO %					30′103,67	30,00	9′031,10
546 / 660 A.01.010 A.001.010 06/09/2018	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni me e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Trasporto a discarica 25 km - 50% Vedi voce n° 658 [m³ 1 191.80] Trasporto a discarica 50 km - 50% Vedi voce n° 658 [m³ 1 191.80] CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO (ZONA FUORI	0,50 0,50			20,000 45,000	11′918,00 26′815,50		
	FALDA) L 16,00 m - refluo 0.3 mc/m *(H/peso=(0,5*20)+(0,5*45))	48,00	16,00	0,300	32,500	7′488,00	0.25	11/555 20
05.04	SOMMANO mc x km CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" 10% a discarica					46'221,50	0,25	11′555,38
	Vedi voce n° 658 [m³ 1 191.80] p.s. 2,30 SOMMANO t	0,10			2,300	274,11	7,25	1′987,30
548 / 662 A.04.001 A.004.001 28/09/2022	INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione. 90% deposito Vedi voce n° 658 [m³ 1 191.80] SOMMANO m³	0,90				1′072,62 1′072,62	2,60	2′788,81
549 / 663 C.02.013.b C.002.013.b 17/03/2010	ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma pres di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro CON NP-IPE IN S275 media tra centina campo 3 e campo 6 N. 1 HEB 200/ passo 1,00 m *(par.ug.=1/1,00) Piastrame e bulloni - passo 1,00 m *(par.ug.=1/1,00)	1,00 1,00		28,700	61,300 726,570	14'074,48 5'812,56 19'887,04	2,81	55′882,58
550 / 664 PA.GN.14 08/09/2017	Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo rmature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 28 Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza media sezione minima e massima		8,00		29,410	235,28		
	Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza media sezione minima e massima		8,00		29,030	232,24		
	A RIPORTARE					467,52		36′215′587,41

								1 0
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		_	NSIONI	**/	Quantità		PORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO		0.00		20.500	467,52		36′215′587,41
	Spritz beton di regolarizzazione sp=3 cm		8,00		28,680	229,44	62.17	12/220.00
	SOMMANO m2					696,96	62,17	43′330,00
551 / 665 C.02.012 C.002.012 17/03/2010	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI ,3k / fR,1k \geq 0,5. Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Incidenza 30 kg/mc Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza							
	media sezione minima e massima Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm -	30,00	8,00	0,050	29,410	352,92		
	incidenza media sezione minima e massima Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di	30,00	8,00	0,200	29,030	1′393,44		
	m 1,00 Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00	30,00	8,00	0,100	130,840	3′140,16		
	(par.ug.=1/8)(larg.=0,250*30)	0,13	8,00	7,500	155,440	1′212,43		
	SOMMANO kg					6′098,95	4,33	26′408,45
552 / 666 C.02.011.1 C.002.011.00 1 21/10/2018	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confeziona ivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento. Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,00		8,00	0,100	130,840	104,67		
	Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00	0.12	· ·		ŕ	ŕ		
	*(par.ug.=1/8)	0,13	8,00	0,250	155,440	40,41	202.00	20/5 (7. 20
	SOMMANO m ³					145,08	203,80	29′567,30
553 / 667 C.02.014 C.002.014 25/10/2017	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera in sotterraneo di rete di acciaio a maglie elettrosaldate regolamentari, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla D.L. per l'esecuzione di strati di prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso. Rete Elettrosaldata su Pre-Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00 - Media Sezione minima e massima - Rete diam. mm 6 maglia 10x10 - peso kg/mq 4,43 *(par.ug.=1/8)*(H/peso=4,43*1,20)		8,00	155,440	5,316	859,37		
	SOMMANO kg	ŕ		ŕ	ŕ	859,37	2,37	2′036,71
554 / 668 B.03.025.a B.003.025.a 31/03/2010	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura CON CEMENTO:							
	150 Kg/mc Volume magrone *(H/peso=(1,27+1,46)/2) Incidenza - media sezione minima e massima		6,05		1,365	8,26		
	SOMMANO m ³					8,26	88,42	730,35
555 / 669 C.03.040 C.003.040 28/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce n° 668 [m³ 8.26]					730,35		
	SOMMANO %	ŕ				730,35	10,00	73,04
	A RIPORTARE					730,33	10,00	36′317′733,26
	A KIPOKTAKE							50 517 755,20

Num.Ord.			DIME	NSION	I		IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							36′317′733,26
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI Incidenza - media sezione minima e massima Veletta		8,00 1,00		28,940 64,080	231,52 64,08		
	SOMMANO m³					295,60	160,52	47′449,71
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali e gli oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI ARCO ROVESCIO Incidenza - media sezione minima e massima		8,00		21,450	171,60		
	Veletta		1,00		39,030	39,03		
	SOMMANO m³					210,63	173,48	36′540,09
558 / 672 PA.GN.07 28/09/2022	sovrapprezzo per classe di resistenza da RCK 35 N/mmq a RCK 40 N/mmq Vedi voce n° 670 [m³ 295.60] Vedi voce n° 671 [m³ 210.63]	160,52 173,48				47′449,71 36′540,09 83′989,80	6,00	5′039,39
559 / 673 C.02.005.a C.002.005.a 18/03/2010	ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in opera. Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera o l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Getto arco rovescio- incidenza 33 kg/mc su media sezione minima e massima Getto calotta - incidenza 39 kg/mc su media sezione minima e massima Veletta arco rovescio Veletta Calotta	33,00 39,00 33,00 39,00	8,00 1,00		21,450 28,940 39,030 64,080	5'662,80 9'029,28 1'287,99 2'499,12 18'479,19	2,00	36′958,38
560 / 674 C.02.003.a C.002.003.a 17/03/2010	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato ce di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile. Calotta e piedritti - incidenza media sezione minima e massima * (H/peso=(28,42+30,05)/2) Cassero di testata ogni 8 m *(H/peso=(77,39)/6,05) cassero veletta *(H/peso=64,08+39,03)		6,05 6,05		29,235 12,792 103,110	176,87 77,39 103,11 357,37	20,20	7′218,87
561 / 675 C.03.017 C.003.017 17/03/2010	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte. Incidenza guaina - media sezione minima e massima *(H/							
	A RIPORTARE							36′450′939,70

		İ						pag. 105
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSION	I	Quantità	I M 1	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	-	unitario	TOTALE
	RIPORTO							36′450′939,70
	peso=(44,84+38,98)/2)		8,00		41,910	335,28		
	SOMMANO m²					335,28	33,21	11′134,65
562 / 676 C.03.002.b C.003.002.b 18/03/2010	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l' potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo DIAMETRO MM 101-140 Perforazioni per tubi metallici L 16,00 m		16,00			464,00		
	SOMMANO m					464,00	28,57	13′256,48
563 / 677 C.03.003.a C.003.003.a 18/03/2010	ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, 'onere di esecuzione delle valvole che verranno compensate a parte solo se utilizzate TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO Tubi metallici di infilaggio diam. mm 127 / sp. 10- Peso 28,900							
	kg/m	29,00	16,00		28,900	13′409,60		
	SOMMANO kg					13′409,60	2,69	36′071,82
564 / 678 PA.GN.09 18/03/2010	Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC, mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la composizione riportata nella relazione di pro d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. Perforazioni per tubi metallici L 16,00 m SOMMANO m		16,00			464,00	14,06	6′523,84
565 / 679 C.03.011.a C.003.011.a 09/10/2018	COLONNA SUBORIZZONTALE DI TERRENO CONSOLIDATO DIAM. CM 60 IN SOTTERRANEO Colonna suborizzontale o comunque inclinata di terreno consolidato a sezione circolare del diametro non inf o se ordinata dalla D.L., come da Capitolato PER OGNI ML DI TERRENO EFFETTIVAMENTE CONSOLIDATO a 4,00 q.li di cemento CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO (ZONA FUORI FALDA) L 16,00 m	48,00	16,00			768,00 768,00	67,92	52′162,56
566 / 680 PA.GN.04 09/10/2018	SOVRAPPREZZO ALL'ART. C.03.011.a PER L'INCREMENTO DEL DIAMETRO DELLE COLONNE IN JET GROUTING DA DIAM. CM 60 A DIAM. CM 80 Vedi voce n° 679 [ml 768.00]	67,92				52′162,56	25.00	12/040 (4
	SOMMANO %					52′162,56	25,00	13′040,64
567 / 681 C.03.002.a C.003.002.a 02/10/2017	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l' i potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo DIAMETRO MM 65-100 INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FRONTE n.89 interventi		14,00			1′246.00		
	n.29 VTR	29,00				406,00		
	INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI							
	A RIPORTARE					1′652,00		36′583′129,69

Num.Ord.	DEGICAL FROM DEV. WORK		DIME	NSION	I	0 (1)	I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1′652,00		36′583′129,69
	FONDO n.54 interventi n.12 da 16 m n.11 da 15.70 m n.12 da 15 m n.11 da 10.3 m A B C D	12,00 11,00 12,00 11,00 2,00 2,00 2,00 2	16,00 15,70 15,00 10,30 16,00 15,70 15,70			192,00 172,70 180,00 113,30 32,00 31,40 31,40 30,00		
	SOMMANO ml					2′434,80	23,94	58′289,11
568 / 682 PA.GN.09 16/10/2018	Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC, mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la composizione riportata nella relazione di pro d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. Vedi voce n° 681 [ml 2 434.80]					2′434,80		
	SOMMANO m					2′434,80	14,06	34′233,29
569 / 683 PA.GN.03 16/10/2018	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC ciechi (non valvolati) per iniezioni di miscele nel terreno, di diametro di 1"1/8, in elementi di qualsiasi lunghezza, compresi gli element d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FRONTE n.89 interventi	89,00	4,00			356,00		
	INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDO n.54 interventi n.12 da 16 m *(lung.=16,00-8,5) n.11 da 15.70 m *(lung.=15,70-10,8) n.12 da 15 m *(lung.=15,00-10,5) n.11 da 10.3 m *(lung.=10,30-6,2) A *(lung.=16,00-8,5) B *(lung.=15,70-10,8) C *(lung.=15,70-10,8) D *(lung.=15,00-10,5)	12,00 11,00 12,00 11,00 2,00 2,00 2,00 2	7,50 4,90 4,50 4,10 7,50 4,90 4,90 4,50			90,00 53,90 54,00 45,10 15,00 9,80 9,80 9,00		
	SOMMANO m					642,60	14,48	9′304,85
570 / 684 PA.GN.02 16/10/2018	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC valvolati per iniezioni di miscele nel terreno, di diametro di 1"1/8, in elementi di qualsiasi lunghezza e con passo valvole da 330 mm, com d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FRONTE n.89 interventi INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDO n.54 interventi	89,00	10,00			890,00		
	n.12 da 16 m n.11 da 15.70 m n.12 da 15 m n.11 da 10.3 m A B C	12,00 11,00 12,00 11,00 2,00 2,00 2,00 2	8,50 10,80 10,50 6,20 8,50 10,80 10,80			102,00 118,80 126,00 68,20 17,00 21,60 21,60 21,00		
	SOMMANO m					1′386,20	19,37	26′850,69
	A RIPORTARE							36′711′807,63

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLA VORI		DIMEN	NSIONI		Onantit'	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							36′711′807,63
571 / 685 PA.GN.01 11/09/2017	Iniezioni di miscela cementizia per il consolidamento e l'impermeabilizzazione del terreno, avente la composizione riportata nella voce di capitolato e secondo i parametri operativ d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. 14% di volume trattato - area INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FRONTE n.89 interventi	89,00	10,00	2,840	0,140	353,86		
	n.29 VTR INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDO	29,00	10,00	2,840	0,140	115,30		
	n.54 interventi n.12 da 16 m n.11 da 15.70 m n.12 da 15 m n.11 da 10.3 m A B C	12,00 11,00 12,00 11,00 2,00 2,00 2,00 2	8,50 10,80 10,50 6,20 8,50 10,80 10,80	2,840 2,840 2,840 2,840 2,840 2,840 2,840	0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140	40,56 47,23 50,10 27,12 6,76 8,59 8,59 8,35		
	SOMMANO mc					666,46	296,91	197′878,64
572 / 686 PA.GN.08 11/09/2017	Iniezioni di miscela silicatica per il consolidamento e l'impermeabilizzazione del terreno, avente la composizione riportata nella voce di capitolato e secondo i parametri operativ d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e provvisionale per dare l'opera finita. 14% miscela chimica INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FRONTE							
	n.89 interventi INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDO	89,00	6,00	2,840	0,140	212,32		
	n.54 interventi n.12 da 16 m n.11 da 15.70 m n.12 da 15 m n.11 da 10.3 m A B C D	12,00 11,00 12,00 11,00 2,00 2,00 2,00 2	8,50 10,80 10,50 6,20 8,50 10,80 10,50	2,840 2,840 2,840 2,840 2,840 2,840 2,840 2,840	0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140	40,56 47,23 50,10 27,12 6,76 8,59 8,59 8,35		
	SOMMANO mc					409,62	625,51	256′221,41
573 / 687 C.03.007.a C.003.007.a 11/09/2018	TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti latera zione in sotterraneo. Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina TUBO IN VETRORESINA							
	n.29 VTR SOMMANO ml	29,00	14,00			406,00	36,77	14′928,62
574 / 688 C.03.007.b C.003.007.b 25/07/2017	TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti latera inghisaggio primario del tubo con malta cementizia. L'applicazione del prezzo è subordinata alle previsioni progettuali.							
	CONSOLIDAMENTO AL FRONTE (ZONA FUORI FALDA) A RIPORTARE							37′180′836,30

Num.Ord.			DIMEN	NSION	I		IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							37′180′836,30
	Tubi in VTR n. 2 vlv/m	8,00	12,00		2,000	192,00		
	INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FRONTE n.89 interventi n.29 VTR INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI	89,00 29,00	10,00 10,00		3,000 3,000	2′670,00 870,00		
	FONDO n.54 interventi n.12 da 16 m n.11 da 15.70 m n.12 da 15 m n.11 da 10.3 m A B C D	12,00 11,00 12,00 11,00 2,00 2,00 2,00 2	8,50 10,80 10,50 6,20 8,50 10,80 10,80		3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	306,00 356,40 378,00 204,60 51,00 64,80 64,80		
	SOMMANO cad					5′220,60	8,92	46′567,75
575 / 689 PA.GN.15 25/07/2017	Compenso per la predisposizione degli otturatori e per le successive manovre di spostamento sulle carie valvole da iniettare con la tecnologia delle iniezioni a sezioni e pressioni controllate. INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL							
	FRONTE n.89 interventi n.29 VTR INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDO n.54 interventi	89,00 29,00	10,00 10,00		3,000 3,000	2′670,00 870,00		
	n.12 da 16 m n.11 da 15.70 m n.12 da 15 m n.11 da 10.3 m A B C D	12,00 11,00 12,00 11,00 2,00 2,00 2,00 2	8,50 10,80 10,50 6,20 8,50 10,80 10,80 10,50		3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	306,00 356,40 378,00 204,60 51,00 64,80 64,80		
	SOMMANO cadauno					5′028,60	9,68	48′676,85
576 / 690 PA.GN.06 11/09/2017	FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA PREVENTER Fornitura e posa di preventer idoneo alla esecuzione di perforazioni (diam. 100/120 mm) con l'impiego di rivestimento. INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FRONTE							
	n.89 interventi n.29 VTR INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDO					89,00 29,00		
	n.54 interventi					54,00		
	SOMMANO cadauno					172,00	698,91	120′212,52
577 / 691 PA.GN.05 21/09/2018	SOVRAPPREZZO ALLE LAVORAZIONI CHE PREVEDONO L'UTILIZZO DI PREVENTER IN GALLERIA Fornitura e posa in opera d'idoneo sistema preventer. Vedi voce n° 681 [ml 2 434.80] Vedi voce n° 682 [m 2 434.80] Vedi voce n° 683 [m 642.60] Vedi voce n° 684 [m 1 386.20] Vedi voce n° 687 [ml 406.00]	23,94 14,88 15,33 20,51 36,77				58′289,11 36′229,82 9′851,06 28′430,96 14′928,62		
	SOMMANO %					147′729,57	43,00	63′523,72
	A RIPORTARE							37′459′817,14

			DIME	NSIONI			IM	pag. 109 P O R T I
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	F	8-					37′459′817,14
	Dima imbocco (SbCat 22)							
578 / 1 B.04.001 B.004.001 22/03/2010	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i o, la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. Casseratura testata - Area 36.01 cassero interno cassero esterno		5,40 5,40		36,010	36,01 143,80 100,76		
	SOMMANO m ²		5,15	,		280,57	22,43	6′293,19
579 / 2 C.02.013.b C.002.013.b 22/03/2010	ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma pres di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro CON NP-IPE IN S275 Centine HEB 200 Piastrame e bulloneria - centina interasse m 1,00 Lamiera in acciaio *(lung.=2*7,933*6,00)	6,00 6,00	26,92 95,20	0,010	61,300 287,473 7850,000	9′901,18 1′724,84 7′473,20		
	SOMMANO kg					19′099,22	2,81	53′668,81
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI							
	Area testata mq 36.01		5,40		36,010	194,45		
	SOMMANO m³					194,45	160,52	31′213,11
581 / 4 PA.GN.07	sovrapprezzo per classe di resistenza da RCK 35 N/mmq a RCK 40 N/mmq							
26/09/2022	Vedi voce n° 3 [m³ 194.45]	160,52				31′213,11		
	SOMMANO %					31′213,11	6,00	1′872,79
582 / 5 A.03.019 A.003.019 22/03/2010	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento d iale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. Demolizione concio d'attacco		5,40	13,600		73,44		
	SOMMANO m ³		5,40	15,000		73,44	27,16	1′994,63
	SOMMANO III					73,77	27,10	1 777,03
	Dima sbocco (SbCat 23)							
583 / 6 B.04.001 B.004.001 26/09/2022	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i o, la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	Piedritti interni Testata		4,00 25,02		21,720	86,88 25,02		
	A RIPORTARE		, , ,			111,90		37′554′859,67

								pag. 110
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TAKITA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					111,90		37′554′859,67
	Cassero esterno		4,00		24,940	99,76		
	SOMMANO m²					211,66	22,43	4′747,53
584 / 7 C.02.013.b C.002.013.b 22/03/2010	ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma pres di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro CON NP-IPE IN S275 n. 2 Centine IPE 180 *(lung.=2*22,99) Piastrame e bulloneria Calotta interna - lamiera contenimento getto *(H/peso=7850,00*0,01)	5,00 5,00 1,00	ŕ	4,000	18,800 446,062 78,500	4′322,12 2′230,31 3′931,28 10′483,71	2,81	29′459,23
C.002.001.00 1.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI							
	getto galleria calotta e piedritti		25,08	4,000		100,32		
	SOMMANO m³					100,32	160,52	16′103,37
586 / 9 PA.GN.07 26/09/2022	sovrapprezzo per classe di resistenza da RCK 35 N/mmq a RCK 40 N/mmq Vedi voce n° 8 [m³ 100.32]	160,52				16′103,37		
	SOMMANO %					16′103,37	6,00	966,20
587 / 10 A.03.019 A.003.019 22/03/2010	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento d iale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. demolizione		25,08	4,000		100,32	27,16	2′724,69
588 / 11 1C.22.080.00 30.a 24/10/2018	Aeroforo (SbCat 24) Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro Aerofori con tubazione in acciaio DN 400 Aerofori con tubazione in acciaio DN 400 SOMMANO kg	4,00 4,00			126,000 126,000	7′383,60 23′511,60 30′895,20	8,18	252′722,74
	Monitoraggio (SpCat 8) Monitoraggio (Cat 23)							
589 / 106 Q.08.010 01/04/2010	RILIEVI SPECIALISTICI - REDAZIONE DI SCHEDE DI RILIEVO Compenso per la compilazione di schede di rilievo geologico, geomorfologico ed idrogleologico secondo i tipi forniti da ANAS, uogo, documentazione fotografica, stralcio planimetrico ecc,							
	A RIPORTARE							37′861′583,43

								pag. 111
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M I	PORTI
TAKIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							37′861′583,43
	eseguito da un geologo iscritto all'albo. Per ogni rilievo. numero					55,00		
	SOMMANO cadauno					55,00	159,82	8′790,10
590 / 107 IG.05.035 IG.005.035 01/04/2010	DIAGRAFIA PARAMETRI DI PERFORAZIONE (DAC-TEST) Registrazione, elaborazione e restituzione grafica, nel corso di sondaggi a distruzione di nucleo, di almeno 3 dei seguenti parametri re, l'interpretazione dei parametri rilevati in funzione della ricostruzione geostratigrafica dei litotipi attraversati.							
				425,000		425,00		
	SOMMANO ml					425,00	13,00	5′525,00
591 / 108 C.03.027 C.003.027 01/04/2010	STAZIONE DI CONVERGENZA DA INSTALLARE IN FASE DI AVANZAMENTO DELLO SCAVO IN GALLERIA Quando fomalmente indicato dalla Direzione Lavori ed agli intervalli che la stessa prescri eto di comparatore meccanico e quadro di taratura di tipo approvato dalla D.L. compresa ogni altra prestazione ed onere.							
	numero					55,00		
	SOMMANO cad					55,00	261,76	14′396,80
592 / 109 C.03.028.a C.003.028.a 01/04/2010	STAZIONE SPECIALE RILIEVO PRESSIONI E DEFORMAZIONI - PERFORAZIONE Da installare in galleria quando formalmente indicato dalla D.L. per le seguenti rilevazioni: - deformazioni all' perdere ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere ESEGUITA ALL'INTERNO DELLA GALLERIA, COMUNQUE ORIENTATA < 15 M lunghezza	16,00	14,00			224.00		
	SOMMANO ml	10,00	11,00			224,00	65,51	14′674,24
1	INSTALLAZIONE DI BARRETTE ESTENSIMETRICHE BARRETTA ESTENSIMETRICA SIA A SALDARE CHE ANNEGATA IN CLS Lo strumento dovrà includere il sensore di temperatura e dovrà avere un campo l cavo fare riferimento all'apposita voce. PER OGNI BARRETTA ESTENSIMETRICA (inclusi eventuali blocchetti di fissaggio). stazione A (6 sezioni x 6 barrette a sezione)	6,00	6,00			36.00	03,51	14 0/4,24
	stazione B (4 sezioni x 8 barrette a sezione)	4,00				32,00		
	SOMMANO cad					68,00	250,94	17′063,92
5 IG.010.030.0 05	INSTALLAZIONE DI BARRETTE ESTENSIMETRICHE MISURA DI BARRETTA ESTENSIMETRICA Sia a saldare che annegata in CLS, mediante apposita centralina portatile. Il prezzo è relativo alla mi prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica.							
26/09/2022	stazione A (6 sezioni x 6 barrette a sezione) stazione B (4 sezioni x 8 barrette a sezione)	6,00 4,00		4,000 4,000		144,00 128,00		
	SOMMANO cad					272,00	13,32	3′623,04
1.c	INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E CELLE DI PRESSIONE CELLA DI CARICO PER CENTINA Lo strumento dovrà avere Precisione Totale pari almeno a ±1% FS. Nel prezzo è inclusa anche la fo Per i prezzi relativi al cavo fare riferimento all'apposita voce PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2000kN							
	stazione A (6 sezioni x 2 celle di carico)	6,00	2,00			12,00		
	A RIPORTARE					12,00		37′925′656,53

								pag. 112
Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					12,00		37′925′656,53
	SOMMANO cad					12,00	1′248,15	14′977,80
5	misura di una singola cella. Nel prezzo è incluso il trasporto e il		2,00	4,000		48,00		
	SOMMANO cad		,	ĺ		48,00	13,32	639,36
	Parziale LAVORI A MISURA euro							37′941′273,69
	raiziaie LAVORI A MISURA euro							37 941 273,09
	A RIPORTARE							37′941′273,69
								=,0>

								1 0
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							37′941′273,69
	LAVORI A CORPO							
	Imbocco Galleria (SpCat 1) Imbocco - Opere provvisionali (Cat 1)							
597 / 588 Ed.2022 O.033.01.a 30/03/2010	TRASPORTO in cantiere di macchine operatrici ed installazione delle attrezzature necessarie per l'esecuzione di opere quali di paratie e diaframmi, lavori di palificazione ed opere di consolidamento:							
30/03/2010	impianto cantiere per l'esecuzione di Palancolati Impianto cantiere palancole					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2′979,94	2′979,9-
598 / 589 Ed.2022 N.009.01.a	NOLO DI PONTONE galleggiante anche modulare, iscritto ed immatricolato per la navigazione in acque interne: portata sino a 200 ton							
30/03/2010	Noleggio di pontone per infissione palancole - tempo stimato: 40 giorni = 960 ore					960,00		
	SOMMANO ora					960,00	47,98	46′060,80
599 / 590 Ed.2022 O.033.02.a 30/03/2010	PALANCOLATO realizzato con elementi in acciaio S335 GP. Fornitura di palancole metalliche per lunghezza sino a 20 m secondo i profili della serie tipo AU e AZ compreso il trasporto in cantiere in idonea posizione per la successiva infissione e messa in							
	opera Fornitura palancole Palancole tipo Larssen L430 Palancole tipo Larssen L430 Palancole tipo Larssen L430 Palancole tipo Larssen L430 Palancole tipo Larssen L430 Palancole PU28	1,00 1,00 1,00 1,00 2,00	20,00 20,00 20,00	2,830 24,690 25,500 27,520 0,600	234,500 234,500 234,500 234,500 169,600	13'272,70 115'796,10 119'595,00 129'068,80 4'070,40		
	SOMMANO Kg					381′803,00	2,34	893′419,02
600 / 591 Ed.2022 O.033.02.b 30/03/2010	PALANCOLATO realizzato con elementi in acciaio S335 GP. Infissione di palancole metalliche con idoneo mezzo meccanico equipaggiato con vibroinfissore, e con ogni altro idoneo mezzo di supporto in terreno di qualsiasi natura e consistenza Infissione palancole							
	Palancole tipo Larssen L430 Palancole tipo Larssen L430 Palancole tipo Larssen L430 Palancole tipo Larssen L430 Palancole tipo Larssen L430 Palancole PU28	1,00 1,00 1,00 1,00 2,00	20,00 20,00 20,00	2,830 24,690 25,500 27,520 0,600		56,60 493,80 510,00 550,40 24,00		
	SOMMANO mq					1′634,80	17,90	29′262,9′
601 / 592 B.01.022.g B.001.022.g 30/03/2010	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Estrazione palancole							
	Palancole tipo Larssen L430 Palancole tipo Larssen L430 Palancole tipo Larssen L430 Palancole tipo Larssen L430 Palancole tipo Larssen L430 Palancole PU28	1,00 1,00 1,00 1,00 2,00	20,00 20,00 20,00	2,830 24,690 25,500 27,520 0,600		56,60 493,80 510,00 550,40 24,00		
	SOMMANO m ²					1′634,80	12,86	21′023,53
602 / 593	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -							
	A RIPORTARE							38′934′019,90

			DIME	Maroni			****	pag. 114
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità		PORTI
171101171		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							38′934′019,90
A.02.007.b A.002.007.b 30/03/2010	APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento rpate, rivestite con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. Preparazione piano di posa							
	Fase 1 e Fase 2 - Riempimento interno palancole	1,00	26,00		120,000	3′120,00		
	Formazione di rilevato a ridosso muri prefabbricati provvisori		57,06		30,600	1′746,04		
	SOMMANO m³					4′866,04	1,80	8′758,87
603 / 594 Ed.2022 O.004.01.b 23/10/2018	SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza di acqua, in terreno di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la roccia da mina), per sagomature di sponde e di scarpate fluvi ino ad una distanza massima di 5 km per stesa a tombamento di buche e bassure ovvero a formazione di depositi provvisori Rimozione di rilevato a ridosso muri prefabbricati provvisori					1′746.04		
							4.20	7/472.05
	SOMMANO mc					1′746,04	4,28	7′473,05
604 / 595 Ed.2022 O.034.01.a 30/03/2010	TRASPORTO in cantiere di macchine operatrici ed installazione delle attrezzature necessarie per l'esecuzione di opere quali di paratie e diaframmi, lavori di palificazione ed opere di consolidamento: impianto cantiere per l'esecuzione di Diaframmi e Pali							
	Impianto cantiere per pali paratia di testata Impianto cantiere per pali paratia pozzo sala paratoie					1,00 1,00		
	Impianto di cantiere per pali di fondazione sotto platea muro di					r		
	sostegno					1,00	10/024.27	22/502 11
	SOMMANO cad					3,00	10′834,37	32′503,11
605 / 596 PA.OA.04 13/09/2018	Sovrapprezzo SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO DIAM. MM 900 Scavo a vuoto per pali trivellati a medio e grande diametro con l'impiego di tubo forma infisso con morsa giracolonna. diametro mm 900 Pali paratia - Tratto di presa							
	Pali paratia di imbocco Ø900/1100 - Quota terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40	17,00			1,500	25,50		
	Pali secanti paratia di imbocco Ø900/600 armati - Quota terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40	16,00			1,500	24,00		
	Pali secanti paratia di imbocco Ø900/600 non armati - Quota terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40	15,00			1,500	22,50		
	Pali secanti paratie laterali Ø900/600 armati - Quota terreno	,			ŕ			
	365,90 - quota inizio palo 364,40 *(par.ug.=31*2) Pali secanti paratie laterali Ø900/600 non armati - Quota terreno	62,00			1,000	62,00		
	365,90 - quota inizio palo 364,40 *(par.ug.=31*2)	62,00			1,000	62,00		
	Pali paratia - Fabbricato paratoie Pali secanti paratia di monte Ø900/600 armati - Quota terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40 *(par.ug.=7*2) Pali secanti paratia di monte Ø900/600 non armati - Quota terreno	14,00			1,500	21,00		
	371,90 - quota inizio palo 370,40 *(par.ug.=7*2) C1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 armati - Quota terreno	14,00			1,500	21,00		
	371,90 - quota inizio palo 370,40 C1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota	8,00			1,500	12,00		
	terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40 D1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 armati - Quota terreno	8,00			1,500	12,00		
	371,90 - quota inizio palo 370,40 D1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota	15,00			1,500	22,50		
	terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40 C2, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 armati - Quota terreno	14,00			1,500	21,00		
	371,90 - quota inizio palo 370,40	8,00			1,500	12,00		
	C2, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40	8,00			1,500	12,00		
	A RIPORTARE					329,50		38′982′754,93

	I							pag. 115
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M I	PORTI
TAKIFTA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					329,50		38′982′754,93
	SOMMANO m					329,50	30,48	10′043,16
606 / 597 Ed.2022 O.034.06.a 26/09/2018	PALO TRIVELLATO eseguito a rotazione compresa la perforazione, gestione ed accumulo in are temporanea del materiale di scavo, il getto di calcestruzzo, il nolo, trasporto, montaggi e mediante l'ausilio di fanghi bentonitici per il sostegno del foro sino ad una profondità di 35 m: con diametro 800 mm Pali paratia - Tratto di presa Pali paratia di imbocco Ø900/600 - Quota terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40 Pali secanti paratia di imbocco Ø900/600 armati - Quota terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40 Pali secanti paratia di imbocco Ø900/600 non armati - Quota terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40 Pali secanti paratie laterali Ø900/600 armati - Quota terreno 365,90 - quota inizio palo 364,40 *(par.ug.=31*2) Pali secanti paratie laterali Ø900/600 non armati - Quota terreno	17,00 16,00 15,00 62,00			22,000 22,000 22,000 17,000	374,00 352,00 330,00 1'054,00		
	365,90 - quota inizio palo 364,40 *(par.ug.=31*2) Pali paratia - Fabbricato paratoie Pali secanti paratia di monte Ø900/600 armati - Quota terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40 *(par.ug.=7*2)	62,00 14,00			17,000 21,500	1′054,00 301,00		
	Pali secanti paratia di monte Ø900/600 non armati - Quota terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40 *(par.ug.=7*2)	14,00			21,500	301,00		
	Pali secanti camera paratoie Ø900/600 armati - Quota terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40 Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40	8,00			21,500	172,00		
		8,00			21,500	172,00		
	Pali secanti camera paratoie Ø900/600 armati - Quota terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40	15,00			21,500	322,50		
	Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40	14,00			21,500	301,00		
	Pali secanti camera paratoie Ø900/600 armati - Quota terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40	8,00			21,500	172,00		
	Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota terreno	ŕ			ŕ	172,00		
	371,90 - quota inizio palo 370,40	8,00			21,500	1/2,00		
	Pali - Muro piazzale di servizio Pali Ø800 - Tipologia 1 Pali Ø800 - Tipologia 2 Pali Ø800 - Tipologia 3 Pali Ø800 - Tipologia 4	1,00 1,00 10,00 7,00			5,000 5,000 12,000 12,000	5,00 5,00 120,00 84,00		
	SOMMANO m					5′291,50	141,06	746′418,99
607 / 598 PA.OA.01 13/09/2018	Sovrapprezzo all'art. O.034.06.a per l'incremento del diametro dei pali trivellati da diam. mm 800 a diam. mm 900. Pali paratie Vali vaco nº 507 [m. 5.201.50]	1.00				5/201.50		
	Vedi voce n° 597 [m 5 291.50] A dedurre Pali del muro piazzale di servizio Ø800 A dedurre Pali del muro piazzale di servizio Ø800	1,00 2,00 17,00			5,000 12,000	5′291,50 -10,00 -204,00		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					5′291,50 -214,00		
	SOMMANO m					5′077,50	49,43	250′980,83
608 / 599 B.05.030 B.005.030 30/03/2010	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	Pali paratia - Tratto di presa Pali tipo A1, A2	62,00			4167,140	258′362,68		
	A RIPORTARE					258′362,68		39′990′197,91

Part December De	Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSION	[Quantità	IMPORTI	
Pair tipo Bl. 122, B3	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
Pall paratia - Fabbricato paratole Pall type Cl. C2 14,00 7301,260 102:217.64 201 type D1 201 type D		RIPORTO					258′362,68		39′990′197,9
Pair type C1, C2 Pair type C2 Pair type C1, C2 Pair type C2 Pair		Pali tipo B1, B2, B3	16,00			7301,260	116′820,16		
Pail spo C1, C2 Pabl spo D1 Pail Mino pinzale di servizio Pail Mi		Pali paratia - Fabbricato paratoie							
Pali - Muro pizzale di servizio Pali - Muro pizzale di servizio Pali - Muro pizzale di servizio Pali - Muro pizzale di servizio Pali - Muro pizzale di servizio Pali - Muro pizzale di servizio Pali - Muro pizzale di servizio Pali - Muro pizzale di servizio Pali - Muro pizzale di servizio Pali - Muro pizzale di servizio Pali - Muro pizzale di servizio Pali - Muro pizzale di servizio Pali - Muro pizzale di personale Pali - Circrenti 3-3022 Pali - Muro pizzale di corcamento l'apporta Pali - Circrenti 3-3022 Pali - Muro pizzale di corcamento l'apporta Pali - Circrenti 3-3022 Pali - Muro pizzale di corcamento l'apporta Pali - Circrenti 3-3022 Pali - Muro pizzale Pali -									
Path 6800 - Tipologia Path							,		
Path 6800 - Tipologia Path		Pali Muya piaggala di samigia							
Pall 0800 - Tipologia 3 Pall 0800 - Tipologia 4 Trave di coronamento a quota *365.90 - Tratto di presa Inve di coronamento Inpo I 1 - Corennii 3*022 2 Inve di coronamento Inpo I 1 - Corennii 3*022 2 Inve di coronamento Inpo I 1 - Corennii 3*022 2 Inve di coronamento Inpo I 1 - Staffic 014/10 Inve di coronamento Inpo I 1 - Staffic 014/10 Inve di coronamento Inpo I 1 - Staffic 014/10 Inve di coronamento Inpo I 1 - Inventino de *4 - 6030 "Igrarga = 6,00" 4) Inve di coronamento Inventino de *4 - 6030 "Igrarga = 6,00" 4) Inve di coronamento Inventino de *4 - 7016 "Igrarga = 7,00" 4) Inve di coronamento Inventino de *4 - 7016 "Igrarga = 7,00" 4) Inve di coronamento Inventino de *4 - 7016 "Igrarga = 7,00" 4) Inve di coronamento Inventino de *4 - 7016 "Igrarga = 7,00" 4) Inve di coronamento Inpo I - Correnti 12302 Inve di coronamento Inpo I - Correnti 12302 Inventi di coronamento Inpo I - Correnti 12302 Inventi di coronamento Inpo I - Correnti 12302 Inventi di coronamento Inpo I - Correnti 12302 Inventi di coronamento Inpo I - Correnti 12302 Inventi di coronamento Inpo I - Inventino di coronamento Inpo I - Correnti 12302 Inventi di coronamento Inpo I - Correnti 12302 Inventi di coronamento Inpo I - Correnti 12302 Inventi di coronamento Inpo I - Correnti 12302 Inventi di coronamento Inpo I - Correnti 12302 "Inventino coronamento Inpo I - Correnti 12302 "Inventino coronamento Inpo I - Correnti 12302 "Inventino coronamento Inpo I - Correnti 12302 "Inventino coronamento Inpo I - Correnti 12302 "Inventino coronamento Inpo I - Correnti 12302 "Inventino coronamento Inpo I - Correnti 12302 "Inventino coronamento Inpo I - Correnti 12302 "Inventino coronamento Inpo I - Correnti 12302 "Inventino coronamento Inpo I - Correnti 12302 "Inventino coronamento Inpo I - Correnti 12302 "Inventino coronamento Inpo I - Correnti 12302 "Inventino coronamento Inpo I - Correnti 12302 "Inventino coronamento Inpo I - Tratto rettilino, oltre lo scatolare - Correnti 12302" "Inventi di coronamento Inpo I - Inventino colore lo scatolare - Correnti 1			1,00			592,290	592,29		
Pati 0800 - Tipologina 4 7.00 793,730 5'356.11 Trave di coronamento a quota +365.90 - Tratto di presa 7.00 793,730 5'356.11 Trave di coronamento Tipo Ci - Correnti 3-13022 6.00 105.00 5.49 6'917,74 Trave di coronamento Tipo Ci - Tratto di (Paruaga-7,00*4) 8.00									
Trave di coronamento Tipo E1 - Correnti 6+6930 12,00 105,00 5,49 991,74 1737,92 1737,92 1738,92 1739,92 1739,92 1739,92 1739,92 1739,92 1739,93 17									
Trave di coronamento Tipo E1 - Correnti 6+6930 12,00 105,00 5,49 991,74 1737,92 1737,92 1738,92 1739,92 1739,92 1739,92 1739,92 1739,92 1739,93 17		Trave di coronamento a quota +365.90 - Tratto di presa							
Trave di coronamento Tipo El - Fisuli 2014/10 Trave di coronamento - Particolare 4 - 6030 * (parug=6,00*4) Trave di coronamento - Particolare 4 - 7016 * (parug=7,00*4) Trave di coronamento - Particolare 4 - 7016 * (parug=7,00*4) Trave di coronamento - Particolare 4 - 7016 * (parug=7,00*4) Trave di coronamento - Particolare 4 - 7016 * (parug=7,00*4) Trave di coronamento - Particolare 4 - 7016 * (parug=7,00*4) Trave di coronamento - Particolare 4 - 7016 * (parug=7,00*4) Trave di coronamento Tipo Di - Carrenti 5022 Trave di coronamento Tipo Di - Carrenti 5022 Trave di coronamento Tipo Di - Carrenti 102022 Trave di coronamento Tipo Di - Carrenti 102022 Trave di coronamento Tipo Di - Safte Ol 10410 Trave di coronamento Tipo Di - Safte Ol 10410 Trave di coronamento Tipo Di - Safte Ol 10410 Trave di coronamento Tipo Di - Safte Ol 10410 Trave di coronamento Tipo Di - Safte Ol 10410 Trave di coronamento Tipo Di - Safte Ol 10410 Trave di coronamento Tipo Di - Safte Ol 10410 Trave di coronamento Tipo Di - Safte Ol 10410 Trave di coronamento Tipo Di - Safte Ol 10410 Trave di coronamento Tipo Di - Safte Ol 10410 Trave di coronamento Tipo Di - Safte Ol 10410 Trave di coronamento Tipo Di - Safte Ol 10410 Trave di coronamento Tipo Di - Safte Ol 10410 Trave di coronamento Tipo Ci - Correnti 3*3022 * (parug=5,00*2) Trave di coronamento Tipo Ci - Correnti 3*3022 * (parug=6,00*2) Trave di coronamento Tipo Ci - Trato rettilineo, oltre lo seatolare - Correnti 3*7022 Trave di coronamento Tipo Ci - Trato rettilineo, oltre lo seatolare - Correnti 3*7022 Trave di coronamento Tipo Ci - Trato rettilineo, oltre lo seatolare - Correnti 3*7022 Trave di coronamento Tipo Ci - Trato rettilineo, oltre lo seatolare - Correnti 3*7022 Trave di coronamento Tipo Ci - Correnti 3*3022 * (parug=6,00*2) Trave di coronamento Tipo Ci - Trato rettilineo, oltre lo seatolare - Correnti 3*7022 Trave di coronamento Tipo Ci - Correnti 3*3022 * (parug=6,00*2) Trave di coronamento Tipo Ci - Correnti 3*3022 * (parug=6,00*2) Trave di coronamento Tipo Ci - Correnti 3		Trave di coronamento Tipo E1 - Correnti 3+3Ø22		/					
Trave di coronamento Tepio El - Pioli 03040 24,00 5,549 652,56 Trave di coronamento - Particolare 4 - 6030 *[par.ug.=5,00°4] 24,00 3,90 1,578 172,32 Trave di coronamento - Particolare 4 - 7016 *[par.ug.=7,00°4] 28,00 3,90 1,578 172,32 Trave di coronamento - Particolare 4 - 7016 *[par.ug.=7,00°4] 28,00 3,90 1,578 172,32 Trave di coronamento - Particolare 4 - 7016 *[par.ug.=7,00°4] 28,00 3,90 1,578 163,48 Trave di coronamento - Particolare 4 - 7016 *[par.ug.=7,00°4] 28,00 3,90 1,578 172,32 Trave di coronamento Tipo D I - Correnti 16022 2,00 1,578 172,32 Trave di coronamento Tipo D I - Correnti 16022 12,00 16,00 2,984 238,72 Trave di coronamento Tipo D I - Correnti 16022 12,00 16,00 2,984 272,33 Trave di coronamento Tipo D I - Staffe 161410 132,00 6,40 1,208 1020,22 Trave di coronamento Tipo D I - Staffe 161410 132,00 6,40 1,578 94,68 Trave di coronamento Tipo D I - Correnti 74022 * (par.ug.=14,00°2) 1,578 113,62 Trave di coronamento Tipo C I - Correnti 747022 * (par.ug.=14,00°2) 1,578 113,62 Trave di coronamento Tipo C I - Correnti 747022 * (par.ug.=14,00°2) 1,578 1,57									
Trave di coronamento - Particolara 4 - 6030 "(par ug. = 5,004) 28,00 3,90 1,578 172,32 Trave di coronamento - Particolara 4 - 7016 "(par ug. = 7,004) 28,00 3,90 1,578 163,48 Trave di coronamento - Particolara 4 - 7016 "(par ug. = 7,004) 28,00 3,90 1,578 163,48 Trave di coronamento - Particolara 4 - 7016 "(par ug. = 7,004) 28,00 3,90 1,578 163,90 Trave di coronamento Topo Di - Correnti 12000 12,00 16,00 2,984 238,72 Trave di coronamento Topo Di - Correnti 12000 12,00 16,00 5,549 1065,41 Trave di coronamento Topo Di - Correnti 12000 12,00 16,00 5,549 1065,41 Trave di coronamento Topo Di - Correnti 12000 12,00 16,00 5,549 1065,41 Trave di coronamento Topo Di - Correnti 12000 12,00 16,00 1,278 103,02 Trave di coronamento Topo Di - Correnti 12000 1,200 16,00 1,278 103,02 Trave di coronamento Topo Di - Correnti 13000 1,200 1									
Trave di coronamento Particolare 4 - 7016 "(parug. 7-004") Trave di coronamento Particolare 4 - 7016 "(parug. 7-004") Trave di coronamento Particolare 4 - 7016 "(parug. 7-004") Trave di coronamento Particolare 4 - 7016 "(parug. 7-004") Trave di coronamento Particolare 4 - 7016 "(parug. 7-004") Trave di coronamento Tipo DI - Correnti 5022 Trave di coronamento Tipo DI - Correnti 12030 Trave di coronamento Tipo DI - Correnti 12030 Trave di coronamento Tipo DI - Correnti 12030 Trave di coronamento Tipo DI - Correnti 12030 Trave di coronamento Tipo DI - Correnti 12030 Trave di coronamento Tipo DI - Correnti 12030 Trave di coronamento Tipo DI - Correnti 12030 Trave di coronamento Tipo DI - Correnti 12030 Trave di coronamento Tipo DI - Correnti 12030 Trave di coronamento Tipo DI - Correnti 12030 Trave di coronamento Tipo CI - Correnti 33-3022 "(parug. 7-002") Trave di coronamento Tipo CI - Tratto rettilineo, olire lo scatolare - Correnti 33-3022 "(parug. 7-6,002") Trave di coronamento Tipo CI - Tratto rettilineo, olire lo scatolare - Correnti 33-3022 "(parug. 7-6,002") Trave di coronamento Tipo CI - Tratto rettilineo, olire lo scatolare - Correnti 33-3022 "(parug. 7-6,002") Trave di coronamento Tipo CI - Tratto rettilineo, olire lo scatolare - Correnti 33-3022 "(parug. 7-6,002") Trave di coronamento Tipo CI - Tratto rettilineo, olire lo scatolare - Saffe O1220 Trave di coronamento Tipo CI - Tratto rettilineo, olire lo scatolare - Correnti 33-3022 "(parug. 7-6,002") Trave di coronamento Tipo CI - Tratto rettilineo, olire lo scatolare - Saffe O1220 - Particolare 2 - 6,001 - 12,000 - 12,0									
Trave di coronamento Particioler 4 - 7016 "(parug —7.00"4) 28.00 3.80 1.578 17.23.2 Frave di coronamento Particioler 4 - 7016 "(parug —7.00"4) 28.00 3.80 1.578 17.23.2 Frave di coronamento Tipo D1 - Corresti 5022 5.00 16.00 2.984 238,72 Trave di coronamento Tipo D1 - Corresti 10230 12.00 16.00 2.984 572.93 Trave di coronamento Tipo D1 - Staffe 10410 133.00 6.40 1.08 1702.52 Trave di coronamento Tipo D1 - Staffe 10410 133.00 6.40 1.08 1702.52 Trave di coronamento Particiolira 3 - 5016 "(parug —5.00"2) 14.00 6.50 1.578 94.68 Trave di coronamento Particiolira 3 - 5016 "(parug —6.00"2) 12.00 6.00 1.578 94.68 Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 "(parug —6.00"2) 12.00 3.50 2.984 125.53 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 3+3022 12.00 15.00 15.00 2.984 292.43 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 3+3022 12.00 15.00 15.00 2.984 286.46 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 3+3022 12.00 14.00 16.00 2.984 286.46 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 3+3022 12.00 14.00 14.20 2.984 254.24 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 3+3022 12.00 14.00 14.20 2.984 254.24 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Suffe 01220 14.00 14.20 2.984 254.24 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Suffe 01220 14.00 14.20 2.984 254.24 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Suffe 01220 14.00 14.20 2.984 254.24 Trave di coronamento Tipo C2 - Correnti 3+3022 "(parug —6.00"2) 14.00 14.20 2.984 256.66 Trave di coronamento Tipo C3 - Suffe 01210 "(parug —58.00"2) 14.00 15.00 2.984 256.66 Trave di coronamento Tipo C4 - Corrent							172,32		
Trave di coronamento Particolare 4 - 7016 *(parug = 7.00*4) 28.00 3.90 1.578 172.32 Trave di coronamento Tipo D1 - Correnti 5722 5.00 16.00 5.549 238,72 Trave di coronamento Tipo D1 - Correnti 12030 12.00 16.00 5.549 1065,41 Trave di coronamento Tipo D1 - Correnti 12030 12.00 16.00 5.549 1065,41 Trave di coronamento Tipo D1 - Telore 12030 132.00 6.40 1.208 172.93 Trave di coronamento Tipo D1 - Telore 1506 *(parug = 7.00*2) 132.00 6.40 1.208 1702.052 Trave di coronamento Tipo D1 - Telore 1506 *(parug = 7.00*2) 14.00 6.50 2.984 271.54 Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 7-7622 *(parug = 6.00*2) 12.00 6.00 1.578 113.62 Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 7-7622 * (parug = 14.00*2) 12.00 6.00 1.578 113.62 Trave di coronamento Tipo C1 - Trave 13-3022 *(parug = 16.00*2) 12.00 6.00 1.578 113.62 Trave di coronamento Tipo C1 - Trave 13-3022 *(parug = 14.00*2) 12.00 3.50 2.984 292.43 Trave di coronamento Tipo C1 - Trave 1501 (parug = 7.00*2) 12.00 3.50 2.984 292.43 Trave di coronamento Tipo C1 - Trave 1501 (parug = 7.00*2) 12.00 1.578 113.62 Trave di coronamento Tipo C1 - Trave 1501 (parug = 7.00*2) 12.00 1.578 113.62 Trave di coronamento Tipo C1 - Trave 1501 (parug = 7.00*2) 12.00 1.578 12.53 Trave di coronamento Tipo C1 - Trave 1501 (parug = 7.00*2) 12.00 1.578 12.53 Trave di coronamento Tipo C1 - Trave 1501 (parug = 7.00*2) 12.00 1.00 1.578 12.53 Trave di coronamento Tipo C1 - Trave 1501 (parug = 8.00*2) 1.00 1.00 1.00 1.00 Trave di coronamento Tipo C2 - Correnti 3+3022 *(parug = 6.00*2) 1.00 1.00 1.00 1.00 Trave di coronamento Tipo C2 - Correnti 3+3022 *(parug = 6.00*2) 1.00 1.00 1.00 1.00 Trave di coronamento Tipo C2 - Correnti 3+3022 *(parug = 6.00*2) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Trave di coronamento Tipo C3 - Correnti 3+3022 *(parug = 6.00*2) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Trave di									
Trave di coronamento Tipo DI - Correni 19203									
Trave di coronamento Tipo DI - Correnti 19230 12,00 16,00 2,984 238,72 176,00 176		Trave di coronamento - Particolare 4 - 7010 (par.ug7,00°4)	28,00	3,90		1,3/8	1/2,32		
Trave di coronamento Tipo D 1 - Correnti 16-602 12.00 16.00 2.984 572.93			5.00	16.00		2 984	238 72		
Trave di coronamento Tipo D1 - Staffe O14/10 132,00 1.20 3.551 502,48									
Trave di coronamento Tipo DI - 1+1024/20 Trave di coronamento - Particolare 3 - 7022 *(par.u.g.=7,00*2) Trave di coronamento - Particolare 3 - 6016 *(par.u.g.=6,00*2) 10,00 6,00 1,578 94,68 71,548 71,5									
Trave di coronamento Particolare 3 - 7022 *(par.ug.=5,00*2) Trave di coronamento Particolare 3 - 5016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Topo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 7+7022 * (par.ug.=14,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe 012/20 *(par.ug.=14,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 7+7022 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 7+7022 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 7+7022 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 7+7022 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 7+7022 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 7+7022 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 7+7022 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 7+7022 Trave di coronamento Tipo C2 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C2 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=58,00*2) Trave di coronamento Tipo C2 - Correnti 7+7022 * (par.ug.=14,00*2) Trave di coronamento Tipo C2 - Staffe 012/10 *(par.ug.=58,00*2) Trave di coronamento Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) T									
Trave di coronamento - Particolare 3 - 5916 *(par.ug.=5,00*2) 10,00 6,00 1,578 34,68 13,62 Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) 12,00 3,50 2,984 125,33 Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 7+7022 * (par.ug.=14,00*2) 28,00 3,50 2,984 292,43 212,83 Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe 012/20 *(par.ug.=14,00*2) 28,00 4,90 0,888 121,83 28,00 2,984 26,46 20,2984									
Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug=6,00*) 2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 7+7022 * (par.ug=14,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe 012/20 *(par.ug=14,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 3+3022 *(par.ug=14,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 3+3022 *(par.ug=14,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Staffe 012/20 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 3+3022 *(par.ug=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 7+7022 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 7+7022 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Staffe 012/20 Trave di coronamento Tipo C2 - Correnti 3+3022 *(par.ug=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C2 - Staffe 012/10 *(par.ug=58,00*2) Trave di coronamento Tipo C2 - Staffe 012/10 *(par.ug=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(p									
12,00 3,50 2,984 125,33 12,00 3,50 2,984 292,43 12,00 2,984 292,43 12,00 2,984 292,43 12,00 2,984 292,43 12,00 2,984 292,43 12,00 2,984 292,43 12,00 2,984 292,43 12,00 2,984 292,43 12,00 2,984 292,43 12,00 2,984 286,46 12,00 2,00 2,984 12,00 2,00 2,00 12,00 2,00 2,984 12,00 2,00 2,984 12,00 2,00 2,984 12,00 2,00 2,984 12,00 2,00 2,9		Trave di coronamento - Particolare 3 - 6Ø16 *(par.ug.=6,00*2)	12,00			1,578			
Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 7+7022 * (par.ug.=14,00*2) 28,00 4,90 0.888 121,83			12.00	3,50		2,984	125.33		
Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe O12/20 *(par.ug.=14,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 3+3022 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 7+7022 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Staffe O12/20 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 7+7022 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 7+7022 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 7+7022 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Staffe O12/20 Trave di coronamento Tipo C2 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00* 2) Trave di coronamento Tipo C2 - Correnti 7+7022 * (par.ug.=14,00*2) Trave di coronamento Tipo C2 - Staffe O12/10 *(par.ug.=58,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe O12/20 Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe O12/20 Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 7+7020 * 12,00 2,40 2,984 254,24 14,00 14,20 2,984 254,24 14,00 14,20 2,984 256,72 12,00 7,00 2,984 250,66 12,00 2,984 250,		Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 7+7Ø22 *		ŕ					
Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare		4 5 , /							
- Correnti 3+3022 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Staffe 012/20 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Staffe 012/20 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 3+3022 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 3+3022 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 7+7022 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Staffe 012/20 Trave di coronamento Tipo C2 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00* 2) Trave di coronamento Tipo C2 - Correnti 7+7022 * (par.ug.=14,00*2) Trave di coronamento Tipo C2 - Staffe 012/10 *(par.ug.=58,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe 012/20 14,00 16,00 2,984 286,46 Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe 012/20 14,00 16,00 2,984 286,46 17ave di coronamento Tipo C1 - Staffe 012/20 14,00 16,00 2,984 286,46 17ave di coronamento Tipo C1 - Staffe 012/20 14,00 16,00 2,984 286,46 17ave di coronamento Tipo C1 - Staffe 012/20 14,00 16,00 2,984 286,46 17ave di coronamento Tipo C1 - Staffe 012/20 14,00 16,00 2,984 286,46 17ave di coronamento Tipo C1 - Staffe 012/20 14,00 16,00 2,984 286,46 17ave di coronamento Tipo C1 - Staffe 012/20 14,00 16,00 2,984 286,46 17ave di coronamento Tipo C1 - Staffe 012/20 14,00 16,00 2,984 286,46 17ave di coronamento Tipo C1 - Staffe 012/20 14,00 16,00 2,984 286,46 17ave di coronamento Tipo C1 - Staffe			28,00	4,90		0,888	121,83		
- Correnti 7+7022 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Staffe 012/20 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 7+7022 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 7+7022 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Staffe 012/20 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Staffe 012/20 Trave di coronamento Tipo C2 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00* 2) Trave di coronamento Tipo C2 - Correnti 7+7022 * (par.ug.=14,00*2) Trave di coronamento Tipo C2 - Staffe 012/10 *(par.ug.=58,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 7+7030 * 12,00 12,00 12,00 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 2,984 254,24 14,00 14,20 2,984 256,62 12,00 7,00 2,984 250,66 12,00 7,00 2,984 250,66 12,00 7,00 2,984		- Correnti 3+3Ø22	6,00	16,00		2,984	286,46		
- Staffic Ø12/20 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 3+3022 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 7+7022 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Staffic Ø12/20 Trave di coronamento Tipo C2 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00* 2) Trave di coronamento Tipo C2 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=58,00*2) Trave di coronamento Tipo C2 - Staffe Ø12/10 *(par.ug.=58,00*2) Trave di coronamento Tipo C2 - Staffe Ø12/10 *(par.ug.=58,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 7022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe Ø12/20 Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe Ø12/20 Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) T		*	14,00	16,00		2,984	668,42		
Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 3+3022 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 7+7022 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Staffe 012/20 Trave di coronamento Tipo C2 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00* 2) Trave di coronamento Tipo C2 - Correnti 7+7022 * (par.ug.=14,00*2) Trave di coronamento Tipo C2 - Staffe 012/10 *(par.ug.=58,00*2) Trave di coronamento Tipo C2 - Staffe 012/10 *(par.ug.=58,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 7022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe 012/20 Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe 012/20 Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe 012/20 Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe 012/20 Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe 012/20 Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe 012/20 Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe 012/20 Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe 012/20 Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe 012/20 Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe 012/20 Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe 012/20 Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe 014/10 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Tr		*	65.00	4.90		0.888	282.83		
Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Correnti 7+7022 Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Staffe Ø12/20 Trave di coronamento Tipo C2 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00* 2) Trave di coronamento Tipo C2 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00* 2) Trave di coronamento Tipo C2 - Staffe Ø12/10 *(par.ug.=58,00*2) Trave di coronamento Tipo C2 - Staffe Ø12/10 *(par.ug.=58,00*2) Trave di coronamento Tipo C2 - Staffe Ø12/10 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 7022 *(par.ug.=7,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3Ø22 Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 7+7Ø22 Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 7+7Ø22 Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Corren		Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare	,	,			·		
Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare - Staffe Ø12/20 Trave di coronamento Tipo C2 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00* 2) 12,00 7,00 2,984 250,66 Trave di coronamento Tipo C2 - Correnti 7+7Ø22 * (par.ug.=14,00*2) Trave di coronamento Tipo C2 - Staffe Ø12/10 *(par.ug.=58,00*2) Trave di coronamento Tipo C2 - Staffe Ø12/10 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 7Ø22 *(par.ug.=7,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6Ø16 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6Ø16 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6Ø16 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6Ø16 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3Ø22 Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3Ø22 Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe Ø12/20 Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe Ø12/20 Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 7+7Ø30 * (par.ug.=14,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3			6,00	14,20		2,984	254,24		
- Staffe Ø12/20 Trave di coronamento Tipo C2 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00* 2) Trave di coronamento Tipo C2 - Correnti 7+7Ø22 * (par.ug.=14,00*2) Trave di coronamento Tipo C2 - Staffe Ø12/10 *(par.ug.=58,00*2) Trave di coronamento Tipo C2 - Staffe Ø12/10 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 7Ø22 *(par.ug.=7,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6Ø16 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6Ø16 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6Ø16 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6Ø16 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3Ø22 Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 7+7Ø22 Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 7+7Ø22 Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe Ø12/20 Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe Ø12/20 Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=20,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 7+7Ø30 * 12,00 2,984 28,00 2,984 85,94 28,00 2,40 5,549 372,89 372,89 Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) 2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*2) Trave di			14,00	14,20		2,984	593,22		
2)		- Staffe Ø12/20	59,00	4,90		0,888	256,72		
Trave di coronamento Tipo C2 - Correnti 7+7022 * (par.ug.=14,00*2) Trave di coronamento Tipo C2 - Staffe Ø12/10 *(par.ug.=58,00*2) Trave di coronamento Tipo C2 - Staffe Ø12/10 *(par.ug.=58,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 70022 *(par.ug.=7,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento - Particolare 2 - 6016 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3022 Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 7+7022 Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe Ø12/20 Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 7+7030 * (par.ug.=14,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Staffe Ø14/10 *(par.ug.=20,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 7+7030 * (par.ug.=14,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3022 *(par.ug.=6,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 7+7030 * 12,00 2,40 2,984 286,46 2,984 85,94 Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 7+7030 * 12,00 2,40 3,80 3,80 1,578 71,96 2,984 286,46 2,984 85,94 Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 7+7030 * 12,00 2,40 3,80 3,80 3,2984 3,20 3,80 3,2984 3,20 3,80 3,2984 3,20 3,80 3,2984 3,20 3,80 3,2984 3,20 3,80 3,2984 3,20 3,80 3,2984 3,20 3,80 3,2984 3,20 3,80 3,2984 3,90 3,80 3,90 3,80 3,57 3,57 3,58 3,32 4,00 3,80 3,80 3,57 3,58 3,32 4,00 3,80 3,80 3,57 3,58 3,32 4,00 3,80 3,80 3,57 3,58 3,32 4,00 3,80 3,80 3,80 3,57 3,58 3,20 3,80 3,80 3,57 3,58 3,32 4,00 3,80 3,80 3,80 3,80 3,57 3,58 3,32 4,00 3,80 3,80 3,80 3,80 3,78 4,00 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,57 4,90 3,80 3,80 3,80 3,80 3,70 4,90 3,80 3,80 3,80 3,70 4,90 3,80 3,80 3,80 3,70 4,90 3,80 3,80 3,80 3,70 4,90 3,80 3,80 3,80		1 4 5 7	12.00	7.00		2.984	250.66		
Trave di coronamento Tipo C2 - Staffe Ø12/10 *(par.ug.=58,00*2)		Trave di coronamento Tipo C2 - Correnti 7+7Ø22 *	,	.,00		_,,,,,,	ŕ		
Trave di coronamento - Particolare 2 - 7022 *(par.ug.=7,00*2)									
Trave di coronamento - Particolare 2 - 6Ø16 *(par.ug.=6,00*2)									
Trave di coronamento - Particolare 2 - 6Ø16 *(par.ug.=6,00*2)									
Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3Ø22 6,00 16,00 2,984 286,46 Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 7+7Ø22 14,00 16,00 2,984 668,42 Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe Ø12/20 14,00 16,00 0,888 198,91 Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00* 2) 12,00 2,40 2,984 85,94 Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 7+7Ø30 * (par.ug.=14,00*2) 28,00 2,40 5,549 372,89 Trave di coronamento Tipo B1 - Staffe Ø14/10 *(par.ug.=20,00*2) 40,00 4,90 1,208 236,77 Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00* 2) 12,00 8,00 2,984 286,46 Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 7+7Ø30 *		Trave di coronamento - Particolare 2 - 6Ø16 *(par.ug.=6,00*2)	12,00	4,75		1,578	89,95		
Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 7+7Ø22									
Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe Ø12/20 Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00* 2) 12,00 2,40 Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 7+7Ø30 * (par.ug.=14,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Staffe Ø14/10 *(par.ug.=20,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00* 2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00* 2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 7+7Ø30 * 14,00 16,00 2,984 85,94 85,94 40,00 4,90 1,208 236,77 12,00 8,00 2,984 286,46 Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 7+7Ø30 *				/					
Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00* 2)									
Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 7+7Ø30 * (par.ug.=14,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Staffe Ø14/10 *(par.ug.=20,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00* 28,00		Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*					ŕ		
Trave di coronamento Tipo B1 - Staffe Ø14/10 *(par.ug.=20,00*2)		Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 7+7Ø30 *	12,00	2,40		2,984	83,94		
Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00* 2,984 286,46 Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 7+7Ø30 *									
Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 7+7Ø30 *			40,00	4,90		1,208	236,77		
			12,00	8,00		2,984	286,46		
		1							39′990′197,91

			DIME	NSIONI			IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	F8	8-	8		728′248,33		39′990′197,9
		• • • • • •						37 770 177,7
	(par.ug.=14,00*2) Trave di coronamento Tipo B1 - Staffe Ø14/10 *(par.ug.=66*2)	28,00 132,00	8,00 4,90		5,549 1,208	1′242,98 781,33		
	Trave di coronamento Tipo A1 - Correnti 5+5Ø30	10,00	23,00		5,549	1′276,27		
	Trave di coronamento Tipo A1 - Correnti 7+7Ø30	14,00	23,00		5,549	1′786,78		
	Trave di coronamento Tipo A1 - Staffe Ø14/10	191,00	4,90		1,208	1′130,57		
	Trave di coronamento - Particolare 1 - 7Ø30 *(par.ug.=7,00*4)	28,00	4,85		5,549	753,55		
	Trave di coronamento - Particolare 1 - 5Ø16 *(par.ug.=5,00*4)	20,00	3,30		1,578	104,15		
	Trave di coronamento - Particolare 1 - 6Ø16 *(par.ug.=6,00*4) Trave di coronamento - Particolare 1 - 6Ø16 *(par.ug.=6,00*4)	24,00 24,00	5,00 5,10		1,578 1,578	189,36 193,15		
	Trave di coronamento di micropali - Fabbricato paratoie							
	Correnti superiori 3Ø24	3,00	70,00		3,551	745,71		
	Correnti inferiori 2Ø14	2,00	70,00		1,208	169,12		
	Correnti laterali 3+3Ø24	6,00	70,00		3,551	1′491,42		
	Ø12/40 alternati	140,00	0,82		0,888	101,94		
	Staffe Ø12/20	280,00	3,48		0,888	865,27		
	Muro piazzale di servizio Muri piazzale di servizio	1,00			29762,100	29′762,10		
	Muri piazzale di servizio	1,00			27865,800	27′865,80		
	Muri prefabbricati provvisori							
	Platea	1,00	2,50		9,000	22,50		
	Platea	1,00	3,75		12,000	45,00		
	Platea Platea	1,00	2,50 3,75		16,600 23,000	41,50 86,25		
	Platea	1,00 1,00	3,75		28,800	108,00		
	Platea	1,00	2,50		35,600	89,00		
	Platea	1,00	2,50		50,500	126,25		
	Platea	1,00	3,75		65,400	245,25		
	Platea	1,00	2,50		65,400	163,50		
	Platea	1,00	35,00		72,900	2′551,50		
	Muri prefabbricati	1,00	2,50		18,300	45,75		
	Muri prefabbricati	1,00	3,75		25,000	93,75		
	Muri prefabbricati Muri prefabbricati	1,00 1,00	2,50 3,75		33,800 41,200	84,50 154,50		
	Muri prefabbricati	1,00	3,75		51,600	193,50		
	Muri prefabbricati	1,00	2,50		66,100	165,25		
	Muri prefabbricati	1,00	2,50		79,800	199,50		
	Muri prefabbricati	1,00	3,75		98,200	368,25		
	Muri prefabbricati	1,00	2,50		98,200	245,50		
	Muri prefabbricati	1,00	35,00		116,200	4′067,00		
	SOMMANO kg					805′804,08	1,86	1′498′795,5
609 / 600 A.01.010 A.001.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni me e km. Volume geometrico o misurato in							
02/04/2010	banco per il solo viaggio di andata. Pali paratia - Tratto di presa, km 25 al 50% e km al 50%							
	Pali paratia di imbocco Ø900/1100 - Quota terreno 371,90 - quota							
	inizio palo 370,40 *(larg.=3,14*0,45^2)*(H/peso=(0,5*20)+(0,5*							
	(45))	17,00	23,50	0,636	32,500	8'257,67		
	Pali secanti paratia di imbocco Ø900/600 armati - Quota terreno							
	371,90 - quota inizio palo 370,40 *(larg.=3,14*0,45^2)*(H/							
	peso=(0,5*20)+(0,5*45))	16,00	23,50	0,636	32,500	7′771,92		
	Pali secanti paratia di imbocco Ø900/600 non armati - Quota							
	terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40 *(larg.=3,14*0,45^2)* (H/peso=(0,5*20)+(0,5*45))	15,00	23,50	0,636	32,500	7′286,18		
	Pali secanti paratie laterali Ø900/600 armati - Quota terreno	13,00	23,30	0,030	52,500	, 200,10		
	365,90 - quota inizio palo 364,40 *(par.ug.=31*2)*(larg.=3,14*							
	0,45^2)*(H/peso=(0,5*20)+(0,5*45))	62,00	18,00	0,636	32,500	23'067,72		
	Pali secanti paratie laterali Ø900/600 non armati - Quota terreno							
	365,90 - quota inizio palo 364,40 *(par.ug.=31*2)*(larg.=3,14* 0,45^2)*(H/peso=(0,5*20)+(0,5*45))	62,00	18,00	0,636	32,500	23′067,72		
	Pali paratia - Fabbricato paratoie, km 25 al 50% e km al		•			•		
	50%							
	Pali secanti paratia di monte Ø900/600 armati - Quota terreno							
	A RIPORTARE					69′451,21		41′488′993,5

Num.Ord.	DECICNAZIONE DELLA VODI		DIME	NSIONI		Overtità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					69′451,21		41′488′993,50
	371,90 - quota inizio palo 370,40 *(par.ug.=7*2)*(larg.=3,14* 0,45^2)*(H/peso=(0,5*20)+(0,5*45)) Pali secanti paratia di monte Ø900/600 non armati - Quota terreno	14,00	23,00	0,636	32,500	6′655,74		
	371,90 - quota inizio palo 370,40 *(par.ug.=7*2)*(larg.=3,14* 0,45^2)*(H/peso=(0,5*20)+(0,5*45)) C1, Pali secanti camera para e 270,40 *(1,2,14.5) *(1,4.5)*(1	14,00	23,00	0,636	32,500	6′655,74		
	371,90 - quota inizio palo 370,40 *(larg.=3,14*0,45^2)*(H/peso=(0,5*20)+(0,5*45)) C1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota	8,00	23,00	0,636	32,500	3′803,28		
	terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40 *(larg.=3,14*0,45^2)* (H/peso=(0,5*20)+(0,5*45)) D1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 armati - Quota terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40 *(larg.=3,14*0,45^2)*(H/	8,00	23,00	0,636	32,500	3′803,28		
	peso=(0,5*20)+(0,5*45)) D1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40 *(larg=3,14*0,45^2)*	15,00	23,00	0,636	32,500	7′131,15		
	(H/peso=(0,5*20)+(0,5*45)) C2, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 armati - Quota terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40 *(larg.=3,14*0,45^2)*(H/	14,00	23,00	0,636	32,500	6′655,74		
	peso=(0,5*20)+(0,5*45)) C2, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40 *(larg.=3,14*0,45^2)*	8,00	23,00	0,636	32,500	3′803,28		
	(H/peso=(0,5*20)+(0,5*45)) Pali - Muro piazzale di servizio, km 25 al 50% e km al 50%	8,00	23,00	0,636	32,500	3′803,28		
	Pali Ø800 - L=5.00 m *(larg.=3,14*0,40^2)*(H/peso=(0,5*20)+(0,5*45))	2,00	5,00	0,502	32,500	163,15		
	Pali Ø800 - L=12.00 m *(larg.=3,14*0,40^2)*(H/peso=(0,5*20)+ (0,5*45))	17,00	12,00	0,502	32,500	3′328,26		
	Demolizione muri prefabbricati provvisori, km 25 al 50% e km al 50%							
	Muri provvisori *(H/peso=(0,5*20)+(0,5*45))	169,28			32,500	5′501,60		
	SOMMANO mc x km					120′755,71	0,25	30′188,93
510 / 601 E.08.005.17. 05.04 E.008.005.01 7.05.04 80/03/2010	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Pali paratia - Tratto di presa, 10% a discarica Pali paratia di imbocco Ø900/1100 - Quota terreno 371,90 - quota							
	inizio palo 370,40 *(lung.=23,50*17)*(larg.=3,14*0,45*2) Pali secanti paratia di imbocco Ø900/600 armati - Quota terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,50*16)*(larg.=3,14*	0,10	399,50	0,636	1,900	48,28		
	0,45^2) Pali secanti paratia di imbocco Ø900/600 non armati - Quota terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,50*15)*	0,10	376,00	0,636	1,900	45,44		
	(larg.=3,14*0,45^2) Pali secanti paratie laterali Ø900/600 armati - Quota terreno 365,90 - quota inizio palo 364,40 *(lung.=18,00*62)*(larg.=3,14*	0,10	352,50	0,636	1,900	42,60		
	0,45^2) Pali secanti paratie laterali Ø900/600 non armati - Quota terreno 365,90 - quota inizio palo 364,40 *(lung.=18,00*62)*(larg.=3,14*	0,10	1116,00	0,636	1,900 1,900	134,86 134,86		
	0,45^2) Pali paratia - Fabbricato paratoie, 10% a discarica	0,10	1110,00	0,030	1,900	134,80		
	Pali secanti paratia di monte Ø900/600 armati - Quota terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*14)*(larg.=3,14*0,45^2) Pali secanti paratia di monte Ø900/600 non armati - Quota terreno	0,10	322,00	0,636	1,900	38,91		
	371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*14)*(larg.=3,14* 0,45^2)	0,10	322,00	0,636	1,900	38,91		
	C1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 armati - Quota terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*8)*(larg.=3,14* 0,45^2)	0,10	184,00	0,636	1,900	22,23		
	C1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota							

			DIME	NGIONI			73.63	D O D TI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	NSIONI larg.	H/peso	Quantità	unitario	P O R T I TOTALE
	RIPORTO					506,09		41′519′182,43
	terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*8)* (larg.=3,14*0,45^2) D1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 armati - Quota terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*15)*(larg.=3,14*	0,10	184,00	0,636	1,900	22,23		
	0,45^2) D1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota	0,10	345,00	0,636	1,900	41,69		
	terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*14)* (larg.=3,14*0,45^2) C2, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 armati - Quota terreno	0,10	322,00	0,636	1,900	38,91		
	371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*8)*(larg.=3,14* 0,45^2) C2, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*8)*	0,10	184,00	0,636	1,900	22,23		
	(larg.=3,14*0,45^2)	0,10	184,00	0,636	1,900	22,23		
	Pali - Muro piazzale di servizio, 10% a discarica Pali Ø800 - L=5.00 m *(lung.=5,00*2)*(larg.=3,14*0,40^2) Pali Ø800 - L=12.00 m *(lung.=12,00*17)*(larg.=3,14*0,40^2)	0,10 0,10	10,00 204,00	0,502 0,502	1,900 1,900	0,95 19,46		
	Demolizione muri prefabbricati provvisori, 10% a discarica Muri provvisori	0,10	169,28		2,200	37,24		
	SOMMANO t					711,03	7,25	5′154,97
611 / 602 A.04.001 A.004.001 23/09/2022	INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione. Pali paratia - Tratto di presa, 90% deposito Pali paratia di imbocco Ø900/1100 - Quota terreno 371,90 - quota							
	inizio palo 370,40 *(lung.=23,50*17)*(larg.=3,14*0,45^2) Pali secanti paratia di imbocco Ø900/600 armati - Quota terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,50*16)*(larg.=3,14*	0,90	399,50	0,636		228,67		
	0,45^2) Pali secanti paratia di imbocco Ø900/600 non armati - Quota terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,50*15)*	0,90	376,00	0,636		215,22		
	(larg.=3,14*0,45^2) Pali secanti paratie laterali Ø900/600 armati - Quota terreno 365,90 - quota inizio palo 364,40 *(lung.=18,00*62)*(larg.=3,14*	0,90	352,50	0,636		201,77		
	0,45^2) Pali secanti paratie laterali Ø900/600 non armati - Quota terreno 365,90 - quota inizio palo 364,40 *(lung.=18,00*62)*(larg.=3,14*	0,90	1116,00	0,636		638,80		
	0,45^2) Pali paratia - Fabbricato paratoie, 90% deposito	0,90	1116,00	0,636		638,80		
	Pali secanti paratia di monte Ø900/600 armati - Quota terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*14)*(larg.=3,14*0,45^2) Pali secanti paratia di monte Ø900/600 non armati - Quota terreno	0,90	322,00	0,636		184,31		
	371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*14)*(larg.=3,14* 0,45^2) C1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 armati - Quota terreno	0,90	322,00	0,636		184,31		
	371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*8)*(larg.=3,14* 0,45^2) C1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota	0,90	184,00	0,636		105,32		
	terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*8)* (larg.=3,14*0,45^2) D1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 armati - Quota terreno	0,90	184,00	0,636		105,32		
	371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*15)*(larg.=3,14* 0,45^2) D1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota	0,90	345,00	0,636		197,48		
	terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*14)* (larg.=3,14*0,45^2) C2, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 armati - Quota terreno	0,90	322,00	0,636		184,31		
	371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*8)*(larg.=3,14* 0,45^2) C2, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota terreno 371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*8)*	0,90	184,00	0,636		105,32		
	A RIPORTARE					2′989,63		41′524′337,40

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					2′989,63		41′524′337,40
	(larg.=3,14*0,45^2)	0,90	184,00	0,636		105,32		
	Pali - Muro piazzale di servizio, 90% deposito Pali Ø800 - L=5.00 m *(lung.=5,00*2)*(larg.=3,14*0,40^2) Pali Ø800 - L=12.00 m *(lung.=12,00*17)*(larg.=3,14*0,40^2)	0,90 0,90	10,00 204,00	0,502 0,502		4,52 92,17		
	Demolizione muri prefabbricati provvisori, 90% deposito Muri provvisori	0,90	169,28			152,35		
	SOMMANO m³					3′343,99	2,60	8′694,37
612 / 603 1C.03.300.00 10.j 30/03/2010	Formazione di colonne di terreno consolidato con metodo iet- grouting verticali o subverticali, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua o trovanti r lavoro finito a regola d'arte. Esclusi gli oneri di smaltimento:- sovrapprezzo alle colonne per attraversamento a vuoto Colonne jet grouting - Tratto di presa							
	Colonne jet grouting Tipo A - quota infissione jet 365,90 - quota estradosso jet 353.60	223,00			12,300	2′742,90		
	Colonne jet grouting Tipo B - quota infissione jet 365,90 - quota estradosso jet 353.60 Colonne jet grouting Ø1500	366,00 12,00			12,300 4,000	4′501,80 48,00		
	Colonne jet grouting - Fabbricato paratoie Colonne jet grouting Tipo C - quota infissione jet 371,90 - quota estradosso jet 353.60 Colonne jet grouting Ø1500 Colonne jet grouting Tipo C - quota infissione jet 371,90 - quota	108,00 6,00			13,300 4,000	1′436,40 24,00		
	estradosso jet 353.60	107,00			13,300	1′423,10		
	SOMMANO m					10′176,20	11,46	116′619,25
613 / 604 1C.03.300.00 10.f 26/10/2022	Formazione di colonne di terreno consolidato con metodo iet- grouting verticali o subverticali, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua o trovanti r e il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi gli oneri di smaltimento:- diametro reso Ø 1500 mm con procedimento bifluido Colonne jet grouting - Tratto di presa Colonne jet grouting Tipo A Colonne jet grouting Tipo B	223,00 368,00			6,500 4,000	1′449,50 1′472,00		
	Colonne jet grouting Ø1500 Colonne jet grouting - Fabbricato paratoie	12,00			15,000	180,00		
	Colonne jet grouting Tipo C Colonne jet grouting Ø1500 Colonne jet grouting Tipo C	108,00 6,00 107,00			9,000 15,000 9,000	972,00 90,00 963,00		
	SOMMANO m					5′126,50	293,19	1′503′038,53
614 / 605 B.04.001 B.004.001 14/05/2010	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i o, la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. Casseri trave di coronamento a quota +365.90 - Tratto di							
	presa Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto curvo, interni	1,00	7,21		1,000	7,21		
	Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto curvo, interni Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto inclinato, sezione	1,00	7,18		1,000	7,18		
	rettangolare, interni Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto rettilineo, sezione rettangolare, interni	2,00	8,48 18,15		1,000	16,96 36,30		
	Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto rettilineo, sezione rettangolare, interni	2,00	2,15		1,000	ŕ		
	Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto rettilineo, sezione rettangolare, interni	1,00	2,15		1,000	2,15		
	A RIPORTARE	,			,,,,,	74,10		43′152′689,55

Num.Ord.			DIME	NSIONI		6 33	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					74,10		43′152′689,5
	Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto rettilineo, sezione							
	rettangolare, interni Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto rettilineo, sezione	1,00	3,91		1,000	3,91		
	rettangolare, interni	1,00	2,15		1,000	2,15		
	Trave di coronamento - Particolare 4, interni	8,00	0,99		1,400	11,09		
	Trave di coronamento - Particolare 4, inferiori *(lung.=(1,4*0,7)/2) Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto curvo, esterni	4,00 2,00	0,49 1,00		1,000	1,96 2,00		
	Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto curvo, esterni	1,00	5,79		1,000	5,79		
	Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto curvo, esterni	1,00	5,78		1,000	5,78		
	Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto inclinato, sezione rettangolare, esterni	2,00	8,38		1,000	16,76		
	Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto rettilineo, sezione	2,00	0,50		1,000	10,70		
	rettangolare, esterni	2,00	22,61		1,000	45,22		
	Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto rettilineo, sezione	1.00	12.00		1.000	12.00		
	rettangolare, esterni	1,00	13,00		1,000	13,00		
	Casseri trave di coronamento a quota +371.90 - Fabbricato							
	paratoie Trave di coronamento Tipo D1 - Tratto rettilineo, interni	1,00	2,15		1,500	3,23		
	Trave di coronamento Tipo D1 - Tratto rettilineo, interni	1,00	4,11		1,500	6,17		
	Trave di coronamento Tipo D1 - Tratto rettilineo, interni	1,00	2,15		1,500	3,23		
	Trave di coronamento - Particolare 3, interni Trave di coronamento - Particolare 3, inferiori *(lung.=(1,4*0,7)/2)	4,00 2,00	0,99 0,49		1,400	5,54 0,98		
	Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, interni	2,00	2,15		1,500	6,45		
	Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare,	, i				r		
	esterni	1,00	12,80		1,500	19,20		
	Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare, interni	1,00	12,95		1,500	19,43		
	Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare,	, i				r		
	frontale Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare,	1,00	1,00		1,500	1,50		
	esterni	1,00	11,80		1,500	17,70		
	Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare, interni	1,00	11,70		1,500	17,55		
	Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare,	1,00	11,70		1,500	17,33		
	frontale	1,00	1,00		1,500	1,50		
	Trave di coronamento Tipo C2 - Tratto rettilineo, interni Trave di coronamento - Particolare 2, interni	2,00 2,00	4,76 2,75		1,500 1,400	14,28 7,70		
	Trave di coronamento - Particolare 2, inferiori *(lung.=(1,7473+	, i			1,400			
	1,0474)*0,7/2) Trave di coronamento Tipo D1 - Tratto rettilineo, esterni	2,00 1,00	0,98 13,20		1,500	1,96 19,80		
	Trave di coronamento Tipo D1 - Tratto rettilineo, esterni	2,00	1,75		1,500	5,25		
	Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, esterni	2,00	2,85		1,500	8,55		
	Trave di coronamento Tipo C2 - Tratto rettilineo, esterni	2,00	5,81		1,500	17,43		
	Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, interni Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, interni	1,00 1,00	11,20 11,00		1,500 1,500	16,80 16,50		
	Trave di coronamento Tipo B1 - Tratto rettilineo, interni	2,00	1,88		1,500	5,64		
	Trave di coronamento Tipo B1 - Tratto rettilineo, interni	2,00	5,60		1,500	16,80		
	Trave di coronamento Tipo A1 - Tratto rettilineo, interni	1,00	5,20		1,500	7,80		
	Trave di coronamento Tipo A1 - Tratto rettilineo, interni Trave di coronamento Tipo A1 - Tratto rettilineo, interni	1,00 1,00	4,36 5,20		1,500 1,500	6,54 7,80		
	Trave di coronamento - Particolare 1, interni	4,00	1,02		1,400	5,71		
	Trave di coronamento - Particolare 1, interni	4,00			1,400	3,19		
	Trave di coronamento - Particolare 1, inferiori *(lung.=(1,1708*							
	0,5007)/2)	4,00	0,29		1.500	1,16		
	Trave di coronamento Tipo B1 - Tratto rettilineo, esterni Trave di coronamento Tipo B1 - Tratto rettilineo, esterni	2,00 2,00	2,95 6,60		1,500 1,500	8,85 19,80		
	Trave di coronamento Tipo A1 - Tratto rettilineo, esterni	2,00	1,00		1,500	3,00		
	Trave di coronamento Tipo A1 - Tratto rettilineo, esterni	1,00	19,10		1,500	28,65		
	Casseri trave di coronamento di micropali - Fabbricato							
	paratoie Trave di coronamento di micropali *(lung.=10,58+10,04+9,71+							
	3,12+8,81+13,64)	2,00	55,90		1,100	122,98		
	Trave di coronamento di micropali	2,00	0,70		1,100	1,54		
	SOMMANO m²					631,97	22,43	14′175,0
615 / 606	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN							
015 / 000								10/2 22
	A RIPORTARE							43′166′864,6

			DIMEN	NSIONI	İ		IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	F		8				43′166′864,64
B.03.035.c B.003.035.c 14/05/2010	ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) Trave di coronamento a quota +365.90 - Tratto di presa				1.000			
	Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto curvo Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto curvo Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto inclinato, sezione	1,00 1,00	6,61 6,59	1.000	1,000 1,000	6,61 6,59		
	rettangolare Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto inclinato, sezione triangolare	2,00 1,00	8,39 0,17	1,000 1,000	1,000 1,000	16,78 0,17		
	Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto rettilineo, sezione rettangolare Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto rettilineo, sezione	2,00	22,61	1,000	1,000	45,22		
	rettangolare Trave di coronamento - Particolare 4 *(lung.=(1,4*0,7)/2)	1,00 4,00	11,00 0,49	1,000	1,000 1,400	11,00 2,74		
	Trave di coronamento a quota +371.90 - Fabbricato paratoie Trave di coronamento Tipo D1 - Tratto rettilineo Trave di coronamento - Particolare 3 *(lung.=(1,4*0,7)/2) Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare Trave di coronamento Tipo C2 - Tratto rettilineo Trave di coronamento - Particolare 2 *(lung.=(1,75+1,05)*0,7/2) Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo Trave di coronamento Tipo B1 - Tratto rettilineo Trave di coronamento Tipo B1 - Tratto rettilineo Trave di coronamento Tipo A1 - Tratto rettilineo Trave di coronamento - Particolare 1 *(lung.=(1,1708*0,5007)/2)	1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2	13,20 0,49 2,85 12,95 11,80 5,81 0,98 13,20 1,95 6,60 19,10 0,29	1,750 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,500 1,400 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,400	34,65 1,37 8,55 19,43 17,70 17,43 2,74 19,80 5,85 19,80 28,65 1,62		
	Trave di coronamento di micropali - Fabbricato paratoie Trave di coronamento di micropali *(lung.=10,58+10,04+9,71+3,12+8,81+13,64)	1,00	55,90	0,700	1,100	43,04		
	Fondazione muri prefabbricati provvisori		2,50 3,75 2,50 3,75 3,75 2,50 2,50 3,75 2,50 35,00		0,285 0,400 0,495 0,701 0,855 1,085 1,275 1,594 1,594	0,71 1,50 1,24 2,63 3,21 2,71 3,19 5,98 3,99 64,58		
	Platea muri prefabbricati provvisori		2,50 3,75 2,50 3,75 3,75 2,50 2,50 3,75 2,50 35,00		0,180 0,247 0,322 0,406 0,500 0,602 0,742 0,837 0,837	0,45 0,93 0,81 1,52 1,88 1,51 1,86 3,14 2,09 31,54		
	SOMMANO m ³					445,21	158,31	70′481,20
616 / 607 B.02.140.c B.002.140.c 13/09/2018	TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche pr i da compensare a parte con la voce apposita TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 45 FINO A 60 TON Tiranti su micropali - Fabbricato paratoie		21.22			201.00		
	Tiranti 1° ordine, Tipo A1 Tiranti 2° ordine, Tipo A2	14,00 1,00	21,00 20,00			294,00 20,00		
	A RIPORTARE					314,00		43′237′345,84

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					314,00		43′237′345,84
	Tiranti 2° ordine, Tipo A6 Tiranti 3° ordine, Tipo A3 Tiranti 3° ordine, Tipo A7 Tiranti 3° ordine, Tipo A8 Tiranti 4° ordine, Tipo A4 Tiranti 4° ordine, Tipo A9 Tiranti 4° ordine, Tipo A10 Tiranti 5° ordine, Tipo A5 Tiranti 5° ordine, Tipo A11 Tiranti 5° ordine, Tipo A12	2,00 1,00 9,00 12,00 14,00 12,00 1,00 17,00 12,00	20,00 23,00 23,00 23,00 22,00 22,00 22,00 21,00 21,00			40,00 23,00 207,00 276,00 22,00 308,00 264,00 21,00 357,00 252,00		
	SOMMANO ml					2′084,00	32,42	67′563,28
617 / 608 B.02.130.c B.002.130.c 23/09/2022	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi i oduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190 Tiranti su micropali - Fabbricato paratoie Tiranti 1º ordine, Tipo A1 Tiranti 2º ordine, Tipo A2 Tiranti 2º ordine, Tipo A6 Tiranti 3º ordine, Tipo A7 Tiranti 3º ordine, Tipo A8 Tiranti 4º ordine, Tipo A4 Tiranti 4º ordine, Tipo A9 Tiranti 4º ordine, Tipo A9 Tiranti 5º ordine, Tipo A5 Tiranti 5º ordine, Tipo A5 Tiranti 5º ordine, Tipo A11 Tiranti 5º ordine, Tipo A11	14,00 1,00 2,00 1,00 9,00 12,00 14,00 12,00 17,00 12,00	21,00 20,00 20,00 23,00 23,00 22,00 22,00 22,00 21,00 21,00 21,00			294,00 20,00 40,00 23,00 207,00 276,00 22,00 308,00 264,00 21,00 357,00 252,00		
	SOMMANO ml	,	,,,,			2′084,00	21,71	45′243,64
618 / 609 B.02.142 B.002.142 23/09/2022	TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. Tiranti su micropali - Fabbricato paratoie Tiranti 1° ordine, Tipo A1 Tiranti 2° ordine, Tipo A2 Tiranti 2° ordine, Tipo A6 Tiranti 3° ordine, Tipo A3 Tiranti 3° ordine, Tipo A7 Tiranti 3° ordine, Tipo A8 Tiranti 4° ordine, Tipo A4 Tiranti 4° ordine, Tipo A9 Tiranti 5° ordine, Tipo A10 Tiranti 5° ordine, Tipo A5 Tiranti 5° ordine, Tipo A11 Tiranti 5° ordine, Tipo A12					14,00 1,00 2,00 1,00 9,00 12,00 14,00 12,00 17,00 12,00	21.57	2′070,72
619 / 610 B.02.115 B.002.115 30/03/2010	PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. Puntoni provvisori - Tratto di presa Puntoni Ø508/20 mm - In corrispondenza delle palancole Puntoni Ø508/20 mm - In corrispondenza delle palincole Puntoni Ø508/20 mm - In corrispondenza deli pali Puntoni Ø508/20 mm - In corrispondenza deli pali Puntoni Ø508/20 mm - In corrispondenza deli pali	2,00 2,00 1,00 1,00 4,00	6,14 8,98 13,50 11,92 11,00		240,700 240,700 240,700 240,700 240,700	2′955,80 4′322,97 3′249,45 2′869,14 10′590,80	21,57	2 0 / 0, 7 2
	Puntoni Ø508/20 mm - In corrispondenza deli pali	2,00	3,04		240,700	1′463,46		
	A RIPORTARE					25′451,62		43′352′223,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			NSIONI	TT/	Quantità		PORTI
	PIROPTO	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	25/451 62	unitario	43'352'223,48
	Piastra in acciaio 608x605x30 - Su trave in CA Sella in acciaio 608x300x10 - Su trave in CA Piastra a L 150x100x12 - Su trave in CA	18,00 18,00 18,00	0,61 0,61	0,344	141,300 23,550 22,600	25'451,62 874,93 258,58 248,15		43 332 223,46
	Piastra in acciaio 650x650x30 - Su travi HEB 400 Puntoni provvisori - Fabbricato paratoie	6,00	0,65		153,100	597,09		
	Puntoni Ø508/20 mm - In corrispondenza deli pali Puntoni Ø508/20 mm - In corrispondenza deli pali Piastra in acciaio 608x605x30 Sella in acciaio 608x300x10	2,00 1,00 6,00 6,00	3,04 9,80 0,61	0,344	240,700 240,700 141,300 23,550	1'463,46 2'358,86 291,64 86,19		
	Piastra a L 150x100x12 Puntoni Ø508/20 mm - In corrispondenza deli pali Piastra in acciaio 608x605x30	6,00 2,00 4,00	0,61 5,93	0,344	22,600 240,700 141,300	82,72 2′854,70 194,43		
	Sella in acciaio 608x300x10 Piastra a L 150x100x12 Travi in acciaio - Tratto di presa	4,00 4,00	0,61 0,61		23,550 22,600	57,46 55,14		
	Travi HEA 280 2+2 Fazzoletti alla trave HEA 280 - 244x136x10 *(par.ug.=4*27) Travi 2 HEB 400 *(lung.=6,25+24,71+6,25) Piastra di ancoraggio travi HEA 280 - 400x400x15	27,00 108,00 2,00 27,00	5,78 0,24 37,21 0,40	0,136	76,400 78,500 155,000 47,100	11′922,98 276,72 11′535,10 508,68		
	Piastra di collegamento travi HEB 400 - 150x600x20 *(par.ug.=2* 26) Piastra di ancoraggio ai pali Ø900/600 - 500x500x15	52,00 2,00	0,60 0,52		23,550 58,880	734,76 61,24		
	SOMMANO kg					59′914,45	2,18	130′613,50
620 / 611 B.07.015.a 28/10/2022	MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. Malta reoplastica Malta di compensazione - Tratto di presa							
	Malta di compensazione tra le palancole e le travi HEB 400 Malta di compensazione tra le piastre dei puntoni e le travi in CA	28,00 18,00	5,20 6,08	1,000 0,170	7,000 6,050	1′019,20 112,56		
	Malta di compensazione - Fabbricato paratoie Malta di compensazione tra le piastre dei puntoni e le travi in CA Malta di compensazione tra le piastre dei puntoni e le travi in CA	6,00 4,00	6,08 6,08	0,170 0,170	6,050 6,050	37,52 25,01		
	SOMMANO dam3					1′194,29	4,63	5′529,56
621 / 612 Ed.2022 O.036.01.b 30/03/2010	MICROPALI INIETTATO A BASSA PRESSIONE, eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza si verticale che inclinata fino a 20 gradi, compresa la perforazione, anche a vuoto, at ro onere, magistero o fornitura, a mezzo di idonea pompa ed apparecchiature di controllo: diametro da 140 mm a 240 mm Micropali - Fabbricato paratoie							
	Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm	3,00 4,00 4,00 9,00 10,00 10,00			6,000 8,000 10,000 11,000 13,000 15,000	18,00 32,00 40,00 99,00 130,00 150,00		
	Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm	39,00 3,00 7,00 3,00 13,00			14,000 14,300 13,800 14,500 15,500	546,00 42,90 96,60 43,50 201,50		
	Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm	6,00 5,00 5,00 5,00			16,500 12,000 9,000 7,000	99,00 60,00 45,00 35,00		
	SOMMANO m					1′638,50	73,41	120′282,28
	A RIPORTARE							43′608′648,82

Num.Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI R I P O R T O 622 / 613 Ed.2022 O.036.02.b DESIGNAZIONE DEI LAVORI R I P O R T O R I P O R T O Quantità Quantità	unitario	TOTALE
622 / 613 SOVRAPREZZO AI MICROPALI, iniettati a bassa pressione, per Ed.2022 rivestimento del foro di perforazione con camicia metallica da		
Ed.2022 rivestimento del foro di perforazione con camicia metallica da		43′608′648,82
30/03/2010 con diametro da 201 mm a 300 mm Micropali - Fabbricato paratoie Micropali 0139.7 Sp. 12.5 mm 3,00 6,000 18 8,000 32 Micropali 0139.7 Sp. 12.5 mm 4,00 10,000 40 Micropali 0139.7 Sp. 12.5 mm 9,00 11,000 99 Micropali 0139.7 Sp. 12.5 mm 10,00 13,000 130 14,000 15,000 15,000 16,0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	28′608,21
ARMATURA DI MICROPALI in acciaio da Fe 430 a Fe 510 in spezzoni di idonea lunghezza congiunti fra loro a mezzi di appositi manicotti filettati muniti di finestrature opportunamente re di non ritorno: con elementi tubolari eventualmente predisposti con manicotti maschi-femmina per la idonea giunzione Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 3.00 6.00 39,200 705 Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 4,00 8,00 39,200 1'254 Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 4,00 10,00 39,200 1'568 Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 4,00 10,00 39,200 3'880 Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 9,00 11,00 39,200 5'096 Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 10,00 13,00 39,200 5'086 Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 10,00 15,00 39,200 5'086 Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 39,00 14,00 39,200 2'1403 Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 3,00 14,30 39,200 1'681 Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 3,00 14,30 39,200 3'786 Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 3,00 14,50 39,200 3'786 Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 3,00 14,50 39,200 3'786 Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 13,00 15,50 39,200 3'789 Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 13,00 15,50 39,200 3'880 Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 5,00 12,00 39,200 2'352 Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 5,00 9,00 39,200 1'372 Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 5,00 9,00 39,200 1'372 SOMMANO Kg	40 00 80 00 00 00 20 58 87 72 20 80 80 00 00 00	180′484,05
3,75 2,080 7. 2,50 2,550 6. 3,75 2,800 10. 3,75 3,75 3,480 13.	05 40 58 55 55 56 60	78′160,29
A RIPORTARE		43′895′901,37

Nyan Ond			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							43′895′901,37
625 / 616 A.03.019 A.003.019 13/09/2018	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento d iale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.							
	Demolizione muri provvisori Fondazione muri prefabbricati provvisori		2,50 3,75 2,50 3,75 3,75 2,50 2,50 3,75 2,50 35,00		0,285 0,400 0,495 0,701 0,855 1,085 1,275 1,594 1,594 1,845	0,71 1,50 1,24 2,63 3,21 2,71 3,19 5,98 3,99 64,58		
	Platea muri prefabbricati provvisori		2,50 3,75 2,50 3,75 3,75 2,50 2,50 3,75 2,50 35,00		0,180 0,247 0,322 0,406 0,500 0,602 0,602 0,837 0,837 0,901	0,45 0,93 0,81 1,52 1,88 1,51 1,51 2,09 31,54		
	Muri prefabbricati provvisori		2,50 3,75 2,50 3,75 3,75 2,50 2,50 3,75 2,50 35,00	0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120	1,580 2,080 2,550 2,800 3,480 3,760 4,230 4,680 5,130 5,500	0,47 0,94 0,77 1,26 1,57 1,13 1,27 2,11 1,54 23,10		
	SOMMANO m³					169,28	27,16	4′597,64
626 / 42 Ed.2022 O.003.01.a 02/02/2010	Imbocco - Deviazioni strada (Cat 2) DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO eseguito manualmente e/o con idonei mezzi meccanici equipaggiati con cesoie e/o pinze forestali mediante taglio alla base su piani e scarpate argin anamento del materiale di risulta: di essenze arboree di diametro fino a 20 cm misurata ad un'altezza di 1.30 m da terra		200,00	10,000		2′000,00		
	SOMMANO mq					2′000,00	0,62	1′240,00
627 / 43 A.02.007.a A.002.007.a 02/02/2010	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dag carpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. Deviazione provvisoria							
	Sez. 2-3 *(H/peso=(0,00+4,42)/2) Sez. 3-4 *(H/peso=(4,42+7,67)/2) Sez. 4-5 *(H/peso=(7,67+5,01)/2) Sez. 5-6 *(H/peso=(5,01+6,80)/2) Sez. 6-7 *(H/peso=(6,80+5,59)/2) Sez. 7-8 *(H/peso=(5,59+7,21)/2)		16,50 6,75 0,09 17,04 18,20 0,05		2,210 6,045 6,340 5,905 6,195 6,400	36,47 40,80 0,57 100,62 112,75 0,32		
	A RIPORTARE					291,53		43′901′739,01

			DIMEN	ISIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					291,53		43′901′739,01
	Sez. 8-9 *(H/peso=(7,21+4,16)/2) Sez. 9-10 *(H/peso=(4,16+0,77)/2) Sez. 10-11 *(H/peso=(0,77+0,00)/2)		6,66 26,72 8,00		5,685 2,465 0,385	37,86 65,86 3,08		
	SOMMANO m³					398,33	1,69	673,18
628 / 44 Ed.2022 O.004.01.b 02/02/2010	SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza di acqua, in terreno di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la roccia da mina), per sagomature di sponde e di scarpate fluvi ino ad una distanza massima di 5 km per stesa a tombamento di buche e bassure ovvero a formazione di depositi provvisori Rimozione strada provvisionale					398,33		
	SOMMANO mc					398,33	4,28	1′704,85
629 / 45 A.03.019 A.003.019 02/02/2010	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento d iale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.					370,33	1,20	1 704,65
	Demolizione muro di contenimento lato lago Demolizione muro di sostegno deviazione provvisoria		45,00 35,20	0,600 0,400	0,320 1,820	8,64 25,63		
	SOMMANO m³					34,27	27,16	930,77
630 / 46 1U.04.010.00 20 02/02/2010	Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Strada provvisoria - da Sez. 2 a Sez. 12 - larghezza media 3,80 Rifacimento strada su sede definitiva SOMMANO m³		119,00 153,07	3,800 7,150	0,350 0,200	158,27 218,89 377,16	12,47	4′703,19
631 / 47 1U.04.460.00 10 02/02/2010	Ripristino stradale definitivo, comprendente tutte le opere necessarie quali scarificazione con fresatura a freddo e trasporto alle discariche autorizzate (esclusi gli oneri di sma e; compreso comunque qualsiasi intervento necessario, anche se non descritto, per dare l'opera finita in ogni sua parte. Rifacimento strada su sede definitiva		153,07	7,150		1′094,45		
	SOMMANO m²					1′094,45	52,34	57′283,51
632 / 48 D.01.003 D.001.003 12/10/2018	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da st ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. Deviazione provvisoria Sez. 2-3 *(H/peso=(0,00+2,17)/2) Sez. 3-4 *(H/peso=(2,17+3,20)/2) Sez. 4-5 *(H/peso=(3,20+4,15)/2) Sez. 5-6 *(H/peso=(4,15+7,05)/2) Sez. 6-7 *(H/peso=(7,05+7,10)/2) Sez. 7-8 *(H/peso=(7,10+6,17)/2) Sez. 8-9 *(H/peso=(6,17+5,80)/2) Sez. 9-10 *(H/peso=(5,80+2,99)/2) Sez. 10-11 *(H/peso=(2,99+2,02)/2)		16,50 6,75 0,09 17,04 18,20 0,05 6,66 26,72 8,00	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	1,085 2,685 3,675 5,600 7,075 6,635 5,985 4,395 2,505	3,58 3,62 0,07 19,08 25,75 0,07 7,97 23,49 4,01		
	Sez. 11-12 *(H/peso=(2,02+0,00)/2)		19,00	0,200	1,010	3,84	5/110	4′956,39
	SOMMANO m ³					91,48	54,18	4 930,39
633 / 49 1U.04.110.01	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o							
	A RIPORTARE							43′971′990,90

	TOTALE 13′971′990,90
TARIFFA RIPORTO RIPORTO 1 avagliatura per raggiungere la idonea granulo a, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento. Piazzale di sosta sala paratoie e raccordo con strada definitiva. SOMMANO m³ SOMMANO m³ PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso Ed.2022 dato in opera caldo, steso e cilindrato, compreso mano di attacco ed ogni altro onere accessorio. Binder dello spessore reso di 6 cm, misurato dopo la cilindratura Deviazione provvisoria - Binder sp. cm 15 Sez. 2-3 *(H/peso=(0,00+1,99)/2) 20 lung. larg. H/peso unitario 4 4 100,00 0,300 30,00 30,00 26,25	13 '971 '990,90
by the second of	13'971'990,90 787,50
02/02/2010 onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento. Piazzale di sosta sala paratoie e raccordo con strada definitiva. SOMMANO m³ 100,00 SOMMANO m³ 634 / 50 Ed.2022 dato in opera caldo, steso e cilindrato, compreso mano di attacco ed ogni altro onere accessorio. 02/02/2010 Binder dello spessore reso di 6 cm, misurato dopo la cilindratura Deviazione provvisoria - Binder sp. cm 15 Sez. 2-3 *(H/peso=(0,00+1,99)/2) 20,00 100,00 30,00 30,00 26,25 20,00 10,50 0,995 32,84	787,50
Ed.2022 O.032.01.a dato in opera caldo, steso e cilindrato, compreso mano di attacco ed ogni altro onere accessorio. Binder dello spessore reso di 6 cm, misurato dopo la cilindratura Deviazione provvisoria - Binder sp. cm 15 Sez. 2-3 *(H/peso=(0,00+1,99)/2) 2,00 16,50 0,995 32,84	
Sez. 4-5 *(H/peso=(3,02+3,03)/2) 2,00 0,09 3,025 0,54 Sez. 5-6 *(H/peso=(3,03+5,93)/2) 2,00 17,04 4,480 152,68 Sez. 6-7 *(H/peso=(5,93+5,98)/2) 2,00 18,20 5,955 216,76 Sez. 7-8 *(H/peso=(5,99+5,61)/2) 2,00 0,05 5,985 0,60 Sez. 8-9 *(H/peso=(5,99+5,61)/2) 2,00 6,66 5,800 77,26 Sez. 9-10 *(H/peso=(5,61+2,81)/2) 2,00 26,72 4,210 224,98 Sez. 10-11 *(H/peso=(2,81+1,84)/2) 2,00 8,00 2,325 37,20 Sez. 11-12 *(H/peso=(1,84+0,00)/2) 2,00 19,00 0,920 34,96	
Rifacimento strada su sede definitiva Piazzola di sosta sala paratoie e raccordo con strada definitiva 153,07 7,070 1'082,20 100,00	
SOMMANO mq 1′993,84 14,05	28′013,45
635 / 51 D.01.005.a D.001.005.a 12/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.	
Rifacimento strada su sede definitiva Piazzola di sosta sala paratoie e raccordo con strada definitiva 100,00 153,07 0,100 7,150 109,45 0,100 10,00	
SOMMANO m ³ 119,45 162,68	19′432,13
636 / 52 CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE D.01.023 L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER D.001.023 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di 12/10/2018 conglomerato bituminoso migliorato per strato di u di sicurezza. La miscela modificata dovrà avere comunque caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. Rifacimento strada su sede definitiva Piazzola di sosta sala paratoie e raccordo con strada definitiva 100,00 153,07 0,030 7,020 32,24 0,030 3,00	
SOMMANO m ³ 35,24 216,43	7′626,99
MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore pancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0, aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. MANO DI ANCORAGGIO MANO DI ANCORAGGIO Deviazione provvisoria Sez. 2-3 *(H/peso=(0,00+2,17)/2) 16,50 1,085 17,90 16,50 1,085 18,12 16,50 1,085 18,12 16,50 1,085 18,12 1,085	
Sez. 3-6 (H/peso=(4,13+7,03)/2) Sez. 6-7 *(H/peso=(7,05+7,10)/2) Sez. 7-8 *(H/peso=(7,10+6,17)/2) Sez. 8-9 *(H/peso=(6,17+5,80)/2) Sez. 9-10 *(H/peso=(5,80+2,99)/2) 17,04 18,20 7,075 128,77 0,05 0,635 0,33 5,985 39,86 26,72 4,395 117,43	
	14′027′850,97

N 0.1			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					418,16		44′027′850,97
	Sez. 10-11 *(H/peso=(2,99+2,02)/2) Sez. 11-12 *(H/peso=(2,02+0,00)/2)		8,00 19,00		2,505 1,010	20,04 19,19		
	Rifacimento strada su sede definitiva Piazzola di sosta sala paratoie e raccordo con strada definitiva		153,07		7,150	1′094,45 100,00		
	SOMMANO m ²					1′651,84	0,89	1′470,14
	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale i piranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA Mano di attacco su strato di base per il binder Rifacimento strada su sede definitiva Ingresso sala paratoie		153,07		7,070	1′082,20 100,00		
	SOMMANO m ²					1′182,20	0,99	1′170,38
	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale i i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA							
	Mano di attacco su strato di binder per tappetto Rifacimento strada su sede definitiva Ingresso sala paratoie		153,07		7,020	1′074,55 100,00		
	SOMMANO m ²					1′174,55	1,20	1′409,46
640 / 56 1U.05.100.00 10 02/02/2010	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto Deviazione provvisoria *(lung.=50,00+151,27+50,00) Rifacimento strada su sede definitiva *(lung.=50+153,07+50)		251,27 253,07	0,150 0,150		113,07 113,88		
	SOMMANO m²					226,95	6,47	1′468,37
641 / 57 1U.04.150.00 40.d 12/10/2018	Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra. Costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali ore: - classe H2, profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 65 cm, peso minimo 50 kg/m, Lc ≥ 288 kj Deviazione provvisoria		118,00			118,00		
	SOMMANO m					118,00	124,59	14′701,62
642 / 58 1U.04.150.00 20 12/10/2018	Fornitura e posa di barriera stradale in cemento armato vibrato tipo new jersey da spartitraffico, eseguita con calcestruzzo C35/45 con idonea armatura in barre ad aderenza miglio larghezza alla base 62 cm, completa di piastre di collegamento in acciaio zincato e barre filettate con dadi e rondelle. Barriera su viabilità definitiva - profilo redirettivo		17,00			17,00		
	SOMMANO m					17,00	89,33	1′518,61
	A RIPORTARE							44′049′589,55

			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							44′049′589,55
20	Fornitura e posa di barriera stradale in cemento armato vibrato tipo new jersey da spartitraffico, eseguita con calcestruzzo C35/45 con idonea armatura in barre ad aderenza miglio larghezza alla base 62 cm, completa di piastre di collegamento in acciaio zincato e barre filettate con dadi e rondelle. Deviazione provvisoria SOMMANO m		70,00			70,00	89,33	6′253,10
50.c	Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su bordo ponte. Costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acc: - classe H4, profondità bordo ponte normale all'asse stradale non superiore a 45 cm, peso minimo 105 kg/m, Lc ≥ 572 kj Barriera su viabilità definitiva - su banchettone in c.a.		61,00			61,00		
	SOMMANO m					61,00	345,17	21′055,37
645 / 61 1U.04.150.00 40.f 12/10/2018	Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra. Costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali me in vigore: - classe H4, profondità normale all'asse stradale non superiore a 65 cm, peso minimo 78 kg/m, Lc ≥ 572 kj Barriera su viabilità definitiva lato lago		151,00			151,00		
	SOMMANO m					151,00	149,46	22′568,46
I	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 mitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) Deviazione provvisoria - muro di sostegno Viabilità definitiva - banchettone in c.a.		35,20 61,00 61,00	0,400 1,750 0,700	1,820 0,500 0,200	25,63 53,38 8,54		
	SOMMANO m³					87,55	158,31	13′860,04
647 / 63 B.04.001 B.004.001 02/02/2010	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i o, la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. Deviazione provvisoria - muro di sostegno Viabilità definitiva - banchettone in c.a.			0,400	1,820 1,820 0,700	128,13 1,46 85,40		
	viaoma deminiva - banenetione in c.a.	2,00 2,00 2,00		1,750 0,700	0,500 0,200	1,75 0,28		
	SOMMANO m²	2,00		0,700	0,200	217,02	22,43	4′867,76
648 / 64 B.05.030 B.005.030 02/02/2010	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. Deviazione provvisoria - muro di sostegno Viabilità definitiva - banchettone in c.a. *(par.ug.=(53,38+8,54))				100,000 85,000	2′563,00 5′263,20		
	SOMMANO kg				02,000	7′826,20	1,86	14′556,73
	A RIPORTARE						-,-0	44′132′751,01
	ARIIORIARE							. 1 1 2 2 7 3 1,01

DESIGNAZIONE DEI LAVORI par.ug. lung. larg. H/peso Quantità unitario	pag. 131
ARRIFFA	PORTI
Demolizione e ripristino strada, comprende demolizione della deviazione stradale e ripristino definitivo della strada esistente Lavori aggiuntivi per il ripristino della strada esistente Lavori aggiuntivi per il ripristino della strada esistente Lavori aggiuntivi per il ripristino della strada esistente Lavori aggiuntivi per il ripristino della strada esistente Lavori aggiuntivi per il ripristino della strada esistente Lavori aggiuntivi per il ripristino della strada esistente Lavori aggiuntivi per il ripristino della strada esistente Lavori aggiuntivi per il ripristino della strada esistente Lavori aggiuntivi per il ripristino della strada esistente Lavori aggiuntivi per il ripristino della strada esistente Lavori aggiuntivi per il ripristino della strada esistente Lavori aggiuntivi per il ripristino della strada esistente Lavori aggiuntivi per il ripristino della strada esistente la cava di prestito per la formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennità di cava, la selezione e vagliatura, il cari scarico e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, eschusa la sistemazione di materiale, misutata in opera. Viabilità definitiva - sistemazione scarpata tra Sez. 6 e Sez. 8 12,00 SOMMANO me 12,00 30.8 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD ESISTENZA	TOTALE
PA.OA.08 16/11/2022 deviazione stradale e ripristino della strada esistente Lavori aggiuntivi per il ripristino della strada esistente SOMMANO a corpo 1,00 239/105,3 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiole, piazzole, cec. compreso la cavatura, l'indennità di cava, la selezione e vagliatura, il cari scarico e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, esclusa la sistemazione del materiale, misurata in opera. Viabilità definitiva - sistemazione scarpata tra Sez. 6 e Sez. 8 12,00 SOMMANO mc 12,00 30,8 651/177 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" 3% a discarica Demolizione opere c.a. Vedi voce nº 45 [m³ 34.27] Demolizione sovrastruttura stradale Vedi voce nº 46 [m³ 377.16] SOMMANO t SOMMANO t NDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque grupo per migliorament	44′132′751,01
PA.OA.02 12/10/2018 formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennità di cava, la selezione e vagliatura, il cari scarico e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, esclusa la sistemazione del materiale, misurata in opera. Viabilità definitiva - sistemazione scarpata tra Sez. 6 e Sez. 8 SOMMANO mc SOMMANO mc CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD E0.08.005.17 E0.08.005.17 E0.08.005.17 IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere ecrificato dai s ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" 39% a discarica Demolizione opere c.a. Vedi voce n° 45 [m³ 34.27] Demolizione sovrastruttura stradale Vedi voce n° 46 [m³ 377.16] SOMMANO t SOMMANO t NDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament	239′105,38
651/177 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" 3% a discarica Demolizione opere c.a. Vedi voce nº 45 [m³ 34.27] 0,03 2,200 2,26 Demolizione sovrastruttura stradale Vedi voce nº 46 [m³ 377.16] 0,03 1,900 21,50 SOMMANO t 652 / 178 INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament	
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere E.008.005.01 certificato dai s ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" 3% a discarica Demolizione opere c.a. Vedi voce n° 45 [m³ 34.27] 0,03 2,200 2,26 Demolizione sovrastruttura stradale Vedi voce n° 46 [m³ 377.16] 0,03 1,900 21,50 SOMMANO t 23,76 7,2	370,44
Vedi voce n° 45 [m³ 34.27] Demolizione sovrastruttura stradale Vedi voce n° 46 [m³ 377.16] SOMMANO t SOMMANO t INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament	
Vedi voce n° 46 [m³ 377.16] SOMMANO t SOMMANO t 1,900 21,50 23,76 7,2 INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament	
652 / 178 INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di A.04.001 sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi A.004.001 natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament	
A.04.001 sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament	172,26
23/09/2022 oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione. 97% deposito Demolizione opere c.a. Vedi voce n° 55 (34.27 mc) Demolizione sovrastruttura stradale 34,270 33,24	
Vedi voce n° 56 (377.16 mc) 377,160 0,970 365,85	
SOMMANO m³ 399,09 2,6	1′037,63
653 / 179 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in 02/04/2010 banco per il solo viaggio di andata. Km 39 Demolizione opere in c.a. Vedi voce n° 45 [m³ 34.27] 39,000 1′336,53	
Demolizione sovrastruttura stradale Vedi voce n° 46 [m³ 377.16] 39,000 14′709,24	
SOMMANO mc x km 39,000 14709,24 16'045,77 0,2	6 4′011,44
Imbocco - Strutture (Cat 3)	
654 / 32 SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza di acqua, in terreno di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la roccia O.004.01.b da mina), per sagomature di sponde e di scarpate fluvi ino ad una distanza massima di 5 km per stesa a tombamento di buche e bassure ovvero a formazione di depositi provvisori	
A RIPORTARE	44′377′448,16

								pag. 132
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							44′377′448,16
	Scavo all'interno del manufatto di imbocco da quota +369,90 m a + 365,90 m (fase 4)	1,00	78,64	26,400		2′076,10		
	Scavo all'interno del manufatto di imbocco da quota +365,90 m a + 358,60 m (fase 6)	1,00	2,22	25,220		55,99		
	Scavo all'interno del manufatto di imbocco da quota +365,90 m a + 358,60 m (fase 6)	1,00	38,19	13,510		515,95		
	Scavo all'interno del manufatto di imbocco da quota +365,90 m a + 358,60 m (fase 6) Scavo a quota 357,50 - fondo scavo scogliera	1,00 1,00	162,39 26,00	11,000 6,000	1,000	1′786,29 156,00		
	Scavo all'interno del fabbricato paratoie da quota +371,90 m a + 368,90 m (fase 13)	1,00	8,71	11,200	3,000	292,66		
	Scavo all'interno del fabbricato paratoie da quota +371,90 m a + 368,90 m (fase 13)	1,00	6,64	17,100	3,000	340,63		
	Scavo all'interno del fabbricato paratoie da quota +371,90 m a + 358,60 m (fase 14)	1,00	12,31	11,200	13,300	1′833,70		
	Scavo all'interno del fabbricato paratoie da quota +371,90 m a + 357,86 m (fase 14) Scavo Campo 1	1,00 1,00	9,56 140,80	17,100	14,040 11,000	2′295,20 1′548,80		
	Scavo Campo 2	1,00	111,71		11,000	1′228,81		
	SOMMANO mc					12′130,13	4,28	51′916,96
655 / 33 B.03.025.a B.003.025.a 02/02/2010	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Magrone - Tratto di presa Magrone Platea di fondazione - Tratto con muri d'ala curvi	1,00	49,22		0,150	7,38		
	Magrone Platea di fondazione - Sezione trapezoidale * (lung.=(14,0489+11,1)*8,3619/2)	1,00	105,15		0,150	15,77		
	Magrone Platea di fondazione - Sezione rettangolare Magrone Platea di fondazione - Sezione rettangolare	1,00 1,00	12,64 10,00	11,400 11,400	0,150 0,150	21,61 17,10		
	Magrone - Fabbricato paratoie Magrone Platea di fondazione - Sezione rettangolare Magrone Platea di fondazione - Sezione rettangolare	1,00 1,00	10,85 5,40	11,400 14,300	0,150 0,150	18,55 11,58		
	Magrone - Muro piazzale di servizio	·			·			
	Magrone Platea piazzale - Sezione triangolare Magrone Platea piazzale - Sezione rettangolare Magrone Platea piazzale - Sezione triangolare Magrone Platea piazzale - Sezione rettangolare Magrone Platea piazzale - Sezione rettangolare A dedurre area ingombro pali *(lung.=3,21*0,3^2)	0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 27,00	0,95 10,26 1,11 1,17 3,13 1,66 1,50 0,29	4,800 4,800 4,800 9,225 9,225	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150	0,34 7,39 0,40 0,42 2,17 2,30 0,30		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					105,31 -1,17		
	SOMMANO m³					104,14	88,42	9′208,06
656 / 34 B.03.035.c B.003.035.c 02/02/2010	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 mitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) Platea - Tratto di presa							
	Platea di fondazione - Dentello Platea di fondazione - Tratto con muri d'ala curvi Platea di fondazione - Sezione trapezoidale *(lung.=(14,0489+	1,00 1,00	22,00 49,22	0,550	1,800 0,800	21,78 39,38		
	Platea di fondazione - Sezione trapezoidale *(lung.=(14,0489+11,1)*8,3619/2) Platea di fondazione - Sezione rettangolare Platea di fondazione - Sezione rettangolare	1,00 1,00 1,00	105,15 12,64 10,00		0,800 0,800 0,800	84,12 112,24 88,80		
	A RIPORTARE					346,32		44′438′573,18
	T. Control of the Con							

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					346,32		44′438′573,18
	Platea - Fabbricato paratoie							
	Platea di fondazione - Sezione rettangolare	1,00	10,85	11,100		96,35		
	Platea di fondazione - Sezione rettangolare	1,00	5,40	14,000	1,640	123,98		
	Platea - Muro piazzale di servizio							
	Platea di fondazione - Sezione triangolare	0,50	0,89	4,500	0,950	1,90		
	Platea di fondazione - Sezione rettangolare	1,00	10,14	4,500		43,35		
	Platea di fondazione - Sezione triangolare Platea di fondazione - Sezione triangolare	0,50 0,50	4,38 1,03	1,032 0,243	0,950 0,950	2,15 0,12		
	Platea di fondazione - Sezione triangolare	0,50	4,37	1,044	0,950	2,17		
	Platea di fondazione - Sezione triangolare	0,50	1,04	0,249	0,950	0,12		
	Platea di fondazione - Sezione triangolare	0,50	9,13	3,097	0,950	13,43		
	Platea di fondazione - Sezione rettangolare Platea di fondazione - Sezione rettangolare	1,00 1,00	9,13 1,50	1,400 1,050	0,950 0,950	12,14 1,50		
	riatea di folidazione - Sezione l'edangolare	1,00	1,50	1,030	0,930	1,50		
	Muri - Tratto di presa							
	Muri d'ala - Tratto curvo - Sezione trapezoidale *(lung.=(0,6631+	2.00	0.00	0.550		0.22		
	0,5)*0,5/2) Muri d'ala - Tratto curvo - Sezione trapezoidale *(lung.=(2,3008+	2,00	0,29	0,550		0,32		
	0,6631)*5,02/2)	2,00	7,44	0,550		8,18		
	Muri d'ala - Tratto curvo - Sezione trapezoidale *(lung.=0,55*		_		_	•		
	0,0422/2) Muri dala Tratta aurua Saziona transpaidala */hung =0.1002*	2,00	0,01		0,660	0,01		
	Muri d'ala - Tratto curvo - Sezione trapezoidale *(lung.=0,1093* 0,5585/2)	2,00	0,03		2,300	0,14		
	Muri d'ala - Tratto rettilineo - Sezione trapezoidale *	, i			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ŕ		
	(lung.=(5,0738+2,3008)*8,50/2)	2,00	31,34	0,550		34,47		
	Muri d'ala - Tratto rettilineo - Sezione trapezoidale *(lung.=(5,4+5,0738)*1/2)	2,00	5,24	0,550		5,76		
	Muri d'ala - Tratto rettilineo - Sezione rettangolare	2,00	11,64	0,550		57,62		
	Muri d'ala - Tratto rettilineo - Sezione rettangolare	2,00	10,00	0,550	4,500	49,50		
	Setto interno - Sezione curva	1,00	2,31		4,500	10,40		
	Setto interno - Sezione rettangolare Setto interno - Sezione rettangolare	1,00 1,00	7,64 10,00	1,000 1,000	4,500 4,500	34,38 45,00		
	Controparete in CA	1,00	11,10	0,600		29,97		
	Muri - Fabbricato paratoie Setto interno - Sezione rettangolare	1,00	11,55	1,000	4,500	51,98		
	Setto interno - Sezione rettangolare	1,00	4,70	0,550	4,710	12,18		
	Muri d'ala - Tratto rettilineo - Sezione rettangolare	2,00	10,85	0,550	4,500	53,71		
	Muri perimetrali - Sezione rettangolare	2,00	5,40	0,700		135,10		
	Muri perimetrali - Sezione triangolare *(lung.=(4*0,6118)/2)	1,00 1,00	1,22 5,97	0,700 0,700		0,85 4,18		
	Muri perimetrali - Sezione trapezoidale A dedurre apertura	1,00	1,00	0,700	2,000	-1,40		
	Muri perimetrali - Fino a quota +364.00 m	4,00	1,30	0,700		16,38		
	Muri perimetrali - Fino a quota +377.37 m	1,00	12,60	0,700	13,370	117,92		
	Muri perimetrali - Fino a quota +379.78 m	1,00	12,60	0,700	15,770	139,09		
	A dedurre aerofori DN 400 mm *(lung.=3,14*0,2175^2)	8,00	0,15	0,700		-0,84		
	Muri - Muro piazzale di servizio							
	Muro piazzale - Sezione rettangolare *(lung.=(1,11+0,3)*8,10/2)	1,00	5,71	11,944		68,20		
	Muro piazzale - Sezione trapezoidale	1,00			42,013	42,01		
	Muro piazzale - Sezione trapezoidale	1,00			1,900	1,90		
	Soletta di copertura - Tratto di presa							
	Soletta di copertura - Cordolo sommitale	1,00	11,10	0,500	0,700	3,89		
	Soletta di copertura - Sezione circolare *(larg.=3,14*0,9^2/4)	1,00	11,10	0,636		7,06		
	Soletta di copertura - Sezione rettangolare Soletta di copertura - Sezione rettangolare	1,00 1,00	10,74 10,00	11,100 11,100	0,900 0,900	107,29 99,90		
		-,00	- 5,00	,100		,,,,,		
	Soletta di copertura - Fabbricato paratoie	1.00	10.05	11 100	0.000	100.20		
	Soletta di copertura - Tratto di monte Soletta di copertura a quota + 372.51 m	1,00 1,00	10,85 4,00	11,100 12,600	0,900 0,400	108,39 20,16		
	A dedurre fori	4,00	1,00	5,000	0,400	-8,00		
	A dedurre foro scala di ingresso	1,00	0,80	3,900	0,400	-1,25		
	Soletta per sostegno rivestimento in pietra	1,00	0,20	24,500	0,200	0,98		
	Soletta - Sezione trapezoidale *(lung.=(0,5+0,2)*0,3/2) Soletta inclinata	2,00 1,00	0,11 4,05	12,600 12,600		2,77 15,31		
	A dedurre fori per posizionamento botole per movimentazione	1,00	4,03	12,000	0,300	13,31		
	paratoie	4,00	5,00	1,010	0,300	-6,06		
	Cordoli sommitali	4,00	11,22	0,150	0,150	1,01		
	A RIPORTARE					1′911,99		44′438′573,18
	A KII OKTAKL					1 /11,//		150 575,10

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1′911,99		44′438′573,18
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					1′929,54 -17,55		
	SOMMANO m³					1′911,99	158,31	302′687,14
657 / 35 B.03.045.c B.003.045.c 02/02/2010	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi dei cls per qualsiasi classe di resistenza. Tipo SR secondo EN 197/1. (Percentuale del 4.00%) Vedi voce n° 34 [m³ 1 911.99]	158,31				302'687,14		
	SOMMANO %	130,31				302′687,14	4,00	12′107,49
	SOMMEN A					302 007,14	4,00	12 107,49
658 / 36 B.03.070 B.003.070 02/02/2010	ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO Per calcestruzzi di opere in c.a. o c.a.p. di diversa composizione chimica con azione specifica sui diversi componenti mineralogici del cement le caratteristiche richieste. L'additivo adoperato dovrà risultare compatibile con tutti i tipi di cemento in commercio.							
	Muri D'ala *(H/peso=(0,50+5,40)/2) Setto Centrale - zona rettangolare	2,00 2,00	15,85 7,95		2,950 4,500	93,52 71,55		
	Setto Centrale - testata Pareti laterali	2,00	11,95	1,000	4,500 4,500	4,50 107,55		
	Pareti laterali - testate Pareti laterali - zona Part. A - area mq 0,17	2,00 2,00 2,00	0,17	0,550	4,500	4,95 0,34		
	Soletta - da dima a monte Soletta - testata lato dima		11,07 11,10	10,000	0,900	110,70 9,99		
	Muro inferiore chiusura imbocco (a ridosso Dima) - Area 11.22	2,00	11,22			22,44		
	Tratto galleria sotto la dima - inc. 24,06 mq/m		6,00		24,060	144,36		
	Scatolare interno galleria dalla dima fino al limite camera paratoie Setti laterali Setto centrale Solaio - fino a prima blocco sala paratoie Chiusura per riempimento con els sopra solaio	2,00 2,00	26,05 26,05 21,05	9,000	4,500 4,500 15,420	234,45 234,45 189,45 15,42		
	Fabbricato paratoie Parete interna lato strada camera paratoie		12,60 12,60		5,590 2,410	70,43 30,37		
	Parete interna laterale in sx strada camera paratoie		12,60 4,00 4,00		4,560 5,590 2,410	57,46 22,36 9,64		
	alt. 1/2*(4,56+5,17) Parete interna lato monte camera paratoie		4,00 12,60 12,60 12,60		4,865 5,590 2,410 5,170	19,46 70,43 30,37 65,14		
	Parete interna laterale in dx strada camera paratoie		13,10 4,00		1,790 5,590	23,45 22,36		
	alt. 1/2*(5,17+4,56)		4,00 4,00		2,410 4,865	9,64 19,46		
	Casseratura solaio a quota 369,80		0,50 12,60	4,000	1,790	0,90 50,40		
	bottole accesso a passaggio per manutenzione	3,00 3,00	3,60 3,60		5,800 2,500	62,64 27,00		
	Casseratura solaio a quota 372,51 bottole	4,00	12,60 12,00	4,000	0,400	50,40 19,20		
	Casseratura solaio a quota 377,38 bottole	4,00	12,60 12,60 12,00	4,060	0,300	51,16 14,40		
	SOMMANO kg					1′970,34	3,66	7′211,44
659 / 37 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato							
	A RIPORTARE							44′760′579,25

N 0.1			DIME	NSIONI			IM	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							44′760′579,25
B.004.001 23/09/2022	cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i o, la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	Casseri platea - Tratto di presa Platea di fondazione - Dentello	1,00	22,00		1,800	39,60		
	Platea di fondazione - Dentello Platea di fondazione - Sezione rettangolare - In corrispondenza del giunto waterstop	2,00 3,00	0,55 11,10		1,800 0,800	1,98 26,64		
	Casseri platea - Fabbricato paratoie Platea di fondazione - Sezione rettangolare - In corrispondenza del	ŕ	11,10		0,000	·		
	giunto waterstop Platea di fondazione - Sezione rettangolare	1,00 2,00	11,10 5,40		0,800 1,640	8,88 17,71		
	Casseri platea - Muro piazzale di servizio Platea di fondazione - Sezione triangolare	1,00	21,08		0,950	20,03		
	Casseri muri - Tratto di presa	ŕ	ŕ		ŕ	ŕ		
	Muri d'ala - Tratto curvo - Sezione trapezoidale, casseri interni Muri d'ala - Tratto curvo - Sezione trapezoidale, casseri interni *	2,00	0,55		0,500	0,55		
	(lung.=(0,6631+0,5)*0,5/2) Muri d'ala - Tratto curvo - Sezione trapezoidale, casseri interni *	2,00	0,29			0,58		
	(lung.=(2,3008+0,6631)*5,7322/2) Muri d'ala - Tratto rettilineo - Sezione trapezoidale, casseri interni *(lung.=(5,0738+2,3008)*8,5424/2)	2,00 2,00	8,49 31,50			16,98 63,00		
	Muri d'ala - Tratto rettilineo - Sezione trapezoidale, casseri interni *(lung.=(5,4+5,0738)*1,0454/2)	2,00	5,47			10,94		
	Muri d'ala - Tratto rettilineo - Sezione rettangolare, casseri interni Muri d'ala - Tratto rettilineo - Sezione rettangolare, in	2,00	11,64		4,500	104,76		
	corrispondenza del giunto waterstop Muri d'ala - Tratto rettilineo - Sezione rettangolare, in	2,00	0,55		4,500	4,95		
	corrispondenza del giunto waterstop Muri d'ala - Tratto rettilineo - Sezione rettangolare, casseri interni	2,00 2,00	0,55 10,00		4,500 4,500	4,95 90,00		
	Muri d'ala - Tratto rettilineo - Sezione rettangolare, in corrispondenza del giunto waterstop	2,00	0,55		4,500	4,95		
	Setto interno - Sezione curva Setto interno - Sezione rettangolare	1,00 2,00	6,23 7,64		4,500 4,500	28,04 68,76		
	Setto interno - Sezione rettangolare	2,00	1,00		4,500	9,00		
	Setto interno - Sezione rettangolare Setto interno - Sezione rettangolare	2,00 1,00	10,00		4,500 4,500	90,00 4,50		
	Controparete in CA	1,00	11,10		4,500	49,95		
	Casseri muri - Fabbricato paratoie							
	Setto interno - Sezione rettangolare	2,00	11,55		4,500	103,95		
	Setto interno - In corrispondenza del giunto waterstop Setto interno - Sezione rettangolare	1,00 2,00	1,00 0,23		4,500 4,500	4,50 2,07		
	Setto interno - Sezione rettangolare	2,00	4,70		4,710	44,27		
	Muri d'ala - Tratto rettilineo - Sezione rettangolare	2,00	10,85		4,500	97,65		
	Muri d'ala - Tratto rettilineo - In corrispondenza del giunto							
	waterstop	2,00	0,55		4,500	4,95		
	Muri perimetrali - Sezione rettangolare, esterni A dedurre apertura	2,00 1,00	5,40 1,00		17,870 2,000	193,00 -2,00		
	Muri perimetrali - Sezione triangolare, esterni *(lung.=(4*0,6118)/		Í		2,000			
	2)	1,00	1,22			1,22		
	Muri perimetrali - Sezione trapezoidale, esterni Muri perimetrali - Sezione rettangolare, interni	1,00 2,00	5,97 4,00		17,870	5,97 142,96		
	Muri perimetrali - Sezione rettangolare, interni	1,00	0,70		1,623	1,14		
	Muri perimetrali - Sezione rettangolare, interni	1,00	0,70		0,612	0,43		
	A dedurre apertura	1,00	1,00		2,000	-2,00		
	Muri perimetrali - Apertura Muri perimetrali - Sezione triangolare, interni *(lung.=(4*0,6118)/	1,00	5,00	0,700		3,50		
	2)	1,00	1,22			1,22		
	Muri perimetrali - Sezione trapezoidale, interni	1,00	4,05		4.500	4,05		
	Muri perimetrali - Fino a quota +364.00 m, interni Muri perimetrali - Fino a quota +364.00 m, interni	4,00 4,00	1,30 0,70		4,500 4,500	23,40 12,60		
	Muri perimetrali - Fino a quota +304.00 m, interni Muri perimetrali - Fino a quota +377.37 m, esterni	1,00	14,00		13,170	184,38		
	Muri perimetrali - Fino a quota +377.37 m, esterni	1,00	12,60		12,170	153,34		
	Muri perimetrali - Fino a quota +377.37 m, inferiori	1,00	10,00	0,700		7,00		
	Muri perimetrali - Fino a quota +379.78 m, interni	1,00	12,60		14,570	183,58		
	A RIPORTARE					1′837,93		44′760′579,25

	\ I I
Muri perimetrali - Fino a quota +379.78 m, inferiori 1,00 10,00 0,700 7,00 1-120	TOTALE
Muri perimetrali - Fino a quota +379.78 m, inferiori 1.00 10.00 0.700 7.00 1.20	1760′579,25
A dedurre genofori DN 400 mm "(lung3,14*0,2175*2) 8,00	
Muro piazzale - Sezione rettangolare, casseri interni	
(lung=(1,11+0,3)*8,10/2)	
Muro piazzale - Sezione trapezoidale, casseri interni *(lung=(8,1+2,526)*10,12162)	
Muro piazzale - Sezione trapezoidale, casseri esterni *(lung=(8,1+ 2,526)*10,12162) 1,012162 1,00	
Muro piazzale - Sezione trapezoidale, casseri interni * (lung=(2,526+1,7)*1,5/2) 1,00 3,17 3,17 Muro piazzale - Sezione trapezoidale, casseri esterni * (lung=(2,526+1,7)*1,5/2) 1,00 3,17 3,17 3,17 Muro piazzale - Sezione tratapezoidale, casseri esterni * (lung=(0,4703+0,3)*1,7035/2) 1,00 0,66 0,66 0,66 Casseri soletta di copertura - Tratto di presa 2,00 11,10 1,413 15,58 Soletta di copertura - Sezione cricolare * (lang=2*3,14*0,9/4) 1,00 11,10 1,413 15,58 Soletta di copertura - Sezione rettangolare 1,00 10,74 11,100 119,21 Soletta di copertura - Sezione rettangolare 1,00 10,00 11,100 111,100 111,100 Soletta di copertura - Sezione rettangolare 1,00 10,00 11,100 111,100 111,100 111,100 Soletta di copertura - Sezione rettangolare 1,00 10,00 10,00 1,000	
Muro piazzale - Sezione trapezoidale, casseri estemi * (lung=(2,526+1,7)*1,572) 1,00 3,17 3,17 3,17 Muro piazzale - Sezione rettangolare, fronte anteriore * (lung=(0,4703+0,3)*1,7035/2) 1,00 0,66 0,66 0,66 Casseri soletta di copertura - Tratto di presa 2,00 11,10 1,413 15,68 Soletta di copertura - Sezione circolare *(larg=2*3,14*0,9/4) 1,00 11,10 1,413 15,68 Soletta di copertura - Sezione rettangolare 1,00 10,74 11,100 119,21 Soletta di copertura - Sezione rettangolare 1,00 10,00 11,100 111,100 Soletta di copertura - Sezione rettangolare 1,00 10,00 11,100 111,100 Soletta di copertura - Sezione rettangolare 1,00 10,00 11,100 111,100 Soletta di copertura - Sezione rettangolare 1,00 10,74 11,100 111,100 Soletta di copertura - Sezione curva 1,00 10,74 0,550 -11,81 A dedurre ingombro muri d'ala 2,00 10,74 0,550 -11,81 A dedurre ingombro muri d'ala 2,00 10,74 0,550 -11,00 2,308 2,31 A dedurre ingombro setto intemo - Sezione rettangolare 1,00 7,64 1,000 7,64 A dedurre ingombro setto intemo - Sezione rettangolare 1,00 7,64 1,000 7,64 7,64 A dedurre ingombro setto intemo - Sezione rettangolare 1,00 1,00 1,000 7,00 -10,00 1,00	
Muro piazzale - Sezione rettangolare, fronte anteriore * (lung. "(0.4703+0.3)*1,7035/2) 1,00 0,66 0,66	
Casseri soletta di copertura - Tratto di presa Soletta di copertura - Cordolo sommitale 2,00 11,10 0,700 15,54 Soletta di copertura - Sezione circolare *(larg.=2*3,14*0,9/4) 1,00 11,10 1,413 15,68 Soletta di copertura - Sezione rettangolare 1,00 10,74 11,100 111,21 Soletta di copertura - Sezione rettangolare 1,00 10,00 11,100 111,100 111,00 Soletta di copertura - Sezione rettangolare, in corrispondenza del giunto waterstop 1,00 10,00 11,100 111,100 111,100 111,100 Soletta di copertura - Sezione rettangolare, in corrispondenza del giunto waterstop 1,00 10,00 10,00 10,00 11,100 111,100 111,100 111,100 111,100 111,100 111,100 111,100 111,100 111,100 111,100 111,100 11,	
Soletta di copertura - Cordolo sommitale 2,00 11,10 0,700 15,54 15,68 Soletta di copertura - Sezione circolare *(larg.=2*3,14*0,9/4) 1,00 11,10 1,413 15,68 119,21 Soletta di copertura - Sezione rettangolare 1,00 10,00 11,100 111,00 111,00 Soletta di copertura - Sezione rettangolare 1,00 10,00 11,100 111,00 111,00 Soletta di copertura - Sezione rettangolare, in corrispondenza del giunto waterstop 1,00 10,00 10,00 11,100 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 11,00 11,10 111,00 11,00 11,81 14,81 1	
Soletta di copertura - Sezione circolare *(larg.=2*3,14*0,9/4) 1,00 11,10 1,413 15,68 Soletta di copertura - Sezione rettangolare 1,00 10,00 11,100 111,100 111,100 111,100 Soletta di copertura - Sezione rettangolare 1,00 10,00 11,100 111,100 111,100 111,100 Soletta di copertura - Sezione rettangolare, in corrispondenza del giunto waterstop 1,00 10,74 0,550 -11,81 A dedurre ingombro muri d'ala 2,00 10,00 0,550 -11,81 A dedurre ingombro muri d'ala 2,00 10,00 0,550 -11,00 A dedurre ingombro setto interno - Sezione curva 1,00 2,308 -2,31 A dedurre ingombro setto interno - Sezione rettangolare 1,00 7,64 1,000 -7,64 A dedurre ingombro setto interno - Sezione rettangolare 1,00 10,00 1,000 -7,64 A dedurre ingombro setto interno - Sezione rettangolare 1,00 10,00 1,000 -7,64 -7,64 A dedurre ingombro setto interno - Sezione rettangolare 1,00 10,00 1,000 -7,64 -7,64 A dedurre ingombro setto interno - Sezione rettangolare 1,00 10,00 1,000 -7,64 -7,64 -7,64 A dedurre ingombro setto interno - Sezione rettangolare 1,00 1,000 0,900 9,99 Soletta di copertura - Tratto di monte 2,00 10,85 4,500 97,65 Soletta di copertura a quota + 372.51 m 1,00 4,00 12,600 50,40	
Soletta di copertura - Sezione rettangolare 1,00 10,00 11,100 111,00 9,99 11,00 11,100 9,99 11,00 11,100 11,100 9,99 10,74 0,550 -11,81 1,00 10,00 1,000	
giunto waterstop 1,00 11,10 0,900 9,99 A dedurre ingombro muri d'ala 2,00 10,74 0,550 -11,81 A dedurre ingombro muri d'ala 2,00 10,00 0,550 -11,81 A dedurre ingombro setto interno - Sezione curva 1,00 2,308 -2,31 A dedurre ingombro setto interno - Sezione rettangolare 1,00 7,64 1,000 -7,64 A dedurre ingombro setto interno - Sezione rettangolare 1,00 10,00 1,000 -10,000 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,000 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,000 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,000 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,000 -10,00	
A dedurre ingombro muri d'ala A dedurre ingombro setto interno - Sezione curva A dedurre ingombro setto interno - Sezione rettangolare A dedurre ingombro setto interno - Sezione rettangolare A dedurre ingombro setto interno - Sezione rettangolare A dedurre ingombro setto interno - Sezione rettangolare Casseri soletta di copertura - Fabbricato paratoie Soletta di copertura - Tratto di monte, in corrispondenza del giunto waterstop Soletta di copertura - Tratto di monte Soletta di copertura a quota + 372.51 m Soletta di copertura a quota + 372.51 m - In corrispondenza dell'apertura A dedurre fori A dedurre foro scala di ingresso Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni Soletta per sostegno rivestimento in pietra Soletta - Sezione trapezoidale Soletta inclinata 10,00 10,00 10,00 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 12,000 10,000	
A dedurre ingombro setto interno - Sezione rettangolare A dedurre ingombro setto interno - Sezione rettangolare A dedurre ingombro setto interno - Sezione rettangolare Casseri soletta di copertura - Fabbricato paratoie Soletta di copertura - Tratto di monte, in corrispondenza del giunto waterstop Soletta di copertura - Tratto di monte Soletta di copertura a quota + 372.51 m Soletta di copertura a quota + 372.51 m Soletta di copertura a quota + 372.51 m - In corrispondenza dell'apertura A dedurre fori A dedurre fori A dedurre foro scala di ingresso Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni 1,00 Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni 1,00 Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni 1,00 Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni 1,00 Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni 1,00 Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni 1,00 Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni 1,00 Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni 1,00 Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni 1,00 Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni 1,00 Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni 1,00 Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni 1,00 Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni 1,00 Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni 1,00 Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni 1,00 Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni 1,00 Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni 1,00 Soletta di copertura a quota +	
Casseri soletta di copertura - Fabbricato paratoie Soletta di copertura - Tratto di monte, in corrispondenza del giunto waterstop Soletta di copertura - Tratto di monte 2,00 10,85 4,500 97,65 Soletta di copertura a quota + 372.51 m 1,00 4,00 12,600 50,40 Soletta di copertura a quota + 372.51 m - In corrispondenza dell'apertura 1,00 1,00 0,700 0,70 A dedurre fori 4,00 1,00 5,000 -20,000 A dedurre foro scala di ingresso 1,00 0,80 3,900 -3,112 Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni 4,00 12,00 0,400 19,20 Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni 1,00 9,40 0,400 3,76 Soletta per sostegno rivestimento in pietra 1,00 24,50 0,200 4,90 Soletta per sostegno rivestimento in pietra 1,00 25,30 0,200 5,06 Soletta - Sezione trapezoidale 2,00 12,60 0,624 15,72 Soletta inclinata 1,00 12,60 4,050 51,03	
Soletta di copertura - Tratto di monte, in corrispondenza del giunto waterstop 1,00 11,10 0,900 9,99 9,99 Soletta di copertura - Tratto di monte 2,00 10,85 4,500 97,65 50,40	
Soletta di copertura - Tratto di monte 2,00 10,85 4,500 97,65 50,40	
Soletta di copertura a quota + 372.51 m - In corrispondenza dell'apertura 1,00 1,00 0,700 0,	
A dedurre fori A dedurre foro scala di ingresso Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni Soletta per sostegno rivestimento in pietra Soletta per sostegno rivestimento in pietra Soletta - Sezione trapezoidale Soletta inclinata 4,00 1,00 0,80 3,900 0,400 19,20 0,400 0,400 3,76 0,200 4,90 0,200 5,06 0,200 12,60 0,624 15,72 51,03	
Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni 4,00 12,00 0,400 19,20 0,400 3,76 1,00 24,50 0,200 4,90 5,06 1,00 25,30 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 1,00 12,60 1,00 12,60 4,050 5,103	
Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni	
Soletta per sostegno rivestimento in pietra 1,00 25,30 0,200 5,06 Soletta - Sezione trapezoidale 2,00 12,60 0,624 15,72 Soletta inclinata 1,00 22,30 0,200 0,624 15,72 Soletta inclinata 1,00 12,60 4,050 51,03	
Soletta - Sezione trapezoidale 2,00 12,60 0,624 15,72	
paratoie 4,00 1,01 5,000 -20,20	
Soletta inclinata - fori per posizionamento botole per movimentazione paratoie 4,00 12,00 0,300 14,40	
Cordoli sommitali	
Sommano positivi m² Sommano negativi m² Sommano negativi m² -91,28	
SOMMANO m ² 2′631,17 22,43	59′017,14
660 / 38 SOVRAPPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME B.04.005 ORIZZONTALI CURVE CON RAGGIO INFERIORE A ML 10 B.004.005 (%) Sovrapprezzo alla voce di armature per casseforme di strutture 02/02/2010 rettilinee in piano, per atura alla curvatura disegnata o di maggiorazione di essa per seguire le linee curve disposte. (Percentuale del 25.00%)	
Soletta - da Dima a Monte - Particolare A - 1/4 di cerchio R 0,90 22,43 1,41 10,000 316,26 Setto Centrale - zona elittica - Perimetro Semielisse m 6,75 22,43 6,75 4,500 681,31	
SOMMANO % 997,57 25,00	249,39
A RIPORTARE 4	1′819′845,78

								pag. 137
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	BESIGN, MACINE BELLETY ORG	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantitu	unitario	TOTALE
	RIPORTO							44′819′845,78
661 / 39 B.05.030 B.005.030 02/02/2010	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. Aramtura strutture - Tratto di presa							
	Armatura platea, muri e copertura	1,00			83432,800	83′432,80		
	Aramtura strutture - Fabbricato paratoie Armatura platea, muri e copertura incidenza 110 kg/mc x 882.79 mc	110,00			882,790	97′106,90		
	Aramtura strutture - Muro piazzale di servizio Armatura platea e muri	1,00			29762,100	29′762,10		
	SOMMANO kg					210′301,80	1,86	391′161,35
662 / 40 A.02.007.a A.002.007.a 02/02/2010	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dag carpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.							
	Fase 15 - Riporto terreno sopra manufatto di imbocco Rinterro scarpate laterali ai pali della dima di imbocco (sez. 1-1		16,40		41,000	672,40		
	opere provvisionali) - Largh. = (10,50+6,00) / 2	2,00	14,00	8,250	2,800	646,80		
	SOMMANO m³					1′319,20	1,69	2′229,45
663 / 41 C.03.017 C.003.017 21/09/2018	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a							
	parte. Tratto galleria sotto la dima - calotta - inc. 38,78 mq/m		6,00		38,780	232,68		
	SOMMANO m ²					232,68	33,21	7′727,30
664 / 12 Ed.2022 O.010.02.c 02/02/2010	Imbocco - Finiture e ripristini (Cat 6) FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento spondale e scarpata, pennelli, briglie e soglie con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto del 15% inpiù od in meno. PIETRAME da cave delle Prealpi in							
	blocchi del peso degli elementi compreso tra 1000 e 2000 kg Scogliera superiore soletta Scogliera ai lati soletta Berma di fondazione - h = 1,80/2	2,00 2,00	13,00 23,00 24,12 0,55	4,000 5,500	1,500 2,000 0,900 1,800	165,75 368,00 119,39 2,38		
	SOMMANO mc					655,52	66,45	43′559,30
665 / 13 Ed.2022 O.015.01.c 02/02/2010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO in polipropilene su superfici orizzontali e/o inclinate, compresi i risvolti, le sovrapposizioni, i picchetti di fissaggio e qua I fissaggio: Massa areica non inferiore a 400 gr., resistenza a trazione non inferiore a 30 KN/m (secondo EN ISO 10319).							
	Berma di fondazione - largh.=1,8+5,5+0,3 Scogliera superiore soletta		24,12 13,00			183,31 110,50		
	A RIPORTARE					293,81		45′264′523,18
	I and the second		i .	I .	1			

			DIME	NGLONI			1341	D O D T I
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	NSIONI larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					293,81		45′264′523,18
	Scogliera ai lati soletta SOMMANO mq	2,00	23,00	4,000		184,00 477,81	4,12	1′968,58
666 / 14 1C.19.200.00 50.c 02/02/2010	Fornitura e posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti verticali esterne con lastre di marmo o pietra naturale lucidata, bocciardata o fiammata, a casellario (spessore medi tte le assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro; esclusi i ponteggi esterni se necessari: - Granito sardo rosa Parete camera paratoie lato strada - esterno Parete camera paratoie laterale lato sx - esterno A detrarre porta Parete camera paratoie lato ingresso - esterno A detrarre porta Parete camera paratoie lato monte - interno copertina Parete camera paratoie laterale lato sx - interno copertina Muro di placaggio della paratia berlinese copertina chiusura muro di placaggio Muro imbocco con rivestimento in sasso		14,00 7,00 5,00 2,72 0,70 5,00 2,60 0,70 1,00 13,60 0,39 3,96 4,34 11,75 10,42 23,99 11,10	0,500	4,960 1,200 5,540 0,620 0,590 4,960 0,610 2,020 2,000 1,820 1,200 1,220 7,120 3,910 0,700	69,44 8,40 27,70 1,69 0,41 24,80 1,59 1,41 -2,00 24,75 6,80 0,47 4,83 2,17 83,66 40,74 16,79 7,77		
	Sommano positivi m ² Sommano negativi m ² SOMMANO m ²					323,42 -2,00 321,42	146,55	47′104,10
667 / 15 1C.22.080.00 30.a 02/02/2010	Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro Parapetto esterno su camera paratoie su solaio di copertura (lung.=13,5+5) Parapetto interno vano scala		18,50		20,000	370,00		
	Scala interna camera paratoie - gradini Scala interna camera paratoie - parapetto Scala interna camera paratoie- struttura portante	15,00 2,00	0,80 6,46	,	60,000 20,000	216,00 258,40		
	- trave UPN h 240 cm kg/ml 32,20 Botole esterne in orsogrill maglia da 15x76 e piatto 50x3 kg/ mq 83,23	2,00	6,62		33,200	439,57		
	alla quota 377,69	4,00	5,00	1,500	83,230	2′496,90		
	Botole per ispezione Clapet Scala a pioli interno pozzetto per ispezione Clapet Scala alla marinara con gabbia esterna Recinzione in orsogrill lungh.= 1,4+9,5+5,3 Struttura e montanti cancello Chisura aerofori DN 400 su parapetto *(larg.=3,142*0,25*0,25)	3,00 3,00 4,00	1,00 3,35 5,00 16,20 5,10	2,000	83,230 7,000 30,000 20,000 20,000 20,000	199,75 70,35 150,00 648,00 204,00 15,68		
	SOMMANO kg	ŕ		, ,		5′068,65	8,18	41′461,56
668 / 16 1C.17.550.00 30.i 02/02/2010	Fornitura e posa di contorni di finestre, spalle e cappelli, larghezza cm. 18, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e una costa levigati. Compresa la malta di legante idra izia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Tonalite dell'Adamello Muro di imbocco	3,50	11,10			38,85		
	Soglie	3,50	1,20			4,20		
	A RIPORTARE					43,05		45′355′057,42

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					43,05		45′355′057,42
	Davanzali SOMMANO m	3,00	1,00		3,500	10,50	49,36	2′643,23
669 / 17 1C.13.150.00 10 02/02/2010	Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione d e i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente impermeabilizzata Copertura soletta sala paratoie *(lung.=0,50+4,50+0,50)* (larg.=0,50+13,30+0,50)		5,50	14,300		78,65 78,65	10,77	847,06
670 / 18 MC.13.150.0 020.a 26/09/2022	Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica i $\rm ldo \geq 100^{\circ}$ C UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 400/300 N/							
	50 mm (-20%) Negli spessori: - spessore 4 mm Copertura soletta sala paratoie *(lung.=0,50+4,50+0,50)* (larg.=0,50+13,30+0,50) SOMMANO m²		5,50	14,300		78,65 78,65	11,15	876,95
671 / 19 MC.13.150.0 020.c 26/09/2022	Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica i za a trazione a rottura L/T 400/300 N/50 mm (-20%) Negli spessori: - peso 4,50 kg/m² autoprotetta con scaglie di ardesia Copertura soletta sala paratoie *(lung.=0,50+4,50+0,50)* (larg.=0,50+13,30+0,50)		5,50	14,300		78,65 78,65	12,06	948,52
672 / 20 1C.13.150.00 20 02/02/2010	Manto monostrato per impermeabilizzazione provvisoria, barriera a vapore o schermo con membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa formaz e i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente impermeabilizzata Sala paratoie *(lung.=5+16,3)		21,30		10,000	213,00	5,24	1′116,12
673 / 21 1C.13.300.00 30.d 26/09/2022	Manto in polietilene estruso ad alta densità (HDPE), a rilievi semisferici, per il drenaggio, l'impermeabilizzazione e la protezione di strutture controterra: fondazioni, platee, monti, tagli adattamenti e assistenze murarie - peso 800 g/m², con sigillante accoppiato con geotessuto in polipropilene Sala paratoie *(lung.=5+16,3)		21,30		10,000	213,00	8,51	1′812,6;
674 / 22 MC.13.150.0 010.b 26/09/2022	Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di fibra di vetro, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione Ido ≥ 120° C UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 300/300 N/50 mm (-20%) Negli spessori: - spessore 4 mm							
	Sala paratoie *(lung.=5+16,3)		21,30		10,000	213,00		
	A RIPORTARE					213,00		45′363′301,93

								pag. 140
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M I	PORTI
TAKITA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					213,00		45′363′301,93
	SOMMANO m ²					213,00	5,28	1′124,64
675 / 23 1C.22.250.00 70 02/02/2010	Porte interne ad una o più ante, realizzate con telaio in alluminio anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce con pannelli in fibra di legno e lamina ura. Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Finestre - pannellatura superiore fissa 0,90xh0,50 - sup. min. mq 1,00 Porta			1,000	1,000 2,000	3,00 2,00		
	SOMMANO m²					5,00	335,97	1′679,85
676 / 24 1C.22.250.00 10.b 04/02/2010	Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio nima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i Con apertura: - ad uno o più battenti							
	con apertura. ad ano o pia banena	3,00			0,990	2,97		
	SOMMANO m²					2,97	291,49	865,73
677 / 25 1C.23.190.00 10.a 02/02/2010	Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia	3,00		0,900	0,900	2,43		
	SOMMANO m²					2,43	35,75	86,87
678 / 26 1C.23.190.00 20 26/09/2022	Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = $+0,5/1$ dB) SOMMANO m ²			0,900	0,900	2,43	8,57	20,83
679 / 27 1C.07.230.00 10 02/02/2010	Rasatura a civile fine su superfici interne, verticali ed orizzontali, eseguita in ambienti di qualsiasi dimensione, con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, applicato a due passate su sottofondi base cemento, compresi i piani di lavoro. Pareti locali paratoie Solette locali paratoie	2,00 1,00 1,00 2,00 2,00	12,60 12,60 12,60 4,00 4,00 4,05 4,00	12,600	2,410 4,560 5,170 2,410 4,865	60,73 57,46 65,14 19,28 38,92 51,03 50,40 342,96	8,95	3′069,49
680 / 28 1C.24.120.00 20.a 02/02/2010	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di copolimeri vinilversatati, traspirante (p.s. 1,60 kg/l; resa 0,13- 0,18 l/m²). Lavabilità > 1.000 colpi spazzola Pareti locali paratoie		12,60 12,60 12,60 4,00 4,00 4,05		2,410 4,560 5,170 2,410 4,865	60,73 57,46 65,14 19,28 38,92 51,03		
	A RIPORTARE					292,56		45′370′149,34

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					292,56		45′370′149,34
			4,00	12,600		50,40		
	SOMMANO m²					342,96	3,85	1′320,40
30.h	di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 30×30 cm, colori forti Sale paratoie							
	solaio a quota 369,80 A detrarre botole A detrarre chiusino solaio a quota 372,51 A detrarre vano scala	1,00 -4,00 -1,00 1,00 -1,00	4,00 0,60 1,00 4,00 3,90	12,600 5,000 0,800 12,600 0,800		50,40 -12,00 -0,80 50,40 -3,12		
	A detrarre vano scala A detrarre botole	-1,00 -4,00	1,00	5,000		-3,12		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					100,80 -35,92		
	SOMMANO m²					64,88	34,55	2′241,60
30.a	Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm, compresa assistenza muraria - 10 x 10 cm, con gola Sale paratoie		22.20			22.20		
02/02/2010	solaio a quota 369,80 *(lung.=12,60+4,00+12,60+4,00) solaio a quota 372,51 *(lung.=12,60+4,00+12,60+4,00)		33,20 33,20			33,20 33,20		
	SOMMANO m					66,40	8,77	582,33
30.a	Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro Testa setto centrale - zona elittica		7,23	4,500	78,500	2′554,00		
	SOMMANO kg					2′554,00	8,18	20′891,72
684 / 66 PA.OA.07 03/03/2010	BOE DI SEGNALAZIONE Fornitura e posa in opera di cordone di boe di segnalazione del manufatto di imbocco a lago, zavorrate al fondo mediante pesi in clcestruzzo legati con catene in acciaio zincato alle boe. SOMMANO m		100,00			100,00	52,61	5′261,00
	Imbocco - Paratoie (Cat 7)							
685 / 65 PA.OI.01 02/02/2010	Fornitura, trasporto ed installazione di sistema di paratoie nel manufatto di imbocco, costituito da: - n° 2 paratoie piane di monte a strisciamento aventi le seguenti caratterist inamici ed elettrici fino al quadro di alimentazione, realizzati sotto traccia o su canaline in acciaio zincato a caldo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2′049 000,00	2′049′000,00
	Imbocco - Impianti Elettrici (Cat 8)							
686 / 759 Ed.2022	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA da eseguirsi anche in presenza d'acqua in terreno di qualsiasi natura e consistenza,							
	A RIPORTARE							47′449′446,39

								pag. 142
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	BESIGNALIONE BEI ENVORT	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantitu	unitario	TOTALE
	RIPORTO							47′449′446,39
O.005.01.a 30/03/2010	esclusa la roccia dura da mina, mediante mezzi meccanici: con riutilizzo in adiacenza allo scavo per stesa a tombamento di buche e bassure ovvero a formazione di depositi provvisori imbocco		80,00	0,800	0,700	44,80		
	SOMMANO mc					44,80	5,04	225,79
687 / 760 PA.IMP.02 26/10/2018	IMPIANTI ELETTRICI IMBOCCO Impianti elettrici imbocco					1,00	34′323,69	34′323,69
	SOMMANO a corpo					1,00	34 323,09	34 323,05
Z00 / 111	Imbocco - Monitoraggio (Cat 27)							
1	INSTALLAZIONE DI BARRETTE ESTENSIMETRICHE BARRETTA ESTENSIMETRICA SIA A SALDARE CHE ANNEGATA IN CLS Lo strumento dovrà includere il sensore di temperatura e dovrà avere un campo l cavo fare riferimento all'apposita voce. PER OGNI BARRETTA ESTENSIMETRICA (inclusi eventuali blocchetti di fissaggio). barrette estensimetriche					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	250,94	501,88
	SOIVIIVIAINO Cau						230,94	301,00
5	INSTALLAZIONE DI BARRETTE ESTENSIMETRICHE MISURA DI BARRETTA ESTENSIMETRICA Sia a saldare che annegata in CLS, mediante apposita centralina portatile. Il prezzo è relativo alla mi prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica. barrette estensimetriche					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	13,32	26,64
0.1.a	INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E CELLE DI PRESSIONE INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E CELLE DI PRESSIONE CELLA DI CARICO TOROIDALE PER TIRANTI CELLA DI CARICO ELETTRICA Lo stru cavo fare riferimento all'apposita voce. CELLA DI CARICO ELETTRICA - PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN					<u> </u>		,
	Celle di carico per tiranti					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	950,41	6′652,87
	PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSOLANA Eseguita a rotazione a distruzione di nucleo. Di diametro 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a g sse e ciottoli) aventi D50 > 25 mm, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche DA 0 A 40 M							
	Perforazione x installazione inclinometri Perforzazione x installazione piezometro	2,00 1,00				70,00 40,00		
	SOMMANO ml					110,00	43,55	4′790,50
1.a	INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS. Nel zetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO 2 inclinometri					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		47′495′967,76
	II KII S K I I K E					2,00		>01,10

DISERNAZIONE DILIAVORI				DIMEN	NSION	 [I M P		PORTI
SOMMANO cad		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	_			Quantità		
SOUTH STALLAZIONE DI NICLINOMETRI ACTION DI NICLINOMETRI ACTION DI NICLINOMETRI ACTION DI NICLINOMETRI ACTION DI NICLINOMETRI ACTION DI NICLINOMETRI ACTION DI NICLINOMETRI ACTION DI NICLINOMETRI ACTION DI NICLINOMETRI ACTION DI NICLINOMETRI		RIPORTO					2,00		47′495′967,76
READOLOGIC STENSONCLINOMETRI THEO INCLINOMETRIC OR ARS Compared to the compared of the c		SOMMANO cad					2,00	218,07	436,14
STALLAZIONE DI INCLINOMETRI	1.c	ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS. Nel protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS		35,00			70,00		
Internation		SOMMANO ml					70,00	52,82	3′697,40
SOMMANO cad SOMMANO cad	5.a	ESTENSOINCLINOMETRI INCLINOMETRI FISSI A SONDE/ SENSORI (CON TECNOLOGIA MEMS O EQUIVALENTE, 2D O 3D) Nel prezzo è incluso il costo del Datalogger pe osa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento PER OGNI SENSORE		10.00			20.00		
SOMMANO cad SOMMANO cad		•	_,,,,					505 66	10′113 20
1,00 1,00	5.b	ESTENSOINCLINOMETRI INCLINOMETRI FISSI A SONDE/ SENSORI (CON TECNOLOGIA MEMS O EQUIVALENTE, 2D O 3D) Nel prezzo è incluso il costo del Datalogger pe in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento PER OGNI DATALOGGER					1,00		
IG.10.001.00 APERTO IN PVC II diametro minimo del tubo dovrà essere maggiore o uguale a 1,5" e dovrà avere una filettatura di tipo GAS. IG.010.001.0 Ncl prezzo zetto protettivo, né il rilièvo della quota assoluta della testa dello strumento PER OGNI INSTALLAZIONE/ APPRONTAMENTO Installazione di un piezometro SOMMANO cad 1,00 218,07 2		SOMMANO cad					1,00	5′614,66	5′614,66
Company Comp	1.a	APERTO IN PVC II diametro minimo del tubo dovrà essere maggiore o uguale a 1,5" e dovrà avere una filettatura di tipo GAS. Nel prezzo zetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO					1,00		
IG.10.001.00 APERTO IN PVC II diametro minimo del tubo dovrà essere maggiore o uguale a 1,5" e dovrà avere una filettatura di tipo GAS. IG.010.001.0 Nel prezzo il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento PER OGNI ML DI TUBO INSTALLATO (SIA CIECO CHE FENESTRATO) Piezometro lunghezza 40 m SOMMANO ml SOMMANO ml INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI MISURA DEL LIVELLO IG.10.001.00 DI FALDA SU PIEZOMETRO Successiva alla prima, sia mediante freatimetro (per tubi piezometrici) che tramite centralina portatile (per zero dovrà essere eseguita quando sia accertato il riequilibrio del sistema a seguito dell'installazione del piezometro. 9/11/2022 4 misure annue x 2 anni SOMMANO cad SOMMANO cad 1,00 40,00 4		SOMMANO cad					1,00	218,07	218,07
698 / 121 IINSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI MISURA DEL LIVELLO IG.10.001.02 DI FALDA SU PIEZOMETRO Successiva alla prima, sia mediante freatimetro (per tubi piezometrici) che tramite centralina IG.010.001.0 portatile (per zero dovrà essere eseguita quando sia accertato il riequilibrio del sistema a seguito dell'installazione del piezometro. 4 misure annue x 2 anni 2,00 4,00 8,00 13,32 106,50	1.b	APERTO IN PVC II diametro minimo del tubo dovrà essere maggiore o uguale a 1,5" e dovrà avere una filettatura di tipo GAS. Nel prezzo il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento PER OGNI ML DI TUBO INSTALLATO (SIA CIECO CHE FENESTRATO)		40,00			40,00		
IG.10.001.02 DI FALDA SU PIEZOMETRO Successiva alla prima, sia mediante freatimetro (per tubi piezometrici) che tramite centralina IG.010.001.0 portatile (per zero dovrà essere eseguita quando sia accertato il riequilibrio del sistema a seguito dell'installazione del piezometro. 4 misure annue x 2 anni SOMMANO cad SOMMANO cad 13,32 106,50		SOMMANO ml					40,00	19,08	763,20
699 / 122 INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER	5	DI FALDA SU PIEZOMETRO Successiva alla prima, sia mediante freatimetro (per tubi piezometrici) che tramite centralina portatile (per zero dovrà essere eseguita quando sia accertato il riequilibrio del sistema a seguito dell'installazione del piezometro. 4 misure annue x 2 anni		4,00				13,32	106,56
	699 / 122	INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER							
									47′516′916,99

								pag. 144
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	BESIGN WHONE BEI EAV ON	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantitu	unitario	TOTALE
	RIPORTO							47′516′916,99
5.b	MONITORAGGIO TOPOGRAFICO TARGET RIFLETTENTE SIA ADESIVO CHE IMBULLONATO Per monitoraggio topografico e misure di convergenza. Lo strumento dovr la d'arte (es. staffe di fissaggio, ecc.). Compreso fornitura e posa in opera PER OGNI TARGET RIFLETTENTE IMBULLONATO Prismi ottici SOMMANO cad					24,00	78,78	1′890,72
700 / 788 A.02.007.b A.002.007.b 29/03/2010	Canale di scarico (SpCat 3) Canale di scarico - Opere provvisionali (Cat 10) SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento rpate, rivestite con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola							
	d'arte. Preparazione piano di posa per pali di fondazione SOMMANO m ³		51,00	23,000	1,500	1′759,50	1,80	3′167,10
701 / 789 Ed.2022 O.034.01.a 18/10/2018	TRASPORTO in cantiere di macchine operatrici ed installazione delle attrezzature necessarie per l'esecuzione di opere quali di paratie e diaframmi, lavori di palificazione ed opere di consolidamento: impianto cantiere per l'esecuzione di Diaframmi e Pali Realizzazione pali di prima fase Realizzazione pali di seconda fase					1,00 1,00		
702 / 790 1C.03.100.01	SOMMANO cad Pali trivellati fino a 20 m di profondità, eseguiti con sonda a rotazione e impiego di fango bentonitico. Sono compresi: la					2,00	10′834,37	21′668,74
00.b 18/10/2018	trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di tr e autorizzate di tutti i materiali di risulta. Sono esclusi: l'armatura metallica, le prove di carico diametro 600 mm Pali, Tratto 2, Tipologia 2 *(par.ug.=41+41)		14,70			1′205,40	126,40	152′362,56
703 / 791 PA.OA.06 29/03/2010	ELEMENTI SUPPORTO PROVVISORIO Fornitura e posa in opera di elementi metallici (HEA, UPN ecc.) per la realizzazione del supporto provvisionale dei sottoservizi. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la realizzazione del supporto pronto per la posa dei sottoservizi. Realizzazione di ponte per il supporto dei sottoservizi					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	22′723,86	22′723,86
05.04	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" 10% a discarica Pali, Tratto 2, Tipologia 2 - Ø600/800 *(par.ug.=(41+41)*0,1)*							
	(larg.=3,14*0,3^2)	8,20	14,70	0,283	1,900	64,81		
	SOMMANO t					64,81	7,25	469,87
	A RIPORTARE							47′719′199,84

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							47′719′199,84
705 / 793 A.04.001 A.004.001 22/09/2022	INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione. 90% deposito Pali, Tratto 2, Tipologia 2 - Ø600/800 *(larg.=3,14*0,3^2) SOMMANO m³	82,00	14,70	0,283	0,900	307,02 307,02	2,60	798,25
706 / 794 B.03.035.a B.003.035.a 29/03/2010	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 mitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) Trave di coronamento micropali							
	Tratto A-A	1,00	17,00	0,500	0,700	5,95		
	Tratto B-B Tratto C-C	2,00 2,00	5,45 12,00	0,500 0,500	0,700 0,700	3,82 8,40		
	Trave di coronamento pali Tratto 1	1,00	32,89	0,900	0,800	23,68		
	*(lung.=20,49+12,4) Tratto 2	, i	ŕ	ĺ				
	*(lung.=20,26+12,6)	1,00	32,86	0,900	0,800	23,66		
	SOMMANO m³					65,51	132,86	8′703,66
707 / 795 B.04.001 B.004.001 29/03/2010	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i o, la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. Trave di coronamento micropali Tratto A-A - Lato esterno/interno Tratto A-A - Fronte anteriore/posteriore Tratto B-B - Lato esterno/interno	2,00 2,00 4,00	17,00 0,50 5,45		0,700 0,700 0,700	23,80 0,70 15,26		
	Tratto B-B - Fronte anteriore/posteriore	2,00	0,50		0,700	0,70		
	Tratto C-C - Lato esterno/interno Tratto C-C - Fronte anteriore/posteriore	4,00 2,00	12,00 0,50		0,700 0,700	33,60 0,70		
	Trave di coronamento pali Tratto 1 - Lato esterno *(lung.=20,49+12,4) Tratto 1 - Lato interno Tratto 1 - Fronte anteriore/posteriore	1,00 1,00 2,00	32,89 32,73 0,90		0,800 0,800 0,800	26,31 26,18 1,44		
	Tratto 2 - Lato esterno *(lung.=20,26+12,6)	1,00	32,86		0,800	26,29		
	Tratto 2 - Lato interno Tratto 2 - Fronte anteriore/posteriore	1,00 2,00	32,76 0,90		0,800 0,800	26,21 1,44		
	SOMMANO m ²	_,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,,,,,,	182,63	22,43	4′096,39
	SOMIVI NO III					102,03	22,43	4 070,37
708 / 796 B.02.140.c B.002.140.c 29/03/2010	TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche pr i da compensare a parte con la voce apposita TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 45 FINO A 60 TON							
	Tiranti - Tratto 1, Tipologia 1 Tipologia tiranti T1	6,00	17,50			105,00		
	Tipologia tiranti T2 Tipologia tiranti T3 Tipologia tiranti T4 Tipologia tiranti T5	3,00 2,00 9,00 6,00	14,50 14,50 13,00 14,00			43,50 29,00 117,00 84,00		
	A RIPORTARE					378,50		47′732′798,14

			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	par.ug.		mig.	11 peso	378,50	umamo	47′732′798,14
	Tipologia tiranti T6 Tipologia tiranti T7 Tipologia tiranti T8 Tipologia tiranti T9 SOMMANO ml	9,00 9,00 6,00 9,00	13,00 11,50 12,00 11,50			117,00 103,50 72,00 103,50 774,50	32,42	25′109,29
709 / 797 B.02.130.c B.002.130.c 22/09/2022	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi i oduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190 Tiranti - Tratto 1, Tipologia 1 Tipologia tiranti T1 Tipologia tiranti T2 Tipologia tiranti T3 Tipologia tiranti T4 Tipologia tiranti T5 Tipologia tiranti T6 Tipologia tiranti T7 Tipologia tiranti T8 Tipologia tiranti T9 SOMMANO ml		17,50 14,50 14,50 13,00 14,00 13,00 11,50 12,00 11,50			105,00 43,50 29,00 117,00 84,00 117,00 103,50 72,00 103,50	21,71	16′814,40
710 / 798 B.02.142 B.002.142 23/09/2022	TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. Tiranti - Tratto 1, Tipologia 1 Tipologia tiranti T1 Tipologia tiranti T2 Tipologia tiranti T3 Tipologia tiranti T4 Tipologia tiranti T5 Tipologia tiranti T6 Tipologia tiranti T7 Tipologia tiranti T8 Tipologia tiranti T8 Tipologia tiranti T9					6,00 3,00 2,00 9,00 6,00 9,00 6,00 9,00	21,57	1′272,63
711 / 799 B.05.030 B.005.030 29/03/2010	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. Armatura trave di coronamento micropali Tratto A-A Tratto B-B Tratto C-C Armatura trave di coronamento pali Tratto 1 - Correnti 15Ø20 Tratto 2 - Correnti 15Ø20 Tratto 2 - Staffe Ø14/20 Armatura pali - Tratto 2, Tipologia 2		32,79 3,40 32,76 3,40		385,920 122,470 271,700 2,446 1,208 2,446 1,208	385,92 244,94 543,40 1′203,07 673,58 1′201,96 673,58	21,5/	1 2/2,63
	Pali, Tratto 2, Tipologia 2 SOMMANO kg	1,00			79593,900	79′593,90	1,86	157′207,85
	A RIPORTARE							47′933′202,31

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							47′933′202,31
712 / 800 A.01.010 A.001.010 02/04/2010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Pali, Tratto 2, Tipologia 2 - Ø600/800 - km 25 al 50% e al km 50 al 50% *(larg.=3,14*0,3^2)*(H/peso=(0,5*20)+(0,5*45)) SOMMANO mc x km	82,00	14,70	0,283	32,500	11′086,67	0,25	2′771,67
713 / 801 B.02.115 B.002.115 18/10/2018	PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. Piastre, Fazzoletti e Travi di collegamento e ripartizione Tiranti Tratto A-A Tratto B-B e Tratto C-C SOMMANO kg	1,00 1,00			6515,650 12821,530	6′515,65 12′821,53 19′337,18	2,18	42′155,05
714 / 802 B.02.100.f B.002.100.f 18/10/2018	PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventua i risulta e ogni altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura DIAMETRO ESTERNO MM 241/300 Micropali provvisionali Tratto A-B - H = 15.00 m Tratto A-B - H = 18.00 m Tratto B-C - H = 18.00 m Tratto C-D - H = 15.00 m	31,00 13,00 29,00 10,00 34,00	18,00 18,00			465,00 234,00 522,00 180,00 510,00		
	Tubi in acciaio - Tratto 2, Tipologia 2 Tubi in acciaio Ø139.7 Sp. = 16 mm	28,00	21,00			588,00		
	SOMMANO ml	ŕ				2′499,00	24,44	61′075,56
715 / 803 B.02.105.e B.002.105.e 23/09/2022	GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti ventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 240 FINO A MM 300 Micropali provvisionali	21.00	15.00			465.00		
	Tratto A-B - H = 15.00 m Tratto A-B - H = 18.00 m Tratto B-C - H = 18.00 m Tratto C-D - H = 18.00 m Tratto C-D - H = 15.00 m	31,00 13,00 29,00 10,00 34,00	18,00 18,00 18,00			465,00 234,00 522,00 180,00 510,00		
	Tubi in acciaio - Tratto 2, Tipologia 2 Tubi in acciaio Ø139.7 Sp. = 16 mm	28,00	21,00			588,00		
	SOMMANO ml					2′499,00	47,44	118′552,56
716 / 804 Ed.2022 O.036.02.b 18/10/2018	SOVRAPREZZO AI MICROPALI, iniettati a bassa pressione, per rivestimento del foro di perforazione con camicia metallica da recuperare: con diametro da 201 mm a 300 mm Micropali provvisionali Tratto A-B - H = 15.00 m Tratto A-B - H = 18.00 m Tratto C-D - H = 18.00 m Tratto C-D - H = 15.00 m	31,00 13,00 29,00 10,00 34,00	18,00 18,00 18,00			465,00 234,00 522,00 180,00 510,00		
	A RIPORTARE	2 1,00	12,00			1′911,00		48′157′757,15
	AKITOKIAKE					1 711,00		TO 131 131,13

								pag. 148
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1′911,00		48′157′757,15
	Tubi in acciaio - Tratto 2, Tipologia 2 Tubi in acciaio Ø139.7 Sp. = 16 mm SOMMANO m	28,00	21,00			588,00	17,46	43′632,54
717 / 805 Ed.2022 O.036.05.a 18/10/2018	ARMATURA DI MICROPALI in acciaio da Fe 430 a Fe 510 in spezzoni di idonea lunghezza congiunti fra loro a mezzi di appositi manicotti filettati muniti di finestrature opportunamente re di non ritorno: con elementi tubolari eventualmente predisposti con manicotti maschi-femmina per la idonea giunzione Micropali provvisionali Tratto A-B - H = 15.00 m Tratto A-B - H = 18.00 m Tratto C-D - H = 18.00 m Tratto C-D - H = 15.00 m		18,00 18,00 18,00		48,000 48,000 48,000 48,000	22′320,00 11′232,00 25′056,00 8′640,00 24′480,00		
	Tubi in acciaio - Tratto 2, Tipologia 2 Tubi in acciaio Ø139.7 Sp. = 16 mm	28,00	21,00		48,800	28′694,40		
	SOMMANO Kg					120′422,40	2,81	338′386,94
	Canale di scarico - Strutture (Cat 11)							
718 / 806 Ed.2022 O.003.01.a 04/02/2010	DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO eseguito manualmente e/o con idonei mezzi meccanici equipaggiati con cesoie e/o pinze forestali mediante taglio alla base su piani e scarpate argin anamento del materiale di risulta: di essenze arboree di diametro fino a 20 cm misurata ad un'altezza di 1.30 m da terra Sponda Chiese		70,00	10,000		700,00		
	SOMMANO mq					700,00	0,62	434,00
719 / 807 Ed.2022 O.004.01.b 04/02/2010	SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza di acqua, in terreno di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la roccia da mina), per sagomature di sponde e di scarpate fluvi ino ad una distanza massima di 5 km per stesa a tombamento di buche e bassure ovvero a formazione di depositi provvisori							
	Scavo area di preparazione piano di posa per fondazioni profonde Scavo manufatto di sbocco Sez. 1-2 Sez. 2-3 Sez. 3-4 Sez. 4-5 Sez. 5-6 Sez. 6-7 Sez. 7-7a Sez. 7-7a Sez. 7aa-7b Sez. 7b-7c Sez. 7c-7d Sez. 7c-7d Sez. 7d-7e Sez. 7d-7e Sez. 7f-7g SOMMANO mc		51,00 4,31 10,77 8,60 13,70 23,43 27,58 6,44 12,34 6,37 16,23 3,02 4,31 24,35	23,000	1,500 117,411 109,209 100,071 98,236 139,290 170,808 165,580 187,736 138,247 60,714 25,771 18,368 6,496	1'759,50 506,04 1'176,18 860,61 1'345,83 3'263,56 4'710,88 1'066,34 2'316,66 880,63 985,39 77,83 79,17 158,18	4,28	82′119,50
720 / 808 B.03.025.a B.003.025.a 04/02/2010	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i						,,20	02 117,30 0
	ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura CON CEMENTO:							
	A RIPORTARE							48′622′330,13

								pag. 149
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							48′622′330,13
	150 Kg/mc							
	Magrone - Tratto con copertura							
	Magrone Platea di fondazione tratto con copertura - Sezione trapezoidale *(lung.=(14,6497+10,7511)*17,0975/2)	1,00	217,15		0,150	32,57		
	Magrone Platea di fondazione tratto con copertura - Getto a 45° *	1,00	217,13		0,130	32,37		
	(larg.=(0,3+0,1)*0,2928/2)	1,00	14,65	0,059		0,86		
	Magrone Platea di fondazione tratto con copertura - Sezione trapezoidale *(lung.=(19,3956+13,4898)*20,1612/2)	1,00	331,50		0,150	49,73		
	Magrone Platea di fondazione tratto con copertura - Sezione	1,00	331,30		0,130	77,73		
	rettangolare	1,00	12,38			36,02		
	Magrone Platea di fondazione tratto con copertura - Tratto curvo Riempimento con cls magro in corrispondenza della paratia	1,00 1,00	623,65 8,76		0,150 8,800	93,55 77,09		
	Riempimento con els magro in corrispondenza della paratia	1,00	8,56		8,800	75,33		
	Maguana Tuetta sanga sanautuus							
	Magrone - Tratto senza copertura Magrone Platea di fondazione tratto senza copertura - Tratto curvo	1,00	365,75		0,150	54,86		
	Magrone Platea soglia di fondo	1,00	23,82			4,35		
	Magrone Platea muro d'ala in sponda sinistra - Tratto rettilineo	1,00	5,59			3,61		
	Magrone Platea muro d'ala in sponda sinistra - Tratto curvo Magrone Platea muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo	1,00 1,00	17,99 45,21		0,150 0,150	2,70 29,16		
	Magrone Platea muro d'ala in sponda destra - Tratto ettivo	1,00	18,14	·		8,98		
	Magrone Platea taglione in CA n.1 - Sezione rettangolare	1,00	68,92			12,41		
	Magrone Platea taglione in CA n.2 - Sezione rettangolare	1,00	18,75			3,38		
	Magrone Platea taglione in CA n.2 - Sezione triangolare Magrone Platea taglione in CA n.2 - Sezione triangolare	0,50 0,50	1,20 1,20		0,150 0,150	0,01 0,04		
	Magrone Platea taglione in CA n.3 - Sezione rettangolare	1,00	9,98			1,80		
	Magrone Platea taglione in CA n.3 - Sezione triangolare	0,50	0,09					
	Magrone Platea taglione in CA n.3 - Sezione triangolare	0,50	0,42	1,200	0,150	0,04		
	Misto cementato Sp. 0.20 m ÷ 0.30 m (tra soglia di fondo e							
	taglione n. 2)	1,00	328,00		0,300	98,40		
	Misto cementato Sp. 0.20 m ÷ 0.30 m (tra taglione n. 2 e taglione n. 3) - Sezione curva	1,00	14,37		0,300	4,31		
	Misto cementato Sp. 0.20 m ÷ 0.30 m (tra taglione n. 2 e taglione		ŕ		ĺ			
	n. 3) - Sezione trapezoidale *(lung.=(17,0748+10,4292)*19/2) Misto cementato Sp. 0.20 m ÷ 0.30 m (a valle taglione n. 3) -	1,00	261,29		0,300	78,39		
	Sezione curva	1,00	1,68		0,300	0,50		
	Misto cementato Sp. 0.20 m ÷ 0.30 m (a valle taglione n. 3) -							
	Sezione triangolare	0,50	27,39	9,663	0,300	39,70		
	Cls di annegamento massi (tra soglia di fondo e taglione n. 2)	1,00	328,00		0,300	98,40		
	Cls di annegamento massi (tra taglione n. 2 e taglione n. 3) - Sezione curva	1,00	14,37		0,300	4,31		
	Cls di annegamento massi (tra taglione n. 2 e taglione n. 3) -							
	Sezione trapezoidale *(lung.=(17,0748+10,4292)*19/2) Cls di annegamento massi (a valle taglione n. 3) - Sezione curva	1,00 1,00	261,29 1,68		0,300 0,300	78,39 0,50		
	Cls di annegamento massi (a valle taglione n. 3) - Sezione	,	ŕ		ŕ	ŕ		
	triangolare	0,50	27,39	9,663	0,300	39,70		
	SOMMANO m³					929,10	88,42	82′151,02
721 / 809	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN							
B.03.035.c B.003.035.c	ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI							
04/02/2010	11104 in conformità al DM 20/02/2018 rnitura/trasporto							
	materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura CLASSE							
	DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	Platea - Tratto con copertura Platea di fondazione tratto con copertura - Sezione trapezoidale -							
	Tratto 1, Tipologia 1 *(lung.=(14,2101+9,1456)*17,286/2)	1,00	201,86		1,000	201,86		
	Platea di fondazione tratto con copertura - Sezione trapezoidale -	1.00	225 21		0.000	269.25		
	Tratto 2, Tipologia 2 *(lung.=(19,3956+13,4070)*20,4440/2) Platea di fondazione tratto con copertura - Sezione rettangolare -	1,00	335,31		0,800	268,25		
	Tratto 2, Tipologia 2	1,00	12,23	19,494	0,800	190,73		
	Platea di fondazione tratto con copertura - Sezione triangolare -	0.50	10.40	0.255	0.000	1.00		
	Tratto 2, Tipologia 2 Soglia di fondo - Tratto 2, Tipologia 2	0,50 2,00	19,49 8,64		0,800 0,600	1,99 9,33		
	Platea di fondazione tratto con copertura - Sezione curva - Tratto 3,		5,01	3,700	ŕ	,,55		
	Tipologia 3	1,00	617,26		0,800	493,81		
	A RIPORTARE					1′165,97		48′704′481,1:

Num.Ord. TARIFFA			DIMENSIONI			pag. 150		
	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	1 0	-	J	1	1′165,97		48′704′481.15
			0.00			-		10 701 101,13
	oglia di fondo - Tratto 3, Tipologia 3 oglia di fondo - Tratto 3, Tipologia 3 - Sezione rettangolare	2,00 2,00	8,82 9,20	0,900 0,900	0,600 0,600	9,53 9,94		
S	oglia di fondo - Tratto 3, Tipologia 3 - Sezione semicircolare	1,00	0,03		0,600	0,02		
S	oglia di fondo - Tratto 3, Tipologia 3 - Sezione semicircolare	1,00	0,04		0,600	0,02		
	latea - Tratto senza copertura							
	latea di fondazione tratto senza copertura - Sezione curva - Tratto , Tipologia 4	1,00	385,45		0,800	308,36		
A	dedurre foro per tubazione sottoservizi *(lung.=3,14*0,2^2)	1,00	0,13	23,420	0,000	-3,04		
	oglia di fondo - Tratto 4, Tipologia 4	1,00	21,10		0,600	11,39		
	oglia di fondo - Tratto 4, Tipologia 4 latea di fondazione muro d'ala in sponda sinistra - Sezione	1,00	21,05	1,000	0,920	19,37		
re	ettangolare - Tratto 5, Tipologia 5	1,00	5,58	4,100	0,800	18,30		
	latea di fondazione muro d'ala in sponda sinistra - Sezione curva - ratto 5, Tipologia 5	1,00	16,81		0,800	13,45		
	latea di fondazione muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo -	1,00	10,61		0,800	13,43		
	ratto 5, Tipologia 5 (Muro T1d)	1,00	28,09	4,100	0,800	92,14		
	latea di fondazione muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - ratto 5, Tipologia 5 (Muro T2d)	1,00	17,16	4,100	0,800	56,28		
	latea di fondazione muro d'ala in sponda destra - Tratto rettilineo	1,00	17,10	7,100	0,000	·		
- '	Tratto 5, Tipologia 5 (Muro T3d)	1,00	18,14	3,100	0,800	44,99		
N	Iuri di elevazione - Tratto con copertura							
	Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 1, Tipologia 1	1,00	17,40	1,100	7,000	133,98		
	furo di elevazione tratto con copertura - Tratto 1, Tipologia 1 etto centrale tratto con copertura - Tratto 1, Tipologia 1 - Sezione	1,00	17,56	1,100	7,000	135,21		
se	emicircolare *(lung.=3,14*0,4^2/2)	1,00	0,25		7,090	1,77		
	etto centrale tratto con copertura - Tratto 1, Tipologia 1 - Sezione riangolare	0,50	5,00	0,800	5,050	10,10		
	etto centrale tratto con copertura - Tratto 1, Tipologia 1 - Sezione	0,50	3,00	0,800	3,030	10,10		
	ettangolare	1,00	3,50	0,800	5,050	14,14		
	Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - ratto inclinato	1,00	20,76	0,700	5,050	73,39		
	Auro di elevazione tratto con copertura - Tratto 2, Tipologia 2 -	·						
	ratto rettilineo 1 uro di elevazione tratto con copertura - Tratto 2, Tipologia 2 -	1,00	12,23	0,700	5,050	43,23		
T	ratto inclinato	1,00	20,59	0,700	5,050	72,79		
	Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - ratto rettilineo	1,00	12,45	0,700	5,050	44,01		
S	etto centrale tratto con copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Tratto	ŕ	ŕ	ŕ	,	•		
	nclinato etto centrale tratto con copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Tratto	1,00	20,50	0,800	5,050	82,82		
re	ettilineo	1,00	12,29	0,800	5,050	49,65		
	Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 3, Tipologia 3 - Tratto curvo	1,00	29,11	0,600	5,050	88,20		
	Auro di elevazione tratto con copertura - Tratto 3, Tipologia 3 -	1,00	29,11	0,000	3,030	00,20		
	ratto curvo	1,00	28,84	0,600	5,050	87,39		
	etto centrale tratto con copertura - Tratto 3, Tipologia 3 - Tratto aclinato - Sezione rettangolare	1,00	28,59	0,800	5,050	115,50		
S	etto centrale tratto con copertura - Tratto 3, Tipologia 3 - Tratto		ŕ		ŕ	·		
ın	nclinato - Sezione semicircolare *(lung.=3,14*0,4^2/2)	1,00	0,25		5,050	1,26		
	Auri di elevazione - Tratto senza copertura							
	Muro di elevazione tratto senza copertura - Tratto 4, Tipologia 4 - Tratto curvo	1,00	16,80	0,500	4,500	37,80		
M	furo di elevazione tratto senza copertura - Tratto 4, Tipologia 4 -		ŕ	ŕ	ŕ	•		
	ratto curvo Muro d'ala in sponda sinistra - Tratto rettilineo - Tratto 5,	1,00	16,91	0,500	4,500	38,05		
T	ipologia 5 - Sezione rettangolare (Muro T1s)	1,00	7,92	0,800	3,000	19,01		
	Muro d'ala in sponda sinistra - Tratto rettilineo - Tratto 5,							
	ipologia 5 - Sezione trapezoidale (Muro T1s) *(lung.=(2,59+,6856)*7,92/2)	1,00	12,97	0,500		6,49		
M	Muro d'ala in sponda sinistra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5			ŕ	2 000			
	Sezione rettangolare (Muro T2s) 1 furo d'ala in sponda sinistra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5	1,00	7,25	0,800	2,000	11,60		
-:	Sezione trapezoidale (Muro T2s) *(lung.=(1,70+1,0077)*7,25/2)	1,00	9,82	0,500		4,91		
	Auro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 - ezione rettangolare (Muro T1d)	1,00	28,06	0,800	3,000	67,34		
	Auro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 -	1,00	20,00	0,000	3,000	07,34		
	ezione rettangolare (Muro T1d)	1,00	28,06	0,500	2,590	36,34		
	A RIPORTARE					2′921,70		48′704′481,15

							I M P O R T I		
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO					2′921,70		48′704′481,15	
	Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 - Sezione rettangolare (Muro T2d) Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 -	1,00	17,15	0,800	3,000	41,16			
	Sezione trapezoidale (Muro T2d) *(lung.=(2,59+1,80)*17,15/2) Muro d'ala in sponda destra - Tratto rettilineo - Tratto 5, Tipologia	1,00	37,64	0,500		18,82			
	5 - Sezione rettangolare (Muro T3d) Muro d'ala in sponda destra - Tratto rettilineo - Tratto 5, Tipologia	1,00	18,14	0,800	2,000	29,02			
	5 - Sezione trapezoidale (Muro T3d) *(lung.=(2,80+0,20)*18,14/2) Taglione in CA n.1 - Tratto 5, Tipologia 5	1,00 1,00	27,21 68,92	0,500 1,000	3,500	13,61 241,22			
	Taglione in CA n.2 - Tratto 5, Tipologia 5 - Sezione rettangolare	1,00	18,80	1,000	1,700	31,96			
	Taglione in CA n.2 - Tratto 5, Tipologia 5 - Sezione triangolare Taglione in CA n.2 - Tratto 5, Tipologia 5 - Sezione triangolare	0,50 0,50	1,00 1,00	0,127 0,348	1,700 1,700	0,11 0,30			
	Taglione in CA n.3 - Tratto 5, Tipologia 5 - Sezione rettangolare	1,00	10,02	1,000	1,700	17,03			
	Taglione in CA n.3 - Tratto 5, Tipologia 5 - Sezione triangolare	0,50	1,00	0,056	1,700	0,05			
	Taglione in CA n.3 - Tratto 5, Tipologia 5 - Sezione triangolare	0,50	1,00	0,350	1,700	0,30			
	Soletta - Tratto con copertura Soletta di copertura - Tratto 1, Tipologia 1 - Sezione trapezoidale * (lung.=(14,2101+9,1456)*17,286/2) A dedurre aerofori Ø1000 *(lung.=3,14*0,5^2)	1,00 4,00	201,86 0,79		0,800 0,800	161,49 -2,53			
	Dentelli al di sopra degli aerofori *(lung.=(3,14*0,7^2)-(3,14*0,5^2))	4,00	0,75		0,125	0,38			
	Dentelli al di sopra degli aerofori *(lung.=(3,14*0,7^2)-(3,14*0,55^2))	4,00	0,59		0,050	0,12			
	Soletta di copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Raccordo con soletta Tratto 1	1,00	13,41	0,900	1,950	23,53			
	Soletta di copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Sezione trapezoidale *	, i		,	ŕ	r			
	(lung.=(19,3956+13,4070)*20,4441/2) Soletta di copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Sezione rettangolare	1,00 1,00	335,31 12,20	19,495	0,800 0,800	268,25 190,27			
	Soletta di copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Sezione triangolare	0,50	19,49	0,255	0,800	1,99			
	Soletta di copertura - Tratto 3, Tipologia 3 - Sezione curva	1,00	564,81		0,800	451,85			
	Soletta di copertura - Tratto 3, Tipologia 3 - Cordolo in sommità Soletta di copertura - Tratto 3, Tipologia 3 - Cordolo in sommità	1,00 1,00	6,12 6,11		0,300 0,300	1,84 1,83			
	Sommano positivi m ³ Sommano negativi m ³	ŕ			ŕ	4′419,87 -5,57			
	SOMMANO m³					4′414,30	158,31	698′827,83	
722 / 810 B.03.045.c B.003.045.c 04/02/2010	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi dei els per qualsiasi classe di resistenza. Tipo SR secondo EN 197/1. (Percentuale del 4.00%) Vedi voce n° 809 [m³ 4 414.30]	158,31				698'827,83			
	SOMMANO %					698′827,83	4,00	27′953,11	
723 / 811 B.04.001 B.004.001 04/02/2010	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i o, la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.								
	Casseri platea - Tratto con copertura Platea di fondazione tratto con copertura - Sezione trapezoidale - Tratto 1, Tipologia 1	1,00	49,17		1,000	49,17			
	Platea di fondazione tratto con copertura - Sezione trapezoidale - Tratto 2, Tipologia 2	1,00	13,41		0,800	10,73			
	Platea di fondazione tratto con copertura - Sezione trapezoidale - Tratto 2, Tipologia 2	1,00	19,50		0,800	15,60			
	Soglia di fondo - Tratto 2, Tipologia 2 Platea di fondazione tratto con copertura - Sezione curva - Tratto 3,	4,00	8,64		0,600	20,74			
	Tipologia 3 *(lung.=28,8934+0,80+0,6+19,2083+0,5982+0,8018+								
	29,0027+0,8+0,6+8,6452+0,8+8,6502+0,6+0,8)	1,00	100,80		0,800	80,64			
	Soglia di fondo - Tratto 3, Tipologia 3 Soglia di fondo - Tratto 3, Tipologia 3	2,00 2,00	8,81 8,83		0,600 0,600	10,57 10,60			
	Soglia di fondo - Tratto 3, Tipologia 3	2,00	9,18		0,600	11,02			
	Soglia di fondo - Tratto 3, Tipologia 3	1,00	19,21		0,600	11,53			
	A RIPORTARE					220,60		49′431′262,09	

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					220,60		49′431′262,
	Casseri platea - Tratto senza copertura Platea di fondazione tratto senza copertura - Sezione curva - Tratto							
	4, Tipologia 4	1,00	79,78		0,800	63,82		
	A dedurre foro per tubazione sottoservizi *(lung.=3,14*0,2^2)	2,00	0,13		,	-0,26		
	Soglia di fondo - Tratto 4, Tipologia 4	1,00	21,01		0,600	12,61		
	Soglia di fondo - Tratto 4, Tipologia 4	1,00	21,09		0,600	,		
	Soglia di fondo - Tratto 4, Tipologia 4 Soglia di fondo - Tratto 4, Tipologia 4	1,00 1,00	21,01 21,09		0,920 0,920	19,33 19,40		
	Platea di fondazione muro d'ala in sponda sinistra - Sezione	1,00	21,07		0,720	17,40		
	rettangolare - Tratto 5, Tipologia 5 *(lung.=5,58+4,10+5,58)	1,00	15,26		0,800	12,21		
	Platea di fondazione muro d'ala in sponda sinistra - Sezione curva -							
	Tratto 5, Tipologia 5 *(lung.=1,3866+7,1759)	1,00	8,56		0,800	6,85		
	Platea di fondazione muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo -	1.00	20.00		0.000	22.47		
	Tratto 5, Tipologia 5 (Muro T1d) Platea di fondazione muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo -	1,00	28,09		0,800	22,47		
	Tratto 5, Tipologia 5 (Muro T1d)	1,00	27,69		0,800	22,15		
	Platea di fondazione muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo -	,	. ,		.,	, -		
	Tratto 5, Tipologia 5 (Muro T1d) - Fronte anteriore/posteriore	2,00	4,10		0,800	6,56		
	Platea di fondazione muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo -							
	Tratto 5, Tipologia 5 (Muro T2d)	1,00	17,16		0,800	13,73		
	Platea di fondazione muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 (Muro T2d)	1,00	16,92		0,800	13,54		
	Platea di fondazione muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo -	1,00	10,72		0,000	13,54		
	Tratto 5, Tipologia 5 (Muro T2d) - Fronte anteriore/posteriore	2,00	4,10		0,800	6,56		
	Platea di fondazione muro d'ala in sponda destra - Tratto rettilineo							
	- Tratto 5, Tipologia 5 (Muro T3d)	2,00	18,14		0,800	29,02		
	Platea di fondazione muro d'ala in sponda destra - Tratto rettilineo - Tratto 5, Tipologia 5 (Muro T3d) - Fronte anteriore/posteriore	2,00	3,10		0,800	4,96		
	- Tratto 3, Tipologia 3 (Muto 13d) - Profite affertore/posteriore	2,00	3,10		0,800	4,90		
	Casseri muri di elevazione - Tratto con copertura							
	Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 1, Tipologia 1	2,00	17,40		7,000	243,60		
	Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 1, Tipologia 1	2,00	17,56		7,000	245,84		
	Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 1, Tipologia 1 -	1.00			-			
	Fronte anteriore Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 1, Tipologia 1 -	1,00	1,11		7,000	7,77		
	Fronte anteriore	1,00	1,12		7,000	7,84		
	Setto centrale tratto con copertura - Tratto 1, Tipologia 1 - Sezione	1,00	1,12		7,000	7,01		
	semicircolare *(lung.=2*3,14*0,4/2)	1,00	1,26	7,090		8,93		
	Setto centrale tratto con copertura - Tratto 1, Tipologia 1 - Sezione							
	triangolare	1,00	5,00		5,050	25,25		
	Setto centrale tratto con copertura - Tratto 1, Tipologia 1 - Sezione rettangolare	2,00	3,50		5,050	35,35		
	Setto centrale tratto con copertura - Tratto 1, Tipologia 1 - Fronte	2,00	3,30		3,030	33,33		
	anteriore	1,00	0,80		5,050	4,04		
	Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 2, Tipologia 2 -	,	ŕ		,	ŕ		
	Tratto inclinato	1,00	20,82		5,050	105,14		
	Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 2, Tipologia 2 -	1.00	10.15		5.050	21.12		
	Tratto rettilineo Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 2, Tipologia 2 -	1,00	12,17		5,050	61,46		
	Tratto inclinato	1,00	20,63		5,050	104,18		
	Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 2, Tipologia 2 -	1,00	20,00		2,030	101,10		
	Tratto rettilineo	1,00	12,41		5,050	62,67		
	Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 2, Tipologia 2 -							
	Fronte anteriore/posteriore	4,00	0,70		5,050	14,14		
	Setto centrale tratto con copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Tratto inclinato	2,00	20,50		5,050	207,05		
	Setto centrale tratto con copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Tratto	2,00	20,30		3,030	207,03		
	rettilineo	2,00	12,30		5,050	124,23		
	Setto centrale tratto con copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Fronte							
	anteriore/posteriore	2,00	0,80		5,050	8,08		
	Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 3, Tipologia 3 -	1.00	20.00		5.050	146.05		
	Tratto curvo Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 3, Tipologia 3 -	1,00	29,08		5,050	146,85		
	Tratto curvo	1,00	29,14		5,050	147,16		
	Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 3, Tipologia 3 -	1,00	27,17		3,030	177,10		
	Tratto curvo	1,00	28,86		5,050	145,74		
	Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 3, Tipologia 3 -							
	Tratto curvo	1,00	28,83		5,050	145,59		
	Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 3, Tipologia 3 -							
	A RIPORTARE					2′337,11		49′431′

Num.Ord.		DIMENSIONI				IMPORTI		
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					2′337,11		49′431′262,09
	Fronte anteriore/posteriore	4,00	0,60		5,050	12,12		
	Setto centrale tratto con copertura - Tratto 3, Tipologia 3 - Tratto inclinato - Sezione rettangolare	1,00	28,61		5,050	144,48		
	Setto centrale tratto con copertura - Tratto 3, Tipologia 3 - Tratto inclinato - Sezione rettangolare	1,00	28,56		5,050	144,23		
	Setto centrale tratto con copertura - Tratto 3, Tipologia 3 - Tratto inclinato - Fronte posteriore	1,00	0,80		5,050	4,04		
	Setto centrale tratto con copertura - Tratto 3, Tipologia 3 - Tratto inclinato - Fronte anteriore, sezione semicircolare *(lung.=2*3,14*0,4/2)	1,00	1,26		5,050	6,36		
	Casseri muri di elevazione - Tratto senza copertura							
	Muro di elevazione tratto senza copertura - Tratto 4, Tipologia 4 - Tratto curvo	2,00	16,80		4,500	151,20		
	Muro di elevazione tratto senza copertura - Tratto 4, Tipologia 4 - Tratto curvo		16,91		ŕ	152,19		
	Muro di elevazione tratto senza copertura - Tratto 4, Tipologia 4 -	2,00	ŕ		4,500	ŕ		
	Fronte anteriore/posteriore Muro d'ala in sponda sinistra - Tratto rettilineo - Tratto 5,	4,00	0,50		4,500	9,00		
	Tipologia 5 - Sezione rettangolare (Muro T1s) Muro d'ala in sponda sinistra - Tratto rettilineo - Tratto 5, Tipologia 5 - Sezione trapezoidale (Muro T1s) *(lung.=(2,59+	2,00	7,92		3,000	47,52		
	0,6856)*7,92/2) Muro d'ala in sponda sinistra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5	2,00	12,97			25,94		
	- Sezione rettangolare (Muro T2s) Muro d'ala in sponda sinistra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5	1,00	5,20		2,000	10,40		
	- Sezione rettangolare (Muro T2s)	1,00	7,25		2,000	14,50		
	Muro d'ala in sponda sinistra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 - Sezione trapezoidale (Muro T2s) *(lung.=(1,70+1,0077)*5,20/2)	1,00	7,04			7,04		
	Muro d'ala in sponda sinistra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 - Sezione trapezoidale (Muro T2s) *(lung.=(1,70+1,0077)*7,25/2)	1,00	9,82			9,82		
	Muro d'ala in sponda sinistra - Tratto rettilineo - Tratto 5, Tipologia 5 - Fronte posteriore (Muro T1s)	1,00	0,80		3,000	2,40		
	Muro d'ala in sponda sinistra - Tratto rettilineo - Tratto 5, Tipologia 5 - Fronte posteriore (Muro T1s)	1,00	0,50		2,590	1,30		
	Muro d'ala in sponda sinistra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 - Fronte anteriore (Muro T2s)	1,00	0,80		2,000	1,60		
	Muro d'ala in sponda sinistra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 - Fronte anteriore (Muro T2s)				ŕ	ŕ		
	Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 -	1,00	0,50		1,000	0,50		
	Sezione rettangolare (Muro T1d) Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 -	1,00	28,06		3,000	84,18		
	Sezione rettangolare (Muro T1d) Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 -	1,00	27,98		3,000	83,94		
	Sezione rettangolare (Muro T1d) Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 -	1,00	28,06		2,590	72,68		
	Sezione rettangolare (Muro T1d)	1,00	28,01		2,590	72,55		
	Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 - Fronte anteriore/posteriore (Muro T1d)	2,00	0,80		3,000	4,80		
	Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 - Fronte anteriore/posteriore (Muro T1d)	2,00	0,50		2,590	2,59		
	Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 - Sezione rettangolare (Muro T2d)	1,00	17,15		3,000	51,45		
	Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 - Sezione rettangolare (Muro T2d)	1,00	17,10		3,000	51,30		
	Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 - Sezione trapezoidale (Muro T2d) *(lung.=(2,59+1,80)*17,15/2)	2,00	37,64		,	75,28		
	Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 - Fronte anteriore/posteriore (Muro T2d)		0,80		3,000			
	Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 -	2,00	ŕ		ŕ	4,80		
	Fronte posteriore (Muro T2d) Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 -	1,00	0,50		2,590	1,30		
	Fronte anteriore (Muro T2d) Muro d'ala in sponda destra - Tratto rettilineo - Tratto 5, Tipologia	1,00	0,50		1,800	0,90		
	5 - Sezione rettangolare (Muro T3d) Muro d'ala in sponda destra - Tratto rettilineo - Tratto 5, Tipologia	2,00	18,15		2,000	72,60		
	5 - Sezione trapezoidale (Muro T3d) *(lung.=(2,80+0,2)*18,14) Muro d'ala in sponda destra - Tratto rettilineo - Tratto 5, Tipologia	2,00	54,42			108,84		
	5 - Fronte anteriore/posteriore (Muro T3d) Muro d'ala in sponda destra - Tratto rettilineo - Tratto 5, Tipologia	2,00	0,80		2,000	3,20		
	A RIPORTARE					3′772,16		49′431′262,09

			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	1 8	8		1	3′772,16		49′431′262,09
	5 - Fronte posteriore (Muro T3d)	1,00	0,50		2,800	1,40		
	Muro d'ala in sponda destra - Tratto rettilineo - Tratto 5, Tipologia	ŕ			,	ŕ		
	5 - Fronte anteriore (Muro T3d) Taglione in CA n.1 - Tratto 5, Tipologia 5 - Lato esterno	1,00 1,00	0,50 68,92		0,200 3,500	0,10 241,22		
	Taglione in CA n.1 - Tratto 5, Tipologia 5 - Lato interno *	ŕ			,	ŕ		
	(lung.=68,92-(1,06+1,06)) Taglione in CA n.1 - Tratto 5, Tipologia 5 - Lato interno	1,00 1,00	66,80 68,92		3,500 1,800	233,80 124,06		
	Taglione in CA n.2 - Tratto 5, Tipologia 5	1,00	19,27		1,700	32,76		
	Taglione in CA n.2 - Tratto 5, Tipologia 5 Taglione in CA n.3 - Tratto 5, Tipologia 5	1,00 1,00	18,80 10,43		1,700 1,700	31,96 17,73		
	Taglione in CA n.3 - Tratto 5, Tipologia 5	1,00	10,02		1,700	17,03		
	Casseri soletta - Tratto con copertura							
	Soletta di copertura - Tratto 1, Tipologia 1 - Sezione trapezoidale * (lung.=(11,9854+6,9209)*17,286/2)	1,00	163,41			163,41		
	A dedurre aerofori Ø1000 *(lung.=3,14*0,5^2)	4,00	0,79			-3,16		
	Soletta di copertura - Tratto 1, Tipologia 1 - Perimetro * (lung.=17,5632+14,2101+17,3963)	1,00	49,17		0,800	39,34		
	Soletta di copertura - Tratto 1, Tipologia 1 - Aerofori *(lung.=2*	ŕ			,	ŕ		
	3,14*0,5) Dentelli al di sopra degli aerofori *(lung.=2*3,14*0,7)	4,00 4,00	3,14 4,40		0,927 0,170	11,64 2,99		
	Dentelli al di sopra degli aerofori *(lung.=2*3,14*0,55)	4,00	3,45		0,050	0,69		
	Soletta di copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Raccordo con soletta Tratto 1	2,00	13,41		1,950	52,30		
	Soletta di copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Sezione trapezoidale *				,	ŕ		
	(lung.=(19,3956+13,4070)*20,4441/2) Soletta di copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Sezione trapezoidale -	1,00	335,31			335,31		
	Fronte posteriore	1,00	13,41	10.404	0,800	10,73		
	Soletta di copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Sezione rettangolare Soletta di copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Sezione triangolare	1,00 0,50	12,20 19,49	19,494 0,255		237,83 2,48		
	Soletta di copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Sezione triangolare - Fronte anteriore		10.40		0.000	15.50		
	Soletta di copertura - Tratto 3, Tipologia 3 - Sezione curva	1,00 1,00	19,49 570,92		0,800	15,59 570,92		
	A dedurre ingombro muri laterali	1,00	17,46			-17,46		
	A dedurre ingombro muri laterali A dedurre ingombro setto centrale	1,00 1,00	17,30 28,59	0,800		-17,30 -22,87		
	A dedurre ingombro setto centrale *(lung.=3,14*0,4^2/2)	1,00	0,25	ŕ	0.000	-0,25		
	Soletta di copertura - Tratto 3, Tipologia 3 - Perimetro Soletta di copertura - Tratto 3, Tipologia 3 - Fronte anteriore	1,00 1,00	77,23 20,41		0,800 0,300	61,78 6,12		
	Soletta di copertura - Tratto 3, Tipologia 3 - Cordolo fronte anteriore	1,00	20,41		0,800	16,33		
	Soletta di copertura - Tratto 3, Tipologia 3 - Cordolo fronte	ŕ	ĺ			10,55		
	posteriore	1,00	20,41		0,300	6,12		
	Sommano positivi m ² Sommano negativi m ²					6′006,06 -61,30		
	SOMMANO m ²					5′944,76	22,43	133′340,97
724 / 812 B.05.030 B.005.030 04/02/2010	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. Armatura strutture - Tratto con copertura							
	Armatura platea, muri e soletta tratto con copertura - Tratto 1,							
	Tipologia 1 Armatura platea, muri e soletta tratto con copertura - Tratto 2,	1,00			60321,900 114778,80	60′321,90		
	Tipologia 2	1,00			0	114′778,80		
	Armatura platea, muri e soletta tratto con copertura - Tratto 3, Tipologia 3	1,00			109251,00 0	109′251,00		
	Armatura strutture - Tratto senza copertura							
	Armatura platea e muri tratto con copertura - Tratto 4, Tipologia 4	1,00			37987,300	37′987,30		
	Armatura platea, muri e taglioni tratto con copertura - Tratto 5, Tipologia 5	1,00			65666,200	65′666,20		
	SOMMANO kg					388'005,20	1,86	721′689,67
	A RIPORTARE							50′286′292,73

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							50′286′292,73
725 / 813 A.02.007.a A.002.007.a 04/02/2010	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dag carpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. Rinterro manufatto di sbocco Sez. 1-2 Sez. 2-3 Sez. 3-4 Sez. 4-5 Sez. 5-6 Sez. 6-7 Sez. 7-7a Sez. 7-7a Sez. 7aa-7b Sez. 7b-7c Sez. 7c-7d Sez. 7c-7d Sez. 7c-7f Sez. 7c-7f Sez. 7c-7f Sez. 7c-7f Sez. 7c-7f Sez. 7c-7f Sez. 7f-7g		4,31 10,77 8,60 13,70 23,43 27,58 6,44 12,34 6,37 16,23 3,02 4,31 24,35		20,837 12,284 9,221 4,408 55,242 83,475 62,213 54,758 26,697 18,677 16,017 17,436 10,363	89,81 132,30 79,30 60,39 1'294,32 2'302,24 400,65 675,71 170,06 303,13 48,37 75,15 252,34	1,69	9′943,57
	SOMMANO m ³					5 883,77	1,69	9 943,5 /
726 / 814 Ed.2022 O.010.02.c 04/02/2010	Canale di scarico - Finiture e ripristini (Cat 12) FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento spondale e scarpata, pennelli, briglie e soglie con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto del 15% inpiù od in meno. PIETRAME da cave delle Prealpi in blocchi del peso degli elementi compreso tra 1000 e 2000 kg Scogliera su manufatto di sbocco *(par.ug.=328,07+275,67+133,95)				1,100	811,46 811,46	66,45	53′921,52
727 / 815 Ed.2022 O.015.01.c 04/02/2010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO in polipropilene su superfici orizzontali e/o inclinate, compresi i risvolti, le sovrapposizioni, i picchetti di fissaggio e qua 1 fissaggio: Massa areica non inferiore a 400 gr., resistenza a trazione non inferiore a 30 KN/m (secondo EN ISO 10319). Sotto la scogliera *(par.ug.=328,07+275,67+133,95) RACCORDO TRONCO CONICO Tratto con paratia di micropali provvisionali e muro di rivestimento in C.A. L= 17,45 largh 1/2*(10,75+14,69) CANALE DI SCARICO Tratto coperto con paratia pali e muro centrale ("metodo Milano") L= 32,90 largh 1/2*(13,89+18,60) largh 1/2*(18,60+18,69) Tratto coperto con muri laterali e muro centrale scavo a cielo aperto L= 28,85 largh 1/2*(20,90+22,00)		20,50 12,03 29,21 25,84 17,09 25,84 16,99 63,39 6,10 1,10 2,80 4,51 4,51	12,720 16,245 18,645 21,450 14,470 1,590 4,300 4,100 0,430 2,290 0,450 1,400	0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800	737,69 218,78 333,02 224,30 626,55 186,95 13,59 173,77 13,51 272,58 20,01 0,38 5,13 0,81 2,53 2,87		50′350′157,82

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					2′832,47		50′350′157,82
	RACCORDO TRONCO CONICO tratto con paratia di micropali provvisionali e muro di rivestimento in C.A. L= 17,45 SOLETTA largh 1/2*(10,75+14,68) CANALE DI SCARICO Tratto coperto con paratia pali e muro centrale ("metodo Milano") L= 32,90		17,20	12,715		218,70		
	SOLETTA largh 1/2*(15,72+20,42) largh 1/2*(20,42+20,52) Tratto coperto con muri laterali e muro centrale scavo a cielo aperto L= 28,85		20,49 12,42	18,070 20,470		370,25 254,24		
	soletta largh 1/2*(19,30+20,42)		29,01	19,860		576,14		
	SOMMANO mq					4′251,80	4,12	17′517,42
728 / 816 1C.17.550.00 30.i 04/02/2010	Fornitura e posa di contorni di finestre, spalle e cappelli, larghezza cm. 18, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e una costa levigati. Compresa la malta di legante idra izia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Tonalite dell'Adamello							
	Fine tratto copertura	3,50	20,80			72,80		
	SOMMANO m					72,80	49,36	3′593,41
729 / 817 1U.04.460.00 10 04/02/2010	Ripristino stradale definitivo, comprendente tutte le opere necessarie quali scarificazione con fresatura a freddo e trasporto alle discariche autorizzate (esclusi gli oneri di sma e; compreso comunque qualsiasi intervento necessario, anche se non descritto, per dare l'opera finita in ogni sua parte.							
		2,00	20,00	4,000		160,00		
	SOMMANO m ²					160,00	52,34	8′374,40
730 / 818 1U.04.110.01 50 04/02/2010	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo a, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.		40,00	4,000	0,300	48,00		
	SOMMANO m³					48,00	26,25	1′260,00
731 / 819 Ed.2022 O.032.01.a 04/02/2010	PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso dato in opera caldo, steso e cilindrato, compreso mano di attacco ed ogni altro onere accessorio. Binder dello spessore reso di 6 cm, misurato dopo la cilindratura SOMMANO mq		40,00	4,000		160,00	14,05	2′248,00
	SOMINIANO mq					100,00	14,03	∠ ∠ 4 0,00
732 / 820 Ed.2022 O.032.01.c 04/02/2010	PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso dato in opera caldo, steso e cilindrato, compreso mano di attacco ed ogni altro onere accessorio. Tappeto di usura dello spessore reso di 3 cm, misurato dopo la cilindratura		40,00	4,000		160,00		
	SOMMANO mq					160,00	9,19	1′470,40
733 / 821	Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato							
	A RIPORTARE							50′384′621,45

			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO				_			50′384′621,45
1U.04.010.00 20 26/03/2010	bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Via Marconi SOMMANO m³		40,00	4,000	0,100	16,00	12,47	199,52
734 / 822 A.01.010 A.001.010 02/04/2010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni me e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Vedi voce n° 821 [m³ 16.00] SOMMANO me x km				39,000	624,00	0,25	156,00
05.04 E.008.005.01 7.05.04	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" 3% a discarica Vedi voce n° 821 [m³ 16.00]				1,900	0,91		
	SOMMANO t					0,91	7,25	6,60
736 / 824 A.04.001 A.004.001 23/09/2022	INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione. 97% deposito							
	Vedi voce n° 1014 (16.00 mc)	0,97		16,000		15,52		
737 / 825 1U.05.100.00 10 04/02/2010	SOMMANO m³ Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto					15,52	2,60	40,35
	шрано	3,00	48,00	0,150		21,60		
	SOMMANO m ²					21,60	6,47	139,75
738 / 826 1C.22.080.00 30.a 04/02/2010	Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro Su testa setto centrale lamiera spessore mm 10 Soglia di fondo *(lung.=8,64+8,61)*(larg.=0,60+0,90+0,60) Soglia di fondo *(lung.=8,83+8,83)*(larg.=0,60+0,90+0,60) Soglia di fondo *(lung.=9,17+9,17)*(larg.=0,60+0,90+0,60) Soglia di fondo *(larg.=0,60+0,90+0,60)		2,52 17,25 17,66 18,34 20,51	7,090 2,100 2,100 2,100 2,100	78,500 78,500 78,500 78,500 78,500	1'402,54 2'843,66 2'911,25 3'023,35 3'381,07		110/025 : 2
739 / 827	SOMMANO kg Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego					13′561,87	8,18	110′936,10
1C.22.080.00 30.a 04/02/2010	di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro Griglie aerofore *(larg.=3,142*0,65*0,65)	4,00		1,327	50,000	265,40		
	SOMMANO kg					265,40	8,18	2′170,97
	A RIPORTARE							50′498′270,74

								pag. 136
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							50′498′270,74
1C.12.100.00 40.b 03/03/2010	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 200 - Di 172		110,00			110,00		
	SOMMANO m					110,00	17,02	1′872,20
50 25/03/2010	Manto impermeabile bituminoso per coperture carrabili, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 5, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilit con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie. RACCORDO TRONCO CONICO Tratto con paratia di micropali provvisionali e muro di rivestimento in C.A. L= 17,45							
	SOLETTA largh 1/2*(10,75+14,68) CANALE DI SCARICO Tratto coperto con paratia pali e muro centrale ("metodo Milano") L= 32,90 SOLETTA		17,20	12,715		218,70		
	largh 1/2*(15,72+20,42) largh 1/2*(20,42+20,52) Tratto coperto con muri laterali e muro centrale scavo a cielo aperto L= 28,85 soletta		20,49 12,42	18,070 20,470		370,25 254,24		
	largh 1/2*(19,30+20,42)		29,01	19,860		576,14		
	SOMMANO m²					1′419,33	35,24	50′017,19
1C.19.200.00 50.c 05/05/2010	Fornitura e posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti verticali esterne con lastre di marmo o pietra naturale lucidata, bocciardata o fiammata, a casellario (spessore medi tte le assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro; esclusi i ponteggi esterni se necessari: - Granito sardo rosa Muro d'ala in c.a. sponda sinistro (H/peso=1/2*(5,59+3,70)) (lung.=4,84+3,17) Muro d'ala in c.a. sponda destra (lung.=22,77+19,05) (H/peso=1/2*(5,59+4,80)) (H/peso=1/2*(4,80+2,20))		16,78 7,92 8,01 16,96 41,82 16,60 4,97		5,590 4,645 3,700 4,500 5,590 5,195 3,500	93,80 36,79 29,64 76,32 233,77 86,24 17,40 573,96	146,55	84′113,84
O.034.01.a	Nuova traversa (SpCat 4) Nuova traversa - Opere provvisionali (Cat 13) TRASPORTO in cantiere di macchine operatrici ed installazione delle attrezzature necessarie per l'esecuzione di opere quali di paratie e diaframmi, lavori di palificazione ed opere di consolidamento:							
	impianto cantiere per l'esecuzione di Diaframmi e Pali Impianto cantiere per esecuzione pali secanti Ø 900					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	10′834,37	10′834,37
							,- /	
Ed.2022 O.034.06.a	PALO TRIVELLATO eseguito a rotazione compresa la perforazione, gestione ed accumulo in are temporanea del materiale di scavo, il getto di calcestruzzo, il nolo, trasporto, montaggi e mediante l'ausilio di fanghi bentonitici per il							
	A RIPORTARE							50′645′108,34

			DIME	NSIONI			IMI	pag. 159
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	1 0			•			50′645′108,34
	sostegno del foro sino ad una profondità di 35 m: con diametro 800 mm Barriera idraulica - pali secanti diam. mm 900 L m 7,00 Barriera idraulica - pali secanti diam. mm 900 L m 5,50	57,00 57,00			7,000 5,500	399,00 313,50		
	SOMMANO m					712,50	141,06	100′505,25
745 / 833 PA.OA.01 11/04/2018	Sovrapprezzo all'art. O.034.06.a per l'incremento del diametro dei pali trivellati da diam. mm 800 a diam. mm 900. Barriera idraulica - pali secanti diam. mm 900 L m 7,00 Barriera idraulica - pali secanti diam. mm 900 L m 5,50 SOMMANO m	57,00 57,00			7,000 5,500	399,00 313,50 712,50	49,43	35′218,88
746 / 834 PA.OA.04 11/04/2018	Sovrapprezzo SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO DIAM. MM 900 Scavo a vuoto per pali trivellati a medio e grande diametro con l'impiego di tubo forma infisso con morsa giracolonna. diametro mm 900 Barriera idraulica - pali secanti diam. mm 900 L m 7,00 Barriera idraulica - pali secanti diam. mm 900 L m 5,50				3,000 3,000	171,00 171,00		
	SOMMANO m					342,00	30,48	10′424,16
	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni me e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Trasporto a discarica 50% a km 25 Pali diam. 900 secanti scavo *(larg.=3,142*0,45*0,45) Pali diam. 900 secanti - scavo a vuoto *(larg.=3,142*0,45*0,45) Pali diam. 900 secanti - scapitozzatura *(larg.=3,142*0,45*0,45*0,50) Trasporto a discarica 50% a km 50 Pali diam. 900 secanti scavo *(larg.=3,142*0,45*0,45) Pali diam. 900 secanti - scavo a vuoto *(larg.=3,142*0,45*0,45)	0,50 0,50 114,00 0,50 0,50	342,00 0,50 712,50	0,636 0,636 0,318 0,636 0,636	20,000 20,000 20,000 45,000 45,000	4′531,50 2′175,12 362,52 10′195,88 4′894,02		
	Pali diam. 900 secanti - scapitozzatura *(larg.=3,142*0,45*0,45*0,50)	114,00	0,50	0,318	45,000	815,67		
	SOMMANO me x km					22′974,71	0,25	5′743,68
05.04	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" 10% a discarica							
	Pali diam. 900 secanti scavo - p.s. 1,90 *(larg.=3,142*0,45*0,45) Pali diam. 900 secanti - scavo a vuoto - p.s. 1.90 *(larg.=3,142*	0,10	712,50	0,636	1,900	86,10		
	0,45*0,45) Pali diam. 900 secanti - scapitozzatura - p.s. 2,20 *(larg.=(3,142*	0,10	342,00	0,636	1,900	41,33		
	0,45*0,45)*0,50)	114,00	0,10	0,318	2,200	7,98		
	SOMMANO t					135,41	7,25	981,72
749 / 837 A.04.001 A.004.001 22/09/2022	INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione. 90% deposito							
	Pali diam. 900 secanti scavo *(larg.=3,142*0,45*0,45) Pali diam. 900 secanti - scavo a vuoto *(larg.=3,142*0,45*0,45)		712,50 342,00	0,636 0,636	0,900 0,900	407,84 195,76		
	A RIPORTARE					603,60		50′797′982,03

								pag. 160
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					603,60		50′797′982,03
	Pali diam. 900 secanti - scapitozzatura *(larg.=(3,142*0,45*0,45)* 0,50)	114,00		0,318	0,900	32,63		
	SOMMANO m³					636,23	2,60	1′654,20
750 / 838 A.01.001 A.001.001 29/03/2010	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura appartenenti alla categoria C (te agistero, anche se non espressamente indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte. Demolizione deviazioni provvisionali							
	Fase 1.b - Realizzazione rampa di accesso in sponda sx Fase 1.c - Formazione su sponda sx, tura provvisionale e formazione piano di lavoro alla quota di	2,00	10,00		4,313	86,26		
36 Fe s. S. Fe sa Fe ra Fe sa A	366.00 m s.l.m Fase 2.c - Realizzazione nuova rampa di accesso in sponda sx.		20,00 17,40 3,50		11,780 10,500 10,500	235,60 182,70 36,75		
	Fase 2.d - Formazione piano di lavoro alla quota di 366.00 m s.l.m Fase 4.a - Smantellamento parziale guado e completamento della		20,00		12,430	248,60		
	savanella e arginatura. Fase 4.c - Smantellamento guado di valle e realizzazione nuova rampa provvisoria in sponda sx. Fase 5.a - Rimozione tura provvisoria e completamento della	0,50 0,50			544,600 544,600	272,30 272,30		
	savanella a monte della nuova traversa. A valle A monte		293,50 173,50		6,000 6,000	1′761,00 1′041,00		
	5.b - Smantellamento pista provvisoria con successivo completamento dell'arginatura e rivestimento in sponda sx.		30,00		21,875	656,25		
	SOMMANO m³					4′792,76	3,65	17′493,57
751 / 839 Ed.2022 O.010.02.c 29/03/2010	FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento spondale e scarpata, pennelli, briglie e soglie con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto del 15% inpiù od in meno. PIETRAME da cave delle Prealpi in blocchi del peso degli elementi compreso tra 1000 e 2000 kg Realizzazione guadi provvisori Deviazioni fiume Chiese	2,00	154,00 600,00			308,00 600,00		
	SOMMANO mc		000,00			908,00	66,45	60′336,60
752 / 840 A.02.007.b A.002.007.b 29/03/2010	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento rpate, rivestite con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.							
	Deviazioni provvisionali Fase 1.b - Realizzazione rampa di accesso in sponda sx Fase 1.c - Formazione su sponda sx, tura provvisionale e formazione piano di lavoro alla quota di	2,00	10,00		4,313	86,26		
	366.00 m s.l.m. Fase 2.c - Realizzazione nuova rampa di accesso in sponda sx.		20,00 17,40 3,50		11,780 10,500 10,500	235,60 182,70 36,75		
	Fase 2.d - Formazione piano di lavoro alla quota di 366.00 m s.l.m Fase 4.a - Smantellamento parziale guado e completamento della		20,00		12,430	248,60		
	Fase 4.c - Smantellamento guado di valle e realizzazione nuova rampa provvisoria in sponda sx.	0,50 0,50			544,600 544,600	272,30 272,30		
	Fase 5.a - Rimozione tura provvisoria e completamento della savanella a monte della nuova traversa.	0,50	202		·	ŕ		
	A valle A monte		293,50 173,50		6,000 6,000	1′761,00 1′041,00		
	A RIPORTARE					4′136,51		50′877′466,40

								pag. 161
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					4′136,51		50′877′466,40
	5.b - Smantellamento pista provvisoria con successivo completamento dell'arginatura e rivestimento in sponda sx.		30,00		21,875	656,25		
	SOMMANO m³					4′792,76	1,80	8′626,97
	Nuova traversa - Strutture (Cat 14)							
753 / 841 Ed.2022 O.003.01.a 04/02/2010	DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO eseguito manualmente e/o con idonei mezzi meccanici equipaggiati con cesoie e/o pinze forestali mediante taglio alla base su piani e scarpate argin anamento del materiale di risulta: di essenze arboree di diametro fino a 20 cm misurata ad un'altezza di 1.30 m da terra Sponda sinistra Sponda destra		70,00 70,00			1′400,00 1′050,00		
	SOMMANO mq					2′450,00	0,62	1′519,00
754 / 842 Ed.2022 O.004.01.b 04/02/2010	SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza di acqua, in terreno di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la roccia da mina), per sagomature di sponde e di scarpate fluvi ino ad una distanza massima di 5 km per stesa a tombamento di buche e bassure ovvero a formazione di depositi provvisori Opere Strutturali definitive - Fase di scavo 1 Fase di scavo 1 (sez. 1-1) - sbancamento in destra - 94 mc/m		18,00		94,000	1′692,00		
	Fase di scavo 1 - sbancamento in destra - est Fase di scavo 1 - sbancamento in destra - ovest		15,00 15,00 20,00		55,000 70,000	825,00 1′400,00		
	Opere Strutturali definitive - Fase di scavo 2 Fase di scavo 2 (sez. 1-1) - sbancamento in sinistra - 96 mc/m Fase di scavo 2 - sbancamento in sinistra - muro andatore lato est Fase di scavo 2 - sbancamento in sinistra - muro andatore lato		17,00 21,00		96,000 47,000	1′632,00 987,00		
	ovest	17,00	18,000	306,00				
	SOMMANO mc					6′842,00	4,28	29′283,76
755 / 843 B.03.025.a B.003.025.a 04/02/2010	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura CON CEMENTO: 150 Kg/mc Sottofondazioni							
	Magrone platea pila centrale Magrone platea pile lato sud Magrone platea pile angolo sud-est Magrone platea pile angolo sud-ovest Magrone platea pile lato nord	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		3,150 3,300 3,300	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150	56,17 7,32 0,57 0,69 3,08		
	Magrone platea pile lato nord Magrone platea pile angolo nord-est - 1/4 cerchio R=1.00 m * (lung.=3,14*1,15^2/4)	1,00	,	ĺ	0,150 0,150	4,70 0,16		
	Magrone platea pile angolo nord-est - 1/4 cerchio R=1.00 m * (lung=3,14*1^2/4)	1,00			0,150	0,10		
	Magrone platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-ovest Magrone platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est - 1/4	1,00	15,65	4,500	0,150	10,56		
	cerchio R=1.00 m Magrone platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est Magrone platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est	1,00 1,00 1,00	0,21 1,00 9,63	4,500	0,150 0,150 0,150	0,03 0,68 8,16		
	Magrone platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est - Triangolo n. 1 Magrone platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est -	0,50	4,19	5,650	0,150	1,78		
; [] []	Triangolo n. 2 Magrone platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest	0,50 1,00 1,00 1,00 1,00	2,29	6,920 1,150 3,748	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150	0,53 2,38 3,56 11,50 0,10		
	A RIPORTARE					112,09		50′916′896,13

			DIME	NCIONI			IMI	DORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	NSIONI larg.	H/peso	Quantità	unitario	P O R T I TOTALE
	RIPORTO	I	8-	8	22722	112,09		50′916′896,1
	Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest -							
	Getto a 45° *(larg.=(0,3903+0,1499)*0,2336/2)	1,00	3,90	0,063		0,25		
	Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest -							
	Getto a 45° *(larg.=(0,3946+0,3903)*0,15/2) Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord	1,00	3,90	0,059	0.150	0,23		
	Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord	1,00 1,00	15,50 15,50	0,800 0,150	0,150 0,562	1,86 1,31		
	Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord - Getto a 45°	1,00	10,00	0,120	0,002	1,51		
	*(larg.=(0,5615+0,15)*0,4115/2)	1,00	15,50	0,146		2,26		
	Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord	1,00	15,50	2,389	0,150	5,55		
	Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est	1,00 1,00	7,94 7,94	0,800 0,150	0,150 0,562	0,95 0,67		
	Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est - Getto a	1,00	7,57	0,150	0,502	0,07		
	45° *(larg.=(0,5615+0,15)*0,4115/2)	1,00	7,94	0,146		1,16		
	Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est	1,00	7,94	2,389	0,150	2,85		
	Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est	1,00 1,00	2,12 2,12	0,800 0,150	0,150 0,562	0,25 0,18		
	Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est - Getto a	1,00	2,12	0,130	0,302	0,16		
	45° *(larg.=(0,5615+0,15)*0,4115/2)	1,00	2,12	0,146		0,31		
	Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est	1,00	2,12	2,239	0,150	0,71		
	Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est	1,00	0,24	0,800	0,150	0,03		
	Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est - Getto a	1,00	0,24	0,150	0,800	0,03		
	45° *(larg.=(0,5615+0,15)*0,4115/2)	1,00	0,24	0,146		0,04		
	Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est	1,00	0,55	,	0,150	0,08		
	Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est	1,00	1,83		0,150	0,27		
	Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est	1,00	0,20		0,562	0,11		
	Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est - Getto a 45° *(larg.=(0,5615+0,15)*0,4115/2)	1,00	1,86	0,146		0,27		
	Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est	1,00	1,21	0,110	0,150	0,18		
	Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est *	,	ŕ		,	r		
	(lung.=(1,65+0,15)*1,5/2)	1,00	1,35	4.004	0,150	0,20		
	Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est A dedurre incidenza palificata *(lung.=0,6362-0,079)	1,00 109,00	1,80 0,56	4,931	0,150 0,150	1,33 -9,16		
	Magrone platea muro andatore - lato est	1,00	18,91	4,450	0,150	12,62		
	Magrone platea muro andatore - lato est - Getto a 45° *(larg.=(1+	,	- ,-	,	.,	,-		
	0,15)*0,2/2)	1,00	18,91	0,115		2,17		
	Magrone platea muro andatore - lato est - Dentello di fondazione	1,00 1,00	18,91 18,91	0,050 0,850	1,000 0,150	0,95		
	Magrone platea muro andatore - lato est - Dentello di fondazione Magrone platea muro andatore - lato est *(lung.=(1,4735+0,2812)*	1,00	18,91	0,830	0,130	2,41		
	4,4498/2)	1,00	3,90		0,150	0,59		
	Magrone platea muro andatore - lato est - Getto a 45° *(larg.=(1+							
	0,15)*0,2/2)	1,00	0,28	0,115		0,03		
	Magrone platea muro andatore - lato est - Dentello di fondazione * (lung.=(0,2276+0,2142)*0,05/2)	1,00	0,01		1,000	0,01		
	Magrone platea muro andatore - lato est - Dentello di fondazione	0,50	0,21	0,799	0,150	0,01		
	Magrone platea muro andatore - lato ovest	1,00	13,90	4,050		8,44		
	Magrone platea muro andatore - lato ovest	0,50	2,07	3,900	0,150	0,61		
	Sommano positivi m ³					161,01		
	Sommano postavi in Sommano negativi m³					-9,16		
	SOMMANO m³					151,85	88,42	13′426,5
756 / 844 3.03.035.c 3.003.035.c 04/02/2010	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 mitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	Fondazioni Platea pila centrale	1,00	15,10	23,700	2,000	715,74		
	Platea pila centrale - fronte anteriore smussata 1/4 cerchio R=0.40	1,00	15,10	23,700	2,000	,15,17		
	m *(lung.=3,14*0,4^2/4)	1,00	0,13	23,700		3,08		
	Platea pila centrale - fronte anteriore	1,00	0,40	23,700	1,600	15,17		
	Platea pile lato sud Platea pile angolo sud-est	1,00 1,00	15,50 1,00	3,000 3,000	2,000 2,000	93,00 6,00		
	Platea pile angolo sud-ovest	1,00	1,25	3,000	2,000	7,50		
	Platea pile lato nord	1,00	15,10	1,300	2,000	39,26		
	Platea pila lato nord - fronte anteriore smussata 1/4 cerchio R=0.40							

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					879,75		50′930′322,7
	m *(lung.=3,14*0,4^2/4)	1,00	0,13	1,300		0,17		
	Platea pila lato nord - fronte anteriore	1,00	0,40	1,300	1,600	0,83		
	Platea pile lato nord Platea pile angolo nord-est - 1/2 cerchio R=1.00 m *(lung.=3,14*	1,00	15,50	2,000	2,000	62,00		
	1^2/2)	1,00	1,57		2,000	3,14		
	Platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-ovest Platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est - 1/4 cerchio	1,00	15,50	4,500	0,800	55,80		
	R=1.00 m	1,00	0,21		0,800	0,17		
	Platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est	1,00	1,00	4,500	0,800	3,60		
	Platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est Platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est - Triangolo n. 1	1,00 0,50	9,63 4,08	5,500 5,500	0,800 0,800	42,37 8,98		
	Platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est - Triangolo n. 2	0,50	1,01	6,771	0,800	2,74		
	Platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est	1,00	2,14	6,771	0,800	11,59		
	Platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest - Sezione inclinata *(larg.=4,5*0,1334)	0,50	4,60	0,600		1,38		
	Platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest	1,00	4,50	4,600	0,680	14,08		
	Platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest	1,00	15,81	4,600	0,800	58,18		
	Platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest Platea scala di risalita fauna ittica - lato nord - Sezione inclinata	1,00 0,50	0,55 24,30	3,600 0,705	0,800 3,600	1,58 30,84		
	Platea scala di risalita fauna ittica - lato nord	1,00	24,30	3,600	1,045	91,42		
	Platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est	1,00	1,26	3,600	1,750	7,94		
	Platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est *(lung.=(3,6+3,0306)*0,5694/2)	1,00	1,89		1,750	3,31		
	Platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est	0,50	2,14	2,143	0,800	1,83		
	Platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est	0,50	1,50	1,500	1,750	1,97		
	Platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est Platea muro andatore - lato est	1,00 1,00	4,78 18,91	1,500 5,500	0,800 1,000	5,74 104,01		
	Platea muro andatore - lato est	0,50	1,47	5,500	1,000	4,04		
	Platea muro andatore - lato est - Dentello di fondazione	1,00	19,13	0,800	1,000	15,30		
	Platea muro andatore - lato ovest Platea muro andatore - lato ovest	1,00 0,50	13,90 2,07	3,900 3,900	0,800 0,800	43,37 3,23		
		,,,,,	_,,,,	-,, -, -	-,	-,		
	Pila A	1.00	15.50	2 000	2 650	112.15		
	1^ fase di getto - Sezione rettangolare 1^ fase di getto - Sezione semicircolare *(lung.=3,14*1^2/2)	1,00 1,00	15,50 1,57	2,000	3,650 3,650	113,15 5,73		
	2^ fase di getto - Sezione rettangolare	1,00	10,80	2,000	3,650	78,84		
	2^ fase di getto - Sezione semicircolare *(lung.=3,14*1^2/2) 3^ fase di getto - Sezione rettangolare	1,00 1,00	1,57 4,70	2 000	3,650 3,650	5,73 34,31		
	3^ fase di getto - Sezione rettangolare 3^ fase di getto - Mensola - Sezione trapezoidale *(lung.=(1,55+		Í	2,000	3,030			
	(0,25)*1,25/2) 3^ fase di getto - Sezione rettangolare	1,00 1,00	1,13 5,95	2,000 2,000	1,900	2,26 22,61		
	A dedurre foro per alloggiamento perno paratoia *(larg.=3,14*0,3^	1,00	3,93	2,000	1,900	22,01		
	2)	1,00	1,00	0,283		-0,28		
	A dedurre risega $L = 0.60 \text{ m}$ A dedurre risega ad arco $L = 0.80 \text{ m}$	2,00 1,00	0,60 0,80	0,300 0,300	7,300 9,230	-2,63 -2,22		
	A dedurre risega $L = 0.35 \text{ m}$	1,00	0,35	0,300	7,300	-0,64		
	nu n							
	Pila B 1^ fase di getto - Sezione rettangolare	1,00	13,50	2,000	3,650	98,55		
	1^ fase di getto - Sezione semicircolare *(lung.=3,14*1^2/2)	1,00	1,57	2,000	3,650	5,73		
	2^ fase di getto - Sezione rettangolare	1,00	8,80	2,000	3,650	64,24		
	2^ fase di getto - Sezione semicircolare *(lung.=3,14*1^2/2) 3^ fase di getto - Sezione rettangolare	1,00 1,00	1,57 4,70	2,000	3,650 3,650	5,73 34,31		
	3^ fase di getto - Mensola - Sezione trapezoidale *(lung.=(1,55+	1,00	.,,0	2,000	5,050	54,51		
	0,25)*1,25/2)	1,00	1,13	2,000	1 000	2,26		
	3^ fase di getto - Sezione rettangolare A dedurre foro per alloggiamento perno paratoia *(larg.=3,14*0,3^	1,00	5,95	2,000	1,900	22,61		
	2)	1,00	2,00	0,283		-0,57		
	A dedurre risega L = 0.60 m	2,00	0,60	0,300	7,300	-2,63		
	A dedurre risega ad arco L = 0.80 m	2,00	0,80	0,300	9,230	-4,43		
	Pila C							
	1^ fase di getto - Sezione rettangolare 2^ fase di getto - Sezione rettangolare	1,00 1,00	17,75 11,80	2,000 2,000	3,650 3,650	129,58 86,14		
	2^ fase di getto - Sezione rettangolare 2^ fase di getto - Sezione rettangolare	1,00	5,95	2,000	5,550	66,05		
	A dedurre foro per alloggiamento perno paratoia *(larg.=3,14*0,3^		ŕ					
	2) A dedurre risega L = 0.60 m	1,00 1,00	1,00 0,60	0,283 0,300	7,300	-0,28 -1,31		
	A dedurre risega L = 0.00 m A dedurre risega ad arco L = 0.80 m	1,00	0,80	0,300	9,230	-1,31		

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					2′219,98		50′930′322,71
	Soletta Soletta al di sopra del canale per il rilascio DMV Soletta al di sopra della Pila A - Sezione rettangolare Soletta al di sopra della Pila A - Sezione semicircolare *	1,00 1,00	10,20 10,80	5,000 2,000	0,500 0,500	25,50 10,80		
	(lung.=3,14*1 ⁷ 2/2) Soletta al di sopra della Pila B - Sezione rettangolare	1,00 1,00	1,57 9,80	2,000	0,500 0,500	0,79 9,80		
	Soletta al di sopra della Pila C - Sezione rettangolare Soletta tra Pila A e Pila B	1,00 1,00	11,80 4,00	2,000 11,500	0,500	11,80 23,00		
	Soletta tra Pila B e Pila C A dedurre foro paratia DMV A dedurre foro paratia DMV	1,00 1,00 2,00	4,00 4,50 0,25	11,500 0,500 0,350	0,500 0,500 0,500	23,00 -1,13 -0,09		
	A dedurre risega $L=0.60\mathrm{m}$ su soletta al di sopra della Pila A A dedurre risega $L=0.80\mathrm{m}$ su soletta al di sopra della Pila A	2,00 1,00	0,60 0,80	0,300 0,300	0,500 0,500	-0,18 -0,12		
	A dedurre risega $L=0.60\mathrm{m}$ su soletta al di sopra della Pila B A dedurre risega $L=0.80\mathrm{m}$ su soletta al di sopra della Pila B A dedurre risega $L=0.60\mathrm{m}$ su soletta al di sopra della Pila C A dedurre risega $L=0.80\mathrm{m}$ su soletta al di sopra della Pila C	2,00 2,00 1,00 1,00	0,60 0,80 0,60 0,80	0,300 0,300 0,300 0,300	0,500 0,500 0,500 0,500	-0,18 -0,24 -0,09 -0,12		
	Cabina di controllo Pilastri 30x30 - Cabina di controllo	4,00	0,30	0,300	3,000	1,08		
	Trave - Cabina di controllo Trave - Cabina di controllo Cordolo - Cabina di controllo	2,00 2,00 1,00	5,30 3,30 19,60	0,800 0,700 0,200	0,200 0,200 0,150	1,70 1,70 0,92 0,59		
	Muri Scala di Risalita della Fauna Ittica Muro Nord	1,00	13,00	0,200	0,120	0,00		
	Muro lato nord-ovest - Sp = 0.80 m (in corrispondenza della sezione 4)	1,00	4,00	0,800	3,330	10,66		
	Muro lato nord-ovest - Sp = 0.50 m (in corrispondenza della sezione 4) Muro lato nord-ovest - Sezione triangolare - Sp = 0.50 m (in	1,00	4,00	0,500	1,720	3,44		
	corrispondenza della sezione 4) Muro lato nord-ovest - Sp = 0.80 m (tra sezione 4 e sezione 5)	0,50 1,00	4,00 5,23	0,500 0,800	0,502 3,210	0,50 13,43		
	Muro lato nord-ovest - Sezione trapezoidale - Sp = 0.50 m (tra sezione 4 e sezione 5) *(lung.=(2,2222+2,0705)*5,2252/2) Muro lato nord-ovest - Sezione triangolare - Sp = 0.50 m (tra	1,00	11,22	0,500		5,61		
	sezione 4 e sezione 5) Muro lato nord-ovest - Sp = 0.80 m (tra sezione 5 e sezione 6) Muro lato nord-ovest - Sezione trapezoidale - Sp = 0.50 m (tra	0,50 1,00	5,22 2,50	0,500 0,800	0,656 3,210	0,86 6,42		
	sezione 5 e sezione 6) *(lung.=(2,7265+2,6539)*2,5/2) Muro lato nord-ovest - Sezione triangolare - Sp = 0.50 m (tra sezione 5 e sezione 6)	1,00 0,50	6,73 2,50	0,500 0,500	0,314	3,37 0,20		
	Muro lato nord-ovest - Sp = 0.80 m (tra sezione 6 e sezione 7) Muro lato nord-ovest - Sezione trapezoidale - Sp = 0.50 m (tra	1,00	7,23	0,800	3,210	18,57		
	sezione 6 e sezione 7) *(lung.=(2,9678+2,7581)*7,2255/2) Muro lato nord-ovest - Sezione triangolare - Sp = 0.50 m (tra sezione 6 e sezione 7)	1,00 0,50	20,69 7,23	0,500	0,907	10,35 1,64		
	Muro lato nord - Sezione trapezoidale (in corrispondenza della sezione 7) *(lung.=(0,8478+0,6226)*1/2)	1,00	0,74	*,•	3,210	2,38		
	Muro lato nord - Sezione rettangolare (in corrispondenza della sezione 7) Muro lato nord - Sezione trapezoidale (in corrispondenza della	1,00	0,85	0,800	3,210	2,18		
	sezione 7) *(lung.=(0,6089+0,3842)*1/2) Muro lato nord - Sezione rettangolare (in corrispondenza della	1,00	0,50		3,747	1,87		
	sezione 7) Muro lato nord - Sp = 0.80 m (tra sezione 7 e sezione 8)	1,00 1,00	0,61 6,03	0,500 0,800	3,747 3,210	1,14 15,49		
	Muro lato nord - Sezione trapezoidale - Sp = 0.50 m (tra sezione 7 e sezione 8) *(lung.=(3,7472+3,5723)*6,0255/2) Muro lato nord - Sezione triangolare - Sp = 0.50 m (tra sezione 7 e	1,00	22,05	0,500		11,03		
	sezione 8) Muro lato nord-est - Sp = 0.80 m (tra sezione 8 e sezione 9) Muro lato nord-est - Sezione trapezoidale - Sp = 0.50 m (tra	0,50 1,00	6,03 8,43	0,500 0,800	0,757 3,210	1,14 21,65		
	sezione 8 e sezione 9) *(lung.=(4,3288+4,0842)*8,4245/2) Muro lato nord-est - Sezione triangolare - Sp = 0.50 m (tra sezione	1,00	35,44	0,500		17,72		
	8 e sezione 9) Muro lato nord-est - Sp = 0.80 m (in corrispondenza della sezione 9)	0,50 0,50	8,42 0,80	0,500 0,805	1,058 3,210	2,23 1,03		
	Muro lato nord-est - Sp = 0.80 m (in corrispondenza della sezione 9)	1,00	0,80	0,805	3,210	1,03		
	Muro lato nord-est - Sp = 0.50 m (in corrispondenza della sezione	, , ,		,	, ,			
	A RIPORTARE					2′481,13		50′930′322,71

			DIME	NSIONI			IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					2′481,13		50′930′322,71
	9)	1,00	0,55	0,500	4,840	1,33		
	Muro lato nord-est - Sp = 0.50 m (in corrispondenza della sezione 9)	0,50	0,80	0,805	4,840	1,56		
	Muro lato nord-est - Sp = 0.80 m (in corrispondenza della sezione 9)	1,00	10,40	0,800	3,210	26,71		
	Muro lato nord-est - Sezione trapezoidale - Sp = 0.50 m (in corrispondenza della sezione 9) *(lung.=(5,1419+4,84)*10,40/2)	1,00	51,91	0,500	3,210	25,96		
		1,00	31,71	0,500		23,70		
	<u>Muro Sud</u> Muro lato sud-ovest - Sezione rettangolare - Sp = 0.80 m (tra	1.00	21.06	0.000	2.210	7.4.00		
	l'inizio del muro e sezione 7) Muro lato sud-ovest - Sezione triangolare - Sp = 0.50 m (tra l'inizio	1,00	21,06	ŕ	3,210	54,08		
	del muro e sezione 7) Muro lato sud - Sezione rettangolare - Sp = 0.80 m (tra sezione 7 e	0,50	21,06	0,500	2,849	15,00		
	sezione 8) Muro lato sud - Sezione trapezoidale - Sp = 0.50 m (tra sezione 7 e	1,00	0,44	0,800	3,210	1,13		
	sezione 8) *(lung.=(4,9090+4,8963)*0,4405/2) Muro lato sud - Sezione rettangolare - Sp = 0.55 m (in	1,00	2,16	0,500		1,08		
	corrispondenaza della sezione 8) - Alloggiamento paratoia canale DMV	1,00	0,35	0,550	3,210	0,62		
	Muro lato sud - Sezione trapezoidale - Sp = 0.25 m (in	1,00	0,33	0,550	3,210	0,02		
	corrispondenaza della sezione 8) - Alloggiamento paratoia canale DMV *(lung.=(4,8963+4,886)*0,35/2)	1,00	1,71	0,250		0,43		
	Muro lato sud - Sezione rettangolare - Sp = 0.80 m (tra sezione 8 e sezione 9)	1,00	9,41	0,800	3,210	24,16		
	Muro lato sud - Sezione trapezoidale - Sp = 0.50 m (tra sezione 8 e sezione 9) *(lung.=(4,8861+4,6129)*9,4081/2)	1,00	44,68	0,500		22,34		
	Muro lato sud-est - Sezione rettangolare - Sp = 0.50 m (in corrispondenaza della sezione 9) - Alloggiamento panconature	1,00	0,60	0,500	3,210	0,96		
	Muro lato sud-est - Sezione trapezoidale - Sp = 0.20 m (in corrispondenaza della sezione 9) - Alloggiamento panconature *	,	,	,	ŕ	Ź		
	(lung.=(5,1129+5,0955)*0,6/2) Muro lato sud-est - Sezione rettangolare - Sp = 0.80 m (in	1,00	3,06	0,200		0,61		
	corrispondenaza della sezione 9)	1,00	8,81	0,800	3,210	22,62		
	Muro lato sud-est - Sezione trapezoidale - Sp = 0.80 m (in corrispondenaza della sezione 9) *(lung =(5,0955+4,84)*8,8014/2)	1,00	43,72	0,500		21,86		
	Muro lato sud-est - Sezione rettangolare - Sp = 0.80 m (ad est della sezione 9)	1,00	1,83	0,800	3,210	4,70		
	Muro lato sud-est - Sezione rettangolare - $Sp = 0.50$ m (ad est della sezione 9)	1,00	1,83	0,500	4,840	4,43		
	Muro lato sud-est - Sezione triangolare - Sp = 0.80 m (ad est della sezione 9)	0,50	0,33	0,800	3,210	0,42		
	Muro lato sud-est - Sezione trapezoidale - Sp = 0.50 m (ad est della sezione 9) *(lung,= $(0.3323+0.1248)*0.5/2$)	1,00	0,11	·	4,840	0,53		
	Muro lato sud-est - Sezione triangolare - Sp = 0.80 m (ad est della sezione 9)	0,50	0,33	0,800	3,210	0,42		
	Muro lato sud-est - Sezione triangolare - Sp = 0.50 m (ad est della sezione 9)		ŕ	0,000	·	0,53		
	Muro lato sud-est - Sezione rettangolare - Sp = 0.80 m (ad est della	1,00	0,11	0.000	4,840	ŕ		
	sezione 9) Muro lato sud-est - Sezione rettangolare - $Sp = 0.50$ m (ad est della	1,00	0,51	0,800	3,210	1,31		
	sezione 9) Muro lato sud-est - Sezione trapezoidale - Sp = 0.80 m (ad est	1,00	0,91	0,400	4,840	1,76		
	della sezione 9) *(lung.=(0,80+0,40)*0,3985/2)	1,00	0,24		3,210	0,77		
	$\frac{Muro\ Est}{Muro\ lato\ est}$ - Sezione rettangolare - Sp. = 0.50 m (tra sezione 10							
	e sezione 11) Muro lato est - Sezione trapezoidale - Sp. = 0.50 m (in	1,00	0,50	0,500	2,655	0,66		
	corrispondenza della sezione 11) *(lung.=(9+2,655)*6,14/2) Muro lato est - Sezione rettangolare - Sp. = 0.50 m (in	1,00	35,78	0,500		17,89		
	corrispondenza della sezione 11)	1,00	0,13	0,500	9,000	0,59		
	Muro lato est - Sezione rettangolare - Sp. = 0.50 m (in corrispondenza della sezione 12)	1,00	9,23	0,500	8,050	37,15		
	Muro lato sud-est - Sezione rettangolare - Sp. = 0.50 m (in corrispondenza della sezione 10)	1,00	0,50	0,500	2,655	0,66		
	Muro lato sud-est - Sezione trapezoidale - Sp. = 0.50 m (in corrispondenza della sezione 10) *(lung.=(2,655+0,3)*2,65/2)	1,00	3,92	0,500		1,96		
	Muro Ovest							
	A RIPORTARE					2′775,36		50′930′322,71
	ARTIORIARE					2 773,30		50 750 522,71

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					2′775,36		50′930′322,71
	Muro lato ovest - Sezione rettangolare - Sp = 0.50 m	1,00	0,50	0,500	5,050	1,26		
	Muro lato ovest - Sezione trapezoidale - Sp = 0.50 m * (lung.= $(5,05+0,8)*4,10/2$)	1,00	11,99	0,500		6,00		
	<u>Muri interni</u>							
	Muro interno (tra sezione 4 e sezione 5) - Particolare A1 - Lato esterno *(lung.=(0,25+0,15)*0,3/2)	1,00	0,06		3,210	0,19		
	Muro interno (tra sezione 4 e sezione 5) - Particolare A1 - Lato interno *(lung.=(0,25+0,15)*0,4/2)	1,00	0,08		3,210	0,26		
	Muro interno (tra sezione 4 e sezione 5) - Particolare A1 - Lato interno *(lung.=(0,15+0,075)*0,075/2)	1,00	0,01		3,210	0,03		
	Muro interno (tra sezione 4 e sezione 5) - Particolare A1 - Lato interno	1,00	0,28	0,150	3,210	0,13		
	Muro interno (tra sezione 4 e sezione 5) - Particolare A1 - Lato interno	1,00	1,65	ŕ	2,210	0,55		
	Muro interno (in corrispondenza della sezione 5) - Particolare A2 - Lato esterno *(lung.=(0,25+0,15)*0,4/2)	,	0,08	0,130	ŕ	ŕ		
	Muro interno (in corrispondenza della sezione 5) - Particolare A2 -	1,00	ŕ		3,210	0,26		
	Lato esterno *(lung.=(0,15+0,075)*0,075/2) Muro interno (in corrispondenza della sezione 5) - Particolare A2 -	1,00	0,01		3,210	0,03		
	Lato esterno Muro interno (in corrispondenza della sezione 5) - Particolare A2 -	1,00	0,28	0,150	3,210	0,13		
	Lato esterno Muro interno (in corrispondenza della sezione 5) - Particolare A2 -	1,00	1,75	0,150	2,210	0,58		
	Lato interno *(lung.=(0,25+0,15)*0,3/2) Muro interno (tra sezione 6 e sezione 7) - Particolare A3 - Lato	1,00	0,06		3,210	0,19		
	esterno *(lung.=(0,25+0,15)*0,3/2) Muro interno (tra sezione 6 e sezione 7) - Particolare A3 - Lato	1,00	0,06		3,210	0,19		
	interno *(lung.=(0,25+0,15)*0,4/2) Muro interno (tra sezione 6 e sezione 7) - Particolare A3 - Lato	1,00	0,08		3,210	0,26		
	interno *(lung.=(0,15+0,075)*0,075/2) Muro interno (tra sezione 6 e sezione 7) - Particolare A3 - Lato	1,00	0,01		3,210	0,03		
	interno Muro interno (tra sezione 6 e sezione 7) - Particolare A3 - Lato	1,00	0,28	0,150	3,210	0,13		
	interno	1,00	1,85	0,150	2,210	0,61		
	Muro interno (in corrispondenza della sezione 7) - Particolare B1 - Lato esterno *(lung.=(0,25+0,15)*0,4/2)	1,00	0,08		3,210	0,26		
	Muro interno (in corrispondenza della sezione 7) - Particolare B1 - Lato esterno *(lung.=(0,15+0,075)*0,075/2)	1,00	0,01		3,210	0,03		
	Muro interno (in corrispondenza della sezione 7) - Particolare B1 - Lato esterno *(lung.=(0,2118+0,15)*0,275/2)	1,00	0,05		3,210	0,16		
	Muro interno (in corrispondenza della sezione 7) - Particolare B1 - Lato esterno *(lung.=(0,4253+0,2118)*0,95/2)	1,00	0,30		2,210	0,66		
	Muro interno (in corrispondenza della sezione 7) - Particolare B1 - Lato interno *(lung.=(0,25+0,15)*0,3/2)	1,00	0,06		3,210	0,19		
	Muro interno (tra sezione 7 fino al termine del canale) - Particolare B2 - Lato esterno *(lung.=(0,25+0,15)*0,3/2)	8,00	0,06		3,210	1,54		
	Muro interno (tra sezione 7 fino al termine del canale) - Particolare B2 - Lato interno *(lung.=(0,25+0,15)*0,4/2)	8,00	0,08		3,210	2,05		
	Muro interno '(lung(0,25+0,15)' 0,4/2) Muro interno (tra sezione 7 fino al termine del canale) - Particolare B2 - Lato interno *(lung(0,15+0,075)*0,075/2)	8,00	0,08		3,210	0,26		
	Muro interno (tra sezione 7 fino al termine del canale) - Particolare B2 - Lato interno		ŕ	0.150	·			
	Muro interno (tra sezione 7 fino al termine del canale) - Particolare	8,00	0,28		3,210	1,08		
	B2 - Lato interno	8,00	0,95	0,150	2,210	2,52		
	Setto canale per il rilascio DMV Setto canale per il rilascio DMV - Tra la Pila A e la scala di risalita							
	della fauna Ittica	1,00	4,50	0,300	6,950	9,38		
	Muro andatore est Muro andatore est - Sezione rettangolare - Sp. = 0.80 m	1,00	18,91	0,800	6,100	92,28		
	Muro andatore est - Sezione trapezoidale - Sp. = 0.80 m * (lung.=(1,2856+1,0713)*0,8/2)	1,00	0,94		6,100	5,73		
	Muro andatore est - Sezione trapezoidale - Sp. = 0.30 m * (lung.=(2,4207+2,3403)*0,3/2)	1,00	0,71		2,700	1,92		
	Muro andatore est - Sezione trapezoidale - Sp. = 0.30 m * (lung.=(2,70+1,90)*17,7793/2)	1,00	40,89		0,300	12,27		
		1,00	40,09		0,300	12,27		
	Muro andatore ovest							#0/020/
	A RIPORTARE					2′916,52		50′930′322,71

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					2′916,52		50′930′322,71
	Muro andatore ovest - Sezione rettangolare - Sp. = 0.80 m Muro andatore ovest - Sezione trapezoidale - Sp. = 0.80 m *	1,00	13,90	0,800	4,000	44,48		
	(lung.=(1,7024+1,2768)*0,8/2) Muro andatore ovest - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m Muro andatore ovest - Sezione trapezoidale - Sp. = 0.30 m *	1,00 1,00	1,19 13,90	0,300	4,000 2,700	4,76 11,26		
	(lung.=(1,7026+1,5428)*0,3/2)	1,00	0,49		2,700	1,32		
	Sommano positivi m ³ Sommano negativi m ³					2′997,70 -19,36		
	SOMMANO m³					2′978,34	158,31	471′501,01
757 / 845 B.03.045.c B.003.045.c 04/02/2010	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi dei cls per qualsiasi classe di resistenza. Tipo SR secondo EN 197/1. (Percentuale del 4.00%) Vedi voce n° 844 [m³ 2 978.34]					2′978,34		
	SOMMANO %					2′978,34	4,00	119,13
758 / 846 B.04.001 B.004.001 04/02/2010	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i o, la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	Fondazioni Casseri platea pila centrale	1,00	27,00		2,000	54,00		
	Casseri platea pila centrale - fronte anteriore smussata 1/4 cerchio R=0.40 m *(larg.=2*3,14*0,4/4)	1,00	25,00	0,628		15,70		
	Casseri platea pila centrale - fronte anteriore	1,00	25,00		1,600	40,00		
	Casseri platea pile lato sud Casseri platea pile angolo sud-est	1,00 1,00	15,50 5,00		2,000 2,000	31,00 10,00		
	Casseri platea pile angolo sud-ovest	1,00	5,50		2,000	11,00		
	Cassero per ripresa di getto Casseri platea pile angolo nord-est - 1/2 cerchio R=1.00 m *	1,00	15,50		2,000	31,00		
	(lung=2*3,14*1/4) Casseri platea pile angolo nord-est - 1/2 cerchio R=1.00 m *	1,00	1,57		2,000	3,14		
	(lung.=2*3,14*1/4)	1,00	1,57		1,200	1,88		
	Casseri platea pile lato nord	1,00 1,00	15,50		1,200 0,800	18,60 3,60		
	Casseri platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-ovest Casseri platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est	1,00	4,50 13,71		0,800	10,97		
	Casseri platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est	1,00	3,15		0,800	2,52		
	Casseri platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est Casseri platea Canale per il rilascio DMV - lato nord - Sezione	1,00	6,77		0,800	5,42		
	inclinata *(H/peso=(0,95+0,2446)*24,3/2)	1,00			14,514	14,51		
	Casseri platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est Casseri platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est	1,00 1,00	1,83 2,14		0,950 0,950	1,74 2,03		
	Casseri platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest *(H/peso=(0.8133+0.68)*4,5/2)	2,00			3,360	6,72		
	Casseri platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest	1,00	4,60		0,810	3,73		
	Casseri platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest Casseri platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest -	1,00	16,36		0,800	13,09		
	Gradino	1,00	4,60		0,120	0,55		
	Casseri platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest Casseri platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest	1,00 1,00	15,81 1,00		0,800 0,800	12,65 0,80		
	Casseri platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest Casseri platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest Casseri platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est *(H/	1,00	0,55		0,800	0,80		
	peso=(1,7251+1,0446)*23,4407/2) Casseri platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est *	1,00			32,462	32,46		
	(lung.=4,7807+1,50+4,7807)	1,00	11,06		0,800	8,85		
	Casseri platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est	1,00	4,45		0,800	3,56		
	Casseri platea muro andatore - lato est	1,00	20,39		1,000	20,39		
	Casseri platea muro andatore - lato est Casseri platea muro andatore - lato est - Dentello di fondazione	1,00 1,00	5,50 0,80		1,000 1,000	5,50 0,80		
	Casseri platea muro andatore - lato est - Dentello di fondazione	1,00	18,91		2,000	37,82		
	Casseri platea muro andatore - lato est	1,00	5,69		1,000	5,69		
	A RIPORTARE					410,16		51′401′942,85

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLA VODI		DIMEN	ISIONI		Oventità	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					410,16		51′401′942,8
	Casseri platea muro andatore - lato est - Dentello di fondazione	1,00	0,83		1,000	0,83		
	Casseri platea muro andatore - lato ovest *(lung.=13,8963+3,9+ 15,9712+4,4176)	1,00	38,19		0,800	30,55		
			2,14		0,950	2,03		
	Pila A - casseri totali 1^ fase di getto - Sezione rettangolare	2,00	15,50		3,650	113,15		
	1^ fase di getto - Fronte posteriore	1,00	2,00		3,650	7,30		
	1^ fase di getto - Sezione semicircolare *(lung.=2*3,14*1/2)	1,00 2,00	3,14 10,80		3,650	11,46 78,84		
	2^ fase di getto - Sezione rettangolare 2^ fase di getto - Sezione semicircolare *(lung.=2*3,14*1/2)	1,00	3,14		3,650 3,650	11,46		
	3 [^] fase di getto - Sezione rettangolare	2,00	4,70		3,650	34,31		
	3^ fase di getto - Mensola - Sezione trapezoidale *(H/peso=(1,55+0,25)*1,25/2)	2,00			1,125	2,25		
	3^ fase di getto - Fronte posteriore *(H/peso=2,10+0,25)	1,00	2,00		2,350	4,70		
	3^ fase di getto - Mensola - Fronte posteriore	1,00	2,00		1,804	3,61		
	3^ fase di getto - Sezione rettangolare 3^ fase di getto - Fronte anteriore-posteriore	2,00 2,00	5,95 2,00		1,900 1,900	22,61 7,60		
	Risega di profondità = 0.30 m	4,00	0,30		7,300	8,76		
	Risega di profondità = 0.25 m	2,00	0,25		7,300	3,65		
	Risega ad arco di profondità = 0.30 m	1,00	0,30		9,620	2,89		
	Risega ad arco di profondità = 0.30 m Foro per alloggiamento perno paratoia *(lung.=2*3,14*0,3)	1,00 1,00	0,30 1,88	1,000	8,840	2,65 1,88		
		-,	-,	-,		-,00		
	Pila B - casseri totali 1^ fase di getto - Sezione rettangolare	2.00	12.50		2 650	98,55		
	1^ fase di getto - Sezione rettangolare 1^ fase di getto - Fronte posteriore	2,00 1,00	13,50 2,00		3,650 3,650	7,30		
	1^ fase di getto - Sezione semicircolare *(lung.=2*3,14*1/2)	1,00	3,14		3,650	11,46		
	2^ fase di getto - Sezione rettangolare	2,00	8,80		3,650	64,24		
	2^ fase di getto - Sezione semicircolare *(lung.=2*3,14*1/2) 3^ fase di getto - Sezione rettangolare	1,00 2,00	3,14 4,70		3,650 3,650	11,46 34,31		
	3^ fase di getto - Mensola - Sezione trapezoidale *(H/peso=(1,55+	2,00	1,70		3,030	3 1,3 1		
	0,25)*1,25/2)	2,00	2.00		1,125	2,25		
	3^ fase di getto - Fronte posteriore *(H/peso=2,10+,25) 3^ fase di getto - Mensola - Fronte posteriore	1,00 1,00	2,00 2,00		2,350 1,804	4,70 3,61		
	3^ fase di getto - Sezione rettangolare	2,00	5,95		1,900	22,61		
	3^ fase di getto - Fronte anteriore-posteriore	2,00	2,00		1,900	7,60		
	Risega di profondità = 0.30 m Risega ad arco di profondità = 0.30 m	4,00 2,00	0,30 0,30		7,300 9,620	8,76 5,77		
	Risega ad arco di profondità = 0.30 m	2,00	0,30		8,840	5,30		
	Foro per alloggiamento perno paratoia *(lung.=2*3,14*0,3)	1,00	1,88	2,000	ĺ	3,76		
	Pila C - casseri totali							
	1^ fase di getto - Sezione rettangolare	2,00	17,75		3,650	129,58		
	1^ fase di getto - Fronte anteriore-posteriore 2^ fase di getto - Sezione rettangolare	2,00 2,00	2,00 11,80		3,650 3,650	14,60 86,14		
	2^ fase di getto - Fronte anteriore	1,00	2,00		3,650	7,30		
	3^ fase di getto - Sezione rettangolare	2,00	5,95		5,550	66,05		
	3^ fase di getto - Fronte posteriore 3^ fase di getto - Fronte anteriore	1,00 1,00	2,00 2,00		5,550 1,900	11,10 3,80		
	Risega di profondità = 0.30 m	2,00	0,30		7,300	4,38		
	Risega ad arco di profondità = 0.30 m	1,00	0,30		9,620	2,89		
	Risega ad arco di profondità = 0.30 m	1,00	0,30	1 000	8,840	2,65		
	Foro per alloggiamento perno paratoia *(lung.=2*3,14*0,3)	1,00	1,88	1,000		1,88		
	Soletta							
	Soletta al di sopra del canale per il rilascio DMV Soletta al di sopra del canale per il rilascio DMV *(lung.=5+	1,00	10,20	5,000		51,00		
	Soletta at di sopra dei canale per il filascio Divi v "(lung.=5+10,20+5)	1,00	20,20		0,500	10,10		
	Soletta al di sopra del canale per il rilascio DMV	1,00	11,00		0,500	5,50		
	Soletta al di sopra della Pila A - Sezione rettangolare *	1.00	7.40		0.500	2.70		
	(lung.=5,80+1+0,60) Soletta al di sopra della Pila A - Sezione semicircolare *(lung.=2*	1,00	7,40		0,500	3,70		
	3,14*1/2)	1,00	3,14		0,500	1,57		
	Soletta al di sopra della Pila A - Risega L = 0.60 m	4,00	0,30		0,500	0,60		
	Soletta al di sopra della Pila A - Risega L = 0.80 m Soletta tra Pila A e Pila B	2,00 1,00	0,30 4,00	11,500	0,500	0,30 46,00		
	Soletta tra Pila A e Pila B	2,00	11,50	11,500	0,500	11,50		
	Soletta al di sopra della Pila B *(lung.=5,80+5,80)	1,00	11,60		0,500	5,80		
	Soletta al di sopra della Pila B Soletta al di sopra della Pila B - Risega L = 0.60 m	1,00 4,00	2,00 0,30		0,500 0,500	1,00 0,60		
		7,00	0.30		0,500	0,00		t and the second second second second second second second second second second second second second second se

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1′520,41		51′401′942,85
	Soletta al di sopra della Pila B - Risega L = 0.80 m Soletta tra Pila A e Pila B - 1/4 cerchio R = 1.00 m Soletta tra Pila B e Pila C Soletta tra Pila B e Pila C Soletta al di sopra della Pila C *(lung.=5,80+11,80+2+2) Soletta al di sopra della Pila C - Risega L = 0.60 m Soletta al di sopra della Pila C - Risega L = 0.80 m A dedurre foro paratia DMV A dedurre foro paratia DMV	4,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00	0,30 0,21 4,00 11,50 21,60 0,30 0,30 4,50 0,25	11,500	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	0,60 0,21 46,00 11,50 10,80 0,30 0,30 -2,25 -0,18		
	Cabina di comando Pilastri 30x30 *(lung.=0,3+0,3+0,3+0,3) Trave Trave A dedurre impronta pilastri Cordolo Cordolo	4,00 2,00 2,00 4,00 1,00	1,20 5,30 3,30 0,30 20,40 18,80	0,800 0,700 0,300	3,000 0,350 0,150	14,40 8,48 4,62 -0,36 7,14 2,82		
	Muri Scala di Risalita della Fauna Ittica - Casseri totali Muro Nord Muro lato nord-ovest - 1° Getto H = 3.33 m (in corrispondenza							
	Muro lato nord-ovest - 1° Getto H = 3.33 m (in corrispondenza della sezione 4) - Lato esterno Muro lato nord-ovest - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 4 e sezione 5) - Lato esterno	1,00 1,00	4,50 5,23		3,330 3,210	14,99 16,79		
	Muro lato nord-ovest - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 5 e sezione 6) - Lato esterno Muro lato nord-ovest - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 6 e	1,00	2,50		3,210	8,03		
	sezione 7) - Lato esterno Muro lato nord - 1° Getto H = 3.21 m (in corrispondenza della sezione 7) - Lato esterno	1,00 1,00	7,50 1,00		3,210 3,210	24,08 3,21		
	Muro lato nord - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 7 e sezione 8) - Lato esterno Muro lato nord-est - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 8 e sezione	1,00	6,03		3,210	19,36		
	9) - Lato esterno Muro lato nord-est - 1° Getto H = 3.21 m (in corrispondenza della	1,00	8,43		3,210	27,06		
	sezione 9) - Lato esterno Muro lato nord-est - 1° Getto H = 3.21 m (in corrispondenza della sezione 9) - Lato esterno	1,00 1,00	10,40 0,55		3,210 3,210	33,38 1,77		
	Muro lato nord-ovest - 1° Getto H = 3.33 m (in corrispondenza della sezione 4) - Lato interno Muro lato nord-ovest - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 4 e	1,00	3,90		3,330	12,99		
	sezione 5) - Lato interno Muro lato nord-ovest - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 5 e sezione 6) - Lato interno	1,00 1,00	5,00 2,43		3,210 3,210	16,05 7,80		
	Muro lato nord-ovest - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 6 e sezione 7) - Lato interno Muro lato nord-ovest - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 6 e	1,00	2,48		3,210	7,96		
	sezione 7) - Lato interno Muro lato nord - 1° Getto H = 3.21 m (in corrispondenza della	1,00	4,46		3,210	14,32		
	sezione 7) - Lato interno Muro lato nord - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 7 e sezione 8) - Lato interno	1,00	1,02 6,15		3,210 3,210	3,27 19,74		
	Muro lato nord-est - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 8 e sezione 9) - Lato interno Muro lato nord-est - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 8 e sezione	1,00	2,90		3,210	9,31		
	9) - Lato interno Muro lato nord-est - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 8 e sezione 9) - Lato interno	1,00 1,00	2,98 2,88		3,210 3,210	9,57 9,24		
	Muro lato nord-est - 1° Getto H = 3.21 m (in corrispondenza della sezione 9) - Lato interno Muro lato nord-est - 1° Getto H = 3.21 m (in corrispondenza della	1,00	3,00		3,210	9,63		
	Muro lato nord-est - 1° Getto H = 3.21 m (in corrispondenza della sezione 9) - Lato interno	1,00 1,00	2,90 2,98		3,210 3,210	9,31 9,57		
	Muro lato nord-est - 1° Getto H = 3.21 m (in corrispondenza della sezione 9) - Lato interno Muro lato nord-ovest - 2° Getto (in corrispondenza della sezione 4)	1,00	1,20		3,210	3,85		
	- Lato esterno/interno Muro lato nord-ovest - 2° Getto (in corrispondenza della sezione 4)	2,00	0,50		1,720	1,72		
	- Lato esterno/interno *(lung.=(2,2223+1,72)*4,0007/2) A RIPORTARE	2,00	7,89			15,78		51′401′942,8

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1′933,57		51′401′942,83
	Muro lato nord-ovest - 2° Getto (tra sezione 4 e sezione 5) - Lato							
	esterno/interno Muro lato nord-ovest - 2° Getto (tra sezione 4 e sezione 5) - Lato	1,00	5,22		0,656	3,42		
	esterno/interno *(lung.=(2,2222+2,0752)*5,2238/2) Muro lato nord-ovest - 2° Getto (tra sezione 5 e sezione 6) - Lato	2,00	11,22			22,44		
	esterno/interno Muro lato nord-ovest - 2° Getto (tra sezione 5 e sezione 6) - Lato	1,00	2,50		0,314	0,79		
	esterno/interno *(lung.=(2,7265+2,6539)*2,5/2)	2,00	6,73			13,46		
	Muro lato nord-ovest - 2° Getto (tra sezione 6 e sezione 7) - Lato esterno	0,50	7,80		0,979	3,82		
	Muro lato nord-ovest - 2° Getto (tra sezione 6 e sezione 7) - Lato esterno *(lung.=(2,9678+2,7414)*7,8/2)	1,00	22,27			22,27		
	Muro lato nord - 2° Getto (in corrispondenza della sezione 7) - Lato esterno	1,00	1,00		3,747	3,75		
	Muro lato nord - 2° Getto (tra sezione 7 e sezione 8) - Lato esterno Muro lato nord - 2° Getto (tra sezione 7 e sezione 8) - Lato esterno	0,50	6,03		0,757	2,28		
	*(lung.=(3,7472+3,5723)*6,0255/2)	1,00	22,05			22,05		
	Muro lato nord-est - 2° Getto (tra sezione 8 e sezione 9) - Lato esterno/interno	1,00	8,42		1,058	8,91		
	Muro lato nord-est - 2° Getto (tra sezione 8 e sezione 9) - Lato esterno/interno *(lung.=(4,3288+4,0842)*8,4245/2)	2,00	35,44			70,88		
	Muro lato nord-est - 2° Getto (in corrispondenza della sezione 9) - Lato esterno/interno *(lung.=(5,1419+4,84)*10,40/2)	2,00	51,91			103,82		
	Muro lato nord-est - 2° Getto (in corrispondenza della sezione 9) - Lato esterno	1,00	0,55		4,840	2,66		
	Muro lato nord-ovest - 2° Getto (tra sezione 6 e sezione 7) - Lato	, i	ĺ			•		
	interno Muro lato nord-ovest - 2º Getto (tra sezione 6 e sezione 7) - Lato	0,50	7,23		0,907	3,28		
	interno *(lung.=(2,9678+2,7581)*7,2255/2) Muro lato nord - 2° Getto (in corrispondenza della sezione 7) -	1,00	20,69			20,69		
	Lato interno Muro lato nord - 2° Getto (tra sezione 7 e sezione 8) - Lato interno	1,00	1,02		3,747	3,82		
	Muro lato nord - 2° Getto (tra sezione 7 e sezione 8) - Lato interno Muro lato nord - 2° Getto (tra sezione 7 e sezione 8) - Lato interno	1,00 0,50	0,18 6,03		3,747 0,757	0,67 2,28		
	Muro lato nord - 2° Getto (tra sezione 7 e sezione 8) - Lato interno *(lung.=(3,7472+3,5723)*6,0255/2)	1,00	22,05			22,05		
	Muro lato nord-est - 2° Getto (in corrispondenza della sezione 9) - Lato interno	1,00	1,35		4,840	6,53		
		1,00	1,55		1,010	0,33		
	$\underline{\underline{Muro\ Sud}}$ Muro lato sud-ovest - 1° Getto H = 3.21 m (tra l'inizio del muro e							
	sezione 7) - Lato esterno Muro lato sud - 1° Getto H = 3.21 m (in corrispondenza della	1,00	21,50		3,210	69,02		
	sezione 8) Alloggiamento paratoia canale DMV - Lato esterno Muro lato sud - 1° Getto H = 3.21 m (in corrispondenza della	1,00	0,35		3,210	1,12		
	sezione 8) Alloggiamento paratoia canale DMV - Lato esterno Muro lato sud - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 8 e sezione 9) -	2,00	0,25		3,210	1,61		
	Lato esterno	1,00	9,41		3,210	30,21		
	Muro lato sud-est - 1° Getto H = 3.21 m (in corrispondenza della sezione 9) Alloggiamento panconature - Lato esterno	1,00	0,60		3,210	1,93		
	Muro lato sud-est - 1° Getto H = 3.21 m (in corrispondenza della sezione 9) Alloggiamento panconature - Lato esterno	2,00	0,30		3,210	1,93		
	Muro lato sud-est - 1° Getto H = 3.21 m (ad est della sezione 9) - Lato esterno	1,00	8,81		3,210	28,28		
	Muro lato sud-est - 1° Getto H = 3.21 m (ad est della sezione 9) - Lato esterno	1,00	1,83		3,210	5,87		
	Muro lato sud-est - 1° Getto H = 3.21 m (ad est della sezione 9) -	, i	ŕ			•		
	Lato esterno Muro lato sud-ovest - 1° Getto H = 3.21 m (tra l'inizio del muro e	1,00	1,24		3,210	3,98		
	sezione 7) - Lato interno Muro lato sud-ovest - 1° Getto H = 3.21 m (tra l'inizio del muro e	1,00	0,80		3,210	2,57		
	sezione 5) - Lato interno Muro lato sud-ovest - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 5 e sezione	1,00	4,90		3,210	15,73		
	7) - Lato interno Muro lato sud-ovest - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 6 e sezione	1,00	5,00		3,210	16,05		
	7) - Lato interno	1,00	4,90		3,210	15,73		
	Muro lato sud - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 7 e sezione 8) - Lato interno	1,00	3,00		3,210	9,63		
	Muro lato sud - 1° Getto H = 3.21 m (in corrispondenza della sezione 8) - Lato interno	1,00	2,88		3,210	9,24		
	Muro lato sud - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 8 e sezione 9) -							
	A RIPORTARE					2′486,34		51′401′942,85

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					2′486,34		51′401′942,85
	Lato interno	1,00	3,00		3,210	9,63		
	Muro lato sud - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 8 e sezione 9) - Lato interno	1,00	2,88		3,210	9,24		
	Muro lato sud-est - 1° Getto H = 3.21 m (in corrispondenza della sezione 9) - Lato interno	1,00	2,95		3,210	9,47		
	Muro lato sud-est - 1° Getto H = 3.21 m (ad est della sezione 9) - Lato interno	1,00	2,90		3,210	9,31		
	Muro lato sud-est - 1° Getto H = 3.21 m (ad est della sezione 9) - Lato interno	1,00	3,00		3,210	9,63		
	Muro lato sud-est - 1° Getto H = 3.21 m (ad est della sezione 9) - Lato interno	1,00	2,90		3,210	9,31		
	Muro lato sud-est - 1° Getto H = 3.21 m (ad est della sezione 9) - Lato interno *(lung.=1,35+0,51+0,57+0,40)	1,00	2,83		3,210	9,08		
	Muro lato sud-ovest - 2° Getto (tra l'inizio del muro e sezione 7) -	ŕ	ŕ			r		
	Lato esterno/interno Muro lato sud - 2° Getto (tra sezione 7 e sezione 8) - Lato esterno	1,00	21,06		2,849	60,00		
	*(lung.=(4,9090+4,8962)*0,4386/2) Muro lato sud - 2° Getto (in corrispondenza della sezione 8)	1,00	2,15			2,15		
	Paramento verticale - Lato esterno Muro lato sud - 2º Getto (in corrispondenza della sezione 8)	1,00	0,50		2,060	1,03		
	Alloggiamento paratoia canale DMV - Lato esterno * (lung.=(4,8962+4,886)*0,35/2)	1,00	1,71			1,71		
	Muro lato sud - 2° Getto (in corrispondenza della sezione 8) Alloggiamento paratoia canale DMV - Lato esterno	1,00	0,25		4,896	1,22		
	Muro lato sud - 2° Getto (in corrispondenza della sezione 8)	ŕ			·	r		
	Alloggiamento paratoia canale DMV - Lato esterno Muro lato sud - 2° Getto (tra sezione 8 e sezione 9) - Lato esterno	1,00	0,25		4,886	1,22		
	*(lung.=(4,886+4,6129)*9,4081/2) Muro lato sud-est - 2° Getto (in corrispondenza della sezione 9)	1,00	44,68			44,68		
	Paramento verticale - Lato esterno Muro lato sud-est - 2° Getto (in corrispondenza della sezione 9)	1,00	0,50		0,500	0,25		
	Alloggiamento panconature - Lato esterno *(lung.=(5,1129+5,0956)*0,6/2)	1,00	3,06			3,06		
	Muro lato sud-est - 2° Getto (in corrispondenza della sezione 9) Alloggiamento panconature - Lato esterno	1,00	0,30		5,113	1,53		
	Muro lato sud-est - 2° Getto (in corrispondenza della sezione 9) Alloggiamento panconature - Lato esterno	1,00	0,30		5,096	1,53		
	Muro lato sud-est - 2° Getto (ad est della sezione 9) - Lato esterno	ŕ	ŕ		3,090	·		
	*(lung.=(5,0955+4,84)*8,8/2) Muro lato sud-est - 2° Getto (ad est della sezione 9) - Lato esterno	1,00 1,00	43,72 1,83		4,840	43,72 8,86		
	Muro lato sud-est - 2° Getto (ad est della sezione 9) - Lato esterno Muro lato sud - 2° Getto (tra sezione 8 e sezione 9) - Lato interno *	1,00	1,24		4,840	6,00		
	(lung.=(4,9090+4,6129)*10,1986/2) Muro lato sud - 2° Getto (ad est della sezione 9) - Lato interno *	1,00	48,56			48,56		
	(lung.=(5,1129+4,84)*9,3985/2) Muro lato sud - 2° Getto (ad est della sezione 9) - Lato interno	1,00 1,00	46,77 1,76		4,840	46,77 8,52		
	Muro lato sud - 2° Getto (ad est della sezione 9) - Lato interno * (lung.=0,9359+0,4)	1,00	1,34		4,840	6,49		
		1,00	1,54		7,040	0,47		
	Muro est							
	Muro lato est - Sp. = 0.50 m (tra sezione 10 e sezione 11) - Lato esterno/interno	2,00	0,50		2,655	2,66		
	Muro lato est - Sp. = 0.50 m (in corrispondenza della sezione 11) - Lato esterno/interno *(lung.= $(9+2,655)*6,14/2$)	2,00	35,78			71,56		
	Muro lato est - Sp. = 0.50 m (in corrispondenza della sezione 11) - Lato esterno/interno	1,00	0,13		9,000	1,17		
	Muro lato est - Sp. = 0.50 m (in corrispondenza della sezione 12) - Lato esterno	1,00	9,23		8,050	74,30		
	Muro lato sud-est - Sp. = 0.50 m (in corrispondenza della sezione 10) - Lato esterno	1,00	0,50		2,655	1,33		
	Muro lato sud-est - Sp. = 0.50 m (in corrispondenza della sezione		ŕ		2,033	·		
	10) - Lato esterno/interno *(lung.=(2,655+0,3)*2,65/2) Muro lato sud-est - Sp. = 0.50 m (in corrispondenza della sezione	2,00	3,92		_	7,84		
	10) - Lato esterno Muro lato est - Sp. = 0.50 m (in corrispondenza della sezione 12) -	1,00	0,50		0,300	0,15		
	Lato interno Muro lato est - Sp. = 0.50 m (in corrispondenza della sezione 12) -	1,00	2,32		8,050	18,68		
	Lato interno	1,00	5,78		8,050	46,53		

., .,		DIMENSIONI						PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					3′063,53		51′401′942,85
	Muro Ovest Muro lato ovest - Sezione rettangolare - Lato esterno	1,00	0,50		5,050	2,53		
	Muro lato ovest - Sezione trapezoidale - Lato esterno * (lung.=(5,05+0,8)*4,10/2) Muro lato ovest - Risvolto	1,00 1,00	11,99 0,50		0,800	11,99 0,40		
	Muro lato ovest - Kisvolto Muro lato ovest - Sezione trapezoidale - Lato interno * (lung=(4,739+0,8)*3,80/2)	1,00	10,52		0,000	10,52		
	Muri interni							
	Muro interno (tra sezione 4 e sezione 5) - Particolare A1 - Lato esterno *(lung.=0,3+0,15+0,3162) Muro interno (tra sezione 4 e sezione 5) - Particolare A1 - Lato	1,00	0,77		3,210	2,47		
	interno *(lung.=0,1+0,4123+0,15+0,475+0,1061+0,275) Muro interno (tra sezione 4 e sezione 5) - Particolare A1 - Lato	1,00	1,52		3,210	4,88		
	interno Muro interno (tra sezione 4 e sezione 5) - Particolare A1 - Lato	2,00	1,65		2,210	7,29		
	interno Muro interno (tra sezione 4 e sezione 5) - Particolare A1 - Lato interno	2,00	0,15 1,65		1,000	0,30 0,25		
	Muro interno (in corrispondenza della sezione 5) - Particolare A2 - Lato esterno *(lung.=0,1+0,4123+0,15+0,475+0,1061+0,275)	1,00	1,52	0,130	3,210	4,88		
	Muro interno (in corrispondenza della sezione 5) - Particolare A2 - Lato esterno	2,00	1,75		2,210	7,74		
	Muro interno (in corrispondenza della sezione 5) - Particolare A2 - Lato esterno Muro interno (in corrispondenza della sezione 5) - Particolare A2 -	2,00	0,15		1,000	0,30		
	Lato esterno Muro interno (in corrispondenza della sezione 5) - Particolare A2 -	1,00	1,75	0,150		0,26		
	Lato interno *(lung.=0,3+0,15+0,3162) Muro interno (tra sezione 6 e sezione 7) - Particolare A3 - Lato	1,00	0,77		3,210	2,47		
	esterno *(lung.=0,3+0,15+0,3162) Muro interno (tra sezione 6 e sezione 7) - Particolare A3 - Lato interno *(lung.=0,1+0,4123+0,15+0,475+0,1061+0,275)	1,00	0,77 1,52		3,210 3,210	2,47 4,88		
	Muro interno (tra sezione 6 e sezione 7) - Particolare A3 - Lato interno	2,00	1,85		2,210	8,18		
	Muro interno (tra sezione 6 e sezione 7) - Particolare A3 - Lato interno Muro interno (tra sezione 6 e sezione 7) - Particolare A3 - Lato	2,00	0,15		1,000	0,30		
	interno Muro interno (in corrispondenza della sezione 7) - Particolare B1 -	1,00	1,85	0,150		0,28		
	Lato esterno *(lung.=0,1+0,4123+0,15+0,475+0,1061+0,2819) Muro interno (in corrispondenza della sezione 7) - Particolare B1 -	1,00	1,53		3,210	4,91		
	Lato esterno Muro interno (in corrispondenza della sezione 7) - Particolare B1 - Lato esterno	1,00 1,00	0,95 0,97		2,210 2,210	2,10 2,14		
	Muro interno (in corrispondenza della sezione 7) - Particolare B1 - Lato esterno	1,00	0,21		1,000	0,21		
	Muro interno (in corrispondenza della sezione 7) - Particolare B1 - Lato esterno Muro interno (in corrispondenza della cariara 7) - Particolare B1	1,00	0,43		1,000	0,43		
	Muro interno (in corrispondenza della sezione 7) - Particolare B1 - Lato esterno *(lung.=(0,4253+0,2118)*0,95/2) Muro interno (in corrispondenza della sezione 7) - Particolare B1 -	1,00	0,30			0,30		
	Lato interno *(lung.=0,3+0,15+0,3162) Muro interno (tra sezione 7 fino al termine del canale) - Particolare	1,00	0,77		3,210	2,47		
	B2 - Lato esterno *(lung.=0,3+0,15+0,3162) Muro interno (tra sezione 7 fino al termine del canale) - Particolare B2 - Lato interno *(lung.=0,1+0,4123+0,15+0,475+0,1061+0,275)	8,00 8,00	0,77 1,52		3,210 3,210	19,77 39,03		
	Muro interno (tra sezione 7 fino al termine del canale) - Particolare B2 - Lato interno *(par.ug.=2*8)	16,00	0,95		2,210	33,59		
	Muro interno (tra sezione 7 fino al termine del canale) - Particolare B2 - Lato interno *(par.ug.=2*8)	16,00	0,15		1,000	2,40		
	Muro interno (tra sezione 7 fino al termine del canale) - Particolare B2 - Lato interno	8,00	0,95	0,150		1,14		
	Setto canale per il rilascio DMV Setto canale per il rilascio DMV - Tra la Pila A e la scala di risalita della fauna Ittica - Fronte anteriore/posteriore	2,00	4,50		6,950	62,55		
	Setto canale per il rilascio DMV - Tra la Pila A e la scala di risalita della fauna Ittica - Parte inferiore	1,00	4,50		5,750	1,35		
	A RIPORTARE					3′308,31		51′401′942,85
	ARTIORIARE					3 300,31		51 401 742,00

							pag. 1/3	
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3′308,31		51′401′942,85
	Muro andatore est Muro andatore est - Fronte Via Bàicc - Sp. = 0.80 m Muro andatore est - Fronte Fiume Chiese - Sp. = 0.80 m Muro andatore est - Fronte Anteriore - Sp. = 0.80 m Muro andatore est - Fronte Via Bàicc - Sp. = 0.30 m Muro andatore est - Fronte Fiume Chiese - Sp. = 0.30 m Muro andatore est - Fronte Via Bàicc/Fiume Chiese - Sp. = 0.30 m *(lung.=(2,70+1,90)*17,7793/2) Muro andatore est - Fronte Anteriore - Sp. = 0.30 m	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00	20,20 0,80 2,34 2,42 40,89		6,100 6,100 6,100 2,700 2,700	121,94 123,22 4,88 6,32 6,53 81,78 0,57		
	Muro andatore ovest Muro andatore ovest - Fronte Via Bàicc - Sp. = 0.80 m Muro andatore ovest - Fronte Fiume Chiese - Sp. = 0.80 m Muro andatore ovest - Fronte Anteriore - Sp. = 0.80 m Muro andatore ovest - Fronte Via Bàicc - Sp. = 0.30 m Muro andatore ovest - Fronte Fiume Chiese - Sp. = 0.30 m Muro andatore ovest - Fronte Anteriore - Sp. = 0.30 m Sommano positivi m²	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	15,60 0,80 15,44 15,60		4,000 4,000 4,000 2,700 2,700 2,700	60,68 62,40 3,20 41,69 42,12 0,81		
	Sommano negativi m²					-2,79		
	SOMMANO m ²					3′864,45	22,43	86′679,61
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. Vedi distinte a Disegno Acciaio platea traversa, canale per il rilascio del DMV e scala di risalita della fauna ittica Acciaio Cabina di comando Acciaio Setto canale per il rilascio del DMV Acciaio Soletta di copertura Acciaio Pila A Acciaio Pila B Acciaio Pila C Acciaio Scala di risalita della fanuna ittica - Muro lato sud Acciaio Scala di risalita della fanuna ittica - Muro lato nord Acciaio Scala di risalita della fanuna ittica - Muro lato est Acciaio Muro andatore est Acciaio Muro andatore ovest Acciaio Muro di sostegno ciclabile - Tratto 1 - Parte B Acciaio Muro di sostegno ciclabile - Tratto 1 - Parte C Acciaio Muro di sostegno ciclabile - Tratto 1 - Parte D Acciaio Muro di sostegno ciclabile - Tratto 1 - Parte D Acciaio Muro di sostegno ciclabile - Tratto 1 - Parte D Acciaio Muro di sostegno ciclabile - Tratto 1 - Parte D Acciaio Muro di sostegno ciclabile - Tratto 2 Acciaio Muro di sostegno rampa di accesso	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			138424,20 0 919,200 2846,600 16390,800 28177,500 29780,100 25284,200 42815,300 5234,800 7924,900 4471,200 3070,800 1195,500 6888,300 2804,000	138'424,20 919,20 2'846,60 16'390,80 28'177,50 25'956,90 29'780,10 25'284,20 42'815,30 5'234,80 25'583,40 7'924,90 4'943,60 4'471,20 3'070,80 1'195,50 6'888,30 2'804,00	1,86	693′243,02
760 / 848 1C.05.050.00 10.b 04/02/2010	Solaio piano in cemento armato e blocchi in laterizio rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Terr di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura altezza totale 21 cm (16 laterizio + 5 soletta) Solaio cabina di comando SOMMANO m²		3,90	3,300		12,87	75,72	974,52
761 / 849 1C.05.710.00 50 22/09/2022	Interventi per la messa in sicurezza di solai soggetti a sfondellamento, mediante applicazione di rete elettrosaldata di diametro e maglia adeguati, fissata con angolari in ferro iezione in pianta della sola rete elettrosaldata applicata, ritenedosi compresi i sormonti e gli accessori di fissaggio. rete peso 4 kg/m2		3,90	3,300	4,000	51,48		
	A RIPORTARE					51,48		52′182′840,00
						1		,

								pag. 174
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			NSIONI	TT/	Quantità		PORTI
	D LD OD TO	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	51.40	unitario	TOTALE
	RIPORTO					51,48		52′182′840,00
	SOMMANO kg					51,48	4,87	250,71
762 / 850 1C.06.050.03 00.c 04/02/2010	Muratura portante in blocchi di laterizio alveolato, termoacustica, con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, lesene, spigoli, piani di lavoro interni; con: - blocchi ad incastro 25 x 30 x 19 cm, spessore 25 cm Muratura cabina di comando Muratura cabina di comando A dedurre aperture finestre A dedurre porta-finestra		3,50 0,80		3,000 3,000 1,000 2,100	23,40 21,00 -2,40 -2,52		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					44,40 -4,92		
	SOMMANO m ²					39,48	59,99	2′368,41
763 / 851 A.02.007.a A.002.007.a 04/02/2010	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dag carpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.							
	Fase di scavo 1 (sez. 1-1) - rinterro e riporto in destra 46 mc/m Fase di scavo 1 - rinterro in destra - lato est Fase di scavo 1 - rinterro in destra - lato ovest		18,00 15,00 20,00		46,000 33,000 25,000	828,00 495,00 500,00		
	Fase di scavo 2 (sez. 1-1) - rinterro e riporto in sinistra 50 mc/m		11,00 6,00		50,000 27,000	550,00 162,00		
	Fase di scavo 2 - rinterro in sinistra - muro andatore lato est Fase di scavo 2 - rinterro in sinistra - muro andatore lato ovest		21,00 17,00		37,000 27,000	777,00 459,00		
	SOMMANO m³					3′771,00	1,69	6′372,99
764 / 852 PA.MON.01 11/07/2011	Realizzazione, fornitura e installazione di mire ottiche costituite da elementi di supporto in alluminio (piastra forata e sagomata a supporto di mira rifrangente topografica), da (progetto esecutivo). Tutti i dati dei rilievi effettuati verranno elaborati e restituiti in forma grafica e analitica.							
	a corpo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8′035,88	8′035,88
	Nuova traversa - Finiture e ripristini (Cat 15)							
	Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm, compresa assistenza muraria - 10 x 10 cm, con gola	2,00	7,60			15 20		
30.a 04/02/2010	(lung.=3,60+4,00)	2,00	7,00			15,20	9.77	122.20
	SOMMANO m				,	15,20	8,77	133,30
766 / 854 1C.18.200.00 30.h 04/02/2010	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 30 x 30 cm, colori forti		3,60	4,000		14,40		
	SOMMANO m²					14,40	34,55	497,52
767 / 855 1C.13.150.00	Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa							
	A RIPORTARE							52′200′498,81

Num.Ord.	DEGLOMA ZIONE DELL'AMORI		DIME	NSIONI		O 4:43	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							52′200′498,8
10 04/02/2010	imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione d e i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente impermeabilizzata Copertura Risvolti *(lung.=4,90+4,50)	2,00	4,90 9,40	4,500 0,350		22,05 6,58 28,63	10,77	308,35
768 / 856 MC.13.150.0 020.a 22/09/2022	Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica i $\rm ldo \geq 100^\circ$ C							
	UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 400/300 N/50 mm (-20%) Negli spessori: - spessore 4 mm Copertura Risvolti *(lung.=4,90+4,50)	2,00	4,90 9,40	4,500 0,350		22,05 6,58		
	SOMMANO m²					28,63	11,15	319,22
769 / 857 MC.13.150.0 020.c 22/09/2022	Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica i za a trazione a rottura L/T 400/300 N/50 mm (-20%) Negli spessori: - peso 4,50 kg/m² autoprotetta con scaglie di ardesia							
	Copertura Risvolti *(lung.=4,90+4,50)	2,00	4,90 9,40	4,500 0,350		22,05 6,58		
	SOMMANO m ²	ŕ	ŕ	ŕ		28,63	12,06	345,28
770 / 858 1C.14.050.00 10.a 12/04/2018	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, i di canali di gronda, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata spess. 0.6 mm (peso specifico = 7,86 kg/dm³) Scossalina in lamiera peso 1,5 kg/m *(lung.=4,90+5,30)	2,00	10,20		1,500	30,60	11,36	347,62
771 / 859 1C.14.050.00 10.a 12/04/2018	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, i di canali di gronda, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata spess. 0.6 mm (peso specifico = 7,86 kg/dm³)					30,00	11,50	347,02
	(peso specified = 7,500 kg diff)		3,15		1,500	4,73		
	SOMMANO kg					4,73	11,36	53,73
772 / 860 1C.07.120.00 40 04/02/2010	Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo idoneo ove opportuno, con rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni. Pareti esterne *(lung.=4,53+4,13) Pareti interne *(lung.=4,00+3,60) Solaio SOMMANO m²	2,00 2,00	8,66 7,60 3,60	4,000	3,000 3,000	51,96 45,60 14,40 ———————————————————————————————————	24,32	2′722,87
773 / 861 1C.24.120.00 20.a 04/02/2010	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di copolimeri vinilversatati, traspirante (p.s. 1,60 kg/l; resa 0,13- 0,18 l/m²).							
	A RIPORTARE							52′204′595,88

								pag. 176
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNALIONE DELEAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							52′204′595,88
	Lavabilità > 1.000 colpi spazzola Pareti *(lung.=3,60+4,00) Solaio	2,00	7,60 3,60		3,000	45,60 14,40		
	SOMMANO m ²					60,00	3,85	231,00
774 / 862 1C.24.120.00 20.c 04/02/2010	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a polimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 5.000 colpi spazzola Pareti esterne *(lung.=4,53+4,13) Cordolo perimetrale Cordolo perimetrale Cordolo perimetrale Cordolo perimetrale Cordolo perimetrale Cordolo perimetrale SOMMANO m²	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	8,66 4,90 5,30 5,10 4,70		3,000 0,350 0,350 0,400 0,400	51,96 3,43 3,71 4,08 3,76	4,25	284,50
							1,23	201,50
775 / 863 1C.22.250.00 10.b 04/02/2010	Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio nima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i							
	Con apertura: - ad uno o più battenti Finestre	3,00		0,990		2,97		
	SOMMANO m²					2,97	291,49	865,73
776 / 864 1C.22.250.00 70 04/02/2010	Porte interne ad una o più ante, realizzate con telaio in alluminio anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce con pannelli in fibra di legno e lamina ura. Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.		1,20		2,200	2,64		
	SOMMANO m²					2,64	335,97	886,96
777 / 865 1C.23.190.00 10.a 04/02/2010	Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia	3,00		0,800	1,000	2,40		
	SOMMANO m²					2,40	35,75	85,80
20	Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico $(Ug = -0.3 - Rw = +0.5/1 dB)$							
22/09/2022		3,00		0,800	1,000			
	SOMMANO m ²					2,40	8,57	20,57
779 / 867 1C.22.080.00 30.a 04/02/2010	Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro Scala a pioli accesso sopra le pile zona perni Parapetti superiori zona perni *(lung.=5,85+5,85+1,85+1,85) Scala a pioli Scala Pesci		2,50 15,40 6,24 4,33		8,000 25,000 8,000 8,000	60,00 1'155,00 49,92 34,64		
	Parapetti su soletta Cancello e recinzione lato srada		97,56 11,31		25,000 25,000	2′439,00 565,50		
	A RIPORTARE					4′304,06		52′206′970,44

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					4′304,06		52′206′970,44
	Parapetto lato scala Pesci		50,34		25,000	1′258,50		
	SOMMANO kg					5′562,56	8,18	45′501,74
780 / 868 1C.22.080.00 30.a 04/02/2010	Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro Pila A - rivestimento pilastro h 5,40 Pila A - rivestimento laterale pilastro Pila B - rivestimento pilastro h 4,20 Pila B - rivestimento laterale pilastro Pila C - rivestimento laterale pilastro Pila C - rivestimento laterale pilastro Muro Andatore Est *(larg.=(4,20+0,00)/2) Muro canale per il rilascio DMV *(lung.=9,30+5,00)		3,14 14,30 3,14 12,70 12,70 3,00 12,35 14,30	5,400 1,000 4,200 1,000 1,000 4,200 2,100 1,000	78,500 78,500 78,500 78,500 78,500 78,500 78,500 78,500	1'331,05 2'245,10 1'035,26 1'993,90 996,95 989,10 2'035,90 1'122,55		
	SOMMANO kg				•	11′749,81	8,18	96′113,45
781 / 869 Ed.2022 O.010.02.c 04/02/2010	FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento spondale e scarpata, pennelli, briglie e soglie con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto del 15% inpiù od in meno. PIETRAME da cave delle Prealpi in blocchi del peso degli elementi compreso tra 1000 e 2000 kg Monte traversa in sinistra - addossata a muro *(par.ug.=35/2) Monte traversa in sinistra - a monte muro Valle traversa in sinistra - a monte muro *(lung.=17/2)	17,50 25,00 23,00	20,00 12,00 8,50			350,00 300,00 195,50 845,50	66,45	56′183,48
782 / 870 Ed.2020/21 O.010.05.a 04/02/2010	SOVRAPPREZZO PER LA CEMENTAZIONE DELLE DIFESE IN MASSI formazione di difesa di sponda: Chiusura degli interstizi ed intasamento dei massi mediante il getto di calcestruzzo non infe esistenza C20/25 anche mediante l'ausilio di pompa con intasamento dei vuoti in ragione non inferiore al 15% del volume Monte traversa in sinistra - addossata a muro - Riempimento interstizi 30% Monte traversa in sinistra - a monte muro - Berma di fondazione Valle traversa in sinistra - a monte muro	25,00 23,00	20,00	3,000 3,000 3,000		60,00 75,00 69,00 204,00	25,30	5′161,20
783 / 871 1U.04.460.00 10 04/02/2010	Ripristino stradale definitivo, comprendente tutte le opere necessarie quali scarificazione con fresatura a freddo e trasporto alle discariche autorizzate (esclusi gli oneri di sma e; compreso comunque qualsiasi intervento necessario, anche se non descritto, per dare l'opera finita in ogni sua parte. Fronte traversa SOMMANO m²		70,00	2,000		140,00	52,34	7′327,60
784 / 872 1U.04.110.01 50 04/02/2010	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo a, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento. Accesso Traversa - rampa Accesso Traversa - parte piana Accesso Traversa - raccordo con strada alla fine della rampa - LUNGH. 17,00 / 2 Raccordo SOMMANO m³		13,38 10,90 8,50	4,000 5,210 4,330	0,300 0,300 0,300 0,300	16,06 17,04 11,04 21,00 65,14	26,25	1′709,93
							-,	
	A RIPORTARE							52′418′967,84

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							52′418′967,84
Ed.2022 O.032.01.a	PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso dato in opera caldo, steso e cilindrato, compreso mano di attacco ed ogni altro onere accessorio. Binder dello spessore reso di 6 cm, misurato dopo la cilindratura Accesso Traversa - rampa Accesso Traversa - parte piana Accesso Traversa - raccordo con strada alla fine della rampa * (lung.=17,00/2) Raccordo		13,38 10,90 8,50	4,000 5,210 4,330		53,52 56,79 36,81 70,00		
	SOMMANO mq					217,12	14,05	3′050,54
Ed.2022	PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso dato in opera caldo, steso e cilindrato, compreso mano di attacco ed ogni altro onere accessorio. Tappeto di usura dello spessore reso di 3 cm, misurato dopo la cilindratura Accesso Traversa - rampa Accesso Traversa - parte piana Accesso Traversa - raccordo con strada alla fine della rampa * (lung.=17,00/2) Raccordo		13,38 10,90 8,50	4,000 5,210 4,330		53,52 56,79 36,81 70,00		
	SOMMANO mq					217,12	9,19	1′995,33
1U.04.145.00 10.a 04/02/2010	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; Fronte traversa A monte traversa SOMMANO m		38,00 10,00			38,00 10,00 48,00	23,00	1′104,00
10	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto strisce larghezza 15 cm SOMMANO m²		100,00	0,150		15,00	6,47	97,05
789 / 877 PA.OI.02 02/02/2010	Nuova traversa - Paratoie (Cat 16) Fornitura, trasporto ed installazione delle paratoie a settore della nuova traversa di sbarramento costituite da: - n° 2 paratoie a settore di cerchio aventi le seguenti caratteris inamici ed elettrici fino al quadro di alimentazione, realizzati sotto traccia o su canaline in acciaio zincato a caldo.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	957′000,00	957′000,00
790 / 878 PA.OI.04 02/02/2010	Fornitura e trasporto dei panconi delle paratoie a settore e della paratoia per il rilascio del DMV, da installare sulla nuova traversa di sbarramento costituiti da: - n° 2 panconi ficati dal fornitore. Il tutto secondo i disegni di progetto e le specifiche tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto.					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		53′382′214,76

					1			
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	- American	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		53′382′214,76
	SOMMANO a corpo					1,00	465′000,00	465′000,00
791 / 879 PA.OI.05 02/02/2010	Fornitura e trasporto di trave pescatrice per l'inserimento e l'estrazione dei panconi, del tipo automatica, con ganci e albero di collegamento fra gli stessi, a garantire, l'avven R di adeguate dimensioni; - Ganci in acciaio S 335 JR;							
	- Perni in acciaio inox su boccole in materiale autolubrificante.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	33′000,00	33′000,00
792 / 880 PA.OI.03 02/02/2010	Fornitura, trasporto ed installazione della paratoia per il rilascio del DMV, avente le seguenti caratteristiche principali: larghezza luce netta: 4,50 m; altezza luce netta di rit iaio zincato a caldo. Il tutto secondo i disegni di progetto e le specifiche tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto.							
	Captonico Speciale d'Appario.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	70′000,00	70′000,00
	Nuova traversa - Impianti elettrici (Cat 17)							
793 / 881 Ed.2022 O.005.01.a 30/03/2010	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA da eseguirsi anche in presenza d'acqua in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia dura da mina, mediante mezzi meccanici: con riutilizzo in adiacenza allo scavo per stesa a tombamento di buche e bassure ovvero a formazione di depositi provvisori							
	traversa imbocco allacciamenti A2A		99,00 80,00 50,00	0,800	0,700 0,700 0,700	55,44 44,80 28,00		
	SOMMANO mc					128,24	5,04	646,33
794 / 882 PA.IMP.01 26/10/2018	IMPIANTI ELETTRICI NUOVA TRAVERSA Impianti elettrici nuova traversa					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	39′985,15	39′985,15
	Opere di protezione alveo (SpCat 5)							
795 / 67 Ed.2022 O.003.01.a 03/03/2010	Opere di protezione alveo - zona restituzione (Cat 18) DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO eseguito manualmente e/o con idonei mezzi meccanici equipaggiati con cesoie e/o pinze forestali mediante taglio alla base su piani e scarpate argin anamento del materiale di risulta: di essenze arboree di diametro fino a 20 cm misurata ad un'altezza di 1.30 m da terra							
	Sponda destra oltre rio Abbioccolo		91,39	21,330		1′949,35		
	Sponda destra prima del rio Abbioccolo		99,38	21,500		2′136,67		
	Sponda sinistra fronte scarico		50,00 43,40 33,26	26,000		1′265,00 1′128,40 927,46		
	SOMMANO mq					7′406,88	0,62	4′592,27
796 / 68	SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza di							
	A RIPORTARE							53′995′438,51

Num.Ord.	DEGLOVA ZIONE DELL'AVORI		DIME	NSIONI		0	I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							53′995′438,51
Ed.2022 O.004.01.b 04/02/2010	acqua, in terreno di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la roccia da mina), per sagomature di sponde e di scarpate fluvi ino ad una distanza massima di 5 km per stesa a tombamento di buche e bassure ovvero a formazione di depositi provvisori Sponda destra oltre rio Abbioccolo Sponda destra prima del rio Abbioccolo Sponda sinistra fronte scarico sez 0 - sez 1 sez 1 - sez 2 sez 2 - sez 2a		91,39 99,38 50,00 43,41 33,26		20,950 18,700 34,676 49,030 67,148	1′914,62 1′858,41 1′733,80 2′128,39 2′233,34		
	Scolina sponda destra valle Abbioccolo Scolina zona campo sportivo		110,00 120,00	1,000 1,000	0,500 0,500	55,00 60,00		
	SOMMANO mc					9′983,56	4,28	42′729,64
797 / 69 Ed.2022 O.010.02.c 05/02/2010	FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento spondale e scarpata, pennelli, briglie e soglie con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto del 15% inpiù od in meno. PIETRAME da cave delle Prealpi in blocchi del peso degli elementi compreso tra 1000 e 2000 kg Sponda destra oltre rio Abbioccolo Sponda destra prima del rio Abbioccolo Sponda sinistra fronte scarico sez 0 - sez 1 area mq.1/2*(29,36+29,36) sez 1 - sez 2 area mq.1/2*(29,36+41,97) sez 2 - sez 2a area mq.1/2*(41,97+79,34) Fondo Fiume Chiese - volume: 2500 mc		91,39 99,38 50,00 43,41 33,26		20,100 25,510 29,360 35,665 60,655	1′836,94 2′535,18 1′468,00 1′548,22 2′017,39 2′500,00		
	SOMMANO mc					11′905,73	66,45	791′135,76
798 / 70 Ed.2020/21 O.010.05.a 05/02/2010	SOVRAPPREZZO PER LA CEMENTAZIONE DELLE DIFESE IN MASSI formazione di difesa di sponda: Chiusura degli interstizi ed intasamento dei massi mediante il getto di calcestruzzo non infe esistenza C20/25 anche mediante l'ausilio di pompa con intasamento dei vuoti in ragione non inferiore al 15% del volume Sponda destra oltre rio Abbioccolo Sponda destra prima del rio Abbioccolo Sponda sinistra fronte scarico sez 0 - sez 1 area mq.1/2*(13,47+13,47) sez 1 - sez 2 area mq.1/2*(13,47+17,24) sez 2 - sez 2a area mq.1/2*(17,24+17,24)		91,39 99,38 50,00 43,40 33,26	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000		274,17 298,14 150,00 130,20 99,78 952,29	25,30	24′092,94
799 / 71 Ed.2022 O.015.01.c 05/02/2010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO in polipropilene su superfici orizzontali e/o inclinate, compresi i risvolti, le sovrapposizioni, i picchetti di fissaggio e qua 1 fissaggio: Massa areica non inferiore a 400 gr., resistenza a trazione non inferiore a 30 KN/m (secondo EN ISO 10319). Sponda destra oltre rio Abbioccolo		91,39	10,790		986,10	- 3 0	
	Sponda destra prima del rio Abbioccolo Sponda sinistra fronte scarico		99,38	14,170		1′408,21		
	sez 0 - sez 1 area ml.1/2*(19,44+19,44) sez 1 - sez 2 area ml.1/2*(19,44+25,97) sez 2 - sez 2a area ml.1/2*(25,97+40,95)		50,00 43,40 33,26	19,440 22,705 33,460		972,00 985,40 1′112,88		
	SOMMANO mq					5′464,59	4,12	22′514,11
800 / 72 A.02.007.a A.002.007.a 05/02/2010	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dag carpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta							
	A RIPORTARE							54′875′910,96

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							54′875′910,96
	regola d'arte. Sponda destra oltre rio Abbioccolo Sponda destra prima del rio Abbioccolo Sponda sinistra fronte scarico sez 0 - sez 1 area mq.1/2*(72,29+2,29) sez 1 - sez 2 area mq.1/2*(2,29+1,20) sez 2 - sez 2a area mq.1/2*(1,20+1,20)		91,39 99,38 50,00 43,40 33,26		6,980 8,500 2,290 1,745 1,200	637,90 844,73 114,50 75,73 39,91		
	SOMMANO m³					1′712,77	1,69	2′894,58
801 / 73 1C.12.080.00 10.b 03/03/2010	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN $>$ 1600), con incastro a bicchiere s i alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 400 - p = 240 kg/m	4,00	10,00			40,00	64,66	2′586,40
802 / 74 PA.OI.08 03/03/2010	CHIAVICHE Realizzazione di chiaviche compreso prospetto in c.a. con cemento 325, fornitura ed installazione di porta a vento in acciaio dello spessore di 5 mm, verniciata o recuper e riverniciatura delle stesse. Compresi scavi, reinterri, aggottamenti ed ogni altro onere, per diametri nominali 40 cm.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	268,28	1′073,12
803 / 75 PA.OA.02 05/02/2010	Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennità di cava, la selezione e vagliatura, il cari scarico e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, esclusa la sistemazione del materiale, misurata in opera. Sponda destra oltre rio Abbioccolo Sponda destra prima del rio Abbioccolo Sponda sinistra fronte scarico sez 0 - sez 1 area mq.1/2*(7,92+7,92) sez 1 - sez 2 area mq.1/2*(7,92+3,43) sez 2 - sez 2a area mq.1/2*(3,43+3,43)		91,39 99,38 50,00 43,40 33,26	6,980 8,500 7,920 5,675 3,430	0,250 0,250 0,250 0,250 0,250	159,48 211,18 99,00 61,57 28,52	30,87	17′279,48
	SOMMANO mc					559,75	30,87	17 279,48
804 / 76 PA.OA.05 03/03/2010 805 / 105 Ed.2022 O.023.01.b 23/10/2018	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZ. A PRESSIONE E COLLANTE Semina eseguita con attrezzature indicate alla voce "Semina con attrezzature a pressione" e con l'impiego di collante, come scart 'aderenza del seme e del concime alla falda di scarpata, il tutto come alla voce "Semina con attrezzatura a pressione". Sponda destra oltre rio Abbioccolo Sponda destra prima del rio Abbioccolo Sponda sinistra fronte scarico sez 0 - sez 1 area mq.1/2*(7,92+7,92) sez 1 - sez 2 area mq.1/2*(7,92+3,43) sez 2 - sez 2a area mq.1/2*(3,43+3,43) SOMMANO mq COSTRUZIONE E MESSA IN OPERA DI GABBIONI A SCATOLA certificati CE ed in possesso di certificazione EPD di prodotto (ISO 14025 - EN 15804), in rete metallica a doppia torsione con e dovrà essere non inferiore a 50 kN/m (UNI EN 10223-3:2013).		91,39 99,38 50,00 43,40 33,26	12,720 11,270 7,920 5,675 3,430		1′162,48 1′120,01 396,00 246,30 114,08 3′038,87	0,68	2′066,43
	,							
	A RIPORTARE							54′901′810,97

								pag. 182
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M I	PORTI
TAKILIA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							54′901′810,97
	Dimensioni 1.5X1X1, maglia tipo 8x10 filo diam. 2.7 mm Sponda sinistra Chiese di fronte scarico sez 0 - sez 1 sez 1 - sez 2 sez 2 - sez 2a	3,00 3,00 3,00	50,00 43,40 33,26	1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000	150,00 130,20 99,78 379,98	135,91	51′643,08
	Opere di protezione alveo - zona traverse (Cat 19)							
806 / 883 Ed.2022 O.004.01.b 04/02/2010	SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza di acqua, in terreno di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la roccia da mina), per sagomature di sponde e di scarpate fluvi ino ad una distanza massima di 5 km per stesa a tombamento di buche e bassure ovvero a formazione di depositi provvisori Savanella tra le due traverse *(larg.=(3,5+7,5)/2) Zone di ristagno *(larg.=1,5/2) Savanella a monte della nuova traversa - raccordo *(H/peso=(1,5+6)/2) Espurgo fino a quota 364.00 fino al ponte Scavo per realizzazione scogliere a valle traversa Scavo per regolarizzazione tra le due traverse Scavo scogliera di monte *(par.ug.=660+1265/2)		280,00 5,00 120,00 280,00	5,500 0,750 25,000 20,000	2,000 1,000 1,050 1,200 0,300	3'080,00 26,25 525,00 3'600,00 7'858,20 1'680,00 1'292,50		
	SOMMANO mc					18′061,95	4,28	77′305,15
807 / 884 Ed.2022 O.010.02.c 05/02/2010	FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento spondale e scarpata, pennelli, briglie e soglie con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto del 15% inpiù od in meno. PIETRAME da cave delle Prealpi in blocchi del peso degli elementi compreso tra 1000 e 2000 kg Sinistra da traversa a metanodotto - fondazione Sinistra da traversa a metanodotto - paramento Sinistra da metanodotto a vecchia traversa - fondazione Sinistra da metanodotto a vecchia traversa - paramento Savanella Zone di ristagno *(larg.=1,5/2) Destra sopra savanella da traversa a sez. 7 Destra sopra savanella da sez. 7 a vecchia traversa Sinistra a monte traversa - Fondazione Sinistra a monte traversa - paramento		70,00 70,00 233,00 233,00 280,00 5,00 160,00 90,00 110,00	3,000 7,700 3,000 5,400 12,000 0,750 5,300 3,500 3,000 11,500	2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000	420,00 539,00 1'398,00 1'258,20 3'360,00 26,25 848,00 315,00 660,00 1'265,00		
	SOMMANO mc					10′089,45	66,45	670′443,95
808 / 885 Ed.2020/21 O.010.05.a 05/02/2010	SOVRAPPREZZO PER LA CEMENTAZIONE DELLE DIFESE IN MASSI formazione di difesa di sponda: Chiusura degli interstizi ed intasamento dei massi mediante il getto di calcestruzzo non infe esistenza C20/25 anche mediante l'ausilio di pompa con intasamento dei vuoti in ragione non inferiore al 15% del volume Sinistra a monte traversa - Fondazione - 20% SOMMANO mq		110,00	3,000		330,00	25,30	8′349,00
809 / 886 Ed.2022 O.015.01.c 05/02/2010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO in polipropilene su superfici orizzontali e/o inclinate, compresi i risvolti, le sovrapposizioni, i picchetti di fissaggio e qua l fissaggio: Massa areica non inferiore a 400 gr., resistenza a trazione non inferiore a 30 KN/m (secondo EN ISO 10319). Sinistra da traversa a metanodotto - paramento Sinistra da metanodotto a vecchia traversa - paramento Savanella Destra sopra savanella da traversa a sez. 7		70,00 233,00 280,00 160,00	9,000 7,000 12,000 5,300		630,00 1'631,00 3'360,00 848,00		
	A RIPORTARE					6′469,00		55′709′552,15

	<u> </u>							1 0
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					6′469,00		55′709′552,15
	Destra sopra savanella da sez. 7 a vecchia traversa Sinistra a monte traversa - paramento		90,00 110,00	3,500 13,000		315,00 1′430,00		
	SOMMANO mq					8′214,00	4,12	33′841,68
810 / 887 B.03.025.a B.003.025.a 05/02/2010	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura CON CEMENTO: 150 Kg/mc Magrone Muro ciclabile - Tratto 1	1.00	20.00	2 100	0.150	0.40		
	Magrone fondazione muro di sostegno Tratto 1 - Parte A Magrone fondazione muro di sostegno Tratto 1 - Tratto curvo -	1,00	30,09	2,100	0,150	9,48		
	Parte B	1,00	4,34		0,150	0,65		
	Magrone fondazione muro di sostegno Tratto 1 - Tratto rettilineo - Parte B	1.00	42,45	1,800	0,150	11.46		
	Magrone fondazione muro di sostegno Tratto 1 - Parte C	1,00 1,00	33,20	1,700	0,150	11,46 8,47		
	Magrone fondazione muro di sostegno Tratto 1 - Parte D	1,00	19,03	1,500	0,150	4,28		
	Magrone Muro ciclabile - Tratto 2 Magrone fondazione muro di sostegno Tratto 2 - Parte A Magrone fondazione muro di sostegno Tratto 2 - Parte A Magrone fondazione muro di sostegno Tratto 2 - Parte A Magrone fondazione muro di sostegno Tratto 2 - Parte B Magrone fondazione muro di sostegno Tratto 2 - Parte B Magrone fondazione muro di sostegno Tratto 2 - Parte C	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	17,64 9,39 10,52 8,72 8,31 32,08	1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400	0,150 0,150 0,150 0,150	3,70 1,97 2,21 1,83 1,75 6,74		
	Magrone fondazione muro di sostegno Tratto 2 - Tratto rettilineo - Parte D	1,00	13,75	1,400	0,150	2,89		
	Magrone fondazione muro di sostegno Tratto 2 - Tratto curvo - Parte D	1,00	20,51	1,400	0,150	4,31		
	Magrone fondazione muro di sostegno Tratto 2 - Tratto rettilineo - Parte D	1,00	5,26	1,400	0,150	1,10		
	Magrone Muro di sostegno rampa di accesso Magrone fondazione muro di sostegno rampa di accesso - Tratto verticale	1,00	4 01	1 900	0.150	1.20		
	Magrone fondazione muro di sostegno rampa di accesso - Angolo	,	4,81	1,800	0,150	1,30		
	Magrone fondazione muro di sostegno rampa di accesso - Tratto	1,00	1,65	1,650		0,41		
	orizzontale Magrone fondazione muro di sostegno rampa di accesso - Sezione	1,00	11,20	1,800	0,150	3,02		
	trapezoidale - Getto a 45° *(lung.=(1,15+0,15)*1/2) Magrone fondazione muro di sostegno rampa di accesso - Tratto	1,00	0,65	1,800	0.150	1,17		
	orizzontale Magrone fondazione muro di sostegno rampa di accesso - Tratto	0,50	0,22	1,659	ŕ	0,03		
	inclinato	1,00	1,80	10,298	0,150	2,78	00.42	(/1.40.61
	SOMMANO m³					69,55	88,42	6′149,61
811 / 888 B.03.035.c B.003.035.c 05/02/2010	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) Muro ciclabile - Tratto 1 - Parte A							
	Platea di fondazione - Sp. = 0.40 m	1,00	29,94 2,14	1,800 0,300	0,400 3,800	21,56 2,44		
	Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m Muro di elevazione - Sezione trapezoidale - Sp. = 0.30 m *	1,00	ŕ	ŕ	ŕ	·		
	(lung.=(3,80+3)*17,7778/2) Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m	1,00 1,00	60,44 10,02	0,300 0,300		18,13 9,02		
	Muro ciclabile - Tratto 1 - Parte B Platea di fondazione - Tratto curvo - Sp. = 0.40 m Platea di fondazione - Tratto rettilineo - Sp. = 0.40 m Muro di elevazione - Tratto curvo - Sp. = 0.30 m Muro di elevazione - Tratto rettilinea - Sp. = 0.30 m	1,00 1,00 1,00 1,00	3,62 42,45 0,76 42,45	1,500 0,300	2,600	1,45 25,47 1,98 33,11		
	A RIPORTARE					113,16		55′749′543,44
	ARTIORIARE					113,10		JJ 177 J73,74

			DIME	NGLONI			TM	pag. 184		
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			NSIONI		Quantità				
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	RIPORTO					113,16		55′749′543,4		
	Muro ciclabile - Tratto 1 - Parte C Platea di fondazione - Sp. = 0.40 m	1,00	33,30	1,400	0,400	18,65				
	Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m	1,00	33,30		2,300	22,98				
	Muro ciclabile - Tratto 1 - Parte D									
	Platea di fondazione - Sp. = 0.30 m	1,00	18,88	1,200	0,300	6,80				
	Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m	1,00	7,89	0,300	1,700	4,02				
	Muro di elevazione - Sezione trapezoidale - Sp. = 0.30 m * (lung.=(1,70+1,3703)*10,9886/2)	1,00	16,87	0,300		5,06				
		,	,	,		ŕ				
	Muro ciclabile - Tratto 2 - Parte A Platea di fondazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m	1,00	10,38	1,100	0,300	3,43				
	Platea di fondazione - Sezione triangolare - Sp. = 0.30 m	1,00	0,14		0,300	0,05				
	Platea di fondazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m	1,00	9,25		0,300	3,05				
	Platea di fondazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m	1,00	17,64		0,300	5,82				
	Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m	1,00	10,49		0,300	4,09				
	Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m	1,00	9,35		0,300	3,65				
	Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m	1,00	17,62	1,300	0,300	6,87				
	Muro ciclabile - Tratto 2 - Parte B									
	Platea di fondazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m	1,00	8,72 8,31		0,300 0,300	2,88 2,74				
	Platea di fondazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m	1,00 1,00	8,70		1,300	3,39				
	Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m	1,00	8,29		1,300	3,23				
	Muro ciclabile - Tratto 2 - Parte C									
	Platea di fondazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m	1,00	32,08	1,100	0,300	10,59				
	Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m	1,00	32,06	0,300	1,300	12,50				
	Muro ciclabile - Tratto 2 - Parte D									
	Platea di fondazione - Tratto rettilineo - Sp. = 0.30 m	1,00	13,75		0,300	4,54				
	Platea di fondazione - Tratto curvo - Sp. = 0.30 m	1,00	20,51		0,300	6,77				
	Platea di fondazione - Tratto rettilineo - Sp. = 0.30 m	1,00	5,26		0,300	1,74				
	Muro di elevazione - Tratto rettilineo - Sp. = 0.30 m	1,00	13,75		1,300	5,36				
	Muro di elevazione - Tratto curvo - Sp. = 0.30 m Muro di elevazione - Tratto rettilineo, sezione rettangolare - Sp. =	1,00	20,48	0,300	1,300	7,99				
	0.30 m	1,00	1,50	0,300	1,300	0,59				
	Muro di elevazione - Tratto rettilineo, sezione trapezoidale - Sp. =	1,00	3,00	0,300		0,90				
	0.30 m *(lung.=(1,3+0,3)*3,75/2)	1,00	3,00	0,300		0,90				
	Muro di sostegno rampa di accesso	1.00	(21	1.500	0.400	2.70				
	Platea di fondazione - Tratto verticale - Sp. = 0.40 m Platea di fondazione - Tratto orizzontale - Sp. = 0.40 m	1,00 1,00	6,31 12,16		0,400 0,400	3,79 7,30				
	Platea di fondazione - Sezione triangolare - Sp. = 0.40 m	1,00	0,20		0,400	0,12				
	Platea di fondazione - Tratto inclinato - Sp. = 0.40 m	1,00	10,30		0,400	6,18				
	Muro di elevazione - Tratto verticale - Sp. = 0.30 m	1,00	6,01	0,300	2,550	4,60				
	Muro di elevazione - Tratto orizzontale - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m	1,00	10,24	0,300	2,550	7,83				
	Muro di elevazione - Tratto orizzontale - Sezione trapezoidale - Sp.	ŕ		,	2,330	·				
	= 0.30 m *(lung.=(2,55+1,8124)*3,1605/2) Muro di elevazione - Tratto inclinato - Sezione trapezoidale - Sp. =	1,00	6,89	0,300		2,07				
	0.30 m *(lung.=(2,8124+0,4)*10,3372/2)	1,00	16,60	0,300		4,98				
	SOMMANO m³					297,72	158,31	47′132,0		
	SOMMATIO III						130,31	47 132,0		
812 / 889	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER									
	CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato									
	cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o									
	con curvatura non i o, la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.									
	Muro ciclabile - Tratto 1 - Parte A									
	Platea di fondazione - Sp. = 0.40 m	2,00	1,80		0,400	1,44				
	Platea di fondazione - Sp. = 0.40 m	2,00	29,94		0,400	23,95				
	Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Fronte Via del Bàicc/ Fiume Chiese	2,00	2,14		3,800	16,26				
	Muro di elevazione - Sezione trapezoidale - Fronte Via del Bàicc/	2,00	2,1 T		2,000	•				
	Fiume Chiese *(lung.=(3,80+3)*17,7778/2)	2,00	60,44			120,88				

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI	[Quantità	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					162,53		55′796′675,4
	Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Fronte Via del Bàicc/							
	Fiume Chiese	2,00	10,02		3,000	60,12		
	Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Direzione traversa	1,00	0,30		3,800	1,14		
	Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Direzione ponte	1,00	0,30		3,000	0,90		
	Muro ciclabile - Tratto 1 - Parte B							
	Platea di fondazione - Tratto curvo - Sp. = 0.40 m	1,00	6,33		0,400	2,53		
	Platea di fondazione - Tratto rettilineo - Sp. = 0.40 m Platea di fondazione - Tratto rettilineo - Sp. = 0.40 m	2,00 1,00	42,45 1,50		0,400 0,400	33,96 0,60		
	Muro di elevazione - Tratto curvo - Fronte Via del Bàicc/Fiume	1,00	1,30		0,400	0,60		
	Chiese	1,00	5,36		2,600	13,94		
	Muro di elevazione - Tratto rettilineo - Fronte Via del Bàicc/Fiume	ĺ	,			ŕ		
	Chiese Muro di elevazione - Tratto rettilineo - Direzione ponte	2,00 1,00	42,45 0,30		2,600 2,600	220,74 0,78		
		1,00	0,30		2,000	0,78		
	Muro ciclabile - Tratto 1 - Parte C	2.00	22.20		0.400	26.64		
	Platea di fondazione - Sp. = 0.40 m Platea di fondazione - Sp. = 0.40 m	2,00 2,00	33,30 1,40		0,400 0,400	26,64 1,12		
	Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Fronte Via del Bàicc/	2,00	1,40		0,400	1,12		
	Fiume Chiese	2,00	33,30		2,300	153,18		
	Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Direzione traversa/	'	,		,	,		
	ponte	2,00	0,30		2,300	1,38		
	Muro ciclabile - Tratto 1 - Parte D							
	Platea di fondazione - Sp. = 0.30 m	2,00	18,88		0,300	11,33		
	Platea di fondazione - Sp. = 0.30 m	2,00	1,20		0,300	0,72		
	Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Fronte Via del Bàicc/ Fiume Chiese	2,00	7,89		1,700	26,83		
	Muro di elevazione - Sezione trapezoidale - Fronte Via del Bàicc/	2,00	,,05		1,700	20,03		
	Fiume Chiese *(lung.=(1,70+1,3703)*10,9886/2)	2,00	16,87			33,74		
	Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Direzione traversa	1,00	0,30		1,700	0,51		
	Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Direzione ponte	1,00	0,30		1,370	0,41		
	Muro ciclabile - Tratto 2 - Parte A							
	Platea di fondazione - Sp. = 0.30 m *(lung.=10,5178+9,3865+		25.54		0.200	11.04		
	17,6384) Platea di fondazione - Sp. = 0.30 m *(lung.=10,3845+9,2143+	1,00	37,54		0,300	11,26		
	17,5336)	1,00	37,13		0,300	11,14		
	Platea di fondazione - Sp. = 0.30 m	3,00	1,10		0,300	0,99		
	Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Fronte Via del Bàicc *	ĺ	,		,	ŕ		
	(lung.=10,493+9,3517+17,6193)	1,00	37,46		1,300	48,70		
	Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Fronte Fiume Chiese * (lung=10,4557+9,3048+17,5908)	1,00	37,35		1,300	48,56		
	Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Fronte anteriore/	1,00	37,33		1,500	40,50		
	posteriore/giunto	3,00	0,30		1,300	1,17		
	Muro ciclabile - Tratto 2 - Parte B							
	Platea di fondazione - Sp. = 0.30 m *(lung.=8,7192+8,3057)	1,00	17,02		0,300	5,11		
	Platea di fondazione - Sp. = 0.30 m *(lung.=8,6158+8,2259)	1,00	16,84		0,300	5,05		
	Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Fronte Via del Bàicc * (lung.=8,7004+8,2912)	1,00	16,99		1,300	22,09		
	Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Fronte Fiume Chiese *							
	(lung.=8,6722+8,2694)	1,00	16,94		1,300	22,02		
	Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Fronte anteriore/ posteriore	2,00	0,30		1,300	0,78		
	Muna cialakila Tuatta 2 Parta C							
	Muro ciclabile - Tratto 2 - Parte C Platea di fondazione - Sp. = 0.30 m	1,00	32,08		0,300	9,62		
	Platea di fondazione - Sp. = 0.30 m	1,00	32,08		0,300	9,62		
	Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Fronte Via del Bàicc	1,00	32,06		1,300	41,68		
	Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Fronte Fiume Chiese	1,00	32,04		1,300	41,65		
	Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Fronte anteriore/ posteriore	2,00	0,30		1,300	0,78		
	posteriore	2,00	0,30		1,300	0,78		
	Muro ciclabile - Tratto 2 - Parte D							
	Platea di fondazione - Tratto rettilineo - Sp. = 0.30 m	1,00	13,75		0,300	4,13		
	Platea di fondazione - Tratto curvo - Sp. = 0.30 m Platea di fondazione - Tratto rettilineo - Sp. = 0.30 m	1,00 1,00	20,51 5,26		0,300 0,300	6,15 1,58		
	Platea di fondazione - Tratto rettilineo - Sp. = 0.30 m	1,00	13,72		0,300	4,12		
	Platea di fondazione - Tratto curvo - Sp. = 0.30 m	1,00	20,34		0,300	6,10		
					1	-		

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1′055,38		55′796′675,4
	Platea di fondazione - Tratto rettilineo - Sp. = 0.30 m	1,00	5,23		0,300	1,57		
	Platea di fondazione - Tratto rettilineo - Sp. = 0.30 m	3,00	1,10		0,300	0,99		
	Muro di elevazione - Tratto rettilineo - Fronte Via del Bàicc	1,00	13,75		1,300	17,88		
	Muro di elevazione - Tratto curvo - Fronte Via del Bàicc Muro di elevazione - Tratto rettilineo - Fronte Via del Bàicc	1,00 1,00	20,48 5,25		1,300 1,300	26,62 6,83		
	Muro di elevazione - Tratto rettilineo - Fronte Via dei Balco	1,00	13,74		1,300	17,86		
	Muro di elevazione - Tratto curvo - Fronte Fiume Chiese	1,00	20,43		1,300	26,56		
	Muro di elevazione - Tratto rettilineo - Fronte Fiume Chiese	1,00	5,24		1,300	6,81		
	Muro di elevazione - Tratto rettilineo - Fronte anteriore/posteriore/giunto	3,00	0,30	1,300		1,17		
		2,00	*,- *	-,		-,-,		
	Muro di sostegno rampa di accesso Platea di fondazione - Tratto verticale - Sp. = 0.40 m	1,00	4,81		0,400	1,92		
	Platea di fondazione - Tratto verticale - Sp. = 0.40 m	1,00	6,31		0,400	2,52		
	Platea di fondazione - Tratto verticale - Sp. = 0.40 m - Fronte							
	traversa	1,00	1,50		0,400	0,60		
	Platea di fondazione - Tratto orizzontale - Sp. = 0.40 m	1,00 1,00	12,16 12,36		0,400 0,400	4,86 4,94		
	Platea di fondazione - Tratto orizzontale - Sp. = 0.40 m Platea di fondazione - Tratto inclinato - Sp. = 0.40 m	1,00	10,30		0,400	4,94		
	Platea di fondazione - Tratto inclinato - Sp. = 0.40 m	1,00	10,50		0,400	4,20		
	Platea di fondazione - Tratto inclinato - Sp. = 0.40 m - Fronte Pista	-, -, -			*,	-,		
	ciclabile	1,00	1,50		0,400	0,60		
	Muro di elevazione - Tratto verticale	1,00	5,71		2,550	14,56		
	Muro di elevazione - Tratto verticale	1,00	6,01		2,550	15,33		
	Muro di elevazione - Tratto orizzontale - Sezione rettangolare -	1.00	10.24		2.550	26.11		
	Fronte Via del Bàicc Muro di elevazione - Tratto orizzontale - Sezione rettangolare -	1,00	10,24		2,550	26,11		
	Fronte Fiume Chiese	1,00	9,94		2,550	25,35		
	Muro di elevazione - Tratto orizzontale - Sezione trapezoidale -							
	Fronte Via del Bàicc/Fiume Chiese *(lung.=(2,55+1,8124)*	2.00	(90			12.70		
	3,1605/2) Muro di elevazione - Tratto inclinato - Sezione trapezoidale -	2,00	6,89			13,78		
	Fronte Via del Bàicc/Fiume Chiese *(lung.=(2,8124+0,4)*							
	10,3372/2)	2,00	16,60			33,20		
	Muro di elevazione - Tratto orizzontale - Sezione rettangolare -							
	Fronte Traversa	1,00	0,30		2,550	0,77		
	Muro di elevazione - Tratto orizzontale - Sezione rettangolare - Giunto strutturale	1.00	0,30		1,812	0,54		
	Muro di elevazione - Tratto orizzontale - Sezione rettangolare -	1,00	0,30		1,612	0,34		
	Fronte Pista ciclabile	1,00	0,30		0,400	0,12		
	SOMMANO m ²					1′315,19	22,43	29′499,71
813 / 890 3.05.030 3.005.030 05/02/2010	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	Muro ciclabile - Tratto 1 - Parte A				4943,600	4′943,60		
	Muro ciclabile - Tratto 1 - Parte B				4471,200	4′471,20		
	Muro ciclabile - Tratto 1 - Parte C				3070,800	3′070,80		
	Muro ciclabile - Tratto 1 - Parte D				1195,500	1′195,50		
	Muro ciclabile - Tratto 2 Muro di sostegno rampa di accesso				6888,300 2804,000	6′888,30 2′804,00		
					200 1,000		1,86	43′474,52
	SOMMANO kg				•	23′373,40	1,80	43 4 / 4,52
21.4 / 001	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei							
314 / 891 A.02.007.a A.002.007.a 05/02/2010	provenienti sia dag carpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta						l l	
A.02.007.a A.002.007.a	provenienti sia dag carpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. A tergo scogliera di monte	17,00	110,00			1′870,00		
A.02.007.a A.002.007.a	provenienti sia dag carpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. A tergo scogliera di monte A tergo scogliera di valle	ŕ	,			ĺ		
A.02.007.a A.002.007.a	provenienti sia dag carpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. A tergo scogliera di monte	17,00 6,00 7,00	110,00 40,00 56,00			1′870,00 240,00 392,00		

								pag. 187
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M	PORTI
TAKIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2′502,00		55′869′649,72
	5-6 6-7 7-8	8,00 13,00 9,00	58,00 58,00 51,00			464,00 754,00 459,00		
	SOMMANO m³					4′179,00	1,69	7′062,51
1U.04.110.01 50 05/02/2010	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo a, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento. Camminamenti in sponda sinistra *(lung.=(147,14+195,45))		342,59	2,500	0,300	256,94		
			342,39	2,300	0,300			
	SOMMANO m³					256,94	26,25	6′744,68
Ed.2022 O.032.01.c	PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso dato in opera caldo, steso e cilindrato, compreso mano di attacco ed ogni altro onere accessorio. Tappeto di usura dello spessore reso di 3 cm, misurato dopo la							
	cilindratura Camminamenti in sponda sinistra *(lung.=(147,14+195,45))		342,59	2,500		856,48		
	SOMMANO mq					856,48	9,19	7′871,05
1U.06.360.00 30 05/02/2010	Staccionata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti diametro 10 ÷ 12 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali, interasse di 2 m, montanti verticali di scavo e riporto, per la realizzazione dei plinti di fondazione, ogni onere e lavorazione, il materiale, le attrezzature.							
	Monte traversa - lato strada		106,90			106,90		
	Valle traversa - lato strada		126,00			126,00		
	SOMMANO m					232,90	58,39	13′599,03
30 05/02/2010	Staccionata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti diametro 10 ÷ 12 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali, interasse di 2 m, montanti verticali di scavo e riporto, per la realizzazione dei plinti di fondazione, ogni onere e lavorazione, il materiale, le attrezzature. Monte traversa - lato fiume Monte traversa - lato fiume Valle traversa - lato strada		115,00 9,00 314,00 60,10			115,00 9,00 314,00 60,10		
	SOMMANO m					498,10	58,39	29′084,06
PA.OA.02 05/02/2010	Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennità di cava, la selezione e vagliatura, il cari scarico e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, esclusa la sistemazione del materiale, misurata in opera.							
	Sponda sinistra - monte traversa Sponda sinistra - valle traversa Sponda sinistra - valle traversa - lato strada Sponda sinistra - monte traversa - lato strada *(larg.=(0,90+0,25)/		111,00 239,00 61,00	4,400 4,400 1,600	0,250 0,250 0,250	122,10 262,90 24,40		
	2)		9,00	0,575	0,250	1,29		
	SOMMANO mc					410,69	30,87	12′678,00
O.025.01.a	COSTRUZIONE E MESSA IN OPERA DI MATERASSO TIPO RENO in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali secondo UNI EN 10223-3, realizzata con filo di acciaio trafilato a fred ito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura.							
	A RIPORTARE							55′946′689,05

								pag. 188
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	C	unitario	TOTALE
	RIPORTO							55′946′689,05
	Dimensioni 3X3X0.3, maglia tipo 6x8 filo diam. 2.2 mm Sponda sinistra - monte traversa Sponda sinistra - valle traversa		111,00 239,00	4,000 4,000		444,00 956,00		
	SOMMANO mq					1′400,00	59,94	83′916,00
821 / 898 E.01.090 E.001.090 03/03/2010	RIVESTIMENTO SCARPATE A GRIGLIATO IN GEOTESSILE INTERRATO Rivestimento delle scarpate in trincea con grigliato semirigido geotessile del peso di almeno 500 g/mq, ricoperto con cm20 di cm 50 per mq di effettiva scarpa; compresa la fornitura del terreno vegetale ed ogni altro onere di trasporto e posa.							
	Sponda sinistra - monte traversa Sponda sinistra - valle traversa		111,00 239,00	4,000 4,000		444,00 956,00		
	SOMMANO m²					1′400,00	16,90	23′660,00
822 / 899 PA.OA.05 03/03/2010	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZ. A PRESSIONE E COLLANTE Semina eseguita con attrezzature indicate alla voce "Semina con attrezzature a pressione" e con l'impiego di collante, come scart 'aderenza del seme e del concime alla falda di scarpata, il tutto							
	come alla voce "Semina con attrezzatura a pressione ". Sisemazione ambientale e opere a verde - vedi elaborati					5′250,00		
	SOMMANO mq					5′250,00	0,68	3′570,00
	Adeguamento opere esistenti (SpCat 6) Adeguamento opere esistenti - Galleria degli Agricoltori (Cat 20)							
823 / 126 NC.10.250.0 080.d 01/08/2022	Nolo di elettropompa, completa di tubazioni ed accessori, compreso consumo di f.e.m. ed operatore addetto saltuariamente alla conduzione: - con bocca aspirante d= 200 mm Pompaggio venuta d'acqua in galleria - H24 per intera durata dei lavori (70gg) (incluso 10% utile e 13% spese) *(par.ug.=70*24)* (H/peso=1,13*1,1)	1680,00			1,243	2′088,24		
	SOMMANO ora					2′088,24	12,21	25′497,41
824 / 127 B.11.002 B.011.002 29/09/2022	TAGLIO DI LAMIERE E PROFILI CON MOLA A DISCO Taglio meccanico con idonea attrezzatura elettrica o pneumatica di lamiera e/o profili e successiva regolarizzazione delle superfici. S eggi e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Demolizioni localizzate lamiera esterna deoformata		100,00			100.00		
			100,00				52.67	5/267.00
	SOMMANO ml					100,00	53,67	5′367,00
825 / 128 C.03.040 C.003.040 29/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce n° 127 [ml 100.00]				53,670	5′367,00		
	SOMMANO %				55,070	5′367,00	10,00	536,70
	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s reno proveniente da siti contaminati. COD CER					3 307,00	10,00	330,70
7.04.05 29/09/2022	17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE) COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO				10.000	10.00		
	Conferimento a discarica lamiere demolite				10,000	10,00		56'090'226'16
	A RIPORTARE					10,00		56′089′236,16

Num.Ord.			DIME	NSION	I		IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,00		56′089′236,16
	SOMMANO t					10,00	49,72	497,20
	SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO Per l'ancoraggio di nuovi get e/o barre di acciaio. CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40 Pos.1a - N.70 inghisaggi x 8 conci (2÷9) *(par.ug.=70*8) Pos.1a - N.30 inghisaggi concio 1 Pos.1b - N.80 inghisaggi concio 1	560,00				560,00 30,00 80,00		
	SOMMANO cad					670,00	11,59	7′765,30
828 / 131 C.03.040 C.003.040 29/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%)							
	Vedi voce n° 130 [cad 670.00]				11,590	7′765,30		
	SOMMANO %					7′765,30	10,00	776,53
829 / 132 C.02.005.a C.002.005.a 29/09/2022	ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in opera. Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera o l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Pos. 1a n. 590 barre Ø10 L=0.60 Pos. 1b n.80 barre Ø10mm L=1.2 Pos. 2a n.33 barre/concio Ø16mm L= 6.78m *(par.ug.=33*9) Pos. 2b n.33 barre/concio Ø16mm L= 6.37m *(par.ug.=33*9) Pos. 2c n.17 barre concio 1 Ø16mm L=8.31m Pos. 3a n.66 barre/concio Ø16mm L= 3.39m *(par.ug.=66*9) Pos. 3b n.66 barre/concio Ø16mm L= 3.18m *(par.ug.=66*9) Pos. 3c n.34 barre concio 1 Ø16mm L=3.55 Pos. 4a n.33 barre/concio Ø16mm L= 4.76m *(par.ug.=33*9) Pos. 4b n.33 barre/concio Ø16mm L= 4.35m *(par.ug.=33*9) Pos. 4c n.17 barre concio 1 Ø16mm L=6.10m Pos. 5a n.92 barre/concio Ø16mm L=12.0m longitudinali *(par.ug.=92*9) Pos. 5b n.46 barre concio 1 Ø16mm L=5.0m longitudinali	590,00 80,00 297,00 297,00 17,00 594,00 34,00 297,00 297,00 17,00 828,00 46,00	1,20 6,78 6,37 8,31 3,39 3,18 3,55 4,76 4,35 6,10		0,617 0,617 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578	218,42 59,23 3'177,56 2'985,40 222,92 3'177,56 2'980,72 190,46 2'230,85 2'038,70 163,64 15'679,01 362,94	2,00	66′974,82
830 / 133 I.01.009 I.001.009 29/09/2022	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. Giunti waterstop ripresa arco rovescio-piedritti 20m/concio	9,00	· · · · ·			180,00	2,00	00 77 1,02
	Giunti waterstop circonferenziali tra conci successivi L=13.7m x 8 SOMMANO ml	8,00	13,70			109,60 289,60	17,23	4′989,81
831 / 134 C.03.040 C.003.040 29/09/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Vedi voce nº 133 [ml 289.60]				17,230	4′989,81		
	SOMMANO %					4′989,81	10,00	498,98
832 / 135	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN							
	A RIPORTARE							56′170′738,80

Num.Ord.			DIME	NSIONI	[IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							56′170′738,80
C.02.003.a C.002.003.a 29/09/2022	SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato ce di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile.							
	Casseforme longitudinali 125.6 m2/concio	9,00			125,600	1′130,40		
	SOMMANO m ²				,	1′130,40	20,20	22′834,08
833 / 136 C.02.003.d C.002.003.d 29/09/2022	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato ce olta in pannelli di acciaio o in tavole in legno ovvero per casseforme a doppia curvatura per svasi, camere, inviti ecc. Cassaforme testate conci correnti 10m2/concio				10,000	70.00		
	Cassaforme testate concio n.1 - 30 m2	7,00			30,000	30,00		
	Cassaforme testate concio n.9 - 15 m2				15,000	15,00	50.07	6'702.05
	SOMMANO m ²				,	115,00	59,07	6′793,05
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali e gli oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI ARCO ROVESCIO							
	Getto arco rovescio conci 1÷9 Getto arco rovescio concio 1 - Volume integrativo raccordo *(H/	9,00			16,000	144,00		
	peso=3,75*5)				18,750	18,75		
	SOMMANO m³					162,75	173,48	28′233,87
835 / 138 PA.GN.07 29/09/2022	sovrapprezzo per classe di resistenza da RCK 35 N/mmq a RCK 40 N/mmq Vedi voce n° 137 [m³ 162.75]				173,480	28′233,87		
	SOMMANO %					28′233,87	6,00	1′694,03
836 / 139 C.02.001.1.d C.002.001.00 1.d 29/09/2022	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali oneri per la sagomatura della superficie CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI Getto ritti e volta conci 1÷9 *(H/peso=3,25*10) Getto ritti e volta concio 1 - Volume integrativo raccordo *(H/peso=6,8*5)				32,500 34,000	292,50 34,00		
	SOMMANO m³					326,50	160,52	52′409,78
837 / 140 PA.GN.07	sovrapprezzo per classe di resistenza da RCK 35 N/mmq a RCK 40 N/mmq				160 500	, ,		
29/09/2022	Vedi voce n° 139 [m³ 326.50]				160,520	52′409,78	. 00	2/144.50
	SOMMANO %					52′409,78	6,00	3′144,59
838 / 141 PA.OI.07 08/11/2022	CHIUSURA CON PANCONI ESISTENTI Posizionamento panconi metallici su appositi garmami esistenti per chiusura area imbocco galleria. E' altresì compreso ogni onere per l'abbassamento o dell'area per tutta la durata dei lavori. E' compreso inoltre il successivo smontaggio e riposizionamento dei panconi.							
	Chiusura con panconi imbocco galleria esistente per realizzazione							
	A RIPORTARE							56′285′848,20

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						pag. 191
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI	1	Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNATION DEL EL COM	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quant	unitario	TOTALE
	RIPORTO							56′285′848,20
	setto di chiusura					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5′260,16	5′260,16
b	SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO ci e/o barre di acciaio. CON IMPIEGO DI MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA PREMISCELATA DEL TIPO COLABILE - PER FORI DIAM. 40 MM Realizzione N.94 fiorettature Ø26mm, L=400mm	94,00	0,40			37,60		
	SOMMANO ml					37,60	13,10	492,56
840 / 143 B.05.030 B.005.030 08/11/2022	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	n.94 ancoraggi Ø26mm, L=400mm - Ltot=1.2m	94,00	1,20		4,166	469,92		
	SOMMANO kg					469,92	1,86	874,05
841 / 144 I.01.009 I.001.009 08/11/2022	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. Giunti water stop circonferenziali, L=18.90m x n.2	2,00	18,90			37,80		
	SOMMANO ml					37,80	17,23	651,29
842 / 145 B.04.003 B.004.003 08/11/2022	CASSEFORME A PERDERE Per getti di fondazioni, pilastri, travi, pareti e setti in cemento armato, per solettoni a struttura alleggerita, comunque realizzate purché approvate dalla D.L.; compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Casseforme a perdere per getto setto di chiusura in CLS - Setto di imbocco - A=28.27m2				28,270	56,54	40,23	2′274,60
843 / 146 B.05.050.a B.005.050.a 08/11/2022	RETE ELETTROSALDATA in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera RETE ACCIAIO B450C Armatura setto di chiusura imbocco con doppia rete Ø8mm 10/10 - c.a 8 kg/m2 +15% per sfridi - A=28.27 *(H/peso=8*1,15)		28,27		9,200	520,17		
	SOMMANO kg					520,17	2,37	1′232,80
844 / 147 B.03.035.c B.003.035.c 08/11/2022	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) Getto per setto di chiusura imbocco galleria - A=28.27m2 - sp=0.8m			0,800	28,270	22,62		
	SOMMANO m³					22,62	158,31	3′580,97
	A RIPORTARE							56′300′214,63
	A KIPOKIAKE							30 300 214,03

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI	I	Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							56′300′214,63
845 / 148 B.03.045.e B.003.045.e 08/11/2022	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi dei els per qualsiasi classe di resistenza. E relativi controlli aggiuntivi (tipo Sovrapprezzo per utilizzo di CLS antiritiro SOMMANO m³				22,620	22,62	15,83	358,07
846 / 149 C.03.040 C.003.040 08/11/2022	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale del 10.00%) Sovrapprezzo per realizzazione opere in sotterraneo Voci da 17 a 24				28439,340	28′439,34		
	SOMMANO %					28′439,34	10,00	2′843,93
847 / 150 PA.OI.06 08/11/2022	Fornitura e posa in opera di grigliato in acciaio di chiusura sbocco, con telaio di forma circolare, diametro 6000mm completo di cancello pedonale L1000 x 2200 H con barre verticali in ferro tondo 30mm, interasse non superiore a 170mm. Compresa assistenza opere murarie per l'installazione. Chiusura sbocco con grigliato in acciaio					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	16′134,84	16′134,84
848 / 151 PA.OI.09	Adeguamento opere esistenti - Adeguamento traversa (Cat 21) SMONTAGGIO PARATOIE ESISTENTI E APPARECCHIATURE							
01/04/2010	Smontaggio paratoie, apparecchiature elettriche, meccaniche ed oleodinamiche, strutture in acciaio, cabine esistenti e quant'altro p ative vigenti dei materiali di risulta o in altro luogo secondo quanto stabilito dalla D.L. o dalla Stazione Appaltante. smontaggio SOMMANO a corpo					1,00	10′520,31	10′520,31
849 / 152 A.03.007.a A.003.007.a 07/11/2022	DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, d egno qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC							
	Demolizione per realizzazione cordolo di testa c.a. 6.6m2x6.3m	6,60		6,300	1,000	41,58		
	SOMMANO m³					41,58	191,93	7′980,45
850 / 153 B.02.100.e B.002.100.e 07/11/2022	PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventua ulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 n.110 Micropali L=6.0m	110,00	6,00			660,00	22,08	14′572,80
851 / 154 B.02.105.d B.002.105.d	GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od							
	A RIPORTARE							56′352′625,03

								pag. 193
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	BEGGN EACH BELLET VOIC	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantitu	unitario	TOTALE
	RIPORTO							56'352'625,03
07/11/2022	altro, eseguiti ventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 190 FINO A MM 240 n.110 micropali L=6.0m	110,00	6,00			660,00	33,15	21′879,00
852 / 155 B.02.110.b B.002.110.b 07/11/2022	TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mez iametralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. N.110 micropali L=6.0m armatura 168.3 sp.12.5mm		6,00		48,000	31′680,00		
	SOMMANO kg					31′680,00	2,58	81′734,40
853 / 156 B.05.030 B.005.030 07/11/2022	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. Armature cordolo di testa micropali. Pos. 24,26,27,28,29 *(H/peso=143,9+132,85+74,6+301,08+27,8)				680,230	680,23		
	SOMMANO kg					680,23	1,86	1′265,23
854 / 157 B.04.001 B.004.001 07/11/2022	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i o, la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	Casseri per cordolo di testa H=0.7m Casseri per cordolo di testa H=0.97m Casseri di testa cordoli Casseri di testa cordoli SOMMANO m²	4,00 4,00 2,00 2,00	- /		0,700 0,970 0,970 0,700	20,30 25,41 0,97 0,70 47,38	22,43	1′062,73
855 / 158 B.03.031.c B.003.031.c 07/11/2022	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	CLS cordolo di testa H=0.7m CLS cordolo di testa H=0.97m	2,00 2,00		0,500 0,500	0,700 0,970	5,08 6,35		
	SOMMANO m³		·		·	11,43	153,92	1′759,31
856 / 159 B.03.031.c B.003.031.c 07/11/2022	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	CLS riempimento a tergo dle cordolo (Sez.2-2) *(H/peso=12+14)				26,000	26,00		
	SOMMANO m³					26,00	153,92	4′001,92
857 / 160 B.11.020.c B.011.020.c	NUOVE STRUTTURE Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni tutte in officina per l'assemblaggio dei vari eleme ro							
	A RIPORTARE							56'464'327,62

Num.Ord.			DIME	NSION	1		IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							56′464′327,62
07/11/2022	finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Compresa fornitura e posa in opera TIPO S355W n.8 puntoni tubolari Ø419mm sp.15mm L= 5.26 Piastre n.16 600x600x20	8,00 16,00	5,26		150,000 56,520	6′312,00 904,32		
	SOMMANO kg					7′216,32	4,66	33′628,05
858 / 161 B.05.060 B.005.060 07/11/2022	SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO Anche per barre tonde per c.a o c.a.p., per la protezione superficiale data con zincatura minima compresa tra 60 e 100 micron effettuata con trattamennto a caldo in officina compreso ogni onere di lavorazione e trasporto. N.8 puntoni tubolari Ø419mm sp.15mm Piastre n.16 600x600x20		5,26		150,000 56,520	6′312,00 904,32		
	SOMMANO kg	, i			30,320	7′216,32	0,99	7′144,16
	SOWIMANORS						0,99	/ 144,10
859 / 162 A.03.007.a A.003.007.a 07/11/2022	DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, d egno qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC Completamento demolizione soletta esistente in corrispondenza	10.45				10.40		
	della traversa Demolizione piastra a valle della traversa per completamento	18,45			5,500	101,48		
	Savanella ribassata					25,00	101.00	24/255 24
	SOMMANO m³					126,48	191,93	24′275,31
860 / 163 A.01.003.a A.001.003.a 07/11/2022	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DI ELEVATA RESISTENZA anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualunque natura appartenenti alla categoria A (rocce di elevata resiste attrezzature impiegate nel rispetto della sezione di scavo da raggiungere e delle prescrizioni di contratto e progetto. Scavi per raggugnimento piano posa nuove solette di fondo savanella *(H/peso=17,5*5,5)				96,250	96,25		
	SOMMANO m ³					96,25	12,79	1′231,04
861 / 164 E.08.001.a E.008.001.a 07/11/2022	ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (rburi totali; - ALTRE SOSTANZE: Amianto. Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco specifiche. Caratterizzazioni residui demolizioni					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	450,00	1′800,00
862 / 165 L.01.020.c	NOLO DI ESCAVATORE O PALA MECCANICA Dato funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante;						,	ŕ
L.001.020.c 07/11/2022	compreso l'onere del pilotaggio del traffico a senso unico alternato Per ogni ora di lavoro PER PRESTAZIONI DI LAVORO DURANTE LE ORE NOTTURNE DELLA CAPACITÀ FINO A MC 0,75							
	Escavatore per carico materiali di risulta (5 giorni) - incluso 13%+10% per spese e utile d'impresa *(par.ug.=5*8)*(H/peso=1,1*1,13)	40,00			1,243	49,72		
	SOMMANO h					49,72	88,25	4′387,79
863 / 166 E.08.005.17. 01.01	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere							
	A RIPORTARE							56′536′793,97

								pag. 193
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TAKILIA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							56′536′793,97
E.008.005.01 7.01.01 07/11/2022	certificato dai s no proveniente da siti contaminati. COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE COD CER 17 01 01 - CEMENTO Conferimento a discarcia CLS demolito *(par.ug.=41,58+126,48)	168,06			2,500	420,15		
	SOMMANO t					420,15	24,86	10′444,93
864 / 167 E.08.005.17. 05.04 E.008.005.01 7.05.04 07/11/2022	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Conferimento a discarica terre e rocce scavo				2,000	192,50	7,25	1′395,63
							ĺ	ŕ
865 / 168 A.01.010 A.001.010 07/11/2022	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. COmpenso per trasporto a discarica materiali di risulta demolizioni ewntro 50km dal sito di produzione *(par.ug.=168,06+96,25)				50,000	13′215,50		
	SOMMANO me x km					13′215,50	0,25	3′303,88
866 / 169 B.03.025.e B.003.025.e 07/11/2022	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura CON CEMENTO: 350 Kg/mc CLS magro per nuovo solettone		15,20	5,500	,	12,54		
	CLS magro per nuovo solettone - raccordi	4,00	1,60	0,530	0,150	0,51		
	SOMMANO m³					13,05	128,21	1′673,14
a	SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO ci e/o barre di acciaio. CON IMPIEGO DI MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA PREMISCELATA DEL TIPO COLABILE - PER FORI DIAM. 30 MM Inghisaggi barre Pos.30 n.108 L=0.4	108,00	0,40			43,20		
	SOMMANO ml					43,20	10,50	453,60
868 / 171 B.05.030 B.005.030 07/11/2022	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. Armature nuovo solettone, muri e completamento cordolo di testa. Pos. 1÷25 +30 *(H/peso=1576,76+199,76+79,9+1576,76+729,98+237,24+281,14+201,24+1630,62+219,66+45,62+							
	1032,33+476,46+1032,33+238,23+530,21+229,76+176,74+ 220,92+397,66+11,38+39,45+29,84+35,70+221,55)				11451,240	11′451,24		
	SOMMANO kg					11′451,24	1,86	21′299,31
869 / 172 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato							
	A RIPORTARE							56′575′364,46
	12 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2							,

Num.Ord.	DEGROVA TROVE DELVA AVODA		DIME	NSIONI		0 (1)	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							56′575′364,46
B.004.001 07/11/2022	cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i o, la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. Casseri risvolto "a" *(lung.=2+0,8) Casseri risvolto "b" *(lung.=2+0,8) Fondazione Rifodere laterali	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	2,80 2,80 15,00	5,500	2,750 2,750 1,000 1,750	15,40 15,40 11,00 52,50 94,30	22,43	2′115,15
870 / 173 B.03.031.c B.003.031.c 07/11/2022	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) CLS completamento cordolo micorpali - risvolto "a" CLS completamento cordolo micorpali - risvolto "b" Solettone di fondazione Rifodere su cordolo h=0.70m Rifodere su cordolo h=0.70÷0.97m	2,00 2,00 2,00 15,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	1,60 1,60 1,60 5,50 8,26 8,26 3,07 3,07 3,67 3,67	0,380 0,450 0,380 0,450 0,500 0,400 0,500 0,400 0,500 0,400	2,750 2,750 2,750 2,750 1,000 1,050 0,700 0,915 0,835 0,780 0,970	3,34 3,96 3,34 3,96 82,50 8,67 4,63 2,81 2,05 2,86 2,85		
	SOMMANO m ³					120,97	153,92	18′619,70
871 / 174 I.01.009 I.001.009 01/04/2010	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. Lunghezza SOMMANO ml	2,00	18,20			36,40	17,23	627,17
872 / 77 E.008.003 02/09/2021	Opere a verde, di fruizione e di mitigazione (SpCat 7) Operazioni preliminari a verde (Cat 22) Apertura di una fascia arborea di una larghezza media di 20 metri, inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente. Opera di presa Nuova traversa Opera di restituzione SOMMANO m	0,50 0,50	170,00 420,00 550,00			85,00 420,00 275,00 780,00	28,13	21′941,40
873 / 78 E.005.003 02/09/2021	Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista strascico fino a 200 m di distanza Valore stimato 50 - 150m3/ha *(H/peso=20*0,114) SOMMANO mc	100,00			2,280	228,00	27,66	6′306,48
874 / 79 E.005.012 02/09/2021	Trasporto all'imposto di tronchi provenienti da diradamenti effettuati in fustaia con tempi di percorrrenza tra luogo di carico e imposto non superiori ai trenta minuti (an/rit). Parametri di riferimento: peso materiale trasportato 75 q.li Valore stimato 50 - 150m3/ha							
	A RIPORTARE							56′624′974,36

								pag. 197
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI	[Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	52500.1.12.61.12.52.12.11.10.11	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Q	unitario	TOTALE
	RIPORTO							56′624′974,36
	Valore stimato 50 - 150m3/ha *(H/peso=20*0,114)	100,00			2,280	228,00		
	SOMMANO qle					228,00	6,84	1′559,52
875 / 80 E.006.004 02/09/2021	Operazioni di cippatura di legname tondo fino a un diametro massimo di 18 cm mediante cippatore montato su attacco a tre punti del trattore, compreso carburante, esclusa manodopera o l'eventuale trasporto del prodotto finale, compresi eventuali spostamenti del mezzo. Riferito al metro cubo di cippato Valore stimato 50 - 150m3/ha *(H/peso=20*0,114)				2,280	114,00		
	SOMMANO mc					114,00	28,77	3′279,78
876 / 81 V.008.001 09/11/2022	Demolizione di opere in pietrame e calcestruzzo incluso l'allontanamento del materiale di risulta, il trasporto e gli oneri di accesso alle discariche - espresso in Mc. classe 2 di difficoltà operativa - [Tipo: PU]				1,000	12.00		
	Zona di imbocco rimozione manufatti di arredo esistenti	12,00			1,000	12,00		
	SOMMANO corpo					12,00	109,19	1′310,28
877 / 83 V.032.001 04/11/2022	Scotico di terreno vegetale con qualsiasi mezzo per spessori di almeno 20 cm e accatastamento in loco del terreno per il suo riutilizzo o lo smaltimento di quello eccedente alla discarica autorizzata - espresso in Mq classe 2 di difficoltà operativa Cantiere zona di sbocco - operazione di accantonamento dello strato superficiale erbaceo ed organico					14′500,00		
	SOMMANO m2					14′500,00	1,21	17′545,00
878 / 84 L.001.003.00 3 04/11/2022	Mitigazioni e ripristini a verde (Cat 28) Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi a formazione di rilevato utile, compreso costipamento e riprofilatura del terreno eseguito a mano o con mezzi meccanici, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Area di sbocco - ripristino prato ripristino prato al netto dell'igombro delle nuove opere				0,200	2′900,00	5,51	15′979,00
879 / 85 D.001.005.00 1 04/11/2022	CONCIMAZIONI - Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q.li/ha. Area di sbocco - ripristino prato ripristino prato al netto							
	dell'igombro delle nuove opere					1,29		
	SOMMANO ha					1,29	1′143,06	1′474,55
880 / 86 D.001.003.00 8 04/11/2022	LAVORAZIONI TERRENO (andante) - Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattice fino a 52 kW. Area di sbocco - ripristino prato ripristino prato al netto dell'igombro delle nuove opere					1,29		
	SOMMANO ha					1,29	276,60	356,81
881 / 87 F.005.003.00 2 04/11/2022	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di							
	A RIPORTARE							56′666′479,30

								pag. 198
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		_	NSIONI		Quantità		PORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO riferimento: semente 50 g/mq classe 2 di difficoltà operativa Area di sbocco - ripristino prato ripristino prato al netto dell'igombro delle nuove opere					12′900,00		56′666′479,30
	SOMMANO mq					12′900,00	0,30	3′870,00
882 / 88 D.002.002.00 4 26/03/2010	PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI TIPO FORESTALE Apertura manuale di buca misura di riferimento 40x40x40 cm in terreno non lavorato per interventi di rinfoltimento sottocopertur sono inclusi la fornitura del materiale vegetale di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, shelter e bacchetta in bambù. Distanza media di impianto 1,5 m Zona imbocco - tipologia arborea - arbustiva - cespuglio *(H/peso=1/1,5)	2,00	150,00		0,667	200,10		
	Zona sbocco - tipologia arborea - arbustiva - cespuglio_Sponda dx	r	ŕ			-		
	idrografica *(H/peso=1/1,5) Zona sbocco - tipologia arborea - arbustiva - cespuglio_Sponda sx idrografica *(H/peso=1/1,5) Zona alveo nuova traversa - tipologia arborea - arbustiva -	2,00	220,00 120,00		0,667	293,48 80,04		
	cespuglio *(H/peso=1/1,5)		360,00		0,667	240,12		
	SOMMANO cadauno					813,74	16,06	13′068,66
883 / 89 G.001.001.00 4 09/11/2022	Formazione di fasce arbustive/arboree lineari con specie autoctone con sesto di impianto sulla fila 1,2 mt, numero piante min/max/km 761-850 - Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2 Zona di imbocco - Fascia piante lianose a caduta					0,03		
	SOMMANO km					0,03	11′754,22	352,63
884 / 90 C.008.007 04/11/2022	Talee (es. di salice) radicate Zona imbocco (2 talee/m, 2 fasce) *(par.ug.=2*2) Zona sbocco (2 talee/m, 2 fasce) *(par.ug.=2*2) Zona alveo nuova traversa *(par.ug.=2*2*2) SOMMANO cad	4,00 4,00 8,00	340,00			80,00 1′360,00 3′360,00 4′800,00	1,05	5′040,00
885 / 91	Operaio comune giardiniere	20.00				20.00		
015 09/11/2022	Per posa talee di salice *(par.ug.=4800/240) SOMMANO ora	20,00				20,00	26,08	521,60
886 / 92 F.005.006 04/11/2022	Spargimento meccanico di una miscela formata da sementi, fertilizzanti, ammendanti, fitoregolatori in acqua, collanti tramite idroseminatrice su superfici di pendenza <20° (idrosemina semplice). Parametri di riferimento: semente 40 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina. Idrosemina a tergo scogliere Zona imbocco Zona sbocco					3′050,00 1′270,00		
	Zona alveo nuova traversa					5′250,00		
	SOMMANO mq					9′570,00	3,62	34′643,40
887 / 93 1U.06.210.00 50.a 04/11/2022	Piante latifoglie con zolla della specie Acer ginnala, Acer negundo in varietà, Acer saccarinum, Acer saccarinum in varietà, Albizia spp, Alnus cordata glutinosa, Alnus spp, Celtis tura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm Zona imbocco - ripristino alberature					15,00		
	Zona sbocco - ripristino alberature					25,00		
	A RIPORTARE					40,00		56′723′975,59

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					40,00		56′723′975,59
	SOMMANO cad					40,00	54,75	2′190,00
M.003.005.0 03.001 04/11/2022	Formazione di scogliera a secco, costituita da massi ciclopici di dimensioni minime 0,80 x 0,80 m, volume medio 0,45 mc, avente scarpa esterna e paramento interno del 30%, sgrossat ra delle fessure mediante grosse scaglie, escluso lo scavo di fondazione. classe 2 di difficoltà operativa - [Tipo: OP] Posizionamento massi per superamento barriere trasversali del corso d'acqua *(lung.=0,5/0,05)	13,00	10,00	5,000	0,500	325,00		
	SOMMANO mc					325,00	102,58	33′338,50
L.001.004.02 3.004 07/11/2022	Fornitura e posa in opera di staccionata realizzata in legno di larice o castagno scortecciato, costituita da piantoni verticali aventi unaltezza di mt 1,00-1,20 fuori terra e un d i verticali, il tutto per dare l opera completa a perfetta regola d arte. classe 4 di difficoltà operativa - [Tipo: OP] Area imbocco lato lago Sopra sala paratoie		40,00 40,00			40,00 40,00		
	SOMMANO m					80,00	72,11	5′768,80
							·	
PA.AMB.01 07/11/2022	Fornitura, posizionamento e rimozione finale di telo fono assorbente doppio lato PVC formato da involucro esterno realizzato con telo di PVC su entrambi i lati con occhielli su tut un materassino fonoassorbente in fibra di poliestere ad alta densità di spessore 3 cm. A pezzo dimensioni 20 m x 1,25 m.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1′083,31	4′333,24
L.001.004.01 8 10/11/2022	Ricarica del piano viabile, ottenuta mediante inghiaiatura con misto granulare calcareo stabilizzato di diametro 30 mm proveniente da cava, compreso lonere della stesura a mano, preparazione e sagomatura del piano e cilindratura. Parametri di riferimento: spessore ricarica di 20 cm [Tipo: OP] Zona imbocco - ripristino percorrenza pedonale		180,00	1,800		324,00	20,20	6′544,80
	SOWINANO IIIQ					324,00	20,20	0 544,00
10/11/2022	Fornitura di bacheca dotata di tettoia e con espositore bifacciale. Materiale: legno stagionato di origine locale o europea. Parametri di riferimento: 220 x 90 x 240 cm h fuori terra; dimensione espositore 160 x 120 cm - [Tipo: PU] Imbocco - arredi					1,00	501.50	501.50
	SOMMANO cad					1,00	591,50	591,50
140.h 09/11/2022	Gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai on un ponte mobile/oscillante uno scivolo a chiocciola/curvilineo e uno scivolo lineare in materiale plastico o acciaio.							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	14′222,96	14′222,96
894 / 100 1U.06.150.00 10.e 09/11/2022	Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM. Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico). Prepar quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".							
	A RIPORTARE							56′790′965,39

RIPORTO Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 3,00 m SOMMANO m² SOMMANO m² SOMMANO m² SOMMANO m² SOMMANO m² SOMMANO m² SOMMANO m² SOMMANO m² SOMMANO m² SOMMANO m² SOMMANO m² SOMMANO cad		I							pag. 200
R 1 P O R T O R 1		DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Ouantità	IMI	PORTI
Per aftezze di caduta HIC: - da 0,00 a 3,00 m 5,00 4,000 20,00	TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
SOMMANO m² SOMMANO m² SOMMANO m² SOMMANO m² SOMMANO m² SOMMANO m² SOMMANO m² SOMMANO m² SOMMANO cad		RIPORTO							56′790′965,39
No.02.011.00 No.002.011.00		Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 3,00 m		5,00	4,000		20,00		
Note		SOMMANO m ²					20,00	148,58	2′971,60
SOMMANO cad SOMMA	N.002.011.00 2	lavorativo consistente in abbattimento delle piante, trasporto per stagionatura, successivo trasporto in loco di posa in opera e assemblaggio dei singoli pezzi - [Tipo: OP]					5,00		
C.007.002 pietra a vista, completa di griglia - [Tipo: PU] SOMMANO cad S.00 SOMMANO cad S.00 SOMMANO cad S.00 SOMMANO cad S.00 SOMMANO cad S.00 SOMMANO cad S.00 SOMMANO cad S.00 SOMMANO cad S.00 SOMMANO cad S.00 SOMMANO cad S.00 SOMMANO cad S.00 SOMMANO cad S.00 SOMMANO cad S.00 SOMMANO cad S.00 SOMMANO cad S.00 S.00 SOMMANO cad S.00 S.00 SOMMANO cad S.00 S.00 SOMMANO cad S.00 S.00 SOMMANO cad S.00 S.00 SOMMANO cad S.00 S.00 SOMMANO cad S.00		SOMMANO cad						842,50	4′212,50
897/103 Panchina in legno con schienale, tipo Milano, su armatura di ferro 1U.06.380.00 profilato, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio 10.d a pavimento; in opera con la sola esclusi 195 x 4,6 x 2,9 cm, colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV. Zona di imbocco SOMMANO cad 5,00 EAVORAZIONI TERRENO (andante) - Scasso profondo (fino D.001.003.00 00 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW. Area di sbocco - ripristino prato al netto dell'igombro delle nuove opere Nanutenzioni del verde (Cat 29) Registratori di soccorso - Irrigazione di soccorso eseguita con D.006.001.00 1,29 SOMMANO ha Irrigazioni di soccorso - Irrigazione di soccorso eseguita con D.006.001.00 autobotte o similari. Parametri di riferimento: larghezza tra le file sufficiente al passaggio di un mezzo agricolo dotato di botte, adacquamento con circa 30 l/pianta Densità impianto compreso tra 1451 e a 1750 p.te/ha	C.007.002	pietra a vista, completa di griglia - [Tipo: PU]					5,00		
1U.06.380.00 profilato, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio 10.d a pavimento; in opera con la sola esclusi 195 x 4,6 x 2,9 cm, colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV. Zona di imbocco SOMMANO cad 5,00 226,86 1		SOMMANO cad					5,00	1′893,59	9′467,95
SOMMANO cad SOMMA	1U.06.380.00 10.d	profilato, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusi 195 x 4,6 x 2,9 cm, colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV.					5.00		
D.001.003.00 100 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW. Area di sbocco - ripristino prato al netto dell'igombro delle nuove opere SOMMANO ha Manutenzioni del verde (Cat 29) By9 / 82 Irrigazioni di soccorso - Irrigazione di soccorso eseguita con autobotte o similari. Parametri di riferimento: larghezza tra le file sufficiente al passaggio di un mezzo agricolo dotato di botte, adacquamento con circa 30 l/pianta Densità impianto compreso tra 1451 e a 1750 p.te/ha								226,86	1′134,30
Manutenzioni del verde (Cat 29) Sommation Manutenzioni del verde (Cat 29)	D.001.003.00 2	100 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW. Area di sbocco - ripristino prato al netto dell'igombro delle nuove					1.20		
899 / 82 Irrigazioni di soccorso - Irrigazione di soccorso eseguita con D.006.001.00 autobotte o similari. Parametri di riferimento: larghezza tra le file sufficiente al passaggio di un mezzo agricolo dotato di botte, adacquamento con circa 30 l/pianta Densità impianto compreso tra 1451 e a 1750 p.te/ha	04/11/2022							395,15	509,74
D.006.001.00 autobotte o similari. Parametri di riferimento: larghezza tra le file sufficiente al passaggio di un mezzo agricolo dotato di botte, adacquamento con circa 30 l/pianta Densità impianto compreso tra 1451 e a 1750 p.te/ha									
3 interventi su aree ripiantumate 3,00 0,250 0,75	D.006.001.00 1.007	autobotte o similari. Parametri di riferimento: larghezza tra le file sufficiente al passaggio di un mezzo agricolo dotato di botte, adacquamento con circa 30 l/pianta Densità impianto compreso tra 1451 e a 1750 p.te/ha							
		3 interventi su aree ripiantumate	3,00			0,250	0,75		
SOMMANO ha 0,75 658,21		SOMMANO ha					0,75	658,21	493,66
900 / 900 Sfalci - Sfalcio dell'erba da eseguire a mano nelle aiule, in scarpata, D.006.002.00 localizzato e ovunque non sia possibile l'uso di mezzi meccanici. 2 3 interventi su aree ripiantumate per 5 anni *(par.ug.=3,00*5) 15,00 2500,000 37′500,00		localizzato e ovunque non sia possibile l'uso di mezzi meccanici.	15 00			2500 000	37/500 00		
04/11/2022	04/11/2022		,			2200,000		0,36	13′500,00
		·						,	
Parziale LAVORI A CORPO euro		Parziale LAVORI A CORPO euro							18′881′981,45
TOTALE euro									56′823′255,14
A RIPORTARE		A RIPORTARE							

			pag. 201
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA		TOTALE	%
	RIPORTO		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	LAVORI A MISURA euro	37′941′273,69	66,771-(100,000
M:002	Galleria euro	37′861′583,43	66,630-(99,790
M:002.009	Galleria - Galleria euro	37′861′583,43	66,630-(99,790
M:002.009.001	Sezione di attacco lato Lavenone () euro	475′898,96	0,838-(1,254
M:002.009.001	Sezione tipo C2V () euro	475′898,96	0,838-(1,254
M:002.009.004	Sezione tipo Ab () euro	3'148'496,77	5,541-(8,298
M:002.009.005	Sezione tipo Ab allargo () euro	534′566,96	0,941-(1,409
M:002.009.006	Sezione tipo Ac () euro	2'763'991,99	4,864-(7,28
M:002.009.007	Sezione tipo B2V () euro	3'863'991,26	6,800-(10,18
M:002.009.008	Sezione tipo B2 () euro	3'755'843,62	6,610-(9,89
M:002.009.009	Sezione tipo B2 allargo () euro	1'002'899,96	1,765-(2,643
M:002.009.010	Sezione tipo B2p () euro	3'363'617,72	5,919-(8,86
M:002.009.011	Sezione tipo B0 () euro	2'070'415,54	3,644-(5,45)
M:002.009.012	Sezione tipo B2V* () euro	1'080'654,49	1,902-(2,84
M:002.009.013	Sezione tipo B2VP () euro	1'613'491,06	2,839-(4,25
M:002.009.014	Sezione tipo C2 () euro	1′599′312,48	2,815-(4,21
M:002.009.015	Sezione tipo C1 () euro	1′154′492,78	2,032-(3,04
M:002.009.016	Sezione tipo C1P () euro	4′815′140,73	8,474-(12,69
M:002.009.018	Sezione Camerone Convergente - Campo 1 () euro	1′715′935,73	3,020-(4,52
M:002.009.019	Sezione Camerone Convergente - Campo 2 () euro	1′332′708,53	2,345-(3,51
M:002.009.020	Sezione Camerone Convergente - Campo 3 () euro	1′332′708,53	2,345-(3,51
M:002.009.021	Sezione Camerone Convergente - Campo 4 () euro	1′359′751,07	2,393-(3,58
M:002.009.022	Dima imbocco () euro	95′042,53	0,167-(0,25
M:002.009.023	Dima sbocco () euro	54'001,02	0,095-(0,14
M:002.009.024	Aeroforo () euro	252′722,74	0,445-(0,666
M:008	Monitoraggio euro	79′690,26	0,140-(0,210
M:008.023	Monitoraggio () euro	79′690,26	0,140-(0,210
С	LAVORI A CORPO euro	18′881′981,45	33,229-(100,000
C:001	Imbocco Galleria euro	9′577′534,02	16,855-(50,723
C:001.001	Imbocco - Opere provvisionali () euro	5′959′225,32	10,487-(31,560
C:001.002	Imbocco - Deviazioni strada () euro	476′949,15	0,839-(2,520
C:001.003	Imbocco - Strutture () euro	843′515,72	1,484-(4,46
C:001.006	Imbocco - Finiture e ripristini () euro	179′482,51	0,316-(0,95
C:001.007	Imbocco - Paratoie () euro	2′049′000,00	3,606-(10,85)
C:001.008	Imbocco - Impianti Elettrici () euro	34′549,48	0,061-(0,183
C:001.027	Imbocco - Monitoraggio () euro	34′811,84	0,061-(0,18
C:003	Canale di scarico euro	3′115′466,26	5,483-(16,500
C:003.010	Canale di scarico - Opere provvisionali () euro	1′020′968,92	1,797-(5,407
C:003.011	Canale di scarico - Strutture () euro	1′756′459,67	3,091-(9,30
C:003.012	Canale di scarico - Finiture e ripristini () euro	338′037,67	0,595-(1,79
C:004	Nuova traversa euro	3′356′572,27	5,907-(17,77
C:004.013	Nuova traversa - Opere provvisionali () euro	251′819,40	0,443-(1,33-
C:004.014	Nuova traversa - Strutture () euro	1′313′774,62	2,312-(6,95)
C:004.015	Nuova traversa - Finiture e ripristini () euro	225′346,77	0,397-(1,193
C:004.016	Nuova traversa - Paratoie () euro	1′525′000,00	2,684-(8,076
C:004.017	Nuova traversa - Impianti elettrici () euro	40′631,48	0,072-(0,21:
C:005	Opere di protezione alveo euro	2′066′988,81	3,638-(10,947
C:005.018 C:005.019	Opere di protezione alveo - zona restituzione () euro Opere di protezione alveo - zona traverse () euro	962′607,81 1′104′381,00	1,694-(5,098 1,944-(5,849
C:006	Adeguamento opere esistenti euro	538′891,43	0,948-(2,854
C.000	Adeguamento opere esistenti curo		0,740-(2,634
	A RIPORTARE		
			<u> </u>

		T	pag. 20
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA		TOTALE	%
	RIPORTO		
:006.020 :006.021	Adeguamento opere esistenti - Galleria degli Agricoltori () euro Adeguamento opere esistenti - Adeguamento traversa () euro	261′716,42 277′175,01	0,461-(1,38 0,488-(1,46
2:007	Opere a verde, di fruizione e di mitigazione euro	226′528,66	0,399-(1,20
:007.022	Operazioni preliminari a verde () euro	51′942,46	0,091-(0,27
2:007.028 2:007.029	Mitigazioni e ripristini a verde () euro Manutenzioni del verde () euro	160′592,54 13′993,66	0,283-(0,85 0,025-(0,07
	TOTALE euro	56'823'255,14	100,0
	A RIPORTARE		