
	
B	14/01/22	Graziano	Bolognesi	Brugnoni	Emissione per ricezione commenti cliente
A	13/12/21	Graziano	Bolognesi	Brugnoni	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
INGEGNERIA & COSTRUZIONI					IMPIANTO
					ASCOLI 38.1
					TITOLO
					OPERE COMUNI COMPUTO METRICO
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO	
-	A4	1 / 3		1 5 3 1 1 B	

Opere comuni  
 Computo metrico

ID	STAZIONI ELETTRICHE DI UTENZA E PUNTO DI RACCOLTA	UM	QTA'
<b>IMPIANTO DI CANTIERE OPERE PROVVISORIALI</b>			
1.1	Oneri per la gestione della sicurezza come da Piano della Sicurezza e Coordinamento	Lot	1,0
1.2	Impianto di cantiere	Lot	1,0
<b>SCAVO E RIPORTO</b>			
2.1	Scavo a cielo aperto	mc	6.637,8
2.2	Scavo a sezione obbligata	mc	1.028,0
2.3	Reinterro	mc	6.611,6
2.4	Conferimento a discarica di materiale di risulta dagli scavi non riutilizzabile	mc	1.054,2
<b>PIAZZALI E DRENAGGI</b>			
3.1	Fornitura e posa inerte granulometria 0-50 mm spaccato, compresa compattazione del materiale	mc	1.210,4
3.2	Fornitura e posa geotessili	m <sup>2</sup>	3.936,0
3.3	Tubi in PVC per drenaggi, compreso letto e rinfianco	m	340,0
3.4	Tubi in PVC per fognature, compreso letto e rinfianco	m	36,00
3.5	Pozzetto prefabbricato con chiusino in ghisa carrabile, 0,5x0,5x0,6 m, compreso letto e rinfianco	n	20,0
3.6	Disoleatore prefabbricato	n	1,0
3.7	Vasca di prima pioggia prefabbricata	n	1,0
3.8	Pozzetto di prima pioggia prefabbricato	n	1,0
3.9	Bacino di laminazione prefabbricato	n	1,0
3.10	Imhof 10 abitanti equivalenti	n	2,0
3.11	Serbaotio interrato acqua 5000 l	n	2,0
3.12	Tubi in PVC diametro 200 mm per cassetteria, compreso letto e rinfianco	m	939,0
3.13	Terreno vegetale	mc	254,4
<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO</b>			
4.1	Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica C12/15	mc	248,2
4.2	Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica C20/25	mc	282,7
4.2	Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica C25/30	mc	164,3
4.3	Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica C30/37	mc	0,0
4.4	Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica C35/45	mc	544,0
4.5	Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica C45/55	mc	0,0
4.6	Fornitura e posa di ferro sagomato di armatura ad aderenza migliorata tipo B450C da 6 a 50 mm diametro	kg	60.958,4
4.7	Pannelli recinzione perimetrale	m	456,5
<b>VIABILITA'</b>			
5.1	Fornitura e posa di strato bituminoso a caldo tipo binder di spessore 7 cm	m <sup>2</sup>	3.936,0
5.2	Fornitura e posa di strato bituminoso a caldo per strato di usura tappetino spessore 3 cm	m <sup>2</sup>	3.936,0
5.3	Fornitura e posa di cordolo stradale pieno in calcestruzzo dimensione 12/15	m	389,3
<b>MAGLIA DI TERRA</b>			
6.1	Fornitura e posa di corda di rame ricotto Cu-ETP sezione 70/120 mm <sup>2</sup> , compreso quanto necessario per dare il lavoro finito	m	2.827,0
<b>OPERE METALLICHE</b>			
7.1	Fornitura e posa carpenteria tralicciata	kg	0,0
7.2	Fornitura e posa in opera carpenteria tubolare	kg	24.573,6
<b>FABBRICATI</b>			
8.1	Fabbricato comando stallo trasformatore	n	4,0
8.2	Fabbricato comando stallo linea	n	0,0

Opere comuni  
 Computo metrico

COMPONENTISTICA ELETTROMECCANICA AT/MT ESTERNA				
9.1	Fornitura e posa in opera di morse e tubi in lega di alluminio		Lot	1,0
9.2	Fornitura e posa in opera di interruttori AT		n	5,0
9.3	Fornitura e posa in opera di sezionatori AT		n	6,0
9.4	Fornitura e posa in opera di TV		n	18,0
9.5	Fornitura e posa in opera di TA		n	15,0
9.6	Fornitura e posa in opera di trasformatori AT/MT		n	4,0
9.7	Fornitura e posa in opera di scaricatori AT		n	12,0
<b>Valore complessivo delle opere:</b>			EUR	<b>6.445.152</b>
<b>Costi per la demolizione e lo smaltimento a fine vita delle opere, al lordo del ricavato per il recupero dei materiali riutilizzabili:</b>			EUR	<b>338.422</b>
<b>Valore complessivo delle opere di competenza Apollo Ascoli:</b>			EUR	<b>2.185.358</b>
ID	CAVIDOTTO AT UTENZA		UM	QTA'
10.1	Scavo a sezione obbligata per cavidotto		mc	241,7
10.2	Fornitura e posa inerte granulometria 0-70 mm spaccato, compresa compattazione del materiale		mc	167,5
10.3	Fornitura e posa sabbia fine, compresa compattazione del materiale		mc	59,9
10.4	Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica C12/15		mc	14,3
10.5	Fornitura e posa di strato bituminoso a caldo tipo binder di spessore 7 cm		mq	0,0
10.6	Fornitura e posa di strato bituminoso a caldo per strato di usura tappetino spessore 3 cm		mq	0,0
10.7	Fornitura e posa conduttori unipolari AT 1600 mmq		m	669,9
10.8	Conferimento a discarica di materiale di risulta dagli scavi non riutilizzabile		mc	241,7
10.9	Fornitura e posa in opera di terminali cavo AT		n	6,0
10.10	Fornitura e posa in opera di carpenteria tubolare terminali cavo AT		kg	0,0
10.11	Fornitura e posa in opera di terminali cavo AT		n	6,0
10.12	Fornitura e posa in opera di carpenteria tubolare terminali cavo AT		kg	0,0
<b>Valore complessivo delle opere:</b>			EUR	<b>428.287</b>
<b>Costi per la demolizione e lo smaltimento a fine vita delle opere, al lordo del ricavato per il recupero dei materiali riutilizzabili:</b>			EUR	<b>22.623</b>
<b>Valore complessivo delle opere di competenza Apollo Ascoli:</b>			EUR	<b>162.930</b>