



Latitudine: 39°33'37.48"N  
 Longitudine: 8°48'3.42"E

- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER RECINZIONE FINO A QUOTA -0.80 m DA QUOTA PIAZZALE
- SCAVO PER VASCA DI LAMINAZIONE FINO A QUOTA - 1.50 m DA QUOTA PIAZZALE
- SCAVO PER FABBRICATO DI CONSEGNA FINO A QUOTA -1.50 m DA QUOTA PIAZZALE
- SCAVO PER FABBRICATO DI SSE FINO A QUOTA -2.10 m DA QUOTA PIAZZALE
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER FONDAZIONI TE FINO A QUOTA -2.30 m DA QUOTA PIAZZALE
- SCAVO PER RIMOZIONE ASFALTO PIAZZALE FINO A QUOTA -0,33 m DA QUOTA PIAZZALE
- SCAVO PER SCOTICO DI PULIZIA VIABILITA' FINO A QUOTA -0,33 m DA QUOTA ESISTENTE
- SCAVO PER PALINE D'ILLUMINAZIONE FINO A QUOTA -1.20 m DA QUOTA PIAZZALE

TABELLA QUANTITA'	
SCAVO PER SCOTICO PIAZZALE	1390 m <sup>2</sup>
SCAVO PER SCOTICO VIABILITA'	0 m <sup>2</sup>
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA RECINZIONE	160 m <sup>2</sup>
SCAVO PER VASCA DI LAMINAZIONE	15 m <sup>2</sup>
SCAVO PER FABBRICATO DI CONSEGNA	153 m <sup>2</sup>
SCAVO PER FABBRICATO DI SSE	875 m <sup>2</sup>
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA FONDAZIONI TE	330 m <sup>2</sup>
SCAVO PALINE D'ILLUMINAZIONE	20 m <sup>2</sup>

COMMITTENTE: **RFI**  
 RETE FERROVIARIA ITALIANA  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR**  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

CUP: J74J22000170001

DIREZIONE TECNICA  
 U.O. ENERGIA E TRAZIONE ELETTRICA

PROGETTO DEFINITIVO

Electrificazione Linea Cagliari - Oristano

**SSE SAN GAVINO**

Piazzale di SSE  
 Pianta scavi

SCALA:  
 1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RR0S	00	D	18	P9	SE0400	005	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione definitiva	D. Sestini	07/2022	N. Carrara	07/2022	P. Manca	07/2022	07/2022