

Porte esterne	
Dimensione infisso	
Caratteristiche	
<p>PORTA ESTERNA: Telaio costruito in lamiera di spessore 25/10 con gocciolatoio superiore e piastine di predisposizione per fissaggio a muro. Zincato elettroliticamente. Verniciatura effetto legno. Profilato in ferro a due battenti in lamiera zincata a caldo di spessore 15/10 verniciate nella stessa tinta del telaio. Grigliatura di areazione a profili sovrapposti nella parte superiore e nella parte inferiore con zanzariera. Maniglia interna antipanico chiusura esterna a chiave.</p>	

Serramenti	
Dimensione infisso	Caratteristiche
Caratteristiche	
<p>FINESTRA FISSA (CHIUSA): Fornitura e posa in opera di serramenti in profili estrusi di alluminio conformi alla norma UNI EN 573-3, verniciato effetto legno, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o Neoprene; compresi di vetrocamera basso emissivo con gas argon, e accessori, maniglia, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento. Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici: permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 12207 classe 4; tenuta all'acqua in conformità alla norma UNI EN 12208 classe 9 A; resistenza al vento in conformità alla norma UNI EN 12210 classe C5.</p> <p>Potere fonoisolante (Rw) >0 =0 dB, trasmittanza termica complessiva della chiusura trasparente e dell'infisso (Uw) < o =,9 W/m2*K</p> <p>Anodizzazione naturale spessore 15 micron.</p> <p>Vetro esterno di sicurezza tipo 4-20-strat 33BE selettivo</p> <p>Completo di grata di protezione realizzata con tondo di acciaio di diametro minimo 10mm e magliatura 20x20.</p>	

Dimensione infisso	Caratteristiche
	<p>GRIGLIA AREAZIONE Griglia di aerazione in ferro, verniciato effetto legno come i serramenti completa di rete anti-insetto e serranda a gravità, ocludibile dall'interno del fabbricato.</p>

Estrattori	
Dimensione	Caratteristiche
	<p>FINESTRA FISSA (ELETTRVENTILATORE): Elettroventilatore con serranda esterna a gravità e rete anti-insetto.</p>

Porte Interne	
Dimensione infisso	Caratteristiche
	<p>Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere.</p>
	<p>Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato a due battenti con pannellature costituite da un grigliato metallico zincato con maglia quadrata. Apertura con elettroserratura.</p>

Abaco Porte	
Tipo	Conteggio
Grigliato metallico di protezione	2
Porta 90x210cm	1
Porta 120x240cm	2
Porta 150x270cm	1
Porta 240x300cm	3
Porta 280x350cm	2
Porta 800x240cm	1
Totale generale:	12

Abaco Serramenti	
Tipo	Conteggio
Finestra 80x60cm	1
Finestra 100x150cm	2
Finestra 160x50cm	2
Grata 80x60cm	1
Grata 100x150cm	2
Grata 160x50cm	2
Griglia Areazione 100x50cm	16
Totale generale:	26

Abaco estrattori	
Tipo	Conteggio
Estrattore a parete	18
Totale generale:	18

Note:
 - Le quote sono espresse in millimetri se non espressamente indicato

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

CUP: J74J22000170001

DIREZIONE TECNICA
 U.O. ENERGIA E TRAZIONE ELETTRICA

PROGETTO DEFINITIVO

Elettrificazione Linea Cagliari - Oristano

SSE SAN GAVINO

Piazzale di SSE
 Abaco infissi

SCALA:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
 RR0S 00 D 18 QX FA1400 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione definitiva	P. Meli P.M.	07/2022	N. Carones N.C.	07/2022	P. Manna P.M.	07/2022	G. Guà Buffalini G.G.B. 07/2022

File: RR0S00D18QXFA1400001A.dwg n. Elab.: