



# COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

CITTA' METROPOLITANA  
DI BARI



REGIONE PUGLIA



## REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE ED INTEGRATO CON UN SISTEMA DI ACCUMULO DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 33.496,32 kW E POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 45.000,00 kW

Denominazione Impianto:

**IMPIANTO ACQUAVIVA 1**

Ubicazione:

Comune di Acquaviva delle Fonti (BA)  
Contrada Borgo - Strada Vicinale Montevella

**ELABORATO  
020503**

Cod. Doc.:  
ACQ21\_020503\_R

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO**



**ATOM S.R.L.**  
**Project - Commissioning - Consulting**  
Via di Villa Pepoli, 23  
00153 ROMA - Italy  
P.Iva 02907090308

Scala: --

**PROGETTO**

Data:  
**17/01/2022**

PRELIMINARE



DEFINITIVO



AS BUILT



Richiedente:

**CCEN ACQUAVIVA s.r.l.**  
Piazza Walther Von Vogelweide, 8  
39100 Bolzano (BZ)  
P.IVA 03115710216

Tecnici e Professionisti:


*Ing. Luca Ferracuti Pompa:  
Iscritto al n.A344 dell'Albo dell'Ordine  
degli Ingegneri della Provincia di Fermo*

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Approvato	Autorizzato
01	17/01/2022	Progetto Definitivo	F.P.L.	F.P.L.	F.P.L.
02					
03					
04					

Il Tecnico:  
Dott. Ing. Luca Ferracuti Pompa



Il Richiedente:  
**CCEN ACQUAVIVA S.r.l.**

ELABORATO 020503	<b>COMUNE di ACQUAVIVA DELLE FONTI</b> CITTA' METROPOLITANA di BARI	Rev.: 01/22
	<i>PROGETTO DEFINITIVO</i> <b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE ED INTEGRATO CON UN SISTEMA DI ACCUMULO DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 33.496,32 kW E POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 45.000,00 kW</b>	Data: 17/01/2022
	<b>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO</b>	Pagina 2 di 2

## 1. OGGETTO

Il presente documento è redatto quale allegato alla documentazione relativa all'istanza per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ministeriale, ai sensi dell'Art. 23 del D. Lgs. 152/06, finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio in conformità alle vigenti disposizioni di legge di un **IMPIANTO AGROVOLTAICO** costituito da:

- un generatore di energia elettrica da fonte rinnovabile solare di potenza di picco pari a **33.496,32 kW** e potenza massima in immissione pari **45.000,00 kW** (grid-connected);
- un sistema colturale diversificato che prevede la coltivazione di **Olivo e Vite**, per la produzione di oliva da olio e uva da tavola;
- un elettrodotto interrato in alta tensione a **36 kV** con tracciato di lunghezza pari a circa **2,5 km**.

da realizzarsi nel Comune di **Acquaviva delle Fonti (BA)** in **Contrada Borgo - Strada Vicinale Montevella**.

L'energia elettrica prodotta sarà riversata completamente in rete con allaccio a 36 kV alla Rete Elettrica Nazionale del distributore **Terna S.p.A.** in ragione del progetto di connessione identificato con codice pratica **n. 202100439**, la cui soluzione tecnica minima generale (STMG) prevede che la centrale venga collegata in antenna su una nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 380/150/36 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN a 380 kV “Andria – Brindisi Sud ST”. Il collegamento avverrà per mezzo di un nuovo Satellite 150/36 kV.


Il Produttore e Soggetto Responsabile è la Società **CCEN ACQUAVIVA S.r.l.**, la quale dispone dell'autorizzazione all'utilizzo dell'area su cui sorgerà l'impianto in oggetto, la cui denominazione è “**ACQUAVIVA 1**”.

Allegati:

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO

Montegiorgio li 17/01/2022

In Fede  
Il Tecnico  
(Dott. Ing. Luca Ferracuti Pompa)



**COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI**  
Città Metropolitana di BARI

pag. 1

## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE ED INTEGRATO CON UN SISTEMA DI ACCUMULO DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 33.496,32 kW E POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 45.000,00 kW  
- Computo Dismissione

**COMMITTENTE:** CCEN ACQUAVIVA S.r.l. - Piazza Walther Von Vogelweide n.8 - 39100 Bolzano (BZ)

Bolzano, 17/01/2022

**IL TECNICO**  
Ing. Luca Ferracuti Pompa



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							11'616,66
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
2 AP02	Smontaggio e rimozione di 1 MW di Moduli Fotovoltaici della dimensione approssimativa di circa 2.015 x 1.015 metri e peso pari a circa 23 kg. Sono Comprese tutte le attrezzature necessarie. E' escluso il conferimento in discarica e/o il ritiro da parte di associazione per lo smaltimento dei moduli					33,50		
	SOMMANO al MW					33,50	6'970,00	233'495,00
3 AP03	Smontaggio e rimozione di struttura modulare di ancoraggio dei moduli fotovoltaici ad inseguimento solare, composta da profili in alluminio e acciaio, in grado di ospitare 1 MW di ... timento autorizzato conteggiato a parte. E' compreso lo sfilaggio dei pali di sostegno delle strutture infilate a terra.					33,50		
	SOMMANO al MW					33,50	9'284,90	311'044,15
4 AP04	Rimozione dei Pozzetti di dimensioni esterne pari a 40 x 40 cm, 80 x 80 cm e 100 x 100 cm. Sono compresi il nolo dei mezzi, la manodopera, le attrezzature necessarie, l'es ... rra. E' compreso il conferimento al punto di smaltimento autorizzato. il Tutto per l'equivalente di 1 MW					33,50		
	SOMMANO al MW					33,50	3'294,38	110'361,73
5 AP05	Smontaggio e rimozione di impianto di Videosorveglianza e illuminazione composto da telecamere poste entro apposita custodia fissate a pali di sostegno di altezza h=3 m e dei senso ... attrezzature necessarie. E' escluso il conferimento al punto di smaltimento autorizzato. Il tutto per 1 MW di Impianto.					33,50		
	SOMMANO al MW					33,50	1'394,00	46'699,00
6 AP06	Smontaggio e Rimozione delle Apparecchiature Elettriche. Sono compresi il recupero delle apparecchiature, la manodopera, le attrezzature necessarie. E' Escluso il conferimento al punto di smaltimento autorizzato.					33,50		
	SOMMANO al MW					33,50	5'576,00	186'796,00
7 AP07	Rimozione dei cavi elettrici sia interrati che non e delle tubazioni corrugate. Sono compresi gli scavi ed i rinterri, il recupero, la modopera, le attrezzature necessarie. E' Escluso il conferimento al punto di smaltimento autorizzato. Il tutto per 1 MW di Impianto					33,50		
	SOMMANO al MW					33,50	3'252,66	108'964,11
8 AP08	Ripristino del Sito allo stato Ante Operam. Sono compresi il livellamento del terreno, il rivoltamento delle zolle con idoneo mezzo meccanico, posa di miscela di sementi					33,50		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					33,50		1'008'976,65





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							1'117'708,74
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
10 E.002.001	Demolizione totale di fabbricati con struttura portante in cemento armato e solai del tipo latero-cementizio. Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, ... zioni, etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Valutata vuoto per pieno. Fondazioni Cabina di Parallelo Fondazioni Control Room Fondazioni Cabina Power Station Fondazioni Trafo	11,50 10,18 11,00 7,00	4,15 5,00 3,80 3,80	0,500 0,500 0,500 0,500	3,000 1,000 18,000 18,000	71,59 25,45 376,20 239,40		
	SOMMANO mc					712,64	29,90	21'307,94
11 E.001.031	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Fondazioni Cabine, control room, Power Station e Trafo Cavi Elettrici Pozzetti, Puntazze Strutture Metalliche di Sostegno					712,00 650,00 125,00 458,00		
	SOMMANO mc					1'945,00	12,50	24'312,50
12 IS.002.001.d	Oneri per il conferimento dei materiali di scavo in discarica autorizzata. Fondazioni Cabine, control room, Power Station e Trafo Cavi Elettrici Pozzetti, Puntazze Strutture Metalliche di Sostegno					712,00 650,00 125,00 458,00		
	SOMMANO mc					1'945,00	10,00	19'450,00
13 IS.001.001.a	Scavo a sezione aperta di sbancamento o splateamento, in materie di qualsiasi natura e consistenza escluse le rocce dure, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico in terreno asciutto ... iche discariche e a qualunque distanza dei materiali inutilizzabili. (Spianatura della zona del campo per circa cm. 30). Strada Campo Solare	22000,00	0,40			8'800,00		
	SOMMANO mq					8'800,00	4,68	41'184,00
14 E.001.007	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo per formazione di strato superficiale dei rinterri, esente da ciottoli, radici e materie rocciose in genere, compreso lo spargimento e la configurazione. Fondazioni Cabine, control room, Power Station e Trafo Spandimenti					712,00 2'000,00		
	SOMMANO mc					2'712,00	26,25	71'190,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							177'444,44
	<b>TOTALE euro</b>							1'295'153,18
	Bolzano, 17/01/2022							
	<b>A RIPORTARE</b>							





## ELEMENTI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI

### prezzi unitari per la manodopera (prezzario determinati in base al CCNL nazionale )

Operaio specializzato	€ 24,93
Operaio qualificato	€ 23,31
Operaio comune	€ 20,68

### indici percentuali (ove utilizzati)

Oneri per la sicurezza	2%
Spese generali	8%
Utile d'impresa	12%



AP 02	Analisi prezzo Smontaggio e rimozione moduli fotovoltaici.						
VOCE	Smontaggio e rimozione di 1 MW di Moduli fotovoltaici di misura pari a circa 2.015 x 1,015 mm e peso pari a 22 kg. Sono comprese tutte le attrezzature necessarie. E' escluso il conferimento presso il punto di smaltimento autorizzato conteggiato a parte.						
Descrizione				U.M.	Q.tà	Prezzi di costo	
Articolo		prezzo di listino	sconto			Unitario	Totale
Smontaggio e rimozione di n. 1 MW di Moduli fotovoltaici di misura pari a 2.015 x 1.015 mm e peso pari a 22 kg. Sono comprese tutte le attrezzature necessarie. E' escluso il conferimento presso il punto di smaltimento autorizzato conteggiato a parte. <i>Numero 5 persone per 8 ore/giorno per n. 6 giorni lavorativi.</i>							
<b>Totale materiali</b>							€ 0,00
trasporto			2,0%				€ 0,00
<b>totale materiali+trasporto</b>							€ 0,00
<b>CCNL</b>	<b>Mano d'opera</b>	tariffa oraria	al min.				
	operaio 5° cat.	€ 24,93	€ 0,42	ore		€ 24,93	€ 0,00
	operaio 4° cat.	€ 23,31	€ 0,39	ore	240	€ 23,31	€ 5.594,40
	operaio 3° cat.	€ 20,68	€ 0,34	ore		€ 20,68	€ 0,00
<b>Totale mano d'opera</b>							€ 5.594,40
<b>Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera</b>							€ 5.594,40
<b>Oneri per la sicurezza</b>			3%				€ 167,83
<b>Totale costi materiali / mano d'opera / sicurezza</b>							€ 5.762,23
Spese generali (su totale costi)			8%				€ 460,98
<b>Totale costi + spese generali</b>							€ 6.223,21
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali)			12%				€ 746,79
<b>Prezzo d'applicazione a corpo</b>							<b>€ 6.970,00</b>



AP 04		Analisi prezzo Rimozione di prolunghe per Pozzetti.					
VOCE		Rimozione delle prolunghe per Pozzetti di dimensioni Esterne pari a 80 x 80 cm, 40 x 40 cm e 100 x 100 cm. Sono compresi il nolo dei mezzi, la manodopera e le attrezzature necessarie, l'estrazione delle puntazze a croce dell'impianto di terra. E' compreso il conferimento al punto di smaltimento autorizzato. Il tutto per l'equivalente di 1 MW di Impianto.					
Descrizione				U.M.	Q.tà	Prezzi di costo	
cod.	Articolo	tariffa oraria	al min.			Unitario	Totale
2802.002.003	Autogru, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazione R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore. Con braccio ruotante con portata 16-18 t.	€ 52,17	€ 0,87	ore	24	€ 52,17	€ 1.252,08
2801.003.008	Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato. Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 15000 kg e portata utile 10000 kg.	€ 22,77	€ 0,38	ore	12	€ 22,77	€ 273,24
<b>Totale materiali</b>							€ 1.525,32
trasporto			2,0%				€ 0,00
<b>totale materiali+trasporto</b>							€ 1.525,32
<b>CCNL</b>	<b>Mano d'opera</b>	tariffa oraria	al min.				
	operaio 5° cat.	€ 24,93	€ 0,42	ore		€ 24,93	€ 0,00
	operaio 4° cat.	€ 23,31	€ 0,39	ore	48	€ 23,31	€ 1.118,88
	operaio 3° cat.	€ 20,68	€ 0,34	ore		€ 20,68	€ 0,00
<b>Totale mano d'opera</b>							€ 1.118,88
<b>Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera</b>							€ 2.644,20
<b>Oneri per la sicurezza</b>			3%				€ 79,33
<b>Totale costi materiali / mano d'opera / sicurezza</b>							€ 2.723,53
Spese generali (su totale costi)			8%				€ 217,88
<b>Totale costi + spese generali</b>							€ 2.941,41
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali)			12%				€ 352,97
<b>Prezzo d'applicazione a corpo.</b>							<b>€ 3.294,38</b>

AP 05	Analisi prezzo Rimozione Impianto di Videosorveglianza, illuminazione e Antintrusione.						
VOCE	Smontaggio e rimozione di impianto di videosorveglianza e illuminazione composta da telecamere poste entro apposita custodia fissate a pali di sostegno di altezza h = 3 m e dei sensori antintrusione installati sulla rete metallica perimetrale, nonché di tutti i corpi illuminanti. Sono compresi il recupero delle videocamere e delle appaie elettriche, la manodopera, le attrezzature necessarie. E' escluso il conferimento al punto di smaltimento autorizzato. Numero 2 persone per 8 ore/giorno per n. 2 giorni lavorativi.						
Descrizione				U.M.	Q.tà	Prezzi di costo	
cod.	Articolo	tariffa oraria	al min.			Unitario	Totale
	Smontaggio e rimozione di impianto di videosorveglianza composta da telecamere poste entro apposita custodia fissate a pali di sostegno di altezza h = 3 m e dei sensori antintrusione installati sulla rete metallica perimetrale. Sono compresi il recupero delle videocamere e delle appaie elettriche, la manodopera, le attrezzature necessarie. E' escluso il conferimento al punto di smaltimento autorizzato.. Numero 3 persone per 8 ore/giorno per n. 7 giorni lavorativi.						
	<b>Totale materiali</b>						€ 0,00
	trasporto		2,0%				€ 0,00
	<b>totale materiali+trasporto</b>						€ 0,00
<b>CCNL</b>	<b>Mano d'opera</b>	tariffa oraria	al min.				
	operaio 5° cat.	€ 24,93	€ 0,42	ore		€ 24,93	€ 0,00
	operaio 4° cat.	€ 23,31	€ 0,39	ore	48	€ 23,31	€ 1.118,88
	operaio 3° cat.	€ 20,68	€ 0,34	ore		€ 20,68	€ 0,00
	<b>Totale mano d'opera</b>						€ 1.118,88
	<b>Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera</b>						€ 1.118,88
	<b>Oneri per la sicurezza</b>		3%				€ 33,57
	<b>Totale costi materiali / mano d'opera / sicurezza</b>						€ 1.152,45
	Spese generali (su totale costi)		8%				€ 92,20
	Totale costi + spese generali						€ 1.244,64
	Utile d'impresa (su totale costi + spese generali)		12%				€ 149,36
	<b>Prezzo d'applicazione a corpo.</b>						<b>€ 1.394,00</b>

AP 06		Analisi prezzo Rimozione Apparecchiature Elettriche.					
VOCE		Smontaggio e rimozione delle apparecchiature elettriche. Sono compresi il recupero delle apparecchiature elettriche, la manodopera, le attrezzature necessarie. E' escluso il conferimento al punto di smaltimento autorizzato.					
Descrizione				U.M.	Q.tà	Prezzi di costo	
cod.	Articolo	tariffa oraria	al min.			Unitario	Totale
Smontaggio e rimozione delle apparecchiature elettriche. Sono compresi:							
1) Il recupero dei Quadri MT posti in cabina bt/MT;							
2) Il recupero dei Quadri bt posti in cabina bt/MT;							
3) Il recupero di tutte le apparecchiature elettriche poste in cabina quali ausiliari, ups, monitor, computer, centraline;							
4) Il recupero del trasformatore;							
5) Il recupero dei Quadri elettrici bt posti in campo;							
6) Il recupero degli inverter posti in campo;							
Sono inoltre compresi: lo scollegamento dei cavi elettrici, la manodopera specializzata e le attrezzature di cantiere. E' escluso il conferimento nel punto di smaltimento autorizzato. Numero 3 persone per 8 ore/giorno per n. 8 giorni lavorativi.							
<b>Totale materiali</b>							€ 0,00
trasporto			2,0%				€ 0,00
<b>totale materiali+trasporto</b>							€ 0,00
<b>CCNL</b>	<b>Mano d'opera</b>	tariffa oraria	al min.				
	operaio 5° cat.	€ 24,93	€ 0,42	ore		€ 24,93	€ 0,00
	operaio 4° cat.	€ 23,31	€ 0,39	ore	192	€ 23,31	€ 4.475,52
	operaio 3° cat.	€ 20,68	€ 0,34	ore		€ 20,68	€ 0,00
<b>Totale mano d'opera</b>							€ 4.475,52
<b>Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera</b>							€ 4.475,52
<b>Oneri per la sicurezza</b>			3%				€ 134,27
<b>Totale costi materiali / mano d'opera / sicurezza</b>							€ 4.609,79
Spese generali (su totale costi)			8%				€ 368,78
<b>Totale costi + spese generali</b>							€ 4.978,57
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali)			12%				€ 597,43
<b>Prezzo d'applicazione a corpo.</b>							<b>€ 5.576,00</b>



AP 07		Analisi prezzo Rimozione Cavi Elettrici e Tubazioni Corrugate.					
VOCE		Rimozione dei cavi elettrici sia interrati che non e delle tubazioni corrugate. Sono compresi gli scavi ed i rinterrati, il recupero, la manodopera, le attrezzature necessarie. E' escluso il conferimento al punto di smaltimento autorizzato.					
Descrizione				U.M.	Q.tà	Prezzi di costo	
cod.	Articolo	tariffa oraria	al min.			Unitario	Totale
	Rimozione dei cavi elettrici sia interrati che non e delle tubazioni corrugate. Sono compresi gli scavi ed i rinterrati, il recupero, la manodopera, le attrezzature necessarie. E' escluso il conferimento al punto di smaltimento autorizzato. <i>Numero 2 persone per 8 ore/giorno per n. 7 giorni lavorativi.</i>						
	<b>Totale materiali</b>						€ 0,00
	trasporto		2,0%				€ 0,00
	<b>totale materiali+trasporto</b>						€ 0,00
<b>CCNL</b>	<b>Mano d'opera</b>	tariffa oraria	al min.				
	operaio 5° cat.	€ 24,93	€ 0,42	ore		€ 24,93	€ 0,00
	operaio 4° cat.	€ 23,31	€ 0,39	ore	112	€ 23,31	€ 2.610,72
	operaio 3° cat.	€ 20,68	€ 0,34	ore		€ 20,68	€ 0,00
	<b>Totale mano d'opera</b>						€ 2.610,72
	<b>Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera</b>						€ 2.610,72
	<b>Oneri per la sicurezza</b>		3%				€ 78,32
	<b>Totale costi materiali / mano d'opera / sicurezza</b>						€ 2.689,04
	Spese generali (su totale costi)		8%				€ 215,12
	<b>Totale costi + spese generali</b>						€ 2.904,16
	Utile d'impresa (su totale costi + spese generali)		12%				€ 348,50
	<b>Prezzo d'applicazione a corpo.</b>						<b>€ 3.252,66</b>

AP 08		Analisi prezzo Ripristino del Sito allo Stato Ante Operam					
VOCE		Ripristino del Sito allo Stato Ante Operam.					
Descrizione				U.M.	Q.tà	Prezzi di costo	
cod.	Articolo	tariffa oraria	al min.			Unitario	Totale
	Ripristino del Sito alle condizioni Ante Operam, è compreso il livellamento del terreno, il rivoltamento delle zolle con idoneo mezzo meccanico, posa di miscela di sementi. <i>Numero 2 persone per 8 ore/giorno per n. 4 giorni lavorativi.</i>						
	<b>Totale materiali</b>						€ 0,00
	trasporto		2,0%				€ 0,00
	<b>totale materiali+trasporto</b>						€ 0,00
<b>CCNL</b>	<b>Mano d'opera</b>	tariffa oraria	al min.				
	operaio 5° cat.	€ 24,93	€ 0,42	ore		€ 24,93	€ 0,00
	operaio 4° cat.	€ 23,31	€ 0,39	ore	64	€ 23,31	€ 1.491,84
	operaio 3° cat.	€ 20,68	€ 0,34	ore		€ 20,68	€ 0,00
	<b>Totale mano d'opera</b>						€ 1.491,84
	<b>Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera</b>						€ 1.491,84
	<b>Oneri per la sicurezza</b>		3%				€ 44,76
	<b>Totale costi materiali / mano d'opera / sicurezza</b>						€ 1.536,60
	Spese generali (su totale costi)		8%				€ 122,93
	<b>Totale costi + spese generali</b>						€ 1.659,52
	Utile d'impresa (su totale costi + spese generali)		12%				€ 199,14
	<b>Prezzo d'applicazione a corpo.</b>						<b>€ 1.858,67</b>