



LEGGENDA

SCAVI

NUOVE OPERE	QUANTITA'	UNITA' DI MISURA
A VOLUME SCAVI PER NUOVE OPERE	75184	m ³

LEGGENDA

ID	DESCRIZIONE	CODICE KKS
1	SOTTOSTAZIONE ELETTRICA 380kV	50UAA
2	SOTTOSTAZIONE ELETTRICA 380kV / SALA CONTROLLO	50UAB/UAC
3	CAVI AT	50/5UAZ
4	SALA QUADRI	50UBA1110/20 8310/20 7110/7210/7310/7410/7510/7610
5	SALA QUADRI - CONDENSATORE AD ARIA	50UBA8110
6	SALA QUADRI - TURBINA A GAS	51UBA7910/20
7	SALA QUADRI SOTTOSTAZIONE ELETTRICA	50UBA7710/7810
8	TRASFORMATORE AUSILIARIO	50UBD01/02/03/04/05/06
9	TRASFORMATORE DI ECCITAZIONE (TV E GT)	50UBD11 51UBD
10	TRASFORMATORE PER DRIVE A FREQUENZA VARIABILE	50UBD07-10
11	TRASFORMATORE AUSILIARIO DI UNITA'	50UBE01
12	TRASFORMATORE ELEVATORE (TV E TG)	50/51UBF
13	TRASFORMATORE D'AVVIAMENTO - TG	51UBG
14	VASCA RACCOLTA OLIO TRASFORMATORE	50UBH
15	GENERATORE DI EMERGENZA DIESEL	50UBN
16	INTERRUTTORE DI MACCHINA (TG)	51UBX
17	SUPPORTO CONDOTTO SBARRE (TV E GT)	50UBY01 51UBY01
18	ATTRAVERSAMENTO TUBI/CAVI	51UBY02 50UGY02 50ULY 50UMY 50URY02
19	EDIFICIO SALA CONTROLLO	50UCA
20	STAZIONE DI MISURA, RIDUZIONE E COMPRESIONE DEL GAS	50UCN
21	STAZIONE DI FILTRAZIONE E PRERISCALDO DEL GAS	51UEN
22	SERBATOIO ACQUA DI PROCESSO	50UGA01/02
23	POMPE ACQUE DI PROCESSO	50UGA03
24	SERBATOIO ACQUA DEMINERALIZZATA	50UGC01/02
25	POMPE ACQUA DEMINERALIZZATA	50UGC03
26	VASCA DI RACCOLTA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA	50UGH02
27	VASCA DI RACCOLTA ACQUE DI SECONDA PIOGGIA	50UGH01
28	VASCA DI NEUTRALIZZAZIONE	50UGE
29	VASCA DI RACCOLTA ACQUE OLEOSE	50UGU01
30	VASCA DI RACCOLTA ACQUE ACIDE	50UGU02
31	SUPPORTI TUBI/CAVI	50UGY01/03 50ULY01 50UEY01/02/03/04/05
32	CABINA METANO (SNAM)	
33	GENERATORE DI VAPORE A RECUPERO DI CALORE (HRSG)	51UHA
34	BOILER AUSILIARIO	50UHB01/02
35	CONTAINER CAMPIONAMENTI	50UHX
36	AREA POMPE DI ALIMENTAZIONE	50ULA
37	SISTEMA DEL CONDENSATO	50ULC
38	RIGENERAZIONE CONDENSATO	50ULX
39	EDIFICIO TURBINA A VAPORE	50UMA
40	EDIFICIO TURBINA A GAS	51UMB01
41	AREA OLIO LUBRIFICANTE	51UMB02
42	DIFFUSORE	51UMX
43	AEROTERMI RAFFREDDAMENTO	50URB
44	CONDENSATORE AD ARIA	50URC
45	CONDOTTO VAPORE	50URY01/02
46	EQUIPMENT ANTINCENDIO	50USG
47	EDIFICIO OFFICINA E MAGAZZINO	50UST
48	CONTAINER PER DOSAGGIO AMMONIACA	50USX
49	EDIFICIO SERVIZI AUSILIARI	50UTA
50	STOCCAGGIO BOMBOLE IDROGENO	51UTG01
51	SISTEMA ANTINCENDIO TURBINA A GAS	51UTG02
52	AREA DI STOCCAGGIO UREA PER S.R.C.	50UVM
53	SKID S.R.C.	51UVM
54	GUARDIANIA	50UYE
55	AREA PARCHEGGIO	50UYE
56	ISOLA ECOLOGICA	50UYE
57	PESA	50UZD
58	TERMINALI OLEODOTTO ESISTENTE	



CLIENTE:
EP PRODUZIONE S.p.A.



Centrale di Ostiglia:
installazione di una nuova unità a Ciclo Combinato e interventi di miglioramento ambientale sui gruppi esistenti

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
1	16/06/2022	REVISIONE PER PROGETTO DEFINITIVO	A. Felli	P. Magro	M. Abrate
0	03/07/2020	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI	3BA	O. Retini	De Viti M.

TITOLO:
OS5 - PLANIMETRIA E STIMA DELLE QUANTITA' DEGLI SCAVI DELLE NUOVE OPERE

CONVENZIONE	FORMATO	SCALA	TAVOLA	REV.	N° FOGLIO
	A0	1:750	037OS00042	1	1/1

NOTA GENERALE:
IL PRESENTE QUANTIFICAZIONE PROGETTUALE E DI PROPRIETA' DI EP PRODUZIONE S.P.A. E' FATTO OBIETTO A CHIEDERE DI PROCEDERE, IN QUALSIASI MODO E SOTTO QUALSIASI FORMA, ALLA SUA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, OVIERO DI DIVULGARLA E TERZO QUALSIASI INFORMAZIONE IN MERITO, SENZA PRESENTARE AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DA EP PRODUZIONE S.P.A.