

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP J81H0200000001

## U.O. PROGETTAZIONE INTEGRATA NORD

### PROGETTO DEFINITIVO

## COMPLETAMENTO RADDOPPIO LINEA PARMA - LA SPEZIA (PONTREMOLESE)

### TRATTA PARMA - VICOFERTILE

#### ARMAMENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – LAVORI A CORPO

Dismissione line storica

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I P 0 0 0 0 0 D 2 6 C E S F 0 2 0 0 0 0 1 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione definitiva	C. Caramazza	Feb. 2022	A. Parravicini	Feb. 2022	G. Fadda	Feb. 2022	A. Perego Novembre 2022
B	Aggiornamento Tariffe	C. Caramazza	Nov. 2022	A. Parravicini	Nov. 2022	G. Fadda	Nov. 2022	

File: IP0000D26CESF0200001B

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**  
LAVORI A CORPO

**SF02 - Dismissione Parma-Vicofertile**

**SF02A - Fase 3 - Dismissione line storica**

**SF02110 - Fase 3 - Dismissione line storica tra le prog km 1+262 e km 4+481**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
950	AM.BN.C.5101.A	SF8 - Demolizioni Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso uguale o superiore a 46 Kg per metro Lav. per demol. binari - 3219 Totale	m	3,219.00 3,219.00	10.63	34,217.97
990	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per demol. binari - 362 Totale	Cad	362 362	15.66	5,668.92
1460	AM.ML.N.2101.A	Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m Lav. per demol. binari - 359,07945 Totale	t	359.08 359.08	4.61	1,655.36
1470	AM.ML.N.2101.EA	Carico sui carri. Maggiorazione. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore Lav. per demol. binari - 359,07945 Totale	t	359.08 359.08	1.32	473.99
Totale SF8 - Demolizioni Euro						42,016.24
<b>Totale SF02110 - Fase 3 - Dismissione line storica tra le prog km 1+262 e km 4+481 Euro</b>						<b>42,016.24</b>
<b>Totale SF02A - Fase 3 - Dismissione line storica Euro</b>						<b>42,016.24</b>
<b>Totale SF02 - Dismissione Parma-Vicofertile Euro</b>						<b>42,016.24</b>
<b>Importo Lavori Euro</b>						<b>42,016.24</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
LAVORI A CORPO	42,016.24	
<b>SF02 - Dismissione Parma-Vicofertile</b>	<b>42,016.24</b>	
<b>SF02A - Fase 3 - Dismissione line storica</b>	<b>42,016.24</b>	
<b>SF02110 - Fase 3 - Dismissione line storica tra le prog km 1+262 e km 4+481</b>	<b>42,016.24</b>	
SF8 - Demolizioni	42,016.24	
IMPORTO LAVORI Euro		42,016.24
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>		<b>42,016.24</b>