



WBS	AREA DI BONIFICA (m2)	
	SUPERFICIALE	
FA02	1661,85	3341,69
NV01	2657,92	1073,93
FA03	694,24	1269,35
TR01	5402,51	15544,75
TR02	2505,16	10134,94
RI01	1188,83	2752,20
TR03	4598,44	2676,28
FA04	2273,65	23998,78
NV02	6747,12	27850,79
GA01	1908,37	484,47
GA02	1584,34	5875,90
GA03	883,07	4133,81
GA04	1909,62	3512,68
IN01	1923,46	10254,77
IN71	3568,06	2081,46
GA05	7899,70	558,85
GA06	18764,38	761,53
GA07	7522,82	2647,01
GA08A	4863,27	487,76
IN02	1416,59	
TR04A	7945,82	3490,59
NV03	10215,88	

LEGENDA AREE SOGGETTE A BONIFICA

Descrizione

- Perimetrazione delle aree soggette a BST.
- Area di BONIFICA SUPERFICIALE (fino a 1 m dal p.c.) con precedente taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva, se presente.
- Area di BONIFICA ASSISTITA (fino a 1 m dal p.c.) con precedente taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva, se presente, e BONIFICA SUPERFICIALE.
- Area di BONIFICA PROFONDA (fino a 3 m dal p.c.)
- Area di BONIFICA PROFONDA (fino a 5 m dal p.c.)
- Area di BONIFICA PROFONDA (fino a 7 m dal p.c.)

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFER** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

CUP J81H02000000001

S.O. PROGETTAZIONE INTEGRATA NORD

PROGETTO DEFINITIVO

COMPLETAMENTO RADDOPPIO LINEA PARMA - LA SPEZIA (PONTREMOLESE)

TRATTA PARMA - VICOFERTILE

07-BST

BB01 - TRATTA PARMA-VICOFERTILE (pk.0+000,00-8+136,59)

PLANIMETRIA BST SUPERFICIALE
TAV. 6/9

SCALA: 1 : 1.000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I	P	0	0	D	2	6	P
B	B	0	1	0	1	0	6
C	C						

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMMISSIONE ESECUTIVA	P. Cuomo	Feb-22	L. Motti	Feb-22	G. Fadda	Feb-22	
B	EMMISSIONE ESECUTIVA	P. Cuomo	Apr-22	L. Motti	Apr-22	G. Fadda	Apr-22	
C	AGGIORNAMENTO POST VERIFICA	P. Cuomo	06/2022	L. Motti	06/2022	G. Fadda	06/2022	A. Perego

File: I:\P00002\2P78801\110006.dwg n. Etab.: _____