



LEGENDA

	NORD
	DIREZIONE
	POZZETTO
	VERSO DI SCORRIMENTO ACQUA
	FOSSI 50x50
	FOSSI 70x50
	COLLETTORE PVC SN 8 D500
	COLLETTORE PVC SN 8 D400
	COLLETTORE PVC SN 8 D110
	COLLETTORE PVC SN 8 D315
	RETI COLORE IDROGRAFICO ESISTENTE
	RETE FOGNATURA ESISTENTE
	RETE FOGNATURA DA DISMETTERE
	RETE FOGNATURA DI PROGETTO

CODICE ELEMENTI		DIMENSIONI POZZETTI			
NVXX	CODICE VIABILITA'	COLLETTORE		POZZETTO	
T	TUBO	D (mm)	B (cm)	L (cm)	H (cm)
FT	FOSSO IN TERRA	315	60	60	150
P	POZZETTO	500	80	80	150
		630	100	100	100

CODICE	PK INIZIO	PK FINE	Hiniziale	Hfinale	LUNGHEZZA	BASE	ALTEZZA	DIAMETRO	SCABREZZA	PENDENZA	INTERASSE	RECAPITO
	km	km	m/ssl	m/ssl	m	m	m	m	m/3/s	m/m	m	
NV03_T01	0+125.00	0+225.00	58.30	57.30	100.00			0.315	80	0.010	15	NV03_P05
NV03_FR01	0+300.00	0+225.00	57.46	57.31	75.00	0.50	0.50		60	0.002		NV03_P05
NV03_T02	0+125.00	0+225.00	58.30	57.30	100.00			0.315	80	0.010	15	NV03_P02
NV03_T03	0+320.00	0+225.00	57.30	57.02	95.00			0.315	80	0.003	15	NV03_P02
NV03_T04	0+225.00	0+225.00	57.20	57.153	10.00			0.500	80	0.005		NV03_P02
NV03_T05	0+125.00	0+050.00	59.30	57.80	75.00			0.315	80	0.020	15	NV03_P08
NV03_T06	0+050.00	0+050.00	57.80	57.703	5.00			0.315	80	0.020		NV03_FR02
NV03_FR02	0+050.00	0+000.00	57.00	56.50	50.00	0.50	0.50		60	0.010	5	NV03_T07
NV03_T07	0+000.00	0+000.00	56.30	56.28	10.00			0.500	80	0.002		NV03_P09
NV03_T08	0+125.00	0+000.00	59.30	56.80	125.00			0.315	80	0.020	15	NV03_P09
NV03_T09	0+000.00	0+000.00	56.28	56.23	5.00			0.110	80	0.010		VIA CAVA
NV03_T10	0+225.00	0+225.00	56.90	56.85	5.00			0.110	80	0.010		VIA CAVA
NV03.2_FR01	0+000.00	0+075.00	57.00	56.63	75.00	0.70	0.50		60	0.005	10	NV03.2_T02
NV03.2_FR02	0+100.00	0+075.00	56.70	56.58	25.00	0.70	0.50		60	0.005	10	NV03.2_T02
NV03.2_T01	0+000.00	0+075.00	56.32	56.10	75.00			0.400	80	0.003	10	NV03.2_P01
NV03.2_T02	0+075.00	0+075.00	56.58	56.555	10.00			0.400	80	0.002		NV03.2_P01
NV03.2_T03	0+100.00	0+075.00	55.92	55.87	25.00			0.400	80	0.002	10	NV03.2_P01
NV03.2_T04	0+075.00	0+075.00	55.77	55.723	5.00			0.110	80	0.010		VIA CAVA
NV03.3_FR01	0+160.00	0+005.00	58.30	57.99	155.00	0.50	0.50		60	0.002	10	NV03.3_P01
NV03.3_FR02	0+160.00	0+005.00	58.40	58.09	155.00	0.50	0.50		60	0.002	10	NV03.3_P02
NV03.3_T01	0+005.00	0+005.00	57.99	57.97	2.00			0.110	80	0.010		NV03_FR01
NV03.3_T02	0+005.00	0+005.00	58.09	58.07	2.00			0.110	80	0.010		FOSSO ESISTENTE

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

CUP J81H0200000001

S.O. PROGETTAZIONE INTEGRATA NORD

PROGETTO DEFINITIVO

COMPLETAMENTO RADDOPPIO LINEA PARMA - LA SPEZIA (PONTREMOLESE)

TRATTA PARMA - VICOFERTILE

VIABILITA'

NV03 - RIPROFILATURA VIA VALERA DI SOPRA (pk.3+650,00)

PLANIMETRIA E DETTAGLI DRENAGGIO PIATTAFORMA STRADALE

SCALA: 1:500

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

I P 00 0 0 D 26 P 8 NV0302 001 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	P. Cuomo	Mar 2022	C. Cappellini	Mar 2022	G. Fadda	Mar 2022		
B	AGGIORNAMENTO POST VERIFICA	P. Cuomo	04 2022	C. Cappellini	04 2022	G. Fadda	04 2022	A. Perego	

File: IP000026RNV030201B n. Elab.: 1