



PAVIMENTAZIONI

M1	Pavimentazione esterna realizzata con lastre in cemento pressato dim. 40x40 cm e strato di pendenza realizzato in malta cementata su soletta armata in cls.
M2	Pavimento piano sovrastato dal pavimento separato con spessori 60 cm posto su soletta in c.a. sp. 5 cm, strato isolante in XPS ad alta densità.
M3	Pavimento piano sovrastato dal pavimento separato con spessori 60 cm posto su soletta in c.a. sp. 5 cm, strato isolante in XPS ad alta densità.
M4	Coperta da 15 lastre tegole in c.a. in classe di resistenza agli urti RC2, spessore totale 15 cm, pendenza massima 25%, spessore totale 15 cm.
M5	Coperta da 15 lastre tegole in c.a. in classe di resistenza agli urti RC2, spessore totale 15 cm, pendenza massima 25%, spessore totale 15 cm.

MURATURE

M1	Parete esterna a cappotto con blocchi in laterizio, parete isolata in EPS sp. 10 cm (conduttività termica = 0,033 W/mK), laterizi in laterizio sp. 8 cm e intonaco esterno.
M2	Intonaco esterno con laterizi sp. 15 cm e strato EPS sp. 15 cm.

INFISSI - PORTE

Porte esterne a doppia ante autochiusa dim. 200x240 cm in alluminio anodizzato, con pannello in plexiglass, con viteria in acciaio inox, con maniglie in alluminio anodizzato. Porte interne in legno laccato, con pannello in plexiglass, con viteria in acciaio inox, con maniglie in alluminio anodizzato.

INFISSI - FINESTRE

Finestre in alluminio taglio termico, dim. 110x80 cm, con vetri a camera a vuoto (triple), dotate di dispositivo di azionamento centrale. Per l'isolamento termico e acustico sono stati utilizzati i vetri a camera a vuoto (triple) con spessori di 4 mm e 6 mm. Le finestre sono dotate di maniglie in alluminio anodizzato e di serramenti in PVC. Le finestre sono dotate di maniglie in alluminio anodizzato e di serramenti in PVC. Le finestre sono dotate di maniglie in alluminio anodizzato e di serramenti in PVC.

FINITURA SOFFITTI

S1: Intonaco liscio e pittura a vista.

FINITURA PARETI

V1: Intonaco civile liscio per interni sp. 1,5 cm premiscelato impregnato con idrogelata lavabile, colore RAL 9010.

V2: Intonaco civile liscio per esterni sp. 2 cm premiscelato impregnato con idrogelata lavabile, colore RAL 9010.

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

S.O. PROGETTAZIONE INTEGRATA NORD

PROGETTO DEFINITIVO

COMPLETAMENTO RADDOPPIO LINEA PARMA - LA SPEZIA (PONTREMOLSE) TRATTA PARMA - VICOFERTILE

FA10A - FABBRICATO TECNOLOGICO - TIP.H (pk.2+200.00)
Pianta

SCALA: 1:50

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERADISCIPLINA PROG. REV.

IP00 01 D 26 PB FA1003 001 A

Rev.	Descrizione	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Definitiva	M. Labruni	M. Labruni	Nov. 2022	[Signature]	Nov. 2022	A. Frengi	Nov. 2022

Fig. IP.0-03.1D-5-E-P-BFA.1.0.0.3.0.1-A-V1

RFI
RIF. FERRARI/ARMA ITALIANA
GRUPPO FERRARIE DELLO STATO ITALIANO

ITALFEAR
GRUPPO FERRARIE DELLO STATO ITALIANO

CUP: J81H200000001

PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'EFFETTIVA PROFONDITÀ DEL MARCIAPiede INTORNO AL FABBRICATO SI RINVIA ALL'ELABORATO "PANNETTURA GENERALE DELL'INTERVENTO"