

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP J81H0200000001

S.O. IMPIANTI DI SEGNALAMENTO

PROGETTO DEFINITIVO

COMPLETAMENTO RADDOPPIO LINEA PARMA - LA SPEZIA (PONTREMOLESE)

TRATTA PARMA - VICOFERTILE

IMPIANTI DI SEGNALAMENTO IS/SCMT

Elaborati Generali

Computo Metrico Estimativo SCMT

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

I P 0 0 0 1 D 6 7 C E M T 0 0 0 0 0 0 2 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Definitiva	S.Artioli	15.04.2022	G.Urbano	15.04.2022	G.Fadda	15.04.2022	M.Gambaro 03.10.2022
B	Aggiornamento post verifica tecnica RFI	E.Amato <i>E. Amato</i>	03.10.2022	S.Artioli <i>Artioli S</i>	03.10.2022	G.Fadda <i>G.Fadda</i>	03.10.2022	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE SCMT - Appalto 1 Cabina - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

MT02 - PPM P.C. Parma

MT02A - Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT)/ERTMS liv.1 - PPM P.C. Parma Fase 3

MT1 - Fornitura materiali di cabina e piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
1	MT.CI.A.1105.A	Fornitura di un CI SCMT di tipo E				
		Totale	Cad	7,00	10.882,10	76.174,70
2	MT.CI.A.1105.A	Fornitura di un CI SCMT di tipo E				
		Totale	Cad	1,00	10.882,10	10.882,10
3	MT.CI.A.1105.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.CI.A.1105.A				
		Totale	Cad	7,00	2.176,42	15.234,94
4	MT.CI.A.1105.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.CI.A.1105.A				
		Totale	Cad	1,00	2.176,42	2.176,42
5	MT.CI.A.1109.A	Fornitura di un CI SCMT di tipo I				
		Totale	Cad	10,00	2.541,32	25.413,20
6	MT.CI.A.1109.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.CI.A.1109.A				
		Totale	Cad	10,00	508,26	5.082,60
7	MT.CI.A.1117.A	Fornitura di un CI SCMT PIp o PIa				
		Totale	Cad	1,00	2.693,51	2.693,51
8	MT.CI.A.1117.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.CI.A.1117.A				
		Totale	Cad	1,00	538,70	538,70
9	MT.FO.A.1105.A	Fornitura di Encoder				
		Totale	Cad	-7,00	7.904,75	-55.333,25
10	MT.FO.A.1105.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.FO.A.1105.A				
		Totale	Cad	-7,00	1.580,95	-11.066,65
A RIPIANTARE						71.796,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE SCMT - Appalto 1 Cabina - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

MT02 - PPM P.C. Parma

MT02A - Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT)/ERTMS liv.1 - PPM P.C. Parma Fase 3

MT2 - Posa in opera materiali di cabina e piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				71.796,27
11	MT.CI.A.2105.D	Posa in opera di un CI SCMT di tipo E costituito da un encoder completo e da un PI di segnale. Con utilizzo cinque o più ingressi encoder				
		Totale	Cad	7,00	4.920,56	34.443,92
12	MT.CI.A.2105.DX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.CI.A.2105.D				
		Totale	Cad	7,00	984,11	6.888,77
13	MT.CI.A.2109.A	Posa in opera di un CI SCMT di tipo I				
		Totale	Cad	10,00	1.221,22	12.212,20
14	MT.CI.A.2109.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.CI.A.2109.A				
		Totale	Cad	10,00	244,24	2.442,40
15	MT.CI.A.2117.A	Posa di un CI SCMT PIp o PIa				
		Totale	Cad	1,00	1.652,08	1.652,08
16	MT.CI.A.2117.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.CI.A.2117.A				
		Totale	Cad	1,00	330,42	330,42
17	MT.PO.A.2101.A	coppia di boe con almeno una commutata				
		Totale	Cad	-8,00	432,64	-3.461,12
18	MT.PO.A.2101.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.PO.A.2101.A				
		Totale	Cad	-8,00	86,53	-692,24
19	MT.PO.A.2101.B	Per coppia di boe Fisse				
		Totale	Cad	-10,00	301,07	-3.010,70
20	MT.PO.A.2101.BX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.PO.A.2101.B				
		Totale	Cad	-10,00	60,21	-602,10
		A RIPORTARE				121.999,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE SCMT - Appalto 1 Cabina - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

MT02 - PPM P.C. Parma

MT02B - Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT)/ERTMS liv.1 - PPM P.C. Parma Fase 4

MT1 - Fornitura materiali di cabina e piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				121.999,90
21	MT.CI.A.1109.A	Fornitura di un CI SCMT di tipo I				
		Totale	Cad	9,00	2.541,32	22.871,88
22	MT.CI.A.1109.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.CI.A.1109.A				
		Totale	Cad	9,00	508,26	4.574,34
23	MT.FO.A.1105.A	Fornitura di Encoder				
		Totale	Cad	-1,00	7.904,75	-7.904,75
24	MT.FO.A.1105.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.FO.A.1105.A				
		Totale	Cad	-1,00	1.580,95	-1.580,95
25	MT.RC.A.2201.A	Generazione telegrammi SCMT 1023 BIT per coppia di boe costituenti un singolo P.I. Per ogni coppia di boe.				
		Totale	Cad	4,00	671,07	2.684,28
26	MT.RC.A.2201.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.RC.A.2201.A				
		Totale	Cad	4,00	134,21	536,84
27	MT.RC.A.2202.A	Generazione telegrammi SCMT 1023 Bit per ENCODER EUROBALISE per interventi di modifica o aggiornamento. Per ogni encoder interessato.				
		Totale	Cad	6,00	1.568,43	9.410,58
28	MT.RC.A.2202.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.RC.A.2202.A				
		Totale	Cad	6,00	313,69	1.882,14
		A RIPORTARE				154.474,26

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE SCMT - Appalto 1 Cabina - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

MT02 - PPM P.C. Parma

MT02B - Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT)/ERTMS liv.1 - PPM P.C. Parma Fase 4

MT2 - Posa in opera materiali di cabina e piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				154.474,26
29	MT.CI.A.2105.D	Posa in opera di un CI SCMT di tipo E costituito da un encoder completo e da un PI di segnale. Con utilizzo cinque o più ingressi encoder				
		Totale	Cad	1,00	4.920,56	4.920,56
30	MT.CI.A.2105.DX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.CI.A.2105.D				
		Totale	Cad	1,00	984,11	984,11
31	MT.CI.A.2109.A	Posa in opera di un CI SCMT di tipo I				
		Totale	Cad	9,00	1.221,22	10.990,98
32	MT.CI.A.2109.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.CI.A.2109.A				
		Totale	Cad	9,00	244,24	2.198,16
33	MT.PO.A.2101.A	coppia di boe con almeno una commutata				
		Totale	Cad	-1,00	432,64	-432,64
34	MT.PO.A.2101.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.PO.A.2101.A				
		Totale	Cad	-1,00	86,53	-86,53
35	MT.PO.A.2101.B	Per coppia di boe Fisse				
		Totale	Cad	-9,00	301,07	-2.709,63
36	MT.PO.A.2101.BX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.PO.A.2101.B				
		Totale	Cad	-9,00	60,21	-541,89
		A RIPORTARE				169.797,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE SCMT - Appalto 1 Cabina - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

MT03 - PPM Vicofertile

MT03C - Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT)/ERTMS liv.1 - PPM Vicofertile Fase 3

MT1 - Fornitura materiali di cabina e piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				169.797,38
37	MT.CI.A.1105.A	Fornitura di un CI SCMT di tipo E				
		Totale	Cad	4,00	10.882,10	43.528,40
38	MT.CI.A.1105.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.CI.A.1105.A				
		Totale	Cad	4,00	2.176,42	8.705,68
39	MT.CI.A.1109.A	Fornitura di un CI SCMT di tipo I				
		Totale	Cad	6,00	2.541,32	15.247,92
40	MT.CI.A.1109.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.CI.A.1109.A				
		Totale	Cad	6,00	508,26	3.049,56
41	MT.CI.A.1117.A	Fornitura di un CI SCMT PIP o PIa				
		Totale	Cad	2,00	2.693,51	5.387,02
42	MT.CI.A.1117.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.CI.A.1117.A				
		Totale	Cad	2,00	538,70	1.077,40
43	MT.FO.A.1105.A	Fornitura di Encoder				
		Totale	Cad	-4,00	7.904,75	-31.619,00
44	MT.FO.A.1105.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.FO.A.1105.A				
		Totale	Cad	-4,00	1.580,95	-6.323,80
		A RIPORTARE				208.850,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE SCMT - Appalto 1 Cabina - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

MT03 - PPM Vicofertile

MT03C - Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT)/ERTMS liv.1 - PPM Vicofertile Fase 3

MT2 - Posa in opera materiali di cabina e piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				208.850,56
45	MT.CI.A.2105.D	Posa in opera di un CI SCMT di tipo E costituito da un encoder completo e da un PI di segnale. Con utilizzo cinque o più ingressi encoder				
		Totale	Cad	4,00	4.920,56	19.682,24
46	MT.CI.A.2105.DX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.CI.A.2105.D				
		Totale	Cad	4,00	984,11	3.936,44
47	MT.CI.A.2109.A	Posa in opera di un CI SCMT di tipo I				
		Totale	Cad	6,00	1.221,22	7.327,32
48	MT.CI.A.2109.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.CI.A.2109.A				
		Totale	Cad	6,00	244,24	1.465,44
49	MT.CI.A.2117.A	Posa di un CI SCMT PIp o PIa				
		Totale	Cad	2,00	1.652,08	3.304,16
50	MT.CI.A.2117.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.CI.A.2117.A				
		Totale	Cad	2,00	330,42	660,84
51	MT.PO.A.2101.A	coppia di boe con almeno una commutata				
		Totale	Cad	6,00	432,64	2.595,84
52	MT.PO.A.2101.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.PO.A.2101.A				
		Totale	Cad	6,00	86,53	519,18
53	MT.PO.A.2101.B	Per coppia di boe Fisse				
		Totale	Cad	6,00	301,07	1.806,42
54	MT.PO.A.2101.BX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.PO.A.2101.B				
		Totale	Cad	6,00	60,21	361,26
		A RIPORTARE				250.509,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE SCMT - Appalto 1 Cabina - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

MT03 - PPM Vicofertile

MT03D - Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT)/ERTMS liv.1 - PPM Vicofertile Fase 4

MT1 - Fornitura materiali di cabina e piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				250.509,70
55	MT.CI.A.1105.A	Fornitura di un CI SCMT di tipo E				
		Totale	Cad	2,00	10.882,10	21.764,20
56	MT.CI.A.1105.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.CI.A.1105.A				
		Totale	Cad	2,00	2.176,42	4.352,84
57	MT.CI.A.1109.A	Fornitura di un CI SCMT di tipo I				
		Totale	Cad	1,00	2.541,32	2.541,32
58	MT.CI.A.1109.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.CI.A.1109.A				
		Totale	Cad	1,00	508,26	508,26
59	MT.CI.A.1117.A	Fornitura di un CI SCMT PIP o PIa				
		Totale	Cad	1,00	2.693,51	2.693,51
60	MT.CI.A.1117.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.CI.A.1117.A				
		Totale	Cad	1,00	538,70	538,70
61	MT.FO.A.1105.A	Fornitura di Encoder				
		Totale	Cad	-2,00	7.904,75	-15.809,50
62	MT.FO.A.1105.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.FO.A.1105.A				
		Totale	Cad	-2,00	1.580,95	-3.161,90
63	MT.RC.A.2201.A	Generazione telegrammi SCMT 1023 BIT per coppia di boe costituenti un singolo P.I. Per ogni coppia di boe.				
		Totale	Cad	1,00	671,07	671,07
64	MT.RC.A.2201.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.RC.A.2201.A				
		Totale	Cad	1,00	134,21	134,21
65	MT.RC.A.2202.A	Generazione telegrammi SCMT 1023 Bit per ENCODER EUROBALISE per interventi di modifica o aggiornamento. Per ogni encoder interessato.				
		Totale	Cad	2,00	1.568,43	3.136,86
66	MT.RC.A.2202.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.RC.A.2202.A				
		Totale	Cad	2,00	313,69	627,38
		A RIPORTARE				268.506,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE SCMT - Appalto 1 Cabina - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

MT03 - PPM Vicofertile

MT03D - Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT)/ERTMS liv.1 - PPM Vicofertile Fase 4

MT2 - Posa in opera materiali di cabina e piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				268.506,65
67	MT.CI.A.2105.D	Posa in opera di un CI SCMT di tipo E costituito da un encoder completo e da un PI di segnale. Con utilizzo cinque o più ingressi encoder				
		Totale	Cad	2,00	4.920,56	9.841,12
68	MT.CI.A.2105.DX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.CI.A.2105.D				
		Totale	Cad	2,00	984,11	1.968,22
69	MT.CI.A.2109.A	Posa in opera di un CI SCMT di tipo I				
		Totale	Cad	1,00	1.221,22	1.221,22
70	MT.CI.A.2109.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.CI.A.2109.A				
		Totale	Cad	1,00	244,24	244,24
71	MT.CI.A.2117.A	Posa di un CI SCMT PIp o PIa				
		Totale	Cad	1,00	1.652,08	1.652,08
72	MT.CI.A.2117.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.CI.A.2117.A				
		Totale	Cad	1,00	330,42	330,42
73	MT.PO.A.2101.A	coppia di boe con almeno una commutata				
		Totale	Cad	3,00	432,64	1.297,92
74	MT.PO.A.2101.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.PO.A.2101.A				
		Totale	Cad	3,00	86,53	259,59
75	MT.PO.A.2101.B	Per coppia di boe Fisse				
		Totale	Cad	1,00	301,07	301,07
76	MT.PO.A.2101.BX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna, applicato alla voce MT.PO.A.2101.B				
		Totale	Cad	1,00	60,21	60,21
		Importo Lavori Euro				285.682,74

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
C - LAVORI A CORPO	285.682,74	
MT02 - PPM P.C. Parma	169.797,38	
MT02A - Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT)/ERTMS liv.1 - PPM P.C. Parma Fase 3	121.999,90	
MT1 - Fornitura materiali di cabina e piazzale/tratta	71.796,27	
MT2 - Posa in opera materiali di cabina e piazzale/tratta	50.203,63	
MT02B - Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT)/ERTMS liv.1 - PPM P.C. Parma Fase 4	47.797,48	
MT1 - Fornitura materiali di cabina e piazzale/tratta	32.474,36	
MT2 - Posa in opera materiali di cabina e piazzale/tratta	15.323,12	
MT03 - PPM Vicofertile	115.885,36	
MT03C - Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT)/ERTMS liv.1 - PPM Vicofertile Fase 3	80.712,32	
MT1 - Fornitura materiali di cabina e piazzale/tratta	39.053,18	
MT2 - Posa in opera materiali di cabina e piazzale/tratta	41.659,14	
MT03D - Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT)/ERTMS liv.1 - PPM Vicofertile Fase 4	35.173,04	
MT1 - Fornitura materiali di cabina e piazzale/tratta	17.996,95	
MT2 - Posa in opera materiali di cabina e piazzale/tratta	17.176,09	
IMPORTO LAVORI Euro		285.682,74
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		285.682,74