

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP J81H02000000001

S.O. IMPIANTI DI SEGNALAMENTO

PROGETTO DEFINITIVO

COMPLETAMENTO RADDOPPIO LINEA PARMA - LA SPEZIA (PONTREMOLESE)

TRATTA PARMA - VICOFERTILE

IMPIANTI DI SEGNALAMENTO IS/SCMT

Elaborati Generali

Computo Metrico IS

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

I P 0 0 0 2 D 6 7 C M A S 0 0 0 0 0 0 1 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Definitiva	2CM	03.05.2022	S.Artioli	03.05.2022	G.Fadda	03.05.2022	M.Gambaro 03.10.2022
B	Aggiornamento post verifica tecnica RFI	E.Amato <i>E. Amato</i>	03.10.2022	S.Artioli <i>Artioli S</i>	03.10.2022	G.Fadda <i>G.Fadda</i>	03.10.2022	

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01A - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 1

AC2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1	AS.CE.J.1101.A	Fornitura di tubi di sezione tonda, o quadra o rettangolare di qualsiasi dimensione e spessore in cloruro di polivinile, compresi i relativi pezzi speciali ed accessori dello stesso materiale, per ogni tubo o pezzo speciale o accessorio		
		Totale	kg	2.450,00
2	AS.CE.M.1101.F	Fornitura canalette per sezione interna di mm 140 x 140		
		Totale	m	51,00
3	BA.CZ.C.1103.B	Fornitura di cunicoli per la protezione di cavi in posa affiorante conformi al disegno V 318		
		Totale	m	251,00
4	BA.CZ.C.1103.C	Fornitura di cunicoli per la protezione di cavi in posa affiorante conformi al disegno TT 3134		
		Totale	m	324,00
5	MO.AV.M.1104.I	Fornitura di capicorda a colletto lungo corda 185 mm ²		
		Totale	Cad	16,00
6	SS.AC.F.1101.A	FORNITURA DI TRASMETTICHIAVE IN CASSA STAGNA		
		Totale	Cad	2,00
7	SS.CB.D.1105.A	CAPICORDA A UN FORO PER CAVO DA 16 mm ² PER COLLEGAMENTO ALLA ROTAIA DI CIRCUITI DI BINARIO		
		Totale	Cad	12,00
8	SS.CB.D.1106.A	CAPICORDA PER CAVO DA 16 mm ²		
		Totale	Cad	12,00
9	SS.CB.E.1 03.A	FORNITURA PICCHETTI PER C.D.B.		
		Totale	Cad	5,00
10	SS.CB.E.1 04.A	FORNITURA BASI PER CASSETTE DA C.D.B.		
		Totale	Cad	6,00
11	SS.CE.B.1 01.C	FORNITURA BASI PER CASSETTE PER CASSETTE TERMINALI		
		Totale	Cad	2,00
12	VA.IP00.A02.67.J005	Fornitura di Chiavi tipo F.S. per Fermateviati e Serrature Marca 1 N.T. IS 338		
		Totale	Cad	2,00
13	VA.IP00.A02.67.J006	Fornitura di Piastrine a Traslazione Mod.FS 1942 per Catenacci principali dei Fermateviati a Serrature		
		Totale	Cad	6,00
14	VA.IP00.A02.67.J009	Fornitura materiali per giunzioni a resina colata per cavi come da voce AS.CE.F.1101.A ma su cavo Armato		
		Totale	Cad	40,00
15	VA.IP00.A02.67.J010	Fornitura materiali per giunzioni a resina colata per cavi come da voce MO.CE.F.1101.B ma su cavo Armato		
		Totale	Cad	256,00
16	VA.IP00.A02.67.J011	Fornitura materiali per giunzioni a resina colata per cavi come da voce MO.CE.F.1101.C ma su cavo Armato		
		Totale	Cad	20,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01A - Apparati a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 1

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
17	AS.CE.A.2101.A	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento. Per ogni trasformatore cassetta di giunzione e smistamento		
		Totale	Cad	2,00
18	AS.CE.A.2101.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2101.A		
		Totale	Cad	2,00
19	AS.CE.A.2101.B	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento: allacciamento conduttori in cassetta		
		Totale	Cad	16,00
20	AS.CE.A.2101.B3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2101.B		
		Totale	Cad	16,00
21	AS.CE.A.2105.A	per ogni cavo collegato in cabina, garitta o armadio		
		Totale	Cad	16,00
22	AS.CE.A.2105.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2105.A		
		Totale	Cad	16,00
23	AS.CE.F.2111.A	Esecuzione giunzioni a resina colata su cavi con armatura in acciaio		
		Totale	Cad	316,00
24	AS.CE.F.2111.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.F.2111.A		
		Totale	Cad	316,00
25	AS.CE.F.2111.B	Esecuzione giunzioni a resina colata su cavi con armatura in acciaio: collegamento eseguito nella giunzione		
		Totale	Cad	1.584,00
26	AS.CE.F.2111.B3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.F.2111.B		
		Totale	Cad	1.584,00
27	AS.CE.K.2101.B	per ogni cavo armato di qualsiasi tipo con la sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm ²		
		Totale	m	39.508,00
28	AS.CE.K.2101.B3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.K.2101.B		
		Totale	m	39.508,00
29	AS.CE.K.2104.C	Posa in opera del primo cavo infilato con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori		
		Totale	m	1.743,00
30	AS.CE.K.2104.C3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.K.2104.C		
		Totale	m	1.743,00
31	AS.CE.K.2104.D	Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm ²		
		Totale	m	5.229,00
32	AS.CE.K.2104.D3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.K.2104.D		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01A - Apparati a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 1

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	m	5,229,00
33	AS.CE.L.2104.A	Posa canalette di qualsiasi tipo: posa prima canaletta su sostegno		
		Totale	m	17,00
34	AS.CE.L.2104.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.L.2104.A		
		Totale	m	17,00
35	AS.CE.L.2104.B	Posa canalette di qualsiasi tipo: posa canalette successive sullo stesso sostegno		
		Totale	m	34,00
36	AS.CE.L.2104.B3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.L.2104.B		
		Totale	m	34,00
37	BA.CZ.A.3 01.B	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C16/20 N/mm2		
		Totale	m³	4,21
38	BA.CZ.A.3 01.BDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 01.B		
		Totale	m³	4,21
39	BA.CZ.A.3 01.C	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C20/25 N/mm2		
		Totale	m³	0,42
40	BA.CZ.A.3 01.C	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C20/25 N/mm2		
		Totale	m³	16,93
41	BA.CZ.A.3 01.CDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 01.C		
		Totale	m³	0,42
42	BA.CZ.A.3 01.CDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 01.C		
		Totale	m³	16,93
43	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari		
		Totale	m²	180,48
44	BA.CZ.A.3 04.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 04.A		
		Totale	m²	180,48
45	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.		
		Totale	kg	1.185,310
46	BA.CZ.A.3 09.BDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 09.B		
		Totale	kg	1.185,310
47	BA.CZ.C.2104.B	Posa in opera su terreno od affiancati ad altri di cunicoli del tipo V 318, in piena linea		
		Totale	m	251,00
48	BA.CZ.C.2104.BDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.2104.B		
		Totale	m	251,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01A - Apparati a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 1

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
49	BA.CZ.C.2104.C	Posa in opera su terreno od affiancati ad altri di cunicoli del tipo TT 3134 - V348, in piena linea		
		Totale	m	324,00
50	BA.CZ.C.2104.CDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.2104.C		
		Totale	m	324,00
51	BA.CZ.C.2201.A	Scopertura di cunicoli delle dimensioni fino a 150x100, compresi i cunicoli del tipo V 318 posati affioranti o appoggiati		
		Totale	m	93,00
52	BA.CZ.C.2201.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.2201.A		
		Totale	m	93,00
53	BA.CZ.C.2201.C	Scopertura di cunicoli conformi ai disegni TT 3134 e V 348 e ai cunicoli a tre gole delle dimensioni interne di circa 210 x 150, 60 x 135 e 60 x 135 mm e dimensioni di circa 140 x 210, 90 x 140 e 140 x 210 mm , posati affioranti o appoggiati		
		Totale	m	1.096,00
54	BA.CZ.C.2201.CDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.2201.C		
		Totale	m	1.096,00
55	BA.CZ.C.3010.A	Sovrapprezzo per riempimento dei cunicoli con sabbia per cunicoli delle dimensioni interne da 50 x 50 mm e fino a 150 x 100 mm e per cunicoli conformi al disegno FS V 318		
		Totale	m	93,00
56	BA.CZ.C.3010.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.3010.A		
		Totale	m	93,00
57	BA.CZ.C.3010.C	Sovrapprezzo per riempimento dei cunicoli con sabbia per cunicoli conformi al disegno TT 3134 e V 348 e cunicoli a tre gole delle dimensioni interne da 210 x 150, 60 x 135 e 60 x 135 mm e delle dim.ni int. di circa 140 x 210, 90 x 140 e 140 x 210 mm		
		Totale	m	1.096,00
58	BA.CZ.C.3010.CDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.3010.C		
		Totale	m	1.096,00
59	BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m		
		Totale	m ³	0,42
60	BA.MT.A.3003.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.MT.A.3003.A		
		Totale	m ³	0,42
61	EC.CV.C.3 01.A	Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro.		
		Totale	kg	705,681
62	EC.CV.C.3 01.A3	Articolo EC.MG.C.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce EC.CV.C.3 01.A		
		Totale	kg	705,681
63	EC.CV.C.3 01.AR	Articolo EC.MG.A.0100.R per interruzione di 'durata media' maggiore di 4 ore ed inferiore o uguale a 4 ore e 10 minuti applicata alla voce EC.CV.C.3 01.A		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01A - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 1

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	kg	705,681
64	EC.CV.C.3 02.A	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo.		
		Totale	kg	705,681
65	EC.CV.C.3 02.A3	Articolo EC.MG.C.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce EC.CV.C.3 02.A		
		Totale	kg	705,681
66	EC.CV.C.3 02.AR	Articolo EC.MG.A.0100.R per interruzione di 'durata media' maggiore di 4 ore ed inferiore o uguale a 4 ore e 10 minuti applicata alla voce EC.CV.C.3 02.A		
		Totale	kg	705,681
67	EC.VA.B.3 08.A	Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.		
		Totale	kg	777,242
68	EC.VA.B.3 08.A	Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.		
		Totale	kg	167,450
69	EC.VA.B.3 09.B	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.		
		Totale	kg	777,242
70	EC.VA.B.3 09.B	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.		
		Totale	kg	167,450
71	EI.TU.I.2 01.D	Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm		
		Totale	m	36,00
72	EI.TU.I.2 01.D3	Articolo EI.MG.A.0100.C: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce EI.TU.I.2 01.D		
		Totale	m	36,00
73	EI.TU.I.2 01.DF	Articolo EI.TU.I.2 01.F - riduzione per ogni tubo in più affiancato entro lo stesso scavo, applicato alla voce EI.TU.I.2 01.D		
		Totale	m	144,00
74	EI.TU.I.2 01.DG	Articolo EI.TU.I.2 01.G - riduzione dei per ogni tubo sovrapposto in più entro lo stesso scavo, applicato alla voce EI.TU.I.2 01.D		
		Totale	m	180,00
75	EI.TU.I.2 01.E	Posa in opera di tubi (cemento, p.v.c. o metallici) sino a 160 mm di diametro in attraversamento binari		
		Totale	m	620,00
76	EI.TU.I.2 01.E3	Articolo EI.MG.A.0100.C: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce EI.TU.I.2 01.E		
		Totale	m	620,00
77	EI.TU.I.2 01.EH	Articolo EI.TU.I.2 01.H - riduzione dei prezzi per posa in scavo già aperto, applicato alla voce EI.TU.I.2 01.E		
		Totale	m	-620,00
78	MO.CB.E.2104.A	Posa in opera di cassette con pipetta		
		Totale	Cad	4,00
79	MO.CR.E.2100.B	Posa in opera di coll. per circ. rit.: 2 cavi 120mm ²		
		Totale	m	36,00
80	MO.CR.E.2101.A	Sovrapprezzo per fiss. cavi con nastro Band-it		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01A - Apparati a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 1

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	8,00
81	MO.LV.R.2101.F	RiFornitura di tratti pareti/pavim. manto asfalto		
		Totale	m²	26,28
82	SS.AC.F.2 01.A	POSA TRASMETTICHIAVE O SERRATURE DI CONSENSO ELETTRICO		
		Totale	Cad	2,00
83	SS.AC.F.2 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.AC.F.2 01.A		
		Totale	Cad	2,00
84	SS.AC.F.2 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.AC.F.2 01.A		
		Totale	Cad	2,00
85	SS.AC.F.2101.A	POSA IN OPERA DI UNITA' DI CUI ALLA VOCE SS.AC.F.1101.A.		
		Totale	Cad	2,00
86	SS.AC.F.2101.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.AC.F.2101.A		
		Totale	Cad	2,00
87	SS.AC.F.2101.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.AC.F.2101.A		
		Totale	Cad	2,00
88	SS.CB.A.2103.A	POSA DI CONNESSIONE CONDUTTIVA ELETTRICA ALLA ROTAIA DEL TIPO RISPONDENTE ALLA CAT. 846 PROGRESSIVI 9590, 9600		
		Totale	Cad	12,00
89	SS.CB.A.2103.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.CB.A.2103.A		
		Totale	Cad	12,00
90	SS.CB.A.2103.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.CB.A.2103.A		
		Totale	Cad	12,00
91	SS.CB.E.2 09.A	POSA PICCHETTI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI DA C.D.B. E IMMOBILIZZAZIONE DEVIATOI		
		Totale	Cad	5,00
92	SS.CB.E.2 09.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.CB.E.2 09.A		
		Totale	Cad	5,00
93	SS.CB.E.2 09.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.CB.E.2 09.A		
		Totale	Cad	5,00
94	SS.CB.E.4 01.A	ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B.		
		Totale	Cad	3,00
95	SS.CB.E.4 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.CB.E.4 01.A		
		Totale	Cad	3,00
96	SS.CB.E.4 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.CB.E.4		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01A - Apparati a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 1

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		01.A		
		Totale	Cad	3,00
97	SS.CB.E.4 01.B	ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B.: SOVRAPPREZZO PER L'AGGIUNTA DI DISPOSITIVO A PONTE		
		Totale	Cad	3,00
98	SS.CB.E.4 01.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.CB.E.4 01.B		
		Totale	Cad	3,00
99	SS.CB.E.4 01.BN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.CB.E.4 01.B		
		Totale	Cad	3,00
100	SS.LV.I.2 02.A	ESECUZIONE FORI SU ROTAIE FINO A 10 mm		
		Totale	Cad	12,00
101	SS.LV.I.2 02.A	ESECUZIONE FORI SU ROTAIE FINO A 10 mm		
		Totale	Cad	16,00
102	SS.LV.I.2 02.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.LV.I.2 02.A		
		Totale	Cad	12,00
103	SS.LV.I.2 02.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.LV.I.2 02.A		
		Totale	Cad	16,00
104	SS.LV.I.2 02.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.LV.I.2 02.A		
		Totale	Cad	12,00
105	SS.LV.I.2 02.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.LV.I.2 02.A		
		Totale	Cad	16,00
106	SS.LV.I.2 02.B	SOVRAPPREZZO ALLA S.V. SS.LV.I.202.A PER ESECUZIONE FORI SU ROTAIE SUPERIORI A 10 mm		
		Totale	Cad	24,00
107	SS.LV.I.2 02.B	SOVRAPPREZZO ALLA S.V. SS.LV.I.202.A PER ESECUZIONE FORI SU ROTAIE SUPERIORI A 10 mm		
		Totale	Cad	32,00
108	SS.LV.I.2 02.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.LV.I.2 02.B		
		Totale	Cad	24,00
109	SS.LV.I.2 02.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.LV.I.2 02.B		
		Totale	Cad	32,00
110	SS.LV.I.2 02.BN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.LV.I.2 02.B		
		Totale	Cad	24,00
111	SS.LV.I.2 02.BN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.LV.I.2 02.B		
		Totale	Cad	32,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01A - Apparati a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 1

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
112	SS.MD.B.2 01.A	POSA FERMASCAMBIO BLOCCABILE SU DEVIATOIO SEMPLICE O INGLESE SEMPLICE		
		Totale	Cad	2,00
113	SS.MD.B.2 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.MD.B.2 01.A		
		Totale	Cad	2,00
114	SS.MD.B.2 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.MD.B.2 01.A		
		Totale	Cad	2,00
115	SS.MD.B.2 03.B	POSA FERMASCAMBI SU DEVIATOI AD AGHI ELASTICI CON CEF		
		Totale	Cad	2,00
116	SS.MD.B.2 03.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.MD.B.2 03.B		
		Totale	Cad	2,00
117	SS.MD.B.2 03.BN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.MD.B.2 03.B		
		Totale	Cad	2,00
118	SS.MD.F.2 01.A	POSA TRASMISSIONE RIGIDA		
		Totale	m	2,00
119	SS.MD.F.2 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.MD.F.2 01.A		
		Totale	m	2,00
120	SS.MD.F.2 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.MD.F.2 01.A		
		Totale	m	2,00
121	SS.MD.I.3 01.A	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI NUMERO RAFFIGURATO		
		Totale	Cad	6,00
122	SS.MD.I.3 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.MD.I.3 01.A		
		Totale	Cad	6,00
123	SS.MD.I.3 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.MD.I.3 01.A		
		Totale	Cad	6,00
124	SS.MD.I.3 01.C	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI FRECCIA RAFFIGURATA		
		Totale	Cad	2,00
125	SS.MD.I.3 01.CD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.MD.I.3 01.C		
		Totale	Cad	2,00
126	SS.MD.I.3 01.CN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.MD.I.3 01.C		
		Totale	Cad	2,00
127	SS.SG.B.2 01.A	COSTRUZIONE BLOCCHI IN C.L.S. PER SEGNALI		
		Totale	m ³	1,01

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01A - Apparati a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 1

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
128	SS.SG.B.2 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.B.2 01.A		
		Totale	m ³	1,01
129	SS.SG.B.2 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.B.2 01.A		
		Totale	m ³	1,01
130	SS.SG.H.2 04.A	POSA DI SEGNALE BASSO.		
		Totale	Cad	2,00
131	SS.SG.H.2 04.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.H.2 04.A		
		Totale	Cad	2,00
132	SS.SG.H.2 04.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.H.2 04.A		
		Totale	Cad	2,00
133	VA.IP00.A02.67.J007	Fornitura e posa in opera di cunicolo doppia gola tipo TT3134 maggiorato h=310 mm completo di coperchio (lavorazione da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti)		
		Totale	m	380,00
134	VA.IP00.A02.67.J008	Fornitura e posa in opera di cunicolo doppia gola tipo 701/89 completo di coperchio (dimensioni gole interne mm 400+150 x h300) (lavorazione da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a		
		Totale	m	102,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01B - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 3

AC2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
135	AS.CE.J.1101.A	Fornitura di tubi di sezione tonda, o quadra o rettangolare di qualsiasi dimensione e spessore in cloruro di polivinile, compresi i relativi pezzi speciali ed accessori dello stesso materiale, per ogni tubo o pezzo speciale o accessorio	Totale	kg	82,500
136	BA.CZ.C.1103.A	Fornitura di cunicoli per la protezione di cavi in posa affiorante conformi al disegno V 317	Totale	m	33,00
137	BA.CZ.C.1103.B	Fornitura di cunicoli per la protezione di cavi in posa affiorante conformi al disegno V 318	Totale	m	20,00
138	BA.CZ.C.1103.C	Fornitura di cunicoli per la protezione di cavi in posa affiorante conformi al disegno TT 3134	Totale	m	316,00
139	MO.AV.M.1104.I	Fornitura di capicorda a colletto lungo corda 185 mm ²	Totale	Cad	16,00
140	MO.CA.P.1103.A	Fornitura di canalette in P.V.C. a forte spessore	Totale	kg	21,600
141	SB.CB.B.1 01.A	Fornitura cassetta da c.d.b. allestita per il contegno apparecchiature contenente un trasformatore per circuito di B.A. di stazione	Totale	Cad	2,00
142	SS.AC.D.1 01.B	FORNITURA DISPOSITIVO PER STABILIZZAZIONE FUORI SERVIZIO DI LINEA O DI STAZIONE PER DUE STABILIZZAZIONI	Totale	Cad	2,00
143	SS.CB.D.1105.A	CAPICORDA A UN FORO PER CAVO DA 16 mm ² PER COLLEGAMENTO ALLA ROTAIA DI CIRCUITI DI BINARIO	Totale	Cad	8,00
144	SS.CB.D.1106.A	CAPICORDA PER CAVO DA 16 mm ²	Totale	Cad	8,00
145	SS.CB.E.1 03.A	FORNITURA PICCHETTI PER C.D.B.	Totale	Cad	5,00
146	SS.CB.E.1 04.A	FORNITURA BASI PER CASSETTE DA C.D.B.	Totale	Cad	2,00
147	SS.CB.E.1 04.A	FORNITURA BASI PER CASSETTE DA C.D.B.	Totale	Cad	4,00
148	SS.CE.B.1 01.A	FORNITURA BASI PER CASSETTE FINO A QUATTRO MORSETTIERE	Totale	Cad	4,00
149	SS.CE.B.1 01.C	FORNITURA BASI PER CASSETTE PER CASSETTE TERMINALI	Totale	Cad	1,00
150	SS.CE.B.1 01.C	FORNITURA BASI PER CASSETTE PER CASSETTE TERMINALI	Totale	Cad	1,00
151	SS.MD.E.1 01.A	FORNITURA PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA DA DEVIATOIO O SCARPA FERMACARRI	Totale	Cad	1,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01B - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 3

AC2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
152	SS.SG.F.1 01.A	FORNITURA MENSOLA INFERIORE PER SOSTEGNO SEGNALI		
		Totale	Cad	12,00
153	SS.SG.I.1 04.A	FORNITURA CARTELLO PER SEGNALE DI B.A. PERMISSIVO		
		Totale	Cad	7,00
154	VA.IP00.A02.67.J004	Fornitura a pié d'opera di piastra di ancoraggio della scaletta in FE37 con trattamento di zincatura a caldo (825/4460)		
		Totale	Cad	4,00
155	VA.IP00.A02.67.J010	Fornitura materiali per giunzioni a resina colata per cavi come da voce MO.CE.F.1101.B ma su cavo Armato		
		Totale	Cad	6,00
156	VA.IP00.A02.67.J013	Fornitura di tabelle di individuazione dei Segnali delle località munite di Segnalamento Plurimo (INT/EST) Art.24 All.1 RS		
		Totale	Cad	2,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01B - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 3

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
157	AS.CB.A.2102.A	Posa base di appoggio in conglomerato cementizio armato per connessioni induttive <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cad	1,00
158	AS.CB.A.2102.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CB.A.2102.A <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cad	1,00
159	AS.CE.A.2101.A	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento. Per ogni trasformatore cassetta di giunzione e smistamento <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cad	1,00
160	AS.CE.A.2101.A	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento. Per ogni trasformatore cassetta di giunzione e smistamento <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cad	1,00
161	AS.CE.A.2101.A	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento. Per ogni trasformatore cassetta di giunzione e smistamento <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cad	4,00
162	AS.CE.A.2101.A1	Articolo AS.GA.A.0100.A: Maggiorazione per lavoro in galleria applicata alla voce AS.CE.A.2101.A <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cad	2,00
163	AS.CE.A.2101.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2101.A <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cad	1,00
164	AS.CE.A.2101.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2101.A <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cad	1,00
165	AS.CE.A.2101.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2101.A <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cad	4,00
166	AS.CE.A.2101.B	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento: allacciamento conduttori in cassetta <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cad	8,00
167	AS.CE.A.2101.B	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento: allacciamento conduttori in cassetta <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cad	94,00
168	AS.CE.A.2101.B1	Articolo AS.GA.A.0100.A: Maggiorazione per lavoro in galleria applicata alla voce AS.CE.A.2101.B <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cad	94,00
169	AS.CE.A.2101.B3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2101.B <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cad	8,00
170	AS.CE.A.2101.B3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2101.B <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cad	94,00
171	AS.CE.A.2105.A	per ogni cavo collegato in cabina, garitta o armadio <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cad	23,00
172	AS.CE.A.2105.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2105.A <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cad	23,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01B - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 3

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
173	AS.CE.F.2111.A	Esecuzione giunzioni a resina colata su cavi con armatura in acciaio		
		Totale	Cad	40,00
174	AS.CE.F.2111.A1	Articolo AS.GA.A.0100.A: Maggiorazione per lavori in galleria applicata alla voce AS.CE.F.2111.A		
		Totale	Cad	4,00
175	AS.CE.F.2111.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.F.2111.A		
		Totale	Cad	40,00
176	AS.CE.F.2111.B	Esecuzione giunzioni a resina colata su cavi con armatura in acciaio: collegamento eseguito nella giunzione		
		Totale	Cad	150,00
177	AS.CE.F.2111.B1	Articolo AS.GA.A.0100.A: Maggiorazione per lavori in galleria applicata alla voce AS.CE.F.2111.B		
		Totale	Cad	12,00
178	AS.CE.F.2111.B3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.F.2111.B		
		Totale	Cad	150,00
179	AS.CE.K.2101.B	per ogni cavo armato di qualsiasi tipo con la sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm ²		
		Totale	m	40.827,25
180	AS.CE.K.2101.B3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.K.2101.B		
		Totale	m	40.827,25
181	AS.CE.K.2104.C	Posa in opera del primo cavo infilato con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori		
		Totale	m	1.791,94
182	AS.CE.K.2104.C1	Articolo AS.GA.A.0100.A: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce AS.CE.K.2104.C		
		Totale	m	953,50
183	AS.CE.K.2104.C3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.K.2104.C		
		Totale	m	1.791,94
184	AS.CE.K.2104.D	Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm ²		
		Totale	m	5.375,81
185	AS.CE.K.2104.D1	Articolo AS.GA.A.0100.A: Maggiorazione per lavori in galleria applicata alla voce AS.CE.K.2104.D		
		Totale	m	2.860,50
186	AS.CE.K.2104.D3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.K.2104.D		
		Totale	m	5.375,81
187	AS.CE.L.2106.A	Apertura e richiusura di canalette di qualsiasi tipo, per ogni canaletta posata su sostegno		
		Totale	m	51,00
188	AS.CE.L.2106.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.L.2106.A		
		Totale	m	51,00
189	BA.CZ.A.3 01.B	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C16/20 N/mm ²		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01B - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 3

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	m ³	0,80
190	BA.CZ.A.3 01.BDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 01.B		
		Totale	m ³	0,80
191	BA.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm2		
		Totale	m ³	0,10
192	BA.CZ.A.3 01.DDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 01.D		
		Totale	m ³	0,10
193	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari		
		Totale	m ²	1,20
194	BA.CZ.A.3 04.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 04.A		
		Totale	m ²	1,20
195	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.		
		Totale	kg	4,840
196	BA.CZ.A.3 09.BDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 09.B		
		Totale	kg	4,840
197	BA.CZ.C.2104.A	Posa in opera su terreno od affiancati ad altri di cunicoli del tipo V 317, in piena linea		
		Totale	m	33,00
198	BA.CZ.C.2104.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.2104.A		
		Totale	m	33,00
199	BA.CZ.C.2104.B	Posa in opera su terreno od affiancati ad altri di cunicoli del tipo V 318, in piena linea		
		Totale	m	20,00
200	BA.CZ.C.2104.BDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.2104.B		
		Totale	m	20,00
201	BA.CZ.C.2104.C	Posa in opera su terreno od affiancati ad altri di cunicoli del tipo TT 3134 - V348, in piena linea		
		Totale	m	316,00
202	BA.CZ.C.2104.CDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.2104.C		
		Totale	m	316,00
203	BA.CZ.C.2201.C	Scopertura di cunicoli conformi ai disegni TT 3134 e V 348 e ai cunicoli a tre gole delle dimensioni interne di circa 210 x 150, 60 x 135 e 60 x 135 mm e dimensioni di circa 140 x 210, 90 x 140 e 140 x 210 mm , posati affioranti o appoggiati		
		Totale	m	1.192,50
204	BA.CZ.C.2201.CDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.2201.C		
		Totale	m	1.192,50
205	BA.CZ.C.3010.C	Sovrapprezzo per riempimento dei cunicoli con sabbia per cunicoli conformi al disegno TT 3134 e V 348 e		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01B - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 3

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		cunicoli a tre gole delle dimensioni interne da 210 x 150, 60 x 135 e 60 x 135 mm e delle dim.ni int. di circa 140 x 210, 90 x 140 e 140 x 210 mm		
		Totale	m	1.192,50
206	BA.CZ.C.3010.CDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.3010.C		
		Totale	m	1.192,50
207	EC.VA.B.3 08.A	Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.		
		Totale	kg	600,000
208	EC.VA.B.3 09.B	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.		
		Totale	kg	600,000
209	EI.TU.I.2 01.D	Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm		
		Totale	m	33,00
210	EI.TU.I.2 01.D3	Articolo EI.MG.A.0100.C: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce EI.TU.I.2 01.D		
		Totale	m	33,00
211	MO.CA.P.2101.A	Posa in opera di canalina in PVC		
		Totale	m	12,00
212	MO.CB.E.2104.A	Posa in opera di cassette con pipetta		
		Totale	Cad	2,00
213	MO.CR.E.2100.B	Posa in opera di coll. per circ. rit.: 2 cavi 120mm ²		
		Totale	m	36,00
214	MO.CR.E.2101.A	Sovrapprezzo per fiss. cavi con nastro Band-it		
		Totale	Cad	8,00
215	MO.LV.R.2101.F	RiFornitura di tratti pareti/pavim. manto asfalto		
		Totale	m ²	6,93
216	MT.FO.A.1109.A	Esecuzione di giunzione		
		Totale	Cad	1,00
217	MT.FO.A.1109.A1	Avvertenza tariffa MT 5006597: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce MT.FO.A.1109.A		
		Totale	Cad	1,00
218	MT.FO.A.1109.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce MT.FO.A.1109.A		
		Totale	Cad	1,00
219	MT.FO.A.1109.AN	Avvertenza tariffa MT 5006598: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce MT.FO.A.1109.A		
		Totale	Cad	1,00
220	MT.FO.A.1109.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1109.A		
		Totale	Cad	1,00
221	SB.AL.A.2 04.A	Formazione c.d.b. di stazione con connessioni induttive		
		Totale	Cad	1,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01B - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 3

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
222	SB.AL.A.2 04.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SB.AL.A.2 04.A		
		Totale	Cad	1,00
223	SB.AL.A.2 04.AN	Avvertenza tariffa SB 5006608: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SB.AL.A.2 04.A		
		Totale	Cad	1,00
224	SB.AL.A.2 05.A	Regolazione e messa a punto c.d.b. di stazione con connessioni induttive: per cadaun c.d.b. di blocco banalizzato		
		Totale	Cad	1,00
225	SB.AL.A.2 05.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SB.AL.A.2 05.A		
		Totale	Cad	1,00
226	SB.AL.A.2 05.AN	Avvertenza tariffa SB 5006608: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SB.AL.A.2 05.A		
		Totale	Cad	1,00
227	SS.AC.D.2 02.A	POSA DISPOSITIVO PER STABILIZZAZIONE FUORI SERVIZIO DI LINEA O DI STAZIONE		
		Totale	Cad	2,00
228	SS.AC.D.2 02.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.AC.D.2 02.A		
		Totale	Cad	2,00
229	SS.AC.D.2 02.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.AC.D.2 02.A		
		Totale	Cad	2,00
230	SS.CB.A.2103.A	POSA DI CONNESSIONE CONDUTTIVA ELETTRICA ALLA ROTAIA DEL TIPO RISPONDENTE ALLA CAT. 846 PROGRESSIVI 9590, 9600		
		Totale	Cad	8,00
231	SS.CB.A.2103.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.CB.A.2103.A		
		Totale	Cad	8,00
232	SS.CB.A.2103.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.CB.A.2103.A		
		Totale	Cad	8,00
233	SS.CB.B.2 01.A	POSA PEDALI SILEC O CONTA ASSI		
		Totale	Cad	1,00
234	SS.CB.B.2 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.CB.B.2 01.A		
		Totale	Cad	1,00
235	SS.CB.B.2 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.CB.B.2 01.A		
		Totale	Cad	1,00
236	SS.CB.B.3100.A	FORNITURA IN OPERA DI PICCHETTO PER PEDALI C.A.		
		Totale	Cad	1,00
237	SS.CB.B.3100.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01B - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 3

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.CB.B.3100.A		
		Totale	Cad	1,00
238	SS.CB.B.3100.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.CB.B.3100.A		
		Totale	Cad	1,00
239	SS.CB.E.2 09.A	POSA PICCHETTI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI DA C.D.B. E IMMOBILIZZAZIONE DEVIATOI		
		Totale	Cad	5,00
240	SS.CB.E.2 09.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.CB.E.2 09.A		
		Totale	Cad	5,00
241	SS.CB.E.2 09.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.CB.E.2 09.A		
		Totale	Cad	5,00
242	SS.CB.E.4 01.A	ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B.		
		Totale	Cad	2,00
243	SS.CB.E.4 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.CB.E.4 01.A		
		Totale	Cad	2,00
244	SS.CB.E.4 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.CB.E.4 01.A		
		Totale	Cad	2,00
245	SS.CB.E.4 01.B	ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B.: SOVRAPPREZZO PER L'AGGIUNTA DI DISPOSITIVO A PONTE		
		Totale	Cad	2,00
246	SS.CB.E.4 01.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.CB.E.4 01.B		
		Totale	Cad	2,00
247	SS.CB.E.4 01.BN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.CB.E.4 01.B		
		Totale	Cad	2,00
248	SS.LV.I.2 02.A	ESECUZIONE FORI SU ROTAIE FINO A 10 mm		
		Totale	Cad	8,00
249	SS.LV.I.2 02.A	ESECUZIONE FORI SU ROTAIE FINO A 10 mm		
		Totale	Cad	16,00
250	SS.LV.I.2 02.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.LV.I.2 02.A		
		Totale	Cad	8,00
251	SS.LV.I.2 02.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.LV.I.2 02.A		
		Totale	Cad	16,00
252	SS.LV.I.2 02.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.LV.I.2 02.A		
		Totale	Cad	8,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01B - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 3

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
253	SS.LV.I.2 02.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.LV.I.2 02.A		
		Totale	Cad	16,00
254	SS.LV.I.2 02.B	SOVRAPPREZZO ALLA S.V. SS.LV.I.202.A PER ESECUZIONE FORI SU ROTAIE SUPERIORI A 10 mm		
		Totale	Cad	16,00
255	SS.LV.I.2 02.B	SOVRAPPREZZO ALLA S.V. SS.LV.I.202.A PER ESECUZIONE FORI SU ROTAIE SUPERIORI A 10 mm		
		Totale	Cad	32,00
256	SS.LV.I.2 02.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.LV.I.2 02.B		
		Totale	Cad	16,00
257	SS.LV.I.2 02.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.LV.I.2 02.B		
		Totale	Cad	32,00
258	SS.LV.I.2 02.BN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.LV.I.2 02.B		
		Totale	Cad	16,00
259	SS.LV.I.2 02.BN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.LV.I.2 02.B		
		Totale	Cad	32,00
260	SS.MD.D.2 01.A	POSA MANOVRA ELETTRICA TIPO TIPO P.80, L.63, P.64 O L.90 SU DEVIATOIO SEMPLICE O INGLESE SEMPLICE		
		Totale	Cad	1,00
261	SS.MD.D.2 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.MD.D.2 01.A		
		Totale	Cad	1,00
262	SS.MD.D.2 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.MD.D.2 01.A		
		Totale	Cad	1,00
263	SS.MD.D.2 01.C	POSA MANOVRA ELETTRICA TIPO F.S. SUPPLEMENTO PER ELETTROMAGNETE		
		Totale	Cad	1,00
264	SS.MD.D.2 01.CD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.MD.D.2 01.C		
		Totale	Cad	1,00
265	SS.MD.D.2 01.CN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.MD.D.2 01.C		
		Totale	Cad	1,00
266	SS.MD.E.2 02.A	POSA PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA DA DEVIATOIO O SCARPA FERMACARRI		
		Totale	Cad	1,00
267	SS.MD.E.2 02.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.MD.E.2 02.A		
		Totale	Cad	1,00
268	SS.MD.E.2 02.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.MD.E.2 02.A		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01B - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 3

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	1,00
269	SS.MD.E.2 03.A	POSA PROTEZIONI IN LAMIERA PER TIRANTI DA DEVIATOIO		
		Totale	Cad	1,00
270	SS.MD.E.2 03.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.MD.E.2 03.A		
		Totale	Cad	1,00
271	SS.MD.E.2 03.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.MD.E.2 03.A		
		Totale	Cad	1,00
272	SS.MD.I.3 01.A	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI NUMERO RAFFIGURATO		
		Totale	Cad	2,00
273	SS.MD.I.3 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.MD.I.3 01.A		
		Totale	Cad	2,00
274	SS.MD.I.3 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.MD.I.3 01.A		
		Totale	Cad	2,00
275	SS.MD.I.3 01.B	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI LETTERA RAFFIGURATA		
		Totale	Cad	1,00
276	SS.MD.I.3 01.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.MD.I.3 01.B		
		Totale	Cad	1,00
277	SS.MD.I.3 01.BN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.MD.I.3 01.B		
		Totale	Cad	1,00
278	SS.MD.I.3 01.C	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI FRECCIA RAFFIGURATA		
		Totale	Cad	1,00
279	SS.MD.I.3 01.CD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.MD.I.3 01.C		
		Totale	Cad	1,00
280	SS.MD.I.3 01.CN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.MD.I.3 01.C		
		Totale	Cad	1,00
281	SS.SG.A.2 03.A	POSA IN OPERA DI PALINA IN POLIESTERE RINFORZATO PER SOSTEGNO SEGNALI		
		Totale	Cad	4,00
282	SS.SG.A.2 03.A	POSA IN OPERA DI PALINA IN POLIESTERE RINFORZATO PER SOSTEGNO SEGNALI		
		Totale	Cad	16,00
283	SS.SG.A.2 03.A1	Avvertenza tariffa SS 5006610: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		
		Totale	Cad	2,00
284	SS.SG.A.2 03.A1	Avvertenza tariffa SS 5006610: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		
		Totale	Cad	8,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01B - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 3

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
285	SS.SG.A.2 03.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		
		Totale	Cad	4,00
286	SS.SG.A.2 03.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		
		Totale	Cad	16,00
287	SS.SG.A.2 03.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		
		Totale	Cad	4,00
288	SS.SG.A.2 03.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		
		Totale	Cad	16,00
289	SS.SG.A.2 03.AT	Articolo BA.MG.A.3110.A: Maggiorazione per toltà tensione, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		
		Totale	Cad	4,00
290	SS.SG.A.2 03.AT	Articolo BA.MG.A.3110.A: Maggiorazione per toltà tensione, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		
		Totale	Cad	16,00
291	SS.SG.A.2 03.B	POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA DI SOSTEGNO TIPO UNIFER IN VETRORESINA		
		Totale	Cad	4,00
292	SS.SG.A.2 03.B1	Avvertenza tariffa SS 5006610: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce SS.SG.A.2 03.B		
		Totale	Cad	2,00
293	SS.SG.A.2 03.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.B		
		Totale	Cad	4,00
294	SS.SG.A.2 03.BN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.A.2 03.B		
		Totale	Cad	4,00
295	SS.SG.A.2 03.BT	Articolo BA.MG.A.3110.A: Maggiorazione per toltà tensione, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.B		
		Totale	Cad	4,00
296	SS.SG.B.2 01.A	COSTRUZIONE BLOCCHI IN C.L.S. PER SEGNALI		
		Totale	m ³	1,60
297	SS.SG.B.2 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.B.2 01.A		
		Totale	m ³	1,60
298	SS.SG.B.2 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.B.2 01.A		
		Totale	m ³	1,60
299	SS.SG.C.2 01.A	ESECUZIONE COLORITURA		
		Totale	Cad	2,00
300	SS.SG.C.2 01.A1	Avvertenza tariffa SS 5006610: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce SS.SG.C.2 01.A		
		Totale	Cad	2,00
301	SS.SG.C.2 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.C.2 01.A		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01B - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 3

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	2,00
302	SS.SG.C.2 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.C.2 01.A		
		Totale	Cad	2,00
303	SS.SG.E.2 02.A	POSA SEGNALE LUMINOSO		
		Totale	Cad	12,00
304	SS.SG.E.2 02.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.E.2 02.A		
		Totale	Cad	12,00
305	SS.SG.E.2 02.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.E.2 02.A		
		Totale	Cad	12,00
306	SS.SG.H.2 01.A	POSA SEGNALE LUMINOSO CON RELE' SCHERMO O SPECCHI DICROICI		
		Totale	Cad	9,00
307	SS.SG.H.2 01.A1	Avvertenza tariffa SS 5006610: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce SS.SG.H.2 01.A		
		Totale	Cad	4,00
308	SS.SG.H.2 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.H.2 01.A		
		Totale	Cad	9,00
309	SS.SG.H.2 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.H.2 01.A		
		Totale	Cad	9,00
310	SS.SG.H.2102.A	Posa in opera di segnale di avanzamento/avvio		
		Totale	Cad	2,00
311	SS.SG.H.2102.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.H.2102.A		
		Totale	Cad	2,00
312	SS.SG.H.2102.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.H.2102.A		
		Totale	Cad	2,00
313	SS.SG.I.2 06.A	POSA TAVOLE DI ORIENTAMENTO MEDIANTE NASTRI D'ACCIAIO INOX DA 3/4 DI POLLICE; PER CADAUNA STAFFA		
		Totale	Cad	32,00
314	SS.SG.I.2 06.A1	Avvertenza tariffa SS 5006610: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce SS.SG.I.2 06.A		
		Totale	Cad	16,00
315	SS.SG.I.2 06.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.I.2 06.A		
		Totale	Cad	32,00
316	SS.SG.I.2 06.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.I.2 06.A		
		Totale	Cad	32,00
317	SS.SG.I.2 07.A	POSA CARTELLO INDICATORE PER SEGNALI DI BLOCCO AUTOMATICO.		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01B - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 3

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	7,00
318	SS.SG.I.2 07.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.I.2 07.A		
		Totale	Cad	7,00
319	SS.SG.I.2 07.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.I.2 07.A		
		Totale	Cad	7,00
320	TC.GD.D.3101.B	Giunto pezzatura su cavi a 16 fibre ottiche		
		Totale	Cad	8,00
321	TC.GD.D.3101.B1	Avvertenza tariffa TC 5006457: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce TC.GD.D.3101.B		
		Totale	Cad	8,00
322	TC.GD.D.3101.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce TC.GD.D.3101.B		
		Totale	Cad	8,00
323	TC.GD.D.3101.BN	Avvertenza tariffa TC 5006467: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce TC.GD.D.3101.B		
		Totale	Cad	8,00
324	TC.GD.D.3105.B	Fornitura in opera di presa stagna di tipo PS/3		
		Totale	Cad	8,00
325	TC.GD.D.3105.B1	Avvertenza tariffa TC 5006457: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce TC.GD.D.3105.B		
		Totale	Cad	4,00
326	TC.GD.D.3105.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce TC.GD.D.3105.B		
		Totale	Cad	8,00
327	TC.GD.D.3105.BN	Avvertenza tariffa TC 5006467: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce TC.GD.D.3105.B		
		Totale	Cad	8,00
328	TC.LV.B.3001.C	Fornitura in opera di pozzetto h 500 per giunto come disegno TT3155		
		Totale	Cad	8,00
329	TC.LV.B.3001.C1	Avvertenza tariffa TC 5006457: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce TC.LV.B.3001.C		
		Totale	Cad	4,00
330	TC.LV.B.3001.CD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce TC.LV.B.3001.C		
		Totale	Cad	8,00
331	TC.LV.B.3001.CN	Avvertenza tariffa TC 5006467: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce TC.LV.B.3001.C		
		Totale	Cad	8,00
332	TC.LV.C.3 06.A	Fornitura di pozzetti prefabbricati per prese di terra di cui al dis. TT 3117		
		Totale	Cad	8,00
333	TC.LV.C.3 06.A1	Avvertenza tariffa TC 5006457: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce TC.LV.C.3 06.A		
		Totale	Cad	4,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01B - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 3

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
334	TC.LV.C.3 06.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce TC.LV.C.3 06.A		
		Totale	Cad	8,00
335	TC.LV.C.3 06.AN	Avvertenza tariffa TC 5006467: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce TC.LV.C.3 06.A		
		Totale	Cad	8,00
336	TC.LV.C.6 05.A	Esecuzione di prese di terra con dispersori di profondità per il primo dispersore		
		Totale	Cad	8,00
337	TC.LV.C.6 05.A1	Avvertenza tariffa TC 5006457: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce TC.LV.C.6 05.A		
		Totale	Cad	4,00
338	TC.LV.C.6 05.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce TC.LV.C.6 05.A		
		Totale	Cad	8,00
339	TC.LV.C.6 05.AN	Avvertenza tariffa TC 5006467: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce TC.LV.C.6 05.A		
		Totale	Cad	8,00
340	TC.PM.F.2 04.B	Posa di cavo affiancato a cavi esistenti entro cunicoli per posa affiorante		
		Totale	m	4.292,50
341	TC.PM.F.2 04.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce TC.PM.F.2 04.B		
		Totale	m	4.292,50
342	TC.PM.F.2 04.BN	Avvertenza tariffa TC 5006467: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce TC.PM.F.2 04.B		
		Totale	m	4.292,50
343	TC.PM.F.2 12.A	Posa di cavo infilato entro canalizzazioni esistenti per il primo cavo		
		Totale	m	4.292,50
344	TC.PM.F.2 12.A1	Avvertenza tariffa TC 5006457: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce TC.PM.F.2 12.A		
		Totale	m	4.085,00
345	TC.PM.F.2 12.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce TC.PM.F.2 12.A		
		Totale	m	4.292,50
346	TC.PM.F.2 12.AN	Avvertenza tariffa TC 5006467: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce TC.PM.F.2 12.A		
		Totale	m	4.292,50
347	VA.IP00.A02.67.J014	Posa tabelle di individuazione dei Segnali delle località munite di Segnalamento Plurimo (INT/EST) Art.24 All.1 RS		
		Totale	Cad	2,00
348	VA.IP00.A02.67.J015	Fornitura in opera di tabella di individuazione del termine dell'itinerario di Partenza Art.25 All.1 RS		
		Totale	Cad	1,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01C - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 4

AC2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
349	AS.CE.J.1101.A	Fornitura di tubi di sezione tonda, o quadra o rettangolare di qualsiasi dimensione e spessore in cloruro di polivinile, compresi i relativi pezzi speciali ed accessori dello stesso materiale, per ogni tubo o pezzo speciale o accessorio		
		Totale	kg	237,500
350	BA.CZ.C.1103.A	Fornitura di cunicoli per la protezione di cavi in posa affiorante conformi al disegno V 317		
		Totale	m	39,00
351	BA.CZ.C.1103.B	Fornitura di cunicoli per la protezione di cavi in posa affiorante conformi al disegno V 318		
		Totale	m	120,50
352	MO.AV.M.1104.I	Fornitura di capicorda a colletto lungo corda 185 mm ²		
		Totale	Cad	52,00
353	SB.CB.B.1 01.A	Fornitura cassetta da c.d.b. allestita per il contegno apparecchiature contenente un trasformatore per circuito di B.A. di stazione		
		Totale	Cad	2,00
354	SS.CB.D.1105.A	CAPICORDA A UN FORO PER CAVO DA 16 mm ² PER COLLEGAMENTO ALLA ROTAIA DI CIRCUITI DI BINARIO		
		Totale	Cad	28,00
355	SS.CB.D.1106.A	CAPICORDA PER CAVO DA 16 mm ²		
		Totale	Cad	28,00
356	SS.CB.E.1 03.A	FORNITURA PICCHETTI PER C.D.B.		
		Totale	Cad	16,00
357	SS.CB.E.1 04.A	FORNITURA BASI PER CASSETTE DA C.D.B.		
		Totale	Cad	2,00
358	SS.CB.E.1 04.A	FORNITURA BASI PER CASSETTE DA C.D.B.		
		Totale	Cad	14,00
359	SS.CE.B.1 01.A	FORNITURA BASI PER CASSETTE FINO A QUATTRO MORSETTIERE		
		Totale	Cad	1,00
360	SS.CE.B.1 01.C	FORNITURA BASI PER CASSETTE PER CASSETTE TERMINALI		
		Totale	Cad	1,00
361	SS.CE.B.1 01.C	FORNITURA BASI PER CASSETTE PER CASSETTE TERMINALI		
		Totale	Cad	10,00
362	SS.MD.E.1 01.A	FORNITURA PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA DA DEVIATOIO O SCARPA FERMACARRI		
		Totale	Cad	6,00
363	SS.SG.A.1 01.B	FORNITURA ATTREZZATURE METALLICHE (PORTALI, SBALZI, ECC.) CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO		
		Totale	kg	6.000,000
364	SS.SG.F.1 01.A	FORNITURA MENSOLA INFERIORE PER SOSTEGNO SEGNALI		
		Totale	Cad	4,00
365	SS.SG.I.1 04.A	FORNITURA CARTELLO PER SEGNALE DI B.A. PERMISSIVO		
		Totale	Cad	9,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01C - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 4

AC2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
366	VA.IP00.A02.67.J009	Fornitura materiali per giunzioni a resina colata per cavi come da voce AS.CE.F.1101.A ma su cavo Armato		
		Totale	Cad	2,00
367	VA.IP00.A02.67.J010	Fornitura materiali per giunzioni a resina colata per cavi come da voce MO.CE.F.1101.B ma su cavo Armato		
		Totale	Cad	6,00
368	VA.IP00.A02.67.J013	Fornitura di tabelle di individuazione dei Segnali delle località munite di Segnalamento Plurimo (INT/EST) Art.24 All.1 RS		
		Totale	Cad	1,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01C - Apparati a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 4

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
369	AS.CB.A.2102.A	Posa base di appoggio in conglomerato cementizio armato per connessioni induttive		
		Totale	Cad	1,00
370	AS.CB.A.2102.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CB.A.2102.A		
		Totale	Cad	1,00
371	AS.CE.A.2101.A	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento. Per ogni trasformatore cassetta di giunzione e smistamento		
		Totale	Cad	1,00
372	AS.CE.A.2101.A	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento. Per ogni trasformatore cassetta di giunzione e smistamento		
		Totale	Cad	10,00
373	AS.CE.A.2101.A	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento. Per ogni trasformatore cassetta di giunzione e smistamento		
		Totale	Cad	1,00
374	AS.CE.A.2101.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2101.A		
		Totale	Cad	1,00
375	AS.CE.A.2101.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2101.A		
		Totale	Cad	10,00
376	AS.CE.A.2101.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2101.A		
		Totale	Cad	1,00
377	AS.CE.A.2101.B	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento: allacciamento conduttori in cassetta		
		Totale	Cad	80,00
378	AS.CE.A.2101.B	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento: allacciamento conduttori in cassetta		
		Totale	Cad	36,00
379	AS.CE.A.2101.B3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2101.B		
		Totale	Cad	80,00
380	AS.CE.A.2101.B3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2101.B		
		Totale	Cad	36,00
381	AS.CE.A.2105.A	per ogni cavo collegato in cabina, garitta o armadio		
		Totale	Cad	55,00
382	AS.CE.A.2105.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2105.A		
		Totale	Cad	55,00
383	AS.CE.F.2111.A	Esecuzione giunzioni a resina colata su cavi con armatura in acciaio		
		Totale	Cad	27,00
384	AS.CE.F.2111.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.F.2111.A		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01C - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 4

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	27,00
385	AS.CE.F.2111.B	Esecuzione giunzioni a resina colata su cavi con armatura in acciaio; collegamento eseguito nella giunzione		
		Totale	Cad	84,00
386	AS.CE.F.2111.B3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.F.2111.B		
		Totale	Cad	84,00
387	AS.CE.K.2101.B	per ogni cavo armato di qualsiasi tipo con la sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm ²		
		Totale	m	53.761,00
388	AS.CE.K.2101.B3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.K.2101.B		
		Totale	m	53.761,00
389	AS.CE.K.2104.C	Posa in opera del primo cavo infilato con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori		
		Totale	m	2.368,50
390	AS.CE.K.2104.C3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.K.2104.C		
		Totale	m	2.368,50
391	AS.CE.K.2104.D	Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm ²		
		Totale	m	7.105,50
392	AS.CE.K.2104.D3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.K.2104.D		
		Totale	m	7.105,50
393	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm ²		
		Totale	m ³	0,63
394	BA.CZ.A.3 01.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 01.A		
		Totale	m ³	0,63
395	BA.CZ.A.3 01.C	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C20/25 N/mm ²		
		Totale	m ³	2,69
396	BA.CZ.A.3 01.CDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 01.C		
		Totale	m ³	2,69
397	BA.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm ²		
		Totale	m ³	0,10
398	BA.CZ.A.3 01.DDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 01.D		
		Totale	m ³	0,10
399	BA.CZ.A.3 01.F	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C30/37 N/mm ²		
		Totale	m ³	12,50
400	BA.CZ.A.3 01.FDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 01.F		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01C - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 4

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	m ³	12,50
401	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari		
		Totale	m ²	25,00
402	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari		
		Totale	m ²	1,20
403	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari		
		Totale	m ²	36,48
404	BA.CZ.A.3 04.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 04.A		
		Totale	m ²	25,00
405	BA.CZ.A.3 04.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 04.A		
		Totale	m ²	1,20
406	BA.CZ.A.3 04.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 04.A		
		Totale	m ²	36,48
407	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.		
		Totale	kg	750,000
408	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.		
		Totale	kg	4,840
409	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.		
		Totale	kg	188,020
410	BA.CZ.A.3 09.BDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 09.B		
		Totale	kg	750,000
411	BA.CZ.A.3 09.BDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 09.B		
		Totale	kg	4,840
412	BA.CZ.A.3 09.BDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 09.B		
		Totale	kg	188,020
413	BA.CZ.C.2104.A	Posa in opera su terreno od affiancati ad altri di cunicoli del tipo V 317, in piena linea		
		Totale	m	39,00
414	BA.CZ.C.2104.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.2104.A		
		Totale	m	39,00
415	BA.CZ.C.2104.B	Posa in opera su terreno od affiancati ad altri di cunicoli del tipo V 318, in piena linea		
		Totale	m	120,50
416	BA.CZ.C.2104.BDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01C - Apparati a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 4

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.2104.B		
		Totale	m	120,50
417	BA.CZ.C.2201.A	Scopertura di cunicoli delle dimensioni fino a 150x100, compresi i cunicoli del tipo V 318 posati affioranti o appoggiati		
		Totale	m	15,00
418	BA.CZ.C.2201.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.2201.A		
		Totale	m	15,00
419	BA.CZ.C.2201.B	Scopertura di cunicoli delle dimensioni superiori a 150x100 e fino a 400 x 100 mm, compresi i cunicoli conformi ai disegni FS V 317 e TT 3135, posati affioranti o appoggiati		
		Totale	m	50,00
420	BA.CZ.C.2201.BDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.2201.B		
		Totale	m	50,00
421	BA.CZ.C.2201.C	Scopertura di cunicoli conformi ai disegni TT 3134 e V 348 e ai cunicoli a tre gole delle dimensioni interne di circa 210 x 150, 60 x 135 e 60 x 135 mm e dimensioni di circa 140 x 210, 90 x 140 e 140 x 210 mm , posati affioranti o appoggiati		
		Totale	m	1.612,50
422	BA.CZ.C.2201.CDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.2201.C		
		Totale	m	1.612,50
423	BA.CZ.C.3010.A	Sovrapprezzo per riempimento dei cunicoli con sabbia per cunicoli delle dimensioni interne da 50 x 50 mm e fino a 150 x 100 mm e per cunicoli conformi al disegno FS V 318		
		Totale	m	15,00
424	BA.CZ.C.3010.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.3010.A		
		Totale	m	15,00
425	BA.CZ.C.3010.B	Sovrapprezzo per riempimento dei cunicoli con sabbia per cunicoli delle dimensioni interne da oltre 150 x 100 mm e fino a 400 x 100 mm e per cunicoli conformi ai disegni FS V 317 e TT 3135		
		Totale	m	50,00
426	BA.CZ.C.3010.BDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.3010.B		
		Totale	m	50,00
427	BA.CZ.C.3010.C	Sovrapprezzo per riempimento dei cunicoli con sabbia per cunicoli conformi al disegno TT 3134 e V 348 e cunicoli a tre gole delle dimensioni interne da 210 x 150, 60 x 135 e 60 x 135 mm e delle dim.ni int. di circa 140 x 210, 90 x 140 e 140 x 210 mm		
		Totale	m	1.612,50
428	BA.CZ.C.3010.CDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.3010.C		
		Totale	m	1.612,50
429	EC.CV.C.3 01.A	Fornitura in opera di lamiera striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro.		
		Totale	kg	149,982
430	EC.CV.C.3 01.A3	Articolo EC.MG.C.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce EC.CV.C.3 01.A		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01C - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 4

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	kg	149,982
431	EC.CV.C.3 01.AR	Articolo EC.MG.A.0100.R per interruzione di 'durata media' maggiore di 4 ore ed inferiore o uguale a 4 ore e 10 minuti applicata alla voce EC.CV.C.3 01.A		
		Totale	kg	149,982
432	EC.CV.C.3 02.A	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo.		
		Totale	kg	149,982
433	EC.CV.C.3 02.A3	Articolo EC.MG.C.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce EC.CV.C.3 02.A		
		Totale	kg	149,982
434	EC.CV.C.3 02.AR	Articolo EC.MG.A.0100.R per interruzione di 'durata media' maggiore di 4 ore ed inferiore o uguale a 4 ore e 10 minuti applicata alla voce EC.CV.C.3 02.A		
		Totale	kg	149,982
435	EC.VA.B.3 08.A	Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.		
		Totale	kg	190,858
436	EC.VA.B.3 09.B	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.		
		Totale	kg	190,858
437	EI.TU.I.2 01.E	Posa in opera di tubi (cemento, p.v.c. o metallici) sino a 160 mm di diametro in attraversamento binari		
		Totale	m	95,00
438	EI.TU.I.2 01.E3	Articolo EI.MG.A.0100.C: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce EI.TU.I.2 01.E		
		Totale	m	95,00
439	EI.TU.I.2 01.EH	Articolo EI.TU.I.2 01.H - riduzione dei prezzi per posa in scavo già aperto, applicato alla voce EI.TU.I.2 01.E		
		Totale	m	-95,00
440	MO.CB.E.2104.A	Posa in opera di cassette con pipetta		
		Totale	Cad	8,00
441	MO.CR.E.2100.B	Posa in opera di coll. per circ. rit.: 2 cavi 120mm ²		
		Totale	m	117,00
442	MO.CR.E.2101.A	Sovrapprezzo per fiss. cavi con nastro Band-it		
		Totale	Cad	26,00
443	SB.AL.A.2 04.A	Formazione c.d.b. di stazione con connessioni induttive		
		Totale	Cad	1,00
444	SB.AL.A.2 04.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SB.AL.A.2 04.A		
		Totale	Cad	1,00
445	SB.AL.A.2 04.AN	Avvertenza tariffa SB 5006608: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SB.AL.A.2 04.A		
		Totale	Cad	1,00
446	SB.AL.A.2 05.A	Regolazione e messa a punto c.d.b. di stazione con connessioni induttive: per cadaun c.d.b. di blocco banalizzato		
		Totale	Cad	1,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01C - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 4

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
447	SB.AL.A.2 05.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SB.AL.A.2 05.A		
		Totale	Cad	1,00
448	SB.AL.A.2 05.AN	Avvertenza tariffa SB 5006608: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SB.AL.A.2 05.A		
		Totale	Cad	1,00
449	SS.CB.A.2103.A	POSA DI CONNESSIONE CONDUTTIVA ELETTRICA ALLA ROTAIA DEL TIPO RISPONDENTE ALLA CAT. 846 PROGRESSIVI 9590, 9600		
		Totale	Cad	28,00
450	SS.CB.A.2103.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.CB.A.2103.A		
		Totale	Cad	28,00
451	SS.CB.A.2103.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.CB.A.2103.A		
		Totale	Cad	28,00
452	SS.CB.B.2 01.A	POSA PEDALI SILEC O CONTA ASSI		
		Totale	Cad	1,00
453	SS.CB.B.2 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.CB.B.2 01.A		
		Totale	Cad	1,00
454	SS.CB.B.2 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.CB.B.2 01.A		
		Totale	Cad	1,00
455	SS.CB.B.3100.A	FORNITURA IN OPERA DI PICCHETTO PER PEDALI C.A.		
		Totale	Cad	1,00
456	SS.CB.B.3100.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.CB.B.3100.A		
		Totale	Cad	1,00
457	SS.CB.B.3100.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.CB.B.3100.A		
		Totale	Cad	1,00
458	SS.CB.E.2 09.A	POSA PICCHETTI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI DA C.D.B. E IMMOBILIZZAZIONE DEVIATOI		
		Totale	Cad	16,00
459	SS.CB.E.2 09.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.CB.E.2 09.A		
		Totale	Cad	16,00
460	SS.CB.E.2 09.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.CB.E.2 09.A		
		Totale	Cad	16,00
461	SS.CB.E.4 01.A	ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B.		
		Totale	Cad	7,00
462	SS.CB.E.4 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.CB.E.4 01.A		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01C - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 4

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	7,00
463	SS.CB.E.4 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.CB.E.4 01.A		
		Totale	Cad	7,00
464	SS.CB.E.4 01.B	ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B.: SOVRAPPREZZO PER L'AGGIUNTA DI DISPOSITIVO A PONTE		
		Totale	Cad	7,00
465	SS.CB.E.4 01.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.CB.E.4 01.B		
		Totale	Cad	7,00
466	SS.CB.E.4 01.BN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.CB.E.4 01.B		
		Totale	Cad	7,00
467	SS.LV.I.2 02.A	ESECUZIONE FORI SU ROTAIE FINO A 10 mm		
		Totale	Cad	28,00
468	SS.LV.I.2 02.A	ESECUZIONE FORI SU ROTAIE FINO A 10 mm		
		Totale	Cad	52,00
469	SS.LV.I.2 02.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.LV.I.2 02.A		
		Totale	Cad	28,00
470	SS.LV.I.2 02.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.LV.I.2 02.A		
		Totale	Cad	52,00
471	SS.LV.I.2 02.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.LV.I.2 02.A		
		Totale	Cad	28,00
472	SS.LV.I.2 02.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.LV.I.2 02.A		
		Totale	Cad	52,00
473	SS.LV.I.2 02.B	SOVRAPPREZZO ALLA S.V. SS.LV.I.202.A PER ESECUZIONE FORI SU ROTAIE SUPERIORI A 10 mm		
		Totale	Cad	56,00
474	SS.LV.I.2 02.B	SOVRAPPREZZO ALLA S.V. SS.LV.I.202.A PER ESECUZIONE FORI SU ROTAIE SUPERIORI A 10 mm		
		Totale	Cad	104,00
475	SS.LV.I.2 02.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.LV.I.2 02.B		
		Totale	Cad	56,00
476	SS.LV.I.2 02.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.LV.I.2 02.B		
		Totale	Cad	104,00
477	SS.LV.I.2 02.BN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.LV.I.2 02.B		
		Totale	Cad	56,00
478	SS.LV.I.2 02.BN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.LV.I.2		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01C - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 4

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		02.B		
		Totale	Cad	104,00
479	SS.MD.D.2 01.A	POSA MANOVRA ELETTRICA TIPO TIPO P.80, L.63, P.64 O L.90 SU DEVIATOIO SEMPLICE O INGLESE SEMPLICE		
		Totale	Cad	6,00
480	SS.MD.D.2 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.MD.D.2 01.A		
		Totale	Cad	6,00
481	SS.MD.D.2 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.MD.D.2 01.A		
		Totale	Cad	6,00
482	SS.MD.D.2 01.C	POSA MANOVRA ELETTRICA TIPO F.S. SUPPLEMENTO PER ELETTROMAGNETE		
		Totale	Cad	9,00
483	SS.MD.D.2 01.CD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.MD.D.2 01.C		
		Totale	Cad	9,00
484	SS.MD.D.2 01.CN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.MD.D.2 01.C		
		Totale	Cad	9,00
485	SS.MD.E.2 02.A	POSA PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA DA DEVIATOIO O SCARPA FERMACARRI		
		Totale	Cad	6,00
486	SS.MD.E.2 02.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.MD.E.2 02.A		
		Totale	Cad	6,00
487	SS.MD.E.2 02.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.MD.E.2 02.A		
		Totale	Cad	6,00
488	SS.MD.E.2 03.A	POSA PROTEZIONI IN LAMIERA PER TIRANTI DA DEVIATOIO		
		Totale	Cad	6,00
489	SS.MD.E.2 03.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.MD.E.2 03.A		
		Totale	Cad	6,00
490	SS.MD.E.2 03.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.MD.E.2 03.A		
		Totale	Cad	6,00
491	SS.MD.I.3 01.A	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI NUMERO RAFFIGURATO		
		Totale	Cad	12,00
492	SS.MD.I.3 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.MD.I.3 01.A		
		Totale	Cad	12,00
493	SS.MD.I.3 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.MD.I.3 01.A		
		Totale	Cad	12,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01C - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 4

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
494	SS.MD.I.3 01.B	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI LETTERA RAFFIGURATA <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cad	4,00
495	SS.MD.I.3 01.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.MD.I.3 01.B <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cad	4,00
496	SS.MD.I.3 01.BN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.MD.I.3 01.B <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cad	4,00
497	SS.MD.I.3 01.C	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI FRECCIA RAFFIGURATA <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cad	6,00
498	SS.MD.I.3 01.CD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.MD.I.3 01.C <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cad	6,00
499	SS.MD.I.3 01.CN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.MD.I.3 01.C <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cad	6,00
500	SS.SG.A.2 02.A	POSA ATTREZZATURE METALLICHE PER SEGNALI PORTALI, SBALZI, ATTREZZATURE SPECIALI ECC. <div style="text-align: right;">Totale</div>	kg	6.000,000
501	SS.SG.A.2 02.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.A.2 02.A <div style="text-align: right;">Totale</div>	kg	6.000,000
502	SS.SG.A.2 02.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.A.2 02.A <div style="text-align: right;">Totale</div>	kg	6.000,000
503	SS.SG.A.2 02.AT	Articolo BA.MG.A.3110.A: Maggiorazione per toltà tensione, applicata alla voce SS.SG.A.2 02.A <div style="text-align: right;">Totale</div>	kg	6.000,000
504	SS.SG.A.2 03.A	POSA IN OPERA DI PALINA IN POLIESTERE RINFORZATO PER SOSTEGNO SEGNALI <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cad	4,00
505	SS.SG.A.2 03.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cad	4,00
506	SS.SG.A.2 03.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cad	4,00
507	SS.SG.A.2 03.AT	Articolo BA.MG.A.3110.A: Maggiorazione per toltà tensione, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cad	4,00
508	SS.SG.B.2 01.A	COSTRUZIONE BLOCCHI IN C.L.S. PER SEGNALI <div style="text-align: right;">Totale</div>	m³	0,80
509	SS.SG.B.2 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.B.2 01.A <div style="text-align: right;">Totale</div>	m³	0,80

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01C - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 4

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
510	SS.SG.B.2 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.B.2 01.A		
		Totale	m³	0,80
511	SS.SG.E.2 02.A	POSA SEGNALATORE LUMINOSO		
		Totale	Cad	4,00
512	SS.SG.E.2 02.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.E.2 02.A		
		Totale	Cad	4,00
513	SS.SG.E.2 02.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.E.2 02.A		
		Totale	Cad	4,00
514	SS.SG.H.2 01.A	POSA SEGNALE LUMINOSO CON RELE' SCHERMO O SPECCHI DICROICI		
		Totale	Cad	3,00
515	SS.SG.H.2 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.H.2 01.A		
		Totale	Cad	3,00
516	SS.SG.H.2 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.H.2 01.A		
		Totale	Cad	3,00
517	SS.SG.H.2 04.A	POSA DI SEGNALE BASSO.		
		Totale	Cad	4,00
518	SS.SG.H.2 04.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.H.2 04.A		
		Totale	Cad	4,00
519	SS.SG.H.2 04.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.H.2 04.A		
		Totale	Cad	4,00
520	SS.SG.I.2 06.A	POSA TAVOLE DI ORIENTAMENTO MEDIANTE NASTRI D'ACCIAIO INOX DA 3/4 DI POLLICE; PER CADAUNA STAFFA		
		Totale	Cad	8,00
521	SS.SG.I.2 06.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.I.2 06.A		
		Totale	Cad	8,00
522	SS.SG.I.2 06.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.I.2 06.A		
		Totale	Cad	8,00
523	SS.SG.I.2 07.A	POSA CARTELLO INDICATORE PER SEGNALI DI BLOCCO AUTOMATICO.		
		Totale	Cad	9,00
524	SS.SG.I.2 07.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.I.2 07.A		
		Totale	Cad	9,00
525	SS.SG.I.2 07.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.I.2 07.A		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC01 - PPM Vicofertile

AC01C - Apparati a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 4

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	9,00
526	VA.IP00.A02.67.J012	Posa in opera di Dispositivo Contatto Funghi TM07/1 e SID-TM32		
		Totale	Cad	4,00
527	VA.IP00.A02.67.J014	Posa tabelle di individuazione dei Segnali delle località munite di Segnalamento Plurimo (INT/EST) Art.24 All.1 RS		
		Totale	Cad	1,00
528	VA.IP00.A02.67.J015	Fornitura in opera di tabella di individuazione del termine dell'Itinerario di Partenza Art.25 All.1 RS		
		Totale	Cad	1,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC03 - ACEI Vicofertile

AC03A - Apparati a relè (ACEI) - ACEI Vicofertile Fase 1

AC2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
529	AS.CE.J.1101.A	Fornitura di tubi di sezione tonda, o quadra o rettangolare di qualsiasi dimensione e spessore in cloruro di polivinile, compresi i relativi pezzi speciali ed accessori dello stesso materiale, per ogni tubo o pezzo speciale o accessorio		
		Totale	kg	650,000
530	MO.CE.F.1101.A	Muffole x cavi 2x1, 4x1 e 1x4 mm ²		
		Totale	Cad	7,00
531	MO.CE.F.1101.B	Muffole x cavi 16x1,4x2,5,3x6,3x10,1x16		
		Totale	Cad	36,00
532	SS.CE.B.1 01.A	FORNITURA BASI PER CASSETTE FINO A QUATTRO MORSETTIERE		
		Totale	Cad	4,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC03 - ACEI Vicofertile

AC03A - Apparatì a relè (ACEI) - ACEI Vicofertile Fase 1

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
533	AS.CE.A.2101.A	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento. Per ogni trasformatore cassetta di giunzione e smistamento		
		Totale	Cad	4,00
534	AS.CE.A.2101.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2101.A		
		Totale	Cad	4,00
535	AS.CE.A.2101.B	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento: allacciamento conduttori in cassetta		
		Totale	Cad	1.194,00
536	AS.CE.A.2101.B3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2101.B		
		Totale	Cad	1.194,00
537	AS.CE.A.2105.A	per ogni cavo collegato in cabina, garitta o armadio		
		Totale	Cad	65,00
538	AS.CE.A.2105.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2105.A		
		Totale	Cad	65,00
539	AS.CE.F.2110.A	Esecuzioni di giunzioni del tipo a resina colata o del tipo termorestringente, per ogni giunzione		
		Totale	Cad	43,00
540	AS.CE.F.2110.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.F.2110.A		
		Totale	Cad	43,00
541	AS.CE.F.2110.B	Esecuzione giunzioni a resina colata su cavi I.S.: per ogni collegamento eseguito nella giunzione		
		Totale	Cad	378,00
542	AS.CE.F.2110.B3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.F.2110.B		
		Totale	Cad	378,00
543	AS.CE.K.2104.B	Posa infilato successivo al primo di cavo non armato infilato successivo al primo		
		Totale	m	47.600,00
544	AS.CE.K.2104.B3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.K.2104.B		
		Totale	m	47.600,00
545	BA.CZ.A.3 01.C	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C20/25 N/mm2		
		Totale	m ³	8,55
546	BA.CZ.A.3 01.CDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 01.C		
		Totale	m ³	8,55
547	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari		
		Totale	m ²	86,40
548	BA.CZ.A.3 04.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 04.A		
		Totale	m ²	86,40

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC03 - ACEI Vicofertile

AC03A - Apparati a relè (ACEI) - ACEI Vicofertile Fase 1

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
549	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.		
		Totale	kg	598,360
550	BA.CZ.A.3 09.BDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 09.B		
		Totale	kg	598,360
551	BA.CZ.C.2201.B	Scopertura di cunicoli delle dimensioni superiori a 150x100 e fino a 400 x 100 mm, compresi i cunicoli conformi ai disegni FS V 317 e TT 3135, posati affioranti o appoggiati		
		Totale	m	2.647,00
552	BA.CZ.C.2201.BDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.2201.B		
		Totale	m	2.647,00
553	BA.CZ.C.3010.B	Sovrapprezzo per riempimento dei cunicoli con sabbia per cunicoli delle dimensioni interne da oltre 150 x 100 mm e fino a 400 x 100 mm e per cunicoli conformi ai disegni FS V 317 e TT 3135		
		Totale	m	2.647,00
554	BA.CZ.C.3010.BDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.3010.B		
		Totale	m	2.647,00
555	EC.CV.C.3 01.A	Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro.		
		Totale	kg	333,420
556	EC.CV.C.3 01.A3	Articolo EC.MG.C.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce EC.CV.C.3 01.A		
		Totale	kg	333,420
557	EC.CV.C.3 01.AR	Articolo EC.MG.A.0100.R per interruzione di 'durata media' maggiore di 4 ore ed inferiore o uguale a 4 ore e 10 minuti applicata alla voce EC.CV.C.3 01.A		
		Totale	kg	333,420
558	EC.CV.C.3 02.A	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo.		
		Totale	kg	333,420
559	EC.CV.C.3 02.A3	Articolo EC.MG.C.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce EC.CV.C.3 02.A		
		Totale	kg	333,420
560	EC.CV.C.3 02.AR	Articolo EC.MG.A.0100.R per interruzione di 'durata media' maggiore di 4 ore ed inferiore o uguale a 4 ore e 10 minuti applicata alla voce EC.CV.C.3 02.A		
		Totale	kg	333,420
561	EC.VA.B.3 08.A	Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.		
		Totale	kg	351,830
562	EC.VA.B.3 09.B	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.		
		Totale	kg	351,830
563	EI.TU.I.2 01.E	Posa in opera di tubi (cemento, p.v.c. o metallici) sino a 160 mm di diametro in attraversamento binari		
		Totale	m	260,00
564	EI.TU.I.2 01.E3	Articolo EI.MG.A.0100.C: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce EI.TU.I.2 01.E		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC03 - ACEI Vicofertile

AC03A - Apparati a relè (ACEI) - ACEI Vicofertile Fase 1

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	m	260,00
565	EI.TU.I.2 01.EH	Articolo EI.TU.I.2 01.H - riduzione dei prezzi per posa in scavo già aperto, applicato alla voce EI.TU.I.2 01.E		
		Totale	m	-260,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC03 - ACEI Vicofertile

AC03B - Apparati a relè (ACEI) - ACEI Vicofertile Fase 2

AC2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
566	VA.IP00.A02.67.J016	Fornitura piantane tubolari da mm. 108x100, 5x3190 per Segnali Luminosi da PL (842/4750)		
		Totale	Cad	1,00
567	VA.IP00.A02.67.J017	Fornitura gruppo mensole di attacco per segnale luminoso stradale ad una luce per passaggi a livello muniti di barriere (842/4780)		
		Totale	Cad	1,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC03 - ACEI Vicofertile

AC03B - Apparatì a relè (ACEI) - ACEI Vicofertile Fase 2

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
568	MO.PL.B.1101.A	Basamento in cls x barriere elettr. PL		
		Totale	Cad	2,00
569	MO.PL.B.2101.A	Posa in opera di blocco di fondazione x barriere PL		
		Totale	Cad	2,00
570	SS.PL.A.2 01.A	POSA BARRIERE PER P.L.		
		Totale	Cad	2,00
571	SS.PL.A.2 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.PL.A.2 01.A		
		Totale	Cad	2,00
572	SS.PL.A.2 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.PL.A.2 01.A		
		Totale	Cad	2,00
573	SS.PL.F.2 01.A	POSA SUONERIE PER P.L.		
		Totale	Cad	2,00
574	SS.PL.F.2 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.PL.F.2 01.A		
		Totale	Cad	2,00
575	SS.PL.F.2 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.PL.F.2 01.A		
		Totale	Cad	2,00
576	SS.SG.H.2 03.A	POSA SEGNALE PER P.L. LATO STRADA		
		Totale	Cad	1,00
577	SS.SG.H.2 03.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.H.2 03.A		
		Totale	Cad	1,00
578	SS.SG.H.2 03.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.H.2 03.A		
		Totale	Cad	1,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AC04 - ACEI Collecchio

AC040 - Apparati a relè (ACEI) - ACEI Collecchio Fase 3

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
579	BA.CZ.C.2201.B	Scopertura di cunicoli delle dimensioni superiori a 150x100 e fino a 400 x 100 mm, compresi i cunicoli conformi ai disegni FS V 317 e TT 3135, posati affioranti o appoggiati		
		Totale	m	2.372,00
580	BA.CZ.C.2201.BDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.2201.B		
		Totale	m	2.372,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS02 - PPM P.C. Parma

AS02A - Apparatî statici (ACC/ACCM) - PPM P.C. Parma Fase 3

AS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
581	AS.CE.J.1101.A	Fornitura di tubi di sezione tonda, o quadra o rettangolare di qualsiasi dimensione e spessore in cloruro di polivinile, compresi i relativi pezzi speciali ed accessori dello stesso materiale, per ogni tubo o pezzo speciale o accessorio		
		Totale	kg	297,500
582	BA.CZ.C.1103.C	Fornitura di cunicoli per la protezione di cavi in posa affiorante conformi al disegno TT 3134		
		Totale	m	3.487,00
583	MO.AV.M.1104.I	Fornitura di capicorda a colletto lungo corda 185 mm ²		
		Totale	Cad	56,00
584	MO.CA.P.1103.A	Fornitura di canalette in P.V.C. a forte spessore		
		Totale	kg	32,400
585	SS.AC.D.1 01.B	FORNITURA DISPOSITIVO PER STABILIZZAZIONE FUORI SERVIZIO DI LINEA O DI STAZIONE PER DUE STABILIZZAZIONI		
		Totale	Cad	4,00
586	SS.AC.F.1101.A	FORNITURA DI TRASMETTICHIAVE IN CASSA STAGNA		
		Totale	Cad	4,00
587	SS.CB.D.1105.A	CAPICORDA A UN FORO PER CAVO DA 16 mm ² PER COLLEGAMENTO ALLA ROTAIA DI CIRCUITI DI BINARIO		
		Totale	Cad	32,00
588	SS.CB.D.1106.A	CAPICORDA PER CAVO DA 16 mm ²		
		Totale	Cad	32,00
589	SS.CB.E.1 03.A	FORNITURA PICCHETTI PER C.D.B.		
		Totale	Cad	8,00
590	SS.CB.E.1 04.A	FORNITURA BASI PER CASSETTE DA C.D.B.		
		Totale	Cad	16,00
591	SS.CE.B.1 01.A	FORNITURA BASI PER CASSETTE FINO A QUATTRO MORSETTIERE		
		Totale	Cad	9,00
592	SS.CE.B.1 01.C	FORNITURA BASI PER CASSETTE PER CASSETTE TERMINALI		
		Totale	Cad	4,00
593	SS.CE.B.1 01.C	FORNITURA BASI PER CASSETTE PER CASSETTE TERMINALI		
		Totale	Cad	16,00
594	SS.SG.A.1 01.B	FORNITURA ATTREZZATURE METALLICHE (PORTALI, SBALZI, ECC.) CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO		
		Totale	kg	5.500,000
595	SS.SG.F.1 01.A	FORNITURA MENSOLA INFERIORE PER SOSTEGNO SEGNALI		
		Totale	Cad	21,00
596	SS.SG.I.1 04.A	FORNITURA CARTELLO PER SEGNALE DI B.A. PERMISSIVO		
		Totale	Cad	4,00
597	VA.IP00.A02.67.J004	Fornitura a pié d'opera di piastra di ancoraggio della scaletta in FE37 con trattamento di zincatura a caldo (825/4460)		
		Totale	Cad	6,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS02 - PPM P.C. Parma

AS02A - Apparati statici (ACC/ACCM) - PPM P.C. Parma Fase 3

AS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
598	VA.IP00.A02.67.J005	Fornitura di Chiavi tipo F.S. per Fermateviati e Serrature Marca 1 N.T. IS 338		
		Totale	Cad	4,00
599	VA.IP00.A02.67.J006	Fornitura di Piastrine a Traslazione Mod.FS 1942 per Catenacci principali dei Fermateviati a Serrature		
		Totale	Cad	12,00
600	VA.IP00.A02.67.J009	Fornitura materiali per giunzioni a resina colata per cavi come da voce AS.CE.F.1101.A ma su cavo Armato		
		Totale	Cad	74,00
601	VA.IP00.A02.67.J010	Fornitura materiali per giunzioni a resina colata per cavi come da voce MO.CE.F.1101.B ma su cavo Armato		
		Totale	Cad	72,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS02 - PPM P.C. Parma

AS02A - Apparati statici (ACC/ACCM) - PPM P.C. Parma Fase 3

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
602	AS.CE.A.2101.A	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento. Per ogni trasformatore cassetta di giunzione e smistamento		
		Totale	Cad	4,00
603	AS.CE.A.2101.A	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento. Per ogni trasformatore cassetta di giunzione e smistamento		
		Totale	Cad	16,00
604	AS.CE.A.2101.A	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento. Per ogni trasformatore cassetta di giunzione e smistamento		
		Totale	Cad	9,00
605	AS.CE.A.2101.A1	Articolo AS.GA.A.0100.A: Maggiorazione per lavoro in galleria applicata alla voce AS.CE.A.2101.A		
		Totale	Cad	16,00
606	AS.CE.A.2101.A1	Articolo AS.GA.A.0100.A: Maggiorazione per lavoro in galleria applicata alla voce AS.CE.A.2101.A		
		Totale	Cad	2,00
607	AS.CE.A.2101.B	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento: allacciamento conduttori in cassetta		
		Totale	Cad	140,00
608	AS.CE.A.2101.B	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento: allacciamento conduttori in cassetta		
		Totale	Cad	273,00
609	AS.CE.A.2101.B1	Articolo AS.GA.A.0100.A: Maggiorazione per lavoro in galleria applicata alla voce AS.CE.A.2101.B		
		Totale	Cad	140,00
610	AS.CE.A.2101.B1	Articolo AS.GA.A.0100.A: Maggiorazione per lavoro in galleria applicata alla voce AS.CE.A.2101.B		
		Totale	Cad	169,00
611	AS.CE.A.2105.A	per ogni cavo collegato in cabina, garitta o armadio		
		Totale	Cad	92,00
612	AS.CE.F.2111.A	Esecuzione giunzioni a resina colata su cavi con armatura in acciaio		
		Totale	Cad	146,00
613	AS.CE.F.2111.A1	Articolo AS.GA.A.0100.A: Maggiorazione per lavori in galleria applicata alla voce AS.CE.F.2111.A		
		Totale	Cad	146,00
614	AS.CE.F.2111.B	Esecuzione giunzioni a resina colata su cavi con armatura in acciaio: collegamento eseguito nella giunzione		
		Totale	Cad	627,00
615	AS.CE.F.2111.B1	Articolo AS.GA.A.0100.A: Maggiorazione per lavori in galleria applicata alla voce AS.CE.F.2111.B		
		Totale	Cad	627,00
616	AS.CE.K.2101.B	per ogni cavo armato di qualsiasi tipo con la sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm ²		
		Totale	m	8.506,50
617	AS.CE.K.2104.C	Posa in opera del primo cavo infilato con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori		
		Totale	m	19.139,63
618	AS.CE.K.2104.C1	Articolo AS.GA.A.0100.A: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce AS.CE.K.2104.C		
		Totale	m	12.351,25
619	AS.CE.K.2104.D	Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS02 - PPM P.C. Parma

AS02A - Apparati statici (ACC/ACCM) - PPM P.C. Parma Fase 3

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		conduttori sino alla sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm ²		
		Totale	m	57.418,88
620	AS.CE.K.2104.D1	Articolo AS.GA.A.0100.A: Maggiorazione per lavori in galleria applicata alla voce AS.CE.K.2104.D		
		Totale	m	37.053,75
621	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm2		
		Totale	m ³	0,63
622	BA.CZ.A.3 01.B	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C16/20 N/mm2		
		Totale	m ³	2,73
623	BA.CZ.A.3 01.C	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C20/25 N/mm2		
		Totale	m ³	0,85
624	BA.CZ.A.3 01.F	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C30/37 N/mm ²		
		Totale	m ³	12,50
625	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari		
		Totale	m ²	25,00
626	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.		
		Totale	kg	750,000
627	BA.CZ.C.2104.C	Posa in opera su terreno od affiancati ad altri di cunicoli del tipo TT 3134 - V348, in piena linea		
		Totale	m	3.487,00
628	BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m		
		Totale	m ³	0,85
629	EC.VA.B.3 08.A	Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.		
		Totale	kg	600,000
630	EC.VA.B.3 09.B	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.		
		Totale	kg	600,000
631	EI.TU.I.2 01.D	Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm		
		Totale	m	119,00
632	MO.CA.P.2101.A	Posa in opera di canalina in PVC		
		Totale	m	18,00
633	MO.CB.E.2104.A	Posa in opera di cassette con pipetta		
		Totale	Cad	8,00
634	MO.CR.E.2100.B	Posa in opera di coll. per circ. rit.: 2 cavi 120mm ²		
		Totale	m	126,00
635	MO.CR.E.2101.A	Sovrapprezzo per fiss. cavi con nastro Band-it		
		Totale	Cad	28,00
636	MO.LV.R.2101.F	RiFornitura di tratti pareti/pavim. manto asfalto		
		Totale	m ²	24,99

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS02 - PPM P.C. Parma

AS02A - Apparatı statici (ACC/ACCM) - PPM P.C. Parma Fase 3

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
637	MT.FO.A.1109.A	Esecuzione di giunzione		
		Totale	Cad	18,00
638	MT.FO.A.1109.A1	Avvertenza tariffa MT 5006597: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce MT.FO.A.1109.A		
		Totale	Cad	18,00
639	MT.FO.A.1109.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1109.A		
		Totale	Cad	18,00
640	SS.AC.D.2 02.A	POSA DISPOSITIVO PER STABILIZZAZIONE FUORI SERVIZIO DI LINEA O DI STAZIONE		
		Totale	Cad	4,00
641	SS.AC.D.2 02.A1	Avvertenza tariffa SS 5006610: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce SS.AC.D.2 02.A		
		Totale	Cad	4,00
642	SS.AC.F.2 01.A	POSA TRASMETTICHIAVE O SERRATURE DI CONSENSO ELETTRICO		
		Totale	Cad	4,00
643	SS.AC.F.2 01.A1	Avvertenza tariffa SS 5006610: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce SS.AC.F.2 01.A		
		Totale	Cad	4,00
644	SS.AC.F.2101.A	POSA IN OPERA DI UNITA' DI CUI ALLA VOCE SS.AC.F.1101.A.		
		Totale	Cad	4,00
645	SS.AC.F.2101.A1	Avvertenza tariffa SS 5006610: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce SS.AC.F.2101.A		
		Totale	Cad	4,00
646	SS.CB.A.2103.A	POSA DI CONNESSIONE CONDUTTIVA ELETTRICA ALLA ROTAIA DEL TIPO RISPONDENTE ALLA CAT. 846 PROGRESSIVI 9590, 9600		
		Totale	Cad	32,00
647	SS.CB.B.2 01.A	POSA PEDALI SILEC O CONTA ASSI		
		Totale	Cad	4,00
648	SS.CB.B.2 01.A1	Avvertenza tariffa SS 5006610: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce SS.CB.B.2 01.A		
		Totale	Cad	4,00
649	SS.CB.B.3100.A	FORNITURA IN OPERA DI PICCHETTO PER PEDALI C.A.		
		Totale	Cad	4,00
650	SS.CB.E.2 09.A	POSA PICCHETTI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI DA C.D.B. E IMMOBILIZZAZIONE DEVIATOI		
		Totale	Cad	8,00
651	SS.CB.E.2 09.A1	Avvertenza tariffa SS 5006610: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce SS.CB.E.2 09.A		
		Totale	Cad	8,00
652	SS.CB.E.4 01.A	ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B.		
		Totale	Cad	8,00
653	SS.CB.E.4 01.A1	Avvertenza tariffa SS 5006610: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce SS.CB.E.4 01.A		
		Totale	Cad	8,00
654	SS.CB.E.4 01.B	ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B.: SOVRAPPREZZO PER L'AGGIUNTA DI DISPOSITIVO A PONTE		
		Totale	Cad	8,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS02 - PPM P.C. Parma

AS02A - Apparati statici (ACC/ACCM) - PPM P.C. Parma Fase 3

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
655	SS.CB.E.4 01.B1	Avvertenza tariffa SS 5006610: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce SS.CB.E.4 01.B		
		Totale	Cad	8,00
656	SS.LV.I.2 02.A	ESECUZIONE FORI SU ROTAIE FINO A 10 mm		
		Totale	Cad	32,00
657	SS.LV.I.2 02.A	ESECUZIONE FORI SU ROTAIE FINO A 10 mm		
		Totale	Cad	56,00
658	SS.LV.I.2 02.A1	Avvertenza tariffa SS 5006610: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce SS.LV.I.2 02.A		
		Totale	Cad	32,00
659	SS.LV.I.2 02.A1	Avvertenza tariffa SS 5006610: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce SS.LV.I.2 02.A		
		Totale	Cad	56,00
660	SS.LV.I.2 02.B	SOVRAPPREZZO ALLA S.V. SS.LV.I.202.A PER ESECUZIONE FORI SU ROTAIE SUPERIORI A 10 mm		
		Totale	Cad	64,00
661	SS.LV.I.2 02.B	SOVRAPPREZZO ALLA S.V. SS.LV.I.202.A PER ESECUZIONE FORI SU ROTAIE SUPERIORI A 10 mm		
		Totale	Cad	112,00
662	SS.LV.I.2 02.B1	Avvertenza tariffa SS 5006610: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce SS.LV.I.2 02.B		
		Totale	Cad	64,00
663	SS.LV.I.2 02.B1	Avvertenza tariffa SS 5006610: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce SS.LV.I.2 02.B		
		Totale	Cad	112,00
664	SS.MD.I.3 01.A	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI NUMERO RAFFIGURATO		
		Totale	Cad	8,00
665	SS.MD.I.3 01.A1	Avvertenza tariffa SS 5006610: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce SS.MD.I.3 01.A		
		Totale	Cad	8,00
666	SS.MD.I.3 01.C	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI FRECCIA RAFFIGURATA		
		Totale	Cad	4,00
667	SS.MD.I.3 01.C1	Avvertenza tariffa SS 5006610: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce SS.MD.I.3 01.C		
		Totale	Cad	4,00
668	SS.MD.L.2101.A	Posa in opera di Sistema Oleodinamico tg 0,040 cuore fisso		
		Totale	Cad	4,00
669	SS.MD.L.2101.A1	Avvertenza tariffa SS 5006610: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce SS.MD.L.2101.A		
		Totale	Cad	4,00
670	SS.SG.A.2 02.A	POSA ATTREZZATURE METALLICHE PER SEGNALI PORTALI, SBALZI, ATTREZZATURE SPECIALI ECC.		
		Totale	kg	5.500,000
671	SS.SG.A.2 02.AT	Articolo BA.MG.A.3110.A: Maggiorazione per toltà tensione, applicata alla voce SS.SG.A.2 02.A		
		Totale	kg	5.500,000
672	SS.SG.A.2 03.A	POSA IN OPERA DI PALINA IN POLIESTERE RINFORZATO PER SOSTEGNO SEGNALI		
		Totale	Cad	6,00
673	SS.SG.A.2 03.A	POSA IN OPERA DI PALINA IN POLIESTERE RINFORZATO PER SOSTEGNO SEGNALI		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS02 - PPM P.C. Parma

AS02A - Apparat statici (ACC/ACCM) - PPM P.C. Parma Fase 3

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	28,00
674	SS.SG.A.2 03.A1	Avvertenza tariffa SS 5006610: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		
		Totale	Cad	2,00
675	SS.SG.A.2 03.A1	Avvertenza tariffa SS 5006610: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		
		Totale	Cad	56,00
676	SS.SG.A.2 03.AT	Articolo BA.MG.A.3110.A: Maggiorazione per tolt tensione, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		
		Totale	Cad	6,00
677	SS.SG.A.2 03.AT	Articolo BA.MG.A.3110.A: Maggiorazione per tolt tensione, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		
		Totale	Cad	28,00
678	SS.SG.A.2 03.B	POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA DI SOSTEGNO TIPO UNIFER IN VETRORESINA		
		Totale	Cad	6,00
679	SS.SG.A.2 03.B1	Avvertenza tariffa SS 5006610: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce SS.SG.A.2 03.B		
		Totale	Cad	2,00
680	SS.SG.A.2 03.BT	Articolo BA.MG.A.3110.A: Maggiorazione per tolt tensione, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.B		
		Totale	Cad	6,00
681	SS.SG.B.2 01.A	COSTRUZIONE BLOCCHI IN C.L.S. PER SEGNALI		
		Totale	m ³	2,40
682	SS.SG.C.2 01.A	ESECUZIONE COLORITURA		
		Totale	Cad	3,00
683	SS.SG.E.2 02.A	POSA SEGNALETTORE LUMINOSO		
		Totale	Cad	21,00
684	SS.SG.E.2 02.A	POSA SEGNALETTORE LUMINOSO		
		Totale	Cad	4,00
685	SS.SG.H.2 01.A	POSA SEGNALE LUMINOSO CON RELE' SCHERMO O SPECCHI DICROICI		
		Totale	Cad	13,00
686	SS.SG.H.2 01.A1	Avvertenza tariffa SS 5006610: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce SS.SG.H.2 01.A		
		Totale	Cad	4,00
687	SS.SG.H.2101.A	Posa in opera di segnale blu da deviatore		
		Totale	Cad	8,00
688	SS.SG.H.2101.A1	Avvertenza tariffa SS 5006610: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce SS.SG.H.2101.A		
		Totale	Cad	8,00
689	SS.SG.H.2102.A	Posa in opera di segnale di avanzamento/avvio		
		Totale	Cad	4,00
690	SS.SG.H.2102.A1	Avvertenza tariffa SS 5006610: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce SS.SG.H.2102.A1		
		Totale	Cad	2,00
691	SS.SG.I.2 06.A	POSA TAVOLE DI ORIENTAMENTO MEDIANTE NASTRI D'ACCIAIO INOX DA 3/4 DI POLLICE; PER CADAUNA STAFFA		
		Totale	Cad	56,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS02 - PPM P.C. Parma

AS02A - Apparati statici (ACC/ACCM) - PPM P.C. Parma Fase 3

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
692	SS.SG.I.2 06.A1	Avvertenza tariffa SS 5006610: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce SS.SG.I.2 06.A		
		Totale	Cad	112,00
693	SS.SG.I.2 07.A	POSA CARTELLO INDICATORE PER SEGNALI DI BLOCCO AUTOMATICO.		
		Totale	Cad	4,00
694	SS.SG.I.2 07.A1	Avvertenza tariffa SS 5006610: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce SS.SG.I.2 07.A		
		Totale	Cad	4,00
695	SS.SG.I.3101.A	Fornitura in opera delle tabelle indicatrici di binario per stazioni telecomandate		
		Totale	Cad	8,00
696	SS.SG.I.3101.A1	Avvertenza tariffa SS 5006610: Maggiorazioni per lavori in galleria applicata alla voce SS.SG.I.3101.A		
		Totale	Cad	8,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS02 - PPM P.C. Parma

AS02B - Apparatî statici (ACC/ACCM) - PPM P.C. Parma Fase 4

AS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
697	MO.CA.P.1103.A	Fornitura di canalette in P.V.C. a forte spessore		
		Totale	kg	10,800
698	SS.CE.B.1 01.A	FORNITURA BASI PER CASSETTE FINO A QUATTRO MORSETTIERE		
		Totale	Cad	1,00
699	SS.SG.F.1 01.A	FORNITURA MENSOLA INFERIORE PER SOSTEGNO SEGNALI		
		Totale	Cad	6,00
700	SS.SG.I.1 04.A	FORNITURA CARTELLO PER SEGNALE DI B.A. PERMISSIVO		
		Totale	Cad	1,00
701	VA.IP00.A02.67.J004	Fornitura a pié d'opera di piastra di ancoraggio della scaletta in FE37 con trattamento di zincatura a caldo (825/4460)		
		Totale	Cad	2,00
702	VA.IP00.A02.67.J010	Fornitura materiali per giunzioni a resina colata per cavi come da voce MO.CE.F.1101.B ma su cavo Armato		
		Totale	Cad	1,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS02 - PPM P.C. Parma

AS02B - Apparati statici (ACC/ACCM) - PPM P.C. Parma Fase 4

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
703	AS.CE.A.2101.A	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento. Per ogni trasformatore cassetta di giunzione e smistamento		
		Totale	Cad	1,00
704	AS.CE.A.2101.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2101.A		
		Totale	Cad	1,00
705	AS.CE.A.2101.B	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento: allacciamento conduttori in cassetta		
		Totale	Cad	16,00
706	AS.CE.A.2101.B3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2101.B		
		Totale	Cad	16,00
707	AS.CE.A.2105.A	per ogni cavo collegato in cabina, garitta o armadio		
		Totale	Cad	1,00
708	AS.CE.A.2105.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2105.A		
		Totale	Cad	1,00
709	AS.CE.F.2111.A	Esecuzione giunzioni a resina colata su cavi con armatura in acciaio		
		Totale	Cad	1,00
710	AS.CE.F.2111.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.F.2111.A		
		Totale	Cad	1,00
711	AS.CE.F.2111.B	Esecuzione giunzioni a resina colata su cavi con armatura in acciaio: collegamento eseguito nella giunzione		
		Totale	Cad	8,00
712	AS.CE.F.2111.B3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.F.2111.B		
		Totale	Cad	8,00
713	AS.CE.K.2101.B	per ogni cavo armato di qualsiasi tipo con la sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm ²		
		Totale	m	280,00
714	AS.CE.K.2101.B3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.K.2101.B		
		Totale	m	280,00
715	AS.CE.K.2104.C	Posa in opera del primo cavo infilato con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori		
		Totale	m	393,75
716	AS.CE.K.2104.C3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.K.2104.C		
		Totale	m	393,75
717	AS.CE.K.2104.D	Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm ²		
		Totale	m	1.181,25
718	AS.CE.K.2104.D3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.K.2104.D		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS02 - PPM P.C. Parma

AS02B - Apparati statici (ACC/ACCM) - PPM P.C. Parma Fase 4

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	m	1.181,25
719	BA.CZ.C.2201.C	Scopertura di cunicoli conformi ai disegni TT 3134 e V 348 e ai cunicoli a tre gole delle dimensioni interne di circa 210 x 150, 60 x 135 e 60 x 135 mm e dimensioni di circa 140 x 210, 90 x 140 e 140 x 210 mm , posati affioranti o appoggiati		
		Totale	m	1.247,50
720	BA.CZ.C.2201.CDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.2201.C		
		Totale	m	1.247,50
721	BA.CZ.C.3010.C	Sovrapprezzo per riempimento dei cunicoli con sabbia per cunicoli conformi al disegno TT 3134 e V 348 e cunicoli a tre gole delle dimensioni interne da 210 x 150, 60 x 135 e 60 x 135 mm e delle dim.ni int. di circa 140 x 210, 90 x 140 e 140 x 210 mm		
		Totale	m	1.247,50
722	BA.CZ.C.3010.CDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.3010.C		
		Totale	m	1.247,50
723	MO.CA.P.2101.A	Posa in opera di canalina in PVC		
		Totale	m	6,00
724	SS.SG.A.2 03.A	POSA IN OPERA DI PALINA IN POLIESTERE RINFORZATO PER SOSTEGNO SEGNALI		
		Totale	Cad	2,00
725	SS.SG.A.2 03.A	POSA IN OPERA DI PALINA IN POLIESTERE RINFORZATO PER SOSTEGNO SEGNALI		
		Totale	Cad	4,00
726	SS.SG.A.2 03.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		
		Totale	Cad	2,00
727	SS.SG.A.2 03.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		
		Totale	Cad	4,00
728	SS.SG.A.2 03.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		
		Totale	Cad	2,00
729	SS.SG.A.2 03.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		
		Totale	Cad	4,00
730	SS.SG.A.2 03.AT	Articolo BA.MG.A.3110.A: Maggiorazione per toltensione, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		
		Totale	Cad	2,00
731	SS.SG.A.2 03.AT	Articolo BA.MG.A.3110.A: Maggiorazione per toltensione, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		
		Totale	Cad	4,00
732	SS.SG.A.2 03.B	POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA DI SOSTEGNO TIPO UNIFER IN VETRORESINA		
		Totale	Cad	2,00
733	SS.SG.A.2 03.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.B		
		Totale	Cad	2,00
734	SS.SG.A.2 03.BN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.A.2		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS02 - PPM P.C. Parma

AS02B - Apparat statici (ACC/ACCM) - PPM P.C. Parma Fase 4

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		03.B		
		Totale	Cad	2,00
735	SS.SG.A.2 03.BT	Articolo BA.MG.A.3110.A: Maggiorazione per tolt tensione, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.B		
		Totale	Cad	2,00
736	SS.SG.B.2 01.A	COSTRUZIONE BLOCCHI IN C.L.S. PER SEGNALI		
		Totale	m ³	0,80
737	SS.SG.B.2 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.B.2 01.A		
		Totale	m ³	0,80
738	SS.SG.B.2 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.B.2 01.A		
		Totale	m ³	0,80
739	SS.SG.C.2 01.A	ESECUZIONE COLORITURA		
		Totale	Cad	1,00
740	SS.SG.C.2 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.C.2 01.A		
		Totale	Cad	1,00
741	SS.SG.C.2 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.C.2 01.A		
		Totale	Cad	1,00
742	SS.SG.E.2 02.A	POSA SEGNALATORE LUMINOSO		
		Totale	Cad	6,00
743	SS.SG.E.2 02.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.E.2 02.A		
		Totale	Cad	6,00
744	SS.SG.E.2 02.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.E.2 02.A		
		Totale	Cad	6,00
745	SS.SG.H.2 01.A	POSA SEGNALE LUMINOSO CON RELE' SCHERMO O SPECCHI DICROICI		
		Totale	Cad	4,00
746	SS.SG.H.2 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.H.2 01.A		
		Totale	Cad	4,00
747	SS.SG.H.2 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.H.2 01.A		
		Totale	Cad	4,00
748	SS.SG.H.2102.A	Posa in opera di segnale di avanzamento/avvio		
		Totale	Cad	1,00
749	SS.SG.H.2102.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.H.2102.A		
		Totale	Cad	1,00
750	SS.SG.H.2102.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS02 - PPM P.C. Parma

AS02B - Apparatî statici (ACC/ACCM) - PPM P.C. Parma Fase 4

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		SS.SG.H.2102.A		
		Totale	Cad	1,00
751	SS.SG.I.2 06.A	POSA TAVOLE DI ORIENTAMENTO MEDIANTE NASTRI D'ACCIAIO INOX DA 3/4 DI POLLICE; PER CADAUNA STAFFA		
		Totale	Cad	8,00
752	SS.SG.I.2 06.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.I.2 06.A		
		Totale	Cad	8,00
753	SS.SG.I.2 06.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.I.2 06.A		
		Totale	Cad	8,00
754	SS.SG.I.2 07.A	POSA CARTELLO INDICATORE PER SEGNALI DI BLOCCO AUTOMATICO.		
		Totale	Cad	1,00
755	SS.SG.I.2 07.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.I.2 07.A		
		Totale	Cad	1,00
756	SS.SG.I.2 07.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.I.2 07.A		
		Totale	Cad	1,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS03 - PPM Vicofertile

AS03C - Apparatı statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 3

AS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
757	BA.CZ.C.1103.B	Fornitura di cunicoli per la protezione di cavi in posa affiorante conformi al disegno V 318		
		Totale	m	121,50
758	BA.CZ.C.1103.C	Fornitura di cunicoli per la protezione di cavi in posa affiorante conformi al disegno TT 3134		
		Totale	m	5.215,00
759	MO.AV.M.1104.I	Fornitura di capicorda a colletto lungo corda 185 mm ²		
		Totale	Cad	36,00
760	MO.CA.P.1103.A	Fornitura di canalette in P.V.C. a forte spessore		
		Totale	kg	10,800
761	SS.AC.D.1 01.B	FORNITURA DISPOSITIVO PER STABILIZZAZIONE FUORI SERVIZIO DI LINEA O DI STAZIONE PER DUE STABILIZZAZIONI		
		Totale	Cad	2,00
762	SS.AC.F.1101.A	FORNITURA DI TRASMETTICHIAVE IN CASSA STAGNA		
		Totale	Cad	2,00
763	SS.CB.D.1105.A	CAPICORDA A UN FORO PER CAVO DA 16 mm ² PER COLLEGAMENTO ALLA ROTAIA DI CIRCUITI DI BINARIO		
		Totale	Cad	24,00
764	SS.CB.D.1106.A	CAPICORDA PER CAVO DA 16 mm ²		
		Totale	Cad	24,00
765	SS.CB.E.1 03.A	FORNITURA PICCHETTI PER C.D.B.		
		Totale	Cad	14,00
766	SS.CB.E.1 03.A	FORNITURA PICCHETTI PER C.D.B.		
		Totale	Cad	4,00
767	SS.CB.E.1 04.A	FORNITURA BASI PER CASSETTE DA C.D.B.		
		Totale	Cad	12,00
768	SS.CE.B.1 01.A	FORNITURA BASI PER CASSETTE FINO A QUATTRO MORSETTIERE		
		Totale	Cad	6,00
769	SS.CE.B.1 01.C	FORNITURA BASI PER CASSETTE PER CASSETTE TERMINALI		
		Totale	Cad	2,00
770	SS.CE.B.1 01.C	FORNITURA BASI PER CASSETTE PER CASSETTE TERMINALI		
		Totale	Cad	5,00
771	SS.MD.E.1 01.A	FORNITURA PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA DA DEVIATOIO O SCARPA FERMACARRI		
		Totale	Cad	2,00
772	SS.SG.A.1 01.B	FORNITURA ATTREZZATURE METALLICHE (PORTALI, SBALZI, ECC.) CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO		
		Totale	kg	10.500,000
773	SS.SG.F.1 01.A	FORNITURA MENSOLA INFERIORE PER SOSTEGNO SEGNALI		
		Totale	Cad	9,00
774	SS.SG.I.1 04.A	FORNITURA CARTELLO PER SEGNALE DI B.A. PERMISSIVO		
		Totale	Cad	2,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS03 - PPM Vicofertile

AS03C - Apparatî statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 3

AS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
775	VA.IP00.A02.67.J004	Fornitura a pi� d'opera di piastra di ancoraggio della scaletta in FE37 con trattamento di zincatura a caldo (825/4460)		
		Totale	Cad	2,00
776	VA.IP00.A02.67.J005	Fornitura di Chiavi tipo F.S. per Fermateviati e Serrature Marca 1 N.T. IS 338		
		Totale	Cad	2,00
777	VA.IP00.A02.67.J006	Fornitura di Piastrine a Traslazione Mod.FS 1942 per Catenacci principali dei Fermateviati a Serrature		
		Totale	Cad	6,00
778	VA.IP00.A02.67.J009	Fornitura materiali per giunzioni a resina colata per cavi come da voce AS.CE.F.1101.A ma su cavo Armato		
		Totale	Cad	2,00
779	VA.IP00.A02.67.J010	Fornitura materiali per giunzioni a resina colata per cavi come da voce MO.CE.F.1101.B ma su cavo Armato		
		Totale	Cad	6,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS03 - PPM Vicofertile

AS03C - Apparatı statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 3

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
780	AS.CE.A.2101.A	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento. Per ogni trasformatore cassetta di giunzione e smistamento		
		Totale	Cad	2,00
781	AS.CE.A.2101.A	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento. Per ogni trasformatore cassetta di giunzione e smistamento		
		Totale	Cad	5,00
782	AS.CE.A.2101.A	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento. Per ogni trasformatore cassetta di giunzione e smistamento		
		Totale	Cad	6,00
783	AS.CE.A.2101.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2101.A		
		Totale	Cad	2,00
784	AS.CE.A.2101.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2101.A		
		Totale	Cad	5,00
785	AS.CE.A.2101.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2101.A		
		Totale	Cad	6,00
786	AS.CE.A.2101.B	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento: allacciamento conduttori in cassetta		
		Totale	Cad	40,00
787	AS.CE.A.2101.B	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento: allacciamento conduttori in cassetta		
		Totale	Cad	133,00
788	AS.CE.A.2101.B3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2101.B		
		Totale	Cad	40,00
789	AS.CE.A.2101.B3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2101.B		
		Totale	Cad	133,00
790	AS.CE.A.2105.A	per ogni cavo collegato in cabina, garitta o armadio		
		Totale	Cad	57,00
791	AS.CE.A.2105.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2105.A		
		Totale	Cad	57,00
792	AS.CE.F.2111.A	Esecuzione giunzioni a resina colata su cavi con armatura in acciaio		
		Totale	Cad	8,00
793	AS.CE.F.2111.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.F.2111.A		
		Totale	Cad	8,00
794	AS.CE.F.2111.B	Esecuzione giunzioni a resina colata su cavi con armatura in acciaio: collegamento eseguito nella giunzione		
		Totale	Cad	28,00
795	AS.CE.F.2111.B3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.F.2111.B		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS03 - PPM Vicofertile

AS03C - Apparatii statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 3

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	28,00
796	AS.CE.K.2101.B	per ogni cavo armato di qualsiasi tipo con la sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm ²		
		Totale	m	41.390,00
797	AS.CE.K.2101.B3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.K.2101.B		
		Totale	m	41.390,00
798	AS.CE.K.2104.C	Posa in opera del primo cavo infilato con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori		
		Totale	m	1.818,75
799	AS.CE.K.2104.C3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.K.2104.C		
		Totale	m	1.818,75
800	AS.CE.K.2104.D	Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm ²		
		Totale	m	5.456,25
801	AS.CE.K.2104.D3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.K.2104.D		
		Totale	m	5.456,25
802	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm ²		
		Totale	m ³	1,25
803	BA.CZ.A.3 01.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 01.A		
		Totale	m ³	1,25
804	BA.CZ.A.3 01.C	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C20/25 N/mm ²		
		Totale	m ³	0,42
805	BA.CZ.A.3 01.C	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C20/25 N/mm ²		
		Totale	m ³	2,85
806	BA.CZ.A.3 01.CDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 01.C		
		Totale	m ³	0,42
807	BA.CZ.A.3 01.CDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 01.C		
		Totale	m ³	2,85
808	BA.CZ.A.3 01.F	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C30/37 N/mm ²		
		Totale	m ³	25,00
809	BA.CZ.A.3 01.FDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 01.F		
		Totale	m ³	25,00
810	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari		
		Totale	m ²	50,00
811	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari		
		Totale	m ²	28,80

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS03 - PPM Vicofertile

AS03C - Apparatii statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 3

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
812	BA.CZ.A.3 04.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 04.A		
		Totale	m ²	50,00
813	BA.CZ.A.3 04.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 04.A		
		Totale	m ²	28,80
814	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.		
		Totale	kg	1.500,000
815	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.		
		Totale	kg	199,430
816	BA.CZ.A.3 09.BDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 09.B		
		Totale	kg	1.500,000
817	BA.CZ.A.3 09.BDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 09.B		
		Totale	kg	199,430
818	BA.CZ.C.2104.B	Posa in opera su terreno od affiancati ad altri di cunicoli del tipo V 318, in piena linea		
		Totale	m	121,50
819	BA.CZ.C.2104.BDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.2104.B		
		Totale	m	121,50
820	BA.CZ.C.2104.C	Posa in opera su terreno od affiancati ad altri di cunicoli del tipo TT 3134 - V348, in piena linea		
		Totale	m	5.215,00
821	BA.CZ.C.2104.CDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.2104.C		
		Totale	m	5.215,00
822	BA.CZ.C.2201.B	Scopertura di cunicoli delle dimensioni superiori a 150x100 e fino a 400 x 100 mm, compresi i cunicoli conformi ai disegni FS V 317 e TT 3135, posati affioranti o appoggiati		
		Totale	m	1.816,50
823	BA.CZ.C.2201.BDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.2201.B		
		Totale	m	1.816,50
824	BA.CZ.C.3010.B	Sovrapprezzo per riempimento dei cunicoli con sabbia per cunicoli delle dimensioni interne da oltre 150 x 100 mm e fino a 400 x 100 mm e per cunicoli conformi ai disegni FS V 317 e TT 3135		
		Totale	m	1.816,50
825	BA.CZ.C.3010.BDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.3010.B		
		Totale	m	1.816,50
826	BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligatoria in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m		
		Totale	m ³	0,42

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS03 - PPM Vicofertile

AS03C - Apparatii statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 3

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
827	BA.MT.A.3003.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.MT.A.3003.A		
		Totale	m ³	0,42
828	EC.CV.C.3 01.A	Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro.		
		Totale	kg	111,140
829	EC.CV.C.3 01.A3	Articolo EC.MG.C.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce EC.CV.C.3 01.A		
		Totale	kg	111,140
830	EC.CV.C.3 01.AR	Articolo EC.MG.A.0100.R per interruzione di 'durata media' maggiore di 4 ore ed inferiore o uguale a 4 ore e 10 minuti applicata alla voce EC.CV.C.3 01.A		
		Totale	kg	111,140
831	EC.CV.C.3 02.A	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo.		
		Totale	kg	111,140
832	EC.CV.C.3 02.A3	Articolo EC.MG.C.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce EC.CV.C.3 02.A		
		Totale	kg	111,140
833	EC.CV.C.3 02.AR	Articolo EC.MG.A.0100.R per interruzione di 'durata media' maggiore di 4 ore ed inferiore o uguale a 4 ore e 10 minuti applicata alla voce EC.CV.C.3 02.A		
		Totale	kg	111,140
834	EC.VA.B.3 08.A	Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.		
		Totale	kg	117,277
835	EC.VA.B.3 09.B	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.		
		Totale	kg	117,277
836	MO.CA.P.2101.A	Posa in opera di canalina in PVC		
		Totale	m	6,00
837	MO.CB.E.2104.A	Posa in opera di cassette con pipetta		
		Totale	Cad	4,00
838	MO.CR.E.2100.B	Posa in opera di coll. per circ. rit.: 2 cavi 120mm ²		
		Totale	m	81,00
839	MO.CR.E.2101.A	Sovrapprezzo per fiss. cavi con nastro Band-it		
		Totale	Cad	18,00
840	MT.FO.A.1109.A	Esecuzione di giunzione		
		Totale	Cad	4,00
841	MT.FO.A.1109.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce MT.FO.A.1109.A		
		Totale	Cad	4,00
842	MT.FO.A.1109.AN	Avvertenza tariffa MT 5006598: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce MT.FO.A.1109.A		
		Totale	Cad	4,00
843	MT.FO.A.1109.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A: Maggiorazione per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1109.A		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS03 - PPM Vicofertile

AS03C - Apparat statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 3

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	4,00
844	SS.AC.D.2 02.A	POSA DISPOSITIVO PER STABILIZZAZIONE FUORI SERVIZIO DI LINEA O DI STAZIONE		
		Totale	Cad	2,00
845	SS.AC.D.2 02.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.AC.D.2 02.A		
		Totale	Cad	2,00
846	SS.AC.D.2 02.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.AC.D.2 02.A		
		Totale	Cad	2,00
847	SS.AC.F.2 01.A	POSA TRASMETTICHIAVE O SERRATURE DI CONSENSO ELETTRICO		
		Totale	Cad	2,00
848	SS.AC.F.2 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.AC.F.2 01.A		
		Totale	Cad	2,00
849	SS.AC.F.2 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.AC.F.2 01.A		
		Totale	Cad	2,00
850	SS.AC.F.2101.A	POSA IN OPERA DI UNITA' DI CUI ALLA VOCE SS.AC.F.1101.A.		
		Totale	Cad	2,00
851	SS.AC.F.2101.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.AC.F.2101.A		
		Totale	Cad	2,00
852	SS.AC.F.2101.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.AC.F.2101.A		
		Totale	Cad	2,00
853	SS.CB.A.2103.A	POSA DI CONNESSIONE CONDUTTIVA ELETTRICA ALLA ROTAIA DEL TIPO RISPONDENTE ALLA CAT. 846 PROGRESSIVI 9590, 9600		
		Totale	Cad	24,00
854	SS.CB.A.2103.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.CB.A.2103.A		
		Totale	Cad	24,00
855	SS.CB.A.2103.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.CB.A.2103.A		
		Totale	Cad	24,00
856	SS.CB.B.2 01.A	POSA PEDALI SILEC O CONTA ASSI		
		Totale	Cad	2,00
857	SS.CB.B.2 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.CB.B.2 01.A		
		Totale	Cad	2,00
858	SS.CB.B.2 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.CB.B.2 01.A		
		Totale	Cad	2,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS03 - PPM Vicofertile

AS03C - Apparatì statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 3

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
859	SS.CB.B.3100.A	FORNITURA IN OPERA DI PICCHETTO PER PEDALI C.A.		
		Totale	Cad	2,00
860	SS.CB.B.3100.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.CB.B.3100.A		
		Totale	Cad	2,00
861	SS.CB.B.3100.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.CB.B.3100.A		
		Totale	Cad	2,00
862	SS.CB.E.2 09.A	POSA PICCHETTI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI DA C.D.B. E IMMOBILIZZAZIONE DEVIATOI		
		Totale	Cad	14,00
863	SS.CB.E.2 09.A	POSA PICCHETTI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI DA C.D.B. E IMMOBILIZZAZIONE DEVIATOI		
		Totale	Cad	4,00
864	SS.CB.E.2 09.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.CB.E.2 09.A		
		Totale	Cad	14,00
865	SS.CB.E.2 09.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.CB.E.2 09.A		
		Totale	Cad	4,00
866	SS.CB.E.2 09.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.CB.E.2 09.A		
		Totale	Cad	14,00
867	SS.CB.E.2 09.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.CB.E.2 09.A		
		Totale	Cad	4,00
868	SS.CB.E.4 01.A	ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B.		
		Totale	Cad	6,00
869	SS.CB.E.4 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.CB.E.4 01.A		
		Totale	Cad	6,00
870	SS.CB.E.4 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.CB.E.4 01.A		
		Totale	Cad	6,00
871	SS.CB.E.4 01.B	ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B.: SOVRAPPREZZO PER L'AGGIUNTA DI DISPOSITIVO A PONTE		
		Totale	Cad	6,00
872	SS.CB.E.4 01.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.CB.E.4 01.B		
		Totale	Cad	6,00
873	SS.CB.E.4 01.BN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.CB.E.4 01.B		
		Totale	Cad	6,00
874	SS.LV.I.2 02.A	ESECUZIONE FORI SU ROTAIE FINO A 10 mm		
		Totale	Cad	24,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS03 - PPM Vicofertile

AS03C - Apparat statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 3

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
875	SS.LV.I.2 02.A	ESECUZIONE FORI SU ROTAIE FINO A 10 mm		
		Totale	Cad	36,00
876	SS.LV.I.2 02.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.LV.I.2 02.A		
		Totale	Cad	24,00
877	SS.LV.I.2 02.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.LV.I.2 02.A		
		Totale	Cad	36,00
878	SS.LV.I.2 02.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.LV.I.2 02.A		
		Totale	Cad	24,00
879	SS.LV.I.2 02.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.LV.I.2 02.A		
		Totale	Cad	36,00
880	SS.LV.I.2 02.B	SOVRAPPREZZO ALLA S.V. SS.LV.I.202.A PER ESECUZIONE FORI SU ROTAIE SUPERIORI A 10 mm		
		Totale	Cad	48,00
881	SS.LV.I.2 02.B	SOVRAPPREZZO ALLA S.V. SS.LV.I.202.A PER ESECUZIONE FORI SU ROTAIE SUPERIORI A 10 mm		
		Totale	Cad	72,00
882	SS.LV.I.2 02.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.LV.I.2 02.B		
		Totale	Cad	48,00
883	SS.LV.I.2 02.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.LV.I.2 02.B		
		Totale	Cad	72,00
884	SS.LV.I.2 02.BN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.LV.I.2 02.B		
		Totale	Cad	48,00
885	SS.LV.I.2 02.BN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.LV.I.2 02.B		
		Totale	Cad	72,00
886	SS.MD.D.2 01.A	POSA MANOVRA ELETTRICA TIPO TIPO P.80, L.63, P.64 O L.90 SU DEVIATOIO SEMPLICE O INGLESE SEMPLICE		
		Totale	Cad	1,00
887	SS.MD.D.2 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.MD.D.2 01.A		
		Totale	Cad	1,00
888	SS.MD.D.2 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.MD.D.2 01.A		
		Totale	Cad	1,00
889	SS.MD.D.2 01.C	POSA MANOVRA ELETTRICA TIPO F.S. SUPPLEMENTO PER ELETTROMAGNETE		
		Totale	Cad	1,00
890	SS.MD.D.2 01.CD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.MD.D.2 01.C		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS03 - PPM Vicofertile

AS03C - Apparat statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 3

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	1,00
891	SS.MD.D.2 01.CN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.MD.D.2 01.C		
		Totale	Cad	1,00
892	SS.MD.D.2 02.A	APPLICAZIONE DISPOSITIVO DI MANOVRA A MANO DEI DEV IATOI E DEL DISCHETTO INDICATIVO SU MANOVRE L.63, L.88, P.64, P.75, P.80, FS.55		
		Totale	Cad	1,00
893	SS.MD.D.2 02.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.MD.D.2 02.A		
		Totale	Cad	1,00
894	SS.MD.D.2 02.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.MD.D.2 02.A		
		Totale	Cad	1,00
895	SS.MD.E.2 02.A	POSA PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA DA DEVIATOIO O SCARPA FERMACARRI		
		Totale	Cad	2,00
896	SS.MD.E.2 02.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.MD.E.2 02.A		
		Totale	Cad	2,00
897	SS.MD.E.2 02.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.MD.E.2 02.A		
		Totale	Cad	2,00
898	SS.MD.E.2 03.A	POSA PROTEZIONI IN LAMIERA PER TIRANTI DA DEVIATOIO		
		Totale	Cad	1,00
899	SS.MD.E.2 03.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.MD.E.2 03.A		
		Totale	Cad	1,00
900	SS.MD.E.2 03.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.MD.E.2 03.A		
		Totale	Cad	1,00
901	SS.MD.I.3 01.A	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI NUMERO RAFFIGURATO		
		Totale	Cad	4,00
902	SS.MD.I.3 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.MD.I.3 01.A		
		Totale	Cad	4,00
903	SS.MD.I.3 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.MD.I.3 01.A		
		Totale	Cad	4,00
904	SS.MD.I.3 01.C	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI FRECCIA RAFFIGURATA		
		Totale	Cad	2,00
905	SS.MD.I.3 01.CD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.MD.I.3 01.C		
		Totale	Cad	2,00
906	SS.MD.I.3 01.CN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.MD.I.3		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS03 - PPM Vicofertile

AS03C - Apparatı statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 3

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		01.C		
		Totale	Cad	2,00
907	SS.MD.L.2101.A	Posa in opera di Sistema Oleodinamico tg 0,040 cuore fisso		
		Totale	Cad	1,00
908	SS.MD.L.2101.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.MD.L.2101.A		
		Totale	Cad	1,00
909	SS.MD.L.2101.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.MD.L.2101.A		
		Totale	Cad	1,00
910	SS.SG.A.2 02.A	POSA ATTREZZATURE METALLICHE PER SEGNALI PORTALI, SBALZI, ATTREZZATURE SPECIALI ECC.		
		Totale	kg	10.500,000
911	SS.SG.A.2 02.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.A.2 02.A		
		Totale	kg	10.500,000
912	SS.SG.A.2 02.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.A.2 02.A		
		Totale	kg	10.500,000
913	SS.SG.A.2 02.AT	Articolo BA.MG.A.3110.A: Maggiorazione per toltā tensione, applicata alla voce SS.SG.A.2 02.A		
		Totale	kg	10.500,000
914	SS.SG.A.2 03.A	POSA IN OPERA DI PALINA IN POLIESTERE RINFORZATO PER SOSTEGNO SEGNALI		
		Totale	Cad	2,00
915	SS.SG.A.2 03.A	POSA IN OPERA DI PALINA IN POLIESTERE RINFORZATO PER SOSTEGNO SEGNALI		
		Totale	Cad	16,00
916	SS.SG.A.2 03.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		
		Totale	Cad	2,00
917	SS.SG.A.2 03.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		
		Totale	Cad	16,00
918	SS.SG.A.2 03.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		
		Totale	Cad	2,00
919	SS.SG.A.2 03.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		
		Totale	Cad	16,00
920	SS.SG.A.2 03.AT	Articolo BA.MG.A.3110.A: Maggiorazione per toltā tensione, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		
		Totale	Cad	2,00
921	SS.SG.A.2 03.AT	Articolo BA.MG.A.3110.A: Maggiorazione per toltā tensione, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		
		Totale	Cad	16,00
922	SS.SG.A.2 03.B	POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA DI SOSTEGNO TIPO UNIFER IN VETRORESINA		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS03 - PPM Vicofertile

AS03C - Apparat statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 3

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	2,00
923	SS.SG.A.2 03.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.B		
		Totale	Cad	2,00
924	SS.SG.A.2 03.BN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.A.2 03.B		
		Totale	Cad	2,00
925	SS.SG.A.2 03.BT	Articolo BA.MG.A.3110.A: Maggiorazione per tolt tensione, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.B		
		Totale	Cad	2,00
926	SS.SG.B.2 01.A	COSTRUZIONE BLOCCHI IN C.L.S. PER SEGNALI		
		Totale	m ³	3,20
927	SS.SG.B.2 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.B.2 01.A		
		Totale	m ³	3,20
928	SS.SG.B.2 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.B.2 01.A		
		Totale	m ³	3,20
929	SS.SG.C.2 01.A	ESECUZIONE COLORITURA		
		Totale	Cad	1,00
930	SS.SG.C.2 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.C.2 01.A		
		Totale	Cad	1,00
931	SS.SG.C.2 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.C.2 01.A		
		Totale	Cad	1,00
932	SS.SG.E.2 02.A	POSA SEGNALATORE LUMINOSO		
		Totale	Cad	9,00
933	SS.SG.E.2 02.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.E.2 02.A		
		Totale	Cad	9,00
934	SS.SG.E.2 02.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.E.2 02.A		
		Totale	Cad	9,00
935	SS.SG.H.2 01.A	POSA SEGNALE LUMINOSO CON RELE' SCHERMO O SPECCHI DICROICI		
		Totale	Cad	6,00
936	SS.SG.H.2 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.H.2 01.A		
		Totale	Cad	6,00
937	SS.SG.H.2 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.H.2 01.A		
		Totale	Cad	6,00
938	SS.SG.H.2101.A	Posa in opera di segnale blu da deviatoio		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS03 - PPM Vicofertile

AS03C - Apparat statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 3

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	3,00
939	SS.SG.H.2101.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.H.2101.A		
		Totale	Cad	3,00
940	SS.SG.H.2101.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.H.2101.A		
		Totale	Cad	3,00
941	SS.SG.H.2102.A	Posa in opera di segnale di avanzamento/avvio		
		Totale	Cad	2,00
942	SS.SG.H.2102.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.H.2102.A		
		Totale	Cad	2,00
943	SS.SG.H.2102.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.H.2102.A		
		Totale	Cad	2,00
944	SS.SG.I.2 06.A	POSA TAVOLE DI ORIENTAMENTO MEDIANTE NASTRI D'ACCIAIO INOX DA 3/4 DI POLLICE; PER CADAUNA STAFFA		
		Totale	Cad	32,00
945	SS.SG.I.2 06.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.I.2 06.A		
		Totale	Cad	32,00
946	SS.SG.I.2 06.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.I.2 06.A		
		Totale	Cad	32,00
947	SS.SG.I.2 06.B	POSA TAVOLE DI ORIENTAMENTO CON IMPIEGO DI BULLONI AD ESPANSIONE; PER CADAUNA TAVOLA DI ORIENTAMENTO		
		Totale	Cad	6,00
948	SS.SG.I.2 06.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.I.2 06.B		
		Totale	Cad	6,00
949	SS.SG.I.2 06.BN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.I.2 06.B		
		Totale	Cad	6,00
950	SS.SG.I.2 07.A	POSA CARTELLO INDICATORE PER SEGNALI DI BLOCCO AUTOMATICO.		
		Totale	Cad	2,00
951	SS.SG.I.2 07.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.I.2 07.A		
		Totale	Cad	2,00
952	SS.SG.I.2 07.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.I.2 07.A		
		Totale	Cad	2,00
953	SS.SG.I.3101.A	Fornitura in opera delle tabelle indicatrici di binario per stazioni telecomandate		
		Totale	Cad	2,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS03 - PPM Vicofertile

AS03C - Apparat statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 3

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
954	SS.SG.I.3101.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.I.3101.A		
		Totale	Cad	2,00
955	SS.SG.I.3101.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.I.3101.A		
		Totale	Cad	2,00
956	TC.GD.D.3101.B	Giunto pezzatura su cavi a 16 fibre ottiche		
		Totale	Cad	6,00
957	TC.GD.D.3101.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce TC.GD.D.3101.B		
		Totale	Cad	6,00
958	TC.GD.D.3101.BN	Avvertenza tariffa TC 5006467: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce TC.GD.D.3101.B		
		Totale	Cad	6,00
959	TC.GD.D.3105.B	Fornitura in opera di presa stagna di tipo PS/3		
		Totale	Cad	6,00
960	TC.GD.D.3105.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce TC.GD.D.3105.B		
		Totale	Cad	6,00
961	TC.GD.D.3105.BN	Avvertenza tariffa TC 5006467: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce TC.GD.D.3105.B		
		Totale	Cad	6,00
962	TC.LV.B.3001.C	Fornitura in opera di pozzetto h 500 per giunto come disegno TT3155		
		Totale	Cad	6,00
963	TC.LV.B.3001.CD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce TC.LV.B.3001.C		
		Totale	Cad	6,00
964	TC.LV.B.3001.CN	Avvertenza tariffa TC 5006467: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce TC.LV.B.3001.C		
		Totale	Cad	6,00
965	TC.LV.C.3 06.A	Fornitura di pozzetti prefabbricati per prese di terra di cui al dis. TT 3117		
		Totale	Cad	6,00
966	TC.LV.C.3 06.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce TC.LV.C.3 06.A		
		Totale	Cad	6,00
967	TC.LV.C.3 06.AN	Avvertenza tariffa TC 5006467: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce TC.LV.C.3 06.A		
		Totale	Cad	6,00
968	TC.LV.C.6 05.A	Esecuzione di prese di terra con dispersori di profondità per il primo dispersore		
		Totale	Cad	6,00
969	TC.LV.C.6 05.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce TC.LV.C.6 05.A		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS03 - PPM Vicofertile

AS03C - Apparatı statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 3

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	6,00
970	TC.LV.C.6 05.AN	Avvertenza tariffa TC 5006467: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce TC.LV.C.6 05.A		
		Totale	Cad	6,00
971	TC.PM.F.2 04.B	Posa di cavo affiancato a cavi esistenti entro cunicoli per posa affiorante		
		Totale	m	10.143,75
972	TC.PM.F.2 04.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce TC.PM.F.2 04.B		
		Totale	m	10.143,75
973	TC.PM.F.2 04.BN	Avvertenza tariffa TC 5006467: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce TC.PM.F.2 04.B		
		Totale	m	10.143,75
974	TC.PM.F.2 12.A	Posa di cavo infilato entro canalizzazioni esistenti per il primo cavo		
		Totale	m	3.381,25
975	TC.PM.F.2 12.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce TC.PM.F.2 12.A		
		Totale	m	3.381,25
976	TC.PM.F.2 12.AN	Avvertenza tariffa TC 5006467: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce TC.PM.F.2 12.A		
		Totale	m	3.381,25

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS03 - PPM Vicofertile

AS03D - Apparatî statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 4

AS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
977	BA.CZ.C.1103.B	Fornitura di cunicoli per la protezione di cavi in posa affiorante conformi al disegno V 318		
		Totale	m	28,50
978	MO.AV.M.1104.I	Fornitura di capicorda a colletto lungo corda 185 mm ²		
		Totale	Cad	12,00
979	MO.CA.P.1103.A	Fornitura di canalette in P.V.C. a forte spessore		
		Totale	kg	21,600
980	SS.AC.D.1 01.B	FORNITURA DISPOSITIVO PER STABILIZZAZIONE FUORI SERVIZIO DI LINEA O DI STAZIONE PER DUE STABILIZZAZIONI		
		Totale	Cad	1,00
981	SS.CB.D.1105.A	CAPICORDA A UN FORO PER CAVO DA 16 mm ² PER COLLEGAMENTO ALLA ROTAIA DI CIRCUITI DI BINARIO		
		Totale	Cad	12,00
982	SS.CB.D.1106.A	CAPICORDA PER CAVO DA 16 mm ²		
		Totale	Cad	12,00
983	SS.CB.E.1 03.A	FORNITURA PICCHETTI PER C.D.B.		
		Totale	Cad	4,00
984	SS.CB.E.1 04.A	FORNITURA BASI PER CASSETTE DA C.D.B.		
		Totale	Cad	6,00
985	SS.CE.B.1 01.A	FORNITURA BASI PER CASSETTE FINO A QUATTRO MORSETTIERE		
		Totale	Cad	2,00
986	SS.CE.B.1 01.C	FORNITURA BASI PER CASSETTE PER CASSETTE TERMINALI		
		Totale	Cad	1,00
987	SS.SG.F.1 01.A	FORNITURA MENSOLA INFERIORE PER SOSTEGNO SEGNALI		
		Totale	Cad	10,00
988	SS.SG.I.1 04.A	FORNITURA CARTELLO PER SEGNALE DI B.A. PERMISSIVO		
		Totale	Cad	2,00
989	VA.IP00.A02.67.J004	Fornitura a pié d'opera di piastra di ancoraggio della scaletta in FE37 con trattamento di zincatura a caldo (825/4460)		
		Totale	Cad	4,00
990	VA.IP00.A02.67.J010	Fornitura materiali per giunzioni a resina colata per cavi come da voce MO.CE.F.1101.B ma su cavo Armato		
		Totale	Cad	4,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS03 - PPM Vicofertile

AS03D - Apparatii statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 4

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
991	AS.CE.A.2101.A	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento. Per ogni trasformatore cassetta di giunzione e smistamento		
		Totale	Cad	1,00
992	AS.CE.A.2101.A	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento. Per ogni trasformatore cassetta di giunzione e smistamento		
		Totale	Cad	2,00
993	AS.CE.A.2101.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2101.A		
		Totale	Cad	1,00
994	AS.CE.A.2101.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2101.A		
		Totale	Cad	2,00
995	AS.CE.A.2101.B	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento: allacciamento conduttori in cassetta		
		Totale	Cad	78,00
996	AS.CE.A.2101.B3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2101.B		
		Totale	Cad	78,00
997	AS.CE.A.2105.A	per ogni cavo collegato in cabina, garitta o armadio		
		Totale	Cad	15,00
998	AS.CE.A.2105.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.A.2105.A		
		Totale	Cad	15,00
999	AS.CE.F.2111.A	Esecuzione giunzioni a resina colata su cavi con armatura in acciaio		
		Totale	Cad	4,00
1000	AS.CE.F.2111.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.F.2111.A		
		Totale	Cad	4,00
1001	AS.CE.F.2111.B	Esecuzione giunzioni a resina colata su cavi con armatura in acciaio: collegamento eseguito nella giunzione		
		Totale	Cad	12,00
1002	AS.CE.F.2111.B3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.F.2111.B		
		Totale	Cad	12,00
1003	AS.CE.K.2101.B	per ogni cavo armato di qualsiasi tipo con la sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm ²		
		Totale	m	11.190,25
1004	AS.CE.K.2101.B3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.K.2101.B		
		Totale	m	11.190,25
1005	AS.CE.K.2104.C	Posa in opera del primo cavo infilato con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori		
		Totale	m	493,69
1006	AS.CE.K.2104.C3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.K.2104.C		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS03 - PPM Vicofertile

AS03D - Apparatii statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 4

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	m	493,69
1007	AS.CE.K.2104.D	Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm ²		
		Totale	m	1.481,06
1008	AS.CE.K.2104.D3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.K.2104.D		
		Totale	m	1.481,06
1009	BA.CZ.C.2104.B	Posa in opera su terreno od affiancati ad altri di cunicoli del tipo V 318, in piena linea		
		Totale	m	28,50
1010	BA.CZ.C.2104.BDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.2104.B		
		Totale	m	28,50
1011	BA.CZ.C.2201.C	Scopertura di cunicoli conformi ai disegni TT 3134 e V 348 e ai cunicoli a tre gole delle dimensioni interne di circa 210 x 150, 60 x 135 e 60 x 135 mm e dimensioni di circa 140 x 210, 90 x 140 e 140 x 210 mm , posati affioranti o appoggiati		
		Totale	m	1.702,00
1012	BA.CZ.C.2201.CDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.2201.C		
		Totale	m	1.702,00
1013	BA.CZ.C.3010.C	Sovrapprezzo per riempimento dei cunicoli con sabbia per cunicoli conformi al disegno TT 3134 e V 348 e cunicoli a tre gole delle dimensioni interne da 210 x 150, 60 x 135 e 60 x 135 mm e delle dim.ni int. di circa 140 x 210, 90 x 140 e 140 x 210 mm		
		Totale	m	1.702,00
1014	BA.CZ.C.3010.CDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.3010.C		
		Totale	m	1.702,00
1015	MO.CA.P.2101.A	Posa in opera di canalina in PVC		
		Totale	m	12,00
1016	MO.CR.E.2100.B	Posa in opera di coll. per circ. rit.: 2 cavi 120mm ²		
		Totale	m	27,00
1017	MO.CR.E.2101.A	Sovrapprezzo per fiss. cavi con nastro Band-it		
		Totale	Cad	6,00
1018	SS.AC.D.2 02.A	POSA DISPOSITIVO PER STABILIZZAZIONE FUORI SERVIZIO DI LINEA O DI STAZIONE		
		Totale	Cad	1,00
1019	SS.AC.D.2 02.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.AC.D.2 02.A		
		Totale	Cad	1,00
1020	SS.AC.D.2 02.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.AC.D.2 02.A		
		Totale	Cad	1,00
1021	SS.CB.A.2103.A	POSA DI CONNESSIONE CONDUTTIVA ELETTRICA ALLA ROTAIA DEL TIPO RISPONDENTE ALLA CAT. 846 PROGRESSIVI 9590, 9600		
		Totale	Cad	12,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS03 - PPM Vicofertile

AS03D - Apparatii statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 4

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1022	SS.CB.A.2103.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.CB.A.2103.A		
		Totale	Cad	12,00
1023	SS.CB.A.2103.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.CB.A.2103.A		
		Totale	Cad	12,00
1024	SS.CB.B.2 01.A	POSA PEDALI SILEC O CONTA ASSI		
		Totale	Cad	1,00
1025	SS.CB.B.2 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.CB.B.2 01.A		
		Totale	Cad	1,00
1026	SS.CB.B.2 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.CB.B.2 01.A		
		Totale	Cad	1,00
1027	SS.CB.B.3100.A	FORNITURA IN OPERA DI PICCHETTO PER PEDALI C.A.		
		Totale	Cad	1,00
1028	SS.CB.B.3100.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.CB.B.3100.A		
		Totale	Cad	1,00
1029	SS.CB.B.3100.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.CB.B.3100.A		
		Totale	Cad	1,00
1030	SS.CB.E.2 09.A	POSA PICCHETTI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI DA C.D.B. E IMMOBILIZZAZIONE DEVIATOI		
		Totale	Cad	4,00
1031	SS.CB.E.2 09.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.CB.E.2 09.A		
		Totale	Cad	4,00
1032	SS.CB.E.2 09.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.CB.E.2 09.A		
		Totale	Cad	4,00
1033	SS.CB.E.4 01.A	ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B.		
		Totale	Cad	3,00
1034	SS.CB.E.4 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.CB.E.4 01.A		
		Totale	Cad	3,00
1035	SS.CB.E.4 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.CB.E.4 01.A		
		Totale	Cad	3,00
1036	SS.CB.E.4 01.B	ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B.: SOVRAPPREZZO PER L'AGGIUNTA DI DISPOSITIVO A PONTE		
		Totale	Cad	3,00
1037	SS.CB.E.4 01.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.CB.E.4 01.B		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS03 - PPM Vicofertile

AS03D - Apparatii statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 4

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	3,00
1038	SS.CB.E.4 01.BN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.CB.E.4 01.B		
		Totale	Cad	3,00
1039	SS.LV.I.2 02.A	ESECUZIONE FORI SU ROTAIE FINO A 10 mm		
		Totale	Cad	12,00
1040	SS.LV.I.2 02.A	ESECUZIONE FORI SU ROTAIE FINO A 10 mm		
		Totale	Cad	12,00
1041	SS.LV.I.2 02.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.LV.I.2 02.A		
		Totale	Cad	12,00
1042	SS.LV.I.2 02.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.LV.I.2 02.A		
		Totale	Cad	12,00
1043	SS.LV.I.2 02.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.LV.I.2 02.A		
		Totale	Cad	12,00
1044	SS.LV.I.2 02.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.LV.I.2 02.A		
		Totale	Cad	12,00
1045	SS.LV.I.2 02.B	SOVRAPPREZZO ALLA S.V. SS.LV.I.202.A PER ESECUZIONE FORI SU ROTAIE SUPERIORI A 10 mm		
		Totale	Cad	24,00
1046	SS.LV.I.2 02.B	SOVRAPPREZZO ALLA S.V. SS.LV.I.202.A PER ESECUZIONE FORI SU ROTAIE SUPERIORI A 10 mm		
		Totale	Cad	24,00
1047	SS.LV.I.2 02.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.LV.I.2 02.B		
		Totale	Cad	24,00
1048	SS.LV.I.2 02.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.LV.I.2 02.B		
		Totale	Cad	24,00
1049	SS.LV.I.2 02.BN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.LV.I.2 02.B		
		Totale	Cad	24,00
1050	SS.LV.I.2 02.BN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.LV.I.2 02.B		
		Totale	Cad	24,00
1051	SS.SG.A.2 03.A	POSA IN OPERA DI PALINA IN POLIESTERE RINFORZATO PER SOSTEGNO SEGNALI		
		Totale	Cad	4,00
1052	SS.SG.A.2 03.A	POSA IN OPERA DI PALINA IN POLIESTERE RINFORZATO PER SOSTEGNO SEGNALI		
		Totale	Cad	8,00
1053	SS.SG.A.2 03.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS03 - PPM Vicofertile

AS03D - Apparatii statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 4

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	4,00
1054	SS.SG.A.2 03.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		
		Totale	Cad	8,00
1055	SS.SG.A.2 03.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		
		Totale	Cad	4,00
1056	SS.SG.A.2 03.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		
		Totale	Cad	8,00
1057	SS.SG.A.2 03.AT	Articolo BA.MG.A.3110.A: Maggiorazione per toltta tensione, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		
		Totale	Cad	4,00
1058	SS.SG.A.2 03.AT	Articolo BA.MG.A.3110.A: Maggiorazione per toltta tensione, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.A		
		Totale	Cad	8,00
1059	SS.SG.A.2 03.B	POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA DI SOSTEGNO TIPO UNIFER IN VETRORESINA		
		Totale	Cad	4,00
1060	SS.SG.A.2 03.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.B		
		Totale	Cad	4,00
1061	SS.SG.A.2 03.BN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.A.2 03.B		
		Totale	Cad	4,00
1062	SS.SG.A.2 03.BT	Articolo BA.MG.A.3110.A: Maggiorazione per toltta tensione, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.B		
		Totale	Cad	4,00
1063	SS.SG.B.2 01.A	COSTRUZIONE BLOCCHI IN C.L.S. PER SEGNALI		
		Totale	m ³	1,60
1064	SS.SG.B.2 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.B.2 01.A		
		Totale	m ³	1,60
1065	SS.SG.B.2 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.B.2 01.A		
		Totale	m ³	1,60
1066	SS.SG.C.2 01.A	ESECUZIONE COLORITURA		
		Totale	Cad	2,00
1067	SS.SG.C.2 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.C.2 01.A		
		Totale	Cad	2,00
1068	SS.SG.C.2 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.C.2 01.A		
		Totale	Cad	2,00
1069	SS.SG.E.2 02.A	POSA SEGNALATORE LUMINOSO		
		Totale	Cad	10,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS03 - PPM Vicofertile

AS03D - Apparatii statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 4

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1070	SS.SG.E.2 02.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.E.2 02.A <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	10,00
1071	SS.SG.E.2 02.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.E.2 02.A <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	10,00
1072	SS.SG.H.2 01.A	POSA SEGNALE LUMINOSO CON RELE' SCHERMO O SPECCHI DICROICI <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	6,00
1073	SS.SG.H.2 01.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.H.2 01.A <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	6,00
1074	SS.SG.H.2 01.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.H.2 01.A <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	6,00
1075	SS.SG.H.2102.A	Posa in opera di segnale di avanzamento/avvio <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	2,00
1076	SS.SG.H.2102.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.H.2102.A <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	2,00
1077	SS.SG.H.2102.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.H.2102.A <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	2,00
1078	SS.SG.I.2 06.A	POSA TAVOLE DI ORIENTAMENTO MEDIANTE NASTRI D'ACCIAIO INOX DA 3/4 DI POLLICE; PER CADAUNA STAFFA <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	16,00
1079	SS.SG.I.2 06.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.I.2 06.A <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	16,00
1080	SS.SG.I.2 06.AN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.I.2 06.A <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	16,00
1081	SS.SG.I.2 06.B	POSA TAVOLE DI ORIENTAMENTO CON IMPIEGO DI BULLONI AD ESPANSIONE; PER CADAUNA TAVOLA DI ORIENTAMENTO <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	4,00
1082	SS.SG.I.2 06.BD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.I.2 06.B <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	4,00
1083	SS.SG.I.2 06.BN	Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.I.2 06.B <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	4,00
1084	SS.SG.I.2 07.A	POSA CARTELLO INDICATORE PER SEGNALI DI BLOCCO AUTOMATICO. <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	2,00
1085	SS.SG.I.2 07.AD	Articolo BA.MG.A.3100.D: Maggiorazione per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

C - LAVORI A CORPO

AS03 - PPM Vicofertile

AS03D - Apparatì statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 4

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1086	SS.SG.I.2 07.AN	a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce SS.SG.I.2 07.A		
		Totale	Cad	2,00
		Avvertenza tariffa SS 5006611: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce SS.SG.I.2 07.A		
		Totale	Cad	2,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AC01 - PPM Vicofertile

AC01A - Apparati a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 1

AC2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1087	MO.TU.P.1108.A	Fornitura di tubi in PVC		
			Totale	kg
				<u>2.212,000</u>

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AC01 - PPM Vicofertile

AC01A - Apparati a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 1

ACS - Demolizione impianti dismessi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1088	AS.CE.K.2104.B	Posa infilato successivo al primo di cavo non armato infilato successivo al primo		
		Totale	m	42.500,00
1089	AS.CE.K.2104.B3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.K.2104.B		
		Totale	m	42.500,00
1090	AS.CE.K.5105.A	Toglimento d'opera di cavo, a qualsiasi numero di conduttori e con qualsiasi tipo di protezione, da cunicoli, tegoli, canalette o tracce già aperte, per ogni cavo		
		Totale	m	42.500,00
1091	AS.CE.K.5105.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.K.5105.A		
		Totale	m	42.500,00
1092	BA.CZ.C.5102.A	Rimozione di cunicoli delle dimensioni fino a mm 150x100 e del tipo V 318		
		Totale	m	93,00
1093	BA.CZ.C.5102.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.5102.A		
		Totale	m	93,00
1094	BA.CZ.C.5102.C	Rimozione di cunicoli del tipo TT 3134, V 348 e cunicoli a tre gole delle dimensioni di circa 210 x 150, 60 x 135 e 60 x 135 mm e dimensioni di circa 140 x 210, 90 x 140 e 140 x 210 mm		
		Totale	m	695,00
1095	BA.CZ.C.5102.CDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.5102.C		
		Totale	m	695,00
1096	MO.CB.E.5101.A	Rimozione attrezzature CdB		
		Totale	Cad	4,00
1097	MO.CB.E.5103.A	Rimozione d'opera picchetti in cls		
		Totale	Cad	4,00
1098	MO.CB.E.5112.A	Rimozione d'opera cassette con pipetta		
		Totale	Cad	6,00
1099	MO.CE.B.5101.A	Rimozione d'opera cassette terminali		
		Totale	Cad	2,00
1100	MO.MD.D.5101.A	Rimozione di manovre elettriche deviatori		
		Totale	Cad	2,00
1101	MO.SG.H.5108.A	Rimozione segnali bassi luminosi		
		Totale	Cad	4,00
1102	MO.TU.P.1108.A	Fornitura di tubi in PVC		
		Totale	kg	3.800,000
1103	MO.TU.P.1109.A	Sovrapprezzo per tubi tagliati longitudinal.		
		Totale	m	3.800,00
1104	MO.TU.P.2114.A	Posa con appoggio tubi in PVC		
		Totale	m	3.800,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AC01 - PPM Vicofertile

AC01A - Apparati a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 1

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1105	MO.TU.P.2114.A	Posa con appoggio tubi in PVC		
		Totale	m	2.212,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AC01 - PPM Vicofertile

AC01A - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 1

ACA - Conferimenti a Discarica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1106	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.		
		Totale	to	33,66
1107	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.		
		Totale	to	45,18
1108	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.E.		
		Totale	to	16,83
1109	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero, fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.D.		
		Totale	to	286,13
1110	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero, fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.D.		
		Totale	to	105,43
1111	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	33,66
1112	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	16,83
1113	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	286,13
1114	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	45,18
1115	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	105,43
1116	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	1.514,82
1117	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	336,63
1118	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	6.581,04
1119	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	2.710,96
1120	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AC01 - PPM Vicofertile

AC01A - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 1

ACA - Conferimenti a Discarica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	1.265,12

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AC01 - PPM Vicofertile

AC01B - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 3

ACS - Demolizione impianti dismessi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
1121	MO.CB.A.5101.A	Rimozione di connessione indutt. con basamento	Totale	Cad	2,00
1122	MO.CB.D.5104.A	Rimozione trecce C.I.-rotaie	Totale	Cad	8,00
1123	MO.CB.E.5101.A	Rimozione attrezzature CdB	Totale	Cad	3,00
1124	MO.CB.E.5102.A	Rimozione cassette CdB	Totale	Cad	2,00
1125	MO.CB.E.5103.A	Rimozione d'opera picchetti in cls	Totale	Cad	3,00
1126	MO.CB.E.5112.A	Rimozione d'opera cassette con pipetta	Totale	Cad	2,00
1127	MO.CE.A.5101.A	Rimozione cassette fino a 12 morsettiere	Totale	Cad	2,00
1128	MO.CE.A.5102.A	Rimozione morsettiere in genere	Totale	Cad	4,00
1129	MO.CE.B.5101.A	Rimozione d'opera cassette terminali	Totale	Cad	1,00
1130	MO.MD.D.5101.A	Rimozione di manovre elettriche deviatori	Totale	Cad	1,00
1131	MO.SG.A.5102.A	Rimozione piantane tubolari x segnali	Totale	Cad	2,00
1132	MO.SG.A.5103.A	Rimozione attrezzature UNIFER	Totale	Cad	2,00
1133	MO.SG.F.5101.A	Rimozione di mensole sostegno segnali	Totale	Cad	5,00
1134	MO.SG.F.5106.B	Rimozione segnale di chiamata con mens.	Totale	Cad	1,00
1135	MO.SG.H.5101.A	Rimozione segnali da PL	Totale	Cad	5,00
1136	MO.SG.H.5108.A	Rimozione segnali bassi luminosi	Totale	Cad	1,00
1137	MO.SG.I.5101.A	Rimozione d'opera cartelli indicatori	Totale	Cad	8,00
1138	MO.SG.I.5105.A	Rimozione di tavole di orientamento	Totale	Cad	8,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AC01 - PPM Vicofertile

AC01B - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 3

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1139	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm ²		
		Totale	m ³	1,44
1140	BA.CZ.A.3 01.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 01.A		
		Totale	m ³	1,44
1141	EC.BL.D.3101.B	Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato per pali e TT con Rck a 28 giorni 30 N/mm ²		
		Totale	m ³	27,10
1142	EC.BL.D.3101.B3	Articolo EC.MG.C.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce EC.BL.D.3101.B		
		Totale	m ³	27,10
1143	EC.BL.D.3101.BR	Articolo EC.MG.A.0100.R per interruzione di 'durata media' maggiore di 4 ore ed inferiore o uguale a 4 ore e 10 minuti applicato alla voce EC.BL.D.3101.B		
		Totale	m ³	27,10
1144	IG.AM.G.2007.A	Per profondità da m 0 a m 20 dal p.c.		
		Totale	m	20,00
1145	IG.EL.A.2001.A	Apertura campione ed esame preliminare. Campione.		
		Totale	Cad	6,00
1146	IG.EL.A.2002.A	Contenuto naturale d'acqua. Determinazione		
		Totale	Cad	6,00
1147	IG.EL.A.2003.A	Determinazione peso volume mediante fustella tarata (media di 3 o più misure).		
		Totale	Cad	6,00
1148	IG.EL.A.2005.A	Limiti di Atterberg. Liquidità.		
		Totale	Cad	6,00
1149	IG.EL.A.2005.B	Limiti di Atterberg. Plasticità.		
		Totale	Cad	6,00
1150	IG.EL.A.2007.B	Analisi granulometrica meccanica. Per via secca, per ogni setaccio.		
		Totale	Cad	6,00
1151	IG.EL.A.2008.A	Analisi granulometrica per sedimentazione. Analisi.		
		Totale	Cad	6,00
1152	IG.EL.C.2002.B	Prova di taglio diretto. Prova consolidata rapida.		
		Totale	Cad	2,00
1153	IG.EP.P.2005.A	Prova SPT. Installazione ed esecuzione.		
		Totale	Cad	8,00
1154	IG.EP.P.2005.AA	Articolo IG.EP.Q.2001.A: Maggiorazione percentuale dei prezzi per lavori eseguiti in regime di interruzione con intervalli complessivi disponibili inferiori a 8 ore in un arco temporale di 24 ore. applicata alla voce IG.EP.P.2005.A		
		Totale	Cad	8,00
1155	IG.EP.P.2005.AN	Articolo IG.EP.Q.2002.A: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce IG.EP.P.2005.A		
		Totale	Cad	8,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AC01 - PPM Vicofertile

AC01B - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 3

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1156	IG.GG.C.2001.A	Compenso per la preparazione delle attrezzature per sondaggi. Compenso per l'approntamento delle attrezzature, a corpo		
		Totale	Cad	1,00
1157	IG.GG.C.2002.A	Postazione per sondaggio. Compenso base.		
		Totale	Cad	2,00
1158	IG.GG.C.2002.AA	Articolo IG.EP.Q.2001.A: Maggiorazione percentuale dei prezzi per lavori eseguiti in regime di interruzione con intervalli complessivi disponibili inferiori a 8 ore in un arco temporale di 24 ore. applicata alla voce IG.GG.C.2002.A		
		Totale	Cad	2,00
1159	IG.GG.C.2002.AN	Articolo IG.EP.Q.2002.A: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce IG.GG.C.2002.A		
		Totale	Cad	2,00
1160	IG.GG.P.2004.A	Campione indisturbato a rotazione. Per prelievi da 0 m e fino a 40 m.		
		Totale	Cad	6,00
1161	IG.GG.P.2004.AA	Articolo IG.EP.Q.2001.A: Maggiorazione percentuale dei prezzi per lavori eseguiti in regime di interruzione con intervalli complessivi disponibili inferiori a 8 ore in un arco temporale di 24 ore. applicata alla voce IG.GG.P.2004.A		
		Totale	Cad	6,00
1162	IG.GG.P.2004.AN	Articolo IG.EP.Q.2002.A: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce IG.GG.P.2004.A		
		Totale	Cad	6,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AC01 - PPM Vicofertile

AC01B - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 3

ACA - Conferimenti a Discarica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1163	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.		
		Totale	to	12,91
1164	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.		
		Totale	to	1,03
1165	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.E.		
		Totale	to	6,45
1166	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero, fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.D.		
		Totale	to	109,71
1167	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero, fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.D.		
		Totale	to	2,40
1168	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	12,91
1169	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	6,45
1170	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	109,71
1171	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	1,03
1172	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	2,40
1173	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	580,84
1174	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	129,08
1175	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	2.523,44
1176	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	61,79
1177	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AC01 - PPM Vicofertile

AC01B - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 3

ACA - Conferimenti a Discarica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	28,84

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AC01 - PPM Vicofertile

AC01C - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 4

AC2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1178	MO.TU.P.1108.A	Fornitura di tubi in PVC		
		Totale	kg	18,500

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AC01 - PPM Vicofertile

AC01C - Apparati a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 4

ACS - Demolizione impianti dismessi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1179	BA.CZ.C.5102.A	Rimozione di cunicoli delle dimensioni fino a mm 150x100 e del tipo V 318		
		Totale	m	3,00
1180	BA.CZ.C.5102.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.5102.A		
		Totale	m	3,00
1181	BA.CZ.C.5102.B	Rimozione di cunicoli delle dimensioni superiori a 150 x 100 mm e fino a 400 x 100 mm e cunicoli conformi ai disegni FS V 317 e TT 3135		
		Totale	m	33,00
1182	BA.CZ.C.5102.BDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.5102.B		
		Totale	m	33,00
1183	MO.AC.F.5102.A	Rimozione d'opera di trasmettichiavi		
		Totale	Cad	2,00
1184	MO.CB.A.5101.A	Rimozione di connessione indutt. con basamento		
		Totale	Cad	1,00
1185	MO.CB.D.5104.A	Rimozione trecce C.I.-rotaie		
		Totale	Cad	1,00
1186	MO.CB.E.5101.A	Rimozione attrezzature CdB		
		Totale	Cad	7,00
1187	MO.CB.E.5102.A	Rimozione cassette CdB		
		Totale	Cad	1,00
1188	MO.CB.E.5103.A	Rimozione d'opera picchetti in cls		
		Totale	Cad	8,00
1189	MO.CB.E.5112.A	Rimozione d'opera cassette con pipetta		
		Totale	Cad	9,00
1190	MO.CE.B.5101.A	Rimozione d'opera cassette terminali		
		Totale	Cad	10,00
1191	MO.MD.B.5101.A	Rimozione fermadeviatoi elettrici		
		Totale	Cad	2,00
1192	MO.MD.B.5102.A	Rimozione fermadeviatoi a chiave		
		Totale	Cad	2,00
1193	MO.MD.D.5101.A	Rimozione di manovre elettriche deviatori		
		Totale	Cad	8,00
1194	MO.SG.A.5101.A	Rimozione di portali,sbalzi,attr. sost.		
		Totale	kg	500,000
1195	MO.SG.F.5101.A	Rimozione di mensole sostegno segnali		
		Totale	Cad	1,00
1196	MO.SG.H.5101.A	Rimozione segnali da PL		
		Totale	Cad	1,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AC01 - PPM Vicofertile

AC01C - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 4

AC5 - Demolizione impianti dismessi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1197	MO.SG.H.5108.A	Rimozione segnali bassi luminosi		
			Totale	Cad 4,00
1198	MO.SG.I.5101.A	Rimozione d'opera cartelli indicatori		
			Totale	Cad 1,00
1199	MO.SG.I.5105.A	Rimozione di tavole di orientamento		
			Totale	Cad 4,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AC01 - PPM Vicofertile

AC01C - Apparati a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 4

AC6 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1200	MO.TU.P.2114.A	Posa con appoggio tubi in PVC		
		Totale	m	18,50

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AC01 - PPM Vicofertile

AC01C - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 4

ACA - Conferimenti a Discarica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1201	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.		
		Totale	to	5,55
1202	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.		
		Totale	to	3,84
1203	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.E.		
		Totale	to	2,78
1204	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero, fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.D.		
		Totale	to	47,21
1205	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero, fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.D.		
		Totale	to	8,95
1206	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	5,55
1207	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	2,78
1208	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	47,21
1209	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	3,84
1210	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	8,95
1211	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	249,93
1212	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	55,54
1213	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	1.085,81
1214	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	230,15
1215	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AC01 - PPM Vicofertile

AC01C - Apparatì a relè (ACEI) - ACEIT Parma Fase 4

ACA - Conferimenti a Discarica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	107,40

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AC01 - PPM Vicofertile

AS03C - Apparatì statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 3

ASA - Conferimenti a Discarica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1216	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.		
		Totale	to	5,42
1217	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero, fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.D.		
		Totale	to	12,66
1218	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	5,42
1219	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	12,66
1220	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	325,44
1221	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	151,87

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AC03 - ACEI Vicofertile

AC03A - Apparati a relè (ACEI) - ACEI Vicofertile Fase 1

AC5 - Demolizione impianti dismessi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1222	AS.CE.K.5105.A	Toglimento d'opera di cavo, a qualsiasi numero di conduttori e con qualsiasi tipo di protezione, da cunicoli, tegoli, canalette o tracce già aperte, per ogni cavo		
		Totale	m	45.088,00
1223	AS.CE.K.5105.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.K.5105.A		
		Totale	m	45.088,00
1224	BA.CZ.C.5102.B	Rimozione di cunicoli delle dimensioni superiori a 150 x 100 mm e fino a 400 x 100 mm e cunicoli conformi ai disegni FS V 317 e TT 3135		
		Totale	m	2.647,00
1225	BA.CZ.C.5102.BDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.5102.B		
		Totale	m	2.647,00
1226	MO.AC.F.5102.A	Rimozione d'opera di trasmettichiavi		
		Totale	Cad	3,00
1227	MO.CB.E.5112.A	Rimozione d'opera cassette con pipetta		
		Totale	Cad	2,00
1228	MO.CE.B.5101.A	Rimozione d'opera cassette terminali		
		Totale	Cad	2,00
1229	MO.MD.B.5101.A	Rimozione fermadeviatoi elettrici		
		Totale	Cad	2,00
1230	MO.MD.B.5102.A	Rimozione fermadeviatoi a chiave		
		Totale	Cad	2,00
1231	MO.MD.G.5102.A	Rimozione d'opera sbarre fermacarri		
		Totale	Cad	1,00
1232	MO.TU.P.1108.A	Fornitura di tubi in PVC		
		Totale	kg	6.512,000
1233	MO.TU.P.1109.A	Sovrapprezzo per tubi tagliati longitudinal.		
		Totale	m	6.512,00
1234	MO.TU.P.2114.A	Posa con appoggio tubi in PVC		
		Totale	m	6.512,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AC03 - ACEI Vicofertile

AC03A - Apparatì a relè (ACEI) - ACEI Vicofertile Fase 1

ACA - Conferimenti a Discarica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1235	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.		
		Totale	to	3,73
1236	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.		
		Totale	to	107,79
1237	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.E.		
		Totale	to	1,87
1238	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero, fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.D.		
		Totale	to	31,73
1239	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero, fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.D.		
		Totale	to	251,50
1240	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	3,73
1241	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	1,87
1242	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	31,73
1243	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	107,79
1244	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	251,50
1245	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	167,99
1246	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	37,33
1247	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	729,84
1248	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	6.467,13
1249	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AC03 - ACEI Vicofertile

AC03A - Apparatì a relè (ACEI) - ACEI Vicofertile Fase 1

ACA - Conferimenti a Discarica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	3.018,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AC03 - ACEI Vicofertile

AC03B - Apparatì a relè (ACEI) - ACEI Vicofertile Fase 2

ACS - Demolizione impianti dismessi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1250	MO.AC.F.5102.A	Rimozione d'opera di trasmettichiavi		
			Totale	Cad 3,00
1251	MO.CB.E.5101.A	Rimozione attrezzature CdB		
			Totale	Cad 1,00
1252	MO.CB.E.5103.A	Rimozione d'opera picchetti in cls		
			Totale	Cad 10,00
1253	MO.CB.E.5112.A	Rimozione d'opera cassette con pipetta		
			Totale	Cad 4,00
1254	MO.CE.B.5101.A	Rimozione d'opera cassette terminali		
			Totale	Cad 2,00
1255	MO.MD.D.5101.A	Rimozione di manovre elettriche deviatori		
			Totale	Cad 2,00
1256	MO.PL.A.5102.A	Rimozione d'opera barriere PL		
			Totale	Cad 2,00
1257	MO.PL.A.5104.A	Rimozione d'opera di aste x PL		
			Totale	Cad 2,00
1258	MO.SG.A.5101.A	Rimozione di portali, sbalzi, attr. sost.		
			Totale	kg 1.200,000
1259	MO.SG.A.5102.A	Rimozione piantane tubolari x segnali		
			Totale	Cad 1,00
1260	MO.SG.A.5103.A	Rimozione attrezzature UNIFER		
			Totale	Cad 1,00
1261	MO.SG.F.5101.A	Rimozione di mensole sostegno segnali		
			Totale	Cad 7,00
1262	MO.SG.H.5101.A	Rimozione segnali da PL		
			Totale	Cad 6,00
1263	MO.SG.H.5104.A	Rimozione di segnali luminosi		
			Totale	Cad 1,00
1264	MO.SG.H.5105.A	Rimozione d'opera indicatore partenza		
			Totale	Cad 1,00
1265	MO.SG.I.5101.A	Rimozione d'opera cartelli indicatori		
			Totale	Cad 8,00
1266	MO.SG.I.5105.A	Rimozione di tavole di orientamento		
			Totale	Cad 8,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AC03 - ACEI Vicofertile

AC03B - Apparatì a relè (ACEI) - ACEI Vicofertile Fase 2

ACA - Conferimenti a Discarica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1267	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.		
		Totale	to	3,66
1268	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero, fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.D.		
		Totale	to	8,53
1269	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	3,66
1270	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	8,53
1271	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	219,46
1272	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	102,42

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AC04 - ACEI Collecchio

AC040 - Apparatì a relè (ACEI) - ACEI Collecchio Fase 3

AC5 - Demolizione impianti dismessi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1273	AS.CE.K.5105.A	Toglimento d'opera di cavo, a qualsiasi numero di conduttori e con qualsiasi tipo di protezione, da cunicoli, tegoli, canalette o tracce già aperte, per ogni cavo		
		Totale	m	4.966,00
1274	AS.CE.K.5105.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.K.5105.A		
		Totale	m	4.966,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AS02 - PPM P.C. Parma

AS02A - Apparati statici (ACC/ACCM) - PPM P.C. Parma Fase 3

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1275	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm2		
		Totale	m ³	2,88
1276	EC.BL.D.3101.B	Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato per pali e TT con Rck a 28 giorni 30 N/mm ²		
		Totale	m ³	54,20
1277	IG.AM.G.2007.A	Per profondità da m 0 a m 20 dal p.c.		
		Totale	m	40,00
1278	IG.EL.A.2001.A	Apertura campione ed esame preliminare. Campione.		
		Totale	Cad	12,00
1279	IG.EL.A.2002.A	Contenuto naturale d'acqua. Determinazione		
		Totale	Cad	12,00
1280	IG.EL.A.2003.A	Determinazione peso volume mediante fustella tarata (media di 3 o più misure).		
		Totale	Cad	12,00
1281	IG.EL.A.2005.A	Limiti di Atterberg. Liquidità.		
		Totale	Cad	12,00
1282	IG.EL.A.2005.B	Limiti di Atterberg. Plasticità.		
		Totale	Cad	12,00
1283	IG.EL.A.2007.B	Analisi granulometrica meccanica. Per via secca, per ogni setaccio.		
		Totale	Cad	12,00
1284	IG.EL.A.2008.A	Analisi granulometrica per sedimentazione. Analisi.		
		Totale	Cad	12,00
1285	IG.EL.C.2002.B	Prova di taglio diretto. Prova consolidata rapida.		
		Totale	Cad	4,00
1286	IG.EP.P.2005.A	Prova SPT. Installazione ed esecuzione.		
		Totale	Cad	16,00
1287	IG.GG.C.2001.A	Compenso per la preparazione delle attrezzature per sondaggi. Compenso per l'approntamento delle attrezzature, a corpo		
		Totale	Cad	1,00
1288	IG.GG.C.2002.A	Postazione per sondaggio. Compenso base.		
		Totale	Cad	4,00
1289	IG.GG.P.2004.A	Campione indisturbato a rotazione. Per prelievi da 0 m e fino a 40 m.		
		Totale	Cad	12,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AS02 - PPM P.C. Parma

AS02A - Apparati statici (ACC/ACCM) - PPM P.C. Parma Fase 3

AS5 - Demolizione impianti dismessi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1290	AS.CE.K.5105.A	Toglimento d'opera di cavo, a qualsiasi numero di conduttori e con qualsiasi tipo di protezione, da cunicoli, tegoli, canalette o tracce già aperte, per ogni cavo		
		Totale	m	30.500,00
1291	BA.CZ.C.2201.B	Scopertura di cunicoli delle dimensioni superiori a 150x100 e fino a 400 x 100 mm, compresi i cunicoli conformi ai disegni FS V 317 e TT 3135, posati affioranti o appoggiati		
		Totale	m	3.050,00
1292	BA.CZ.C.3010.B	Sovrapprezzo per riempimento dei cunicoli con sabbia per cunicoli delle dimensioni interne da oltre 150 x 100 mm e fino a 400 x 100 mm e per cunicoli conformi ai disegni FS V 317 e TT 3135		
		Totale	m	3.050,00
1293	BA.CZ.C.5102.B	Rimozione di cunicoli delle dimensioni superiori a 150 x 100 mm e fino a 400 x 100 mm e cunicoli conformi ai disegni FS V 317 e TT 3135		
		Totale	m	3.050,00
1294	BA.DE.A.5 02.A	Demolizione di muratura in fondazione, di qualsiasi genere, fino alla profondità di 2 m.		
		Totale	m ³	7,68

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AS02 - PPM P.C. Parma

AS02A - Apparatî statici (ACC/ACCM) - PPM P.C. Parma Fase 3

ASA - Conferimenti a Discarica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1295	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.		
		Totale	to	86,65
1296	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.		
		Totale	to	110,06
1297	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.E.		
		Totale	to	43,32
1298	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero, fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.D.		
		Totale	to	736,50
1299	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero, fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.D.		
		Totale	to	256,81
1300	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	86,65
1301	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	43,32
1302	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	736,50
1303	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	110,06
1304	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	256,81
1305	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	3.899,11
1306	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	866,47
1307	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	16.939,45
1308	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	6.603,80
1309	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AS02 - PPM P.C. Parma

AS02A - Apparati statici (ACC/ACCM) - PPM P.C. Parma Fase 3

ASA - Conferimenti a Discarica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	3.081,78

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AS02 - PPM P.C. Parma

AS02B - Apparatii statici (ACC/ACCM) - PPM P.C. Parma Fase 4

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1310	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm2		
		Totale	m ³	1,44
1311	BA.CZ.A.3 01.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 01.A		
		Totale	m ³	1,44
1312	EC.BL.D.3101.B	Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato per pali e TT con Rck a 28 giorni 30 N/mm ²		
		Totale	m ³	27,10
1313	EC.BL.D.3101.B3	Articolo EC.MG.C.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce EC.BL.D.3101.B		
		Totale	m ³	27,10
1314	EC.BL.D.3101.BR	Articolo EC.MG.A.0100.R per interruzione di 'durata media' maggiore di 4 ore ed inferiore o uguale a 4 ore e 10 minuti applicato alla voce EC.BL.D.3101.B		
		Totale	m ³	27,10
1315	IG.AM.G.2007.A	Per profondità da m 0 a m 20 dal p.c.		
		Totale	m	20,00
1316	IG.EL.A.2001.A	Apertura campione ed esame preliminare. Campione.		
		Totale	Cad	6,00
1317	IG.EL.A.2002.A	Contenuto naturale d'acqua. Determinazione		
		Totale	Cad	6,00
1318	IG.EL.A.2003.A	Determinazione peso volume mediante fustella tarata (media di 3 o più misure).		
		Totale	Cad	6,00
1319	IG.EL.A.2005.A	Limiti di Atterberg. Liquidità.		
		Totale	Cad	6,00
1320	IG.EL.A.2005.B	Limiti di Atterberg. Plasticità.		
		Totale	Cad	6,00
1321	IG.EL.A.2007.B	Analisi granulometrica meccanica. Per via secca, per ogni setaccio.		
		Totale	Cad	6,00
1322	IG.EL.A.2008.A	Analisi granulometrica per sedimentazione. Analisi.		
		Totale	Cad	6,00
1323	IG.EL.C.2002.B	Prova di taglio diretto. Prova consolidata rapida.		
		Totale	Cad	2,00
1324	IG.EP.P.2005.A	Prova SPT. Installazione ed esecuzione.		
		Totale	Cad	8,00
1325	IG.EP.P.2005.AA	Articolo IG.EP.Q.2001.A: Maggiorazione percentuale dei prezzi per lavori eseguiti in regime di interruzione con intervalli complessivi disponibili inferiori a 8 ore in un arco temporale di 24 ore. applicata alla voce IG.EP.P.2005.A		
		Totale	Cad	8,00
1326	IG.EP.P.2005.AN	Articolo IG.EP.Q.2002.A: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce IG.EP.P.2005.A		
		Totale	Cad	8,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AS02 - PPM P.C. Parma

AS02B - Apparatî statici (ACC/ACCM) - PPM P.C. Parma Fase 4

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1327	IG.GG.C.2001.A	Compenso per la preparazione delle attrezzature per sondaggi. Compenso per l'approntamento delle attrezzature, a corpo		
		Totale	Cad	1,00
1328	IG.GG.C.2002.A	Postazione per sondaggio. Compenso base.		
		Totale	Cad	2,00
1329	IG.GG.C.2002.AA	Articolo IG.EP.Q.2001.A: Maggiorazione percentuale dei prezzi per lavori eseguiti in regime di interruzione con intervalli complessivi disponibili inferiori a 8 ore in un arco temporale di 24 ore. applicata alla voce IG.GG.C.2002.A		
		Totale	Cad	2,00
1330	IG.GG.C.2002.AN	Articolo IG.EP.Q.2002.A: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce IG.GG.C.2002.A		
		Totale	Cad	2,00
1331	IG.GG.P.2004.A	Campione indisturbato a rotazione. Per prelievi da 0 m e fino a 40 m.		
		Totale	Cad	6,00
1332	IG.GG.P.2004.AA	Articolo IG.EP.Q.2001.A: Maggiorazione percentuale dei prezzi per lavori eseguiti in regime di interruzione con intervalli complessivi disponibili inferiori a 8 ore in un arco temporale di 24 ore. applicata alla voce IG.GG.P.2004.A		
		Totale	Cad	6,00
1333	IG.GG.P.2004.AN	Articolo IG.EP.Q.2002.A: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce IG.GG.P.2004.A		
		Totale	Cad	6,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AS02 - PPM P.C. Parma

AS02B - Apparati statici (ACC/ACCM) - PPM P.C. Parma Fase 4

AS5 - Demolizione impianti dismessi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1334	MO.SG.A.5101.A	Rimozione di portali,sbalzi,attr. sost.		
			Totale	kg
				5.500,000
1335	MO.SG.E.5101.A	Rimozione segnalatori di direzione		
			Totale	Cad
				2,00
1336	MO.SG.F.5101.A	Rimozione di mensole sostegno segnali		
			Totale	Cad
				1,00
1337	MO.SG.F.5106.B	Rimozione segnale di chiamata con mens.		
			Totale	Cad
				1,00
1338	MO.SG.H.5101.A	Rimozione segnali da PL		
			Totale	Cad
				1,00
1339	MO.SG.I.5101.A	Rimozione d'opera cartelli indicatori		
			Totale	Cad
				1,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AS02 - PPM P.C. Parma

AS02B - Apparatî statici (ACC/ACCM) - PPM P.C. Parma Fase 4

ASA - Conferimenti a Discarica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1340	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.		
		Totale	to	5,24
1341	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.		
		Totale	to	8,10
1342	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.E.		
		Totale	to	2,62
1343	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero, fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.D.		
		Totale	to	44,58
1344	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero, fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.D.		
		Totale	to	18,90
1345	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	5,24
1346	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	2,62
1347	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	44,58
1348	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	8,10
1349	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	18,90
1350	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	236,00
1351	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	52,44
1352	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	1.025,30
1353	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	486,00
1354	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AS02 - PPM P.C. Parma

AS02B - Apparatì statici (ACC/ACCM) - PPM P.C. Parma Fase 4

ASA - Conferimenti a Discarica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	226,80

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AS03 - PPM Vicofertile

AS03C - Apparati statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 3

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1355	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm2		
		Totale	m ³	1,44
1356	BA.CZ.A.3 01.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 01.A		
		Totale	m ³	1,44
1357	EC.BL.D.3101.B	Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato per pali e TT con Rck a 28 giorni 30 N/mm ²		
		Totale	m ³	27,10
1358	EC.BL.D.3101.B3	Articolo EC.MG.C.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce EC.BL.D.3101.B		
		Totale	m ³	27,10
1359	EC.BL.D.3101.BR	Articolo EC.MG.A.0100.R per interruzione di 'durata media' maggiore di 4 ore ed inferiore o uguale a 4 ore e 10 minuti applicato alla voce EC.BL.D.3101.B		
		Totale	m ³	27,10
1360	IG.AM.G.2007.A	Per profondità da m 0 a m 20 dal p.c.		
		Totale	m	20,00
1361	IG.EL.A.2001.A	Apertura campione ed esame preliminare. Campione.		
		Totale	Cad	6,00
1362	IG.EL.A.2002.A	Contenuto naturale d'acqua. Determinazione		
		Totale	Cad	6,00
1363	IG.EL.A.2003.A	Determinazione peso volume mediante fustella tarata (media di 3 o più misure).		
		Totale	Cad	6,00
1364	IG.EL.A.2005.A	Limiti di Atterberg. Liquidità.		
		Totale	Cad	6,00
1365	IG.EL.A.2005.B	Limiti di Atterberg. Plasticità.		
		Totale	Cad	6,00
1366	IG.EL.A.2007.B	Analisi granulometrica meccanica. Per via secca, per ogni setaccio.		
		Totale	Cad	6,00
1367	IG.EL.A.2008.A	Analisi granulometrica per sedimentazione. Analisi.		
		Totale	Cad	6,00
1368	IG.EL.C.2002.B	Prova di taglio diretto. Prova consolidata rapida.		
		Totale	Cad	2,00
1369	IG.EP.P.2005.A	Prova SPT. Installazione ed esecuzione.		
		Totale	Cad	8,00
1370	IG.EP.P.2005.AA	Articolo IG.EP.Q.2001.A: Maggiorazione percentuale dei prezzi per lavori eseguiti in regime di interruzione con intervalli complessivi disponibili inferiori a 8 ore in un arco temporale di 24 ore. applicata alla voce IG.EP.P.2005.A		
		Totale	Cad	8,00
1371	IG.EP.P.2005.AN	Articolo IG.EP.Q.2002.A: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce IG.EP.P.2005.A		
		Totale	Cad	8,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AS03 - PPM Vicofertile

AS03C - Apparatì statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 3

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1372	IG.GG.C.2001.A	Compenso per la preparazione delle attrezzature per sondaggi. Compenso per l'approntamento delle attrezzature, a corpo		
		Totale	Cad	1,00
1373	IG.GG.C.2002.A	Postazione per sondaggio. Compenso base.		
		Totale	Cad	2,00
1374	IG.GG.C.2002.AA	Articolo IG.EP.Q.2001.A: Maggiorazione percentuale dei prezzi per lavori eseguiti in regime di interruzione con intervalli complessivi disponibili inferiori a 8 ore in un arco temporale di 24 ore. applicata alla voce IG.GG.C.2002.A		
		Totale	Cad	2,00
1375	IG.GG.C.2002.AN	Articolo IG.EP.Q.2002.A: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce IG.GG.C.2002.A		
		Totale	Cad	2,00
1376	IG.GG.P.2004.A	Campione indisturbato a rotazione. Per prelievi da 0 m e fino a 40 m.		
		Totale	Cad	6,00
1377	IG.GG.P.2004.AA	Articolo IG.EP.Q.2001.A: Maggiorazione percentuale dei prezzi per lavori eseguiti in regime di interruzione con intervalli complessivi disponibili inferiori a 8 ore in un arco temporale di 24 ore. applicata alla voce IG.GG.P.2004.A		
		Totale	Cad	6,00
1378	IG.GG.P.2004.AN	Articolo IG.EP.Q.2002.A: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce IG.GG.P.2004.A		
		Totale	Cad	6,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AS03 - PPM Vicofertile

AS03C - Apparati statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 3

AS5 - Demolizione impianti dismessi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1379	AS.CE.K.5105.A	Toglimento d'opera di cavo, a qualsiasi numero di conduttori e con qualsiasi tipo di protezione, da cunicoli, tegoli, canalette o tracce già aperte, per ogni cavo		
		Totale	m	76.800,00
1380	AS.CE.K.5105.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.K.5105.A		
		Totale	m	76.800,00
1381	MO.CB.A.5101.A	Rimozione di connessione indutt. con basamento		
		Totale	Cad	8,00
1382	MO.CB.B.5101.A	Rimozione d'opera pedali in genere		
		Totale	Cad	4,00
1383	MO.CB.B.5102.A	Rimozione protezioni x pedali SILEC		
		Totale	Cad	2,00
1384	MO.CB.D.5104.A	Rimozione trecce C.I.-rotaie		
		Totale	Cad	32,00
1385	MO.CB.E.5101.A	Rimozione attrezzature CdB		
		Totale	Cad	5,00
1386	MO.CB.E.5102.A	Rimozione cassette CdB		
		Totale	Cad	8,00
1387	MO.CB.E.5103.A	Rimozione d'opera picchetti in cls		
		Totale	Cad	7,00
1388	MO.CE.A.5101.A	Rimozione cassette fino a 12 morsettiere		
		Totale	Cad	6,00
1389	MO.CE.A.5102.A	Rimozione morsettiere in genere		
		Totale	Cad	12,00
1390	MO.LV.C.5109.A	Rimozione di garitte o casotti in cemento armato		
		Totale	m ²	8,40
1391	MO.LV.G.2100.A	Carico o scarico materiali pesanti		
		Totale	kg	2.000,000
1392	MO.PL.A.5102.A	Rimozione d'opera barriere PL		
		Totale	Cad	6,00
1393	MO.PL.A.5104.A	Rimozione d'opera di aste x PL		
		Totale	Cad	6,00
1394	MO.SG.A.5101.A	Rimozione di portali, sbalzi, attr. sost.		
		Totale	kg	15.000,000
1395	MO.SG.A.5102.A	Rimozione piantane tubolari x segnali		
		Totale	Cad	4,00
1396	MO.SG.A.5103.A	Rimozione attrezzature UNIFER		
		Totale	Cad	4,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AS03 - PPM Vicofertile

AS03C - Apparatı statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 3

AS5 - Demolizione impianti dismessi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1397	MO.SG.E.5101.A	Rimozione segnalatori di direzione		
			Totale	Cad 2,00
1398	MO.SG.F.5101.A	Rimozione di mensole sostegno segnali		
			Totale	Cad 6,00
1399	MO.SG.F.5106.B	Rimozione segnale di chiamata con mens.		
			Totale	Cad 2,00
1400	MO.SG.H.5101.A	Rimozione segnali da PL		
			Totale	Cad 6,00
1401	MO.SG.H.5104.A	Rimozione di segnali luminosi		
			Totale	Cad 4,00
1402	MO.SG.H.5105.A	Rimozione d'opera indicatore partenza		
			Totale	Cad 1,00
1403	MO.SG.I.5101.A	Rimozione d'opera cartelli indicatori		
			Totale	Cad 2,00
1404	MO.SG.I.5105.A	Rimozione di tavole di orientamento		
			Totale	Cad 24,00
1405	MO.TN.B.8100.B	Trasporto al di fuori della stazione		
			Totale	tkm 13,17

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AS03 - PPM Vicofertile

AS03C - Apparatî statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 3

ASA - Conferimenti a Discarica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1406	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.		
		Totale	to	121,03
1407	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.E.		
		Totale	to	60,51
1408	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero, fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.D.		
		Totale	to	1.028,71
1409	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	121,03
1410	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	60,51
1411	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	1.028,71
1412	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	5.446,13
1413	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	1.210,25
1414	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	23.660,42

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AS03 - PPM Vicofertile

AS03D - Apparatii statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 4

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1415	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm ²		
		Totale	m ³	2,88
1416	BA.CZ.A.3 01.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 01.A		
		Totale	m ³	2,88
1417	EC.BL.D.3101.B	Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato per pali e TT con Rck a 28 giorni 30 N/mm ²		
		Totale	m ³	54,20
1418	EC.BL.D.3101.B3	Articolo EC.MG.C.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce EC.BL.D.3101.B		
		Totale	m ³	54,20
1419	EC.BL.D.3101.BR	Articolo EC.MG.A.0100.R per interruzione di 'durata media' maggiore di 4 ore ed inferiore o uguale a 4 ore e 10 minuti applicato alla voce EC.BL.D.3101.B		
		Totale	m ³	54,20
1420	IG.AM.G.2007.A	Per profondità da m 0 a m 20 dal p.c.		
		Totale	m	40,00
1421	IG.EL.A.2001.A	Apertura campione ed esame preliminare. Campione.		
		Totale	Cad	12,00
1422	IG.EL.A.2002.A	Contenuto naturale d'acqua. Determinazione		
		Totale	Cad	12,00
1423	IG.EL.A.2003.A	Determinazione peso volume mediante fustella tarata (media di 3 o più misure).		
		Totale	Cad	12,00
1424	IG.EL.A.2005.A	Limiti di Atterberg. Liquidità.		
		Totale	Cad	12,00
1425	IG.EL.A.2005.B	Limiti di Atterberg. Plasticità.		
		Totale	Cad	12,00
1426	IG.EL.A.2007.B	Analisi granulometrica meccanica. Per via secca, per ogni setaccio.		
		Totale	Cad	12,00
1427	IG.EL.A.2008.A	Analisi granulometrica per sedimentazione. Analisi.		
		Totale	Cad	12,00
1428	IG.EL.C.2002.B	Prova di taglio diretto. Prova consolidata rapida.		
		Totale	Cad	4,00
1429	IG.EP.P.2005.A	Prova SPT. Installazione ed esecuzione.		
		Totale	Cad	16,00
1430	IG.EP.P.2005.AA	Articolo IG.EP.Q.2001.A: Maggiorazione percentuale dei prezzi per lavori eseguiti in regime di interruzione con intervalli complessivi disponibili inferiori a 8 ore in un arco temporale di 24 ore. applicata alla voce IG.EP.P.2005.A		
		Totale	Cad	16,00
1431	IG.EP.P.2005.AN	Articolo IG.EP.Q.2002.A: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce IG.EP.P.2005.A		
		Totale	Cad	16,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AS03 - PPM Vicofertile

AS03D - Apparatì statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 4

AS3 - Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1432	IG.GG.C.2001.A	Compenso per la preparazione delle attrezzature per sondaggi. Compenso per l'approntamento delle attrezzature, a corpo		
		Totale	Cad	1,00
1433	IG.GG.C.2002.A	Postazione per sondaggio. Compenso base.		
		Totale	Cad	4,00
1434	IG.GG.C.2002.AA	Articolo IG.EP.Q.2001.A: Maggiorazione percentuale dei prezzi per lavori eseguiti in regime di interruzione con intervalli complessivi disponibili inferiori a 8 ore in un arco temporale di 24 ore. applicata alla voce IG.GG.C.2002.A		
		Totale	Cad	4,00
1435	IG.GG.C.2002.AN	Articolo IG.EP.Q.2002.A: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce IG.GG.C.2002.A		
		Totale	Cad	4,00
1436	IG.GG.P.2004.A	Campione indisturbato a rotazione. Per prelievi da 0 m e fino a 40 m.		
		Totale	Cad	12,00
1437	IG.GG.P.2004.AA	Articolo IG.EP.Q.2001.A: Maggiorazione percentuale dei prezzi per lavori eseguiti in regime di interruzione con intervalli complessivi disponibili inferiori a 8 ore in un arco temporale di 24 ore. applicata alla voce IG.GG.P.2004.A		
		Totale	Cad	12,00
1438	IG.GG.P.2004.AN	Articolo IG.EP.Q.2002.A: Maggiorazioni per lavori in orario notturno applicata alla voce IG.GG.P.2004.A		
		Totale	Cad	12,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AS03 - PPM Vicofertile

AS03D - Apparatii statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 4

AS5 - Demolizione impianti dismessi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1439	AS.CE.K.5105.A	Toglimento d'opera di cavo, a qualsiasi numero di conduttori e con qualsiasi tipo di protezione, da cunicoli, tegoli, canalette o tracce già aperte, per ogni cavo		
		Totale	m	330,00
1440	AS.CE.K.5105.A3	Articolo AS.MG.A.0100.B: Maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti applicata alla voce AS.CE.K.5105.A		
		Totale	m	330,00
1441	BA.CZ.C.5102.A	Rimozione di cunicoli delle dimensioni fino a mm 150x100 e del tipo V 318		
		Totale	m	8,00
1442	BA.CZ.C.5102.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.5102.A		
		Totale	m	8,00
1443	MO.CB.E.5101.A	Rimozione attrezzature CdB		
		Totale	Cad	1,00
1444	MO.CB.E.5103.A	Rimozione d'opera picchetti in cls		
		Totale	Cad	2,00
1445	MO.SG.A.5101.A	Rimozione di portali, sbalzi, attr. sost.		
		Totale	kg	10.000,000
1446	MO.SG.E.5101.A	Rimozione segnalatori di direzione		
		Totale	Cad	2,00
1447	MO.SG.F.5101.A	Rimozione di mensole sostegno segnali		
		Totale	Cad	2,00
1448	MO.SG.F.5106.B	Rimozione segnale di chiamata con mens.		
		Totale	Cad	1,00
1449	MO.SG.H.5101.A	Rimozione segnali da PL		
		Totale	Cad	2,00
1450	MO.SG.I.5101.A	Rimozione d'opera cartelli indicatori		
		Totale	Cad	1,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AS03 - PPM Vicofertile

AS03D - Apparatii statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 4

ASA - Conferimenti a Discarica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1451	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.		
		Totale	to	10,71
1452	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.		
		Totale	to	16,41
1453	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.E.		
		Totale	to	5,36
1454	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero, fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.D.		
		Totale	to	91,05
1455	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero, fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.D.		
		Totale	to	38,30
1456	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	10,71
1457	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	5,36
1458	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	91,05
1459	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	16,41
1460	BA.DE.C.0106.E	Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico		
		Totale	to	38,30
1461	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	482,03
1462	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	107,12
1463	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	2.094,15
1464	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	984,79
1465	BA.DE.C.0106.F	Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in		

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

AS03 - PPM Vicofertile

AS03D - Apparatì statici (ACC/ACCM) - PPM Vicofertile Fase 4

ASA - Conferimenti a Discarica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km		
		Totale	tkm	459,57

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

BB01 - B.S.T. ACEIT Parma

BB01A - Bonifiche Ordigni Esplosivi - ACEIT Parma Fase 1

BB1 - Bonifica superficiale

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1466	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi		
		Totale	m ³	176,99
1467	BA.MT.C.0101.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.MT.C.0101.A		
		Totale	m ³	176,99
1468	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche		
		Totale	m ³	176,99
1469	BA.MT.C.2102.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.MT.C.2102.A		
		Totale	m ³	176,99
1470	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni		
		Totale	m ²	432,31
1471	BA.OB.A.0101.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.OB.A.0101.A		
		Totale	m ²	432,31
1472	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua		
		Totale	m ²	4.342,30
1473	BA.OB.B.0101.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.OB.B.0101.A		
		Totale	m ²	4.342,30
1474	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scorporamento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore		
		Totale	m ³	12,53
1475	BA.OB.C.0101.CDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.OB.C.0101.C		
		Totale	m ³	12,53
1476	VA.IP00.A02.67.J001	Lavori di armamento (IPO notturna di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4:30) propedeutici alla realizzazione di un attraversamento di binario ferroviario con polifora, per ogni binario interessato dall'attraversamento		
		Totale	Cad	6,00
1477	VA.IP00.A02.67.J002	BST con scavo assistito BCM e ricopertura (IPO notturna di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4:30) per polifora da 1 a 5 tubi di diametro Ø100/110mm, serie pesante(sezione 0,80 x 0,15 m) su n°1 fila o similari, ml di polifora		
		Totale	m	4,00
1478	VA.IP00.A02.67.J003	BST con scavo assistito BCM e ricopertura (IPO notturna di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4:30) per polifora da 6 a 10 tubi di diametro Ø100/110mm serie pesante (sezione 0,80 x 0,30 m) su n°2 file o similari; ml di polifora		
		Totale	m	96,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

BB01 - B.S.T. ACEIT Parma

BB01B - Bonifiche Ordigni Esplosivi - ACEIT Parma Fase 3

BB1 - Bonifica superficiale

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1479	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi		
		Totale	m ³	39,35
1480	BA.MT.C.0101.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.MT.C.0101.A		
		Totale	m ³	39,35
1481	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche		
		Totale	m ³	39,35
1482	BA.MT.C.2102.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.MT.C.2102.A		
		Totale	m ³	39,35
1483	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni		
		Totale	m ²	146,59
1484	BA.OB.A.0101.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.OB.A.0101.A		
		Totale	m ²	146,59
1485	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua		
		Totale	m ²	1.465,88
1486	BA.OB.B.0101.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.OB.B.0101.A		
		Totale	m ²	1.465,88
1487	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scorporamento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore		
		Totale	m ³	3,69
1488	BA.OB.C.0101.CDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.OB.C.0101.C		
		Totale	m ³	3,69
1489	VA.IP00.A02.67.J002	BST con scavo assistito BCM e ricopertura (IPO notturna di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4:30) per polifora da 1 a 5 tubi di diametro Ø100/110mm, serie pesante(sezione 0,80 x 0,15 m) su n°1 fila o similari, ml di polifora		
		Totale	m	33,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

BB01 - B.S.T. ACEIT Parma

BB01C - Bonifiche Ordigni Esplosivi - ACEIT Parma Fase 4

BB1 - Bonifica superficiale

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1490	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi		
		Totale	m ³	19,69
1491	BA.MT.C.0101.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.MT.C.0101.A		
		Totale	m ³	19,69
1492	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche		
		Totale	m ³	19,69
1493	BA.MT.C.2102.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.MT.C.2102.A		
		Totale	m ³	19,69
1494	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni		
		Totale	m ²	62,17
1495	BA.OB.A.0101.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.OB.A.0101.A		
		Totale	m ²	62,17
1496	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua		
		Totale	m ²	628,39
1497	BA.OB.B.0101.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.OB.B.0101.A		
		Totale	m ²	628,39
1498	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scorporamento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore		
		Totale	m ³	2,26
1499	BA.OB.C.0101.CDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.OB.C.0101.C		
		Totale	m ³	2,26
1500	VA.IP00.A02.67.J001	Lavori di armamento (IPO notturna di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4:30) propedeutici alla realizzazione di un attraversamento di binario ferroviario con polifora, per ogni binario interessato dall'attraversamento		
		Totale	Cad	3,00
1501	VA.IP00.A02.67.J002	BST con scavo assistito BCM e ricopertura (IPO notturna di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4:30) per polifora da 1 a 5 tubi di diametro Ø100/110mm, serie pesante(sezione 0,80 x 0,15 m) su n°1 fila o similari, ml di polifora		
		Totale	m	19,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

BB02 - B.S.T. PPM P.C. Parma

BB02A - Bonifiche Ordigni Esplosivi - PPM P.C. Parma Fase 3

BB1 - Bonifica superficiale

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1502	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi		
		Totale	m ³	413,65
1503	BA.MT.C.0101.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.MT.C.0101.A		
		Totale	m ³	413,65
1504	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche		
		Totale	m ³	413,65
1505	BA.MT.C.2102.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.MT.C.2102.A		
		Totale	m ³	413,65
1506	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni		
		Totale	m ²	1.397,28
1507	BA.OB.A.0101.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.OB.A.0101.A		
		Totale	m ²	1.397,28
1508	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua		
		Totale	m ²	13.979,41
1509	BA.OB.B.0101.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.OB.B.0101.A		
		Totale	m ²	13.979,41
1510	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scorporamento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore		
		Totale	m ³	35,54
1511	BA.OB.C.0101.CDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.OB.C.0101.C		
		Totale	m ³	35,54
1512	VA.IP00.A02.67.J002	BST con scavo assistito BCM e ricopertura (IPO notturna di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4:30) per polifora da 1 a 5 tubi di diametro Ø100/110mm, serie pesante(sezione 0,80 x 0,15 m) su n°1 fila o similari, ml di polifora		
		Totale	m	119,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

BB03 - B.S.T. PPM Vicofertile

BB03A - Bonifiche Ordigni Esplosivi - ACEI Vicofertile Fase 1

BB1 - Bonifica superficiale

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1513	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi		
		Totale	m ³	16,46
1514	BA.MT.C.0101.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.MT.C.0101.A		
		Totale	m ³	16,46
1515	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche		
		Totale	m ³	16,46
1516	BA.MT.C.2102.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.MT.C.2102.A		
		Totale	m ³	16,46
1517	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni		
		Totale	m ²	9,00
1518	BA.OB.A.0101.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.OB.A.0101.A		
		Totale	m ²	9,00
1519	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua		
		Totale	m ²	101,52
1520	BA.OB.B.0101.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.OB.B.0101.A		
		Totale	m ²	101,52
1521	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scorporamento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore		
		Totale	m ³	1,18
1522	BA.OB.C.0101.CDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.OB.C.0101.C		
		Totale	m ³	1,18
1523	VA.IP00.A02.67.J001	Lavori di armamento (IPO notturna di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4:30) propedeutici alla realizzazione di un attraversamento di binario ferroviario con polifora, per ogni binario interessato dall'attraversamento		
		Totale	Cad	4,00
1524	VA.IP00.A02.67.J002	BST con scavo assistito BCM e ricopertura (IPO notturna di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4:30) per polifora da 1 a 5 tubi di diametro Ø100/110mm, serie pesante(sezione 0,80 x 0,15 m) su n°1 fila o similari, ml di polifora		
		Totale	m	52,00

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

BB03 - B.S.T. PPM Vicofertile

BB03C - Bonifiche Ordigni Esplosivi - PPM Vicofertile Fase 3

BB1 - Bonifica superficiale

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1525	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi		
		Totale	m ³	634,88
1526	BA.MT.C.0101.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.MT.C.0101.A		
		Totale	m ³	634,88
1527	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche		
		Totale	m ³	634,88
1528	BA.MT.C.2102.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.MT.C.2102.A		
		Totale	m ³	634,88
1529	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni		
		Totale	m ²	2.138,91
1530	BA.OB.A.0101.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.OB.A.0101.A		
		Totale	m ²	2.138,91
1531	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua		
		Totale	m ²	21.406,21
1532	BA.OB.B.0101.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.OB.B.0101.A		
		Totale	m ²	21.406,21
1533	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scorporamento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore		
		Totale	m ³	55,09
1534	BA.OB.C.0101.CDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.OB.C.0101.C		
		Totale	m ³	55,09

COMPUTO METRICO OPERE IS - Appalto 2 Piazzale - Rev.B

L - LAVORI A MISURA

BB03 - B.S.T. PPM Vicofertile

BB03D - Bonifiche Ordigni Esplosivi - PPM Vicofertile Fase 4

BB1 - Bonifica superficiale

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1535	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi		
		Totale	m ³	1,03
1536	BA.MT.C.0101.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.MT.C.0101.A		
		Totale	m ³	1,03
1537	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche		
		Totale	m ³	1,03
1538	BA.MT.C.2102.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.MT.C.2102.A		
		Totale	m ³	1,03
1539	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni		
		Totale	m ²	10,55
1540	BA.OB.A.0101.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.OB.A.0101.A		
		Totale	m ²	10,55
1541	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua		
		Totale	m ²	105,45
1542	BA.OB.B.0101.ADN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.OB.B.0101.A		
		Totale	m ²	105,45
1543	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scorporamento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore		
		Totale	m ³	0,29
1544	BA.OB.C.0101.CDN	Articoli BA.MG.A.3200.A BA.MG.A.3100.D: Maggiorazioni interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.OB.C.0101.C		
		Totale	m ³	0,29