

m amte.MiTE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0018407.08-02-2023



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Chieti

Alla

Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – procedure di valutazione Via e Vas
VA@pec.mite.gov.it

E po

Servizio II
Scavo e tutela del patrimonio archeologico della
Direzione Generale ABAP
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Servizio III
Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico della Direzione Generale ABAP
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Regione Abruzzo
Dipartimento territorio e ambiente
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Società STOGIT S.p.A.
operazioni@pec.stogit.it

Disp. Prot. 417 *del* 16/01/2023
Class 34.43.01/27/2020
Rif. Vs. 149 *del* 05/01/2023
Allegati ---

Oggetto: **[ID: 9177] – Comune di Cupello (CH) e Comune di San Salvo (CH) – Progetto di “Centrale di stoccaggio gas di Fiume Treste (CH) – Installazione unità ELCO EC5”**
Proponente: STOGIT S.p.A.
Procedura: Verifica di assoggettabilità a V.I.A., art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.
Richiesta valutazioni alle Soprintendenze ABAP territorialmente competenti [P 417/23]

Con riferimento alla procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs 152/2006, di cui all'oggetto, facendo seguito alla richiesta di valutazione della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEC: sabap-ch-pe@pec.cultura.gov.it PEO: sabap-ch-pe@cultura.gov.it

Ripresa e Resilienza, pervenuta il 05/01/2023 e acquisita agli atti di questo Ufficio il 16/01/2023 al prot. 417, questa Soprintendenza comunica le valutazioni di competenza secondo quanto previsto dalla Circolare DG/PBAAC n. 5 del 19 marzo 2010.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Le opere in oggetto consistono nell'installazione di un compressore ad alimentazione elettrica denominato EC5 presso la Centrale di stoccaggio gas Fiume Treste (CH), sita nel comune di Cupello, nella frazione di Montalfano, e la realizzazione di opere accessorie consistenti in una nuova Sottostazione Elettrica Utente 150/20 kV, un collegamento in antenna con cavo in alta tensione (AT) a 150 Kv, tra la sottostazione elettrica utente 150/20KV e la stazione elettrica di Terna esistente a San Salvo, ed un collegamento interrato in Media Tensione (MT), dalla Sottostazione Elettrica Utente fino alla Centrale di Stoccaggio Gas Fiume Treste. La sottostazione elettrica utente 150/20 KV verrà realizzata nel comune di San Salvo a ridosso della stazione elettrica di smistamento "San Salvo SE", alla quale verrà collegata con connessione in cavo AT. In merito al collegamento tra la SSE 150/20 KV e la centrale STOGIT si prevede la realizzazione di un elettrodotto interrato MT, il cui tracciato si sviluppa prevalentemente su viabilità esistente, dalla centrale STOGIT fino all'area di Stazione Utente per una lunghezza di circa 4.6 km. In particolare, in corrispondenza del limite comunale che divide il comune di San Salvo e il comune di Cupello, il tracciato del cavidotto MT interferisce con il Fosso della Selva e nella fascia di tutela del suddetto bene paesaggistico si prevedono opere di attraversamento con posa completamente interrata su strada esistente, e canalizzazione metallica ancorata alla struttura in calcestruzzo del ponte che attraversa il fiume.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'area di intervento è situata al confine con il Molise all'interno del bacino idrografico del fiume Trigno, in un'area prevalentemente pianeggiante, il cui territorio è occupato per lo più da colture agrarie, frutteti e colture estensive e dall'area di sviluppo industriale del consorzio A. s. I del Vastese. La nuova Sottostazione elettrica Utente ricade interamente nel comune di San Salvo, mentre le relative opere di connessione ricadono sia nel territorio comunale di San Salvo che in quello di Cupello. Il cavidotto MT di connessione tra la Sottostazione Elettrica e la Centrale STOGIT attraversa il corso d'acqua denominato "Fosso della Selva" e la relativa fascia di rispetto di 150 m da ciascuna sponda.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DELL'INTERVENTO

1.1 Beni Paesaggistici

- 1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'art. 142 del Codice: art. 142 comma 1, lettera c) "*i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*" del D. Lgs 42/2004 e ss. mm. ii.

1.2. Beni Architettonici e archeologici

1.2.a. Dichiarazione di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:
Nessuna

1.2.b. Esistenza di beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'art. 10 comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'art. 12 del Codice):
Nessuno

1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, Piano Regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici e/o archeologici:
Non si rileva la presenza di beni di interesse architettonico nell'area interessata dal progetto e nelle sue immediate vicinanze mentre, per quanto concerne i beni di interesse archeologico, sono numerose le aree segnalate negli strumenti urbanistici dei comuni di Cupello e San Salvo, a cui vanno aggiunte quelle venute alla luce in tempi recentissimi a seguito di indagini archeologiche preventive e non ancora confluite nei Piani Regolatori dei comuni citati.



2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1 Beni Paesaggistici

Dalla analisi dello studio preliminare si rileva che, le opere previste in progetto per la realizzazione della sottostazione elettrica utente 150/20 KV e i relativi cavidotti AT e MT di connessione si inseriscono nella centrale di compressione gas di Fiume Treste, nel comune di Cupello, nella frazione di Montalfano. La sottostazione elettrica Utente 150/20 KV verrà realizzata a ridosso della stazione elettrica di smistamento "San Salvo SE", alla quale verrà collegata con connessione in cavo AT. Il cavidotto AT si sviluppa in parte nell'area della Sottostazione Elettrica per una lunghezza di circa 84 m, in parte su terreno, tra la SSE 150/20 KV in progetto e la SE Terna 150KV esistente, per una lunghezza di circa 11 m, mentre per i restanti 58 m si sviluppa all'interno dell'area della SE Terna. Per quanto concerne il collegamento tra la SSE/20 KV e la centrale STOGIT, si prevede la realizzazione un elettrodotto interrato MT, il cui tracciato si sviluppa prevalentemente su viabilità esistente e nel tratto in corrispondenza del limite comunale che divide il comune di San Salvo ed il comune di Cupello interferisce con il Fosso della Selva, dove sono previste canalizzazioni e condotte completamente interrate, esclusa la canalizzazione metallica ancorata alla struttura in calcestruzzo del ponte che attraversa il fiume.

Pertanto, **per quanto concerne la tutela paesaggistica**, considerato la tipologia delle opere previste in progetto, in parte interrate, e in parte, quelle elevate, realizzate a ridosso di stazioni elettriche già esistenti, **non si rilevano criticità e interferenze.**

2.2 Beni architettonici e archeologici

Sotto il **profilo architettonico**, non essendoci vincoli diretti né aree tutelate *ope legis*, **non si rilevano criticità e interferenze.**

Per quanto riguarda invece i **beni archeologici**, come già evidenziato dalla documentazione allegata al progetto, redatta ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2006, l'area oggetto dell'intervento presenta un **rischio archeologico alto** per cui, in sede di autorizzazione del progetto stesso, la Soprintendenza detterà tutte le prescrizioni necessarie per tutelare il denso panorama insediativo in cui ricadono le opere previste e che va dal Neolitico Antico alla tarda antichità.

Inoltre, si rappresenta che, le opere previste, non essendo del tutto interrate, non rientrano tra quelle in elenco di cui all'allegato A del DPR 31/2017, interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, e pertanto sottoposte ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004

Tutto ciò premesso questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, **per gli aspetti archeologici, paesaggistici, architettonici, esprime parere di non assoggettabilità dell'intervento e ritiene che l'intervento non debba essere sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ma sottoposto comunque all'autorizzazione da parte della Soprintendenza, soprattutto in considerazione delle notevoli valenze storico-archeologiche del territorio interessato.**

I FUNZIONARI COMPETENTI

DOTT.SSA AMALIA FAUSTOFERRI

amalia.faustoferrri@cultura.gov.it

ARCH. TIZIANA MIGNOGNA

tiziana.mignogna@cultura.gov.it

AF/TM

IL DIRETTORE

Cristina Collettini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEC: sabap-ch-pe@pec.cultura.gov.it PEO: sabap-ch-pe@cultura.gov.it