

**CROSS-SECTION:** Shows a vertical profile with a depth of 1550.1-901. A PIG LAUNCHER (E190-VR-001) is located at an elevation of +1500. A RECINZIONE CLUSTER is shown at an elevation of +2700.

**PLAN VIEW:** A detailed site plan at a scale of 1:2000. It shows the layout of various clusters: CLUSTER B1 NEW, AREA CLICOLE CENTRALE, AREA TIE-INS CENTRALE, AREA TRAPPOLE CENTRALE, CLUSTER C NEW, CLUSTER B2 NEW, CLUSTER A NEW, and CLUSTER E NEW. A north arrow and a scale bar (0 to 30 meters) are included.

**EQUIPMENT LIST:**

| SIGLA            | DESCRIZIONE                                      |
|------------------|--------------------------------------------------|
| E300-VS-911+941  | SEPARATORI GAS-LIQUIDI                           |
| E550-TF-001      | SERBATOIO DRENAGGI                               |
| E460-VA-001      | SERBATOIO ARIA STRUMENTI                         |
| E100-DW-911+941  | TESTE POZZO 91±94                                |
| E390-TF-001      | SERBATOIO INIBITORE                              |
| E390-PD-001-A/B  | POMPE INIEZIONE INIBITORE SEPARATORI TESTE POZZI |
| E230-FK-001      | CANDELA FREDDA                                   |
| E230-SI-001      | BOMBOLE CO2                                      |
| E190-VR-001      | PIG LAUNCHER                                     |
| E980-EJW-001+004 | CENTRALINE PNEUMO-OLEODINAMICA                   |
| E540-PS-001      | POMPA ACQUA METEORICA                            |

**NOTES:**

- FASE ESECUTIVA L'APPALTATORE DOVRA' VALUTARE LA POSSIBILITA' DI INSTALLARE GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUL TETTO DEI CABINATI PER ALIMENTAZIONE CIRCUITI R ALIMENTAZIONE CIRCUITI AUSILIARI E LUCI INTERNE.
- FASE DI INGEGNERIA DI DETTAGLIO L'INTERFERENZA CON LE ROGGE ESISTENTI E L'OLTA MEDIANTE DEVIAZIONE O TOMBINATURA DELLE STESSE.
- STATO DI RECINZIONE IMPIANTO ESISTENTE DA RIMUOVERE
- IMPIANTO POZZO 8-45 ESISTENTE

**SCALE:** 1:2000

**LOGO:** STOGIT

**STAMP:** CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS SERGNANO

**INGEGNERIA DI BASE/FEED E PER ENTI PER LA PROGETTAZIONE DI NUOVI CLUSTER:**

**PLANIMETRIA GENERALE CLUSTER "E"**

**TABLE:**

| DATA       | DESCRIZIONE                | DESIGN       | CHECK     | APPROV    | STATO REVIS |
|------------|----------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 11/03/2022 | EMISSIONE FINALE           | A. DELBANCIO | L. ARNASI | F. BONCHI | CD-FE       |
| 25/03/2022 | EMISSIONE FINALE           | A. DELBANCIO | L. ARNASI | F. BONCHI | CD-FE       |
| 16/12/2021 | EMISSIONE FINALE           | A. DELBANCIO | L. ARNASI | F. BONCHI | CD-FE       |
| 06/10/2021 | EMISSIONE PER APPROVAZIONE | A. DELBANCIO | L. ARNASI | F. BONCHI | CD-FE       |
| 28/09/2021 | EMISSIONE PER APPROVAZIONE | A. DELBANCIO | L. ARNASI | F. BONCHI | CD-FE       |
| 16/07/2021 | EMISSIONE PER APPROVAZIONE | A. DELBANCIO | L. ARNASI | F. BONCHI | CD-FE       |