



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Società IBVI 24 S.r.l.
ibvi24srl@pec.it

E. p.c

Al Servizio II – DG ABAP
Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna
soprien@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania
soprict@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: **[ID:8074]** Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico, denominato "Assoro_2", per una potenza pari a 181,17 MW, unito alle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Assoro (EN), Raddusa (CT), Aidone (EN) ed Enna (EN). Proponente: IBVI 24 s.r.l

Richiesta integrazioni

In riferimento al progetto in argomento si comunica che, come stabilito dall'art. 24 del D. Lgs.152/2006, esaminata la documentazione pervenuta, visto anche il parere tecnico della Commissione Tecnica Specialistica Valutazioni ambientali della Regione Siciliana n. 452/2022 del 16/12/2022 trasmesso dal MASE DG Valutazioni Ambientali con nota prot. 8006 del 20.01.2023, si



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

J

rileva la necessità di acquisire ulteriore documentazione, come di seguito esplicitato, anche sulla base delle segnalazioni ricevute dalla Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Enna con nota prot. 92 del 12/01/2023, di seguito riportata:

*« [...] questa Sezione U.O.B. S14.3 per i Beni archeologici/Soprintendenza di Enna ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs.vo n. 50/2016, poiché i lavori in oggetto comportano scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, chiede ad integrazione del progetto trasmesso, l'inoltro della relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico in formato cartaceo e digitale (pdf.-CD o DVD,) e file dell'impianto in kml contenente gli esiti delle indagini geologiche ed archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché per le opere in rete alle foto interpretazioni, redatta da archeologo munito dei requisiti di legge secondo quanto disposto dal DPCM del 14 aprile 2022.
L'acquisizione della suddetta verifica preventiva dell'interesse archeologico è preordinata all'emissione del parere di competenza.»*

Con riferimento agli eventuali termini di archiviazione annunciati dalla Soprintendenza nella sopra citata nota, si fa presente che le tempistiche e le modalità di svolgimento della procedura in oggetto sono regolate dal D. Lgs. 152/2006, artt. 23-25.

Considerato che il Servizio II della DG-ABAP "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" con nota prot. int. SSPNRR n. 607 del 17/01/2023 ha formulato il proprio contributo ai fini della richiesta integrazioni;

Per gli aspetti archeologici si chiede:

- la redazione della relazione archeologica redatta in conformità alle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, approvate con D.P.C.M. 14.02.2022, come specificato nella Circolare n. 29 del 19.05.2022 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggi;
- la documentazione archeologica, redatta in conformità alle suddette "Linee guida", mediante la compilazione degli appositi layer del template GIS scaricabile dal sito web dell'Istituto Centrale per l'Archeologia relativamente agli elaborati previsti al punto 4.3;
- che il Proponente si attivi con la Soprintendenza di Enna e di Catania affinché, siano definite eventuali integrazioni documentarie, modalità di sorveglianza archeologica e/o l'attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8 nei termini di legge. Tale procedura potrà essere dettagliata perfezionando con l'Ufficio territoriale l'accordo previsto dal comma 14 del medesimo art. 25, utile a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione per l'esecuzione di indagini finalizzate alla predisposizione della "relazione archeologica definitiva", di cui al citato comma 9 dell'art. 25.

Per gli aspetti Paesaggistici:

- In riferimento all'elaborato (RS06AEG0020A0 - Carta dell'Effetto cumulo e punti di



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

intervisibilità) si chiede di indicare per i beni isolati prossimi all'impianto la distanza tra questi e le diverse aree che occuperà il campo fotovoltaico;

- In relazione al previsto elettrodotto aereo si chiede di verificare la compatibilità con le Norme d'Attuazione del P.P. della provincia di Catania in relazione all'attraversamento dei corsi d'acqua, regolato per l'intervento in esame dall'art. 39 P.L. 19 "Area del bacino del Gornalunga", contesto 19d. Paesaggio delle aste fluviali con elementi di naturalità, aree di interesse archeologico comprese, secondo il quale non è consentito: «[...] realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati; [...], anche a integrazione di quanto riportato nel citato parere della CTS valutazioni ambientali n. 452/2022 in cui al punto 23) si chiedono " approfondimenti ambientali e progettuali [...] al fine di limitare possibili impatti con il paesaggio [...]";
- In riferimento alla proposta delle opere di mitigazione, che dovrà comprendere anche le opere previste per la stazione di trasformazione e consegna rete-utente, e agli elaborati relativi agli aspetti agronomici (RS06REL0002A0_Rel_tecnico_agronomica) si chiede un approfondimento con riferimento in particolare alle aree di rinaturalizzazione ed al loro inserimento nel contesto locale, caratterizzato dai segni storicizzati del territorio quali regie trazzere, percorsi poderali, trame agricole e fabbricati rurali. Tale studio, condotto anche con il supporto iconografico della cartografia e delle fotografie storiche, non si dovrà quindi limitare alla mitigazione degli impatti attraverso la semplice sottolineatura della recinzione dell'impianto per alcune parti o al riempimento di aree poste in aderenza per altre, e dovrà illustrare anche il tipo di vegetazione prevista nelle aree da rinaturalizzare in coerenza con la proposta di *Oleo-Quercetum virgiliana*, *Tamaricetum*, ecc..., riportata nell'elaborato (RS06AEG0025A0 - Progetto di Rinaturalizzazione);

Elaborazione di ulteriori foto-inserimenti:

- ad integrazione dell'elaborato (RS06AEG0022A0 Elaborato Paesaggio) che illustrino le relazioni e le eventuali interferenze con i beni isolati presenti nelle aree limitrofe al progetto in argomento, con particolare riguardo alle strutture del previsto elettrodotto aereo;
- dovranno essere prodotti anche per l'area dove è prevista la stazione di trasformazione (evidenziando il rapporto con la stazione Terna e con le altre stazioni che in previsione convergeranno nella stessa area), lo studio in particolare dovrà valutare il rapporto percettivo da e verso la Torre Albospino, architettura militare del sec. XV-XVII, ed il percorso panoramico che segue il tracciato della regia trazzera n. 363 Agira- Caltagirone e diramazione Bivio Mandre Rosse – Raddusa (fine sec. XVIII– inizio XIX);

I fotoinserti dovranno essere restituiti con un inquadramento ad altezza d'uomo, che consentano, attraverso un confronto *ante e post operam*, di cogliere i nuovi rapporti percettivi, comprendendo anche l'inserimento della vegetazione prevista nell'ambito delle opere di mitigazione e compensazione;

- Con riferimento agli impatti cumulativi prodotti con l'elaborato (RS06AEG0014A0 – Carta dell'Effetto Cumulo su IGM) si chiede di integrarlo con gli impianti in valutazione presenti



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR


Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

sia sul portale regionale delle valutazioni ambientali che sul portale nazionale valutazioni ambientali del MASE (la cartografia dovrà riportare l'esatta estensione degli impianti). Si chiede inoltre una rappresentazione con foto-simulazioni dello stato dei luoghi *ante* e *post operam* effettuata a partire dai punti di vista (strade di normale accessibilità, percorsi panoramici, luoghi simbolici, beni culturali ecc.) dai quali siano visibili, oltre all'impianto in oggetto, anche gli impianti di altre società. Le simulazioni dovranno comprendere l'effetto complessivo degli altri eventuali impianti esistenti autorizzati, o in corso di valutazione, in modo da poter stimare gli effetti dell'impatto cumulativo; l'analisi dovrà essere condotta anche relativamente alla stazione utente comprensiva dell'impianto della RTN e delle stazioni di altro produttore, in considerazione della presenza di più impianti in corso di valutazione.

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP 
arch. Isabella Fera
(tel: 0667234548 /email: isabella.fera@cultura.gov.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA 

(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(Dott. Luigi LA ROCCA)
IL DIRIGENTE
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



(*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it