



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Società S&P 11 S.r.l.
svilupposep11@pec.it

E. p.c.

Al Servizio II – DG ABAP
Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
sopripa@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani
sopritp@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: **[ID 8310]** Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs
152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico, denominato "S&P 11", con
l'installazione di 31 nuovi aerogeneratori, di potenza complessiva pari a 155 MWp, e
delle relative opere di connessione alla rete Terna (RTN), da realizzarsi nei comuni di
Gibellina (TP), Camporeale (PA) e Monreale (PA). Proponente: S&P 11 S.r.l.

Richiesta integrazioni

In riferimento al progetto in argomento si comunica che, come stabilito dall'art. 24 del D.
Lgs.152/2006, esaminata la documentazione pervenuta, visto quanto segnalato dalla
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo con nota prot. 1131 del 20/01/2023, che di seguito si
riporta:

«[...] L'area in oggetto pur ricadendo all'interno di un territorio che presenta puntuali aspetti di
antropizzazione, manifesta nel complesso aspetti di interesse per i suoi caratteri morfologici,
paesaggistici e naturalistici.

Vari ed importanti sono, infatti, i segni di carattere antropologico segnalati nel Piano Paesistico in
fase di approvazione (Masseria Torretta, Mulino Calatrasi, Ponte Calatrasi, Case Maranfusa,
Castello Calatrasi Maranfusa, Masseria Sticca), testimoni della trasformazione del territorio
operato dalle attività umane nel tempo, dove sono manifeste le presenze e le testimonianze di una
utilizzazione del territorio protratta per secoli nel rispetto dei caratteri dell'ambiente, e proprio
nelle vicinanze di tali beni si trovano gli aerogeneratori denominati WTG 26, WTG 11, WTG 16,



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

A

WTG 17, WTG 18, WTG 19, WTG 21.

Questa Amministrazione fa presente che, previa opportuna georeferenziazione della cartografia a corredo del progetto, si è rilevato che gli aerogeneratori denominati WTG 01, WTG 02, WTG 03, ricadono in prossimità degli aerogeneratori già autorizzati denominati SM 66, SM 67 e SM 68 di un parco eolico denominato "Saladino" ricadente nelle stesse aree del parco eolico "S&P 11";

Avendo, inoltre, preso visione della documentazione disponibile sul sito ministeriale ed in particolare della VPIA (SP11RELO23_00-S6P_11), visti gli atti d'ufficio – ed in particolare lo studio archeologico realizzato da questo Ufficio, come previsto dalla normativa regionale (art. 26, comma 1 L.R. 19/2020), per il redigendo PUG del Comune di Monreale – considerate le grandi dimensioni dell'impianto (31 aerogeneratori), delle opere necessarie alla realizzazione dello stesso (strade d'accesso e piazzole per il montaggio e l'installazione degli aerogeneratori) e delle opere di connessione alla rete Terna (cavidotto e stazione di elevazione), si ritiene che, la valutazione di "rischio basso per tutta l'area indagata in considerazione della vicinanza con i siti indicati in questa sede" è assolutamente inadeguata dato che nell'area indagata risultano presenti diversi siti non considerati nella VPIA quali ad esempio, in contrada Macellarotto, dove sono previste 4 turbine, non è indicato il sito di età romana imperiale, tardo-antica e medievale oppure in contrada Borrachine, dove sono previste 4 turbine, sono presenti 5 siti databili dalla preistoria all'età medievale; inoltre in tutte le 31 schede UU.RR. la visibilità risulta bassa e di conseguenza attribuire al progetto un rischio archeologico basso si ritiene che non sia corretto.

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni si chiede di valutare una diversa posizione, da porre in esame a questa Soprintendenza, degli aerogeneratori suddetti al fine di eliminare le sopracitate interferenze di documento al contesto paesaggistico e archeologico.»

CONSIDERATA la nota dal Servizio II della DG-ABAP "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" con nota prot. int. n. 1996 del 14/02/2023 SS PNRR;

CONSIDERATO che, come evidenziato nella sopra citata nota della Soprintendenza di Palermo, il layout proposto presenta aerogeneratori la cui localizzazione non è compatibile:

- con aerogeneratori di progetti già autorizzati (WTG 01, WTG 02, WTG 03)
- con il palinsesto dei beni paesaggistici, culturali e archeologici (WTG 26, WTG 11, WTG 16, WTG 17, WTG 18, WTG 19, WTG 21);

Si chiede, in riferimento al progetto nel suo complesso, di elaborare una nuova proposta che eliminando le suddette interferenze, integri inoltre nel dettaglio i seguenti approfondimenti e documenti:

Per gli aspetti Archeologici:

- È necessario che il Proponente si attivi tempestivamente al fine di valutare, concordemente con le Soprintendenze competenti, possibili modifiche progettuali tali da eliminare o quanto meno ridurre significativamente l'impatto delle opere sul patrimonio archeologico noto e presunto e comunque per definire con le stesse Soprintendenze un piano di indagini archeologiche preventive da integrare nell'accordo da stipulare ai sensi dell'art. 25, c. 14 del D. Lgs. 50/2016, finalizzato a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione volte a definire le metodologie e le procedure necessarie per evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

A

Per gli aspetti Paesaggistici:

- In relazione all'elaborato prodotto (SP11EPD008_00_SeP_11) si chiede di integrare la cartografia, relativa alla provincia di Palermo, con un elaborato in cui sono rappresentati i beni tutelati ai sensi degli artt. 10, 136 e 142 del D.Lgs 42/2004, con particolare riguardo all'area di Monte Maranfusa e Castello Calatrasì, tutelata con D.A. n. 1251 del 11/05/1987, che si trova a una distanza di 900 mt dagli aerogeneratori WTG 17-18;
- adeguate cartografie che individuino i beni isolati censiti dal sopracitato Piano Paesaggistico in via di approvazione, come da elenco della nota prot. 1131 del 20/01/2023 della Soprintendenza di Palermo, presenti nell'intorno del territorio ove andrà ad insistere il parco eolico in argomento, tali documenti dovranno riportare puntualmente la distanza dei beni dalle torri eoliche, le caratteristiche del bene e la sua denominazione;
- l'individuazione delle aree che, ai sensi dell'art. 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), c. 8, lett. c-quater del D. Lgs. 199/2021, sono da considerare idonee "Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1";
- una verifica della coerenza del progetto del Parco Eolico in argomento e del suo inserimento nel contesto Paesaggistico con quanto stabilito dal D.M. 10.09.2010 – Allegato 4 "Impianti Eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" al punto 3. Impatto visivo ed impatto sui beni culturali e sul paesaggio: 3.2 i) "preferire gruppi omogenei di turbine piuttosto che macchine individuali disseminate sul territorio perché più facilmente percepibili come un insieme nuovo";

Con riferimento ai fotoinserimenti si richiedono:

- Fotosimulazioni, prodotte da punti di vista comprendenti punti notevoli in riferimento ai beni culturali, restituite con un inquadramento ad altezza d'uomo, attraverso un confronto *ante e post operam*, che consentano di cogliere i nuovi rapporti percettivi illustrando in modo esaustivo le progettate opere comprese le piazzole e le opere accessorie previste;
- Con riferimento agli impatti cumulativi, una rappresentazione con foto-simulazioni dello stato dei luoghi *ante e post operam* effettuata a partire dai punti di vista (strade di normale accessibilità, beni culturali ecc.) dai quali siano visibili anche gli impianti eolici o fotovoltaici di altre società. Le simulazioni dovranno comprendere l'effetto complessivo degli altri eventuali impianti esistenti, autorizzati, o in corso di valutazione, sia sul portale regionale delle valutazioni ambientali sia sul portale nazionale valutazioni ambientali del MASE in modo da poter stimare gli effetti dell'impatto cumulativo, in particolare si chiede di verificare in considerazione di quanto riportato nella nota della soprintendenza di Palermo l'interferenza con il progetto del parco eolico "Saladino" già autorizzato che ricade nelle stesse aree dove si dovranno posizionare le turbine WTG 01-WTG 02 – WTG 03; l'analisi dovrà essere condotta anche relativamente alla stazione utente comprensiva dell'impianto della RTN e delle stazioni di altro produttore, in considerazione della presenza di più impianti in corso di valutazione;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- Relativamente alla stazione di trasformazione deve essere approfondito, attraverso uno studio con elaborati grafici e fotografici con foto-simulazioni *ante e post operam*, il rapporto con il paesaggio e con i beni presenti immediatamente adiacenti quali la masseria "casa Casuzze" in contrada La Rocca, e la presenza di aree di interesse archeologico. Inoltre devono anche essere rappresentate le strutture delle stazioni di trasformazione degli altri impianti previsti nell'area, quali il progetto cod. 858 impianto fotovoltaico a terra – società S&P 3 (dal portale Sicilia valutazioni ambientali) ed il progetto ID 7397 – società S&P 8 (dal portale del MASE valutazioni ambientali).

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP
Responsabile U.O.T.T. n. 2
arch. Isabella Fera
(tel: 0667234548 /email: isabella.fera@cultura.gov.it)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(dott. Luigi LA ROCCA)

IL DIRIGENTE

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



(*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it