


L'elaborazione basa i suoi presupposti sui seguenti punti. L'analisi dell'intervisibilità territoriale dell'area è stata eseguita con il plug-in GIS di visibilità sulla carta DTM (2 m) disponibile per la Regione Siciliana. I "punti emittenti" (cioè i punti da osservare dal territorio circostante) sulla linea di recinzione (posti ogni 90-100 metri circa) e un punto baricentrico ogni 2 ettari circa delle parti costituenti l'impianto. L'altezza del "punto di emissione" è stata definita dall'altezza media prevista dalle strutture installate ed è risultata di circa 2,5 metri dal livello del terreno mentre per le cabine di impianto è risultata di 3,2 metri. Per gli elementi costituenti le stazioni elettriche si sono individuate le strutture che le costituiscono con un'altezza media s.l. del suolo pari a 7 metri, 3,5 metri per le cabine interne e 2,5 m per le recinzioni di impianto. L'altezza dell'osservatore sul tutto il territorio circostante è posta a 1,6 metri sul livello del suolo. La quantità di strutture in progetto visibili è stata graduata in relazione alla quantità di punti emittenti osservabili da ogni area del territorio analizzato secondo la seguente tabella.

DISTANZA DELL'OSSERVATORE	INDICE
entro i 1.200 metri	10
entro i 2.400 metri	8
entro i 3.600 metri	6
entro i 4.800 metri	4
oltre i 4.800 e entro i 6.000 metri	2






I tracker fotovoltaici sono strutture che si sviluppano in orizzontale e di conseguenza la loro percezione dal punto di vista visivo, risulta elevata solo a brevi distanze. Il metodo usato per valutare l'andamento della sensibilità visiva in funzione della distanza tiene conto del fatto che: un corpo alto al più 2,5 metri è visibile da un osservatore posto sulla linea d'orizzonte fino a circa 5 km di distanza; — la dimensione maggiormente influenzata dalla visibilità è quella orizzontale; — che oltre una distanza di circa 3.500-4.000 metri l'impianto si confonde con gli altri elementi esistenti nel territorio. Per l'individuazione delle fasce di visibilità si è valutata la dimensione orizzontale dell'opera graduando il dimezzamento della sua ampiezza in rapporto alla distanza di osservazione, considerando come dimensione di dimezzamento l'ampiezza maggiore dell'impianto.

AREE	INDICE
100%	1,00
80%	0,80
60%	0,60
40%	0,40
20%	0,20
0%	0,00

Dall'intersezione delle due distinte valutazioni si è ottenuta la seguente elaborazione qualitativa del grado di interferenza visuale con il territorio di influenza potenziale dell'impianto.



Rispetto all'area di potenziale influenza visuale si evince che la massima parte del territorio (6 km di raggio circa dall'impianto) analizzato non subirà affatto l'interferenza visuale dal progetto e dalla stazione utente (circa il 60%) e che solo il 3% ne subirà in maniera al più media l'influenza visuale potenziale. Rispetto ai 48.000 ha dell'area di influenza solo il 9% risentiranno in maniera valutata come bassa la presenza degli impianti mentre circa il 27% del territorio entro i 6 km dagli stessi risentiranno in maniera molto bassa. Si sottolinea l'assenza di aree territoriali da cui sarà possibile osservare l'impianto in progetto nella sua interezza oppure in buona parte (tra il 60-80%) assenti le aree valutabili come ad alta influenza visuale. Riguardo alle aree di intervisibilità cumulativa dei due impianti si fa notare che le aree risultano in gran parte nelle aree comprese tra i due impianti per cui si escludono fenomeni di effetto cumulo. Le uniche aree da cui sarà possibile vedere (eppure parzialmente) entrambi gli impianti riguardano ridottissime aree territoriali a scarsa frequentazione disposte a circa 2.000 metri dagli stessi.



SAIA 09.1

PROGETTO DEFINITIVO	TITOLO
COMUNE DI TRAPANI - c.da Costa Guardia	Impianto agro-voltaico di 48,23 MWp denominato GUARRATO
SCALA	FORMATO
1:50.000	A0
DESCRIZIONE	ANALISI DI INTERVISIBILITÀ TERRITORIALE E VALUTAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE VISUALE

gncr ITALIA HOLDING

Questo documento contiene informazioni di proprietà Guarrato s.r.l. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Guarrato s.r.l. E' vietata qualsiasi forma di ristampa o di utilizzo non autorizzato. Il presente documento è riservato e non deve essere diffuso senza la scritta permesso di Guarrato s.r.l. in prima pagina.

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI TRAPANI - c.da Costa Guardia

Impianto agro-voltaico di 48,23 MWp denominato GUARRATO

SCALA 1:50.000

FORMATO A0

DESCRIZIONE ANALISI DI INTERVISIBILITÀ TERRITORIALE E VALUTAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE VISUALE

gncr ITALIA HOLDING

Questo documento contiene informazioni di proprietà Guarrato s.r.l. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Guarrato s.r.l. E' vietata qualsiasi forma di ristampa o di utilizzo non autorizzato. Il presente documento è riservato e non deve essere diffuso senza la scritta permesso di Guarrato s.r.l. in prima pagina.

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI TRAPANI - c.da Costa Guardia

Impianto agro-voltaico di 48,23 MWp denominato GUARRATO

SCALA 1:50.000

FORMATO A0

DESCRIZIONE ANALISI DI INTERVISIBILITÀ TERRITORIALE E VALUTAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE VISUALE

gncr ITALIA HOLDING

Questo documento contiene informazioni di proprietà Guarrato s.r.l. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Guarrato s.r.l. E' vietata qualsiasi forma di ristampa o di utilizzo non autorizzato. Il presente documento è riservato e non deve essere diffuso senza la scritta permesso di Guarrato s.r.l. in prima pagina.