















Realizzazione di un impianto agrivoltaico integrato con allevamento non intensivo di ovini, produzione agricola, produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica e sistema di accumulo elettrochimico da ubicarsi in agro di Bauladu e Paulilatino (OR) e delle relative opere di connessione nei Comuni di Paulilatino, Zerfaliu, Villanova Truschedu, Fordongianus, Busachi (OR) per la connessione alla Stazione Elettrica SE "Busachi"

Impianto FV:Potenza nominale cc: 52,390 MWp - Potenza in immissione ca: 45,888 MVA Sistema di accumulo: Potenza nominale ca: 10,00 MVA - Capacità nominale: 22,320 MWh

ELABORATO

ANALISI PREZZI - DISMISSIONE E RIPRISTINO IMPIANTO FV E CAVIDOTTO

IDENTIFICAZIONE ELABORATO								
Livello progetto	Codice Pratica AU	Documento	Codice elaborato	nº foglio	n° tot. fogli	Nome file	Data	Scala
PD		R	2.8_06			R_2.8_06_APDISMISSIONE.pdf	Giugno 2022	n.a.

REVISIONI						
Rev. nº	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	
00	27/06/2022	I Emissione	MILELLA	SPINELLI	AMBRON	

PROGETTAZIONE:

MATE System S.r.l.

Via Papa Pio XII, n.8 70020 Cassano delle Murge (BA) tel. +39 080 5746758

mail: info@matesystemsrl.it pec: matesystem@pec.it



DIRITTI	Questo elaborato è di proprietà della Marmaria Solare 2 S.r.l. pertanto non puà essere riprodotto nè integralmente	A SOLARE 2 S.r.I. Dott. PABLO MIGUEL OTIN PINTADO			
MARM Via TE	ONENTE: IARIA SOLARE 2 S.r.I. EVERE n° 41 ROMA	1 - ''			

Comune di Bauladu e Paulilatino Provincia di Oristano

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO:

OPERE DI DISMISSIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO INTEGRATO CON ALLEVAMENTO NON INTENSIVO DI OVINI, PRODUZIONE AGRICOLA, PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE FOTOVOLTAICA E SISTEMA DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

COMMITTENTE:

Marmaria Solare 2 S.r.I, Via Tevere 41 - 00198 Roma

Data, 27/06/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI		IMPORTI		R
	ELEMENTI	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	ANALISI DEI PREZZI				
r. 1 P. 6	COSTI PER LA SICUREZZA Oneri per l'attuazione delle norme e delle disposizioni contenute nel piano di coordinamento e di sicurezza e nei piani operativi di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2006 e s.m.i. E L E M E N T I:	1 000	150′000,00	150/000 00	
	(L) Costi per la sicurezza a corpo	1,000	150 000,00		
	Sommano euro Spese Generali 10.00% * (150 000.00) euro			150′000,00 15′000,00	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (165 000.00) euro			165′000,00 16′500,00	
	T O T A L E euro / a corpo			181′500,00	
r. 2 P01	Smontaggio e Rimozione Moduli FV Smontaggio e rimozione di n. 79.380 moduli fotovoltaici . Sono comprese tutte le attrezzature necessarie. E' escluso il conferimento presso il punto di smaltimento autorizzato conteggiato a parte. Numero 5 persone per 8 ore/giorno per n. 5 giorni lavorativi. E L E M E N T I:				
	(L) Smontaggio e rimozione moduli FV cadauno	1,000	4,00	4,00	
	Sommano euro Spese Generali 10.00% * (4.00) euro			4,00 0,40	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (4.40) euro			4,40 0,44	
	TOTALE euro/cadauno			4,84	
: 3 202	Smontaggio e Rimozione Struttura di sostegno Smontaggio e rimozione di struttura di ancoraggio moduli fotovoltaici (Tracker Monoassiale), composta da profili in alluminio e acciai o il punto di smaltimento autorizzato conteggiato a parte. Numero 4 persone per 8 ore/giorno per n. 5 giorni lavorativi. E L E M E N T I:				
	(L) Smontaggio e rimozione struttura di sostegno cadauno	1,000	200,00	200,00	
	Sommano euro Spese Generali 10.00% * (200.00) euro			200,00 20,00	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (220.00) euro			220,00 22,00	
	TOTALE euro/cadauno			242,00	
Nr. 4 NP03	Smontaggio e Rimozione apparecchiature elettriche Smontaggio e rimozione delle apparecchiature elettriche. Sono compresi il recupero delle apparecchiature elettriche, la manodopera, le attrezzature necessarie. E' escluso il conferimento al punto di smaltimento autorizzato.				
	E L E M E N T I: (L) Smontaggio e rimozione apparecchiature elettriche a corpo	1,000	10′000,00	10′000,00	
	Sommano euro Spese Generali 10.00% * (10 000.00) euro			10′000,00 1′000,00	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (11 000.00) euro			11 <i>′</i> 000,00 1 <i>′</i> 100,00	
	TOTALE euro/a corpo			12′100,00	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI		IMPORTI		R.
	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	K.
	RIPORTO				
Nr. 5 NP04	Rimozione impianto Videosorveglianza, Illuminazione, Antintrusione Smontaggio e rimozione di impianto di videosorveglianza composta da telecamere fissate a pali di				
	illuminazione po re elettriche, la manodopera, le attrezzature necesarie. E' escluso il conferimento al punto di smaltimento autorizzato. E L E M E N T I: (L) Rimozione impianti a corpo	1,000	35′000,00	35′000,00	
	Sommano euro Spese Generali 10.00% * (35 000.00) euro	1,000	33 000,00	35 000,00 35 000,00 3′500,00	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (38 500.00) euro			38′500,00 3′850,00	
	TOTALE euro/a corpo			42′350,00	
Nr. 6 NP05	Rimozione Cavi elettrici e Tubazioni corrugate Rimozione dei cavi elettrici sia interrati che non e delle tubazioni corrugate per una lunghezza di 1000 m. Sono compresi gli scavi e il recupero, la manodopera, le attrezzature necessarie. E' escluso il conferimento al punto di smaltimento autorizzato. E L E M E N T I:				
	(L) Rimozione cavi elettrici e tubazioni corrugate cadauno	1,000	2′000,00	2′000,00	
	Sommano euro Spese Generali 10.00% * (2 000.00) euro			2′000,00	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2 200.00) euro			2′200,00 220,00	
	TOTALE euro/cadauno			2′420,00	
Nr. 7 NP06	Rimozione di recinzione compresa tra due montanti tubolari in acciaio a distanza 2,5m, cancelli e parti metalliche esistenti. Sono comprese le attrezzature necessarie.				
	ELEMENTI: (L) Rimozione di recinzione ml Sommano euro	1,000	2,00	2,00	
	Spese Generali 10.00% * (2.00) euro Sommano euro			0,20 2,20	
	Utili Impresa 10% * (2.20) euro TOTALE euro/ml			2,42	
	Data, 27/06/2022				
	Il Tecnico				
	A RIPORTARE				