



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Roma* vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione generale valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[COMPNIEC@PEC.mite.gov.it](mailto:COMPNIEC@PEC.mite.gov.it)

Alla Società Fri-el Sun S.r.l.  
[fri-el.sun@legalmail.it](mailto:fri-el.sun@legalmail.it)

*E. p.c*

Al Servizio II – DG ABAP  
Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Alla Regione Siciliana  
Assessorato Regionale Beni Culturali  
e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e  
dell'Identità Siciliana  
[dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it)

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo  
[sopripa@certmail.regione.sicilia.it](mailto:sopripa@certmail.regione.sicilia.it)

*Oggetto:* **[ID:8306]** Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto agro-fotovoltaico, denominato "Agrovoltaico Campofelice", della potenza di 49,694 MWp, con sistema di accumulo della potenza di 10 MW, e delle relative opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Campofelice di Fitalia (PA) e Ciminna (PA). Proponente: Fri-el Sun S.r.l.

**Richiesta integrazioni**

In riferimento al progetto in argomento si comunica che, come stabilito dall'art. 24 del D. Lgs.152/2006, esaminata la documentazione pervenuta, si rileva la necessità di acquisire ulteriore documentazione, come di seguito esplicitato, vista anche la nota della Città Metropolitana di Palermo prot. 5761 del 24/01/2023, e sulla base della richiesta ricevuta dalla Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Palermo con nota prot. 1175 del 23/01/2023, di seguito riportata:

« [...] avendo preso visione della documentazione allegata al progetto in oggetto, questo risulta sprovvisto della Relazione Archeologica, per tanto si chiede all Ditta Fri-El Sun s.r.l. di voler inviare copia di quanto richiesto.



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

*A*

*Questa Soprintendenza si riserva di esprimere le proprie valutazioni dopo la ricezione della suddetta documentazione.»;*

**CONSIDERATO** che il Servizio II della DG-ABAP “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” con nota prot. int. SSPNRR n. 1890 del 10/02/2023 ha formulato una richiesta integrazioni della documentazione del progetto in valutazione ai fini del contributo istruttorio di competenza;

**Per gli aspetti archeologici si chiede:**

- la redazione della relazione archeologica redatta in conformità alle Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25, comma 13, del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, approvate con D.P.C.M. 14.02.2022, come specificato nella Circolare n. 29 del 19.05.2022 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggi;
- la documentazione archeologica, allegata al progetto di fattibilità dovrà essere redatta in conformità alle suddette “Linee guida”, secondo le modalità reperibili al link <https://va.mite.gov.it/it/IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>;
- qualora il Soprintendente, sulla base delle integrazioni trasmesse, richieda l’attivazione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui ai commi 3 e 8 dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016, il progetto deve essere integrato anche con gli esiti delle indagini preventive prescritte, finalizzate a valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto sul fattore ambientale del patrimonio archeologico;
- che il Proponente si attivi con la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo per definire le integrazioni documentarie, modalità di sorveglianza archeologica e/o l’attivazione della suddetta procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico nei termini di legge, che eventualmente potrà essere dettagliata perfezionando con l’Ufficio di tutela l’accordo previsto dal comma 14 del medesimo art. 25.

**Per gli aspetti Paesaggistici si chiede:**

- un approfondimento con la redazione di elaborati cartografici in cui sia rappresentato, in riferimento alle linee guida del P.T.P.R Sicilia approvate con D.A. n. 6080 del 21/05/1999, specificatamente agli ambiti 5 – 6 in cui ricade il progetto in argomento, i beni isolati censiti dalle sopracitate linee, la loro localizzazione rispetto alle aree dell’impianto e le relative distanze, il tracciato delle regie trazzere n. 434 bivio Malvello (Monreale) bivio Cappana-Vicari e n. 67 Ciminna - Prizzi;
- di redigere, ad integrazione del documento (SP\_RE05.004\_Relazione\_Paesaggistica\_CDF\_rev2) un elaborato cartografico, in cui siano rappresentate i beni culturali e paesaggistici tutelati ai sensi degli art. 10, 136 e 142 D.Lgs 42/2004 ricadenti nell’area di riferimento territoriale in cui si inserisce il progetto in argomento;





- in relazione alla disposizione dei moduli fotovoltaici rispetto al reticolo idrografico presente nell'area d'intervento, illustrato anche nell'elaborato (SP\_EL05\_070\_CARTA\_DEL\_RETICOLO\_IDROGRAFICO\_SUPERFICIALE\_CTR\_10000\_R0-) un approfondimento in relazione alle norme contenute nel PEARS 2030 approvato con D.G.R. n. 67 del 12/02/2022, in cui al cap. 6.2 del R.A. – Misure di mitigazione e compensazione degli effetti ambientali si prescrive la: *“Salvaguardia delle aree di impluvio anche minori (rilevabili sulla CTR regionale) con fasce di rispetto dalle sponde di almeno 5÷10 metri per lato”*;
- un approfondimento riguardante quella parte dell'area d'impianto, nonché della SSE utente, che si trovano all'interno della fascia di rispetto dei corsi d'acqua, chiarendone la compatibilità con il vincolo ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004;
- in riferimento alla proposta delle opere di mitigazione illustrate nell'elaborato (SP\_EL05.050\_Opere\_Mitigazione\_Compensazione-signed\_signed), che dovrà comprendere anche le opere previste per la stazione di trasformazione e consegna rete-utente, e agli elaborati relativi agli aspetti agronomici (SP\_RE05.014\_Relazione\_Tecnica\_Agronomica Campofelice\_rev.1-signed\_signed), si chiede un approfondimento con riferimento in particolare alle aree in cui si prevede la piantumazione di ulivi e al loro inserimento nel contesto locale, caratterizzato dai segni storicizzati del territorio quali regie trazzere, percorsi poderali, trame agricole e fabbricati rurali. Tale studio, condotto anche con il supporto iconografico della cartografia e delle fotografie storiche, non si dovrà quindi limitare alla mitigazione degli impatti attraverso l'impianto dei filari di mandorlo ripetuti per l'intero perimetro indipendentemente se prospicienti la vegetazione ripariale del corso d'acqua o versanti agricoli, o al riempimento delle aree con ulivi piantati con sesto regolare;

Elaborazione di ulteriori foto-inserimenti:

- si chiede l'elaborazione di ulteriori foto-inserimenti, ad integrazione di quelli presenti nell'elaborato (SP\_EL05.009\_Fotoinserimento-signed\_signed), realizzati sia da punti panoramici che da elementi notevoli; le immagini dovranno essere restituite con un inquadramento ad altezza d'uomo, che consentano, con riprese dinamiche da più punti lungo la viabilità circostante, attraverso un confronto *ante e post operam*, di cogliere i nuovi rapporti percettivi, comprendendo anche l'inserimento della vegetazione prevista nell'ambito delle opere di mitigazione e compensazione;
- con riferimento agli impatti cumulativi si chiede di redigere un elaborato che rappresenti, con perimetrazione puntuale, sia gli impianti esistenti o in fase di realizzazione che in corso di valutazione presenti sia sul portale regionale delle valutazioni ambientali che sul portale nazionale valutazioni ambientali del MASE, anche in considerazione della richiesta prodotta con la nota sopracitata dalla città Metropolitana di Palermo, nella quale si richiede per gli *“effetti cumulativi con altri impianti in aree limitrofe di produrre un approfondimento che individui gli impianti già realizzati e gli impianti in fase di autorizzazione”*.  
Si chiede inoltre una rappresentazione con foto-simulazioni dello stato dei luoghi *ante e post operam* effettuata a partire dai punti di vista (strade di normale accessibilità, percorsi panoramici, luoghi simbolici, beni culturali ecc.) dai quali siano visibili, oltre all'impianto in oggetto, anche gli impianti di altre società. Le simulazioni dovranno comprendere l'effetto




SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

complessivo degli altri eventuali impianti esistenti autorizzati, o in corso di valutazione, in modo da poter stimare gli effetti dell'impatto cumulativo; l'analisi dovrà essere condotta anche relativamente alla stazione utente comprensiva dell'impianto della RTN e delle stazioni di altro produttore, in considerazione della presenza di più impianti in corso di valutazione.

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP   
arch. Isabella Fera  
(tel: 0667234548 /email: isabella.fera@cultura.gov.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP  
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA 

(\*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR  
(Dott. Luigi LA ROCCA)  
IL DIRIGENTE  
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



(\*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022.



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it