

Sedime aeroportuale di progetto

Finalità di intervento

Interventi per la ricostituzione della vegetazione forestale


Formazioni forestali	Sup. presenti nel nell'area di intervento (ha)	Sup. interventi previsti (ha)
Boschi di robinia e allegio tardivo	158,0	
Querceti di farnia	83,0	
Boschi di quercia rossa	6,9	
Pinete di pino silvestre	2,5	
Totale	250,4	593,2

Interventi di miglioramento e riqualificazione delle formazioni forestali (Categoria C1)

Le riforestazioni previste potranno essere realizzate anche attraverso migliorie forestali con una efficacia equivalente


Interventi per la ricostituzione della vegetazione prativa

Formazioni prative	Sup. presenti nel nell'area di intervento (ha)	Sup. interventi previsti (ha)
Prati secchi	6,4	7
Totale	6,4	7,0



Interventi per la ricostituzione della brughiera

Formazione	Sup. presenti nel nell'area di intervento (ha)	Sup. interventi previsti (ha)
Brughiera	110,0	180,0
Totale	110,0	180,0*



*Interventi per 50 ettari saranno realizzati all'interno del sedime aeroportuale

Interventi per il ripristino ed il potenziamento della funzionalità ecologica

Interventi di miglioramento e riqualificazione delle formazioni forestali (Categoria C1)

Interventi di ripristino delle formazioni forestali (Categoria C2)

Interventi di creazione di formazioni forestali

Superfici da realizzare in coerenza con l'attuazione del Masterplan per una efficacia equivalente di 100 ettari di superficie boscata

Aspetti attuativi

La realizzazione sarà concordata con gli Enti Parco e sviluppata per fasi in coerenza con la realizzazione delle opere del Masterplan

Categorie di intervento

Categoria C1 Attività di contenimento della diffusione e la eliminazione puntuale di piccoli nuclei di infestanti o individui isolati ed eventuale sostituzione con altre di pregio, scelte in funzione della coerenza ecologica e delle presenze vegetazionali prevalenti

Categoria C2 Attività di totale eradicazione delle formazioni a vegetazione alloctone e la loro sostituzioni con altre a carattere forestale attraverso l'impianto di specie autoctone di pregio, coerenti con il contesto ecologico e messe a dimora secondo i tipologici di

Categoria C3 Attività di costituzione di nuove formazioni mediante l'impianto di specie autoctone di pregio, coerenti con il contesto ecologico e messe a dimora secondo i tipologici previsti

> AEROPORTO DI MALPENSA NUOVO MASTERPLAN Procedura VIA Documentazione Novembre 2012

ALL.03 Aspetti vegetazionali ed ecosistemici: effetti e mitigazioni



Carta delle categorie di intervento

ALL.03 B2 Scala 1:40.000

Data: Novembre 2012