



# COMUNE DI LARINO

Piazza Duomo 44 - 86035 LARINO (CB)

Tel. 0874/8281 – Fax 0874/825093

*Servizio Urbanistica ed Ambiente*

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
VA@pec.mite.gov.it  
[terzoli.silvia@mite.gov.it](mailto:terzoli.silvia@mite.gov.it)

Alla wpd Frentani S.r.l  
[wpdfrentanisrl@legalmail.it](mailto:wpdfrentanisrl@legalmail.it)

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura  
Soprintendenza Speciale per il PNRR  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

Al Ministero della Cultura  
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio  
Servizio V – Tutela del paesaggio  
[mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

Alla Regione Molise  
[regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)

Alla Provincia di Campobasso  
[provincia.campobasso@legalmail.it](mailto:provincia.campobasso@legalmail.it)

Al Comune di San Martino in Pensilis (CB)  
[comune.sanmartinoinpensiliscb@legalmail.it](mailto:comune.sanmartinoinpensiliscb@legalmail.it)

C\_E456 - - 1 - 2023-02-22 - 0002946

**Oggetto: [ID: 8708]** Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 14 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 84 MW, da realizzarsi nei Comune di Larino (CB) e San Martino in Pensilis (CB). Proponente: **wpd Frentani S.r.l.** Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento.

Parere reso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii

## OSSERVAZIONI

Con riferimento all'avviso pubblico in oggetto, analizzato il progetto dell'intervento proposto, si esprime sin da ora **PARERE NEGATIVO** alla realizzazione dell'opera in quanto la stessa non risulta compatibile con le linee programmatiche del Comune di Larino e delle Linee Guida della Regione Molise emanate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 187 del 22.06.2022 –“INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI NON IDONEI ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI AI SENSI DEL PARAGRAFO 17.3 DELLE LINEE GUIDA PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI

RINNOVABILI EMANATE CON IL DECRETO MINISTERIALE DEL 10 SETTEMBRE 2010”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 36 del 01.07.2022.

### OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Si vuole evidenziare che il Comune di Larino non intende ostacolare la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili ma ritiene indispensabile, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di pianificazione territoriale, contemperare tale primaria esigenza con il fondamentale obiettivo di salvaguardare le peculiarità del proprio territorio ai fini del suo equilibrato sviluppo, per cui intende privilegiare la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di piccola e media dimensione sulle coperture degli organismi edilizi, sia pubblici che privati, nelle aree residuali o degradate, sui terreni con giacitura non pianeggiante e ben orientati; non intende, invece, consentire l’insediamento di impianti di grande dimensione e di grande impatto ambientale nelle aree pianeggianti ed irrigue, particolarmente idonee per le colture agrarie di qualità e biologiche, in perfetta sintonia con i criteri riportati dalle “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” approvate con D.M. 10 settembre 2010 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 187 del 22.06.2022.

Le contrade “Piane di Larino”, “Bosco”, “Colle Carbone”, “Difesa Nuova” e limitrofe in cui è prevista la realizzazione dell’impianto in oggetto ricade in un’area pianeggiante costituita da terreni tra i più fertili dell’intera Regione Molise, appartenente al comprensorio irriguo del Consorzio di Bonifica Integrale Larinese che dispone di un moderno impianto di irrigazione perfettamente funzionante e realizzato negli ultimi anni con impiego di ingentissimi investimenti pubblici, che determina la possibilità concreta per le aziende agricole di mantenere o di aumentare la competitività con altre zone non altrettanto infrastrutturate, anche di altre regioni, e di raggiungere livelli ottimali di qualità delle produzioni tipiche e biologiche. La promozione delle produzioni tipiche e biologiche è sostenuta anche dalla presenza sul territorio comunale di strutture di supporto e di cooperative e, in particolare, dalla presenza dell’unico Istituto Tecnico Agrario della Regione Molise.

Tra le più recenti iniziative intraprese per la promozione e la valorizzazione dell’agricoltura biologica, figura il “Biodistretto dei laghi Frentani” istituito in data 04.10.2017 con lo scopo di promuovere ed implementare l’agricoltura biologica nel comprensorio agricolo in cui ricade il Comune di Larino, non solo come metodo di produzione ma anche come modello di sviluppo di un territorio di 14 comuni di cui Larino è capofila. Si vuole in questa sede sottolineare che l’agricoltura biologica non si basa su elevate produzioni per unità di superficie, ma su equilibri bioecologici che possono essere perseguiti solo se si dispone di una elevata quantità di terreni agricoli di elevato pregio agronomico quali sono quelli ricadenti nelle piane di Larino. Nell’area interessata esistono anche numerose aziende agricole che hanno ottenuto il marchio D.O.C., D.O.P. e I.G.P.

Tali esigenze sono state ben considerate dalla Regione Molise con la Deliberazione n. 187 del 22.06.2022 che, per la individuazione delle aree non idonee ai sensi delle Linee Guida Nazionali, ha individuato 4 macro aree tematiche:

1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico e culturale;
2. Aree protette;
3. Aree agricole;
4. Aree in dissesto idraulico e idrogeologico.

L’area interessata dall’impianto in oggetto, come si è detto, è compresa in un comprensorio agricolo dotato di impianto irriguo diffuso realizzato con ingenti finanziamenti statali e contiene anche aree sottoposte a tutela quale, in particolare, il “Tratturo Sant’Andrea – Biferno”.

### OSSERVAZIONI SULLA UBICAZIONE DEGLI AEREOGENERATORI

**Tutti gli aereogeneratori** previsti in progetto sono ubicati in un sito “**NON IDONEO**” in quanto insistenti su terreni irrigati con impianti realizzati con finanziamento pubblico e vocati alla produzione di prodotti DOCG, DOC, DOP e IPG. (Deliberazione di G.R. n. 187 del 22.06.2022);

**Gli aereogeneratori LAR01-LAR02-LAR03-LAR11-LAR12-LAR13 e LAR14** sono ubicati in un sito “**NON IDONEO**” in quanto ricadenti in zona IBA (LEGGE REGIONE MOLISE n. 22 del 07.08.2009);

**Gli aereogeneratori LAR01 e LAR04** sono ubicati in un sito “NON IDONEO” in quanto si trovano ad una distanza dal tratturo Sant’Andrea-Biferno inferiore ad 1 Km. (Deliberazione di G.R. n. 187 del 22.06.2022)

## CONCLUSIONI

A giudizio dello scrivente Servizio, alla luce di quanto suesposto, il progetto proposto non può essere autorizzato in quanto l’impianto ricade in aree individuate come non idonee per la installazione di impianti eolici così come individuate dalla Regione Molise con Deliberazione di Giunta Regionale n. 187 del 22.06.2022 e dalla Legge Regione Molise n. 22 del 07.08.2009, ricadendo lo stesso impianto nelle seguenti aree del territorio comunale di Larino:

- Area 1.7 D.G.R.M. 187/2022 – TRATTURI – “Sono inidonee le aree tratturali vincolate con Decreto del Ministero dei Beni culturali e ambientali del 15 giugno 1976, nonché la relativa fascia di rispetto di 1 Km” (**Aereogeneratori LAR01 e LAR04**);
- Area 3.1 D.G.R.M. 187/2022 – AREE AGRICOLE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI PRODOTTI DOCG, DOC, DOP e IGP (**Tutti gli aereogeneratori**);
- Area 3.3 D.G.R.M. 187/2022 – TERRENI AGRICOLI IRRIGATI CON IMPIANTI IRRIGUI REALIZZATI CON FINANZIAMENTO PUBBLICO – “Sono inidonei i terreni irrigati con impianti realizzati con finanziamento pubblico” (**Tutti gli aereogeneratori**);
- Art. 2 – Comma 2 – Legge Regione Molise n. 22 del 07.08.2009 - LE ZONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE (ZPS) E LE AREE IBA (IMPORTANT BIRD AREA) SONO DA INTENDERSI QUALI AREE NON IDONEE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, salvo quanto previsto all’articolo 5, comma 1, lettera l), del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).).

Si ribadisce, pertanto, che il Comune di Larino, nel formulare le suesposte osservazioni, esprime sin da ora il proprio **PARERE NEGATIVO** per l’intervento in oggetto.

Larino, 22 febbraio 2023

Il Sindaco  
Dott. Giuseppe Puchetti



Il Responsabile del Servizio  
Urbanistica ed Ambiente  
Ing. Giovanni Lapenna



