



**LEGENDA**

- Tracciato ferroviario di progetto
- Opere viarie connesse
- Demolizioni
- Aree di cantiere

**Tipologie interventi a verde**

- Ripristino ante-operam
- Passaggi faunistici

	Specie arboree - Quercus ilex, Leccio Specie arbustive - Viburnum tinus, Viburno tino - Rhamnus alaternus, Alaterno	Estensione intervento 4.709 mq
	Specie arbustive - Rhamnus alaternus, Alaterno - Viburnum tinus, Viburno tino	Estensione intervento 9.634 mq
	Specie arboree - Quercus ilex, Leccio - Fraxinus ornus, Orniello Specie arbustive - Phillyrea angustifolia, Illastro sottile - Viburnum tinus, Viburno tino	Estensione intervento 21.818 mq
	Specie arboree - Populus alba, Poppo bianco Specie arbustive - Salix purpurea, Salice rosso - Tamarix gallica, Tamerice	Estensione intervento 15.912 mq

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE



U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO  
S.O. AMBIENTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

COLLEGAMENTO AEROPORTO OLBIA

OPERE A VERDE

Planimetrie opere di mitigazione

SCALA :  
1:5.000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RR00	10	R	22	P5	IA0000	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione definitiva	F.Massari	Novembre 2022	T.Capitanio	Novembre 2022	T.Paoletti	Novembre 2022	C.Ercolani	Novembre 2022

File: RR0010R22P5IA000001A n. Elab.:

**Sesti di impianto e planimetrie**  
scala 1:500

**MOD. A - CORDONE ARBOREO-ARBUSTIVO**

<b>ALBERI</b>	Superficie (sesto impianto)	N. ESSENZE
LECCIO Quercus ilex	75 mq	2
<b>ARBUSTI</b>		N. ESSENZE
VIBURNO TINO Viburnum tinus		2
ALATERNO Rhamnus alaternus		1

**MOD. B - FASCIA ARBUSTIVA**

<b>ARBUSTI</b>	Superficie (sesto impianto)	N. ESSENZE
VIBURNO TINO Viburnum tinus	75 mq	3
ALATERNO Rhamnus alaternus		3

**MOD. C - MACCHIA ARBOREO-ARBUSTIVA**

<b>ALBERI</b>	Superficie (sesto impianto)	N. ESSENZE
LECCIO Quercus ilex	225 mq	1
ORNIELLO Fraxinus ornus		2
<b>ARBUSTI</b>	N. ESSENZE	
ILLASTRO SOTTILE Phillyrea angustifolia		1
VIBURNO TINO Viburnum tinus		1

**MOD. D - FASCIA IGROFILA**

<b>ALBERI</b>	Superficie (sesto impianto)	N. ESSENZE
PPOPO BIANCO Populus alba	120 mq	1
<b>ARBUSTI</b>		N. ESSENZE
SALICE ROSSO Salix purpurea		2
TAMERICE Tamarix gallica		2