




**E45 - SISTEMAZIONE STRADALE DEL NODO DI PERUGIA  
Tratto Madonna del Piano - Collestrada**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**PG 372**

**ANAS - DIREZIONE TECNICA**

<p><b>IL GEOLOGO</b></p> <p><i>Dott. Geol. Marco Leonardi</i> Ordine Geologi Regione Lazio n. 1541</p>	<p><b>I PROGETTISTI SPECIALISTICI</b></p> <p><i>Ing. Ambrogio Signorelli</i> Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. A35111</p> <p><i>Ing. Moreno Panfili</i> Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A2657</p> <p><i>Ing. Giovanni C. Alfredo Dalenz Cultrera</i> Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14069</p> <p><i>Ing. Giuseppe Resta</i> Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629</p>	<p><b>PROGETTAZIONE ATI:</b> (Mandataria) <b>GP INGENGNERIA</b> <i>GESTIONE PROGETTI INGENGNERIA srl</i></p> <p>(Mandante)</p> <p>(Mandante)  <b>cooprogetti</b></p> <p>(Mandante)  <b>engeko</b></p> <p>(Mandante)  <b>AIM</b> <i>Studio di Architettura e Ingegneria Moderna</i></p> <p><b>IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE. (DPR207/10 ART 15 COMMA 12) :</b></p> <p><i>Dott. Ing. GIORGIO GUIDUCCI</i> Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14035</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <p><i>Dott. Ing. GIORGIO GUIDUCCI</i> <b>ORDINE INGEGNERI</b> ROMA N° 14035</p> </div>
<p><b>COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</b></p> <p><b>ARCHITETTO</b> <i>SANTO SALVATORE VERMIGLIO</i> N. iscr. 1270 - sez. - Sett. a <i>Arch. Santo Salvatore Vermiglio</i> Ordine Architetti Provincia di Reggio Calabria n. 1270</p>		
<p><b>VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO</b></p> <p><i>Ing. Alessandro Micheli</i></p>		
<p><b>VISTO: IL RESP. DEL PROGETTO</b></p> <p><i>Arch. Pianif. Marco Colazza</i></p>		

**PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**

**Computo Oneri della Sicurezza**

CODICE PROGETTO			NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO	LIV.PROG.	ANNO	T00SI00SICEC01_A		
<b>DTPG372</b>	<b>D</b>	<b>22</b>	CODICE ELAB. <b>T00SI00SICEC01</b>	<b>A</b>	-
<b>D</b>					
<b>C</b>					
<b>B</b>					
<b>A</b>	Emissione	Nov. '22	Vermiglio	Vermiglio	Guiducci
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** E45 – SISTEMAZIONE STRADALE DEL NODO DI PERUGIA  
TRATTO MADONNA DEL PIANO - COLLESTRADA  
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE PRIME  
INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI  
SICUREZZA

**COMMITTENTE:** ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

Data, 24/11/2022

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>overflow (SpCat 144)</b>							
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	289,00	578,00
2 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO cad					10,00	70,30	703,00
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
3 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		232,68			232,68		
	SOMMANO m²					232,68	6,00	1'396,08
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
4 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
5 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
6 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...							
	<b>A RIPORTARE</b>							2'922,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							2'922,88
	del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
7 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO h					10,00	33,57	335,70
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
8 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili) lavoratori	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO h					10,00	33,57	335,70
9 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori	8,00			5,000	40,00		
	SOMMANO h					40,00	23,24	929,60
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b> <b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
10 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un'interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		110,00			110,00		
	SOMMANO ml					110,00	14,00	1'540,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
11 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	2,00			5,000	10,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					10,00		6'246,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					10,00		6'246,88
	SOMMANO cadauno					10,00	1,72	17,20
12 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	13,56	135,60
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
13 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI SPALLE	2,00	36,00		4,600	331,20		
	PARATIE	2,00	59,40		5,500	653,40		
	SOMMANO m²					984,60	9,50	9'353,70
	<b>ST.01 - SOTTOVIA DEVIAZIONE 1 - ALLA Pk 1+860,00 (SpCat 50)</b>							
14 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	20,00		7,600	304,00		
	SOMMANO m²					304,00	9,50	2'888,00
	<b>VI.01 - VIADOTTO SV MADONNA DEL PIANO - DALLA Pk 0+402,70 ALLA Pk 0+615,247 (SpCat 56) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
15 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
16 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			6,500	6,50		
	SOMMANO cad					6,50	70,30	456,95
	<b>A RIPORTARE</b>							19'387,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							19'387,33
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
17 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		400,00			400,00		
	SOMMANO m²					400,00	6,00	2'400,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
18 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	220,00	660,00
19 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,80	77,40
20 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	183,00	549,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
21 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	8,000	96,00		
	SOMMANO h					96,00	33,57	3'222,72
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							26'296,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							26'296,45
22 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
23 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2) SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
24 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		400,00			400,00		
	SOMMANO ml					400,00	14,00	5'600,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
25 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	20,00			8,000	160,00		
	SOMMANO cadauno					160,00	1,72	275,20
26 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	4,00			8,000	32,00		
	SOMMANO cadauno					32,00	13,56	433,92
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
27 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Spalla S1 A Spalla S2 B		10,80 10,00		9,000 8,000	97,20 80,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					177,20		34'867,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					177,20		34'867,61
	Pila P1	2,00	6,00		9,000	108,00		
	Pila P2	2,00	6,00		9,000	108,00		
	Pila P3	2,00	6,00		9,000	108,00		
	Pila P4	2,00	6,00		9,000	108,00		
	Pila P5	2,00	6,00		9,000	108,00		
	Pila P6	2,00	6,00		9,000	108,00		
	SOMMANO m²					825,20	9,50	7'839,40
	<b>overflow (SpCat 144)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
28 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
29 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
30 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		230,00			230,00		
	SOMMANO m²					230,00	6,00	1'380,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
31 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
32 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00		44'736,61



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1,00		44'736,61
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
33 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
34 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
35 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili) lavoratori					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
36 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori					8,00		
	SOMMANO h					8,00	23,24	185,92
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2) SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
37 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.					97,00		
	SOMMANO ml		97,00			97,00	14,00	1'358,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							46'623,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							46'623,61
38 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1,72	6,88
39 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	13,56	54,24
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
40 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI							
	Spalle	2,00	19,80		3,750	148,50		
	Paratie	2,00	27,00		4,230	228,42		
	SOMMANO m²					376,92	9,50	3'580,74
	<b>ST.01 - SOTTOVIA DEVIAZIONE 1 - ALLA Pk 1+860,00 (SpCat 50) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
41 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
42 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
43 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		40,00			40,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					40,00		50'695,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					40,00		50'695,07
	SOMMANO m²					40,00	6,00	240,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
44 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
45 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
46 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
47 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
48 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2responsabili) lavoratori	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
49 SIC.05.02.00	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.							
	<b>A RIPORTARE</b>							51'632,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							51'632,43
1.b	- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori	8,00			2,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	23,24	371,84
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b>							
	<b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
50	PARAPETTI							
SIC.02.01.00	Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,							
5.a	fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.	2,00	20,00			40,00		
	SOMMANO ml					40,00	14,00	560,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
51	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE							
PA.SIC.S1.0	POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a							
4.6.1.d	pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1,72	6,88
52	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC							
PA.SIC.S1.0	(KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C							
4.6.2.b	(combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	13,56	54,24
	<b>overflow (SpCat 144)</b>							
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
53	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE							
SIC.01.02.02	Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.							
5.a	Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
54	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE							
SIC.01.02.02	Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.							
5.b	Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>A RIPORTARE</b>							53'195,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							53'195,59
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
55 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
56 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
57 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
58 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 1 responsabili)	1,00	2,00	2,000		4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
59 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 1 responsabili) lavoratori	1,00	2,00	2,000		4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
60 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 4 lavoratorii) lavoratori	4,00	2,00	2,000		16,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					16,00		53'892,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					16,00		53'892,95
	SOMMANO h					16,00	23,24	371,84
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
61 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	1,00			4,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1,72	6,88
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
62 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
63 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
64 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		216,00			216,00		
	SOMMANO m²					216,00	6,00	1'296,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
65 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
	<b>A RIPORTARE</b>							56'217,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							56'217,27
66 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
67 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
68 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
69 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili) lavoratori					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
70 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori					8,00		
	SOMMANO h					8,00	23,24	185,92
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2) SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
71 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.							
	<b>A RIPORTARE</b>							56'746,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							56'746,27
	SOMMANO ml		96,00			96,00		
						96,00	14,00	1'344,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
72 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,72	17,20
73 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	13,56	135,60
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
74 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI	2,00	16,20		3,750	121,50		
	Spalle	2,00	28,80		4,230	243,65		
	Paratia							
	SOMMANO m²					365,15	9,50	3'468,93
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
75 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
76 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							62'282,20



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							62'282,20
77 SIC.01.03.00 1	<p>RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE</p> <p>Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.</p> <p>Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p style="text-align: center;"><b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b></p>		213,00			213,00		
						213,00	6,00	1'278,00
78 SIC.04.05.00 5.b	<p>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO</p> <p>Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</li> </ul> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PER OLTRE DUE DIPENDENTI</li> </ul> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	220,00	220,00
79 SIC.04.05.01 0	<p>TROUSSE LEVA SCHEGGE</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</li> </ul> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	25,80	25,80
80 SIC.04.05.01 5	<p>KIT LAVA OCCHI</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</li> </ul> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p style="text-align: center;"><b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b></p>					1,00		
						1,00	183,00	183,00
81 SIC.05.01.00 1.a	<p>COORDINAMENTO ASSEMBLEE</p> <p>Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE</li> </ul> <p>Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO h</p> <p style="text-align: center;"><b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b></p>	2,00			4,000	8,00		
						8,00	33,57	268,56
82 SIC.05.02.00	<p>INFORMAZIONI</p> <p>Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.</p>							
	<b>A RIPORTARE</b>							64'257,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							64'257,56
1.a	- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 2 responsabili) lavoratori	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
83 SIC.05.02.00	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.							
1.b	- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori	8,00			4,000	32,00		
	SOMMANO h					32,00	23,24	743,68
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2) SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
84 SIC.02.01.00	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		93,00			93,00		
5.a	SOMMANO ml					93,00	14,00	1'302,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
85 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,72	17,20
86 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	13,56	135,60
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
87 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Spalle Pararie *(lung.=17*1,8)	2,00	16,20		3,750	121,50		
		2,00	30,60		4,230	258,88		
	SOMMANO m²					380,38	9,50	3'613,61
	<b>A RIPORTARE</b>							70'338,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							70'338,21
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
88 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
89 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
90 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		205,00			205,00		
	SOMMANO m²					205,00	6,00	1'230,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
91 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
92 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
93 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.							
	<b>A RIPORTARE</b>							72'384,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							72'384,21
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
94 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
95 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili) lavoratori	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
96 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori	8,00			4,000	32,00		
	SOMMANO h					32,00	23,24	743,68
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2) SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
97 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		83,00			83,00		
	SOMMANO ml					83,00	14,00	1'162,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
98 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,72	17,20
	<b>A RIPORTARE</b>							75'027,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							75'027,21
99 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	13,56	135,60
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
100 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI SPALLE	2,00	16,20		2,550	82,62		
	PARATIE	2,00	41,40		4,950	409,86		
	SOMMANO m²					492,48	9,50	4'678,56
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
101 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
102 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	70,30	351,50
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
103 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		206,00			206,00		
	SOMMANO m²					206,00	6,00	1'236,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
104 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge.							
	<b>A RIPORTARE</b>							81'717,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							81'717,87
	Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
105 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
106 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
107 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO h					10,00	33,57	335,70
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
108 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili) lavoratori	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO h					10,00	33,57	335,70
109 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori	8,00			5,000	40,00		
	SOMMANO h					40,00	23,24	929,60
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							83'747,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							83'747,67
110 SIC.02.01.00 5.a	<b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>  PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		90,00			90,00		
	SOMMANO ml					90,00	14,00	1'260,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>  <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
111 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,72	17,20
112 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	13,56	135,60
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>  <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
113 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI SPALLE	2,00	16,20		2,550	82,62		
	PARATIE	2,00	39,60		4,050	320,76		
	SOMMANO m²					403,38	9,50	3'832,11
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
114 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
115 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del							
	<b>A RIPORTARE</b>							89'281,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							89'281,58
	cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	70,30	351,50
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
116 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		217,50			217,50		
	SOMMANO m²					217,50	6,00	1'305,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
117 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
118 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
119 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
120 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			5,000	10,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					10,00		91'366,88



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					10,00		91'366,88
	SOMMANO h					10,00	33,57	335,70
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
121 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 2 responsabili) lavoratori	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO h					10,00	33,57	335,70
122 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori	8,00			5,000	40,00		
	SOMMANO h					40,00	23,24	929,60
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b>							
	<b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
123 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		97,20			97,20		
	SOMMANO ml					97,20	14,00	1'360,80
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
124 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,72	17,20
125 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	13,56	135,60
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
126 SIC.01.01.00	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.							
	<b>A RIPORTARE</b>							94'481,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							94'481,48
1.a	Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI SPALLE  PARATIE	2,00 2,00	23,40 45,00		4,800 6,360	224,64 572,40		
	SOMMANO m²					797,04	9,50	7'571,88
127 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	31,00		3,800	235,60		
	SOMMANO m²					235,60	9,50	2'238,20
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
128 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000		184,00		
	SOMMANO h					184,00	15,68	2'885,12
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
129 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
130 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
131 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		151,60			151,60		
	<b>A RIPORTARE</b>					151,60		107'535,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					151,60		107'535,98
	SOMMANO m²					151,60	6,00	909,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
132 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
133 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
134 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
135 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
136 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili lavoratori)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
	<b>A RIPORTARE</b>							109'142,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							109'142,94
137 SIC.05.02.00 1.b	<p>INFORMAZIONI</p> <p>Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE</p> <p>Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO h</p> <p style="text-align: center;"><b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b></p>	8,00			2,000	16,00		
						16,00	23,24	371,84
138 SIC.02.01.00 5.a	<p>PARAPETTI</p> <p>Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.</p> <p>I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;"><b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b></p>		111,60			111,60		
						111,60	14,00	1'562,40
139 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	<p>ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>	2,00			1,000	2,00		
						2,00	1,72	3,44
140 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	<p>ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p> <p style="text-align: center;"><b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b></p>	2,00			1,000	2,00		
						2,00	13,56	27,12
141 SIC.01.01.00 1.a	<p>PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI</p> <p>In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio.</li> <li>- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI</li> </ul> <p>Opere d'arte minori</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p style="text-align: center;"><b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b></p>	2,00	70,20		4,200	589,68		
						589,68	9,50	5'601,96
142 SIC.01.02.02	<p>BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE</p> <p>Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.</p>							
	<b>A RIPORTARE</b>							116'709,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							116'709,70
5.a	Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
143 SIC.01.02.02	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.							
5.b	Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
144 SIC.01.03.00	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		179,80			179,80		
1	SOMMANO m²					179,80	6,00	1'078,80
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
145 SIC.04.05.00	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
5.b	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
146 SIC.04.05.01	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
0	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
147 SIC.04.05.01	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
5	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>A RIPORTARE</b>							118'576,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							118'576,60
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
148 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
149 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
150 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori	8,00			2,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	23,24	371,84
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b> <b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
151 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		140,00			140,00		
	SOMMANO ml					140,00	14,00	1'960,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
152 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1,72	6,88
153 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC							
	<b>A RIPORTARE</b>							121'049,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							121'049,60
	SOMMANO cadauno	2,00			2,000	4,00		
						4,00	13,56	54,24
	<b>TO.01 - TOMBINO ALLA PROG. 1+811,20 (SpCat 66)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
154 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	29,00		3,000	174,00		
	SOMMANO m²					174,00	9,50	1'653,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
155 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
156 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
157 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		29,00			29,00		
	SOMMANO m²					29,00	6,00	174,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
158 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00		123'290,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1,00		123'290,14
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
159 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
160 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
161 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
162 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
163 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori					8,00		
	SOMMANO h					8,00	23,24	185,92
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2) SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
164 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.							
	<b>A RIPORTARE</b>							124'039,14



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							124'039,14
	I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		10,00			10,00		
	SOMMANO ml					10,00	14,00	140,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
165 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1,72	3,44
166 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	13,56	27,12
	<b>overflow (SpCat 144) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
167 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	39,60		3,800	300,96		
	SOMMANO m²					300,96	9,50	2'859,12
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
168 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
169 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	<b>A RIPORTARE</b>							127'498,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							127'498,42
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
170 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		119,20			119,20		
	SOMMANO m²					119,20	6,00	715,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
171 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
172 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
173 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
174 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							128'776,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							128'776,70
175 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
176 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori	8,00			2,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	23,24	371,84
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2) SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
177 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		80,00			80,00		
	SOMMANO ml					80,00	14,00	1'120,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
178 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1,72	6,88
179 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	13,56	54,24
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
180 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	30,60		2,600	159,12		
	<b>A RIPORTARE</b>					159,12		130'463,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					159,12		130'463,94
	SOMMANO m²					159,12	9,50	1'511,64
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
181 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
182 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
183 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		98,80			98,80		
	SOMMANO m²					98,80	6,00	592,80
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
184 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
185 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
186 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...							
	<b>A RIPORTARE</b>							133'243,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							133'243,78
	del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
187 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
188 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
189 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori	8,00			2,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	23,24	371,84
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b> <b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
190 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		60,00			60,00		
	SOMMANO ml					60,00	14,00	840,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
191 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	2,00			2,000	4,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					4,00		134'907,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					4,00		134'907,18
	SOMMANO cadauno					4,00	1,72	6,88
192 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	13,56	54,24
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
193 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	37,80		2,600	196,56		
	SOMMANO m²					196,56	9,50	1'867,32
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
194 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
195 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
196 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		113,20			113,20		
	SOMMANO m²					113,20	6,00	679,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
197	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO							
	<b>A RIPORTARE</b>							137'944,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							137'944,42
SIC.04.05.00 5.b	Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
198 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
199 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
200 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
201 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
202 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratori) lavoratori	8,00			2,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	23,24	371,84
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							139'013,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							139'013,62
	<b>DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b> <b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
203 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		73,00			73,00		
	SOMMANO ml					73,00	14,00	1'022,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
204 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1,72	6,88
205 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	13,56	54,24
	<b>MS.01 - MURO USCITA SS77 OVEST M. DX MDP - DALLA Pk 0+160,00 ALLA Pk 0+215,60 (SpCat 90)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
206 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		80,00	8,500		680,00		
	SOMMANO m²					680,00	9,50	6'460,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
207 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
208	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE							
	<b>A RIPORTARE</b>							146'845,74



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							146'845,74
SIC.01.02.02 5.b	Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	70,30	210,90
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
209 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		80,00	2,000		160,00		
	SOMMANO m²					160,00	6,00	960,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
210 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
211 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
212 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
213 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE							
	<b>A RIPORTARE</b>							148'445,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							148'445,44
	Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)  SOMMANO h	3,00	2,00	3,000		18,00		
						18,00	33,57	604,26
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
214 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	3,000		18,00		
						18,00	33,57	604,26
215 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	3,000		120,00		
						120,00	23,24	2'788,80
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
216 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	5,00			3,000	15,00		
						15,00	1,72	25,80
217 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			3,000	6,00		
						6,00	13,56	81,36
	<b>overflow (SpCat 144)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
218 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
						1,00	289,00	289,00
219 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato					1,00		
						1,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00		152'838,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1,00		152'838,92
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
220 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		468,00			468,00		
	SOMMANO m²					468,00	6,00	2'808,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
221 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
222 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
223 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
224 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	<b>A RIPORTARE</b>							156'548,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							156'548,86
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
225 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
226 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
227 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,72	34,40
228 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	13,56	54,24
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
229 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
230 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
231	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE							
	<b>A RIPORTARE</b>							159'258,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							159'258,84
SIC.01.03.00 1	Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		450,00			450,00		
	SOMMANO m²					450,00	6,00	2'700,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
232 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
233 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
234 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
235 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
236 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)							
	<b>A RIPORTARE</b>							162'790,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							162'790,48
	lavoratori	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
237 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
238 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,72	34,40
239 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	13,56	54,24
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
240 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
241 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
242 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		1040,00			1'040,00		
	SOMMANO m²					1'040,00	6,00	6'240,00
	<b>A RIPORTARE</b>							171'740,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							171'740,46
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
243 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
244 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
245 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
246 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
247 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
248 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE							
	<b>A RIPORTARE</b>							172'974,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							172'974,94
	Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratori) lavoratori SOMMANO h	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
						80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
249 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,72	34,40
250 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	13,56	54,24
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
251 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
252 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
253 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		900,00			900,00		
	SOMMANO m²					900,00	6,00	5'400,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
254	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO							
	<b>A RIPORTARE</b>							180'682,08



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							180'682,08
SIC.04.05.00 5.b	Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
255 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
256 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
257 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
258 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
259 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							183'775,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							183'775,76
	<b>4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
260 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,72	34,40
261 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	13,56	54,24
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
262 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
263 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
264 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		424,00			424,00		
	SOMMANO m²					424,00	6,00	2'544,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
265 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI							
	<b>A RIPORTARE</b>							186'767,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							186'767,70
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	220,00	220,00
266 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
267 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000		184,00		
	SOMMANO h					184,00	15,68	2'885,12
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
268 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
269 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
270 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					12,00		190'484,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					12,00		190'484,46
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
271 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
272 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,72	34,40
273 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	13,56	54,24
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
274 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
275 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
276 PA.SIC.L01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000		184,00		
	SOMMANO h					184,00	15,68	2'885,12
	<b>A RIPORTARE</b>							196'079,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							196'079,56
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
277 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		326,00			326,00		
	SOMMANO m²					326,00	6,00	1'956,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
278 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
279 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
280 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
281 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	<b>A RIPORTARE</b>							198'867,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							198'867,20
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
282 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
283 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
284 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,72	34,40
285 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	13,56	54,24
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
286 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		12,68		7,700	97,64		
	SOMMANO m²					97,64	9,50	927,58
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
287 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
	<b>A RIPORTARE</b>							202'434,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							202'434,46
288 SIC.01.02.02 5.b	<b>BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE</b> Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>								
289 SIC.01.03.00 1	<b>RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE</b> Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		14,40			14,40		
	SOMMANO m²					14,40	6,00	86,40
<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>								
<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>								
290 SIC.04.05.00 5.b	<b>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO</b> Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
291 SIC.04.05.01 0	<b>TROUSSE LEVA SCHEGGE</b> Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
292 SIC.04.05.01 5	<b>KIT LAVA OCCHI</b> Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>								
<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>								
293 SIC.05.01.00 1.a	<b>COORDINAMENTO ASSEMBLEE</b> Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.							
	<b>A RIPORTARE</b>							203'090,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							203'090,26
	- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
294 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
295 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
296 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,72	17,20
297 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	13,56	54,24
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
298 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		57,60		3,500	201,60		
	SOMMANO m²					201,60	9,50	1'915,20
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
299 SIC.01.02.02	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.							
	<b>A RIPORTARE</b>							207'741,78



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							207'741,78
5.a	Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
300 SIC.01.02.02	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.							
5.b	Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
301 SIC.01.03.00	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.					57,60		
1	SOMMANO m²		57,60			57,60	6,00	345,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
302 SIC.04.05.00	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
5.b	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
303 SIC.04.05.01	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
0	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
304 SIC.04.05.01	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
5	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>A RIPORTARE</b>							208'945,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							208'945,78
	<p style="text-align: center;"><b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>  <b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b></p>							
305 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	<p style="text-align: center;"><b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b></p>							
306 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili lavoratori)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
307 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori lavoratori)	20,00	2,00	2,000	2,000	160,00		
	SOMMANO h					160,00	23,24	3'718,40
	<p style="text-align: center;"><b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>  <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b></p>							
308 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,72	17,20
309 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	13,56	54,24
	<p style="text-align: center;"><b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>  <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b></p>							
310 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
	<b>A RIPORTARE</b>							213'830,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							213'830,30
311 SIC.01.02.02 5.b	<p>BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE</p> <p>Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica di distribuzione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.</p> <p>- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>Area lavorazioni lungo il tracciato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	1,00			2,000	2,00		
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>					2,00	70,30	140,60
312 SIC.01.03.00 1	<p>RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE</p> <p>Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.</p> <p>Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	3,00	63,00			189,00		
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>					189,00	6,00	1'134,00
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
313 SIC.04.05.00 5.b	<p>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO</p> <p>Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge.</p> <p>Sono compresi:</p> <p>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</p> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p>- PER OLTRE DUE DIPENDENTI</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	220,00	220,00
314 SIC.04.05.01 0	<p>TROUSSE LEVA SCHEGGE</p> <p>Sono compresi:</p> <p>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</p> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	25,80	25,80
315 SIC.04.05.01 5	<p>KIT LAVA OCCHI</p> <p>Sono compresi:</p> <p>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</p> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
316 SIC.05.01.00 1.a	<p>COORDINAMENTO ASSEMBLEE</p> <p>Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor</p>							
	<b>A RIPORTARE</b>							215'533,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							215'533,70
	... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
317 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
318 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
319 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,72	17,20
320 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	13,56	108,48
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b> <b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
321 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.	3,00	63,00			189,00		
	SOMMANO ml					189,00	14,00	2'646,00
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							220'970,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							220'970,26
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
322 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
323 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
324 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	3,00	41,40			124,20		
	SOMMANO m²					124,20	6,00	745,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
325 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
326 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
327 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00		222'320,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1,00		222'320,56
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
328 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
329 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
330 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
331 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	5,00			1,000	5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	1,72	8,60
332 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	13,56	54,24
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2) SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
333 SIC.02.01.00	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,							
	<b>A RIPORTARE</b>							225'231,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							225'231,28
5.a	fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.	3,00	41,40			124,20		
	SOMMANO ml					124,20	14,00	1'738,80
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
334 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
335 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
336 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	3,00	65,85			197,55		
	SOMMANO m²					197,55	6,00	1'185,30
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
337 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
338 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
	<b>A RIPORTARE</b>							228'830,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							228'830,78
339 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
340 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
341 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
342 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
343 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,72	17,20
344 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	13,56	108,48
	<b>A RIPORTARE</b>							231'804,34



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							231'804,34
	<p><b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b></p> <p><b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b></p>							
345 SIC.02.01.00 5.a	<p>PARAPETTI</p> <p>Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.</p> <p>I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.</p>	3,00	65,85			197,55		
	SOMMANO ml					197,55	14,00	2'765,70
	<p><b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b></p> <p><b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b></p>							
346 SIC.01.02.02 5.a	<p>BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE</p> <p>Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.</p> <p>- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>Area lavorazioni</p>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	289,00	578,00
347 SIC.01.02.02 5.b	<p>BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE</p> <p>Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.</p> <p>- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>Area lavorazioni lungo il tracciato</p>	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	70,30	421,80
	<p><b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b></p>							
348 SIC.01.03.00 1	<p>RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE</p> <p>Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.</p> <p>Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.</p>	3,00	305,00			915,00		
	SOMMANO m²					915,00	6,00	5'490,00
	<p><b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b></p> <p><b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b></p>							
349 SIC.04.05.00 5.b	<p>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO</p> <p>Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge.</p> <p>Sono compresi:</p> <p>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</p> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p>- PER OLTRE DUE DIPENDENTI</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
	<b>A RIPORTARE</b>							241'279,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							241'279,84
350 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
351 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
352 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
353 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
354 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
355 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	5,00			3,000	15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	1,72	25,80
	<b>A RIPORTARE</b>							244'179,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							244'179,32
356 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	4,00			3,000	12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	13,56	162,72
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b> <b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
357 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.	3,00	305,00			915,00		
	SOMMANO ml					915,00	14,00	12'810,00
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
358 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
359 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
360 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	3,00	75,04			225,12		
	SOMMANO m²					225,12	6,00	1'350,72
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
361	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO							
	<b>A RIPORTARE</b>							258'932,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							258'932,36
SIC.04.05.00 5.b	Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
362 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
363 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
364 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
365 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
366 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							262'026,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							262'026,04
	<b>4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
367 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,72	17,20
368 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	13,56	108,48
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b> <b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
369 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.	3,00	75,04			225,12		
	SOMMANO ml					225,12	14,00	3'151,68
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
370 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
371 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
372 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.							
	<b>A RIPORTARE</b>							265'733,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							265'733,00
	SOMMANO m²	3,00	100,00			300,00		
						300,00	6,00	1'800,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
373 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
374 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
375 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
376 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
377 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	<b>A RIPORTARE</b>							268'767,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							268'767,48
378 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori  SOMMANO h	20,00	2,00	2,000		80,00  80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
379 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione  SOMMANO cadauno	5,00			2,000	10,00  10,00	1,72	17,20
380 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC  SOMMANO cadauno	4,00			2,000	8,00  8,00	13,56	108,48
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2) SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
381 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.  SOMMANO ml		190,40			190,40  190,40	14,00	2'665,60
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
382 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni  SOMMANO cad					1,00  1,00	289,00	289,00
383 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					2,00		273'706,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					2,00		273'706,96
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
384 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	4,00	51,50			206,00		
	SOMMANO m²					206,00	6,00	1'236,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
385 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
386 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
387 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
388 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	<b>A RIPORTARE</b>							275'915,20



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							275'915,20
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
389 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
390 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
391 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	5,00			1,000	5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	1,72	8,60
392 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	13,56	54,24
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b>							
	<b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
393 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.	4,00	51,50			206,00		
	SOMMANO ml					206,00	14,00	2'884,00
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
394 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					2,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					2,00		281'124,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					2,00		281'124,08
	SOMMANO cad					2,00	289,00	578,00
395 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
396 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	4,00	232,90			931,60		
	SOMMANO m²					931,60	6,00	5'589,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
397 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
398 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
399 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							288'001,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							288'001,68
400 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
401 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
402 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
403 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	20,00			2,000	40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	1,72	68,80
404 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	13,56	108,48
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b> <b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
405 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.	4,00	232,90			931,60		
	SOMMANO ml					931,60	14,00	13'042,40
	<b>A RIPORTARE</b>							303'886,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							303'886,24
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
406 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
407 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	70,30	210,90
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
408 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		30,00			30,00		
	SOMMANO m²					30,00	6,00	180,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
409 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
410 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
411 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.							
	<b>A RIPORTARE</b>							304'811,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							304'811,94
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
412	COORDINAMENTO ASSEMBLEE							
SIC.05.01.00	Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.							
1.a	- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
413	INFORMAZIONI							
SIC.05.02.00	Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.							
1.a	- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
414	INFORMAZIONI							
SIC.05.02.00	Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.							
1.b	- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
415	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE							
PA.SIC.S1.0	POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ...							
4.6.1.d	tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	8,00			4,000	32,00		
	SOMMANO cadauno					32,00	1,72	55,04
416	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC							
PA.SIC.S1.0	(KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ...							
4.6.2.b	ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	4,00			4,000	16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	13,56	216,96
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2) SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							307'931,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							307'931,82
417 SIC.02.01.00 5.a	<b>PARAPETTI</b> Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		30,00			30,00		
	SOMMANO ml					30,00	14,00	420,00
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
418 SIC.01.02.02 5.a	<b>BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE</b> Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
419 SIC.01.02.02 5.b	<b>BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE</b> Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
420 SIC.01.03.00 1	<b>RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE</b> Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		220,00			220,00		
	SOMMANO m²					220,00	6,00	1'320,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
421 SIC.04.05.00 5.b	<b>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO</b> Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
422 SIC.04.05.01 0	<b>TROUSSE LEVA SCHEGGE</b> Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00		310'462,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1,00		310'462,02
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
423 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
424 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
425 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
426 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
427 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	8,00			4,000	32,00		
	SOMMANO cadauno					32,00	1,72	55,04
428 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	4,00			4,000	16,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					16,00		313'390,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					16,00		313'390,74
	SOMMANO cadauno					16,00	13,56	216,96
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2) SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
429 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		220,00			220,00		
	SOMMANO ml					220,00	14,00	3'080,00
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
430 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
431 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
432 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		132,00			132,00		
	SOMMANO m²					132,00	6,00	792,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
433 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00		317'909,30



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1,00		317'909,30
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
434 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
435 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
436 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
437 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
438 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
439 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione							
	<b>A RIPORTARE</b>							321'002,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							321'002,98
	SOMMANO cadauno	8,00			2,000	16,00		
						16,00	1,72	27,52
440 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC							
	SOMMANO cadauno	4,00			2,000	8,00		
						8,00	13,56	108,48
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b>							
	<b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
441 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.							
	SOMMANO ml		132,00			132,00		
						132,00	14,00	1'848,00
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
442 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
443 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato					4,00		
	SOMMANO cad	1,00			4,000	4,00		
						4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
444 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.							
	SOMMANO m²		127,00			127,00		
						127,00	6,00	762,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							324'319,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							324'319,18
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
445 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
446 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
447 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
448 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
449 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
450 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>A RIPORTARE</b>							327'412,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							327'412,86
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
451 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	8,00			4,000	32,00		
	SOMMANO cadauno					32,00	1,72	55,04
452 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	4,00			4,000	16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	13,56	216,96
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b> <b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
453 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		127,00			127,00		
	SOMMANO ml					127,00	14,00	1'778,00
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
454 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		30,60		6,420	196,45		
	SOMMANO m²					196,45	9,50	1'866,28
455 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		221,40		11,000	2'435,40		
	SOMMANO m²					2'435,40	9,50	23'136,30
456 SIC.01.01.00	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.							
	<b>A RIPORTARE</b>							354'465,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							354'465,44
1.a	Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		133,20		8,000	1'065,60		
	SOMMANO m²					1'065,60	9,50	10'123,20
457 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		127,80		5,000	639,00		
	SOMMANO m²					639,00	9,50	6'070,50
	<b>AP.01 - CORPO STRADALE IN DX DALLA Pk 1+244,00 ALLA Pk 3+280,00 (SpCat 11)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
458 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	289,00	1'734,00
459 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO cad					12,00	70,30	843,60
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
460 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	2000,00			4'000,00		
	SOMMANO m²					4'000,00	6,00	24'000,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
461 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI							
	<b>A RIPORTARE</b>							397'236,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							397'236,74
	SOMMANO cad					2,00		
462 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00	220,00	440,00
	SOMMANO cad					2,00		
463 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00	25,80	51,60
	SOMMANO cad					2,00		
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
464 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
465 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
466 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
467 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							401'027,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							401'027,78
	supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,72	17,20
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
468 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	20,000	2,000	320,00		
	SOMMANO h					320,00	15,68	5'017,60
	<b>ST.01 - SOTTOVIA DEVIAZIONE 1 - ALLA Pk 1+860,00 (SpCat 50)</b>							
469 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	15,68	5'770,24
	<b>VI.01 - VIADOTTO SV MADONNA DEL PIANO - DALLA Pk 0+ 402,70 ALLA Pk 0+615,247 (SpCat 56)</b>							
470 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	7,500	1'380,00		
	SOMMANO h					1'380,00	15,68	21'638,40
	<b>overflow (SpCat 144)</b>							
471 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000		184,00		
	SOMMANO h					184,00	15,68	2'885,12
472 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000		184,00		
	SOMMANO h					184,00	15,68	2'885,12
473 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000		184,00		
	SOMMANO h					184,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					184,00		439'241,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					184,00		439'241,46
	SOMMANO h					184,00	15,68	2'885,12
474 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000		184,00		
	SOMMANO h					184,00	15,68	2'885,12
475 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	15,68	5'770,24
476 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	15,68	5'770,24
477 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	4,000	736,00		
	SOMMANO h					736,00	15,68	11'540,48
478 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000		184,00		
	SOMMANO h					184,00	15,68	2'885,12
479 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	5,000	920,00		
	SOMMANO h					920,00	15,68	14'425,60
480 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	5,000	920,00		
	SOMMANO h					920,00	15,68	14'425,60
481 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	5,000	920,00		
	SOMMANO h					920,00	15,68	14'425,60
	A RIPORTARE							514'254,58



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							514'254,58
482 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000		184,00		
	SOMMANO h					184,00	15,68	2'885,12
	<b>TO.01 - TOMBINO ALLA PROG. 1+811,20 (SpCat 66)</b>							
483 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	15,68	125,44
	<b>overflow (SpCat 144)</b>							
484 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	15,68	5'770,24
485 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	15,68	5'770,24
486 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	15,68	5'770,24
	<b>MS.01 - MURO USCITA SS77 OVEST M. DX MDP - DALLA Pk 0+160,00 ALLA Pk 0+215,60 (SpCat 90)</b>							
487 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	3,000	552,00		
	SOMMANO h					552,00	15,68	8'655,36
	<b>overflow (SpCat 144)</b>							
488 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA							
	<b>A RIPORTARE</b>							543'231,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							543'231,22
	Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	15,68	5'770,24
489 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	15,68	5'770,24
490 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000		184,00		
	SOMMANO h					184,00	15,68	2'885,12
491 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000		184,00		
	SOMMANO h					184,00	15,68	2'885,12
492 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	15,68	5'770,24
493 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	3,000	552,00		
	SOMMANO h					552,00	15,68	8'655,36
494 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	15,68	5'770,24
495 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	15,68	5'770,24
496 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000		184,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					184,00		586'508,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					184,00		586'508,02
	SOMMANO h					184,00	15,68	2'885,12
497 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	15,68	5'770,24
498 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	4,000	736,00		
	SOMMANO h					736,00	15,68	11'540,48
499 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	4,000	736,00		
	SOMMANO h					736,00	15,68	11'540,48
500 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	15,68	5'770,24
501 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	4,000	736,00		
	SOMMANO h					736,00	15,68	11'540,48
	<b>ST.01 - SOTTOVIA DEVIAZIONE 1 - ALLA Pk 1+860,00 (SpCat 50)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
502 PA.SIC.S1.0 1.2.34.a	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di pressostati. a) Montaggio e smontaggio. euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)					1,00		
	SOMMANO ca					1,00	2'489,11	2'489,11
503 PA.SIC.S1.0 1.2.34.b	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50; elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave verticale a membrana da 1 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese successivo o frazione.					2,00		
	SOMMANO mese					2,00	196,27	392,54
	<b>A RIPORTARE</b>							638'436,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							638'436,71
	<b>VI.01 - VIADOTTO SV MADONNA DEL PIANO - DALLA Pk 0+402,70 ALLA Pk 0+615,247 (SpCat 56)</b>							
504 PA.SIC.S1.0 1.2.34.a	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di pressostati. a) Montaggio e smontaggio. euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)					1,00		
	SOMMANO ca					1,00	2'489,11	2'489,11
505 PA.SIC.S1.0 1.2.34.b	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50; elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave verticale a membrana da 1 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese successivo o frazione.				8,000	8,00		
	SOMMANO mese					8,00	196,27	1'570,16
	<b>overflow (SpCat 144)</b> <b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 20)</b>							
506 SIC.04.01.00 1.a	SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE SICUREZZA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rif ... za dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER CIFRE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12		468,00			468,00		
	SOMMANO ml					468,00	0,38	177,84
507 SIC.04.01.00 1.c	SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE SICUREZZA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rif ... za dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER CIFRE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25	2,00	468,00			936,00		
	SOMMANO ml					936,00	0,60	561,60
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
508 SIC.04.03.00 5	DELINEATORE Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati ... adauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		94,00			94,00		
	SOMMANO cad					94,00	0,40	37,60
	<b>SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 20)</b>							
509	SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE							
	<b>A RIPORTARE</b>							643'273,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							643'273,02
SIC.04.01.00 1.a	SICUREZZA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rif ... za dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER CIFRE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12		450,00			450,00		
	SOMMANO ml					450,00	0,38	171,00
510 SIC.04.01.00 1.c	SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE SICUREZZA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rif ... za dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER CIFRE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25	2,00	450,00			900,00		
	SOMMANO ml					900,00	0,60	540,00
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
511 SIC.04.03.00 5	DELINEATORE Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati ... adauo per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		90,00			90,00		
	SOMMANO cad					90,00	0,40	36,00
	<b>SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 20)</b>							
512 SIC.04.01.00 1.a	SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE SICUREZZA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rif ... za dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER CIFRE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12		1040,00			1'040,00		
	SOMMANO ml					1'040,00	0,38	395,20
513 SIC.04.01.00 1.c	SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE SICUREZZA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rif ... za dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER CIFRE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25	2,00	1040,00			2'080,00		
	SOMMANO ml					2'080,00	0,60	1'248,00
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
514 SIC.04.03.00 5	DELINEATORE Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati ... adauo per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		208,00			208,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					208,00		645'663,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					208,00		645'663,22
	SOMMANO cad					208,00	0,40	83,20
	<b>SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 20)</b>							
515 SIC.04.01.00 1.a	SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE SICUREZZA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rif ... za dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER CIFRE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12		900,00			900,00		
	SOMMANO ml					900,00	0,38	342,00
516 SIC.04.01.00 1.c	SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE SICUREZZA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rif ... za dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER CIFRE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25	2,00	900,00			1'800,00		
	SOMMANO ml					1'800,00	0,60	1'080,00
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
517 SIC.04.03.00 5	DELINEATORE Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati ... dauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		180,00			180,00		
	SOMMANO cad					180,00	0,40	72,00
	<b>SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 20)</b>							
518 SIC.04.01.00 1.a	SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE SICUREZZA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rif ... za dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER CIFRE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12		424,00			424,00		
	SOMMANO ml					424,00	0,38	161,12
519 SIC.04.01.00 1.c	SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE SICUREZZA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rif ... za dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER CIFRE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25	2,00	424,00			848,00		
	SOMMANO ml					848,00	0,60	508,80
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							647'910,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							647'910,34
520 SIC.04.03.00 5	<p>DELINEATORE Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati ... adauo per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p style="text-align: center;"><b>SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 20)</b></p>		85,00			85,00		
						85,00	0,40	34,00
521 SIC.04.01.00 1.a	<p>SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE SICUREZZA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rif ... za dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER CIFRE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		326,00			326,00		
						326,00	0,38	123,88
522 SIC.04.01.00 1.c	<p>SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE SICUREZZA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rif ... za dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER CIFRE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;"><b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b></p>	2,00	326,00			652,00		
						652,00	0,60	391,20
523 SIC.04.03.00 5	<p>DELINEATORE Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati ... adauo per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p style="text-align: center;"><b>VI.01 - VIADOTTO SV MADONNA DEL PIANO - DALLA Pk 0+402,70 ALLA Pk 0+615,247 (SpCat 56)</b></p>		65,00			65,00		
						65,00	0,40	26,00
524 SIC.04.03.02 5	<p>SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavor ... nza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. PER OGNI MESE O FRAZIONE.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;"><b>AP.01 - CORPO STRADALE IN DX DALLA Pk 1+244,00 ALLA Pk 3+280,00 (SpCat 11)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b></p>		572,00		7,500	4'290,00		
						4'290,00	3,28	14'071,20
525 SIC.04.02.01 0.1.b	<p>PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte</p>							
	<b>A RIPORTARE</b>							662'556,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							662'556,62
	posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
526 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO m²					4,00	13,77	55,08
527 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,41	388,20
528 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	20,00			8,000	160,00		
	SOMMANO cad					160,00	4,12	659,20
529 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,23	48,46
530 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	21,69	130,14
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							663'865,24



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							663'865,24
531 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	80,00			2,000	160,00		
	SOMMANO cad					160,00	0,25	40,00
	<b>VI.01 - VIADOTTO SV MADONNA DEL PIANO - DALLA Pk 0+402,70 ALLA Pk 0+615,247 (SpCat 56) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
532 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
533 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	1,00			8,000	8,00		
	SOMMANO m²					8,00	13,77	110,16
534 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,41	388,20
535 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	20,00			6,500	130,00		
	SOMMANO cad					130,00	4,12	535,60
536 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.							
	<b>A RIPORTARE</b>							664'952,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							664'952,97
	IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
537 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
538 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	50,00			7,500	375,00		
	SOMMANO cad					375,00	0,25	93,75
	<b>overflow (SpCat 144)</b>							
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
539 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
540 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
541 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
	<b>A RIPORTARE</b>							665'335,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							665'335,97
542 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	4,12	41,20
543 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
544 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
545 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... . Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	0,25	12,50
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
546 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
547 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.							
	<b>A RIPORTARE</b>							665'471,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							665'471,05
	FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
548 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
549 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	4,12	41,20
550 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
551 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
552 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	0,25	12,50
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
553	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN							
	<b>A RIPORTARE</b>							665'800,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							665'800,23
SIC.04.02.01 0.1.b	LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
554 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
555 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
556 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	4,12	41,20
557 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
558 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
	<b>A RIPORTARE</b>							666'130,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							666'130,68
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
559 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	0,25	12,50
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
560 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
561 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
562 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
563 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	4,12	41,20
564 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.							
	<b>A RIPORTARE</b>							666'406,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							666'406,02
	IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
565 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
566 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... . Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	0,25	12,50
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
567 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
568 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
569 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
	<b>A RIPORTARE</b>							666'707,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							666'707,77
570 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	4,12	41,20
571 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
572 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
573 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	0,25	12,50
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
574 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
575 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE							
	<b>A RIPORTARE</b>							666'842,85



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							666'842,85
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
576 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
577 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	4,12	41,20
578 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
579 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
580 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... . Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	0,25	12,50
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
581 SIC.04.02.01	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10							
	<b>A RIPORTARE</b>							667'172,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							667'172,03
0.1.b	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
582 SIC.04.02.01	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10							
0.1.b	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
583 SIC.04.02.00	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2							
5.1.a	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
584 SIC.04.02.00	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2							
5.1.b	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	10,00			2,000	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,12	82,40
585 SIC.04.02.01	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE							
5.1.a	In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
586 SIC.04.02.02	TABELLE LAVORI							
0	Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							667'557,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							667'557,45
587 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	50,00			2,000	100,00		
	SOMMANO cad					100,00	0,25	25,00
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
588 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
589 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	1,00			4,000	4,00		
	SOMMANO m²					4,00	13,77	55,08
590 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
591 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	10,00			4,000	40,00		
	SOMMANO cad					40,00	4,12	164,80
592 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO							
	<b>A RIPORTARE</b>							668'010,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							668'010,20
	- DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
593 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
594 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	50,00			4,000	200,00		
	SOMMANO cad					200,00	0,25	50,00
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
595 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
596 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	1,00			4,000	4,00		
	SOMMANO m²					4,00	13,77	55,08
597 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
	<b>A RIPORTARE</b>							668'390,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							668'390,76
598 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	10,00			4,000	40,00		
	SOMMANO cad					40,00	4,12	164,80
599 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
600 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
601 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	50,00			4,000	200,00		
	SOMMANO cad					200,00	0,25	50,00
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
602 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1,00	13,77	13,77
603 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	<b>A RIPORTARE</b>							668'686,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							668'686,94
	SOMMANO m²	1,00			4,000	4,00		
						4,00	13,77	55,08
604 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
605 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	10,00			4,000	40,00		
	SOMMANO cad					40,00	4,12	164,80
606 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
607 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
608 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	50,00			4,000	200,00		
	SOMMANO cad					200,00	0,25	50,00
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
609 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte							
	<b>A RIPORTARE</b>							669'218,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							669'218,53
	posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
610 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO m²					5,00	13,77	68,85
611 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
612 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	10,00			5,000	50,00		
	SOMMANO cad					50,00	4,12	206,00
613 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
614 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							669'768,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							669'768,86
615 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	50,00			5,000	250,00		
	SOMMANO cad					250,00	0,25	62,50
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
616 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
617 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO m²					5,00	13,77	68,85
618 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
619 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	10,00			5,000	50,00		
	SOMMANO cad					50,00	4,12	206,00
620 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140							
	<b>A RIPORTARE</b>							670'314,08



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							670'314,08
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	24,23	24,23
621 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
622 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	50,00			5,000	250,00		
	SOMMANO cad					250,00	0,25	62,50
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
623 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
624 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO m²					5,00	13,77	68,85
625 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
626	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI							
	<b>A RIPORTARE</b>							670'720,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							670'720,91
SIC.04.02.00 5.1.b	ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	10,00			5,000	50,00		
	SOMMANO cad					50,00	4,12	206,00
627 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
628 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
629 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... . Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	50,00			5,000	250,00		
	SOMMANO cad					250,00	0,25	62,50
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
630 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
631 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			42,000	42,00		
	SOMMANO cad					42,00	70,30	2'952,60
	<b>A RIPORTARE</b>							674'298,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							674'298,62
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
632 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		446,00			446,00		
	SOMMANO m²					446,00	6,00	2'676,00
633 SIC.01.03.01 5.2.a	ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE Formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata ... dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE		6,00	2,000		12,00		
	SOMMANO m²					12,00	16,25	195,00
634 SIC.01.03.01 5.2.b	ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE Formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata ... e l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE		6,00	2,000	42,000	504,00		
	SOMMANO m²					504,00	1,24	624,96
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
635 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	220,00	440,00
636 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,80	51,60
637 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,00	366,00
	<b>A RIPORTARE</b>							678'652,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							678'652,18
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
638 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	42,000	504,00		
	SOMMANO h					504,00	33,57	16'919,28
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
639 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
640 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 30 lavoratori) lavoratori	30,00	2,00	2,000		1,00 120,00		
	SOMMANO h					121,00	23,24	2'812,04
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
641 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi (SbCat 16)</b>							
642 SIC.03.03.00 1	CARTELLI ANTINCENDIO Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m). PER OGNI MESE O FRAZIONE.	3,00			41,000	123,00		
	SOMMANO cad					123,00	0,34	41,82
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							698'871,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							698'871,54
	<b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
643 SIC.04.06.00 1.2.a	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	84,60	169,20
644 SIC.04.06.00 1.2.b	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... mite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			42,000	84,00		
	SOMMANO cad					84,00	19,74	1'658,16
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
645 PA.SIC.A.00 1.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle ... di canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero		10488,00			0,600	6'292,80	
	SOMMANO m³					6'292,80	3,32	20'892,10
	<b>SIC.01.07 - Altri apprestamenti (SbCat 7)</b>							
646 SIC.01.07.06 5	PROVVISTA E STESA MECCANICA DI MISTO GRANULARE Composto di sabbia grossa e ciottoli, spessore fino a 12 cm, compresa regolarizzazione e compattazione. Campo Base		10488,00			10'488,00		
	SOMMANO m²					10'488,00	2,51	26'324,88
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
647 PA.SIC.26.0 1.07.11	FOSSO DI GUARDIA CON MEZZO MECCANICO Fosso di guardia o canale di raccolta acque meteoriche o di lavorazione, realizzato in terra per sezioni trapezie sino a 0,6 m², eseguito con mezzo meccanico					446,00		
	SOMMANO ml					446,00	76,05	33'918,30
	<b>SIC.01.05 - Depositi (SbCat 5)</b>							
648 SIC.01.05.00 1.a	CASSONE METALLICO MC 6 per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: - l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere g ... rre per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					3,00		
	SOMMANO mese					3,00	92,80	278,40
	<b>A RIPORTARE</b>							782'112,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							782'112,58
649 SIC.01.05.00 1.b	CASSONE METALLICO MC 6 per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: - l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere g ... per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	3,00			42,000	126,00		
	SOMMANO mese					126,00	37,10	4'674,60
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
650 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
651 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			42,000	42,00		
	SOMMANO cad					42,00	70,30	2'952,60
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
652 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		300,00			300,00		
	SOMMANO m²					300,00	6,00	1'800,00
653 SIC.01.03.01 5.2.a	ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE Formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata ... dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE		6,00	2,000		12,00		
	SOMMANO m²					12,00	16,25	195,00
654 SIC.01.03.01 5.2.b	ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE Formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata ... e l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE		6,00	2,000	42,000	504,00		
	SOMMANO m²					504,00	1,24	624,96
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							792'648,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							792'648,74
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
655 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	220,00	440,00
656 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,80	51,60
657 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,00	366,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
658 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	42,000	504,00		
	SOMMANO h					504,00	33,57	16'919,28
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
659 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
660 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 30 lavoratori) lavoratori	30,00	2,00	2,000		1,00 120,00		
	SOMMANO h					121,00	23,24	2'812,04
	<b>A RIPORTARE</b>							813'640,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							813'640,50
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
661 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi (SbCat 16)</b>							
662 SIC.03.03.00 1	CARTELLI ANTINCENDIO Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m). PER OGNI MESE O FRAZIONE.	3,00			41,000	123,00		
	SOMMANO cad					123,00	0,34	41,82
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
663 SIC.04.06.00 1.2.a	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	84,60	169,20
664 SIC.04.06.00 1.2.b	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... mite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			42,000	84,00		
	SOMMANO cad					84,00	19,74	1'658,16
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
665 PA.SIC.A.00 1.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle ... di canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero		3000,00		0,600	1'800,00		
	SOMMANO m³					1'800,00	3,32	5'976,00
	<b>A RIPORTARE</b>							821'529,06



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							821'529,06
	<b>SIC.01.07 - Altri apprestamenti (SbCat 7)</b>							
666 SIC.01.07.06 5	PROVVISTA E STESA MECCANICA DI MISTO GRANULARE Composto di sabbia grossa e ciottoli, spessore fino a 12 cm, compresa regolarizzazione e compattazione. Campo Base		3000,00			3'000,00		
	SOMMANO m²					3'000,00	2,51	7'530,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
667 PA.SIC.26.0 1.07.11	FOSSO DI GUARDIA CON MEZZO MECCANICO Fosso di guardia o canale di raccolta acque meteoriche o di lavorazione, realizzato in terra per sezioni trapezie sino a 0,6 m², eseguito con mezzo meccanico					300,00		
	SOMMANO ml					300,00	76,05	22'815,00
	<b>SIC.01.05 - Depositi (SbCat 5)</b>							
668 SIC.01.05.00 1.a	CASSONE METALLICO MC 6 per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: - l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere g ... rre per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					3,00		
	SOMMANO mese					3,00	92,80	278,40
669 SIC.01.05.00 1.b	CASSONE METALLICO MC 6 per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: - l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere g ... per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	3,00			42,000	126,00		
	SOMMANO mese					126,00	37,10	4'674,60
	<b>&lt;nessuna&gt; (SpCat 0)</b>							
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b>							
	<b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
670 PA.SIC.S1.0 2.1.7.a	Schermo mobile fonoassorbente in scatola di montaggio, completo di struttura portante in alluminio anodizzato, pannelli biassorbenti, ruote pivottanti. Fornitura, montaggio e posa in opera. a) Dimensioni cm 196,3 X 240 Recinzione tipo 6; (par.ug.=219,30/1,963) *(par.ug.=219,30/1,963)	111,72				111,72		
	SOMMANO cadauno					111,72	1'209,79	135'157,74
	<b>CB - CAMPO BASE 1 (SpCat 1)</b>							
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
671 SIC.01.03.00	BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA							
	<b>A RIPORTARE</b>							991'984,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							991'984,80
5.a	Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, par ... per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE (lung.=1062+353)		1415,00		2,000	2'830,00		
	SOMMANO m²					2'830,00	3,94	11'150,20
672 SIC.01.03.00	BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE ELETTRICALDATA							
5.b	Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, par ... tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE		1415,00	2,000	80,000	226'400,00		
	SOMMANO m²					226'400,00	0,32	72'448,00
673 SIC.01.03.01	DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE							
5.1.a	formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... per dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE	4,00	6,00		2,000	48,00		
	SOMMANO mq					48,00	5,50	264,00
674 SIC.01.03.01	DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE							
5.1.b	formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	4,00	6,00	80,000	2,000	3'840,00		
	SOMMANO mq					3'840,00	0,62	2'380,80
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
675 SIC.04.02.01	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE							
5.2.a	In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al f ... durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - IN MATERIALE PLASTICO - DIMENSIONI CM 100X140					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	12,67	25,34
676 SIC.04.02.01	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE							
5.2.b	in materiale plastico rettangolare, da impiegare all' interno e all' esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori - IN MATERIALE PLASTICO - DIMENSIONI CM 50X70					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	3,60	7,20
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>SIC.01.05 - Depositi (SbCat 5)</b>							
677	CASSONE METALLICO MC 6							
	<b>A RIPORTARE</b>							1'078'260,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							1'078'260,34
SIC.01.05.00 1.a	per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: - l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere g ... rre per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					3,00		
	SOMMANO mese					3,00	92,80	278,40
678 SIC.01.05.00 1.b	CASSONE METALLICO MC 6 per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: - l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere g ... per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	3,00			80,000	240,00		
	SOMMANO mese					240,00	37,10	8'904,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
679 SIC.01.02.00 1.a	PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5. - IN LEGNO Piattaforma per Dormitorio Piattaforma per Spogliatoio Piattaforma per Custode/guardiana Piattaforma per: Ufficio (Personale tecnico Direzione Lavori) Piattaforma per: Ufficio (Personale Committenza) Piattaforma per: Bagni Piattaforma per: Infermeria (Infermeria +servizio igienico) Piattaforma per: Cucina+sala mensa Piattaforma per: servizi igienici per mensa lavanderia deposito campioni per accettazione materiali	48,00	3,80	3,600		656,64		
	SOMMANO m²					1'539,07	34,14	52'543,85
680 SIC.01.02.00 5.a	BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefab ... ione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Dormitorio Spogliatoio mestranze Guardiana					48,00		
	SOMMANO cad					8,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					57,00	334,30	19'055,10
681 SIC.01.02.00 5.b	BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefab ... e del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Dormitorio Spogliatoio mestranze Guardiana	48,00			80,000	3'840,00		
	SOMMANO cad	8,00			80,000	640,00		
		1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					4'560,00	150,90	688'104,00
682	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO							
	<b>A RIPORTARE</b>							1'847'145,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							1'847'145,69
SIC.01.02.01 0.a	PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi d ... lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Dormitorio Spogliatoio mestranze Guardiana					48,00 8,00 1,00		
	SOMMANO cad					57,00	256,40	14'614,80
683 SIC.01.02.01 0.b	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi d ... lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Dormitorio Spogliatoio mestranze GUARDIANIA	48,00 8,00 1,00			80,000 80,000 80,000	3'840,00 640,00 80,00		
	SOMMANO cad					4'560,00	26,26	119'745,60
684 SIC.01.02.01 5.a	BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ... osizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Uffici DL Uffici					5,00 6,00		
	SOMMANO cad					11,00	284,40	3'128,40
685 SIC.01.02.01 5.b	BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ... izione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Uffici DL Uffici	5,00 6,00			80,000 80,000	400,00 480,00		
	SOMMANO cad					880,00	113,20	99'616,00
686 SIC.01.02.02 0.a	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi d ... o e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Uffici DL Uffici					5,00 6,00		
	SOMMANO cad					11,00	277,70	3'054,70
687 SIC.01.02.02 0.b	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ... o scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Uffici DL Uffici	5,00 6,00			80,000 80,000	400,00 480,00		
	SOMMANO cad					880,00	18,83	16'570,40
	<b>A RIPORTARE</b>							2'103'875,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							2'103'875,59
688 PA.SIC.S1.0 1.2.19.a	Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura es ... i cantiere (dimensioni cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	525,57	525,57
689 PA.SIC.S1.0 1.2.19.b	Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura es ... lettrici di cantiere (dimensioni cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori. Nolo per ogni mese successivo o frazione.							
	1	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cadauno					80,00	79,40	6'352,00
690 SIC.01.02.02 3.a	<b>BARACCAMENTI</b> <b>ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA</b> Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica (dimensioni cm 240 x 715 x 240 h). - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE Modulo infermeria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'159,14	2'159,14
691 SIC.01.02.02 3.b	<b>BARACCAMENTI</b> <b>ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA</b> Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica (dimensioni cm 240 x 715 x 240 h). - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE Modulo infermeria							
	1,00	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	59,40	4'752,00
692 PA.SIC.S1.0 1.2.3.a	Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arred ... a, alla fognatura fino a m 6,00. Dimensioni m 10,14 x 4,82 x 2,40 h. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. Cucina/Mensa					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	7'518,21	112'773,15
693 PA.SIC.S1.0 1.2.3.b	Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arred ... rete idrica, alla fognatura fino a m 6,00. Dimensioni m 10,14 x 4,82 x 2,40 h. Nolo per ogni mese successivo o frazione. Cucina/Mensa							
	15,00				80,000	1'200,00		
	SOMMANO cad					1'200,00	168,01	201'612,00
694 SIC.01.02.01 2	<b>BARACCAMENTI</b> Con pulizia giornaliera ed esercizio scaldavivande per 25 giorni al mese fino a 20 posti (personale, energia, manutenzione). - COSTO DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO REFETTORIO							
	15,00				80,000	1'200,00		
	SOMMANO mese					1'200,00	713,65	856'380,00
695 SIC.01.02.03 0.2.a	<b>BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20</b> ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acc ... anizzazione del cantiere anche al fine							
	<b>A RIPORTARE</b>							3'288'429,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							3'288'429,45
	di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE MAGAZZINO OFFICINA					61,00 36,00		
	SOMMANO cad					97,00	128,00	12'416,00
696 SIC.01.02.03 0.2.b	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio ... zzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE MAGAZZINO OFFICINA	61,00 36,00			80,000 80,000	4'880,00 2'880,00		
	SOMMANO cad					7'760,00	27,00	209'520,00
697 SIC.01.02.04 0.a	BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo di pressostati. - MONTAGGIO E SMONTAGGIO Per campo base					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'444,52	2'444,52
698 SIC.01.02.04 0.b	BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo di pressostati. - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE Per campo base	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO mese					80,00	192,75	15'420,00
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi (SbCat 16)</b>							
699 SIC.03.03.01 5	IMPIANTI ANTINCENDIO SERBATOIO PER RISERVA IDRICA IN ACCIAIO ZINCATO CILINDRICO Con botola di ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 litri, dimensioni appross ... dichiarazioni dell'installatore; - l'allontanamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. Per riserva campo base	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	69,32	5'545,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
700 SIC.04.06.00 1.1.a	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Per campo base					48,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					48,00		3'533'775,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					48,00		3'533'775,57
	SOMMANO cad					48,00	22,00	1'056,00
701 SIC.04.06.00 1.1.b	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Per campo base	48,00			80,000	3'840,00		
	SOMMANO cad					3'840,00	4,00	15'360,00
702 SIC.04.06.00 1.3.a	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... ne tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Per campo base					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	119,90	239,80
703 SIC.04.06.00 1.3.b	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Per campo base	2,00			80,000	160,00		
	SOMMANO cad					160,00	26,10	4'176,00
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
704 SIC.04.05.00 1	PACCO DI MEDICAZIONE secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori Per campo base					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	93,20	932,00
705 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI Per campo base					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	220,00	2'200,00
706 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. Per campo base					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	25,80	258,00
707	KIT LAVA OCCHI							
	<b>A RIPORTARE</b>							3'557'997,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							3'557'997,37
SIC.04.05.01 5	Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. Per campo base					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	183,00	1'830,00
708 SIC.04.05.02 0.a	BARELLA PIEGHEVOLE sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicu ... e del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori - IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA Per campo base	2,00			2440,000	4'880,00		
	SOMMANO gg					4'880,00	0,30	1'464,00
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
709 SIC.03.04.02 0.b	QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA 64 A	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	22,16	1'772,80
	<b>SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze (SbCat 14)</b>							
710 SIC.03.01.02 0.b	COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA - AI DISPERSORI TONDI mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm Per impianto messa a terra cantiere					48,00		
	SOMMANO cad					48,00	5,38	258,24
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
711 SIC.04.02.00 1.1.a	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito n ... l' efficienza; - l' accatastamento; - l' allontanamento a fine lavoro LATO/DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Per viabilità interna al campo base					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	20,22	404,40
712 SIC.04.02.00 1.1.b	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito n ... efficienza; - l' accatastamento; - l' allontanamento a fine lavoro LATO/DIAMETRO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	<b>A RIPORTARE</b>							3'563'726,81



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							3'563'726,81
	Pervietà interna al campo base  SOMMANO cad	20,00			80,000	1'600,00 1'600,00	4,29	6'864,00
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
713 PA.SIC.D.01 .001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Viabilità e parcheggi Campo Base *(par.ug.=60170-3000)	57170,00			0,200	11'434,00 11'434,00	28,70	328'155,80
714 PA.SIC.D.01 .005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.PER METRO CUBO COMPATTATO. Viabilità e parcheggi Campo Base	57170,00			0,100	5'717,00 5'717,00	147,89	845'487,13
715 PA.SIC.D.01 .017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le presc ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. Viabilità e parcheggi Campo Base	57170,00			0,050	2'858,50 2'858,50	166,38	475'597,23
	<b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
716 PA.SIC.13.3 0.083.001	CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore ... ra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). Pompa di calore con PF = 2,6 - PR = 3,5 - PA = 0,55 - L = 20. BRACCAMENTI CAMPO BASE					60,00 60,00	1'267,81	76'068,60
717 PA.SIC.15.0 8.311.005	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA CON CORPO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO, IN CLASSE II DI ISOLAMENTO. Proiettore per esterni realizzato in pressofusione di alluminio, riflett ... orre per dare l'opera finita. Con lampada a ioduri metallici con bruciatore ceramico 250W attacco G12 - ottica stradale. CAMPO BASE					6,00 6,00	456,35	2'738,10
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
718 PA.SIC.15.0 8.320.006	PALO RASTREMATO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO. Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno ... ita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 6000 - Hi = mm 800 - Db = mm 114 - Dt = mm 60. CAMPO BASE					6,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					6,00		5'298'637,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					6,00		5'298'637,67
	SOMMANO cad					6,00	206,51	1'239,06
719 PA.SIC.15.0 8.0392	BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm ... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. CAMPO BASE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	168,71	1'012,26
	<b>SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche (SbCat 6)</b>							
720 SIC.01.06.00 1.1.a	SERBATOI FUORI TERRA in qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere ... di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo del serbatoio PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE CAMPO BASE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	150,00	150,00
721 SIC.01.06.00 1.1.b	SERBATOI FUORI TERRA in qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere ... lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo del serbatoio PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE CAMPO BASE	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	60,00	4'800,00
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b>							
	<b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
722 SIC.02.01.03 5	TETTOIA DI PROTEZIONE (solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall' alto, dell' altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera. Sono compresi: - l' uso per la durata dell' ... Misurata a metro quadrato, per l' intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori Tettoia ricovero mezzi e materiali Area assemblaggio ferro copertura parcheggi mezzi leggeri		19,65 55,00 26,00	49,500 22,500 7,000		972,68 1'237,50 182,00		
	SOMMANO mq					2'392,18	12,30	29'423,81
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b>							
	<b>SIC.03.10 - Impianto di illuminazione/estrazione di fumo in galleria in fase di realizzazione (SbCat 19)</b>							
723 SIC.03.10.03 0	MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo.							
	<b>A RIPORTARE</b>							5'335'262,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							5'335'262,80
	Potenza fino a 10 kw. Costo di esercizio.					800,00		
	SOMMANO h					800,00	6,87	5'496,00
	<b>CB - CAMPO BASE 2 (SpCat 2)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
724 SIC.01.03.00 5.a	BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, par ... per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE (lung.=1194+200+280)		1674,00		2,000	3'348,00		
	SOMMANO m²					3'348,00	3,94	13'191,12
725 SIC.01.03.00 5.b	BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, par ... tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE		1670,00	2,000	80,000	267'200,00		
	SOMMANO m²					267'200,00	0,32	85'504,00
726 SIC.01.03.01 5.1.a	DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... per dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE	4,00	6,00		2,000	48,00		
	SOMMANO mq					48,00	5,50	264,00
727 SIC.01.03.01 5.1.b	DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	4,00	6,00	80,000	2,000	3'840,00		
	SOMMANO mq					3'840,00	0,62	2'380,80
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
728 SIC.04.02.01 5.2.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al f ... durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - IN MATERIALE PLASTICO - DIMENSIONI CM 100X140					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	12,67	25,34
729 SIC.04.02.01	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE in materiale plastico rettangolare, da impiegare all' interno e all' esterno del							
	<b>A RIPORTARE</b>							5'442'124,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							5'442'124,06
5.2.b	cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori - IN MATERIALE PLASTICO - DIMENSIONI CM 50X70					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	3,60	7,20
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.05 - Depositi (SbCat 5)</b>							
730 SIC.01.05.00 1.a	CASSONE METALLICO MC 6 per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: - l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere g ... rre per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					3,00		
	SOMMANO mese					3,00	92,80	278,40
731 SIC.01.05.00 1.b	CASSONE METALLICO MC 6 per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: - l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere g ... per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					240,00		
	SOMMANO mese	3,00			80,000	240,00	37,10	8'904,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
732 SIC.01.02.00 1.a	PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5. - IN LEGNO Piattaforma per Dormitorio Piattaforma per Spogliatoio Piattaforma per Custode/guardiana Piattaforma per: Ufficio (Personale tecnico Direzione Lavori) Piattaforma per: Ufficio Piattaforma per: Ufficio Piattaforma per: Bagni Piattaforma per: Infermeria (Infermeria +servizio igienico) Piattaforma per: Cucina+sala mensa Piattaforma per: servizi igienici per mensa lavanderia deposito campioni per accettazione materiali	52,00	3,80	3,600		711,36		
	SOMMANO m²		12,00	5,000		60,00		
			3,80	3,600		13,68		
			5,00	10,000		50,00		
			20,00	10,000		200,00		
			5,00	20,000		100,00		
			8,40	5,000		42,00		
			2,50	8,100		20,25		
			47,00	12,000		564,00		
			5,00	7,000		35,00		
			5,10	2,300		11,73		
			10,00	2,500		25,00		
						1'833,02	34,14	62'579,30
733 SIC.01.02.00 5.a	BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefab ... ione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Dormitorio Spogliatoio mestranze Guardiana					52,00		
	SOMMANO cad					6,00		
						1,00		
						59,00	334,30	19'723,70
	<b>A RIPORTARE</b>							5'533'616,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							5'533'616,66
734 SIC.01.02.00 5.b	BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefab ... e del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Dormitorio Spogliatoio mestranze Guardiana	48,00 6,00 1,00			80,000 80,000 80,000	3'840,00 480,00 80,00		
	SOMMANO cad					4'400,00	150,90	663'960,00
735 SIC.01.02.01 0.a	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi d ... lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Dormitorio Spogliatoio mestranze Guardiana					48,00 6,00 1,00		
	SOMMANO cad					55,00	256,40	14'102,00
736 SIC.01.02.01 0.b	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi d ... lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Dormitorio Spogliatoio mestranze GUARDIANIA	48,00 6,00 1,00			80,000 80,000 80,000	3'840,00 480,00 80,00		
	SOMMANO cad					4'400,00	26,26	115'544,00
737 SIC.01.02.01 5.a	BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ... osizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Uffici DL Uffici *(par.ug.=8+16)	24,00				4,00 24,00		
	SOMMANO cad					28,00	284,40	7'963,20
738 SIC.01.02.01 5.b	BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ... izione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Uffici DL Uffici	4,00 24,00			80,000 80,000	320,00 1'920,00		
	SOMMANO cad					2'240,00	113,20	253'568,00
739 SIC.01.02.02 0.a	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi d ... o e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Uffici DL Uffici					4,00 24,00		
	SOMMANO cad					28,00		6'588'753,86
	<b>A RIPORTARE</b>					28,00		6'588'753,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					28,00		6'588'753,86
	SOMMANO cad					28,00	277,70	7'775,60
740 SIC.01.02.02 0.b	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ... o scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Uffici DL Uffici	4,00 24,00			80,000 80,000	320,00 1'920,00		
	SOMMANO cad					2'240,00	18,83	42'179,20
741 PA.SIC.S1.0 1.2.19.a	Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura es ... i cantiere (dimensioni cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	525,57	2'102,28
742 PA.SIC.S1.0 1.2.19.b	Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura es ... lettrica di cantiere (dimensioni cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori. Nolo per ogni mese successivo o frazione. 1	4,00			80,000	320,00		
	SOMMANO cadauno					320,00	79,40	25'408,00
743 SIC.01.02.02 3.a	BARACCAMENTI ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica (dimensioni cm 240 x 715 x 240 h). - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE Modulo infermeria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'159,14	2'159,14
744 SIC.01.02.02 3.b	BARACCAMENTI ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica (dimensioni cm 240 x 715 x 240 h). - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE Modulo infermeria	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	59,40	4'752,00
745 PA.SIC.S1.0 1.2.3.a	Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arred ... a, alla fognatura fino a m 6,00. Dimensioni m 10,14 x 4,82 x 2,40 h. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. Cucina/Mensa					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	7'518,21	112'773,15
746 PA.SIC.S1.0 1.2.3.b	Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arred ... rete idrica, alla fognatura fino a m 6,00. Dimensioni m 10,14 x 4,82 x 2,40 h. Nolo per ogni mese successivo o frazione. Cucina/Mensa	15,00			80,000	1'200,00		
	SOMMANO cad					1'200,00	168,01	201'612,00
	<b>A RIPORTARE</b>							6'987'515,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							6'987'515,23
747 SIC.01.02.01 2	BARACCAMENTI Con pulizia giornaliera ed esercizio scaldavivande per 25 giorni al mese fino a 20 posti (personale, energia, manutenzione). - COSTO DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO REFETTORIO	15,00			80,000	1'200,00		
	SOMMANO mese					1'200,00	713,65	856'380,00
748 SIC.01.02.03 0.2.a	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acc ... anizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE MAGAZZINO OFFICINA					57,00 35,00		
	SOMMANO cad					92,00	128,00	11'776,00
749 SIC.01.02.03 0.2.b	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio ... zzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE MAGAZZINO OFFICINA	57,00 35,00			80,000 80,000	4'560,00 2'800,00		
	SOMMANO cad					7'360,00	27,00	198'720,00
750 SIC.01.02.04 0.a	BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo di pressostati. - MONTAGGIO E SMONTAGGIO Per campo base					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'444,52	2'444,52
751 SIC.01.02.04 0.b	BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo di pressostati. - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE Per campo base	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO mese					80,00	192,75	15'420,00
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi (SbCat 16)</b>							
752 SIC.03.03.01 5	IMPIANTI ANTINCENDIO SERBATOIO PER RISERVA IDRICA IN ACCIAIO ZINCATO CILINDRICO Con botola di ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 litri, dimensioni appross ... dichiarazioni dell'installatore; - l'allontanamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. Per riserva campo base	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	69,32	5'545,60
	<b>A RIPORTARE</b>							8'077'801,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							8'077'801,35
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
753 SIC.04.06.00 1.1.a	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Per campo base					48,00		
	SOMMANO cad					48,00	22,00	1'056,00
754 SIC.04.06.00 1.1.b	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Per campo base	48,00			80,000	3'840,00		
	SOMMANO cad					3'840,00	4,00	15'360,00
755 SIC.04.06.00 1.3.a	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... ne tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Per campo base					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	119,90	239,80
756 SIC.04.06.00 1.3.b	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Per campo base	2,00			80,000	160,00		
	SOMMANO cad					160,00	26,10	4'176,00
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
757 SIC.04.05.00 1	PACCO DI MEDICAZIONE secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori Per campo base					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	93,20	932,00
758 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI Per campo base					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	220,00	2'200,00
	<b>A RIPORTARE</b>							8'101'765,15



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							8'101'765,15
759 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. Per campo base					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	25,80	258,00
760 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. Per campo base					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	183,00	1'830,00
761 SIC.04.05.02 0.a	BARELLA PIEGHEVOLE sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicu ... e del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori - IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA Per campo base	2,00			2440,000	4'880,00		
	SOMMANO gg					4'880,00	0,30	1'464,00
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
762 SIC.03.04.02 0.b	QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA 64 A	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	22,16	1'772,80
	<b>SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze (SbCat 14)</b>							
763 SIC.03.01.02 0.b	COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA - AI DISPERSORI TONDI mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm Per impianto messa a terra cantiere					52,00		
	SOMMANO cad					52,00	5,38	279,76
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
764 SIC.04.02.00 1.1.a	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito n ... l' efficienza; - l' accatastamento; - l' allontanamento a fine lavoro							
	<b>A RIPORTARE</b>							8'107'369,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							8'107'369,71
	LATO/DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Per viabilità interna al campo base					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	20,22	404,40
765 SIC.04.02.00 1.1.b	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito n ... efficienza; - l' accatastamento; - l' allontanamento a fine lavoro LATO/DIAMETRO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Perviabilità interna al campo base	20,00			80,000	1'600,00		
	SOMMANO cad					1'600,00	4,29	6'864,00
<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>								
766 PA.SIC.D.01 .001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Viabilità e parcheggi Campo Base *(par.ug.=112620-29394-6335)	76891,00			0,200	15'378,20		
	SOMMANO m3					15'378,20	28,70	441'354,34
767 PA.SIC.D.01 .005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.PER METRO CUBO COMPATTATO. Viabilità e parcheggi Campo Base	76891,00			0,100	7'689,10		
	SOMMANO m3					7'689,10	147,89	1'137'141,00
768 PA.SIC.D.01 .017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le presc ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. Viabilità e parcheggi Campo Base	76891,00			0,050	3'844,55		
	SOMMANO m3					3'844,55	166,38	639'656,23
769 PA.SIC.13.3 0.083.001	CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore ... ra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). Pompa di calore con PF = 2,6 - PR = 3,5 - PA = 0,55 - L = 20. BRACCAMENTI CAMPO BASE					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	1'267,81	76'068,60
770 PA.SIC.15.0 8.311.005	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA CON CORPO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO, IN CLASSE II DI ISOLAMENTO. Proiettore per esterni realizzato in pressofusione di alluminio, riflett ... orre per dare l'opera finita. Con lampada a ioduri metallici con bruciatore ceramico 250W attacco G12 - ottica stradale. CAMPO BASE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	456,35	2'738,10
	<b>A RIPORTARE</b>							10'411'596,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							10'411'596,38
771 PA.SIC.15.0 8.320.006	PALO RASTREMATO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO. Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno ... ita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 6000 - Hi = mm 800 - Db = mm 114 - Dt = mm 60. CAMPO BASE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	206,51	1'239,06
772 PA.SIC.15.0 8.0392	BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm ... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. CAMPO BASE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	168,71	1'012,26
<b>SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche (SbCat 6)</b>								
773 SIC.01.06.00 1.1.a	SERBATOI FUORI TERRA in qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere ... di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo del serbatoio PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE CAMPO BASE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	150,00	150,00
774 SIC.01.06.00 1.1.b	SERBATOI FUORI TERRA in qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere ... lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo del serbatoio PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE CAMPO BASE	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	60,00	4'800,00
<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b>								
<b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>								
775 SIC.02.01.03 5	TETTOIA DI PROTEZIONE (solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall' alto, dell' altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera. Sono compresi: - l' uso per la durata dell ... Misurata a metro quadrato, per l' intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori Tettoia ricovero mezzi e materiali Area assemblaggio ferro copertura parcheggi mezzi leggeri		11,60	49,500		574,20		
			30,00	73,000		2'190,00		
			25,40	6,850		173,99		
	SOMMANO mq					2'938,19	12,30	36'139,74
<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE</b>								
	<b>A RIPORTARE</b>							10'454'937,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							10'454'937,44
	<b>SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.10 - Impianto di illuminazione/estrazione di fumo in galleria in fase di realizzazione (SbCat 19)</b>							
776 SIC.03.10.03 0	MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10 kw. Costo di esercizio.					800,00		
	SOMMANO h					800,00	6,87	5'496,00
	<b>CB - CAMPO BASE 3 (SpCat 3) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
777 SIC.01.03.00 5.a	BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzioni fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, par ... per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE (lung.=583+88+482+320)		1473,00		2,000	2'946,00		
	SOMMANO m²					2'946,00	3,94	11'607,24
778 SIC.01.03.00 5.b	BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, par ... tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE		1473,00	2,000	80,000	235'680,00		
	SOMMANO m²					235'680,00	0,32	75'417,60
779 SIC.01.03.01 5.1.a	DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... per dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE	4,00	6,00		2,000	48,00		
	SOMMANO mq					48,00	5,50	264,00
780 SIC.01.03.01 5.1.b	DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	4,00	6,00	80,000	2,000	3'840,00		
	SOMMANO mq					3'840,00	0,62	2'380,80
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
781 SIC.04.02.01 5.2.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al f ... durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - IN MATERIALE PLASTICO							
	<b>A RIPORTARE</b>							10'550'103,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							10'550'103,08
	- DIMENSIONI CM 100X140					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	12,67	25,34
782 SIC.04.02.01 5.2.b	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE in materiale plastico rettangolare, da impiegare all' interno e all' esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori - IN MATERIALE PLASTICO - DIMENSIONI CM 50X70					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	3,60	7,20
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.05 - Depositi (SbCat 5)</b>							
783 SIC.01.05.00 1.a	CASSONE METALLICO MC 6 per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: - l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere g ... rre per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					3,00		
	SOMMANO mese					3,00	92,80	278,40
784 SIC.01.05.00 1.b	CASSONE METALLICO MC 6 per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: - l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere g ... rre per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	3,00			80,000	240,00		
	SOMMANO mese					240,00	37,10	8'904,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
785 SIC.01.02.00 1.a	PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5. - IN LEGNO							
	Piattaforma per Dormitorio	48,00	3,80	3,600		656,64		
	Piattaforma per Spogliatoio		12,00	5,000		60,00		
	Piattaforma per Custode/guardiana		3,80	3,600		13,68		
	Piattaforma per: Ufficio (Personale tecnico Direzione Lavori)		5,00	10,000		50,00		
	Piattaforma per: Ufficio		5,00	20,000		100,00		
	Piattaforma per : Uffici		10,00	20,000		200,00		
	Piattaforma per: Bagni		8,40	5,000		42,00		
	Piattaforma per: Infermeria (Infermeria +servizio igienico)		2,50	8,100		20,25		
	Piattaforma per: Cucina+sala mensa		47,00	12,000		564,00		
	Piattaforma per: servizi igienici per mensa		5,00	7,000		35,00		
	lavanderia		5,00	8,400		42,00		
	deposito campioni per accettazione materiali		10,00	2,500		25,00		
	SOMMANO m²					1'808,57	34,14	61'744,58
786 SIC.01.02.00 5.a	BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefab ... ione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente.							
	<b>A RIPORTARE</b>							10'621'062,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							10'621'062,60
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Dormitorio Spogliatoio mestranze Guardiana  SOMMANO cad					48,00 6,00 1,00 <hr/> 55,00	334,30	18'386,50
787 SIC.01.02.00 5.b	BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefab ... e del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Dormitorio Spogliatoio mestranze Guardiana  SOMMANO cad	48,00 6,00 1,00			80,000 80,000 80,000	3'840,00 480,00 80,00 <hr/> 4'400,00	150,90	663'960,00
788 SIC.01.02.01 0.a	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi d ... lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Dormitorio Spogliatoio mestranze Guardiana  SOMMANO cad					48,00 6,00 1,00 <hr/> 55,00	256,40	14'102,00
789 SIC.01.02.01 0.b	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi d ... lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Dormitorio Spogliatoio mestranze GUARDIANIA  SOMMANO cad	48,00 6,00 1,00			80,000 80,000 80,000	3'840,00 480,00 80,00 <hr/> 4'400,00	26,26	115'544,00
790 SIC.01.02.01 5.a	BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ... osizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Uffici DL Uffici  SOMMANO cad					4,00 24,00 <hr/> 28,00	284,40	7'963,20
791 SIC.01.02.01 5.b	BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ... izione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Uffici DL Uffici  SOMMANO cad	4,00 24,00			80,000 80,000	320,00 1'920,00 <hr/> 2'240,00	113,20	253'568,00
792	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER							
	<b>A RIPORTARE</b>							11'694'586,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							11'694'586,30
SIC.01.02.02 0.a	ARREDO Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi d ... o e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Uffici DL Uffici					4,00 24,00		
	SOMMANO cad					28,00	277,70	7'775,60
793 SIC.01.02.02 0.b	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ... o scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Uffici DL Uffici	4,00 24,00			80,000 80,000	320,00 1'920,00		
	SOMMANO cad					2'240,00	18,83	42'179,20
794 PA.SIC.S1.0 1.2.19.a	Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura es ... i cantiere (dimensioni cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	525,57	2'102,28
795 PA.SIC.S1.0 1.2.19.b	Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura es ... lettrica di cantiere (dimensioni cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori. Nolo per ogni mese successivo o frazione. 1	4,00			80,000	320,00		
	SOMMANO cadauno					320,00	79,40	25'408,00
796 SIC.01.02.02 3.a	BARACCAMENTI ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica (dimensioni cm 240 x 715 x 240 h). - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE Modulo infermeria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'159,14	2'159,14
797 SIC.01.02.02 3.b	BARACCAMENTI ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica (dimensioni cm 240 x 715 x 240 h). - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE Modulo infermeria	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	59,40	4'752,00
798 PA.SIC.S1.0 1.2.3.a	Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arred ... a, alla fognatura fino a m 6,00. Dimensioni m 10,14 x 4,82 x 2,40 h. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. Cucina/Mensa					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	7'518,21	112'773,15
	<b>A RIPORTARE</b>							11'891'735,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							11'891'735,67
799 PA.SIC.S1.0 1.2.3.b	Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arred ... rete idrica, alla fognatura fino a m 6,00. Dimensioni m 10,14 x 4,82 x 2,40 h. Nolo per ogni mese successivo o frazione. Cucina/Mensa	15,00			80,000	1'200,00		
	SOMMANO cad					1'200,00	168,01	201'612,00
800 SIC.01.02.01 2	BARACCAMENTI Con pulizia giornaliera ed esercizio scaldavivande per 25 giorni al mese fino a 20 posti (personale, energia, manutenzione). - COSTO DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO REFETTORIO	15,00			80,000	1'200,00		
	SOMMANO mese					1'200,00	713,65	856'380,00
801 SIC.01.02.03 0.2.a	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acc ... anizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE MAGAZZINO OFFICINA	2,00	37,00			74,00 80,00		
	SOMMANO cad					154,00	128,00	19'712,00
802 SIC.01.02.03 0.2.b	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio ... zzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE MAGAZZINO OFFICINA	2,00 80,00	37,00		80,000 80,000	5'920,00 6'400,00		
	SOMMANO cad					12'320,00	27,00	332'640,00
803 SIC.01.02.04 0.a	BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo di pressostati. - MONTAGGIO E SMONTAGGIO Per campo base					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'444,52	2'444,52
804 SIC.01.02.04 0.b	BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo di pressostati. - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE Per campo base	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO mese					80,00	192,75	15'420,00
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi (SbCat 16)</b>							
805 SIC.03.03.01	IMPIANTI ANTINCENDIO SERBATOIO PER RISERVA IDRICA IN ACCIAIO ZINCATO							
	<b>A RIPORTARE</b>							13'319'944,19



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							13'319'944,19
5	CILINDRICO Con botola di ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 litri, dimensioni appross ... dichiarazioni dell'installatore; - l'allontanamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. Per riserva campo base	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	69,32	5'545,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
806 SIC.04.06.00 1.1.a	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Per campo base					48,00		
	SOMMANO cad					48,00	22,00	1'056,00
807 SIC.04.06.00 1.1.b	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Per campo base	48,00			80,000	3'840,00		
	SOMMANO cad					3'840,00	4,00	15'360,00
808 SIC.04.06.00 1.3.a	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... ne tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Per campo base					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	119,90	239,80
809 SIC.04.06.00 1.3.b	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Per campo base	2,00			80,000	160,00		
	SOMMANO cad					160,00	26,10	4'176,00
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
810 SIC.04.05.00 1	PACCO DI MEDICAZIONE secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori Per campo base					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	93,20	932,00
811 SIC.04.05.00	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di							
	<b>A RIPORTARE</b>							13'347'253,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							13'347'253,59
5.b	legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI Per campo base					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	220,00	2'200,00
812 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. Per campo base					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	25,80	258,00
813 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. Per campo base					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	183,00	1'830,00
814 SIC.04.05.02 0.a	BARELLA PIEGHEVOLE sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicu ... e del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori - IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA Per campo base	2,00			2440,000	4'880,00		
	SOMMANO gg					4'880,00	0,30	1'464,00
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
815 SIC.03.04.02 0.b	QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA 64 A					80,00		
	SOMMANO cad	1,00			80,000	80,00	22,16	1'772,80
	<b>SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze (SbCat 14)</b>							
816 SIC.03.01.02 0.b	COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA - AI DISPERSORI TONDI mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm Per impianto messa a terra cantiere					48,00		
	SOMMANO cad					48,00	5,38	258,24
	<b>A RIPORTARE</b>							13'355'036,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							13'355'036,63
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
817 SIC.04.02.00 1.1.a	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito n ... l' efficienza; - l' accatastamento; - l' allontanamento a fine lavoro LATO/DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Per viabilità interna al campo base					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	20,22	404,40
818 SIC.04.02.00 1.1.b	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito n ... efficienza; - l' accatastamento; - l' allontanamento a fine lavoro LATO/DIAMETRO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Perviabilità interna al campo base	20,00			80,000	1'600,00		
	SOMMANO cad					1'600,00	4,29	6'864,00
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
819 PA.SIC.D.01 .001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Viabilità e parcheggi Campo Base *(par.ug.=64270-779-3794-1110)	58587,00			0,200	11'717,40		
	SOMMANO m3					11'717,40	28,70	336'289,38
820 PA.SIC.D.01 .005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.PER METRO CUBO COMPATTATO. Viabilità e parcheggi Campo Base	58587,00			0,100	5'858,70		
	SOMMANO m3					5'858,70	147,89	866'443,14
821 PA.SIC.D.01 .017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le presc ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. Viabilità e parcheggi Campo Base	58587,00			0,050	2'929,35		
	SOMMANO m3					2'929,35	166,38	487'385,25
822 PA.SIC.13.3 0.083.001	CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore ... ra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). Pompa di calore con PF = 2,6 - PR = 3,5 - PA = 0,55 - L = 20. BRACCAMENTI CAMPO BASE					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	1'267,81	76'068,60
	<b>A RIPORTARE</b>							15'128'491,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							15'128'491,40
823 PA.SIC.15.0 8.311.005	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA CON CORPO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO, IN CLASSE II DI ISOLAMENTO. Proiettore per esterni realizzato in pressofusione di alluminio, riflett ... orre per dare l'opera finita. Con lampada a ioduri metallici con bruciatore ceramico 250W attacco G12 - ottica stradale. CAMPO BASE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	456,35	2'738,10
824 PA.SIC.15.0 8.320.006	PALO RASTREMATO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO. Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno ... ita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 6000 - Hi = mm 800 - Db = mm 114 - Dt = mm 60. CAMPO BASE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	206,51	1'239,06
825 PA.SIC.15.0 8.0392	BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm ... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. CAMPO BASE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	168,71	1'012,26
	<b>SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche (SbCat 6)</b>							
826 SIC.01.06.00 1.1.a	SERBATOI FUORI TERRA in qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere ... di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo del serbatoio PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE CAMPO BASE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	150,00	150,00
827 SIC.01.06.00 1.1.b	SERBATOI FUORI TERRA in qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere ... lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo del serbatoio PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE CAMPO BASE	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	60,00	4'800,00
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b>							
	<b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
828 SIC.02.01.03 5	TETTOIA DI PROTEZIONE (solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall' alto, dell' altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera. Sono compresi: - l' uso per la durata dell ... Misurata a metro quadrato, per l' intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori							
	<b>A RIPORTARE</b>							15'138'430,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							15'138'430,82
	Tettoia ricovero mezzi e materiali Area assemblaggio ferro copertura parcheggi mezzi leggeri		11,60 73,00 26,00	49,500 30,000 7,000		574,20 2'190,00 182,00		
	SOMMANO mq					2'946,20	12,30	36'238,26
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.10 - Impianto di illuminazione/estrazione di fumo in galleria in fase di realizzazione (SbCat 19)</b>							
829 SIC.03.10.03 0	MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10 kw. Costo di esercizio.					800,00		
	SOMMANO h					800,00	6,87	5'496,00
	<b>AT - AREA TECNICA 0 (SpCat 4) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
830 SIC.01.03.00 5.a	BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, par ... per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE		160,00		2,000	320,00		
	SOMMANO m²					320,00	3,94	1'260,80
831 SIC.01.03.00 5.b	BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, par ... tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE		160,00	2,000	80,000	25'600,00		
	SOMMANO m²					25'600,00	0,32	8'192,00
832 SIC.01.03.01 5.1.a	DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... per dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE	1,00	6,00		2,000	12,00		
	SOMMANO mq					12,00	5,50	66,00
833 SIC.01.03.01 5.1.b	DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	1,00	6,00	80,000	2,000	960,00		
	SOMMANO mq					960,00	0,62	595,20
	<b>A RIPORTARE</b>							15'190'279,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							15'190'279,08
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
834 SIC.04.02.01 5.2.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - IN MATERIALE PLASTICO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,67	12,67
835 SIC.04.02.01 5.2.b	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori - IN MATERIALE PLASTICO - DIMENSIONI CM 50X70					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,60	3,60
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
836 SIC.01.02.00 1.a	PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5. - IN LEGNO Piattaforma per: Ufficio (Personale tecnico Direzione Lavori) Piattaforma per: Bagni Piattaforma per: Infermeria (Infermeria +servizio igienico)		2,50	10,000		25,00		
			2,50	5,000		12,50		
			2,50	8,100		20,25		
	SOMMANO m²					57,75	34,14	1'971,59
837 SIC.01.02.01 5.a	BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ... posizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Uffici DL					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	284,40	568,80
838 SIC.01.02.01 5.b	BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ... posizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Uffici DL	2,00			80,000	160,00		
	SOMMANO cad					160,00	113,20	18'112,00
839 SIC.01.02.02 0.a	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi di ... o lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Uffici DL					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	277,70	555,40
	<b>A RIPORTARE</b>							15'211'503,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							15'211'503,14
840 SIC.01.02.02 0.b	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ... o scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Uffici DL	2,00			80,000	160,00		
	SOMMANO cad					160,00	18,83	3'012,80
841 PA.SIC.S1.0 1.2.19.a	Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura es ... i cantiere (dimensioni cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	525,57	525,57
842 PA.SIC.S1.0 1.2.19.b	Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura es ... lettrica di cantiere (dimensioni cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori. Nolo per ogni mese successivo o frazione.	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cadauno					80,00	79,40	6'352,00
843 SIC.01.02.02 3.a	BARACCAMENTI ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica (dimensioni cm 240 x 715 x 240 h). - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE Modulo infermeria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'159,14	2'159,14
844 SIC.01.02.02 3.b	BARACCAMENTI ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica (dimensioni cm 240 x 715 x 240 h). - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE Modulo infermeria	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	59,40	4'752,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
845 SIC.04.06.00 1.1.a	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE AREA TECNICA 0					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,00	22,00
846 SIC.04.06.00 1.1.b	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione							
	<b>A RIPORTARE</b>							15'228'326,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							15'228'326,65
	tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE AREA TECNICA 0	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	4,00	320,00
847 SIC.04.06.00 1.3.a	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... ne tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE AREA TECNICA 0					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	119,90	119,90
848 SIC.04.06.00 1.3.b	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE AREA TECNICA 0	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	26,10	2'088,00
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
849 SIC.04.05.00 1	PACCO DI MEDICAZIONE secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori AREA TECNICA 0					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	93,20	93,20
850 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI AREA TECNICA 0					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
851 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. AREA TECNICA 0					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
852 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.							
	<b>A RIPORTARE</b>							15'231'193,55



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							15'231'193,55
	AREA TECNICA 0					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
853 SIC.04.05.02 0.a	BARELLA PIEGHEVOLE sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicu ... e del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori - IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA AREA TECNICA 0	1,00			2440,000	2'440,00		
	SOMMANO gg					2'440,00	0,30	732,00
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
854 SIC.03.04.02 0.b	QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA 64 A	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	22,16	1'772,80
	<b>SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze (SbCat 14)</b>							
855 SIC.03.01.02 0.b	COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA - AI DISPERSORI TONDI mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm Per impianto messa a terra cantiere					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,38	10,76
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
856 SIC.04.02.00 1.1.a	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito n ... l' efficienza; - l' accatastamento; - l' allontanamento a fine lavoro LATO/DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Per viabilità interna AREA TECNICA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	20,22	40,44
857 SIC.04.02.00 1.1.b	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito n ... efficienza; - l' accatastamento; - l' allontanamento a fine lavoro LATO/DIAMETRO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Perviabilità interna AREA TECNICA	2,00			80,000	160,00		
	SOMMANO cad					160,00	4,29	686,40
	<b>A RIPORTARE</b>							15'234'618,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							15'234'618,95
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
858 PA.SIC.D.01 .001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Viabilità e parcheggi AREA TECNICA 0 *(par.ug.=1350-366)	984,00			0,200	196,80		
	SOMMANO m3					196,80	28,70	5'648,16
859 PA.SIC.D.01 .005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.PER METRO CUBO COMPATTATO. Viabilità e parcheggi AREA TECNICA 0	980,00			0,100	98,00		
	SOMMANO m3					98,00	147,89	14'493,22
860 PA.SIC.D.01 .017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le presc ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. Viabilità e parcheggi Campo Base	980,00			0,050	49,00		
	SOMMANO m3					49,00	166,38	8'152,62
861 PA.SIC.13.3 0.083.001	CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore ... ra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). Pompa di calore con PF = 2,6 - PR = 3,5 - PA = 0,55 - L = 20. BRACCAMENTI AREA TECNICA 0					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'267,81	2'535,62
862 PA.SIC.15.0 8.311.005	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA CON CORPO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO, IN CLASSE II DI ISOLAMENTO. Proiettore per esterni realizzato in pressofusione di alluminio, riflett ... orre per dare l'opera finita. Con lampada a ioduri metallici con bruciatore ceramico 250W attacco G12 - ottica stradale. AREA TECNICA 0					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	456,35	912,70
863 PA.SIC.15.0 8.320.006	PALO RASTREMATO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO. Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno ... ita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 6000 - Hi = mm 800 - Db = mm 114 - Dt = mm 60. AREA TECNICA 0					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	206,51	413,02
864 PA.SIC.15.0 8.0392	BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm ... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. AREA TECNICA 0					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	168,71	337,42
	<b>A RIPORTARE</b>							15'267'111,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							15'267'111,71
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.10 - Impianto di illuminazione/estrazione di fumo in galleria in fase di realizzazione (SbCat 19)</b>							
865 SIC.03.10.03 0	MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10 kw. Costo di esercizio.					800,00		
	SOMMANO h					800,00	6,87	5'496,00
	<b>AT - AREA TECNICA 1 (SpCat 5)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
866 SIC.01.03.00 5.a	BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, par ... per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE		690,00		2,000	1'380,00		
	SOMMANO m²					1'380,00	3,94	5'437,20
867 SIC.01.03.00 5.b	BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, par ... tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE (lung.=382+265+123)		770,00	2,000	80,000	123'200,00		
	SOMMANO m²					123'200,00	0,32	39'424,00
868 SIC.01.03.01 5.1.a	DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... per dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE	3,00	6,00		2,000	36,00		
	SOMMANO mq					36,00	5,50	198,00
869 SIC.01.03.01 5.1.b	DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	3,00	6,00	80,000	2,000	2'880,00		
	SOMMANO mq					2'880,00	0,62	1'785,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
870 SIC.04.02.01 5.2.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al f ... durata							
	<b>A RIPORTARE</b>							15'319'452,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							15'319'452,51
	dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - IN MATERIALE PLASTICO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,67	12,67
871 SIC.04.02.01 5.2.b	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE in materiale plastico rettangolare, da impiegare all' interno e all' esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori - IN MATERIALE PLASTICO - DIMENSIONI CM 50X70					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,60	3,60
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
872 SIC.01.02.01 5.a	BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ... osizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Uffici DL Uffici					22,00 2,00		
	SOMMANO cad					24,00	284,40	6'825,60
873 SIC.01.02.01 5.b	BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ... izione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Uffici DL Uffici	22,00 2,00			80,000 80,000	1'760,00 160,00		
	SOMMANO cad					1'920,00	113,20	217'344,00
874 SIC.01.02.02 0.a	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi d ... o e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Uffici DL Uffici					22,00 2,00		
	SOMMANO cad					24,00	277,70	6'664,80
875 SIC.01.02.02 0.b	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ... o scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Uffici DL Uffici	22,00 2,00			80,000 80,000	1'760,00 160,00		
	SOMMANO cad					1'920,00	18,83	36'153,60
876 PA.SIC.S1.0	Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e							
	<b>A RIPORTARE</b>							15'586'456,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							15'586'456,78
1.2.19.a	riscaldamento, collegamento a fognatura es ... i cantiere (dimensioni cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	525,57	525,57
877 PA.SIC.S1.0 1.2.19.b	Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura es ... lettrica di cantiere (dimensioni cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori. Nolo per ogni mese successivo o frazione.	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cadauno					80,00	79,40	6'352,00
878 SIC.01.02.02 3.a	<b>BARACCAMENTI</b> <b>ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA</b> Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica (dimensioni cm 240 x 715 x 240 h). - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE Modulo infermeria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'159,14	2'159,14
879 SIC.01.02.02 3.b	<b>BARACCAMENTI</b> <b>ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA</b> Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica (dimensioni cm 240 x 715 x 240 h). - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE Modulo infermeria	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	59,40	4'752,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
880 SIC.04.06.00 1.1.a	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE AREA TECNICA 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,00	22,00
881 SIC.04.06.00 1.1.b	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE AREA TECNICA 1	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	4,00	320,00
882 SIC.04.06.00 1.3.a	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... ne tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE AREA TECNICA 1					1,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00		15'600'587,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1,00		15'600'587,49
	SOMMANO cad					1,00	119,90	119,90
883 SIC.04.06.00 1.3.b	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE AREA TECNICA 1	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	26,10	2'088,00
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
884 SIC.04.05.00 1	PACCO DI MEDICAZIONE secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori AREA TECNICA 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	93,20	93,20
885 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI AREA TECNICA 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
886 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. AREA TECNICA 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
887 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. AREA TECNICA 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
888 SIC.04.05.02 0.a	BARELLA PIEGHEVOLE sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicu ... e del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori - IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA AREA TECNICA 1	1,00			2440,000	2'440,00		
	SOMMANO gg					2'440,00	0,30	732,00
	<b>A RIPORTARE</b>							15'604'049,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							15'604'049,39
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
889 SIC.03.04.02 0.b	QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA 64 A	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	22,16	1'772,80
	<b>SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze (SbCat 14)</b>							
890 SIC.03.01.02 0.b	COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA - AI DISPERSORI TONDI mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm Per impianto messa a terra cantiere					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,38	10,76
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
891 SIC.04.02.00 1.1.a	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito n ... l' efficienza; - l' accatastamento; - l' allontanamento a fine lavoro LATO/DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Per viabilità interna AREA TECNICA 1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	20,22	40,44
892 SIC.04.02.00 1.1.b	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito n ... efficienza; - l' accatastamento; - l' allontanamento a fine lavoro LATO/DIAMETRO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Perviabilità interna AREA TECNICA 1	2,00			80,000	160,00		
	SOMMANO cad					160,00	4,29	686,40
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
893 PA.SIC.D.01 .001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Viabilità e parcheggi AREA TECNICA 1 *(par.ug.=34770-2794-752-1163-1760)	28301,00			0,200	5'660,20		
	SOMMANO m3					5'660,20	28,70	162'447,74
894	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE							
	<b>A RIPORTARE</b>							15'769'007,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							15'769'007,53
PA.SIC.D.01 .005.a	Provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.PER METRO CUBO COMPATTATO. Viabilità e parcheggi AREA TECNICA 1	28300,00			0,100	2'830,00		
	SOMMANO m3					2'830,00	147,89	418'528,70
895 PA.SIC.D.01 .017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le presc ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. Viabilità e parcheggi area tecnica 1	28300,00			0,050	1'415,00		
	SOMMANO m3					1'415,00	166,38	235'427,70
896 PA.SIC.13.3 0.083.001	CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore ... ra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). Pompa di calore con PF = 2,6 - PR = 3,5 - PA = 0,55 - L = 20. BRACCAMENTI AREA TECNICA 1					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	1'267,81	10'142,48
897 PA.SIC.15.0 8.311.005	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA CON CORPO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO, IN CLASSE II DI ISOLAMENTO. Proiettore per esterni realizzato in pressofusione di alluminio, riflett ... orre per dare l'opera finita. Con lampada a ioduri metallici con bruciatore ceramico 250W attacco G12 - ottica stradale. AREA TECNICA 1					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	456,35	1'825,40
898 PA.SIC.15.0 8.320.006	PALO RASTREMATO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO. Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno ... ita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 6000 - Hi = mm 800 - Db = mm 114 - Dt = mm 60. AREA TECNICA 1					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	206,51	826,04
899 PA.SIC.15.0 8.0392	BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm ... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. AREA TECNICA 1					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	168,71	674,84
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.10 - Impianto di illuminazione/estrazione di fumo in galleria in fase di realizzazione (SbCat 19)</b>							
900 SIC.03.10.03 0	MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10 kw. Costo di esercizio.					800,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					800,00		16'436'432,69



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					800,00		16'436'432,69
	SOMMANO h					800,00	6,87	5'496,00
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.05 - Depositi (SbCat 5)</b>							
901 SIC.01.05.00 1.a	CASSONE METALLICO MC 6 per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: - l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere g ... rre per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					3,00		
	SOMMANO mese					3,00	92,80	278,40
902 SIC.01.05.00 1.b	CASSONE METALLICO MC 6 per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: - l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere g ... per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	3,00			80,000	240,00		
	SOMMANO mese					240,00	37,10	8'904,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
903 SIC.01.02.00 1.a	PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5. - IN LEGNO Piattaforma per Custode/guardiana Piattaforma per: Ufficio (Personale tecnico Direzione Lavori) Piattaforma per: Ufficio Piattaforma per: Bagni Piattaforma per: Infermeria (Infermeria +servizio igienico) deposito campioni per accettazione materiali spogliatoio		3,80 11,00 2,50 2,50 2,50 10,00 2,50	3,60 25,00 10,00 5,000 8,100 2,500 12,000		13,68 275,00 25,00 12,50 20,25 25,00 30,00		
	SOMMANO m²					401,43	34,14	13'704,82
904 SIC.01.02.03 0.2.a	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acc ... anizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE MAGAZZINO					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	128,00	2'560,00
905 SIC.01.02.03 0.2.b	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio ... zzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE MAGAZZINO	20,00			80,000	1'600,00		
	SOMMANO cad					1'600,00	27,00	43'200,00
906	BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO							
	<b>A RIPORTARE</b>							16'510'575,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							16'510'575,91
SIC.01.02.00 5.a	IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefab ... ione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Spogliatoio mestranze Guardiana					3,00 1,00	334,30	1'337,20
	SOMMANO cad					4,00		
907 SIC.01.02.00 5.b	BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefab ... e del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Spogliatoio mestranze Guardiana	3,00 1,00			80,000 80,000	240,00 80,00	150,90	48'288,00
	SOMMANO cad					320,00		
908 SIC.01.02.01 0.a	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi d ... lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE spogliatoio mestranze Guardiana					3,00 1,00	256,40	1'025,60
	SOMMANO cad					4,00		
909 SIC.01.02.01 0.b	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi d ... lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Spogliatoio mestranze GUARDIANIA	3,00 1,00			80,000 80,000	240,00 80,00	26,26	8'403,20
	SOMMANO cad					320,00		
	<b>AT - AREA TECNICA 2 (SpCat 6) SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
910 SIC.01.03.00 5.a	BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE ELETTRICALDATA Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, par ... per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE (lung.=543+90+60+90)		783,00		2,000	1'566,00	3,94	6'170,04
	SOMMANO m²					1'566,00		
911 SIC.01.03.00 5.b	BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE ELETTRICALDATA Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, par ... tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE		783,00	2,000	80,000	125'280,00	0,32	40'089,60
	SOMMANO m²					125'280,00		
	<b>A RIPORTARE</b>							16'615'889,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							16'615'889,55
912 SIC.01.03.01 5.1.a	DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE	3,00	6,00		2,000	36,00		
	SOMMANO mq					36,00	5,50	198,00
913 SIC.01.03.01 5.1.b	DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	3,00	6,00	80,000	2,000	2'880,00		
	SOMMANO mq					2'880,00	0,62	1'785,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
914 SIC.04.02.01 5.2.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al f ... durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - IN MATERIALE PLASTICO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,67	12,67
915 SIC.04.02.01 5.2.b	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE in materiale plastico rettangolare, da impiegare all' interno e all' esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori - IN MATERIALE PLASTICO - DIMENSIONI CM 50X70					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,60	3,60
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
916 SIC.01.02.01 5.a	BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ... osizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Uffici DL Uffici					15,00 2,00		
	SOMMANO cad					17,00	284,40	4'834,80
917 SIC.01.02.01 5.b	BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ... izione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Uffici DL Uffici	15,00 2,00			80,000 80,000	1'200,00 160,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					1'360,00		16'622'724,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1'360,00		16'622'724,22
	SOMMANO cad					1'360,00	113,20	153'952,00
918 SIC.01.02.02 0.a	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi d ... o e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Uffici DL Uffici					15,00 2,00		
	SOMMANO cad					17,00	277,70	4'720,90
919 SIC.01.02.02 0.b	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ... o scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Uffici DL Uffici	15,00 2,00			80,000 80,000	1'200,00 160,00		
	SOMMANO cad					1'360,00	18,83	25'608,80
920 PA.SIC.S1.0 1.2.19.a	Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura es ... i cantiere (dimensioni cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	525,57	525,57
921 PA.SIC.S1.0 1.2.19.b	Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura es ... lettrici di cantiere (dimensioni cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori. Nolo per ogni mese successivo o frazione.	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cadauno					80,00	79,40	6'352,00
922 SIC.01.02.02 3.a	BARACCAMENTI ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica (dimensioni cm 240 x 715 x 240 h). - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE Modulo infermeria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'159,14	2'159,14
923 SIC.01.02.02 3.b	BARACCAMENTI ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica (dimensioni cm 240 x 715 x 240 h). - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE Modulo infermeria	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	59,40	4'752,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							16'820'794,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							16'820'794,63
	<b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
924 SIC.04.06.00 1.1.a	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE AREA TECNICA 2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,00	22,00
925 SIC.04.06.00 1.1.b	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE AREA TECNICA 2	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	4,00	320,00
926 SIC.04.06.00 1.3.a	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... ne tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE AREA TECNICA 2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	119,90	119,90
927 SIC.04.06.00 1.3.b	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE AREA TECNICA 2	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	26,10	2'088,00
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
928 SIC.04.05.00 1	PACCO DI MEDICAZIONE secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori AREA TECNICA 2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	93,20	93,20
929 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI AREA TECNICA 2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
930 SIC.04.05.01	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi:							
	<b>A RIPORTARE</b>							16'823'657,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							16'823'657,73
0	- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. AREA TECNICA 2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
931 SIC.04.05.01	KIT LAVA OCCHI Sono compresi:					1,00		
5	- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. AREA TECNICA 2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
932 SIC.04.05.02	BARELLA PIEGHEVOLE							
0.a	sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicu ... e del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori - IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA AREA TECNICA 2	1,00			2440,000	2'440,00		
	SOMMANO gg					2'440,00	0,30	732,00
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
933 SIC.03.04.02	QUADRO ELETTRICO GENERALE							
0.b	Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA 64 A	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	22,16	1'772,80
	<b>SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze (SbCat 14)</b>							
934 SIC.03.01.02	COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA							
0.b	- AI DISPERSORI TONDI mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm Per impianto messa a terra cantiere					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,38	10,76
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
935 SIC.04.02.00	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2							
1.1.a	scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito n ... l' efficienza; - l' accatastamento; - l' allontanamento a fine lavoro LATO/DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Per viabilità interna AREA TECNICA 2					2,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					2,00		16'826'382,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					2,00		16'826'382,09
	SOMMANO cad					2,00	20,22	40,44
936 SIC.04.02.00 1.1.b	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito n ... efficienza; - l' accatastamento; - l' allontanamento a fine lavoro LATO/DIAMETRO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Perviabilità interna AREA TECNICA 2	2,00			80,000	160,00		
	SOMMANO cad					160,00	4,29	686,40
<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>								
937 PA.SIC.D.01 .001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Viabilità e parcheggi AREA TECNICA 1 *(par.ug.=28470-773-2547-844-1150)	23156,00			0,200	4'631,20		
	SOMMANO m3					4'631,20	28,70	132'915,44
938 PA.SIC.D.01 .005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.PER METRO CUBO COMPATTATO. Viabilità e parcheggi AREA TECNICA 1	23156,00			0,100	2'315,60		
	SOMMANO m3					2'315,60	147,89	342'454,08
939 PA.SIC.D.01 .017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le presc ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. Viabilità e parcheggi area tecnica 1	23156,00			0,050	1'157,80		
	SOMMANO m3					1'157,80	166,38	192'634,76
940 PA.SIC.13.3 0.083.001	CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore ... ra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). Pompa di calore con PF = 2,6 - PR = 3,5 - PA = 0,55 - L = 20. BRACCAMENTI AREA TECNICA 1					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	1'267,81	10'142,48
941 PA.SIC.15.0 8.311.005	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA CON CORPO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO, IN CLASSE II DI ISOLAMENTO. Proiettore per esterni realizzato in pressofusione di alluminio, riflett ... ore per dare l'opera finita. Con lampada a ioduri metallici con bruciatore ceramico 250W attacco G12 - ottica stradale. AREA TECNICA 1					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	456,35	1'825,40
942 PA.SIC.15.0	PALO RASTREMATO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO. Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm							
	<b>A RIPORTARE</b>							17'507'081,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							17'507'081,09
8.320.006	60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno ... ita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 6000 - Hi = mm 800 - Db = mm 114 - Dt = mm 60. AREA TECNICA 1					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	206,51	826,04
943 PA.SIC.15.0 8.0392	BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm ... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. AREA TECNICA 1					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	168,71	674,84
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.10 - Impianto di illuminazione/estrazione di fumo in galleria in fase di realizzazione (SbCat 19)</b>							
944 SIC.03.10.03 0	MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10 kw. Costo di esercizio.					800,00		
	SOMMANO h					800,00	6,87	5'496,00
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.05 - Depositi (SbCat 5)</b>							
945 SIC.01.05.00 1.a	CASSONE METALLICO MC 6 per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: - l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere g ... rre per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					3,00		
	SOMMANO mese					3,00	92,80	278,40
946 SIC.01.05.00 1.b	CASSONE METALLICO MC 6 per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: - l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere g ... per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					3,00		
	SOMMANO mese	3,00			80,000	240,00		
						240,00	37,10	8'904,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
947 SIC.01.02.00 1.a	PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5. - IN LEGNO Piattoforma per Custode/guardiana Piattoforma per: Ufficio (Personale tecnico Direzione Lavori) Piattoforma per: Ufficio					13,68		
			3,80	3,600		117,45		
			14,50	8,100		25,00		
			2,50	10,000				
	<b>A RIPORTARE</b>					156,13		17'523'260,37



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					156,13		17'523'260,37
	Piattaforma per: Bagni Piattaforma per: Infermeria (Infermeria +servizio igienico) deposito campioni per accettazione materiali spogliatoio		2,50 2,50 10,00 2,50	5,000 8,100 2,500 12,000		12,50 20,25 25,00 30,00		
	SOMMANO m²					243,88	34,14	8'326,06
948 SIC.01.02.03 0.2.a	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acc ... anizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE MAGAZZINO					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	128,00	2'560,00
949 SIC.01.02.03 0.2.b	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... zzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE MAGAZZINO	20,00			80,000	1'600,00		
	SOMMANO cad					1'600,00	27,00	43'200,00
950 SIC.01.02.00 5.a	BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefab ... ione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Spogliatoio mestranze Guardiana					3,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	334,30	1'337,20
951 SIC.01.02.00 5.b	BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefab ... e del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Spogliatoio mestranze Guardiana	3,00 1,00			80,000 80,000	240,00 80,00		
	SOMMANO cad					320,00	150,90	48'288,00
952 SIC.01.02.01 0.a	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi d ... lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE spogliatoio maestranze Guardiana					3,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	256,40	1'025,60
953 SIC.01.02.01 0.b	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi d ... lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	A RIPORTARE							17'627'997,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							17'627'997,23
	Spogliatoio mestranze GUARDIANIA	3,00 1,00			80,000 80,000	240,00 80,00		
	SOMMANO cad					320,00	26,26	8'403,20
	<b>AT - AREA TECNICA 3 (SpCat 7) SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
954 SIC.01.03.00 5.a	BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, par ... per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE (lung.=1076+287)		1363,00		2,000	2'726,00		
	SOMMANO m²					2'726,00	3,94	10'740,44
955 SIC.01.03.00 5.b	BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, par ... tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE		1363,00	2,000	80,000	218'080,00		
	SOMMANO m²					218'080,00	0,32	69'785,60
956 SIC.01.03.01 5.1.a	DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... per dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE	1,00	6,00		2,000	12,00		
	SOMMANO mq					12,00	5,50	66,00
957 SIC.01.03.01 5.1.b	DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	1,00	6,00	80,000	2,000	960,00		
	SOMMANO mq					960,00	0,62	595,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
958 SIC.04.02.01 5.2.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al f ... durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - IN MATERIALE PLASTICO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,67	12,67
959 SIC.04.02.01 5.2.b	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE in materiale plastico rettangolare, da impiegare all' interno e all' esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori							
	<b>A RIPORTARE</b>							17'717'600,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							17'717'600,34
	- IN MATERIALE PLASTICO - DIMENSIONI CM 50X70					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,60	3,60
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
960 SIC.01.02.01 5.a	BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ... osizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Uffici DL Uffici					15,00 18,00		
	SOMMANO cad					33,00	284,40	9'385,20
961 SIC.01.02.01 5.b	BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ... izione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Uffici DL Uffici	15,00 18,00			80,000 80,000	1'200,00 1'440,00		
	SOMMANO cad					2'640,00	113,20	298'848,00
962 SIC.01.02.02 0.a	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi d ... o lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Uffici DL Uffici					15,00 18,00		
	SOMMANO cad					33,00	277,70	9'164,10
963 SIC.01.02.02 0.b	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ... o scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Uffici DL Uffici	15,00 18,00			80,000 80,000	1'200,00 1'440,00		
	SOMMANO cad					2'640,00	18,83	49'711,20
964 PA.SIC.S1.0 1.2.19.a	Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura es ... i cantiere (dimensioni cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	525,57	525,57
965 PA.SIC.S1.0 1.2.19.b	Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura es ... lettrica di cantiere (dimensioni cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori.							
	<b>A RIPORTARE</b>							18'085'238,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							18'085'238,01
	Nolo per ogni mese successivo o frazione.							
	SOMMANO cadauno	1,00			80,000	80,00		
						80,00	79,40	6'352,00
966 SIC.01.02.02 3.a	BARACCAMENTI ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica (dimensioni cm 240 x 715 x 240 h). - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE Modulo infermeria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'159,14	4'318,28
967 SIC.01.02.02 3.b	BARACCAMENTI ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica (dimensioni cm 240 x 715 x 240 h). - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE Modulo infermeria	2,00			80,000	160,00		
	SOMMANO cad					160,00	59,40	9'504,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
968 SIC.04.06.00 1.1.a	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE AREA TECNICA 3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,00	22,00
969 SIC.04.06.00 1.1.b	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE AREA TECNICA 3	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	4,00	320,00
970 SIC.04.06.00 1.3.a	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... ne tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE AREA TECNICA 3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	119,90	119,90
971 SIC.04.06.00 1.3.b	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE AREA TECNICA 3	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	26,10	2'088,00
	<b>A RIPORTARE</b>							18'107'962,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							18'107'962,19
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
972 SIC.04.05.00 1	PACCO DI MEDICAZIONE secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori AREA TECNICA 3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	93,20	93,20
973 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI AREA TECNICA 3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
974 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. AREA TECNICA 3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
975 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. AREA TECNICA 3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
976 SIC.04.05.02 0.a	BARELLA PIEGHEVOLE sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicu ... e del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori - IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA AREA TECNICA 2	1,00			2440,000	2'440,00		
	SOMMANO gg					2'440,00	0,30	732,00
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b>							
	<b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
977 SIC.03.04.02 0.b	QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA 64 A							
	<b>A RIPORTARE</b>							18'109'216,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							18'109'216,19
	SOMMANO cad	1,00			80,000	80,00		
	<b>SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze (SbCat 14)</b>					80,00	22,16	1'772,80
978 SIC.03.01.02 0.b	COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA - AI DISPERSORI TONDI mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm Per impianto messa a terra cantiere					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,38	10,76
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
979 SIC.04.02.00 1.1.a	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito n ... l' efficienza; - l' accatastamento; - l' allontanamento a fine lavoro LATO/DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Per viabilità interna AREA TECNICA 3					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	20,22	40,44
980 SIC.04.02.00 1.1.b	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito n ... efficienza; - l' accatastamento; - l' allontanamento a fine lavoro LATO/DIAMETRO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Perviabilità interna AREA TECNICA 3	2,00			80,000	160,00		
	SOMMANO cad					160,00	4,29	686,40
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
981 PA.SIC.D.01 .001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Viabilità e parcheggi AREA TECNICA 3 *(par.ug.=50610-8787-3732- 1620)	36471,00			0,200	7'294,20		
	SOMMANO m3					7'294,20	28,70	209'343,54
982 PA.SIC.D.01 .005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.PER METRO CUBO COMPATTATO. Viabilità e parcheggi AREA TECNICA 3	36471,00			0,100	3'647,10		
	SOMMANO m3					3'647,10	147,89	539'369,62
983 PA.SIC.D.01 .017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder,							
	<b>A RIPORTARE</b>							18'860'439,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							18'860'439,75
	provvisto di marchiatura CE, secondo le presc ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. Viabilità e parcheggi area tecnica 3	36471,00			0,050	1'823,55		
	SOMMANO m3					1'823,55	166,38	303'402,25
984 PA.SIC.13.3 0.083.001	CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore ... ra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). Pompa di calore con PF = 2,6 - PR = 3,5 - PA = 0,55 - L = 20. BRACCAMENTI AREA TECNICA 3					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	1'267,81	10'142,48
985 PA.SIC.15.0 8.311.005	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA CON CORPO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO, IN CLASSE II DI ISOLAMENTO. Proiettore per esterni realizzato in pressofusione di alluminio, riflett ... orre per dare l'opera finita. Con lampada a ioduri metallici con bruciatore ceramico 250W attacco G12 - ottica stradale. AREA TECNICA 3					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	456,35	1'825,40
986 PA.SIC.15.0 8.320.006	PALO RASTREMATO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO. Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno ... ita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 6000 - Hi = mm 800 - Db = mm 114 - Dt = mm 60. AREA TECNICA 3					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	206,51	826,04
987 PA.SIC.15.0 8.0392	BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm ... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. AREA TECNICA 3					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	168,71	674,84
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.10 - Impianto di illuminazione/estrazione di fumo in galleria in fase di realizzazione (SbCat 19)</b>							
988 SIC.03.10.03 0	MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10 kw. Costo di esercizio.					800,00		
	SOMMANO h					800,00	6,87	5'496,00
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.05 - Depositi (SbCat 5)</b>							
989 SIC.01.05.00 1.a	CASSONE METALLICO MC 6 per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: - l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del							
	<b>A RIPORTARE</b>							19'182'806,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							19'182'806,76
	cantiere g ... rre per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					3,00		
	SOMMANO mese					3,00	92,80	278,40
990 SIC.01.05.00 1.b	CASSONE METALLICO MC 6 per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: - l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere g ... per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	3,00			80,000	240,00		
	SOMMANO mese					240,00	37,10	8'904,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
991 SIC.01.02.00 1.a	PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5. - IN LEGNO Piattaforma per Custode/guardiana Piattaforma per: Ufficio (Personale tecnico Direzione Lavori) Piattaforma per: Ufficio Piattaforma per: Bagni Piattaforma per: Infermeria (Infermeria +servizio igienico) deposito campioni per accettazione materiali spogliatoio					13,68 186,75 214,20 12,50 20,25 25,00 189,00		
	SOMMANO m²					661,38	34,14	22'579,51
992 SIC.01.02.03 0.2.a	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acc ... anizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE MAGAZZINO					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	128,00	2'560,00
993 SIC.01.02.03 0.2.b	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio ... zzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE MAGAZZINO	20,00			80,000	1'600,00		
	SOMMANO cad					1'600,00	27,00	43'200,00
994 SIC.01.02.00 5.a	BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefab ... ione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Spogliatoio mestranze Guardiana					15,00 1,00		
	SOMMANO cad					16,00	334,30	5'348,80
995	BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO							
	<b>A RIPORTARE</b>							19'265'677,47



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							19'265'677,47
SIC.01.02.00 5.b	IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefab ... e del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Spogliatoio mestranze Guardiana	15,00 1,00			80,000 80,000	1'200,00 80,00		
	SOMMANO cad					1'280,00	150,90	193'152,00
996 SIC.01.02.01 0.a	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi d ... lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE spogliatoio maestranze Guardiana					15,00 1,00		
	SOMMANO cad					16,00	256,40	4'102,40
997 SIC.01.02.01 0.b	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi d ... lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Spogliatoio mestranze GUARDIANIA	15,00 1,00			80,000 80,000	1'200,00 80,00		
	SOMMANO cad					1'280,00	26,26	33'612,80
	<b>AT - AREA TECNICA 4 (SpCat 8) SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
998 SIC.01.03.00 5.a	BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, par ... per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE (lung.=890+233+168)		1291,00		2,000	2'582,00		
	SOMMANO m²					2'582,00	3,94	10'173,08
999 SIC.01.03.00 5.b	BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, par ... tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE		1291,00	2,000	80,000	206'560,00		
	SOMMANO m²					206'560,00	0,32	66'099,20
1000 SIC.01.03.01 5.1.a	DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... per dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE	3,00	6,00		2,000	36,00		
	SOMMANO mq					36,00	5,50	198,00
	<b>A RIPORTARE</b>							19'573'014,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							19'573'014,95
1001 SIC.01.03.01 5.1.b	DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	3,00	6,00	80,000	2,000	2'880,00		
	SOMMANO mq					2'880,00	0,62	1'785,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1002 SIC.04.02.01 5.2.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al f ... durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - IN MATERIALE PLASTICO - DIMENSIONI CM 100X140					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	12,67	25,34
1003 SIC.04.02.01 5.2.b	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE in materiale plastico rettangolare, da impiegare all' interno e all' esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori - IN MATERIALE PLASTICO - DIMENSIONI CM 50X70					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	3,60	7,20
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.05 - Depositi (SbCat 5)</b>							
1004 SIC.01.05.00 1.a	CASSONE METALLICO MC 6 per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: - l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere g ... rre per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					3,00		
	SOMMANO mese					3,00	92,80	278,40
1005 SIC.01.05.00 1.b	CASSONE METALLICO MC 6 per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: - l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere g ... per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	3,00			80,000	240,00		
	SOMMANO mese					240,00	37,10	8'904,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1006 SIC.01.02.00 1.a	PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5. - IN LEGNO Piattaforma per Spogliatoio	2,00	12,00	2,500		60,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					60,00		19'584'015,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					60,00		19'584'015,49
	Piattaforma per Custode/guardiana		3,80	3,600		13,68		
	Piattaforma per: Ufficio DL		8,10	14,400		116,64		
	Piattaforma per: Ufficio		5,00	10,000		50,00		
	Piattaforma per: Bagni		8,40	5,000		42,00		
	Piattaforma per: Infermeria (Infermeria +servizio igienico)	2,00	2,50	8,100		40,50		
	deposito campioni per accettazione materiali		10,00	2,500		25,00		
	SOMMANO m²					347,82	34,14	11'874,57
1007 SIC.01.02.00 5.a	BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefab ... ione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Spogliatoio mestranze Guardiana					5,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	334,30	2'005,80
1008 SIC.01.02.00 5.b	BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefab ... e del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Spogliatoio mestranze Guardiana	5,00 1,00			80,000 80,000	400,00 80,00		
	SOMMANO cad					480,00	150,90	72'432,00
1009 SIC.01.02.01 0.a	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi d ... lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Spogliatoio mestranze Guardiana					5,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	256,40	1'538,40
1010 SIC.01.02.01 0.b	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi d ... lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Spogliatoio mestranze GUARDIANIA	5,00 1,00			80,000 80,000	400,00 80,00		
	SOMMANO cad					480,00	26,26	12'604,80
1011 SIC.01.02.01 5.a	BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ... osizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Uffici DL Uffici					10,00 4,00		
	SOMMANO cad					14,00	284,40	3'981,60
1012 SIC.01.02.01	BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere,							
	<b>A RIPORTARE</b>							19'688'452,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							19'688'452,66
5.b	di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ... izione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Uffici DL Uffici	10,00 4,00			80,000 80,000	800,00 320,00		
	SOMMANO cad					1'120,00	113,20	126'784,00
1013 SIC.01.02.02 0.a	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi d ... o e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Uffici DL Uffici					10,00 4,00		
	SOMMANO cad					14,00	277,70	3'887,80
1014 SIC.01.02.02 0.b	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ... o scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Uffici DL Uffici	10,00 4,00			80,000 80,000	800,00 320,00		
	SOMMANO cad					1'120,00	18,83	21'089,60
1015 PA.SIC.S1.0 1.2.19.a	Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura es ... i cantiere (dimensioni cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	525,57	1'051,14
1016 PA.SIC.S1.0 1.2.19.b	Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura es ... lettrica di cantiere (dimensioni cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori. Nolo per ogni mese successivo o frazione.	2,00			80,000	160,00		
	SOMMANO cadauno					160,00	79,40	12'704,00
1017 SIC.01.02.02 3.a	BARACCAMENTI ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica (dimensioni cm 240 x 715 x 240 h). - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE Modulo infermeria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'159,14	4'318,28
1018 SIC.01.02.02 3.b	BARACCAMENTI ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica (dimensioni cm 240 x 715 x 240 h). - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE Modulo infermeria	2,00			80,000	160,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					160,00		19'858'287,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					160,00		19'858'287,48
	SOMMANO cad					160,00	59,40	9'504,00
1019 SIC.01.02.03 0.2.a	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acc ... anizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE MAGAZZINO					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	128,00	2'560,00
1020 SIC.01.02.03 0.2.b	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio ... zzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE MAGAZZINO	20,00	37,00		80,000	59'200,00		
	SOMMANO cad					59'200,00	27,00	1'598'400,00
1021 SIC.01.02.04 0.a	BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo di pressostati. - MONTAGGIO E SMONTAGGIO AREA TECNICA 4					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'444,52	2'444,52
1022 SIC.01.02.04 0.b	BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo di pressostati. - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE AREA TECNICA 4	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO mese					80,00	192,75	15'420,00
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi (SbCat 16)</b>							
1023 SIC.03.03.01 5	IMPIANTI ANTINCENDIO SERBATOIO PER RISERVA IDRICA IN ACCIAIO ZINCATO CILINDRICO Con botola di ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 litri, dimensioni appross ... dichiarazioni dell'installatore; - l'allontanamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	69,32	5'545,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1024 SIC.04.06.00 1.1.a	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ...							
	<b>A RIPORTARE</b>							21'492'161,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							21'492'161,60
	pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Per campo base					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	22,00	220,00
1025 SIC.04.06.00 1.1.b	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Per campo base	10,00			80,000	800,00		
	SOMMANO cad					800,00	4,00	3'200,00
1026 SIC.04.06.00 1.3.a	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... ne tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Per campo base					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	119,90	239,80
1027 SIC.04.06.00 1.3.b	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Per campo base	2,00			80,000	160,00		
	SOMMANO cad					160,00	26,10	4'176,00
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1028 SIC.04.05.00 1	PACCO DI MEDICAZIONE secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori Per campo base					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	93,20	279,60
1029 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI Per campo base					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	220,00	660,00
1030 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. Per campo base					2,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					2,00		21'500'937,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					2,00		21'500'937,00
	SOMMANO cad					2,00	25,80	51,60
1031 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. Per campo base					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,00	366,00
1032 SIC.04.05.02 0.a	BARELLA PIEGHEVOLE sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicu ... e del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori - IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA Per campo base	2,00			2440,000	4'880,00		
	SOMMANO gg					4'880,00	0,30	1'464,00
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1033 SIC.03.04.02 0.b	QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA 64 A					80,000	80,00	
	SOMMANO cad	1,00				80,00	22,16	1'772,80
	<b>SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze (SbCat 14)</b>							
1034 SIC.03.01.02 0.b	COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA - AI DISPERSORI TONDI mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm Per impianto messa a terra cantiere					48,00		
	SOMMANO cad					48,00	5,38	258,24
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1035 SIC.04.02.00 1.1.a	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito n ... l' efficienza; - l' accatastamento; - l' allontanamento a fine lavoro LATO/DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	20,22	202,20
1036 SIC.04.02.00	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2							
	<b>A RIPORTARE</b>							21'505'051,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							21'505'051,84
1.1.b	scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito n ... efficienza; - l' accatastamento; - l' allontanamento a fine lavoro LATO/DIAMETRO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	10,00			80,000	800,00		
	SOMMANO cad					800,00	4,29	3'432,00
<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>								
1037 PA.SIC.D.01 .001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Viabilità e parcheggi Campo Base *(par.ug.=44380-4021-2899-1114-1669)	34677,00			0,200	6'935,40		
	SOMMANO m3					6'935,40	28,70	199'045,98
1038 PA.SIC.D.01 .005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.PER METRO CUBO COMPATTATO. Viabilità e parcheggi Campo Base	34677,00			0,100	3'467,70		
	SOMMANO m3					3'467,70	147,89	512'838,15
1039 PA.SIC.D.01 .017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le presc ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. Viabilità e parcheggi Campo Base	34677,00			0,050	1'733,85		
	SOMMANO m3					1'733,85	166,38	288'477,96
1040 PA.SIC.13.3 0.083.001	CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore ... ra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). Pompa di calore con PF = 2,6 - PR = 3,5 - PA = 0,55 - L = 20. BRACCAMENTI area tecnica 4					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	1'267,81	15'213,72
1041 PA.SIC.15.0 8.311.005	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA CON CORPO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO, IN CLASSE II DI ISOLAMENTO. Proiettore per esterni realizzato in pressofusione di alluminio, riflett ... orre per dare l'opera finita. Con lampada a ioduri metallici con bruciatore ceramico 250W attacco G12 - ottica stradale. CAMPO BASE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	456,35	2'738,10
1042 PA.SIC.15.0 8.320.006	PALO RASTREMATO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO. Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno ... ita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 6000 - Hi = mm 800 - Db = mm 114 - Dt = mm 60. CAMPO BASE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	206,51	1'239,06
	<b>A RIPORTARE</b>							22'528'036,81



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							22'528'036,81
1043 PA.SIC.15.0 8.0392	BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm ... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. CAMPO BASE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	168,71	1'012,26
	<b>SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche (SbCat 6)</b>							
1044 SIC.01.06.00 1.1.a	SERBATOI FUORI TERRA in qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere ... di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo del serbatoio PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	150,00	150,00
1045 SIC.01.06.00 1.1.b	SERBATOI FUORI TERRA in qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere ... lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo del serbatoio PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	60,00	4'800,00
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b>							
	<b>SIC.03.10 - Impianto di illuminazione/estrazione di fumo in galleria in fase di realizzazione (SbCat 19)</b>							
1046 SIC.03.10.03 0	MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10 kw. Costo di esercizio.					800,00		
	SOMMANO h					800,00	6,87	5'496,00
	<b>AT - AREA TECNICA 5 (SpCat 9)</b>							
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1047 SIC.01.03.00 5.a	BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, par ... per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE (lung.=295+273)		568,00		2,000	1'136,00		
	SOMMANO m²					1'136,00	3,94	4'475,84
	<b>A RIPORTARE</b>							22'543'970,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							22'543'970,91
1048 SIC.01.03.00 5.b	BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, par ... tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE		568,00	2,000	80,000	90'880,00		
	SOMMANO m²					90'880,00	0,32	29'081,60
1049 SIC.01.03.01 5.1.a	DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... per dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE	1,00	6,00		2,000	12,00		
	SOMMANO mq					12,00	5,50	66,00
1050 SIC.01.03.01 5.1.b	DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	1,00	6,00	80,000	2,000	960,00		
	SOMMANO mq					960,00	0,62	595,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1051 SIC.04.02.01 5.2.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al f ... durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - IN MATERIALE PLASTICO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,67	12,67
1052 SIC.04.02.01 5.2.b	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE in materiale plastico rettangolare, da impiegare all' interno e all' esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori - IN MATERIALE PLASTICO - DIMENSIONI CM 50X70					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,60	3,60
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1053 SIC.01.02.00 1.a	PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5. - IN LEGNO Piattaforma per: Ufficio (Personale tecnico Direzione Lavori) Piattaforma per: Bagni Piattaforma per: Infermeria (Infermeria +servizio igienico) Piattaforma per: Guardiola	2,00	2,50	10,000		50,00		
			2,50	5,000		12,50		
			2,50	8,100		20,25		
			3,60	3,800		13,68		
	<b>A RIPORTARE</b>					96,43		22'573'729,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					96,43		22'573'729,98
	SOMMANO m²					96,43	34,14	3'292,12
1054 SIC.01.02.01 5.a	<b>BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO</b> Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ... osizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Uffici	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO cad					8,00	284,40	2'275,20
1055 SIC.01.02.01 5.b	<b>BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO</b> Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ... izione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Uffici	2,00	4,00		80,000	640,00		
	SOMMANO cad					640,00	113,20	72'448,00
1056 SIC.01.02.02 0.a	<b>BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO</b> Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi d ... o e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Uffici	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO cad					8,00	277,70	2'221,60
1057 SIC.01.02.02 0.b	<b>BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO</b> Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ... o scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Uffici	2,00	4,00		80,000	640,00		
	SOMMANO cad					640,00	18,83	12'051,20
1058 PA.SIC.S1.0 1.2.19.a	Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura es ... i cantiere (dimensioni cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	525,57	525,57
1059 PA.SIC.S1.0 1.2.19.b	Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura es ... lettrica di cantiere (dimensioni cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori. Nolo per ogni mese successivo o frazione.	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cadauno					80,00	79,40	6'352,00
1060 SIC.01.02.02 3.a	<b>BARACCAMENTI ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA</b> Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica (dimensioni cm 240 x 715 x 240 h). - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE							
	<b>A RIPORTARE</b>							22'672'895,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							22'672'895,67
	Modulo infermeria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'159,14	2'159,14
1061 SIC.01.02.02 3.b	<b>BARACCAMENTI</b> ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica (dimensioni cm 240 x 715 x 240 h). - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE Modulo infermeria	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	59,40	4'752,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1062 SIC.04.06.00 1.1.a	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE AREA TECNICA 0					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,00	22,00
1063 SIC.04.06.00 1.1.b	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE AREA TECNICA 0	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	4,00	320,00
1064 SIC.04.06.00 1.3.a	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... ne tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE AREA TECNICA 0					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	119,90	119,90
1065 SIC.04.06.00 1.3.b	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE AREA TECNICA 0	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	26,10	2'088,00
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1066 SIC.04.05.00 1	PACCO DI MEDICAZIONE secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori AREA TECNICA 0					1,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00		22'682'356,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1,00		22'682'356,71
	SOMMANO cad					1,00	93,20	93,20
1067 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI AREA TECNICA 0					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1068 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. AREA TECNICA 0					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1069 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. AREA TECNICA 0					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
1070 SIC.04.05.02 0.a	BARELLA PIEGHEVOLE sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicu ... e del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori - IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA AREA TECNICA 0	1,00			2440,000	2'440,00		
	SOMMANO gg					2'440,00	0,30	732,00
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1071 SIC.03.04.02 0.b	QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA 64 A	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	22,16	1'772,80
	<b>SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze (SbCat 14)</b>							
1072 SIC.03.01.02 0.b	COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA - AI DISPERSORI TONDI mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm							
	<b>A RIPORTARE</b>							22'685'383,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							22'685'383,51
	Per impianto messa a terra cantiere					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,38	10,76
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1073 SIC.04.02.00 1.1.a	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito n ... l' efficienza; - l' accatastamento; - l' allontanamento a fine lavoro LATO/DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Per viabilità interna AREA TECNICA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	20,22	40,44
1074 SIC.04.02.00 1.1.b	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito n ... efficienza; - l' accatastamento; - l' allontanamento a fine lavoro LATO/DIAMETRO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Perviabilità interna AREA TECNICA	2,00			80,000	160,00		
	SOMMANO cad					160,00	4,29	686,40
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1075 PA.SIC.D.01 .001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Viabilità e parcheggi *(par.ug.=6450-551-190)	5709,00			0,200	1'141,80		
	SOMMANO m3					1'141,80	28,70	32'769,66
1076 PA.SIC.D.01 .005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.PER METRO CUBO COMPATTATO. Viabilità e parcheggi	5709,00			0,100	570,90		
	SOMMANO m3					570,90	147,89	84'430,40
1077 PA.SIC.D.01 .017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le presc ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. Viabilità e parcheggi	5709,00			0,050	285,45		
	SOMMANO m3					285,45	166,38	47'493,17
1078 PA.SIC.13.3 0.083.001	CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore ... ra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m).							
	<b>A RIPORTARE</b>							22'850'814,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							22'850'814,34
	Pompa di calore con PF = 2,6 - PR = 3,5 - PA = 0,55 - L = 20. BRACCAMENTI AREA TECNICA 5					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	1'267,81	7'606,86
1079 PA.SIC.15.0 8.311.005	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA CON CORPO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO, IN CLASSE II DI ISOLAMENTO. Proiettore per esterni realizzato in pressofusione di alluminio, riflett ... orre per dare l'opera finita. Con lampada a ioduri metallici con bruciatore ceramico 250W attacco G12 - ottica stradale. AREA TECNICA 5					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	456,35	912,70
1080 PA.SIC.15.0 8.320.006	PALO RASTREMATO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO. Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno ... ita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 6000 - Hi = mm 800 - Db = mm 114 - Dt = mm 60. AREA TECNICA 5					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	206,51	413,02
1081 PA.SIC.15.0 8.0392	BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm ... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. AREA TECNICA 5					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	168,71	1'012,26
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.10 - Impianto di illuminazione/estrazione di fumo in galleria in fase di realizzazione (SbCat 19)</b>							
1082 SIC.03.10.03 0	MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10 kw. Costo di esercizio.					800,00		
	SOMMANO h					800,00	6,87	5'496,00
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1083 SIC.01.02.03 0.2.a	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acc ... anizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE MAGAZZINO					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	128,00	1'408,00
1084 SIC.01.02.03 0.2.b	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... zzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori							
	<b>A RIPORTARE</b>							22'867'663,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							22'867'663,18
	PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE MAGAZZINO	11,00			80,000	880,00		
	SOMMANO cad					880,00	27,00	23'760,00
1085 SIC.01.02.00 5.a	BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefab ... ione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Guardiana					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	334,30	334,30
1086 SIC.01.02.00 5.b	BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefab ... e del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Guardiana	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	150,90	12'072,00
1087 SIC.01.02.01 0.a	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi d ... lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Guardiana					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	256,40	256,40
1088 SIC.01.02.01 0.b	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi d ... lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE GUARDIANIA	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	26,26	2'100,80
	<b>AT - AREA TECNICA 6 (SpCat 10) SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1089 SIC.01.03.00 5.a	BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE ELETTRICALDATA Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, par ... per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE		260,00		2,000	520,00		
	SOMMANO m²					520,00	3,94	2'048,80
1090 SIC.01.03.00 5.b	BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE ELETTRICALDATA Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, par ... tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	<b>A RIPORTARE</b>							22'908'235,48



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							22'908'235,48
	SOMMANO m²		260,00	2,000	80,000	41'600,00		
						41'600,00	0,32	13'312,00
1091 SIC.01.03.01 5.1.a	DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE	1,00	6,00		2,000	12,00		
	SOMMANO mq					12,00	5,50	66,00
1092 SIC.01.03.01 5.1.b	DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	1,00	6,00	80,000	2,000	960,00		
	SOMMANO mq					960,00	0,62	595,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1093 SIC.04.02.01 5.2.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - IN MATERIALE PLASTICO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,67	12,67
1094 SIC.04.02.01 5.2.b	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori - IN MATERIALE PLASTICO - DIMENSIONI CM 50X70					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,60	3,60
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1095 SIC.01.02.00 1.a	PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5. - IN LEGNO Piattaforma per: Ufficio (Personale tecnico Direzione Lavori) Piattaforma per: Bagni Piattaforma per: Infermeria (Infermeria +servizio igienico)		2,50	10,000		25,00		
			2,50	5,000		12,50		
			2,50	8,100		20,25		
	SOMMANO m²					57,75	34,14	1'971,59
1096 SIC.01.02.01 5.a	BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ... osizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE							
	<b>A RIPORTARE</b>							22'924'196,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							22'924'196,54
	Uffici DL  SOMMANO cad					2,00		
						2,00	284,40	568,80
1097 SIC.01.02.01 5.b	BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ... zione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Uffici DL	2,00			80,000	160,00		
	SOMMANO cad					160,00	113,20	18'112,00
1098 SIC.01.02.02 0.a	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi d ... o lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Uffici DL					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	277,70	555,40
1099 SIC.01.02.02 0.b	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ... o scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Uffici DL	2,00			80,000	160,00		
	SOMMANO cad					160,00	18,83	3'012,80
1100 PA.SIC.S1.0 1.2.19.a	Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura es ... i cantiere (dimensioni cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	525,57	525,57
1101 PA.SIC.S1.0 1.2.19.b	Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura es ... lettrica di cantiere (dimensioni cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori. Nolo per ogni mese successivo o frazione.	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cadauno					80,00	79,40	6'352,00
1102 SIC.01.02.02 3.a	BARACCAMENTI ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica (dimensioni cm 240 x 715 x 240 h). - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE Modulo infermeria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'159,14	2'159,14
1103 SIC.01.02.02 3.b	BARACCAMENTI ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica							
	<b>A RIPORTARE</b>							22'955'482,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							22'955'482,25
	(dimensioni cm 240 x 715 x 240 h). - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE Modulo infermeria	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	59,40	4'752,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1104 SIC.04.06.00 1.1.a	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE AREA TECNICA 0					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,00	22,00
1105 SIC.04.06.00 1.1.b	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE AREA TECNICA 0	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	4,00	320,00
1106 SIC.04.06.00 1.3.a	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE AREA TECNICA 0					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	119,90	119,90
1107 SIC.04.06.00 1.3.b	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE AREA TECNICA 0	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	26,10	2'088,00
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1108 SIC.04.05.00 1	PACCO DI MEDICAZIONE secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori AREA TECNICA 0					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	93,20	93,20
1109 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... ... garantire la							
	<b>A RIPORTARE</b>							22'962'877,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							22'962'877,35
	sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI AREA TECNICA 0					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1110 SIC.04.05.01 0	<b>TROUSSE LEVA SCHEGGE</b> Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. AREA TECNICA 0					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1111 SIC.04.05.01 5	<b>KIT LAVA OCCHI</b> Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. AREA TECNICA 0					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
1112 SIC.04.05.02 0.a	<b>BARELLA PIEGHEVOLE</b> sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicu ... e del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori - IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA AREA TECNICA 0	1,00			2440,000	2'440,00		
	SOMMANO gg					2'440,00	0,30	732,00
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1113 SIC.03.04.02 0.b	<b>QUADRO ELETTRICO GENERALE</b> Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA 64 A	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	22,16	1'772,80
	<b>SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze (SbCat 14)</b>							
1114 SIC.03.01.02 0.b	<b>COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA</b> - AI DISPERSORI TONDI mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm Per impianto messa a terra cantiere					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,38	10,76
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							22'965'821,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							22'965'821,71
1115 SIC.04.02.00 1.1.a	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito n ... l' efficienza; - l' accatastamento; - l' allontanamento a fine lavoro LATO/DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Per viabilità interna AREA TECNICA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	20,22	40,44
1116 SIC.04.02.00 1.1.b	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito n ... efficienza; - l' accatastamento; - l' allontanamento a fine lavoro LATO/DIAMETRO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Perviabilità interna AREA TECNICA	2,00			80,000	160,00		
	SOMMANO cad					160,00	4,29	686,40
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1117 PA.SIC.D.01 .001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Viabilità e parcheggi AREA TECNICA 0 *(par.ug.=1950-920-318)	712,00			0,200	142,40		
	SOMMANO m3					142,40	28,70	4'086,88
1118 PA.SIC.D.01 .005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.PER METRO CUBO COMPATTATO. Viabilità e parcheggi AREA TECNICA 0	712,00			0,100	71,20		
	SOMMANO m3					71,20	147,89	10'529,77
1119 PA.SIC.D.01 .017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le presc ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. Viabilità e parcheggi Campo Base	712,00			0,050	35,60		
	SOMMANO m3					35,60	166,38	5'923,13
1120 PA.SIC.13.3 0.083.001	CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore ... ra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). Pompa di calore con PF = 2,6 - PR = 3,5 - PA = 0,55 - L = 20. BRACCAMENTI AREA TECNICA 0					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'267,81	2'535,62
1121 PA.SIC.15.0 8.311.005	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA CON CORPO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO, IN CLASSE II DI ISOLAMENTO. Proiettore per esterni realizzato in pressofusione di alluminio, riflett ... orre							
	<b>A RIPORTARE</b>							22'989'623,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							22'989'623,95
	per dare l'opera finita. Con lampada a ioduri metallici con bruciatore ceramico 250W attacco G12 - ottica stradale. AREA TECNICA 0					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	456,35	912,70
1122 PA.SIC.15.0 8.320.006	PALO RASTREMATO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO. Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno ... ita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 6000 - Hi = mm 800 - Db = mm 114 - Dt = mm 60. AREA TECNICA 0					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	206,51	413,02
1123 PA.SIC.15.0 8.0392	BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm ... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. AREA TECNICA 0					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	168,71	337,42
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.10 - Impianto di illuminazione/estrazione di fumo in galleria in fase di realizzazione (SbCat 19)</b>							
1124 SIC.03.10.03 0	MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10 kw. Costo di esercizio.					800,00		
	SOMMANO h					800,00	6,87	5'496,00
	<b>GN.01 - GALLERIA NATURALE IN DX DALLA Pk 4+700,00 ALLA Pk 6+350,00 (SpCat 102)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1125 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Lavorazioni in galleria					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	289,00	1'156,00
1126 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Lavorazioni in galleria	4,00			18,000	72,00		
	SOMMANO cad					72,00	70,30	5'061,60
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'003'000,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'003'000,69
	<b>EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1127 SIC.03.04.02 0.b	QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA 64 A Lavorazioni in galleria	2,00			18,000	36,00		
	SOMMANO cad					36,00	22,16	797,76
	<b>SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze (SbCat 14)</b>							
1128 SIC.03.01.00 1.a	IMPIANTI DI MESSA A TERRA Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a cro ... fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI Lavorazioni in galleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	362,00	724,00
1129 SIC.03.01.00 5	GLI IMPIANTI DI TERRA POZZETTO IN RESINA PER IMPIANTO DI MESSA A TERRA, COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILE Con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 30x30. Lavorazioni in galleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	61,40	122,80
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche (SbCat 6)</b>							
1130 SIC.01.06.00 1.1.a	SERBATOI FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere g ... ltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Galleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	150,00	300,00
1131 SIC.01.06.00 1.1.b	SERBATOI FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere g ... re compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Galleria	2,00			18,000	36,00		
	SOMMANO cad					36,00	60,00	2'160,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1132 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'007'105,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'007'105,25
	Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1133 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1134 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1135 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi (SbCat 16)</b>							
1136 SIC.03.03.00 1	CARTELLI ANTINCENDIO Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m). PER OGNI MESE O FRAZIONE.	26,00			18,000	468,00		
	SOMMANO cad					468,00	0,34	159,12
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1137 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	2,00			18,000	36,00		
	SOMMANO cadauno					36,00	1,72	61,92
	<b>A RIPORTARE</b>							23'007'798,47



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'007'798,47
1138 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			6,000	12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	13,56	162,72
1139 SIC.04.06.00 1.2.a	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	84,60	169,20
1140 SIC.04.06.00 1.2.b	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... mite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			18,000	36,00		
	SOMMANO cad					36,00	19,74	710,64
1141 SIC.04.06.00 1.1.a	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,00	44,00
1142 SIC.04.06.00 1.1.b	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			18,000	36,00		
	SOMMANO cad					36,00	4,00	144,00
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1143 PA.SIC.P.03. 009.02	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10M1 - FTG100M1 fornitura e posa in opera di cavo: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatu ... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ Area di cantiere - Impianto Galleria ml. - Illuminazione Galleria ml		1650,00			1'650,00		
	SOMMANO ml		1650,00			1'650,00		
						3'300,00	3,88	12'804,00
	<b>A RIPORTARE</b>							23'021'833,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'021'833,03
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
1144 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte maggiori Galleria	2,00	1650,00		18,000	59'400,00		
	SOMMANO m²					59'400,00	9,50	564'300,00
1145 SIC.01.01.00 1.b	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte maggiori e minori	1650,00		18,000	5,000	148'500,00		
	SOMMANO mq					148'500,00	0,85	126'225,00
	<b>SIC.01.07 - Altri apprestamenti (SbCat 7)</b>							
1146 SIC.01.07.08 0	GORGOGLIATORI IN ACQUA PER LA DEPURAZIONE DEI GAS DI SCARICO DI MOTORI DIESEL IMPIEGATI IN AMBIENTI CONFINATI Fornitura e installazione.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'568,72	5'137,44
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi (SbCat 16)</b>							
1147 SIC.03.03.04 0	MISURATORE MULTIPOLO DI GAS OMOLOGATO ATEX II 2G EEX IAD IIC T4 Nolo per ogni mese o frazione. Misuratori di gas Uno per fronte di scavo	2,00			18,000	36,00		
	SOMMANO cadauno					36,00	24,10	867,60
	<b>SIC.03.05 - Impianto evacuazione dei fumi (SbCat 18)</b>							
1148 SIC.03.03.06 0.a	ELETTROVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA D'ARIA MC/S40 Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione Ø mm 1.400. - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE Elettroventilatore - Installazione Uno per imbocco					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	881,84	1'763,68
1149 SIC.03.03.06 0.b	ELETTROVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA D'ARIA MC/S40 Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione Ø mm 1.400. - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE Elettroventilatore - Noleggio e funzionamento							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'720'126,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'720'126,75
	Uno per imbocco  SOMMANO mesi	2,00			18,000	36,00		
						36,00	16,00	576,00
1150 SIC.03.03.03 5.a	AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/ MC 320 Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; Ø mm 1.400. Tratta di m 100; comprensiva di giunt ... pianto è e resta di proprietà dell'impresa. Ganci e tasselli. - MONTAGGIO E SMONTAGGIO COMPRESI ACCESSORI DI SOSPENSIONE Condotta - Installazione Uno per imbocco	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	1'680,90	13'447,20
1151 SIC.03.03.03 5.b	AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/ MC 320 Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; Ø mm 1.400. Tratta di m 100; comprensiva di giunt ... ase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. Ganci e tasselli. - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE Condotta - Noleggio e funzionamento Uno per imbocco	2,00	4,00		18,000	144,00		
	SOMMANO mesi					144,00	46,14	6'644,16
	<b>AP.02 - CORPO STRADALE IN SX DALLA Pk 1+244,00 ALLA Pk 3+280,00 (SpCat 12) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1152 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	289,00	1'734,00
1153 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO cad					12,00	70,30	843,60
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1154 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	2000,00			4'000,00		
	SOMMANO m²					4'000,00	6,00	24'000,00
	<b>A RIPORTARE</b>							23'767'371,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'767'371,71
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1155 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	220,00	440,00
1156 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,80	51,60
1157 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,00	366,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1158 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1159 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
1160 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					80,00		23'769'303,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					80,00		23'769'303,55
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1161 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,72	17,20
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1162 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	20,000	2,000	320,00		
	SOMMANO h					320,00	15,68	5'017,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1163 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
1164 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO m²					4,00	13,77	55,08
1165 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'776'280,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'776'280,17
	SOMMANO cad					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,41	388,20
1166 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	20,00			8,000	160,00		
	SOMMANO cad					160,00	4,12	659,20
1167 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,23	48,46
1168 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	21,69	130,14
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1169 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	80,00			2,000	160,00		
	SOMMANO cad					160,00	0,25	40,00
	<b>AP.03 - CORPO STRADALE IN DX DALLA Pk 3+940,00 ALLA Pk 4+588,23 (SpCat 13)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1170 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	289,00	578,00
1171 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'778'124,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'778'124,17
	cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1172 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	648,00			1'296,00		
	SOMMANO m²					1'296,00	6,00	7'776,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1173 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	220,00	440,00
1174 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,80	51,60
1175 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,00	366,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1176 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00	2,000		16,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					16,00		23'787'038,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					16,00		23'787'038,97
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1177 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
1178 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1179 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	3,00			2,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1,72	10,32
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b>							
	<b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1180 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	20,000	2,000	320,00		
	SOMMANO h					320,00	15,68	5'017,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1181 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
1182	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'795'027,87



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'795'027,87
SIC.04.02.01 0.1.b	LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO m²					4,00	13,77	55,08
1183 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
1184 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	10,00			2,000	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,12	82,40
1185 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,23	48,46
1186 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	21,69	65,07
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1187 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	30,00			2,000	60,00		
	SOMMANO cad					60,00	0,25	15,00
	<b>A RIPORTARE</b>							23'795'487,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'795'487,98
	<b>VS.10 - DEVIAZIONE COLLESTRADA e PISTA CICLABILE DALLA Pk 0+000,00 ALLA Pk 0+588,40 (SpCat 31) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1188 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	289,00	578,00
1189 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1190 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	648,00			1'296,00		
	SOMMANO m²					1'296,00	6,00	7'776,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1191 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	220,00	440,00
1192 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,80	51,60
1193 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'804'614,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'804'614,78
	lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,00	366,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1194 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1195 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
1196 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1197 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	3,00			2,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1,72	10,32
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1198 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	20,000	2,000	320,00		
	SOMMANO h					320,00	15,68	5'017,60
	<b>A RIPORTARE</b>							23'812'942,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'812'942,14
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1199 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
1200 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO m²					4,00	13,77	55,08
1201 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
1202 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	10,00			2,000	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,12	82,40
1203 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,23	48,46
1204 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'813'349,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'813'349,72
	SOMMANO cad					3,00		
						3,00	21,69	65,07
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1205 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	30,00			2,000	60,00		
	SOMMANO cad					60,00	0,25	15,00
	<b>VS.11 - ROTATORIA COLLESTRADA ALLA Pk 0+588,40 (SpCat 32)</b>							
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1206 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica di depurazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	289,00	578,00
1207 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica di depurazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1208 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	648,00			1'296,00		
	SOMMANO m²					1'296,00	6,00	7'776,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1209 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					2,00		23'822'064,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					2,00		23'822'064,99
	SOMMANO cad					2,00	220,00	440,00
1210 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,80	51,60
1211 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,00	366,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1212 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1213 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
1214 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1215 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'825'856,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'825'856,03
	SOMMANO cadauno	3,00			2,000	6,00		
						6,00	1,72	10,32
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1216 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	20,000	2,000	320,00		
	SOMMANO h					320,00	15,68	5'017,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1217 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
1218 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO m²					4,00	13,77	55,08
1219 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
1220 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	10,00			2,000	20,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					20,00		23'831'160,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					20,00		23'831'160,67
	SOMMANO cad					20,00	4,12	82,40
1221 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALLETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,23	48,46
1222 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	21,69	65,07
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1223 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	30,00			2,000	60,00		
	SOMMANO cad					60,00	0,25	15,00
	<b>SV.01 - SVINCOLO E45 MADONNA DEL PIANO DALLA Pk 0+078,00 ALLA Pk 0+722,00 (SpCat 33)</b>							
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1224 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	289,00	578,00
1225 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1226 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'832'230,80



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'832'230,80
	Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	648,00			1'296,00		
	SOMMANO m²					1'296,00	6,00	7'776,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1227 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	220,00	440,00
1228 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,80	51,60
1229 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,00	366,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1230 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1231 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
	<b>A RIPORTARE</b>							23'841'938,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'841'938,64
1232 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori  SOMMANO h	20,00	2,00	2,000		80,00 80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1233 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione  SOMMANO cadauno	3,00			2,000	6,00 6,00	1,72	10,32
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1234 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere  SOMMANO h	2,00	4,00	20,000	2,000	320,00 320,00	15,68	5'017,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1235 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE  SOMMANO m²					2,00 2,00	13,77	27,54
1236 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE  SOMMANO m²	2,00			2,000	4,00 4,00	13,77	55,08
1237 SIC.04.02.00	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'848'908,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'848'908,38
5.1.a	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
1238 SIC.04.02.00	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2							
5.1.b	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	10,00			2,000	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,12	82,40
1239 SIC.04.02.01	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE							
5.1.a	In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,23	48,46
1240 SIC.04.02.02	TABELLE LAVORI							
0	Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	21,69	65,07
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1241 SIC.04.03.01	SACCHETTI DI ZAVORRA							
5	Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	30,00			2,000	60,00		
	SOMMANO cad					60,00	0,25	15,00
	<b>SV.02 - SVINCOLO IMMISSIONE IN DX MdP DALLA Pk 0,000 ALLA Pk 0+611,66 (SpCat 34) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1242 SIC.01.02.02	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE							
5.a	Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					2,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					2,00		23'849'313,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					2,00		23'849'313,41
	SOMMANO cad					2,00	289,00	578,00
1243 SIC.01.02.02 5.b	<b>BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE</b> Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1244 SIC.01.03.00 1	<b>RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE</b> Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	648,00			1'296,00		
	SOMMANO m²					1'296,00	6,00	7'776,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1245 SIC.04.05.00 5.b	<b>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO</b> Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	220,00	440,00
1246 SIC.04.05.01 0	<b>TROUSSE LEVA SCHEGGE</b> Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,80	51,60
1247 SIC.04.05.01 5	<b>KIT LAVA OCCHI</b> Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,00	366,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1248	<b>COORDINAMENTO ASSEMBLEE</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'858'806,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'858'806,21
SIC.05.01.00 1.a	Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1249 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
1250 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1251 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	3,00			2,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1,72	10,32
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b>							
	<b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1252 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	20,000	2,000	320,00		
	SOMMANO h					320,00	15,68	5'017,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1253 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'866'767,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'866'767,57
	SOMMANO m²					2,00		
						2,00	13,77	27,54
1254 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO m²					4,00	13,77	55,08
1255 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
1256 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	10,00			2,000	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,12	82,40
1257 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,23	48,46
1258 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	21,69	65,07
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1259 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... .							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'867'240,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'867'240,22
	Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	30,00			2,000	60,00		
	SOMMANO cad					60,00	0,25	15,00
	<b>AP.04 - CORPO STRADALE IN SX DALLA Pk 3+940,00 ALLA Pk 4+607,28 (SpCat 14)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1260 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	289,00	578,00
1261 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1262 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	648,00			1'296,00		
	SOMMANO m²					1'296,00	6,00	7'776,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1263 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	220,00	440,00
1264 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,80	51,60
	<b>A RIPORTARE</b>							23'876'382,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'876'382,02
1265 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,00	366,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1266 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1267 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
1268 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1269 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	3,00			2,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1,72	10,32
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1270 PA.SIC.L.01.	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'879'691,78



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>							23'879'691,78	
040.b	biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	20,000	2,000	320,00			
	SOMMANO h					320,00	15,68	5'017,60	
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>								
1271 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					2,00			
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54	
1272 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			2,000	4,00			
	SOMMANO m²					4,00	13,77	55,08	
1273 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00			
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10	
1274 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	10,00			2,000	20,00			
	SOMMANO cad					20,00	4,12	82,40	
1275 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					2,00			
	SOMMANO cad					2,00	24,23	48,46	
	<b>A RIPORTARE</b>							23'885'116,96	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'885'116,96
1276 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	21,69	65,07
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1277 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	30,00			2,000	60,00		
	SOMMANO cad					60,00	0,25	15,00
	<b>AP.05 - CORPO STRADALE IN DX DALLA Pk 6+830,65 ALLA Pk 6+886,00 (SpCat 15)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1278 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1279 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1280 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	60,00			120,00		
	SOMMANO m²					120,00	6,00	720,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1281 SIC.04.05.00	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'886'487,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'886'487,23
5.b	legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1282 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1283 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1284 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1285 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
1286 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00			40,00		
	SOMMANO h					40,00	23,24	929,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'888'382,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'888'382,75
	<b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1287 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1,72	1,72
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b>							
	<b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1288 PA.SIC.L01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	1,00	4,00	20,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	15,68	1'254,40
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1289 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1290 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1291 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,41	97,05
1292 SIC.04.02.00	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'889'763,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'889'763,46
5.1.b	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,12	20,60
1293 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1294 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,69	21,69
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1295 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,25	5,00
	<b>VS.03 - SECONDARIA 2 IN DX DALLA Pk 0+118,50 ALLA Pk 0+145,95 (SpCat 24)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1296 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1297 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>A RIPORTARE</b>							23'890'405,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'890'405,18
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1298 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	60,00			120,00		
	SOMMANO m²					120,00	6,00	720,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1299 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1300 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1301 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1302 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'891'822,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'891'822,54
1303 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
1304 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00			40,00		
	SOMMANO h					40,00	23,24	929,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1305 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1,72	1,72
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1306 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	1,00	4,00	20,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	15,68	1'254,40
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1307 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1308 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'894'290,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'894'290,59
	SOMMANO m²					1,00		
						1,00	13,77	13,77
1309 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,41	97,05
1310 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,12	20,60
1311 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1312 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,69	21,69
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1313 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,25	5,00
	<b>VS.05 - SECONDARIA 3 IN DX DALLA Pk 0+138,00 ALLA Pk 0+153,20 (SpCat 26)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'894'472,93



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'894'472,93
1314 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1315 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1316 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	60,00			120,00		
	SOMMANO m²					120,00	6,00	720,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1317 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... rantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1318 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1319 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>A RIPORTARE</b>							23'896'191,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'896'191,93
	<p style="text-align: center;"><b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>  <b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b></p>							
1320 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
	<p style="text-align: center;"><b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b></p>							
1321 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
1322 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00			40,00		
	SOMMANO h					40,00	23,24	929,60
	<p style="text-align: center;"><b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>  <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b></p>							
1323 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1,72	1,72
	<p style="text-align: center;"><b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b>  <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b></p>							
1324 PA.SIC.L01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	1,00	4,00	20,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	15,68	1'254,40
	<p style="text-align: center;"><b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>  <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b></p>							
1325 SIC.04.02.01	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'898'914,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'898'914,77
0.1.b	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1326 SIC.04.02.01	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10							
0.1.b	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1327 SIC.04.02.00	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2							
5.1.a	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,41	97,05
1328 SIC.04.02.00	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2							
5.1.b	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,12	20,60
1329 SIC.04.02.01	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE							
5.1.a	In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1330 SIC.04.02.02	TABELLE LAVORI							
0	Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,69	21,69
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'899'105,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'899'105,88
1331 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,25	5,00
	<b>SV.11 - RAMP A USCITA SUD-EST COLESTRADA - DALLA Pk 0+379,20 ALLA Pk 0+458,00 (SpCat 43) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1332 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1333 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1334 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	60,00			120,00		
	SOMMANO m²					120,00	6,00	720,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1335 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1336 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'900'621,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'900'621,08
	presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1337 SIC.04.05.01 5	<b>KIT LAVA OCCHI</b> Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1338 SIC.05.01.00 1.a	<b>COORDINAMENTO ASSEMBLEE</b> Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1339 SIC.05.02.00 1.a	<b>INFORMAZIONI</b> Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
1340 SIC.05.02.00 1.b	<b>INFORMAZIONI</b> Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00			40,00		
	SOMMANO h					40,00	23,24	929,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1341 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	<b>ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6</b> Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1,72	1,72
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'902'298,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'902'298,32
	<b>SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1342 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	1,00	4,00	20,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	15,68	1'254,40
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1343 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1344 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1345 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,41	97,05
1346 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,12	20,60
1347 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'903'697,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'903'697,91
	durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1348 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,69	21,69
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1349 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,25	5,00
	<b>SV.13 - RAMPA IMM. SS75 OVEST - DALLA Pk 0+103,87 ALLA Pk 0+147,43 (SpCat 45)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1350 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1351 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1352 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	44,00			88,00		
	SOMMANO m²					88,00	6,00	528,00
	<b>A RIPORTARE</b>							23'904'847,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'904'847,03
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1353 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1354 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1355 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1356 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1357 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
1358 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00			40,00		
	SOMMANO h					40,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					40,00		23'905'812,95



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					40,00		23'905'812,95
	SOMMANO h					40,00	23,24	929,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1359 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1,72	1,72
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1360 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	1,00	4,00	20,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	15,68	1'254,40
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1361 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1362 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1363 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					5,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					5,00		23'908'026,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					5,00		23'908'026,21
	SOMMANO cad					5,00	19,41	97,05
1364 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,12	20,60
1365 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1366 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,69	21,69
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1367 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... . Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,25	5,00
	<b>AP.07 - CORPO STRADALE IN DX DALLA Pk 7+215,50 ALLA Pk 7+695,12 (SpCat 17)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1368 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	289,00	578,00
1369 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'908'772,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'908'772,78
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1370 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	480,00			960,00		
	SOMMANO m²					960,00	6,00	5'760,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1371 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	220,00	440,00
1372 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,80	51,60
1373 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,00	366,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1374 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00	2,000		16,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					16,00		23'915'671,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					16,00		23'915'671,58
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1375 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
1376 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1377 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	3,00			2,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1,72	10,32
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b>							
	<b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1378 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	20,000	2,000	320,00		
	SOMMANO h					320,00	15,68	5'017,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1379 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
1380 SIC.04.02.01	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'923'660,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'923'660,48
0.1.b	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO m²					4,00	13,77	55,08
1381 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
1382 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	10,00			2,000	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,12	82,40
1383 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,23	48,46
1384 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	21,69	65,07
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1385 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	30,00			2,000	60,00		
	SOMMANO cad					60,00	0,25	15,00
	<b>A RIPORTARE</b>							23'924'120,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'924'120,59
	<b>AP.06 - CORPO STRADALE IN SX DALLA Pk 6+819,85 ALLA Pk 6+864,12 (SpCat 16)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1386 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1387 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1388 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	56,00			112,00		
	SOMMANO m²					112,00	6,00	672,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1389 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1390 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1391 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'925'608,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'925'608,59
	lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1392 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1393 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
1394 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00			40,00		
	SOMMANO h					40,00	23,24	929,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1395 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1,72	1,72
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1396 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	1,00	4,00	20,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	15,68	1'254,40
	<b>A RIPORTARE</b>							23'928'514,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'928'514,43
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1397 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1398 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1399 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,41	97,05
1400 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,12	20,60
1401 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1402 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'928'683,85



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'928'683,85
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	21,69	21,69
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1403	SACCHETTI DI ZAVORRA							
SIC.04.03.01	Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.							
5	Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.							
	SOMMANO cad					20,00		
						20,00	0,25	5,00
	<b>AP.10 - CORPO STRADALE SS75 DEVIAZIONE DALLA Pk 0+ 150,000 ALLA Pk 1+187,59 (SpCat 20)</b>							
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1404	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE							
SIC.01.02.02	Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica di depurazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.							
5.a	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	289,00	578,00
1405	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE							
SIC.01.02.02	Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica di depurazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.							
5.b	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1406	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE							
SIC.01.03.00	Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.							
1	Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	1037,00			2'074,00		
	SOMMANO m²					2'074,00	6,00	12'444,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1407	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO							
SIC.04.05.00	Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge.							
5.b	Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					2,00		23'942'013,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					2,00		23'942'013,74
	SOMMANO cad					2,00	220,00	440,00
1408 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,80	51,60
1409 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,00	366,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1410 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1411 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
1412 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1413 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'945'804,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'945'804,78
	SOMMANO cadauno	3,00			2,000	6,00		
						6,00	1,72	10,32
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1414 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	20,000	2,000	320,00		
	SOMMANO h					320,00	15,68	5'017,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1415 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
1416 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO m²					4,00	13,77	55,08
1417 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
1418 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	10,00			2,000	20,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					20,00		23'951'109,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					20,00		23'951'109,42
	SOMMANO cad					20,00	4,12	82,40
1419 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,23	48,46
1420 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	21,69	65,07
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1421 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	30,00			2,000	60,00		
	SOMMANO cad					60,00	0,25	15,00
	<b>AP.08 - CORPO STRADALE IN SX DALLA Pk 7+215,50 ALLA Pk 7+695,12 (SpCat 18)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1422 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	289,00	578,00
1423 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1424 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'952'179,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'952'179,55
	Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	480,00			960,00		
	SOMMANO m²					960,00	6,00	5'760,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1425 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	220,00	440,00
1426 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,80	51,60
1427 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,00	366,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1428 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1429 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
	<b>A RIPORTARE</b>							23'959'871,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'959'871,39
1430 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori  SOMMANO h	20,00	2,00	2,000		80,00 80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1431 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione  SOMMANO cadauno	3,00			2,000	6,00 6,00	1,72	10,32
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1432 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere  SOMMANO h	2,00	4,00	20,000	2,000	320,00 320,00	15,68	5'017,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1433 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE  SOMMANO m²					2,00 2,00	13,77	27,54
1434 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE  SOMMANO m²	2,00			2,000	4,00 4,00	13,77	55,08
1435 SIC.04.02.00	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'966'841,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'966'841,13
5.1.a	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
1436 SIC.04.02.00	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2							
5.1.b	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	10,00			2,000	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,12	82,40
1437 SIC.04.02.01	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE							
5.1.a	In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,23	48,46
1438 SIC.04.02.02	TABELLE LAVORI							
0	Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	21,69	65,07
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1439 SIC.04.03.01	SACCHETTI DI ZAVORRA							
5	Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	30,00			2,000	60,00		
	SOMMANO cad					60,00	0,25	15,00
	<b>AP.09 - CORPO STRADALE COLLEGAMENTO E45 DALLA Pk 1+272,21 ALLA Pk 1+586,12 (SpCat 19)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1440 SIC.01.02.02	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE							
5.a	Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					2,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					2,00		23'967'246,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					2,00		23'967'246,16
	SOMMANO cad					2,00	289,00	578,00
1441 SIC.01.02.02 5.b	<b>BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE</b> Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1442 SIC.01.03.00 1	<b>RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE</b> Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	480,00			960,00		
	SOMMANO m²					960,00	6,00	5'760,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1443 SIC.04.05.00 5.b	<b>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO</b> Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	220,00	440,00
1444 SIC.04.05.01 0	<b>TROUSSE LEVA SCHEGGE</b> Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,80	51,60
1445 SIC.04.05.01 5	<b>KIT LAVA OCCHI</b> Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,00	366,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1446	<b>COORDINAMENTO ASSEMBLEE</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'974'722,96



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'974'722,96
SIC.05.01.00 1.a	Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1447 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1448 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1449 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	3,00			2,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1,72	10,32
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b>							
	<b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1450 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	20,000	2,000	320,00		
	SOMMANO h					320,00	15,68	5'017,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1451 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'982'684,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'982'684,32
	SOMMANO m²					2,00		
						2,00	13,77	27,54
1452 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO m²					4,00	13,77	55,08
1453 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
1454 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	10,00			2,000	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,12	82,40
1455 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,23	48,46
1456 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	21,69	65,07
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1457 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... .							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'983'156,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'983'156,97
	Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	30,00			2,000	60,00		
	SOMMANO cad					60,00	0,25	15,00
	<b>CM.01 - COMPLANARE DALLA Pk 1+002,46 ALLA Pk 1+244,00 (SpCat 21)</b>							
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1458 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	289,00	578,00
1459 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1460 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	240,00			480,00		
	SOMMANO m²					480,00	6,00	2'880,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1461 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	220,00	440,00
1462 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,80	51,60
	<b>A RIPORTARE</b>							23'987'402,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'987'402,77
1463 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,00	366,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1464 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1465 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
1466 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1467 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	3,00			2,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1,72	10,32
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1468 PA.SIC.L.01.	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'990'712,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>							23'990'712,53	
040.b	biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	20,000	2,000	320,00			
	SOMMANO h					320,00	15,68	5'017,60	
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>								
1469 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					2,00			
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54	
1470 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			2,000	4,00			
	SOMMANO m²					4,00	13,77	55,08	
1471 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00			
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10	
1472 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	10,00			2,000	20,00			
	SOMMANO cad					20,00	4,12	82,40	
1473 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					2,00			
	SOMMANO cad					2,00	24,23	48,46	
	<b>A RIPORTARE</b>							23'996'137,71	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'996'137,71
1474 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	21,69	65,07
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1475 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	30,00			2,000	60,00		
	SOMMANO cad					60,00	0,25	15,00
	<b>VS.01 - SECONDARIA 1 IN DX DALLA Pk 0+342,80 ALLA Pk 0+549,46 (SpCat 22)</b>							
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1476 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	289,00	578,00
1477 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1478 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	207,00			414,00		
	SOMMANO m²					414,00	6,00	2'484,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1479 SIC.04.05.00	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di							
	<b>A RIPORTARE</b>							23'999'560,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'999'560,98
5.b	legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	220,00	440,00
1480 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,80	51,60
1481 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,00	366,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1482 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1483 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
1484 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'003'352,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'003'352,02
	<b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1485 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	3,00			2,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1,72	10,32
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b>							
	<b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1486 PA.SIC.L01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	20,000	2,000	320,00		
	SOMMANO h					320,00	15,68	5'017,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1487 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
1488 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO m²					4,00	13,77	55,08
1489 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
1490 SIC.04.02.00	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'008'656,66



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'008'656,66
5.1.b	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	10,00			2,000	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,12	82,40
1491 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,23	48,46
1492 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	21,69	65,07
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1493 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... . Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	30,00			2,000	60,00		
	SOMMANO cad					60,00	0,25	15,00
	<b>VS.02 - SECONDARIA 1 IN SX DALLA Pk 0+000,00 ALLA Pk 0+301,50 (SpCat 23)</b>							
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1494 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	289,00	578,00
1495 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>A RIPORTARE</b>							24'009'726,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'009'726,79
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1496 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	301,00			602,00		
	SOMMANO m²					602,00	6,00	3'612,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1497 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	220,00	440,00
1498 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,80	51,60
1499 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,00	366,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1500 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'014'733,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'014'733,51
1501 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
1502 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1503 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	3,00			2,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1,72	10,32
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1504 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	20,000	2,000	320,00		
	SOMMANO h					320,00	15,68	5'017,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1505 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
1506 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'022'185,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'022'185,29
	SOMMANO m²	2,00			2,000	4,00		
						4,00	13,77	55,08
1507 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
1508 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad	10,00			2,000	20,00	4,12	82,40
1509 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,23	48,46
1510 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	21,69	65,07
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1511 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					60,00		
	SOMMANO cad	30,00			2,000	60,00	0,25	15,00
	<b>VS.04 - SECONDARIA 2 IN SX DALLA Pk 0+000,00 ALLA Pk 0+086,50 (SpCat 25)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'022'645,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'022'645,40
1512 SIC.01.02.02 5.a	<b>BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE</b> Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1513 SIC.01.02.02 5.b	<b>BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE</b> Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1514 SIC.01.03.00 1	<b>RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE</b> Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	86,00			172,00		
	SOMMANO m²					172,00	6,00	1'032,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1515 SIC.04.05.00 5.b	<b>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO</b> Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1516 SIC.04.05.01 0	<b>TROUSSE LEVA SCHEGGE</b> Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1517 SIC.04.05.01 5	<b>KIT LAVA OCCHI</b> Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>A RIPORTARE</b>							24'024'676,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'024'676,40
	<p style="text-align: center;"><b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>  <b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b></p>							
1518 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
	<p style="text-align: center;"><b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b></p>							
1519 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
1520 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00			40,00		
	SOMMANO h					40,00	23,24	929,60
	<p style="text-align: center;"><b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>  <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b></p>							
1521 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1,72	1,72
	<p style="text-align: center;"><b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b>  <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b></p>							
1522 PA.SIC.L01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	1,00	4,00	20,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	15,68	1'254,40
	<p style="text-align: center;"><b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>  <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b></p>							
1523 SIC.04.02.01	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'027'399,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'027'399,24
0.1.b	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1524 SIC.04.02.01	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10							
0.1.b	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1525 SIC.04.02.00	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2							
5.1.a	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,41	97,05
1526 SIC.04.02.00	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2							
5.1.b	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,12	20,60
1527 SIC.04.02.01	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE							
5.1.a	In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1528 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI							
	Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,69	21,69
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'027'590,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'027'590,35
1529 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,25	5,00
	<b>VS.06 - SECONDARIA 3 IN SX DALLA Pk 0+003,30 ALLA Pk 0+106,50 (SpCat 27)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1530 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1531 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1532 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	103,00			206,00		
	SOMMANO m²					206,00	6,00	1'236,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1533 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1534 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'029'621,55



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'029'621,55
	presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1535 SIC.04.05.01 5	<b>KIT LAVA OCCHI</b> Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1536 SIC.05.01.00 1.a	<b>COORDINAMENTO ASSEMBLEE</b> Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1537 SIC.05.02.00 1.a	<b>INFORMAZIONI</b> Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
1538 SIC.05.02.00 1.b	<b>INFORMAZIONI</b> Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00			40,00		
	SOMMANO h					40,00	23,24	929,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1539 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	<b>ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6</b> Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1,72	1,72
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'031'298,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'031'298,79
	<b>SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1540 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	1,00	4,00	20,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	15,68	1'254,40
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1541 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1542 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1543 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,41	97,05
1544 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,12	20,60
1545 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'032'698,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'032'698,38
	durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1546 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,69	21,69
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1547 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,25	5,00
	<b>VS.07 - SECONDARIA ALLA Pk 3+940,00 (SpCat 28) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1548 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	289,00	1'734,00
1549 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO cad					12,00	70,30	843,60
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1550 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	2000,00			4'000,00		
	SOMMANO m²					4'000,00	6,00	24'000,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'059'326,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'059'326,90
	<b>4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1551 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	220,00	440,00
1552 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,80	51,60
1553 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,00	366,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1554 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1555 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
1556 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>A RIPORTARE</b>							24'063'117,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'063'117,94
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1557 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,72	17,20
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1558 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	20,000	2,000	320,00		
	SOMMANO h					320,00	15,68	5'017,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1559 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
1560 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO m²					4,00	13,77	55,08
1561 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,41	388,20
	<b>A RIPORTARE</b>							24'068'623,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'068'623,56
1562 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	20,00			8,000	160,00		
	SOMMANO cad					160,00	4,12	659,20
1563 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,23	48,46
1564 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	21,69	130,14
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1565 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	80,00			2,000	160,00		
	SOMMANO cad					160,00	0,25	40,00
	<b>VS.08 - SECONDARIA 4 DALLA Pk 0+000,00 ALLA Pk 0+325,43 (SpCat 29)</b>							
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1566 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	289,00	578,00
1567 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					4,00		24'070'079,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					4,00		24'070'079,36
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1568 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	325,00			650,00		
	SOMMANO m²					650,00	6,00	3'900,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1569 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	220,00	440,00
1570 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,80	51,60
1571 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,00	366,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1572 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
	<b>A RIPORTARE</b>							24'075'655,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'075'655,28
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1573 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
1574 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1575 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	3,00			2,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1,72	10,32
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b>							
	<b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1576 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	20,000	2,000	320,00		
	SOMMANO h					320,00	15,68	5'017,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1577 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
1578 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento;							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'083'107,06



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'083'107,06
	- l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO m²					4,00	13,77	55,08
1579 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
1580 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	10,00			2,000	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,12	82,40
1581 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,23	48,46
1582 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	21,69	65,07
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1583 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	30,00			2,000	60,00		
	SOMMANO cad					60,00	0,25	15,00
	<b>VS.09 - PEDONALE COLLESTRADA ALLA Pk 6+815,00 (SpCat 30) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'083'567,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'083'567,17
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1584 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	289,00	1'734,00
1585 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO cad					12,00	70,30	843,60
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1586 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	2000,00			4'000,00		
	SOMMANO m²					4'000,00	6,00	24'000,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1587 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	220,00	440,00
1588 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,80	51,60
1589 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					2,00		24'110'636,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					2,00		24'110'636,37
	SOMMANO cad					2,00	183,00	366,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1590 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1591 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
1592 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1593 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,72	17,20
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1594 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	20,000	2,000	320,00		
	SOMMANO h					320,00	15,68	5'017,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'118'970,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'118'970,61
1595 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
1596 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO m²					4,00	13,77	55,08
1597 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,41	388,20
1598 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	20,00			8,000	160,00		
	SOMMANO cad					160,00	4,12	659,20
1599 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,23	48,46
1600 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	21,69	130,14
	<b>A RIPORTARE</b>							24'120'279,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'120'279,23
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1601 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	80,00			2,000	160,00		
	SOMMANO cad					160,00	0,25	40,00
	<b>SV.03 - SVINCOLO USCITA IN SX MdP DALLA Pk +0+005,00 ALLA Pk 0+402,70 (SpCat 35)</b>							
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1602 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	289,00	578,00
1603 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1604 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	397,00			794,00		
	SOMMANO m²					794,00	6,00	4'764,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1605 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	220,00	440,00
1606	TROUSSE LEVA SCHEGGE							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'126'382,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'126'382,43
SIC.04.05.01 0	Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,80	51,60
1607 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,00	366,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1608 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1609 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
1610 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1611 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	3,00			2,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1,72	10,32
	<b>A RIPORTARE</b>							24'129'743,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'129'743,79
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1612 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	20,000	2,000	320,00		
	SOMMANO h					320,00	15,68	5'017,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1613 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
1614 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO m²					4,00	13,77	55,08
1615 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
1616 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	10,00			2,000	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,12	82,40
1617	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'135'120,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'135'120,51
SIC.04.02.01 5.1.a	In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,23	48,46
1618 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	21,69	65,07
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1619 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... . Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	30,00			2,000	60,00		
	SOMMANO cad					60,00	0,25	15,00
	<b>SV.04 - RACCORDO IN SX SS E45 - DALLA Pk +0+615,247 ALLA Pk 0+722,00 (SpCat 36)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1620 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1621 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1622 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	107,00			214,00		
	SOMMANO m²					214,00	6,00	1'284,00
	<b>A RIPORTARE</b>							24'137'103,24



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'137'103,24
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1623 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1624 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1625 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1626 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1627 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
1628 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00			40,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					40,00		24'138'069,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					40,00		24'138'069,16
	SOMMANO h					40,00	23,24	929,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1629 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1,72	1,72
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1630 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere		1,00	4,00	20,000	80,00		
	SOMMANO h					80,00	15,68	1'254,40
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1631 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1632 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1633 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'140'282,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'140'282,42
						5,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,41	97,05
1634 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,12	20,60
1635 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1636 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,69	21,69
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1637 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,25	5,00
	<b>SV.08 - RAMPA USCITA SS75 OVEST - DALLA Pk 0+111,84 ALLA Pk 0+218,88 (SpCat 40) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1638 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1639 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'140'739,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'140'739,99
	cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1640 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	103,00			206,00		
	SOMMANO m²					206,00	6,00	1'236,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1641 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1642 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1643 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1644 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00			8,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					8,00		24'142'685,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					8,00		24'142'685,99
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1645 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
1646 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00			40,00		
	SOMMANO h					40,00	23,24	929,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1647 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1,72	1,72
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b>							
	<b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1648 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	1,00	4,00	20,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	15,68	1'254,40
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1649 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1650	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'145'422,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'145'422,60
SIC.04.02.01 0.1.b	LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1651 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,41	97,05
1652 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,12	20,60
1653 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1654 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,69	21,69
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1655 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,25	5,00
	<b>A RIPORTARE</b>							24'145'604,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'145'604,94
	<b>SV.07 - RAMPA BIDIREZIONALE COLLESTRADA - DALLA Pk 0+000,00 ALLA Pk 0+083,65 (SpCat 39)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1656 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1657 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1658 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	83,00			166,00		
	SOMMANO m²					166,00	6,00	996,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1659 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1660 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1661 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'147'416,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'147'416,94
	lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1662 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1663 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
1664 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00			40,00		
	SOMMANO h					40,00	23,24	929,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1665 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1,72	1,72
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1666 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	1,00	4,00	20,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	15,68	1'254,40
	<b>A RIPORTARE</b>							24'150'322,78



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'150'322,78
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1667 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1668 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1669 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,41	97,05
1670 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,12	20,60
1671 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1672 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'150'492,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'150'492,20
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	21,69	21,69
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1673 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,25	5,00
	<b>SV.06 - RAMP A USCITA SS75 EST - DALLA Pk 0+000,00 ALLA Pk 0+225,00 (SpCat 38)</b>							
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1674 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica di distribuzione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	289,00	578,00
1675 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica di distribuzione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1676 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	225,00			450,00		
	SOMMANO m²					450,00	6,00	2'700,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1677 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					2,00		24'154'078,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					2,00		24'154'078,09
	SOMMANO cad					2,00	220,00	440,00
1678 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,80	51,60
1679 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,00	366,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1680 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1681 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
1682 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1683 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'157'869,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'157'869,13
	SOMMANO cadauno	3,00			2,000	6,00		
						6,00	1,72	10,32
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1684 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	20,000	2,000	320,00		
	SOMMANO h					320,00	15,68	5'017,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1685 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
1686 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO m²					4,00	13,77	55,08
1687 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
1688 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	10,00			2,000	20,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					20,00		24'163'173,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					20,00		24'163'173,77
	SOMMANO cad					20,00	4,12	82,40
1689 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALLETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,23	48,46
1690 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	21,69	65,07
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1691 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	30,00			2,000	60,00		
	SOMMANO cad					60,00	0,25	15,00
	<b>SV.05 - RAMPA CAPPIO EST COLLESTRADA - DALLA Pk 0+050,00 ALLA Pk 1+100,00 (SpCat 37)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1692 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1693 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1694 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							24'163'954,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							24'163'954,90
	Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	60,00			120,00		
	SOMMANO m²					120,00	6,00	720,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1695 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1696 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1697 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1698 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1699 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
	<b>A R I P O R T A R E</b>							24'165'640,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'165'640,82
1700 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori  SOMMANO h	20,00	2,00			40,00 <hr/> 40,00	23,24	929,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1701 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione  SOMMANO cadauno					1,00 <hr/> 1,00	1,72	1,72
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1702 PA.SIC.L01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere  SOMMANO h	1,00	4,00	20,000		80,00 <hr/> 80,00	15,68	1'254,40
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1703 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE  SOMMANO m²					1,00 <hr/> 1,00	13,77	13,77
1704 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE  SOMMANO m²					1,00 <hr/> 1,00	13,77	13,77
1705 SIC.04.02.00	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'167'854,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'167'854,08
5.1.a	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,41	97,05
1706 SIC.04.02.00	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2							
5.1.b	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,12	20,60
1707 SIC.04.02.01	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
5.1.a	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1708 SIC.04.02.02	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					1,00		
0	SOMMANO cad					1,00	21,69	21,69
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1709 SIC.04.03.01	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					20,00		
5	SOMMANO cad					20,00	0,25	5,00
	<b>SV.09 - RAMPA BIDIREZIONALE COLLESTRADA - DALLA Pk 0+247,55 ALLA Pk 0+464,50 (SpCat 41) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1710 SIC.01.02.02	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
5.a								
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00		24'168'022,65



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1,00		24'168'022,65
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1711 SIC.01.02.02 5.b	<b>BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE</b> Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1712 SIC.01.03.00 1	<b>RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE</b> Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	217,00			434,00		
	SOMMANO m²					434,00	6,00	2'604,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1713 SIC.04.05.00 5.b	<b>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO</b> Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1714 SIC.04.05.01 0	<b>TROUSSE LEVA SCHEGGE</b> Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1715 SIC.04.05.01 5	<b>KIT LAVA OCCHI</b> Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1716	<b>COORDINAMENTO ASSEMBLEE</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'171'625,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'171'625,65
SIC.05.01.00 1.a	Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1717 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
1718 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00			40,00		
	SOMMANO h					40,00	23,24	929,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1719 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1,72	1,72
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b>							
	<b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1720 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	1,00	4,00	20,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	15,68	1'254,40
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1721 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'174'348,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'174'348,49
	SOMMANO m²					1,00		
						1,00	13,77	13,77
1722 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1723 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,41	97,05
1724 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,12	20,60
1725 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1726 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,69	21,69
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1727 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... .							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'174'539,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'174'539,60
	Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,25	5,00
	<b>SV.10 - RAMPA IMMISSIONE NORD COLLESTRADA - DALLA Pk 0+054,07 ALLA Pk 0+245,00 (SpCat 42)</b>							
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1728 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1729 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1730 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	191,00			382,00		
	SOMMANO m²					382,00	6,00	2'292,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1731 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1732 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
	<b>A RIPORTARE</b>							24'177'652,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'177'652,60
1733 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1734 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1735 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
1736 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00			40,00		
	SOMMANO h					40,00	23,24	929,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1737 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1,72	1,72
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1738 PA.SIC.L.01.	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'179'304,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'179'304,04
040.b	biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	1,00	4,00	20,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	15,68	1'254,40
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1739 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1740 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1741 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,41	97,05
1742 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,12	20,60
1743 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
	<b>A RIPORTARE</b>							24'180'727,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'180'727,86
1744 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,69	21,69
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1745 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,25	5,00
	<b>SV.12 - RAMPA USCITA NORD COLLESTRADA - DALLA Pk 0+114,61 ALLA Pk 0+208,06 (SpCat 44)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1746 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1747 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1748 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	94,00			188,00		
	SOMMANO m²					188,00	6,00	1'128,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1749 SIC.04.05.00	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'182'452,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'182'452,75
5.b	legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1750 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1751 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1752 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1753 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
1754 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00			40,00		
	SOMMANO h					40,00	23,24	929,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'184'348,27



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'184'348,27
	<b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1755 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1,72	1,72
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b>							
	<b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1756 PA.SIC.L01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	1,00	4,00	20,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	15,68	1'254,40
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1757 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1758 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1759 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,41	97,05
1760 SIC.04.02.00	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'185'728,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'185'728,98
5.1.b	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,12	20,60
1761 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1762 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,69	21,69
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1763 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,25	5,00
	<b>SV.14 - RAMPA CAPPIO OVEST COLLESTRADA - DALLA Pk 0+122,10 ALLA Pk 0+281,94 (SpCat 46) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1764 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1765 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>A RIPORTARE</b>							24'186'370,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'186'370,70
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1766 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	159,00			318,00		
	SOMMANO m²					318,00	6,00	1'908,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1767 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1768 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1769 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1770 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'188'976,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'188'976,06
1771 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
1772 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00			40,00		
	SOMMANO h					40,00	23,24	929,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1773 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1,72	1,72
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1774 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	1,00	4,00	20,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	15,68	1'254,40
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1775 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1776 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'191'444,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'191'444,11
	SOMMANO m²					1,00		
						1,00	13,77	13,77
1777 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,41	97,05
1778 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,12	20,60
1779 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1780 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,69	21,69
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1781 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,25	5,00
	<b>SV.15 - RAMPA USCITA SUD-OVEST COLLESTRADA - DALLA Pk 0+748,85 ALLA Pk 0+903,60 (SpCat 47) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'191'626,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'191'626,45
1782 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1783 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1784 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	155,00			310,00		
	SOMMANO m²					310,00	6,00	1'860,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1785 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1786 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1787 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>A RIPORTARE</b>							24'194'485,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'194'485,45
	<p style="text-align: center;"><b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>  <b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b></p>							
1788 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
	<p style="text-align: center;"><b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b></p>							
1789 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
1790 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00			40,00		
	SOMMANO h					40,00	23,24	929,60
	<p style="text-align: center;"><b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>  <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b></p>							
1791 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1,72	1,72
	<p style="text-align: center;"><b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b>  <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b></p>							
1792 PA.SIC.L01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	1,00	4,00	20,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	15,68	1'254,40
	<p style="text-align: center;"><b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>  <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b></p>							
1793 SIC.04.02.01	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'197'208,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'197'208,29
0.1.b	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1794 SIC.04.02.01	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10							
0.1.b	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1795 SIC.04.02.00	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2							
5.1.a	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,41	97,05
1796 SIC.04.02.00	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2							
5.1.b	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,12	20,60
1797 SIC.04.02.01	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE							
5.1.a	In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1798 SIC.04.02.02	TABELLE LAVORI							
0	Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,69	21,69
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'197'399,40



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'197'399,40
1799 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,25	5,00
	<b>SV.16 - RAMPA USCITA SUD-EST - DALLA Pk 0+142,00 ALLA Pk 0+278,75 (SpCat 48)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1800 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1801 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1802 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	136,00			272,00		
	SOMMANO m²					272,00	6,00	1'632,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1803 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1804 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'199'826,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'199'826,60
	presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1805 SIC.04.05.01 5	<b>KIT LAVA OCCHI</b> Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1806 SIC.05.01.00 1.a	<b>COORDINAMENTO ASSEMBLEE</b> Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1807 SIC.05.02.00 1.a	<b>INFORMAZIONI</b> Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
1808 SIC.05.02.00 1.b	<b>INFORMAZIONI</b> Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00			40,00		
	SOMMANO h					40,00	23,24	929,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1809 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	<b>ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6</b> Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1,72	1,72
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'201'503,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'201'503,84
	<b>SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1810 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	1,00	4,00	20,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	15,68	1'254,40
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1811 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1812 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1813 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,41	97,05
1814 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,12	20,60
1815 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'202'903,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'202'903,43
	durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1816 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,69	21,69
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1817 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,25	5,00
	<b>SV.17 - RAMPA USCITA SUD-OVEST - DALLA Pk 0+000,00 ALLA Pk 0+421,18 (SpCat 49)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1818 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	289,00	578,00
1819 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1820 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	421,00			842,00		
	SOMMANO m²					842,00	6,00	5'052,00
	<b>A RIPORTARE</b>							24'208'865,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'208'865,55
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1821 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	220,00	440,00
1822 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,80	51,60
1823 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,00	366,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1824 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1825 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
1826 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					80,00		24'210'797,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					80,00		24'210'797,39
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1827 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	3,00			2,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1,72	10,32
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1828 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	20,000	2,000	320,00		
	SOMMANO h					320,00	15,68	5'017,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1829 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
1830 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO m²					4,00	13,77	55,08
1831 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					10,00		24'217'767,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					10,00		24'217'767,13
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
1832 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	10,00			2,000	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,12	82,40
1833 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,23	48,46
1834 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	21,69	65,07
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1835 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... . Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	30,00			2,000	60,00		
	SOMMANO cad					60,00	0,25	15,00
	<b>ST.02 - SOTTOVIA DEVIAZIONE 1 - ALLA Pk 2+860,00 (SpCat 51)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
1836 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	20,00		7,600	304,00		
	SOMMANO m²					304,00	9,50	2'888,00
	<b>A RIPORTARE</b>							24'221'060,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'221'060,16
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1837 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1838 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1839 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		40,00			40,00		
	SOMMANO m²					40,00	6,00	240,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1840 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1841 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1842 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00		24'221'975,56



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1,00		24'221'975,56
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1843 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1844 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili) lavoratori	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
1845 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori	8,00			2,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	23,24	371,84
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2) SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
1846 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.	2,00	20,00			40,00		
	SOMMANO ml					40,00	14,00	560,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1847 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1,72	6,88
1848 PA.SIC.S1.0	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'223'365,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'223'365,84
4.6.2.b	(combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	13,56	54,24
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1849 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	15,68	5'770,24
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1850 PA.SIC.S1.0 1.2.34.a	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di pressostati. a) Montaggio e smontaggio. euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)					1,00		
	SOMMANO ca					1,00	2'489,11	2'489,11
1851 PA.SIC.S1.0 1.2.34.b	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50; elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave verticale a membrana da 1 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese successivo o frazione.				2,000	2,00		
	SOMMANO mese					2,00	196,27	392,54
	<b>ST.03 - SOTTOVIA DEVIAZIONE 1 - ALLA Pk 3+190,00 (SpCat 52)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
1852 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	20,00		7,600	304,00		
	SOMMANO m²					304,00	9,50	2'888,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1853 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'234'959,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'234'959,97
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1854 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1855 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		40,00			40,00		
	SOMMANO m²					40,00	6,00	240,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1856 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1857 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1858 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'236'058,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'236'058,37
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1859 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1860 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili) lavoratori	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
1861 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori	8,00			2,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	23,24	371,84
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b>							
	<b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
1862 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.	2,00	20,00			40,00		
	SOMMANO ml					40,00	14,00	560,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1863 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1,72	6,88
1864 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	13,56	54,24
	<b>A RIPORTARE</b>							24'237'319,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'237'319,89
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1865 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	15,68	5'770,24
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1866 PA.SIC.S1.0 1.2.34.a	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di pressostati. a) Montaggio e smontaggio. euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)					1,00		
	SOMMANO ca					1,00	2'489,11	2'489,11
1867 PA.SIC.S1.0 1.2.34.b	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50; elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave verticale a membrana da 1 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese successivo o frazione.				2,000	2,00		
	SOMMANO mese					2,00	196,27	392,54
	<b>ST.04 - SOTTOVIA COLLESTRADA - ALLA Pk 0+185,15 (SpCat 53)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
1868 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	20,00		7,600	304,00		
	SOMMANO m²					304,00	9,50	2'888,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1869 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
	<b>A RIPORTARE</b>							24'249'148,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'249'148,78
1870 SIC.01.02.02 5.b	<b>BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE</b> Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>								
1871 SIC.01.03.00 1	<b>RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE</b> Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		40,00			40,00		
	SOMMANO m²					40,00	6,00	240,00
<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>								
<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>								
1872 SIC.04.05.00 5.b	<b>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO</b> Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1873 SIC.04.05.01 0	<b>TROUSSE LEVA SCHEGGE</b> Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1874 SIC.04.05.01 5	<b>KIT LAVA OCCHI</b> Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>								
<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>								
1875 SIC.05.01.00 1.a	<b>COORDINAMENTO ASSEMBLEE</b> Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'249'958,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'249'958,18
	- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1876 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili) lavoratori	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
1877 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori	8,00			2,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	23,24	371,84
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b>							
	<b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
1878 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.	2,00	20,00			40,00		
	SOMMANO ml					40,00	14,00	560,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1879 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1,72	6,88
1880 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	13,56	54,24
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'251'219,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'251'219,70
	<b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1881 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	15,68	5'770,24
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1882 PA.SIC.S1.0 1.2.34.a	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di pressostati. a) Montaggio e smontaggio. euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)					1,00		
	SOMMANO ca					1,00	2'489,11	2'489,11
1883 PA.SIC.S1.0 1.2.34.b	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50; elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave verticale a membrana da 1 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese successivo o frazione.				2,000	2,00		
	SOMMANO mese					2,00	196,27	392,54
	<b>ST.05 - SOTTOVIA USCITA SUD-EST - DALLA Pk 0+278,75 ALLA Pk 0+379,20 (SpCat 54)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
1884 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	101,00		7,600	1'535,20		
	SOMMANO m²					1'535,20	9,50	14'584,40
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1885 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1886 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'274'744,99



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'274'744,99
	Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1887 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	101,00			202,00		
	SOMMANO m²					202,00	6,00	1'212,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1888 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1889 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1890 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1891 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
	<b>A RIPORTARE</b>							24'276'660,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'276'660,67
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1892 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 2responsabili) lavoratori	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
1893 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratori) lavoratori	8,00			2,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	23,24	371,84
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b>							
	<b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
1894 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.	2,00	20,00			40,00		
	SOMMANO ml					40,00	14,00	560,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1895 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1,72	6,88
1896 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	13,56	54,24
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b>							
	<b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1897 PA.SIC.L01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'277'787,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							24'277'787,91
	Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	15,68	5'770,24
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1898 PA.SIC.S1.0 1.2.34.a	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di pressostati. a) Montaggio e smontaggio. euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)					1,00		
	SOMMANO ca					1,00	2'489,11	2'489,11
1899 PA.SIC.S1.0 1.2.34.b	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50; elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave verticale a membrana da 1 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese successivo o frazione.				2,000	2,00		
	SOMMANO mese					2,00	196,27	392,54
	<b>ST.06 - SOTTOVIA ALLA 7+8139,37 (SpCat 55)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
1900 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	20,00		7,600	304,00		
	SOMMANO m²					304,00	9,50	2'888,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1901 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1902 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							24'289'757,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'289'757,40
1903 SIC.01.03.00 1	<p>RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE</p> <p>Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.</p> <p>Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p style="text-align: center;"><b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b></p>		40,00			40,00		
						40,00	6,00	240,00
1904 SIC.04.05.00 5.b	<p>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO</p> <p>Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</li> </ul> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PER OLTRE DUE DIPENDENTI</li> </ul> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	220,00	220,00
1905 SIC.04.05.01 0	<p>TROUSSE LEVA SCHEGGE</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</li> </ul> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	25,80	25,80
1906 SIC.04.05.01 5	<p>KIT LAVA OCCHI</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</li> </ul> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p style="text-align: center;"><b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b></p>					1,00		
						1,00	183,00	183,00
1907 SIC.05.01.00 1.a	<p>COORDINAMENTO ASSEMBLEE</p> <p>Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE</li> </ul> <p>Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO h</p> <p style="text-align: center;"><b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b></p>	2,00			2,000	4,00		
						4,00	33,57	134,28
1908 SIC.05.02.00	<p>INFORMAZIONI</p> <p>Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.</p> <p style="text-align: center;"><b>A RIPORTARE</b></p>							24'290'560,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'290'560,48
1.a	- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 2responsabili) lavoratori  SOMMANO h	2,00			2,000	4,00	33,57	134,28
1909 SIC.05.02.00	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.					4,00		
1.b	- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori  SOMMANO h	8,00			2,000	16,00	23,24	371,84
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2) SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>					16,00		
1910 SIC.02.01.00	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.							
5.a	I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.  SOMMANO ml	2,00	20,00			40,00	14,00	560,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>					40,00		
1911 PA.SIC.S1.0	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	2,00			2,000	4,00	1,72	6,88
4.6.1.d	SOMMANO cadauno					4,00		
1912 PA.SIC.S1.0	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			2,000	4,00	13,56	54,24
4.6.2.b	SOMMANO cadauno					4,00		
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1913 PA.SIC.L01.	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga.							
040.b	- DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere  SOMMANO h	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00	15,68	5'770,24
	<b>A RIPORTARE</b>					368,00		24'297'457,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'297'457,96
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1914 PA.SIC.S1.0 1.2.34.a	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di pressostati. a) Montaggio e smontaggio. euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)					1,00		
	SOMMANO ca					1,00	2'489,11	2'489,11
1915 PA.SIC.S1.0 1.2.34.b	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50; elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave verticale a membrana da 1 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese successivo o frazione.				2,000	2,00		
	SOMMANO mese					2,00	196,27	392,54
	<b>VI.01 - VIADOTTO SV MADONNA DEL PIANO - DALLA Pk 0+ 402,70 ALLA Pk 0+615,247 (SpCat 56) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
1916 SIC.01.01.00 1.b	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Spalla S1 A Spalla S2 B Pila P1 Pila P2 Pila P3 Pila P4 Pila P5 Pila P6		10,80 10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500	9,000 8,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000	631,80 520,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00		
	SOMMANO mq					5'363,80	0,85	4'559,23
	<b>VI.02 - VIADOTTO TEVERE IN DX - DALLA Pk 3+280,00 ALLA Pk 3+940,00 (SpCat 57) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1917 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	289,00	867,00
1918 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	3,00			17,000	51,00		
	SOMMANO cad					51,00	70,30	3'585,30
	<b>A RIPORTARE</b>							24'309'351,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'309'351,14
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1919 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	660,00			1'320,00		
	SOMMANO m²					1'320,00	6,00	7'920,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1920 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	220,00	660,00
1921 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,80	77,40
1922 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	183,00	549,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1923 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	18,000	216,00		
	SOMMANO h					216,00	33,57	7'251,12
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1924	INFORMAZIONI							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'325'808,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'325'808,66
SIC.05.02.00 1.a	Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1925 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b>							
	<b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
1926 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.					660,00		
	SOMMANO ml					660,00	14,00	9'240,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1927 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	20,00				18,000	360,00	
	SOMMANO cadauno					360,00	1,72	619,20
1928 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	4,00				18,000	72,00	
	SOMMANO cadauno					72,00	13,56	976,32
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
1929 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Spalla S1 A Spalla S2 B Pila P1						30,00 30,00 54,00	
		10,00				3,000		
			10,00			3,000		
		2,00	9,00			3,000		
	<b>A RIPORTARE</b>					114,00		24'338'906,22



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					114,00		24'338'906,22
	Pila P2	2,00	9,00		3,000	54,00		
	Pila P3	2,00	9,00		9,000	162,00		
	Pila P4	2,00	9,00		13,000	234,00		
	Pila P5	2,00	9,00		11,000	198,00		
	Pila P6	2,00	9,00		12,000	216,00		
	Pila P7	2,00	9,00		12,000	216,00		
	Pila P8	2,00	9,00		12,000	216,00		
	Pila P9	2,00	9,00		10,000	180,00		
	SOMMANO m²					1'590,00	9,50	15'105,00
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1930 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	18,000	3'312,00		
	SOMMANO h					3'312,00	15,68	51'932,16
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1931 PA.SIC.S1.0 1.2.34.a	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di pressostati. a) Montaggio e smontaggio. euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)					1,00		
	SOMMANO ca					1,00	2'489,11	2'489,11
1932 PA.SIC.S1.0 1.2.34.b	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50; elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave verticale a membrana da 1 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese successivo o frazione.	2,00			18,000	36,00		
	SOMMANO mese					36,00	196,27	7'065,72
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1933 SIC.04.03.02 5	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavor ... nza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. PER OGNI MESE O FRAZIONE.							
	SOMMANO ml		1200,00		18,000	21'600,00		
	SOMMANO ml					21'600,00	3,28	70'848,00
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1934 SIC.04.02.01	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'486'346,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'486'346,21
0.1.b	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
1935 SIC.04.02.01	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10							
0.1.b	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			18,000	36,00		
	SOMMANO m²					36,00	13,77	495,72
1936 SIC.04.02.00	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2							
5.1.a	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	19,41	1'164,60
1937 SIC.04.02.00	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2							
5.1.b	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	60,00			18,000	1'080,00		
	SOMMANO cad					1'080,00	4,12	4'449,60
1938 SIC.04.02.01	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE							
5.1.a	In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	24,23	242,30
1939 SIC.04.02.02	TABELLE LAVORI							
0	Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	21,69	86,76
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'492'812,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'492'812,73
1940 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	120,00			18,000	2'160,00		
	SOMMANO cad					2'160,00	0,25	540,00
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
1941 SIC.01.01.00 1.b	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Spalla S1 A Spalla S2 B Pila P1 Pila P2 Pila P3 Pila P4 Pila P5 Pila P6 Pila P7 Pila P8 Pila P9			10,00 10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000	3,000 3,000 3,000 3,000 9,000 13,000 11,000 12,000 12,000 12,000 12,000 10,000	540,00 540,00 972,00 972,00 2'916,00 4'212,00 3'564,00 3'888,00 3'888,00 3'888,00 3'240,00	
	SOMMANO mq					28'620,00	0,85	24'327,00
	<b>VI.04 - VIADOTTO COLLESTRADA IN DX - DALLA Pk 6+889,87 ALLA Pk 7+213,57 (SpCat 59) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1942 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	289,00	1'156,00
1943 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	4,00			9,000	36,00		
	SOMMANO cad					36,00	70,30	2'530,80
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1944 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	338,00			676,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					676,00		24'521'366,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					676,00		24'521'366,53
	SOMMANO m²					676,00	6,00	4'056,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1945 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	220,00	660,00
1946 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,80	77,40
1947 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	183,00	549,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1948 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	10,000	120,00		
	SOMMANO h					120,00	33,57	4'028,40
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1949 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1950	INFORMAZIONI							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'531'140,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'531'140,17
SIC.05.02.00 1.b	Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori  SOMMANO h	20,00	2,00	2,000		80,00		
						80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2) SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
1951 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.  SOMMANO ml		338,00			338,00		
						338,00	14,00	4'732,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1952 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione  SOMMANO cadauno	20,00			10,000	200,00		
						200,00	1,72	344,00
1953 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC  SOMMANO cadauno	4,00			10,000	40,00		
						40,00	13,56	542,40
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
1954 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Spalla S1 A Spalla S2 B Pila P1 *(lung.=18,80+6,4) Pila P2 Pila P3 Pila P4 Pila P5 Pila P6 Pila P7 Pila P8 Pila P9							
			25,00			3,000	75,00	
			25,00			3,000	75,00	
		2,00	25,20			7,700	388,08	
		2,00	25,20			6,100	307,44	
		2,00	25,20			5,000	252,00	
		2,00	25,20			10,000	504,00	
		2,00	25,00			7,000	350,00	
		2,00	25,00			8,000	400,00	
		2,00	25,00			10,000	500,00	
		2,00	25,00			11,000	550,00	
		2,00	25,00			4,000	200,00	
	<b>A RIPORTARE</b>					3'601,52		24'538'617,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					3'601,52		24'538'617,77
	SOMMANO m²					3'601,52	9,50	34'214,44
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1955 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	10,000	1'840,00		
	SOMMANO h					1'840,00	15,68	28'851,20
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1956 PA.SIC.S1.0 1.2.34.a	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di pressostati. a) Montaggio e smontaggio. euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)					1,00		
	SOMMANO ca					1,00	2'489,11	2'489,11
1957 PA.SIC.S1.0 1.2.34.b	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50; elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave verticale a membrana da l 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese successivo o frazione.	2,00			10,000	20,00		
	SOMMANO mese					20,00	196,27	3'925,40
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1958 SIC.04.03.02 5	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavor ... nza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. PER OGNI MESE O FRAZIONE.		600,00		10,000	6'000,00		
	SOMMANO ml					6'000,00	3,28	19'680,00
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1959 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
	<b>A RIPORTARE</b>							24'627'805,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'627'805,46
1960 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			10,000	20,00		
	SOMMANO m²					20,00	13,77	275,40
1961 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	19,41	776,40
1962 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	42,00			10,000	420,00		
	SOMMANO cad					420,00	4,12	1'730,40
1963 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	24,23	242,30
1964 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	21,69	86,76
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1965 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	120,00			10,000	1'200,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					1'200,00		24'630'916,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1'200,00		24'630'916,72
	SOMMANO cad					1'200,00	0,25	300,00
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
1966 SIC.01.01.00 1.b	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Spalla S1 A Spalla S2 B Pila P1 *(lung.=18,80+6,4) Pila P2 Pila P3 Pila P4 Pila P5 Pila P6 Pila P7 Pila P8 Pila P9							
	SOMMANO mq					32'413,68	0,85	27'551,63
	<b>VI.06 - VIADOTTO BIDIREZIONALE - DALLA Pk 0+083,65 ALLA Pk 0+247,55 (SpCat 61)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1967 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	289,00	578,00
1968 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	70,30	421,80
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1969 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	100,00			200,00		
	SOMMANO m²					200,00	6,00	1'200,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1970	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'660'968,15



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'660'968,15
SIC.04.05.00 5.b	Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	220,00	660,00
1971 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,80	77,40
1972 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	183,00	549,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1973 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	3,000	36,00		
	SOMMANO h					36,00	33,57	1'208,52
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1974 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1975 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'665'725,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'665'725,11
	<b>DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b> <b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
1976 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	14,00	1'400,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
1977 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	20,00			3,000	60,00		
	SOMMANO cadauno					60,00	1,72	103,20
1978 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	4,00			3,000	12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	13,56	162,72
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
1979 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Spalla S1 A Pila P1 *(lung.=18,80+6,4) Pila P2 Pila P3 Pila P4 Pila P5		25,00 25,20 25,20 25,20 25,20 25,00		3,000 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500	75,00 428,40 428,40 428,40 428,40 425,00		
	SOMMANO m²					2'213,60	9,50	21'029,20
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
1980 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	3,000	552,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					552,00		24'688'420,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					552,00		24'688'420,23
	SOMMANO h					552,00	15,68	8'655,36
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1981 PA.SIC.S1.0 1.2.34.a	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di pressostati. a) Montaggio e smontaggio. euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)					1,00		
	SOMMANO ca					1,00	2'489,11	2'489,11
1982 PA.SIC.S1.0 1.2.34.b	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50; elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave verticale a membrana da 1 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese successivo o frazione.	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO mese					3,00	196,27	588,81
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1983 SIC.04.03.02 5	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavor ... nza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. PER OGNI MESE O FRAZIONE.		100,00		3,000	300,00		
	SOMMANO ml					300,00	3,28	984,00
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
1984 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
1985 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO m²					6,00	13,77	82,62
	<b>A RIPORTARE</b>							24'701'247,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'701'247,67
1986 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	19,41	776,40
1987 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	42,00			3,000	126,00		
	SOMMANO cad					126,00	4,12	519,12
1988 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	24,23	242,30
1989 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	21,69	86,76
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
1990 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... . Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	120,00			3,000	360,00		
	SOMMANO cad					360,00	0,25	90,00
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
1991 SIC.01.01.00 1.b	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'702'962,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'702'962,25
	Spalla S1 A		25,00	2,000	3,000	150,00		
	Pila P1 *(lung.=18,80+6,4)	2,00	25,20	2,000	8,500	856,80		
	Pila P2	2,00	25,20	2,000	8,500	856,80		
	Pila P3	2,00	25,20	2,000	8,500	856,80		
	Pila P4	2,00	25,20	2,000	8,500	856,80		
	Pila P5	2,00	25,00	2,000	8,500	850,00		
	SOMMANO mq					4'427,20	0,85	3'763,12
	<b>VI.07 - VIADOTTO USCITA SS75 OVEST - DALLA Pk 0+218,88 ALLA Pk 0+320,55 (SpCat 62) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
1992 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1993 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			9,000	9,00		
	SOMMANO cad					9,00	70,30	632,70
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
1994 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	315,00			630,00		
	SOMMANO m²					630,00	6,00	3'780,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
1995 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	220,00	660,00
1996 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					3,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					3,00		24'712'087,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					3,00		24'712'087,07
	SOMMANO cad					3,00	25,80	77,40
1997 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	183,00	549,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
1998 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	10,000	120,00		
	SOMMANO h					120,00	33,57	4'028,40
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
1999 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
2000 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b> <b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
2001 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		315,00			315,00		
	SOMMANO ml					315,00	14,00	4'410,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'723'413,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'723'413,91
	<b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2002 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	20,00			10,000	200,00		
	SOMMANO cadauno					200,00	1,72	344,00
2003 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	4,00			10,000	40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	13,56	542,40
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2004 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Spalla S1 A Spalla S2 B Pila P1 Pila P2 Pila P3 Pila P4 Pila P5 Pila P6 Pila P7 Pila P8 Pila P9		30,00 30,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00		3,000 3,000 3,000 3,000 9,000 13,000 11,000 12,000 12,000 12,000 10,000	90,00 90,00 150,00 150,00 450,00 650,00 550,00 600,00 600,00 600,00 500,00		
	SOMMANO m²					4'430,00	9,50	42'085,00
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2005 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	10,000	1'840,00		
	SOMMANO h					1'840,00	15,68	28'851,20
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2006 PA.SIC.S1.0 1.2.34.a	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di pressostati. a) Montaggio e smontaggio. euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'795'236,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'795'236,51
	SOMMANO ca					1,00		
						1,00	2'489,11	2'489,11
2007 PA.SIC.S1.0 1.2.34.b	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50; elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave verticale a membrana da 1 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese successivo o frazione.	2,00			10,000	20,00		
	SOMMANO mese					20,00	196,27	3'925,40
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
2008 SIC.04.03.02 5	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavor ... nza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. PER OGNI MESE O FRAZIONE.		600,00		10,000	6'000,00		
	SOMMANO ml					6'000,00	3,28	19'680,00
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
2009 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
2010 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			10,000	20,00		
	SOMMANO m²					20,00	13,77	275,40
2011 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	19,41	582,30
	<b>A RIPORTARE</b>							24'822'216,26



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'822'216,26
2012 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	30,00			10,000	300,00		
	SOMMANO cad					300,00	4,12	1'236,00
2013 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	24,23	242,30
2014 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	21,69	86,76
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
2015 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	80,00			10,000	800,00		
	SOMMANO cad					800,00	0,25	200,00
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2016 SIC.01.01.00 1.b	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Spalla S1 A Spalla S2 B Pila P1 Pila P2 Pila P3 Pila P4 Pila P5 Pila P6 Pila P7 Pila P8 Pila P9		30,00	10,000	3,000	900,00		
			30,00	10,000	3,000	900,00		
		2,00	25,00	10,000	3,000	1'500,00		
		2,00	25,00	10,000	3,000	1'500,00		
		2,00	25,00	10,000	9,000	4'500,00		
		2,00	25,00	10,000	13,000	6'500,00		
		2,00	25,00	10,000	11,000	5'500,00		
		2,00	25,00	10,000	12,000	6'000,00		
		2,00	25,00	10,000	12,000	6'000,00		
		2,00	25,00	10,000	12,000	6'000,00		
		2,00	25,00	10,000	10,000	5'000,00		
	SOMMANO mq					44'300,00	0,85	37'655,00
	<b>A RIPORTARE</b>							24'861'636,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'861'636,32
	<b>VI.08 - VIADOTTO RAMPA IMMISSIONE SS75 OVEST - DALLA Pk 0+040,92 ALLA Pk 0+103,87 (SpCat 63)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2017 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2018 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			7,000	7,00		
	SOMMANO cad					7,00	70,30	492,10
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2019 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	161,00			322,00		
	SOMMANO m²					322,00	6,00	1'932,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2020 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	220,00	660,00
2021 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,80	77,40
2022 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'865'086,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'865'086,82
	Per tutta la durata dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	183,00	549,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2023 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	8,000	96,00		
	SOMMANO h					96,00	33,57	3'222,72
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2024 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
2025 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2) SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
2026 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		161,00			161,00		
	SOMMANO ml					161,00	14,00	2'254,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2027 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	20,00			8,000	160,00		
	SOMMANO cadauno					160,00	1,72	275,20
	<b>A RIPORTARE</b>							24'873'649,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'873'649,78
2028 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	4,00			8,000	32,00		
	SOMMANO cadauno					32,00	13,56	433,92
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2029 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Spalla S1 A Spalla S2 B Pila P1 Pila P2 Pila P3 Pila P4		30,00 30,00 25,00 25,00 25,00 25,00		3,000 3,000 8,000 8,000 8,000 8,000	90,00 90,00 400,00 400,00 400,00 400,00		
	SOMMANO m²					1'780,00	9,50	16'910,00
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2030 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	8,000	1'472,00		
	SOMMANO h					1'472,00	15,68	23'080,96
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2031 PA.SIC.S1.0 1.2.34.a	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di pressostati. a) Montaggio e smontaggio. euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)					1,00		
	SOMMANO ca					1,00	2'489,11	2'489,11
2032 PA.SIC.S1.0 1.2.34.b	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50; elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave verticale a membrana da l 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese successivo o frazione.				8,000	8,00		
	SOMMANO mese					8,00	196,27	1'570,16
	<b>A RIPORTARE</b>							24'918'133,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'918'133,93
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
2033 SIC.04.03.02 5	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavor ... nza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. PER OGNI MESE O FRAZIONE.		161,00		8,000	1'288,00		
	SOMMANO ml					1'288,00	3,28	4'224,64
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
2034 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
2035 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO m²					16,00	13,77	220,32
2036 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	19,41	485,25
2037 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	25,00			7,000	175,00		
	SOMMANO cad					175,00	4,12	721,00
2038 SIC.04.02.01	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'923'812,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'923'812,68
5.1.a	cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	24,23	242,30
2039 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	21,69	86,76
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
2040 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	50,00			7,500	375,00		
	SOMMANO cad					375,00	0,25	93,75
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2041 SIC.01.01.00 1.b	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Spalla S1 A Spalla S2 B Pila P1 Pila P2 Pila P3 Pila P4		30,00 30,00 2,00 2,00 2,00 2,00	7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000	3,000 3,000 8,000 8,000 8,000 8,000	630,00 630,00 2'800,00 2'800,00 2'800,00 2'800,00		
	SOMMANO mq					12'460,00	0,85	10'591,00
	<b>VI.09 - VIADOTTO CAPPIO OVEST - DALLA Pk 0+281,94 ALLA Pk 0+378,64 (SpCat 64) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2042 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2043 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'935'115,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'935'115,49
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			7,000	7,00		
	SOMMANO cad					7,00	70,30	492,10
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2044 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	100,00			200,00		
	SOMMANO m²					200,00	6,00	1'200,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2045 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	220,00	660,00
2046 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,80	77,40
2047 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	183,00	549,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2048 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	8,000	96,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					96,00		24'938'093,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					96,00		24'938'093,99
	SOMMANO h					96,00	33,57	3'222,72
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2049 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
2050 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b>							
	<b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
2051 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	14,00	1'400,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2052 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	20,00			8,000	160,00		
	SOMMANO cadauno					160,00	1,72	275,20
2053 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	4,00			8,000	32,00		
	SOMMANO cadauno					32,00	13,56	433,92
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2054 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi:							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'945'687,87



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'945'687,87
	- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Spalla S1 A Pila P1 Pila P2 Pila P3 Pila P4		30,00 25,00 25,00 25,00 25,00		3,000 8,000 8,000 8,000 8,000	90,00 400,00 400,00 400,00 400,00		
	SOMMANO m²					1'690,00	9,50	16'055,00
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2055 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	8,000	1'472,00		
	SOMMANO h					1'472,00	15,68	23'080,96
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2056 PA.SIC.S1.0 1.2.34.a	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di pressostati. a) Montaggio e smontaggio. euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)					1,00		
	SOMMANO ca					1,00	2'489,11	2'489,11
2057 PA.SIC.S1.0 1.2.34.b	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50; elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave verticale a membrana da l 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese successivo o frazione.				8,000	8,00		
	SOMMANO mese					8,00	196,27	1'570,16
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
2058 SIC.04.03.02 5	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavor ... nza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. PER OGNI MESE O FRAZIONE.		100,00		8,000	800,00		
	SOMMANO ml					800,00	3,28	2'624,00
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
2059	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'991'507,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'991'507,10
SIC.04.02.01 0.1.b	LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
2060 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO m²					16,00	13,77	220,32
2061 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	19,41	485,25
2062 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	25,00			7,000	175,00		
	SOMMANO cad					175,00	4,12	721,00
2063 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	24,23	242,30
2064 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	21,69	86,76
	<b>A RIPORTARE</b>							24'993'290,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'993'290,27
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
2065 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	50,00			7,500	375,00		
	SOMMANO cad					375,00	0,25	93,75
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2066 SIC.01.01.00 1.b	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Spalla S1 A Pila P1 Pila P2 Pila P3 Pila P4	2,00 2,00 2,00 2,00	30,00 25,00 25,00 25,00	7,000 7,000 7,000 7,000	3,000 8,000 8,000 8,000 8,000	630,00 2'800,00 2'800,00 2'800,00 2'800,00		
	SOMMANO mq					11'830,00	0,85	10'055,50
	<b>VL.10 - VIADOTTO USCITA SUD-OVEST - DALLA Pk 0+421,18 ALLA Pk 0+748,85 (SpCat 65)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2067 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2068 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			7,000	7,00		
	SOMMANO cad					7,00	70,30	492,10
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2069 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	60,00			120,00		
	SOMMANO m²					120,00	6,00	720,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'004'940,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'004'940,62
	<b>4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2070 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	220,00	660,00
2071 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,80	77,40
2072 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	183,00	549,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2073 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	8,000	96,00		
	SOMMANO h					96,00	33,57	3'222,72
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2074 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
2075 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>A RIPORTARE</b>							25'011'711,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'011'711,78
	<p><b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b></p> <p><b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b></p>							
2076 SIC.02.01.00 5.a	<p>PARAPETTI</p> <p>Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.</p> <p>I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.</p>		60,00			60,00		
	SOMMANO ml					60,00	14,00	840,00
	<p><b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b></p> <p><b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b></p>							
2077 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	<p>ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...</p> <p>tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione</p>	20,00			8,000	160,00		
	SOMMANO cadauno					160,00	1,72	275,20
2078 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	<p>ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC</p>	4,00			8,000	32,00		
	SOMMANO cadauno					32,00	13,56	433,92
	<p><b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b></p> <p><b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b></p>							
2079 SIC.01.01.00 1.a	<p>PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI</p> <p>In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio.</li> <li>- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI</li> </ul> <p>Spalla S1 B</p> <p>Pila P1</p> <p>Pila P2</p> <p>Pila P3</p>	2,00	30,00		3,000	90,00		
		2,00	25,00		8,000	400,00		
		2,00	25,00		8,000	400,00		
		2,00	25,00		8,000	400,00		
	SOMMANO m²					1'290,00	9,50	12'255,00
	<p><b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b></p> <p><b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b></p>							
2080 PA.SIC.L.01. 040.b	<p>NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO</p> <p>Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA</li> </ul>							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'025'515,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'025'515,90
	Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	8,000	1'472,00		
	SOMMANO h					1'472,00	15,68	23'080,96
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2081 PA.SIC.S1.0 1.2.34.a	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di pressostati. a) Montaggio e smontaggio. euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)					1,00		
	SOMMANO ca					1,00	2'489,11	2'489,11
2082 PA.SIC.S1.0 1.2.34.b	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50; elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave verticale a membrana da 1 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese successivo o frazione.				8,000	8,00		
	SOMMANO mese					8,00	196,27	1'570,16
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
2083 SIC.04.03.02 5	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavor ... nza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. PER OGNI MESE O FRAZIONE.		60,00		8,000	480,00		
	SOMMANO ml					480,00	3,28	1'574,40
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
2084 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
2085 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO m²					16,00	13,77	220,32
	<b>A RIPORTARE</b>							25'054'478,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'054'478,39
2086 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	19,41	291,15
2087 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	15,00			7,000	105,00		
	SOMMANO cad					105,00	4,12	432,60
2088 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	24,23	121,15
2089 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,69	21,69
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
2090 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	25,00			7,500	187,50		
	SOMMANO cad					187,50	0,25	46,88
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2091 SIC.01.01.00 1.b	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'055'391,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'055'391,86
	DEI MANUFATTI							
	Spalla S1 B		30,00	7,000	3,000	630,00		
	Pila P1	2,00	25,00	7,000	8,000	2'800,00		
	Pila P2	2,00	25,00	7,000	8,000	2'800,00		
	Pila P3	2,00	25,00	7,000	8,000	2'800,00		
	SOMMANO mq					9'030,00	0,85	7'675,50
	<b>TO.02 - TOMBINO ALLA PROG. 1+867,90 (SpCat 67)</b>							
2092 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori							
	SOMMANO m²	2,00	71,00		3,000	426,00		
	SOMMANO m²					426,00	9,50	4'047,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2093 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2094 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2095 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		50,00			50,00		
	SOMMANO m²					50,00	6,00	300,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2096 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'067'773,66



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'067'773,66
	- PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2097 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2098 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2099 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2100 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
2101 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori					8,00		
	SOMMANO h					8,00	23,24	185,92
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2) SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
2102	PARAPETTI							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'068'522,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'068'522,66
SIC.02.01.00 5.a	Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		10,00			10,00		
	SOMMANO ml					10,00	14,00	140,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2103 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1,72	3,44
2104 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	13,56	27,12
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2105 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	15,68	125,44
	<b>TO.03 - TOMBINO ALLA PROG. 1+862,80-1+865,30 (SpCat 68)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2106 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	6,00		3,000	36,00		
	SOMMANO m²					36,00	9,50	342,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2107 SIC.01.02.02	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'069'160,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'069'160,66
5.a	Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2108 SIC.01.02.02	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.							
5.b	Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2109 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		29,00			29,00		
	SOMMANO m²					29,00	6,00	174,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2110 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2111 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2112 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>A RIPORTARE</b>							25'070'122,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'070'122,76
	<p style="text-align: center;"><b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>  <b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b></p>							
2113 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
	<p style="text-align: center;"><b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b></p>							
2114 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili lavoratori)					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
2115 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori					8,00		
	SOMMANO h					8,00	23,24	185,92
	<p style="text-align: center;"><b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b>  <b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b></p>							
2116 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		10,00			10,00		
	SOMMANO ml					10,00	14,00	140,00
	<p style="text-align: center;"><b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>  <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b></p>							
2117 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1,72	3,44
2118 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'070'586,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'070'586,40
	SOMMANO cadauno					2,00		
	SOMMANO h					2,00	13,56	27,12
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2119 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	15,68	125,44
	<b>TO.04 - TOMBINO ALLA PROG. 2+230,20 (SpCat 69)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2120 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	46,00		3,000	276,00		
	SOMMANO m²					276,00	9,50	2'622,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2121 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2122 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2123 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		46,00			46,00		
	SOMMANO m²					46,00	6,00	276,00
	<b>A RIPORTARE</b>							25'073'996,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							25'073'996,26
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2124 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2125 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2126 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2127 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2128 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
2129 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori					8,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					8,00		25'074'559,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					8,00		25'074'559,34
	SOMMANO h					8,00	23,24	185,92
	<p><b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b></p> <p><b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b></p>							
2130 SIC.02.01.00 5.a	<p>PARAPETTI</p> <p>Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.</p> <p>I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.</p>		10,00			10,00		
	SOMMANO ml					10,00	14,00	140,00
	<p><b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b></p> <p><b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b></p>							
2131 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	<p>ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione</p>					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1,72	3,44
2132 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	<p>ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC</p>					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	13,56	27,12
	<p><b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b></p> <p><b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b></p>							
2133 PA.SIC.L.01. 040.b	<p>NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO</p> <p>Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga.</p> <p>- DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA</p> <p>Area di cantiere</p>	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	15,68	125,44
	<p><b>TO.05 - TOMBINO ALLA PROG. 2+461,30 (SpCat 70)</b></p> <p><b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b></p> <p><b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b></p>							
2134 SIC.01.01.00 1.a	<p>PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI</p> <p>In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio.</li> <li>- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO</li> </ul>							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'075'041,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'075'041,26
	DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	29,00		3,000	174,00		
	SOMMANO m²					174,00	9,50	1'653,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2135 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2136 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2137 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		29,00			29,00		
	SOMMANO m²					29,00	6,00	174,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2138 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2139 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2140	KIT LAVA OCCHI							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'077'473,36



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'077'473,36
SIC.04.05.01 5	Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.  SOMMANO cad					1,00		
						1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2141 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2142 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
2143 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori					8,00		
	SOMMANO h					8,00	23,24	185,92
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b> <b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
2144 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		10,00			10,00		
	SOMMANO ml					10,00	14,00	140,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2145 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'078'116,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'078'116,56
	tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1,72	3,44
2146 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	13,56	27,12
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2147 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	15,68	125,44
	<b>TO.06 - TOMBINO ALLA PROG. 2+768,80 (SpCat 71)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2148 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	29,00		3,000	174,00		
	SOMMANO m²					174,00	9,50	1'653,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2149 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2150 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	<b>A RIPORTARE</b>							25'080'284,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'080'284,86
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2151 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		29,00			29,00		
	SOMMANO m²					29,00	6,00	174,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2152 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2153 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2154 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2155 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'080'954,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'080'954,80
2156 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
2157 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori					8,00		
	SOMMANO h					8,00	23,24	185,92
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2) SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
2158 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		10,00			10,00		
	SOMMANO ml					10,00	14,00	140,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2159 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1,72	3,44
2160 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	13,56	27,12
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2161 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	15,68	125,44
	<b>A RIPORTARE</b>							25'081'503,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'081'503,86
	<b>TO.07 - TOMBINO ALLA PROG. 3+113,90 (SpCat 72)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2162 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	29,00		3,000	174,00		
	SOMMANO m²					174,00	9,50	1'653,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2163 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2164 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2165 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		29,00			29,00		
	SOMMANO m²					29,00	6,00	174,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2166 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
	<b>A RIPORTARE</b>							25'083'910,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'083'910,16
2167 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2168 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2169 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2170 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
2171 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori					8,00		
	SOMMANO h					8,00	23,24	185,92
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2) SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
2172 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		10,00			10,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					10,00		25'084'439,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					10,00		25'084'439,16
	SOMMANO ml					10,00	14,00	140,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2173 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1,72	3,44
2174 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	13,56	27,12
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2175 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	15,68	125,44
	<b>TO.08 - TOMBINO ALLA PROG. 3+172.10-3+207.00 (SpCat 73)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2176 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	36,00		3,000	216,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					216,00	9,50	2'052,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2177 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica di nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
	<b>A RIPORTARE</b>							25'087'076,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'087'076,16
2178 SIC.01.02.02 5.b	<b>BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE</b> Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>								
2179 SIC.01.03.00 1	<b>RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE</b> Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		29,00			29,00		
	SOMMANO m²					29,00	6,00	174,00
<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>								
<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>								
2180 SIC.04.05.00 5.b	<b>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO</b> Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2181 SIC.04.05.01 0	<b>TROUSSE LEVA SCHEGGE</b> Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2182 SIC.04.05.01 5	<b>KIT LAVA OCCHI</b> Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>								
<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>								
2183 SIC.05.01.00	<b>COORDINAMENTO ASSEMBLEE</b> Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'087'749,26



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'087'749,26
1.a	lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2184	INFORMAZIONI							
SIC.05.02.00	Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.							
1.a	- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
2185	INFORMAZIONI							
SIC.05.02.00	Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.							
1.b	- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori					8,00		
	SOMMANO h					8,00	23,24	185,92
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b>							
	<b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
2186	PARAPETTI							
SIC.02.01.00	Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.							
5.a	I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.							
	SOMMANO ml		10,00			10,00		
	SOMMANO ml					10,00	14,00	140,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2187	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE							
PA.SIC.S1.0	POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...							
4.6.1.d	tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1,72	3,44
2188	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC							
PA.SIC.S1.0	(KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C							
4.6.2.b	(combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	13,56	27,12
	<b>A RIPORTARE</b>							25'088'240,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'088'240,02
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2189 PA.SIC.L.01. 040.b	<b>NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO</b> Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	15,68	125,44
	<b>TO.09 - TOMBINO ALLA PROG. 4+292,10 (SpCat 74)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2190 SIC.01.01.00 1.a	<b>PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI</b> In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	63,00		3,000	378,00		
	SOMMANO m²					378,00	9,50	3'591,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2191 SIC.01.02.02 5.a	<b>BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE</b> Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2192 SIC.01.02.02 5.b	<b>BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE</b> Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2193 SIC.01.03.00 1	<b>RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE</b> Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		63,00			63,00		
	SOMMANO m²					63,00	6,00	378,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'092'693,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'092'693,76
2194 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2195 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2196 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2197 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2198 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
2199 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori					8,00		
	SOMMANO h					8,00	23,24	185,92
	<b>A RIPORTARE</b>							25'093'442,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'093'442,76
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b> <b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>  2200 PARAPETTI SIC.02.01.00 Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. 5.a I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.  SOMMANO ml		10,00			10,00		
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>  2201 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a 4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione  SOMMANO cadauno					2,00		
	2202 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC PA.SIC.S1.0 (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C 4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC  SOMMANO cadauno					2,00		
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>  2203 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a 040.b biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere  SOMMANO h	2,00	4,00			8,00		
	<b>TO.10 - TOMBINO ALLA PROG. 7+207,30 (SpCat 75)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>  2204 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. 1.a Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori  SOMMANO m²	2,00	95,00		3,000	570,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					570,00	9,50	5'415,00
								25'099'153,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'099'153,76
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2205 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2206 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2207 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		95,00			95,00		
	SOMMANO m²					95,00	6,00	570,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2208 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2209 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2210 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'100'328,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'100'328,86
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2211 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2212 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
2213 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori					8,00		
	SOMMANO h					8,00	23,24	185,92
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2) SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
2214 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		10,00			10,00		
	SOMMANO ml					10,00	14,00	140,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2215 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1,72	3,44
	<b>A RIPORTARE</b>							25'100'975,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'100'975,50
2216 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	13,56	27,12
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2217 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	15,68	125,44
	<b>TO.11 - TOMBINO ALLA PROG. 7+654,90 (SpCat 76)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2218 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	68,00		3,000	408,00		
	SOMMANO m²					408,00	9,50	3'876,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2219 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2220 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2221 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'105'363,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							25'105'363,36
	rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		68,00			68,00		
	SOMMANO m²					68,00	6,00	408,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2222 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2223 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2224 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2225 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2226 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori					2,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,00		25'106'267,30



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					2,00		25'106'267,30
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
2227 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori					8,00		
	SOMMANO h					8,00	23,24	185,92
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b> <b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
2228 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		10,00			10,00		
	SOMMANO ml					10,00	14,00	140,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2229 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1,72	3,44
2230 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	13,56	27,12
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2231 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	15,68	125,44
	<b>TO.12 - TOMBINO ALLA PROG. 7+813,70 (SpCat 77)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'106'816,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'106'816,36
2232 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	50,00		3,000	300,00		
	SOMMANO m²					300,00	9,50	2'850,00
<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>								
2233 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2234 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>								
2235 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		50,00			50,00		
	SOMMANO m²					50,00	6,00	300,00
<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>								
<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>								
2236 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2237 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'110'545,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'110'545,66
	Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2238 SIC.04.05.01 5	<b>KIT LAVA OCCHI</b> Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2239 SIC.05.01.00 1.a	<b>COORDINAMENTO ASSEMBLEE</b> Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2240 SIC.05.02.00 1.a	<b>INFORMAZIONI</b> Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
2241 SIC.05.02.00 1.b	<b>INFORMAZIONI</b> Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori					8,00		
	SOMMANO h					8,00	23,24	185,92
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2) SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
2242 SIC.02.01.00 5.a	<b>PARAPETTI</b> Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.					10,00		
	SOMMANO ml		10,00			10,00	14,00	140,00
	<b>A RIPORTARE</b>							25'111'214,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'111'214,66
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2243 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1,72	3,44
2244 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	13,56	27,12
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2245 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	15,68	125,44
	<b>TO.13 - TOMBINO ALLA PROG. 7+836,70 (SpCat 78)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2246 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	29,00		3,000	174,00		
	SOMMANO m²					174,00	9,50	1'653,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2247 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2248 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'113'312,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'113'312,66
	cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2249 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		29,00			29,00		
	SOMMANO m²					29,00	6,00	174,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2250 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2251 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2252 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2253 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)					2,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					2,00		25'113'985,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					2,00		25'113'985,76
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2254 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
2255 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori					8,00		
	SOMMANO h					8,00	23,24	185,92
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b>							
	<b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
2256 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		10,00			10,00		
	SOMMANO ml					10,00	14,00	140,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2257 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1,72	3,44
2258 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	13,56	27,12
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b>							
	<b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'114'476,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'114'476,52
2259 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	15,68	125,44
	<b>TO.14 - TOMBINO DEV. SS75 ALLA PROG. 0+292,60 (SpCat 79) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2260 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	50,00		3,000	300,00		
	SOMMANO m²					300,00	9,50	2'850,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2261 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2262 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2263 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		50,00			50,00		
	SOMMANO m²					50,00	6,00	300,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2264 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'118'111,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'118'111,26
	<p>sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	220,00	220,00
2265 SIC.04.05.01 0	<p>TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	25,80	25,80
2266 SIC.04.05.01 5	<p>KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	183,00	183,00
	<p><b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b></p>							
2267 SIC.05.01.00 1.a	<p>COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO h</p>					2,00		
						2,00	33,57	67,14
	<p><b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b></p>							
2268 SIC.05.02.00 1.a	<p>INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO h</p>					2,00		
						2,00	33,57	67,14
2269 SIC.05.02.00 1.b	<p>INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO h</p>					8,00		
						8,00	23,24	185,92
	<p><b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2) SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b></p>							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'118'860,26



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'118'860,26
2270 SIC.02.01.00 5.a	<p>PARAPETTI</p> <p>Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.</p> <p>I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.</p>		10,00			10,00		
	SOMMANO ml					10,00	14,00	140,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2271 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	<p>ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione</p>					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1,72	3,44
2272 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	<p>ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC</p>					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	13,56	27,12
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2273 PA.SIC.L.01. 040.b	<p>NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO</p> <p>Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga.</p> <p>- DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA</p> <p>Area di cantiere</p>	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	15,68	125,44
	<b>TO.15 - TOMBINO DEV. SS75 ALLA PROG. 0+457,80 (SpCat 80)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2274 SIC.01.01.00 1.a	<p>PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI</p> <p>In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi:</p> <p>- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio.</p> <p>- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI</p> <p>Opere d'arte minori</p>	2,00	137,00		3,000	822,00		
	SOMMANO m²					822,00	9,50	7'809,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'126'965,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'126'965,26
2275 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2276 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2277 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		137,00			137,00		
	SOMMANO m²					137,00	6,00	822,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2278 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2279 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2280 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>A RIPORTARE</b>							25'128'575,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'128'575,36
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2281 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2282 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
2283 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori					8,00		
	SOMMANO h					8,00	23,24	185,92
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2) SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
2284 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un'interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		10,00			10,00		
	SOMMANO ml					10,00	14,00	140,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2285 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1,72	3,44
2286 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'129'039,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'129'039,00
	<p> mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p> <p><b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b></p>					2,00		
						2,00	13,56	27,12
2287 PA.SIC.L.01. 040.b	<p>NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO h</p> <p><b>TO.16 - TOMBINO DEV. SS75 ALLA PROG. 0+647,90 (SpCat 81)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b></p>	2,00	4,00			8,00		
						8,00	15,68	125,44
2288 SIC.01.01.00 1.a	<p>PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p><b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b></p>	2,00	58,00		3,000	348,00		
						348,00	9,50	3'306,00
2289 SIC.01.02.02 5.a	<p>BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	289,00	289,00
2290 SIC.01.02.02 5.b	<p>BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p><b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b></p>	1,00				1,00		
						1,00	70,30	70,30
2291 SIC.01.03.00 1	<p>RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		58,00			58,00		
						58,00	6,00	348,00
	<b>A RIPORTARE</b>							25'133'204,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'133'204,86
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2292 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2293 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2294 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2295 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2296 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
2297 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'133'767,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'133'767,94
	Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori SOMMANO h					8,00		
						8,00	23,24	185,92
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b> <b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
2298 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.							
			10,00			10,00		
	SOMMANO ml					10,00	14,00	140,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2299 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1,72	3,44
2300 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	13,56	27,12
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2301 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	15,68	125,44
	<b>TO.17 - TOMBINO DEV. SS75 ALLA PROG. 0+722,10 (SpCat 82)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2302 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio.							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'134'249,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'134'249,86
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	29,00		3,000	174,00		
	SOMMANO m²					174,00	9,50	1'653,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2303 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2304 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2305 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		29,00			29,00		
	SOMMANO m²					29,00	6,00	174,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2306 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2307 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
	<b>A RIPORTARE</b>							25'136'681,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'136'681,96
2308 SIC.04.05.01 5	<b>KIT LAVA OCCHI</b> Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI  MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)  SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2309 SIC.05.01.00 1.a	<b>COORDINAMENTO ASSEMBLEE</b> Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2310 SIC.05.02.00 1.a	<b>INFORMAZIONI</b> Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
2311 SIC.05.02.00 1.b	<b>INFORMAZIONI</b> Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori					8,00		
	SOMMANO h					8,00	23,24	185,92
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI  DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI  INTERFERENTI (Cat 2)  SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
2312 SIC.02.01.00 5.a	<b>PARAPETTI</b> Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		10,00			10,00		
	SOMMANO ml					10,00	14,00	140,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)  SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2313 PA.SIC.S1.0	<b>ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE  POLIVALENTE KG 6</b> Estintore a polvere, omologato, con valvola a							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'137'325,16



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'137'325,16
4.6.1.d	pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1,72	3,44
2314 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	13,56	27,12
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2315 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	15,68	125,44
	<b>TO.18 - TOMBINO DEV. SS75 ALLA PROG. 0+832,40 (SpCat 83) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2316 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	50,00		3,000	300,00		
	SOMMANO m²					300,00	9,50	2'850,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2317 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2318 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	<b>A RIPORTARE</b>							25'140'690,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'140'690,46
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2319 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		50,00			50,00		
	SOMMANO m²					50,00	6,00	300,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2320 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2321 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2322 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2323 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'141'486,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'141'486,40
2324 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori  SOMMANO h					2,00 <hr/> 2,00	33,57	67,14
2325 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori  SOMMANO h					8,00 <hr/> 8,00	23,24	185,92
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2) SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
2326 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.  SOMMANO ml		10,00			10,00 <hr/> 10,00	14,00	140,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2327 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione  SOMMANO cadauno					2,00 <hr/> 2,00	1,72	3,44
2328 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC  SOMMANO cadauno					2,00 <hr/> 2,00	13,56	27,12
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2329 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere  SOMMANO h	2,00	4,00			8,00 <hr/> 8,00	15,68	125,44
	<b>A RIPORTARE</b>							25'142'035,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'142'035,46
	<b>TO.19 - TOMBINO USC. SUD-EST ALLA PROG. 0+265,4-0+262,90 (SpCat 84) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2330 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori							
		2,00	3,00		3,000	18,00		
	SOMMANO m²					18,00	9,50	171,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2331 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2332 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato							
		1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2333 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.							
			3,00			3,00		
	SOMMANO m²					3,00	6,00	18,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2334 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
	<b>A RIPORTARE</b>							25'142'803,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'142'803,76
2335 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2336 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2337 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2338 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
2339 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori					8,00		
	SOMMANO h					8,00	23,24	185,92
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2) SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
2340 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'143'332,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'143'332,76
	SOMMANO ml		10,00			10,00		
						10,00	14,00	140,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2341 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1,72	3,44
2342 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	13,56	27,12
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b>							
	<b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2343 PA.SIC.L01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	15,68	125,44
	<b>TO.20 - TOMBINO USC. NORD ALLA PROG. 0+145,80 (SpCat 85)</b>							
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2344 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	29,00		3,000	174,00		
	SOMMANO m²					174,00	9,50	1'653,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2345 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00		25'145'281,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1,00		25'145'281,76
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2346 SIC.01.02.02 5.b	<b>BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE</b> Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica di alimentazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00				1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2347 SIC.01.03.00 1	<b>RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE</b> Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		29,00			29,00		
	SOMMANO m²					29,00	6,00	174,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2348 SIC.04.05.00 5.b	<b>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO</b> Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2349 SIC.04.05.01 0	<b>TROUSSE LEVA SCHEGGE</b> Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2350 SIC.04.05.01 5	<b>KIT LAVA OCCHI</b> Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2351	<b>COORDINAMENTO ASSEMBLEE</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'146'243,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'146'243,86
SIC.05.01.00 1.a	Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2352 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
2353 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori					8,00		
	SOMMANO h					8,00	23,24	185,92
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b> <b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
2354 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		10,00			10,00		
	SOMMANO ml					10,00	14,00	140,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2355 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1,72	3,44
2356 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	13,56	27,12
	<b>A RIPORTARE</b>							25'146'734,62



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'146'734,62
2357 PA.SIC.L.01. 040.b	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>  NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	15,68	125,44
2358 SIC.01.01.00 1.a	<b>TO.21 - TOMBINO USC. SUD - OVEST ALLA PROG. 0+534,60 (SpCat 86)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>  PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	29,00		3,000	174,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					174,00	9,50	1'653,00
2359 SIC.01.02.02 5.a	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>  BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2360 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
2361 SIC.01.03.00 1	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>  RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		29,00			29,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					29,00	6,00	174,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'149'046,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'149'046,36
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2362 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2363 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2364 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b>							
	<b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2365 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2366 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
2367 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori					8,00		
	SOMMANO h					8,00	23,24	185,92
	<b>A RIPORTARE</b>							25'149'795,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'149'795,36
	<p><b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b></p> <p><b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b></p>							
2368 SIC.02.01.00 5.a	<p>PARAPETTI</p> <p>Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.</p> <p>I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.</p>		10,00			10,00		
	SOMMANO ml					10,00	14,00	140,00
	<p><b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b></p> <p><b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b></p>							
2369 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	<p>ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione</p>					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1,72	3,44
2370 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	<p>ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC</p>					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	13,56	27,12
	<p><b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b></p> <p><b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b></p>							
2371 PA.SIC.L.01. 040.b	<p>NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO</p> <p>Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga.</p> <p>- DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA</p> <p>Area di cantiere</p>	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	15,68	125,44
	<p><b>TO.22 - TOMBINO IMM SS75 OVEST ALLA PROG. 0+220,20 (SpCat 87)</b></p> <p><b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b></p> <p><b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b></p>							
2372 SIC.01.01.00 1.a	<p>PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI</p> <p>In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.</p> <p>Sono compresi:</p> <p>- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio.</p> <p>- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI</p> <p>Opere d'arte minori</p>	2,00	84,00		3,000	504,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					504,00		25'150'091,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					504,00		25'150'091,36
	SOMMANO m²					504,00	9,50	4'788,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2373 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2374 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2375 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		84,00			84,00		
	SOMMANO m²					84,00	6,00	504,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2376 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2377 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2378 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'155'988,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'155'988,46
	del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2379 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2380 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b> <b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
2381 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori					8,00		
	SOMMANO h					8,00	23,24	185,92
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b> <b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
2382 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un'interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.					10,00		
	SOMMANO ml		10,00			10,00	14,00	140,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2383 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					2,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					2,00		25'156'631,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					2,00		25'156'631,66
	SOMMANO cadauno					2,00	1,72	3,44
2384 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	13,56	27,12
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2385 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	15,68	125,44
	<b>TO.23 - PEDONALE COLLESTRADA ALLA PROG. 0+201,60 (SpCat 88)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2386 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	29,00		3,000	174,00		
	SOMMANO m²					174,00	9,50	1'653,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2387 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2388 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'158'799,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'158'799,96
2389 SIC.01.03.00 1	<p>RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE</p> <p>Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.</p> <p>Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p style="text-align: center;"><b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b></p>		29,00			29,00		
						29,00	6,00	174,00
2390 SIC.04.05.00 5.b	<p>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO</p> <p>Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</li> </ul> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PER OLTRE DUE DIPENDENTI</li> </ul> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	220,00	220,00
2391 SIC.04.05.01 0	<p>TROUSSE LEVA SCHEGGE</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</li> </ul> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	25,80	25,80
2392 SIC.04.05.01 5	<p>KIT LAVA OCCHI</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</li> </ul> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2393 SIC.05.01.00 1.a	<p>COORDINAMENTO ASSEMBLEE</p> <p>Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE</li> </ul> <p>Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO h</p>					2,00		
						2,00	33,57	67,14
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2394 SIC.05.02.00	<p>INFORMAZIONI</p> <p>Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.</p>							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'159'469,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'159'469,90
1.a	- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
2395 SIC.05.02.00	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.					8,00		
1.b	- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori					8,00		
	SOMMANO h					8,00	23,24	185,92
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2) SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
2396 SIC.02.01.00	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.							
5.a	I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.					10,00		
	SOMMANO ml		10,00			10,00	14,00	140,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2397 PA.SIC.S1.0	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					2,00		
4.6.1.d						2,00	1,72	3,44
	SOMMANO cadauno					2,00		
2398 PA.SIC.S1.0	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC					2,00		
4.6.2.b						2,00	13,56	27,12
	SOMMANO cadauno					2,00		
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2399 PA.SIC.L01.	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga.					8,00		
040.b	- DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	15,68	125,44
	<b>A RIPORTARE</b>							25'160'018,96



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'160'018,96
	<b>TO.24 - DEVIAZ. C OLLESTRADA ALLA PROG. 0+504,00 (SpCat 89)</b>							
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2400 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	29,00		3,000	174,00		
	SOMMANO m²					174,00	9,50	1'653,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2401 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2402 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2403 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		29,00			29,00		
	SOMMANO m²					29,00	6,00	174,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2404 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
	<b>A RIPORTARE</b>							25'162'425,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'162'425,26
2405 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2406 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2407 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2408 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
2409 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori					8,00		
	SOMMANO h					8,00	23,24	185,92
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2) SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
2410 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		10,00			10,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					10,00		25'162'954,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					10,00		25'162'954,26
	SOMMANO ml					10,00	14,00	140,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2411 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1,72	3,44
2412 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	13,56	27,12
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2413 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO h					8,00	15,68	125,44
	<b>MS.01 - MURO USCITA SS77 OVEST M. DX MDP - DALLA Pk 0+160,00 ALLA Pk 0+215,60 (SpCat 90)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2414 SIC.01.01.00 1.b	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		80,00	8,500	2,000	1'360,00		
	SOMMANO mq					1'360,00	0,85	1'156,00
	<b>MS.02 - MURO IMM. NORD COLLESTRADA - DALLA Pk 0+096,00 ALLA Pk 0+169,30 (SpCat 91)</b>							
2415 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		70,00	4,000		280,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					280,00		25'164'406,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					280,00		25'164'406,26
	SOMMANO m²					280,00	9,50	2'660,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2416 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2417 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	70,30	210,90
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2418 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		70,00	2,000		140,00		
	SOMMANO m²					140,00	6,00	840,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2419 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2420 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2421 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'168'651,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'168'651,96
	del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2422 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	3,000		18,00		
	SOMMANO h					18,00	33,57	604,26
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2423 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	3,000		18,00		
	SOMMANO h					18,00	33,57	604,26
2424 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	3,000		120,00		
	SOMMANO h					120,00	23,24	2'788,80
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2425 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	5,00			3,000	15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	1,72	25,80
2426 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	13,56	81,36
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'172'939,44



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'184'008,30
2432 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2433 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2434 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2435 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00			6,00		
	SOMMANO h					6,00	33,57	201,42
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2436 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00			6,00		
	SOMMANO h					6,00	33,57	201,42
2437 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00			40,00		
	SOMMANO h					40,00	23,24	929,60
	<b>A RIPORTARE</b>							25'185'769,54





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>							25'190'104,72	
2443 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		17,00	2,000		34,00			
	SOMMANO m²					34,00	6,00	204,00	
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>								
2444 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00			
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00	
2445 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00			
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80	
2446 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00			
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00	
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>								
2447 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00			6,00			
	SOMMANO h					6,00	33,57	201,42	
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>								
2448 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE								
	<b>A RIPORTARE</b>							25'190'938,94	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'190'938,94
	Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00			6,00		
	SOMMANO h					6,00	33,57	201,42
2449 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00			40,00		
	SOMMANO h					40,00	23,24	929,60
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2450 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1,72	3,44
2451 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	13,56	27,12
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2452 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000		184,00		
	SOMMANO h					184,00	15,68	2'885,12
	<b>MS.07 - MURO IMM. DX MDP - DALLA Pk 0+220,00 ALLA Pk 0+295,76 (SpCat 96)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2453 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		76,00	4,000		304,00		
	SOMMANO m²					304,00	9,50	2'888,00
	<b>A RIPORTARE</b>							25'197'873,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'197'873,64
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2454 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2455 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	70,30	210,90
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2456 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		76,00	2,000		152,00		
	SOMMANO m²					152,00	6,00	912,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2457 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2458 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2459 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00		25'199'531,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1,00		25'199'531,34
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2460 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	3,000		18,00		
	SOMMANO h					18,00	33,57	604,26
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2461 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	3,000		18,00		
	SOMMANO h					18,00	33,57	604,26
2462 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	3,000		120,00		
	SOMMANO h					120,00	23,24	2'788,80
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2463 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	5,00			3,000	15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	1,72	25,80
2464 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	13,56	81,36
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2465 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga.							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'203'818,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'203'818,82
	- DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	3,000	552,00		
	SOMMANO h					552,00	15,68	8'655,36
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2466 SIC.01.01.00 1.b	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		76,00	4,000	2,000	608,00		
	SOMMANO mq					608,00	0,85	516,80
	<b>MS.05 - MURO RAMPA CAPPIO OVEST COLLESTRADA - DALLA Pk 0+748,85 ALLA Pk 0+919,40 (SpCat 94)</b>							
2467 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		170,00	10,000		1'700,00		
	SOMMANO m²					1'700,00	9,50	16'150,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2468 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2469 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	70,30	210,90
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2470 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		170,00	2,000		340,00		
	SOMMANO m²					340,00	6,00	2'040,00
	<b>A RIPORTARE</b>							25'231'680,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							25'231'680,88
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2471 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2472 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2473 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2474 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	4,000		24,00		
	SOMMANO h					24,00	33,57	805,68
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2475 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	4,000		24,00		
	SOMMANO h					24,00	33,57	805,68
2476 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	4,000		160,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					160,00		25'233'721,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					160,00		25'233'721,04
	SOMMANO h					160,00	23,24	3'718,40
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2477 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	5,00			4,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,72	34,40
2478 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	13,56	108,48
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2479 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	4,000	736,00		
	SOMMANO h					736,00	15,68	11'540,48
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2480 SIC.01.01.00 1.b	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		170,00	10,000	3,000	5'100,00		
	SOMMANO mq					5'100,00	0,85	4'335,00
	<b>MS.06 - MURO AP IN DX COLLESTRADA - DALLA Pk 6+837,00 ALLA Pk 6+890,00 (SpCat 95)</b>							
2481 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		70,00	4,000		280,00		
	SOMMANO m²					280,00	9,50	2'660,00
	<b>A RIPORTARE</b>							25'256'117,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'256'117,80
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2482 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2483 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	70,30	210,90
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2484 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		70,00	2,000		140,00		
	SOMMANO m²					140,00	6,00	840,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2485 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2486 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2487 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'257'703,50



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'257'703,50
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2488 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	3,000		18,00		
	SOMMANO h					18,00	33,57	604,26
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2489 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	3,000		18,00		
	SOMMANO h					18,00	33,57	604,26
2490 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	3,000		120,00		
	SOMMANO h					120,00	23,24	2'788,80
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2491 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	5,00			3,000	15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	1,72	25,80
2492 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	13,56	81,36
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2493	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'261'990,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'261'990,98
PA.SIC.L.01.040.b	Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	3,000	552,00		
	SOMMANO h					552,00	15,68	8'655,36
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2494 SIC.01.01.00 1.b	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		70,00	4,000	2,000	560,00		
	SOMMANO mq					560,00	0,85	476,00
	<b>MS.08 - MURO RAMPA SUD-OVEST COLLESTRADA - DALLA Pk 0+421,18 ALLA Pk 0+543,40 (SpCat 97)</b>							
2495 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		117,00	8,500		994,50		
	SOMMANO m²					994,50	9,50	9'447,75
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2496 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2497 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	70,30	210,90
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2498 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		117,00	2,000		234,00		
	SOMMANO m²					234,00	6,00	1'404,00
	<b>A RIPORTARE</b>							25'282'473,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'282'473,99
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2499 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2500 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2501 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2502 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	4,000		24,00		
	SOMMANO h					24,00	33,57	805,68
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2503 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	4,000		24,00		
	SOMMANO h					24,00	33,57	805,68
2504 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'284'514,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'284'514,15
	Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratori) lavoratori SOMMANO h	20,00	2,00	4,000		160,00		
						160,00	23,24	3'718,40
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2505 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione SOMMANO cadauno	5,00			4,000	20,00		
						20,00	1,72	34,40
2506 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC SOMMANO cadauno	2,00			4,000	8,00		
						8,00	13,56	108,48
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2507 PA.SIC.L01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere SOMMANO h	2,00	4,00	23,000	4,000	736,00		
						736,00	15,68	11'540,48
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2508 SIC.01.01.00 1.b	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI SOMMANO mq		117,00	8,500	3,000	2'983,50		
						2'983,50	0,85	2'535,98
	<b>PA.01 - PARATIA USCITA SUD-EST COLLESTRADA - DALLA Pk 0+218,00 ALLA Pk 0+295,50 (SpCat 98)</b>							
2509 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		60,00	4,000		240,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					240,00		25'302'451,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					240,00		25'302'451,89
	SOMMANO m²					240,00	9,50	2'280,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2510 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2511 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	70,30	210,90
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2512 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		60,00	2,000		120,00		
	SOMMANO m²					120,00	6,00	720,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2513 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2514 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2515 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'306'197,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'306'197,59
	lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2516 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	3,000		18,00		
	SOMMANO h					18,00	33,57	604,26
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2517 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	3,000		18,00		
	SOMMANO h					18,00	33,57	604,26
2518 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	3,000		120,00		
	SOMMANO h					120,00	23,24	2'788,80
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2519 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	5,00			3,000	15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	1,72	25,80
2520 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	13,56	81,36
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'310'485,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'310'485,07
2521 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	3,000	552,00		
	SOMMANO h					552,00	15,68	8'655,36
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2522 SIC.01.01.00 1.b	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		60,00	4,000	2,000	480,00		
	SOMMANO mq					480,00	0,85	408,00
	<b>PA.02 - PARATIA AP IN DX - ALLA Pk 6+819,85 (SpCat 99)</b>							
2523 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		50,00	8,500		425,00		
	SOMMANO m²					425,00	9,50	4'037,50
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2524 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2525 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	70,30	210,90
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2526 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		50,00	2,000		100,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					100,00		25'324'085,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					100,00		25'324'085,83
	SOMMANO m²					100,00	6,00	600,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2527 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2528 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2529 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2530 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	3,000		18,00		
	SOMMANO h					18,00	33,57	604,26
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2531 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	3,000		18,00		
	SOMMANO h					18,00	33,57	604,26
2532	INFORMAZIONI							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'326'323,15



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'326'323,15
SIC.05.02.00 1.b	Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori  SOMMANO h	20,00	2,00	3,000		120,00		
						120,00	23,24	2'788,80
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2533 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione  SOMMANO cadauno	5,00			3,000	15,00		
						15,00	1,72	25,80
2534 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC  SOMMANO cadauno	2,00			3,000	6,00		
						6,00	13,56	81,36
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2535 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere  SOMMANO h	2,00	4,00	23,000	3,000	552,00		
						552,00	15,68	8'655,36
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2536 SIC.01.01.00 1.b	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI  SOMMANO mq		50,00	8,500	2,000	850,00		
						850,00	0,85	722,50
	<b>PA.03 - PARATIA DEVIAZIONE COLLESTRADA - DALLA Pk 0+371,00 ALLA Pk 0+398,50 (SpCat 100)</b>							
2537 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'338'596,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'338'596,97
	SOMMANO m²		20,00	9,000		180,00		
						180,00	9,50	1'710,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2538 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2539 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	70,30	210,90
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2540 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		20,00	2,000		40,00		
	SOMMANO m²					40,00	6,00	240,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2541 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2542 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2543 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'341'292,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'341'292,67
	<p>presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	183,00	183,00
	<p><b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b></p>							
2544	COORDINAMENTO ASSEMBLEE							
SIC.05.01.00	Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.							
1.a	- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	3,000		18,00		
	SOMMANO h					18,00	33,57	604,26
	<p><b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b></p>							
2545	INFORMAZIONI							
SIC.05.02.00	Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.							
1.a	- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	3,000		18,00		
	SOMMANO h					18,00	33,57	604,26
2546	INFORMAZIONI							
SIC.05.02.00	Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.							
1.b	- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	3,000		120,00		
	SOMMANO h					120,00	23,24	2'788,80
	<p><b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b></p>							
2547	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE							
PA.SIC.S1.0	POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...							
4.6.1.d	tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	5,00			3,000	15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	1,72	25,80
2548	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC							
PA.SIC.S1.0	(KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C							
4.6.2.b	(combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	13,56	81,36
	<p><b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI</b></p>							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'345'580,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'345'580,15
	<b>EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2549 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	3,000	552,00		
	SOMMANO h					552,00	15,68	8'655,36
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2550 SIC.01.01.00 1.b	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		20,00	9,000	2,000	360,00		
	SOMMANO mq					360,00	0,85	306,00
	<b>PA.04 - PARATIA DEVIAZIONE COLLESTRADA - DALLA Pk 0+253,00 ALLA Pk 0+406,50 (SpCat 101)</b>							
2551 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		145,00	2,000		290,00		
	SOMMANO m²					290,00	9,50	2'755,00
	<b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2552 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2553 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	70,30	210,90
	<b>SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2554 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'357'796,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'357'796,41
	Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		145,00	2,000		290,00		
	SOMMANO m²					290,00	6,00	1'740,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2555 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2556 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2557 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2558 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor ... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	4,000		24,00		
	SOMMANO h					24,00	33,57	805,68
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2559 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	4,000		24,00		
	SOMMANO h					24,00	33,57	805,68
	<b>A RIPORTARE</b>							25'361'576,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'361'576,57
2560 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori  SOMMANO h	20,00	2,00	4,000		160,00 160,00	23,24	3'718,40
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2561 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione  SOMMANO cadauno	5,00			4,000	20,00 20,00	1,72	34,40
2562 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC  SOMMANO cadauno	2,00			4,000	8,00 8,00	13,56	108,48
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2563 PA.SIC.L01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere  SOMMANO h	2,00	4,00	23,000	4,000	736,00 736,00	15,68	11'540,48
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2564 SIC.01.01.00 1.b	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI  SOMMANO mq		145,00	2,000	3,000	870,00 870,00	0,85	739,50
	<b>GA.01 - IMBOCCO SUD GALLERIA ARTIFICIALE IN DX DALLA Pk 4+588,23 ALLA Pk 4+700,00 (SpCat 105) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2565 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'377'717,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'377'717,83
	cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Lavorazioni in galleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	289,00	578,00
2566 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Lavorazioni in galleria	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	70,30	421,80
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2567 SIC.03.04.02 0.b	QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA 64 A Lavorazioni in galleria	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	22,16	132,96
	<b>SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze (SbCat 14)</b>							
2568 SIC.03.01.00 1.a	IMPIANTI DI MESSA A TERRA Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a cro ... fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI Lavorazioni in galleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	362,00	724,00
2569 SIC.03.01.00 5	GLI IMPIANTI DI TERRA POZZETTO IN RESINA PER IMPIANTO DI MESSA A TERRA, COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILE Con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 30x30. Lavorazioni in galleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	61,40	122,80
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche (SbCat 6)</b>							
2570 SIC.01.06.00 1.1.a	SERBATOI FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere g ... ltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Galleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	150,00	300,00
2571 SIC.01.06.00	SERBATOI FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'379'997,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'379'997,39
1.1.b	la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere g ... re compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Galleria	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	60,00	360,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2572 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2573 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2574 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
2575 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi (SbCat 16)</b>							
2576 SIC.03.03.00 1	CARTELLI ANTINCENDIO Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m).							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'380'829,57



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'380'829,57
	PER OGNI MESE O FRAZIONE.							
	SOMMANO cad	15,00			3,000	45,00		
						45,00	0,34	15,30
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2577 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1,72	10,32
2578 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	13,56	81,36
2579 SIC.04.06.00 1.2.a	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	84,60	169,20
2580 SIC.04.06.00 1.2.b	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... mite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	19,74	118,44
2581 SIC.04.06.00 1.1.a	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,00	44,00
2582 SIC.04.06.00 1.1.b	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	4,00	24,00
	<b>A RIPORTARE</b>							25'381'292,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'381'292,19
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2583 PA.SIC.P.03. 009.02	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10M1 - FTG100M1 fornitura e posa in opera di cavo: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatu ... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ Area di cantiere - Impianto Galleria ml. - Illuminazione Galleria ml		120,00			120,00		
			120,00			120,00		
	SOMMANO ml					240,00	3,88	931,20
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2584 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte maggiori Galleria	2,00	120,00		3,000	720,00		
	SOMMANO m²					720,00	9,50	6'840,00
2585 SIC.01.01.00 1.b	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte maggiori e minori	120,00		6,000	2,000	1'440,00		
	SOMMANO mq					1'440,00	0,85	1'224,00
	<b>SIC.01.07 - Altri apprestamenti (SbCat 7)</b>							
2586 SIC.01.07.08 0	GORGOGLIATORI IN ACQUA PER LA DEPURAZIONE DEI GAS DI SCARICO DI MOTORI DIESEL IMPIEGATI IN AMBIENTI CONFINATI Fornitura e installazione.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'568,72	5'137,44
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi (SbCat 16)</b>							
2587 SIC.03.03.04 0	MISURATORE MULTIPLIO DI GAS OMOLOGATO ATEX II 2G EEX IAD IIC T4 Nolo per ogni mese o frazione. Misuratori di gas Uno per fronte di scavo	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	24,10	144,60
	<b>A RIPORTARE</b>							25'395'569,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'395'569,43
2588 SIC.03.03.06 0.a	ELETTOVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA D'ARIA MC/S40 Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione Ø mm 1.400. - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE Elettroventilatore - Installazione Uno per imbocco					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	881,84	1'763,68
2589 SIC.03.03.06 0.b	ELETTOVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA D'ARIA MC/S40 Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione Ø mm 1.400. - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE Elettroventilatore - Noleggio e funzionamento Uno per imbocco	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO mesi					6,00	16,00	96,00
2590 SIC.03.03.03 5.a	AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/MC 320 Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; Ø mm 1.400. Tratta di m 100; comprensiva di giunt ... pianto è e resta di proprietà dell'impresa. Ganci e tasselli. - MONTAGGIO E SMONTAGGIO COMPRESI ACCESSORI DI SOSPENSIONE Condotta - Installazione Uno per imbocco	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	1'680,90	13'447,20
2591 SIC.03.03.03 5.b	AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/MC 320 Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; Ø mm 1.400. Tratta di m 100; comprensiva di giunt ... ase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. Ganci e tasselli. - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE Condotta - Noleggio e funzionamento Uno per imbocco	2,00	4,00		3,000	24,00		
	SOMMANO mesi					24,00	46,14	1'107,36
	<b>GA.02 - IMBOCCO SUD GALLERIA ARTIFICIALE IN SX DALLA Pk 4+607,28 ALLA Pk 4+700,00 (SpCat 106)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2592 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Lavorazioni in galleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	289,00	578,00
2593 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Lavorazioni in galleria	2,00			3,000	6,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					6,00		25'412'561,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					6,00		25'412'561,67
	SOMMANO cad					6,00	70,30	421,80
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2594 SIC.03.04.02 0.b	QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA 64 A Lavorazioni in galleria	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	22,16	132,96
	<b>SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze (SbCat 14)</b>							
2595 SIC.03.01.00 1.a	IMPIANTI DI MESSA A TERRA Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a cro ... fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI Lavorazioni in galleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	362,00	724,00
2596 SIC.03.01.00 5	GLI IMPIANTI DI TERRA POZZETTO IN RESINA PER IMPIANTO DI MESSA A TERRA, COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILE Con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 30x30. Lavorazioni in galleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	61,40	122,80
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche (SbCat 6)</b>							
2597 SIC.01.06.00 1.1.a	SERBATOI FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere g ... ltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Galleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	150,00	300,00
2598 SIC.01.06.00 1.1.b	SERBATOI FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere g ... re compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Galleria	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	60,00	360,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'414'623,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'414'623,23
2599 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2600 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2601 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
2602 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi (SbCat 16)</b>							
2603 SIC.03.03.00 1	CARTELLI ANTINCENDIO Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m). PER OGNI MESE O FRAZIONE.	15,00			3,000	45,00		
	SOMMANO cad					45,00	0,34	15,30
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2604 PA.SIC.S1.0	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'415'110,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'415'110,71
4.6.1.d	pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1,72	10,32
2605 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	13,56	81,36
2606 SIC.04.06.00 1.2.a	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	84,60	169,20
2607 SIC.04.06.00 1.2.b	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... mite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	19,74	118,44
2608 SIC.04.06.00 1.1.a	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,00	44,00
2609 SIC.04.06.00 1.1.b	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	4,00	24,00
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2610 PA.SIC.P.03. 009.02	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10M1 - FTG100M1 fornitura e posa in opera di cavo: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatu ... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ Area di cantiere - Impianto Galleria							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'415'558,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'415'558,03
	ml. - Illuminazione Galleria ml		100,00			100,00		
			100,00			100,00		
	SOMMANO ml					200,00	3,88	776,00
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2611 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte maggiori Galleria	2,00	100,00		3,000	600,00		
	SOMMANO m²					600,00	9,50	5'700,00
2612 SIC.01.01.00 1.b	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte maggiori e minori	100,00		6,000	2,000	1'200,00		
	SOMMANO mq					1'200,00	0,85	1'020,00
	<b>SIC.01.07 - Altri apprestamenti (SbCat 7)</b>							
2613 SIC.01.07.08 0	GORGOGLIATORI IN ACQUA PER LA DEPURAZIONE DEI GAS DI SCARICO DI MOTORI DIESEL IMPIEGATI IN AMBIENTI CONFINATI Fornitura e installazione.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'568,72	5'137,44
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi (SbCat 16)</b>							
2614 SIC.03.03.04 0	MISURATORE MULTIPLO DI GAS OMOLOGATO ATEX II 2G EEX IAD IIC T4 Nolo per ogni mese o frazione. Misuratori di gas Uno per fronte di scavo	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	24,10	144,60
2615 SIC.03.03.06 0.a	ELETTOVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA D'ARIA MC/S40 Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione Ø mm 1.400. - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE Elettroventilatore - Installazione Uno per imbocco					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	881,84	1'763,68
2616	ELETTOVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'430'099,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'430'099,75
SIC.03.03.06 0.b	D'ARIA MC/S40 Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione Ø mm 1.400. - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE Elettroventilatore - Noleggio e funzionamento Uno per imbocco	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO mesi					6,00	16,00	96,00
2617 SIC.03.03.03 5.a	AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/ MC 320 Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; Ø mm 1.400. Tratta di m 100; comprensiva di giunt ... pianto è e resta di proprietà dell'impresa. Ganci e tasselli. - MONTAGGIO E SMONTAGGIO COMPRESI ACCESSORI DI SOSPENSIONE Condotta - Installazione Uno per imbocco	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	1'680,90	13'447,20
2618 SIC.03.03.03 5.b	AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/ MC 320 Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; Ø mm 1.400. Tratta di m 100; comprensiva di giunt ... ase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. Ganci e tasselli. - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE Condotta - Noleggio e funzionamento Uno per imbocco	2,00	4,00		3,000	24,00		
	SOMMANO mesi					24,00	46,14	1'107,36
	<b>GA.03 - IMBOCCO NORD GALLERIA ARTIFICIALE IN DX DALLA Pk 6+350,000 ALLA Pk 6+830,65 (SpCat 107) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2619 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Lavorazioni in galleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	289,00	578,00
2620 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Lavorazioni in galleria	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	70,30	421,80
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2621 SIC.03.04.02 0.b	QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica;							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'445'750,11



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'445'750,11
	costo mensile. - DA 64 A Lavorazioni in galleria	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	22,16	132,96
	<b>SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze (SbCat 14)</b>							
2622 SIC.03.01.00 1.a	IMPIANTI DI MESSA A TERRA Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a cro ... fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI Lavorazioni in galleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	362,00	724,00
2623 SIC.03.01.00 5	GLI IMPIANTI DI TERRA POZZETTO IN RESINA PER IMPIANTO DI MESSA A TERRA, COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILE Con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 30x30. Lavorazioni in galleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	61,40	122,80
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche (SbCat 6)</b>							
2624 SIC.01.06.00 1.1.a	SERBATOI FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere g ... ltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Galleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	150,00	300,00
2625 SIC.01.06.00 1.1.b	SERBATOI FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere g ... re compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Galleria	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	60,00	360,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2626 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
	<b>A RIPORTARE</b>							25'447'609,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'447'609,87
2627 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2628 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
2629 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b>							
	<b>SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi (SbCat 16)</b>							
2630 SIC.03.03.00 1	CARTELLI ANTINCENDIO Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m). PER OGNI MESE O FRAZIONE.	15,00			3,000	45,00		
	SOMMANO cad					45,00	0,34	15,30
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2631 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1,72	10,32
2632 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'447'887,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'447'887,67
	SOMMANO cadauno	2,00			3,000	6,00		
2633 SIC.04.06.00 1.2.a	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					6,00	13,56	81,36
	SOMMANO cad					2,00		
						2,00	84,60	169,20
2634 SIC.04.06.00 1.2.b	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... mite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	19,74	118,44
2635 SIC.04.06.00 1.1.a	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,00	44,00
2636 SIC.04.06.00 1.1.b	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	4,00	24,00
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2637 PA.SIC.P.03. 009.02	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10M1 - FTG100M1 fornitura e posa in opera di cavo: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatu ... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ Area di cantiere - Impianto Galleria ml. - Illuminazione Galleria ml		480,00			480,00		
	SOMMANO ml		480,00			480,00		
						960,00	3,88	3'724,80
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2638 SIC.01.01.00	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'452'049,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'452'049,47
1.a	Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte maggiori Galleria	2,00	480,00		3,000	2'880,00		
	SOMMANO m²					2'880,00	9,50	27'360,00
2639 SIC.01.01.00 1.b	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte maggiori e minori	480,00		6,000	2,000	5'760,00		
	SOMMANO mq					5'760,00	0,85	4'896,00
	<b>SIC.01.07 - Altri apprestamenti (SbCat 7)</b>							
2640 SIC.01.07.08 0	GORGOGLIATORI IN ACQUA PER LA DEPURAZIONE DEI GAS DI SCARICO DI MOTORI DIESEL IMPIEGATI IN AMBIENTI CONFINATI Fornitura e installazione.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'568,72	5'137,44
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi (SbCat 16)</b>							
2641 SIC.03.03.04 0	MISURATORE MULTIPLO DI GAS OMOLOGATO ATEX II 2G EEX IAD IIC T4 Nolo per ogni mese o frazione. Misuratori di gas Uno per fronte di scavo	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	24,10	144,60
2642 SIC.03.03.06 0.a	ELETTROVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA D'ARIA MC/S40 Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione Ø mm 1.400. - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE Elettroventilatore - Installazione Uno per imbocco					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	881,84	1'763,68
2643 SIC.03.03.06 0.b	ELETTROVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA D'ARIA MC/S40 Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione Ø mm 1.400. - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE Elettroventilatore - Noleggio e funzionamento Uno per imbocco	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO mesi					6,00	16,00	96,00
2644 SIC.03.03.03 5.a	AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/MC 320 Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; Ø mm 1.400.							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'491'447,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'491'447,19
	Tratta di m 100; comprensiva di giunt ... pianto è e resta di proprietà dell'impresa. Ganci e tasselli. - MONTAGGIO E SMONTAGGIO COMPRESI ACCESSORI DI SOSPENSIONE Condotta - Installazione Uno per imbocco	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	1'680,90	13'447,20
2645 SIC.03.03.03 5.b	AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/MC 320 Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; Ø mm 1.400. Tratta di m 100; comprensiva di giunt ... ase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. Ganci e tasselli. - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE Condotta - Noleggio e funzionamento Uno per imbocco	2,00	4,00		3,000	24,00		
	SOMMANO mesi					24,00	46,14	1'107,36
	<b>GA.04 - IMBOCCO NORD GALLERIA ARTIFICIALE IN DX DALLA Pk 6+315,00 ALLA Pk 6+819,85 (SpCat 108) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2646 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Lavorazioni in galleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	289,00	578,00
2647 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Lavorazioni in galleria	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	70,30	421,80
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2648 SIC.03.04.02 0.b	QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA 64 A Lavorazioni in galleria	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	22,16	132,96
	<b>SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze (SbCat 14)</b>							
2649 SIC.03.01.00 1.a	IMPIANTI DI MESSA A TERRA Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a cro							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'507'134,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'507'134,51
	... fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI Lavorazioni in galleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	362,00	724,00
2650 SIC.03.01.00 5	GLI IMPIANTI DI TERRA POZZETTO IN RESINA PER IMPIANTO DI MESSA A TERRA, COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILE Con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 30x30. Lavorazioni in galleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	61,40	122,80
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche (SbCat 6)</b>							
2651 SIC.01.06.00 1.1.a	SERBATOI FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere g ... ltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoioio. FUORI TERRA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Galleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	150,00	300,00
2652 SIC.01.06.00 1.1.b	SERBATOI FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere g ... re compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoioio. FUORI TERRA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Galleria	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	60,00	360,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2653 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2654 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2655	KIT LAVA OCCHI							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'508'887,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'508'887,11
SIC.04.05.01 5	Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.							
	SOMMANO cad					1,00		
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>					1,00	183,00	183,00
2656 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori							
	SOMMANO cad					2,00		
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b>					2,00		
	<b>SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi (SbCat 16)</b>					2,00	21,69	43,38
2657 SIC.03.03.00 1	CARTELLI ANTINCENDIO Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m). PER OGNI MESE O FRAZIONE.							
	SOMMANO cad	15,00			3,000	45,00		
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>					45,00	0,34	15,30
	<b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>					45,00		
2658 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione							
	SOMMANO cadauno	2,00			3,000	6,00		
						6,00	1,72	10,32
2659 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC							
	SOMMANO cadauno	2,00			3,000	6,00		
						6,00	13,56	81,36
2660 SIC.04.06.00 1.2.a	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE							
	SOMMANO cad					2,00		
						2,00	84,60	169,20
	<b>A RIPORTARE</b>							25'509'389,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'509'389,67
2661 SIC.04.06.00 1.2.b	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... mite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	19,74	118,44
2662 SIC.04.06.00 1.1.a	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,00	44,00
2663 SIC.04.06.00 1.1.b	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	4,00	24,00
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2664 PA.SIC.P.03. 009.02	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10M1 - FTG100M1 fornitura e posa in opera di cavo: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatu ... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ Area di cantiere - Impianto Galleria ml. - Illuminazione Galleria ml		504,00			504,00		
	SOMMANO ml		504,00			504,00		
	SOMMANO ml					1'008,00	3,88	3'911,04
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2665 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte maggiori Galleria	2,00	504,00		3,000	3'024,00		
	SOMMANO m²					3'024,00	9,50	28'728,00
2666 SIC.01.01.00	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'542'215,15



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'542'215,15
1.b	Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte maggiori e minori	504,00		6,000	2,000	6'048,00		
	SOMMANO mq					6'048,00	0,85	5'140,80
	<b>SIC.01.07 - Altri apprestamenti (SbCat 7)</b>							
2667 SIC.01.07.08 0	GORGOGLIATORI IN ACQUA PER LA DEPURAZIONE DEI GAS DI SCARICO DI MOTORI DIESEL IMPIEGATI IN AMBIENTI CONFINATI Fornitura e installazione.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'568,72	5'137,44
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b>							
	<b>SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi (SbCat 16)</b>							
2668 SIC.03.03.04 0	MISURATORE MULTIPLO DI GAS OMOLOGATO ATEX II 2G EEX IAD IIC T4 Nolo per ogni mese o frazione. Misuratori di gas Uno per fronte di scavo	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	24,10	144,60
2669 SIC.03.03.06 0.a	ELETTROVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA D'ARIA MC/S40 Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione Ø mm 1.400. - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE Elettroventilatore - Installazione Uno per imbocco					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	881,84	1'763,68
2670 SIC.03.03.06 0.b	ELETTROVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA D'ARIA MC/S40 Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione Ø mm 1.400. - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE Elettroventilatore - Noleggio e funzionamento Uno per imbocco	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO mesi					6,00	16,00	96,00
2671 SIC.03.03.03 5.a	AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/MC 320 Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; Ø mm 1.400. Tratta di m 100; comprensiva di giunt ... pianto è e resta di proprietà dell'impresa. Ganci e tasselli. - MONTAGGIO E SMONTAGGIO COMPRESI ACCESSORI DI SOSPENSIONE Condotto - Installazione Uno per imbocco	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	1'680,90	13'447,20
2672 SIC.03.03.03	AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/MC 320							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'567'944,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'567'944,87
5.b	Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; Ø mm 1.400. Tratta di m 100; comprensiva di giunt ... ase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. Ganci e tasselli. - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE Condotta - Noleggio e funzionamento Uno per imbocco	2,00	4,00		3,000	24,00		
	SOMMANO mesi					24,00	46,14	1'107,36
	<b>GN.03 - GALLERIE NATURALI - BY-PASS PEDONALI/ CARRABILI (SpCat 104) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2673 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Lavorazioni in galleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	289,00	578,00
2674 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Lavorazioni in galleria	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2675 SIC.03.04.02 0.b	QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA 64 A Lavorazioni in galleria	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	22,16	88,64
	<b>SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze (SbCat 14)</b>							
2676 SIC.03.01.00 1.a	IMPIANTI DI MESSA A TERRA Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a cro ... fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI Lavorazioni in galleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	362,00	724,00
2677 SIC.03.01.00 5	GLI IMPIANTI DI TERRA POZZETTO IN RESINA PER IMPIANTO DI MESSA A TERRA, COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILE Con sovrainpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 30x30. Lavorazioni in galleria					2,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					2,00		25'570'724,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					2,00		25'570'724,07
	SOMMANO cad					2,00	61,40	122,80
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche (SbCat 6)</b>							
2678 SIC.01.06.00 1.1.a	SERBATOI FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere g ... ltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Galleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	150,00	300,00
2679 SIC.01.06.00 1.1.b	SERBATOI FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere g ... re compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Galleria	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	60,00	240,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2680 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2681 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2682 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'571'815,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'571'815,67
2683 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi (SbCat 16)</b>							
2684 SIC.03.03.00 1	CARTELLI ANTINCENDIO Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m). PER OGNI MESE O FRAZIONE.	15,00			2,000	30,00		
	SOMMANO cad					30,00	0,34	10,20
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2685 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione							
	SOMMANO cadauno					0,00	1,72	0,00
2686 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1,72	6,88
2687 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	13,56	54,24
2688 SIC.04.06.00 1.2.a	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	84,60	169,20
2689 SIC.04.06.00	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'572'099,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'572'099,57
1.2.b	di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... mite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	19,74	78,96
2690 SIC.04.06.00 1.1.a	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,00	44,00
2691 SIC.04.06.00 1.1.b	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	4,00	16,00
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2692 PA.SIC.P.03. 009.02	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10M1 - FTG100M1 fornitura e posa in opera di cavo: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatu ... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ Area di cantiere - Impianto Galleria ml. - Illuminazione Galleria ml		20,00			20,00		
	SOMMANO ml		20,00			20,00		
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2693 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte maggiori Galleria	2,00	20,00		2,000	80,00		
	SOMMANO m²					80,00	9,50	760,00
2694 SIC.01.01.00 1.b	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'573'153,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'573'153,73
	Opere d'arte maggiori e minori	20,00		6,000	2,000	240,00		
	SOMMANO mq					240,00	0,85	204,00
	<b>SIC.01.07 - Altri apprestamenti (SbCat 7)</b>							
2695 SIC.01.07.08 0	GORGOGLIATORI IN ACQUA PER LA DEPURAZIONE DEI GAS DI SCARICO DI MOTORI DIESEL IMPIEGATI IN AMBIENTI CONFINATI Fornitura e installazione.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'568,72	5'137,44
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b>							
	<b>SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi (SbCat 16)</b>							
2696 SIC.03.03.04 0	MISURATORE MULTIPLO DI GAS OMOLOGATO ATEX II 2G EEX IAD IIC T4 Nolo per ogni mese o frazione. Misuratori di gas Uno per fronte di scavo	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	24,10	96,40
2697 SIC.03.03.06 0.a	ELETTOVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA D'ARIA MC/S40 Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione Ø mm 1.400. - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE Elettroventilatore - Installazione Uno per imbocco					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	881,84	1'763,68
2698 SIC.03.03.06 0.b	ELETTOVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA D'ARIA MC/S40 Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione Ø mm 1.400. - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE Elettroventilatore - Noleggio e funzionamento Uno per imbocco	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO mesi					4,00	16,00	64,00
2699 SIC.03.03.03 5.a	AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/MC 320 Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; Ø mm 1.400. Tratta di m 100; comprensiva di giunt ... pianto è e resta di proprietà dell'impresa. Ganci e tasselli. - MONTAGGIO E SMONTAGGIO COMPRESI ACCESSORI DI SOSPENSIONE Condotta - Installazione Uno per imbocco	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	1'680,90	13'447,20
2700 SIC.03.03.03 5.b	AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/MC 320 Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; Ø mm 1.400. Tratta di m 100; comprensiva di giunt ... ase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'593'866,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'593'866,45
	Ganci e tasselli. - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE Condotta - Noleggio e funzionamento Uno per imbocco	2,00	4,00		2,000	16,00		
	SOMMANO mesi					16,00	46,14	738,24
	<b>VI.03 - VIADOTTO TEVERE IN SX - DALLA Pk 3+280,00 ALLA Pk 3+940,00 (SpCat 58)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2701 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	289,00	867,00
2702 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	3,00			17,000	51,00		
	SOMMANO cad					51,00	70,30	3'585,30
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2703 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	660,00			1'320,00		
	SOMMANO m²					1'320,00	6,00	7'920,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2704 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	220,00	660,00
2705 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					3,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					3,00		25'607'636,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					3,00		25'607'636,99
	SOMMANO cad					3,00	25,80	77,40
2706 SIC.04.05.01 5	<b>KIT LAVA OCCHI</b> Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	183,00	549,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)</b> <b>SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2707 SIC.05.01.00 1.a	<b>COORDINAMENTO ASSEMBLEE</b> Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	18,000	216,00		
	SOMMANO h					216,00	33,57	7'251,12
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2708 SIC.05.02.00 1.a	<b>INFORMAZIONI</b> Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
2709 SIC.05.02.00 1.b	<b>INFORMAZIONI</b> Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2)</b> <b>SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
2710 SIC.02.01.00 5.a	<b>PARAPETTI</b> Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		660,00			660,00		
	SOMMANO ml					660,00	14,00	9'240,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'627'016,55



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'627'016,55
2711 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	20,00			18,000	360,00		
	SOMMANO cadauno					360,00	1,72	619,20
2712 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	4,00			18,000	72,00		
	SOMMANO cadauno					72,00	13,56	976,32
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2713 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Spalla S1 A Spalla S2 B Pila P1 Pila P2 Pila P3 Pila P4 Pila P5 Pila P6 Pila P7 Pila P8 Pila P9		10,00 10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00	3,000 3,000 3,000 3,000 9,000 13,000 11,000 12,000 12,000 12,000 12,000 10,000	30,00 30,00 54,00 54,00 162,00 234,00 198,00 216,00 216,00 216,00 216,00 180,00		
	SOMMANO m²					1'590,00	9,50	15'105,00
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2714 PA.SIC.L01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	18,000	3'312,00		
	SOMMANO h					3'312,00	15,68	51'932,16
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2715 PA.SIC.S1.0 1.2.34.a	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di pressostati. a) Montaggio e smontaggio. euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)					1,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00		25'695'649,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1,00		25'695'649,23
	SOMMANO ca					1,00	2'489,11	2'489,11
2716 PA.SIC.S1.0 1.2.34.b	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50; elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave verticale a membrana da 1 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese successivo o frazione.	2,00				18,000		
	SOMMANO mese					36,00		
	SOMMANO mese					36,00	196,27	7'065,72
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
2717 SIC.04.03.02 5	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavor ... nza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. PER OGNI MESE O FRAZIONE.		1200,00			18,000		
	SOMMANO ml					21'600,00		
	SOMMANO ml					21'600,00	3,28	70'848,00
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
2718 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	SOMMANO m²					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
2719 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00				18,000		
	SOMMANO m²					36,00		
	SOMMANO m²					36,00	13,77	495,72
2720 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE							
	SOMMANO cad					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	19,41	1'164,60
2721	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'777'739,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'777'739,92
SIC.04.02.00 5.1.b	ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	60,00			18,000	1'080,00		
	SOMMANO cad					1'080,00	4,12	4'449,60
2722 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	24,23	242,30
2723 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	21,69	86,76
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
2724 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	120,00			18,000	2'160,00		
	SOMMANO cad					2'160,00	0,25	540,00
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b>							
	<b>SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2725 SIC.01.01.00 1.b	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Spalla S1 A Spalla S2 B Pila P1 Pila P2 Pila P3 Pila P4 Pila P5 Pila P6 Pila P7 Pila P8 Pila P9							
	SOMMANO mq					28'620,00	0,85	24'327,00
	<b>A RIPORTARE</b>							25'807'385,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'807'385,58
	<b>VI.05 - VIADOTTO COLLESTRADA IN SX - DALLA Pk 6+864,12 ALLA Pk 7+204,52 (SpCat 60) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2726 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	289,00	1'156,00
2727 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	4,00			9,000	36,00		
	SOMMANO cad					36,00	70,30	2'530,80
	<b>SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</b>							
2728 SIC.01.03.00 1	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	2,00	338,00			676,00		
	SOMMANO m²					676,00	6,00	4'056,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2729 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	220,00	660,00
2730 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,80	77,40
2731 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'815'865,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'815'865,78
	Per tutta la durata dei lavori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	183,00	549,00
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 28)</b>							
2732 SIC.05.01.00 1.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	10,000	120,00		
	SOMMANO h					120,00	33,57	4'028,40
	<b>SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 29)</b>							
2733 SIC.05.02.00 1.a	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
2734 SIC.05.02.00 1.b	INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	<b>SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cat 2) SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti (SbCat 9)</b>							
2735 SIC.02.01.00 5.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ... zione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.		338,00			338,00		
	SOMMANO ml					338,00	14,00	4'732,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2736 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	20,00			10,000	200,00		
	SOMMANO cadauno					200,00	1,72	344,00
	<b>A RIPORTARE</b>							25'827'781,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'827'781,22
2737 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	4,00			10,000	40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	13,56	542,40
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2738 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Spalla S1 A Spalla S2 B Pila P1 *(lung.=18,80+6,4) Pila P2 Pila P3 Pila P4 Pila P5 Pila P6 Pila P7 Pila P8 Pila P9		25,00 25,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00		3,000 3,000 7,700 6,100 5,000 10,000 7,000 8,000 10,000 11,000 4,000	75,00 75,00 388,08 307,44 252,00 504,00 350,00 400,00 500,00 550,00 200,00		
	SOMMANO m²					3'601,52	9,50	34'214,44
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2739 PA.SIC.L.01. 040.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga. - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	10,000	1'840,00		
	SOMMANO h					1'840,00	15,68	28'851,20
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2740 PA.SIC.S1.0 1.2.34.a	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di pressostati. a) Montaggio e smontaggio. euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)					1,00		
	SOMMANO ca					1,00	2'489,11	2'489,11
2741 PA.SIC.S1.0 1.2.34.b	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50; elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave verticale a membrana da 1 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese successivo o frazione.							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'893'878,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'893'878,37
	SOMMANO mese	2,00			10,000	20,00		
						20,00	196,27	3'925,40
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b>							
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
2742 SIC.04.03.02 5	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavor ... nza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. PER OGNI MESE O FRAZIONE.		600,00		10,000	6'000,00		
	SOMMANO ml					6'000,00	3,28	19'680,00
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
2743 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
2744 SIC.04.02.01 0.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente riv ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			10,000	20,00		
	SOMMANO m²					20,00	13,77	275,40
2745 SIC.04.02.00 5.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	19,41	776,40
2746 SIC.04.02.00 5.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... icienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	42,00			10,000	420,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					420,00		25'918'563,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					420,00		25'918'563,11
	SOMMANO cad					420,00	4,12	1'730,40
2747 SIC.04.02.01 5.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... er l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	24,23	242,30
2748 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	21,69	86,76
	<b>SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 22)</b>							
2749 SIC.04.03.01 5	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	120,00			10,000	1'200,00		
	SOMMANO cad					1'200,00	0,25	300,00
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>							
2750 SIC.01.01.00 1.b	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Spalla S1 A Spalla S2 B Pila P1 *(lung.=18,80+6,4) Pila P2 Pila P3 Pila P4 Pila P5 Pila P6 Pila P7 Pila P8 Pila P9					675,00 675,00 3'492,72 2'766,96 2'268,00 4'536,00 3'150,00 3'600,00 4'500,00 4'950,00 1'800,00		
	SOMMANO mq					32'413,68	0,85	27'551,63
	<b>GN.01 - GALLERIA NATURALE IN DX DALLA Pk 4+700,00 ALLA Pk 6+350,00 (SpCat 102) SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.05.05 - Verifiche di controllo di opere e attrezzature (SbCat 32)</b>							
2751 PA.SIC.S1.0	Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte dotata di motopompa con portata di 10 litri/ minuto e prevalenza 2 ATM.							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'948'474,20



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'948'474,20
5.0001.15	Comprensivo del nolo dell'autobott ... .000 litri con operatore, tubazione e lancia, dei consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Per ogni ora o frazione.	2,00	30,00		18,000	1'080,00		
	SOMMANO ora					1'080,00	79,36	85'708,80
	<b>GA.01 - IMBOCCO SUD GALLERIA ARTIFICIALE IN DX DALLA Pk 4+588,23 ALLA Pk 4+700,00 (SpCat 105)</b>							
2752 PA.SIC.S1.0 5.0001.15	Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte dotata di motopompa con portata di 10 litri/ minuto e prevalenza 2 ATM. Comprensivo del nolo dell'autobott ... .000 litri con operatore, tubazione e lancia, dei consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Per ogni ora o frazione.	1,00	30,00		18,000	540,00		
	SOMMANO ora					540,00	79,36	42'854,40
	<b>GA.02 - IMBOCCO SUD GALLERIA ARTIFICIALE IN SX DALLA Pk 4+607,28 ALLA Pk 4+700,00 (SpCat 106)</b>							
2753 PA.SIC.S1.0 5.0001.15	Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte dotata di motopompa con portata di 10 litri/ minuto e prevalenza 2 ATM. Comprensivo del nolo dell'autobott ... .000 litri con operatore, tubazione e lancia, dei consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Per ogni ora o frazione.	1,00	30,00		18,000	540,00		
	SOMMANO ora					540,00	79,36	42'854,40
	<b>GA.03 - IMBOCCO NORD GALLERIA ARTIFICIALE IN DX DALLA Pk 6+350,000 ALLA Pk 6+830,65 (SpCat 107)</b>							
2754 PA.SIC.S1.0 5.0001.15	Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte dotata di motopompa con portata di 10 litri/ minuto e prevalenza 2 ATM. Comprensivo del nolo dell'autobott ... .000 litri con operatore, tubazione e lancia, dei consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Per ogni ora o frazione.	1,00	30,00		18,000	540,00		
	SOMMANO ora					540,00	79,36	42'854,40
	<b>GA.04 - IMBOCCO NORD GALLERIA ARTIFICIALE IN DX DALLA Pk 6+315,00 ALLA Pk 6+819,85 (SpCat 108)</b>							
2755 PA.SIC.S1.0 5.0001.15	Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte dotata di motopompa con portata di 10 litri/ minuto e prevalenza 2 ATM. Comprensivo del nolo dell'autobott ... .000 litri con operatore, tubazione e lancia, dei consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Per ogni ora o frazione.	1,00	30,00		18,000	540,00		
	SOMMANO ora					540,00	79,36	42'854,40
	<b>GN.01 - GALLERIA NATURALE IN DX DALLA Pk 4+700,00 ALLA Pk 6+350,00 (SpCat 102)</b>							
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b>							
	<b>SIC.03.10 - Impianto di illuminazione/estrazione di fumo in galleria in fase di realizzazione (SbCat 19)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							26'205'600,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							26'205'600,60
2756 SIC.03.10.02 0	Nolo giornaliero di impianto di illuminazione in galleria durante la fase di realizzazione, da computarsi sulla base del cronoprogramma. Completo di plafoniere e tubo fluorescent ... atore di frequenza, compresa manodopera, energia ed ogni altro onere. Fornito e posto in opera, montaggio e smontaggio.					575,00		
	SOMMANO gg					575,00	23,96	13'777,00
	<b>GN.02 - GALLERIA NATURALE IN SX DALLA Pk 4+700,00 ALLA Pk 6+350,00 (SpCat 103)</b> <b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</b> <b>SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</b>							
2757 SIC.01.02.02 5.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Lavorazioni in galleria					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	289,00	1'156,00
2758 SIC.01.02.02 5.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Lavorazioni in galleria	4,00			18,000	72,00		
	SOMMANO cad					72,00	70,30	5'061,60
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2759 SIC.03.04.02 0.b	QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA 64 A Lavorazioni in galleria	2,00			18,000	36,00		
	SOMMANO cad					36,00	22,16	797,76
	<b>SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze (SbCat 14)</b>							
2760 SIC.03.01.00 1.a	IMPIANTI DI MESSA A TERRA Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a cro ... fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI Lavorazioni in galleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	362,00	724,00
2761 SIC.03.01.00 5	GLI IMPIANTI DI TERRA POZZETTO IN RESINA PER IMPIANTO DI MESSA A TERRA, COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILE Con sovrainpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 30x30. Lavorazioni in galleria					2,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					2,00		26'227'116,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					2,00		26'227'116,96
	SOMMANO cad					2,00	61,40	122,80
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche (SbCat 6)</b>							
2762 SIC.01.06.00 1.1.a	SERBATOI FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere g ... ltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Galleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	150,00	300,00
2763 SIC.01.06.00 1.1.b	SERBATOI FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere g ... re compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Galleria	2,00			18,000	36,00		
	SOMMANO cad					36,00	60,00	2'160,00
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 24)</b>							
2764 SIC.04.05.00 5.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... arantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2765 SIC.04.05.01 0	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2766 SIC.04.05.01 5	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	<b>SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 21)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							26'230'128,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							26'230'128,56
2767 SIC.04.02.02 0	TABELLE LAVORI da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)</b> <b>SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi (SbCat 16)</b>							
2768 SIC.03.03.00 1	CARTELLI ANTINCENDIO Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m). PER OGNI MESE O FRAZIONE.	26,00			18,000	468,00		
	SOMMANO cad					468,00	0,34	159,12
	<b>SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)</b> <b>SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 25)</b>							
2769 PA.SIC.S1.0 4.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ... tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	2,00			18,000	36,00		
	SOMMANO cadauno					36,00	1,72	61,92
2770 PA.SIC.S1.0 4.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	2,00			6,000	12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	13,56	162,72
2771 SIC.04.06.00 1.2.a	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	84,60	169,20
2772 SIC.04.06.00 1.2.b	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... mite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			18,000	36,00		
	SOMMANO cad					36,00	19,74	710,64
2773 SIC.04.06.00	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,							
	<b>A RIPORTARE</b>							26'231'435,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							26'231'435,54
1.1.a	valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,00	44,00
2774 SIC.04.06.00 1.1.b	ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			18,000	36,00		
	SOMMANO cad					36,00	4,00	144,00
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 17)</b>							
2775 PA.SIC.P.03. 009.02	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10M1 - FTG100M1 fornitura e posa in opera di cavo: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatu ... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ Area di cantiere - Impianto Galleria ml. - Illuminazione Galleria ml		1650,00			1'650,00		
	SOMMANO ml		1650,00			1'650,00		
	<b>SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</b>					3'300,00	3,88	12'804,00
2776 SIC.01.01.00 1.a	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte maggiori Galleria	2,00	1650,00		18,000	59'400,00		
	SOMMANO m²					59'400,00	9,50	564'300,00
2777 SIC.01.01.00 1.b	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte maggiori e minori	1650,00		18,000	5,000	148'500,00		
	SOMMANO mq					148'500,00	0,85	126'225,00
	<b>SIC.01.07 - Altri apprestamenti (SbCat 7)</b>							
2778	GORGOGLIATORI IN ACQUA PER LA DEPURAZIONE DEI GAS DI							
	<b>A RIPORTARE</b>							26'934'952,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							26'934'952,54
SIC.01.07.08 0	SCARICO DI MOTORI DIESEL IMPIEGATI IN AMBIENTI CONFINATI Fornitura e installazione.  SOMMANO cad					2,00		
						2,00	2'568,72	5'137,44
	<b>SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3) SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi (SbCat 16)</b>							
2779 SIC.03.03.04 0	MISURATORE MULTIPLO DI GAS OMOLOGATO ATEX II 2G EEX IAD IIC T4 Nolo per ogni mese o frazione. Misuratori di gas Uno per fronte di scavo  SOMMANO cadauno	2,00			18,000	36,00		
						36,00	24,10	867,60
2780 SIC.03.03.06 0.a	ELETTOVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA D'ARIA MC/S40 Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione Ø mm 1.400. - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE Elettroventilatore - Installazione Uno per imbocco  SOMMANO cadauno					2,00		
						2,00	881,84	1'763,68
2781 SIC.03.03.06 0.b	ELETTOVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA D'ARIA MC/S40 Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione Ø mm 1.400. - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE Elettroventilatore - Noleggio e funzionamento Uno per imbocco  SOMMANO mesi	2,00			18,000	36,00		
						36,00	16,00	576,00
2782 SIC.03.03.03 5.a	AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/ MC 320 Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; Ø mm 1.400. Tratta di m 100; comprensiva di giunt ... pianto è e resta di proprietà dell'impresa. Ganci e tasselli. - MONTAGGIO E SMONTAGGIO COMPRESI ACCESSORI DI SOSPENSIONE Condotta - Installazione Uno per imbocco  SOMMANO cadauno	2,00	4,00			8,00		
						8,00	1'680,90	13'447,20
2783 SIC.03.03.03 5.b	AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/ MC 320 Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; Ø mm 1.400. Tratta di m 100; comprensiva di giunt ... ase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. Ganci e tasselli. - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE Condotta - Noleggio e funzionamento Uno per imbocco  SOMMANO mesi	2,00	4,00		18,000	144,00		
						144,00	46,14	6'644,16
	<b>SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							26'963'388,62



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		<b>RIPORTO</b>
	<b>Riepilogo SUPER CATEGORIE</b>	
000	<nessuna>	135'157,74
001	CB - CAMPO BASE 1	4'348'774,00
002	CB - CAMPO BASE 2	5'119'674,64
003	CB - CAMPO BASE 3	4'719'731,64
004	AT - AREA TECNICA 0	92'442,63
005	AT - AREA TECNICA 1	1'297'022,20
006	AT - AREA TECNICA 2	1'066'770,52
007	AT - AREA TECNICA 3	1'860'144,24
008	AT - AREA TECNICA 4	3'042'950,40
009	AT - AREA TECNICA 5	366'691,61
010	AT - AREA TECNICA 6	90'596,41
011	AP.01 - CORPO STRADALE IN DX DALLA Pk 1+244,00 ALLA Pk 3+280,00	36'752,06
012	AP.02 - CORPO STRADALE IN SX DALLA Pk 1+244,00 ALLA Pk 3+280,00	36'752,06
013	AP.03 - CORPO STRADALE IN DX DALLA Pk 3+940,00 ALLA Pk 4+588,23	17'941,81
014	AP.04 - CORPO STRADALE IN SX DALLA Pk 3+940,00 ALLA Pk 4+607,28	17'941,81
015	AP.05 - CORPO STRADALE IN DX DALLA Pk 6+830,65 ALLA Pk 6+886,00	4'637,95
016	AP.06 - CORPO STRADALE IN SX DALLA Pk 6+819,85 ALLA Pk 6+864,12	4'589,95
017	AP.07 - CORPO STRADALE IN DX DALLA Pk 7+215,50 ALLA Pk 7+695,12	15'925,81
018	AP.08 - CORPO STRADALE IN SX DALLA Pk 7+215,50 ALLA Pk 7+695,12	15'925,81
019	AP.09 - CORPO STRADALE COLLEGAMENTO E45 DALLA Pk 1+272,21 ALLA Pk 1+586,12	15'925,81
020	AP.10 - CORPO STRADALE SS75 DEVIAZIONE DALLA Pk 0+150,000 ALLA Pk 1+187,59	22'609,81
021	CM.01 - COMPLANARE DALLA Pk 1+002,46 ALLA Pk 1+244,00	13'045,81
022	VS.01 - SECONDARIA 1 IN DX DALLA Pk 0+342,80 ALLA Pk 0+549,46	12'649,81
023	VS.02 - SECONDARIA 1 IN SX DALLA Pk 0+000,00 ALLA Pk 0+301,50	13'777,81
024	VS.03 - SECONDARIA 2 IN DX DALLA Pk 0+118,50 ALLA Pk 0+145,95	4'637,95
025	VS.04 - SECONDARIA 2 IN SX DALLA Pk 0+000,00 ALLA Pk 0+086,50	4'949,95
026	VS.05 - SECONDARIA 3 IN DX DALLA Pk 0+138,00 ALLA Pk 0+153,20	4'637,95
027	VS.06 - SECONDARIA 3 IN SX DALLA Pk 0+003,30 ALLA Pk 0+106,50	5'153,95
028	VS.07 - SECONDARIA ALLA Pk 3+940,00	36'752,06
029	VS.08 - SECONDARIA 4 DALLA Pk 0+000,00 ALLA Pk 0+325,43	14'065,81
030	VS.09 - PEDONALE COLLESTRADA ALLA Pk 6+815,00	36'752,06
031	VS.10 - DEVIAZIONE COLLESTRADA e PISTA CICLABILE DALLA Pk 0+000,00 ALLA Pk 0+588,40	17'941,81
032	VS.11 - ROTATORIA COLLESTRADA ALLA Pk 0+588,40	17'941,81
033	SV.01 - SVINCOLO E45 MADONNA DEL PIANO DALLA Pk 0+078,00 ALLA Pk 0+722,00	17'941,81
034	SV.02 - SVINCOLO IMMISSIONE IN DX MdP DALLA Pk 0,000 ALLA Pk 0+611,66	17'941,81
035	SV.03 - SVINCOLO USCITA IN SX MdP DALLA Pk +0+005,00 ALLA Pk 0+402,70	14'929,81
036	SV.04 - RACCORDO IN SX SS E45 - DALLA Pk +0+615,247 ALLA Pk 0+722,00	5'201,95
037	SV.05 - RAMPA CAPPIO EST COLLESTRADA - DALLA Pk 0+050,00 ALLA Pk 1+100,00	4'637,95
038	SV.06 - RAMPA USCITA SS75 EST - DALLA Pk 0+000,00 ALLA Pk 0+225,00	12'865,81
039	SV.07 - RAMPA BIDIREZIONALE COLLESTRADA - DALLA Pk 0+000,00 ALLA Pk 0+083,65	4'913,95
040	SV.08 - RAMPA USCITA SS75 OVEST - DALLA Pk 0+111,84 ALLA Pk 0+218,88	5'153,95
041	SV.09 - RAMPA BIDIREZIONALE COLLESTRADA - DALLA Pk 0+247,55 ALLA Pk 0+464,50	6'521,95
042	SV.10 - RAMPA IMMISSIONE NORD COLLESTRADA - DALLA Pk 0+054,07 ALLA Pk 0+245,00	6'209,95
043	SV.11 - RAMPA USCITA SUD-EST COLLESTRADA - DALLA Pk 0+379,20 ALLA Pk 0+458,00	4'637,95
044	SV.12 - RAMPA USCITA NORD COLLESTRADA - DALLA Pk 0+114,61 ALLA Pk 0+208,06	5'045,95
045	SV.13 - RAMPA IMM. SS75 OVEST - DALLA Pk 0+103,87 ALLA Pk 0+147,43	4'445,95
046	SV.14 - RAMPA CAPPIO OVEST COLLESTRADA - DALLA Pk 0+122,10 ALLA Pk 0+281,94	5'825,95
047	SV.15 - RAMPA USCITA SUD-OVEST COLLESTRADA - DALLA Pk 0+748,85 ALLA Pk 0+903,60	5'777,95
048	SV.16 - RAMPA USCITA SUD-EST - DALLA Pk 0+142,00 ALLA Pk 0+278,75	5'549,95
049	SV.17 - RAMPA USCITA SUD-OVEST - DALLA Pk 0+000,00 ALLA Pk 0+421,18	15'217,81
050	ST.01 - SOTTOVIA DEVIAZIONE 1 - ALLA Pk 1+860,00	13'899,81
051	ST.02 - SOTTOVIA DEVIAZIONE 1 - ALLA Pk 2+860,00	13'899,81
052	ST.03 - SOTTOVIA DEVIAZIONE 1 - ALLA Pk 3+190,00	13'899,81
053	ST.04 - SOTTOVIA COLLESTRADA - ALLA Pk 0+185,15	13'899,81
054	ST.05 - SOTTOVIA USCITA SUD-EST - DALLA Pk 0+278,75 ALLA Pk 0+379,20	26'568,21
055	ST.06 - SOTTOVIA ALLA 7+8139,37	13'899,81
056	VI.01 - VIADOTTO SV MADONNA DEL PIANO - DALLA Pk 0+402,70 ALLA Pk 0+615,247	69'602,82
057	VI.02 - VIADOTTO TEVERE IN DX - DALLA Pk 3+280,00 ALLA Pk 3+940,00	212'780,89
058	VI.03 - VIADOTTO TEVERE IN SX - DALLA Pk 3+280,00 ALLA Pk 3+940,00	212'780,89
059	VI.04 - VIADOTTO COLLESTRADA IN DX - DALLA Pk 6+889,87 ALLA Pk 7+213,57	141'088,62
060	VI.05 - VIADOTTO COLLESTRADA IN SX - DALLA Pk 6+864,12 ALLA Pk 7+204,52	141'088,62
061	VI.06 - VIADOTTO BIDIREZIONALE - DALLA Pk 0+083,65 ALLA Pk 0+247,55	47'957,02
062	VI.07 - VIADOTTO USCITA SS75 OVEST - DALLA Pk 0+218,88 ALLA Pk 0+320,55	154'910,95
063	VI.08 - VIADOTTO RAMPA IMMISSIONE SS75 OVEST - DALLA Pk 0+040,92 ALLA Pk 0+103,87	73'190,17
064	VI.09 - VIADOTTO CAPPIO OVEST - DALLA Pk 0+281,94 ALLA Pk 0+378,64	68'613,03
065	VI.10 - VIADOTTO USCITA SUD-OVEST - DALLA Pk 0+421,18 ALLA Pk 0+748,85	59'627,84
066	TO.01 - TOMBINO ALLA PROG. 1+811,20	3'231,30
067	TO.02 - TOMBINO ALLA PROG. 1+867,90	5'751,30
068	TO.03 - TOMBINO ALLA PROG. 1+862,80-1+865,30	1'920,30
069	TO.04 - TOMBINO ALLA PROG. 2+230,20	4'302,30
070	TO.05 - TOMBINO ALLA PROG. 2+461,30	3'231,30
		<b>A RIPORTARE</b>
		23'950'230,75



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	<b>RIPORTO</b>	<b>23'950'230,75</b>
071	TO.06 - TOMBINO ALLA PROG. 2+768,80	3'231,30
072	TO.07 - TOMBINO ALLA PROG. 3+113,90	3'231,30
073	TO.08 - TOMBINO ALLA PROG. 3+172.10-3+207,00	3'630,30
074	TO.09 - TOMBINO ALLA PROG. 4+292,10	5'373,30
075	TO.10 - TOMBINO ALLA PROG. 7+207,30	7'389,30
076	TO.11 - TOMBINO ALLA PROG. 7+654,90	5'688,30
077	TO.12 - TOMBINO ALLA PROG. 7+813,70	4'554,30
078	TO.13 - TOMBINO ALLA PROG. 7+836,70	3'231,30
079	TO.14 - TOMBINO DEV. SS75 ALLA PROG. 0+292,60	4'554,30
080	TO.15 - TOMBINO DEV. SS75 ALLA PROG. 0+457,80	10'035,30
081	TO.16 - TOMBINO DEV. SS75 ALLA PROG. 0+647,90	5'058,30
082	TO.17 - TOMBINO DEV. SS75 ALLA PROG. 0+722,10	3'231,30
083	TO.18 - TOMBINO DEV. SS75 ALLA PROG. 0+832,40	4'554,30
084	TO.19 - TOMBINO USC. SUD-EST ALLA PROG. 0+265,4-0+262,90	1'593,30
085	TO.20 - TOMBINO USC. NORD ALLA PROG. 0+145,80	3'231,30
086	TO.21 - TOMBINO USC. SUD - OVEST ALLA PROG. 0+534,60	3'231,30
087	TO.22 - TOMBINO IMM SS75 OVEST ALLA PROG. 0+220,20	6'696,30
088	TO.23 - PEDONALE COLLESTRADA ALLA PROG. 0+201,60	3'231,30
089	TO.24 - DEVIAZ. C OLLESTRADA ALLA PROG. 0+504,00	3'231,30
090	MS.01 - MURO USCITA SS77 OVEST M. DX MDP - DALLA Pk 0+160,00 ALLA Pk 0+215,60	22'264,54
091	MS.02 - MURO IMM. NORD COLLESTRADA - DALLA Pk 0+096,00 ALLA Pk 0+169,30	17'664,54
092	MS.03 - MURO AP COLLESTRADA - DALLA Pk 7+351,70 ALLA Pk 7+375,30	6'614,42
093	MS.04 - MURO IMM. NORD COLLESTRADA - ALLA Pk 0+169,30	6'300,42
094	MS.05 - MURO RAMP A CAPP IO OVEST COLLESTRADA - DALLA Pk 0+748,85 ALLA Pk 0+919,40	40'466,82
095	MS.06 - MURO AP IN DX COLLESTRADA - DALLA Pk 6+837,00 ALLA Pk 6+890,00	17'664,54
096	MS.07 - MURO IMM. DX MDP - DALLA Pk 0+220,00 ALLA Pk 0+295,76	18'005,34
097	MS.08 - MURO RAMP A SUD-OVEST COLLESTRADA - DALLA Pk 0+421,18 ALLA Pk 0+543,40	31'329,55
098	PA.01 - PARATIA USCITA SUD-EST COLLESTRADA - DALLA Pk 0+218,00 ALLA Pk 0+295,50	17'096,54
099	PA.02 - PARATIA AP IN DX - ALLA Pk 6+819,85	19'048,54
100	PA.03 - PARATIA DEVIAZIONE COLLESTRADA - DALLA Pk 0+371,00 ALLA Pk 0+398,50	15'944,54
101	PA.04 - PARATIA DEVIAZIONE COLLESTRADA - DALLA Pk 0+253,00 ALLA Pk 0+406,50	23'176,32
102	GN.01 - GALLERIA NATURALE IN DX DALLA Pk 4+700,00 ALLA Pk 6+350,00	843'496,82
103	GN.02 - GALLERIA NATURALE IN SX DALLA Pk 4+700,00 ALLA Pk 6+350,00	843'496,82
104	GN.03 - GALLERIE NATURALI - BY-PASS PEDONALI/CARRABILI	25'552,46
105	GA.01 - IMBOCCO SUD GALLERIA ARTIFICIALE IN DX DALLA Pk 4+588,23 ALLA Pk 4+700,00	77'120,24
106	GA.02 - IMBOCCO SUD GALLERIA ARTIFICIALE IN SX DALLA Pk 4+607,28 ALLA Pk 4+700,00	75'621,04
107	GA.03 - IMBOCCO NORD GALLERIA ARTIFICIALE IN DX DALLA Pk 6+350,000 ALLA Pk 6+830,65	104'105,84
108	GA.04 - IMBOCCO NORD GALLERIA ARTIFICIALE IN DX DALLA Pk 6+315,00 ALLA Pk 6+819,85	105'904,88
109	BA.01 - BARRIERA ANTIRUMORE Mdp - DALLA Pk 0+220,00 ALLA Pk 0+295,76	0,00
110	BA.02 - BARRIERA ANTIRUMORE USCITA NORD GALLERIA - DALLA Pk 6+863,50 ALLA Pk 6+890,00	0,00
111	BA.03 - PANNELLO ANTIRUMORE IMBOCCO NORD GALLERIA - DALLA Pk 6+810,65 ALLA Pk 6+863,50	0,00
112	VE.01 - OPERE A VERDE ASSE PRINCIPALE DALLA Pk 1+820,00 ALLA Pk 7+695,12	0,00
113	VE.02 - OPERE A VERDE SVINCOLO Mdp	0,00
114	VE.03 - OPERE A VERDE VIADOTTO TEVERE	0,00
115	VE.04 - OPERE A VERDE IMBOCCO SUD GALLERIA	0,00
116	VE.05 - OPERE A VERDE IMBOCCO NORD GALLERIA	0,00
117	VE.06 - OPERE A VERDE SVINCOLO COLLESTRADA	0,00
118	VE.07 - OPERE A VERDE TECNICO AGRONOMO	0,00
119	TA.01 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA 1	0,00
120	TA.02 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA 2	0,00
121	TA.03 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA 3	0,00
122	TA.04 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA 4	0,00
123	TA.05 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA 5	0,00
124	TA.06 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA 6	0,00
125	TA.07 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA 7	0,00
126	TA.08 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA 8	0,00
127	TA.09 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA 9	0,00
128	TA.10 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA 10	0,00
129	TA.11 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA 11	0,00
130	TA.12 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA 12	0,00
131	TA.13 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA 13	0,00
132	TA.14 - VASCA DI SVERSAMENTO 1	0,00
133	IM.01 - IMPIANTI DI LINEA	0,00
134	IM.02 - SVINCOLO Mdp	0,00
135	IM.03 - SVINCOLO COLLESTRADA	0,00
136	IM.04 - IMPIANTO DI GALLERIA IN DX	0,00
137	IM.05 - IMPIANTO DI GALLERIA IN SX	0,00
138	IM.06 - IDRAULICA SV MADONNA DEL PIANO	0,00
139	IM.07 - IDRALULICA ASSE PRINCIPALE	0,00
140	IM.08 - IDRAULICA SV COLLESTRADA	0,00
141	IM.09 - CANALE SUPERIORE GALLERIA ALLA Pk 5+955	0,00
142	IM.10 - CANALE SUPERIORE GALLERIA ALLA Pk 6+386	0,00
143	PM.01 - INTERO LOTTO	0,00
	<b>A RIPO RTARE</b>	<b>26'346'082,66</b>







