



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Spett.le VCC Scano Sindia s.r.l.
Via Oreste Ranelletti, 271
67043 CELANO (AQ)
vccscanosindia@legalmail.it

e p. c. Soprintendenza Speciale per il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza ABAP
per le province di Sassari e Nuoro
sabap-ss@pec.cultura.gov.it

Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Oggetto: SCANO MONTIFERRO (OR) e SINDIA (NU). Protocollo nr: 154452 del 07/12/2022 - MiTE - Ministero della Transizione Ecologica [ID: 8561]. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto d impianto eolico denominato "Scano-Sindia" della potenza di 336 MW, da realizzarsi nei Comuni di Sindia (NU) e Scano di Montiferro (OR) e opere di connessione alla RTN presso il Comune di Macomer (NU).
Proponente: VCC Scano Sindia S.r.l.
Verifica preventiva dell'interesse archeologico (D.Lgs. n. 50/2016, art. 25, comma 3; DPCM 14.02.2022, allegato 1, punto 5.1).

In riferimento alla richiesta avanzata con nota in data 21.12.2022 (ns. prot. n. 45239-A del 23.12.2022) si comunica quanto segue in relazione al territorio comunale di Scano Montiferro (OR) di competenza di questa Soprintendenza.

La documentazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico fornita da codesta spett.le Ditta è costituita dai seguenti elaborati:

- 1) "Relazione archeologica osservazioni preliminari" (elaborato SIN-R-REL_A_12) a firma della dott.ssa Maria Giovanna De Martini in data 01.06.2022;
- 2) "Relazione preventiva dell'interesse archeologico" (elaborato SIN-R-REL_A_12.B) a firma della dott.ssa Claudia Carente in data 22.12.2022;
- 3) "Verifica preventiva dell'interesse archeologico – Cartografia generale" (elaborato SIN-D-REL_A_12.B-All.01) a firma della dott.ssa Claudia Carente in data 22.12.2022;
- 4) "Verifica preventiva dell'interesse archeologico – Cartografia specifica su CTR" (elaborato SIN-D-REL_A_12.B-All.02) a firma della dott.ssa Claudia Carente in data 22.12.2022.

Dai documenti esaminati non risulta la data di conferimento degli incarichi di redazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico alla dott.ssa De Martini e alla dott.ssa Carente; pertanto non è noto se gli elaborati dovessero essere adeguati alle disposizioni del D.P.C.M. 14.02.2022 entrato in vigore il giorno 29.04.2022.

Tuttavia si rileva che la documentazione pervenuta non è minimamente conforme nemmeno allo standard previsto dalla normativa antecedente al citato D.P.C.M. 14.02.2022.

In particolare si rileva quanto segue:

- a) la relazione della dott.ssa De Martini è stata redatta esclusivamente sulla base della consultazione della biblio-



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

grafia edita, del Piano Urbanistico Comunale e del sito internet ministeriale “Vincoli in rete”; il contenuto comprende immagini fotografiche estratte da Google Earth indicanti le aree interessate, il posizionamento degli aerogeneratori e il posizionamento dei siti noti in rapporto agli aerogeneratori, una schermata dal sito “Vincoli in rete” con l’indicazione dei tre vincoli archeologici ministeriali (nuraghi Sa Figu Ranchida, Sa Mura ‘e Mazzala e Cunculu), uno stralcio della tavola dei beni architettonici e archeologici del PUC di Scano Montiferro con l’indicazione di 11 monumenti e complessi archeologici situati nelle immediate vicinanze degli 11 generatori dislocati nel territorio dello stesso Comune, l’elenco degli 11 monumenti e complessi archeologici e un riepilogo delle distanze degli stessi dagli aerogeneratori.

- b) La relazione della dott.ssa Carente comprende ampie digressioni generali sull’inquadramento geografico, la vegetazione, le colture agrarie, l’inquadramento geologico e geomorfologico, l’inquadramento idrogeologico, l’inquadramento storico-archivistico e beni naturalistici e storico culturali del territorio, un “censimento” (o più propriamente un elenco) dei beni archeologici del territorio di Scano di Montiferro, una cartina dei monumenti nuragici noti in un settore ristretto dello stesso territorio e ben distante dall’impianto eolico in progetto, alcune immagini fotografiche per lo più prive di indicazioni specifiche e didascalie e 6 (sei) righe sulla “Valutazione del rischio archeologico”.
- c) La “Cartografia generale” è una carta stradale in scala 1:200.000 dell’intera Sardegna centrale indicante il perimetro dell’area interessata dall’impianto.
- d) La “Cartografia specifica su CTR” è una carta in scala 1:10.000 indicante le posizioni dei generatori e il perimetro dell’area interessata dall’impianto.

Da quanto esposto e dagli atti di questo Ufficio risulta che né la dott.ssa De Martini né la dott.ssa Carente hanno consultato la documentazione d’archivio conservata presso questa Soprintendenza. Solo la dott.ssa Carente dichiara di aver svolto “diversi sopralluoghi per individuare eventuali evidenze archeologiche” ma non fornisce alcuna informazione in merito né i risultati delle fotointerpretazioni, benché citate come da eseguirsi in futuro (p. 4 della relazione).

In particolare mancano totalmente le schede descrittive delle Unità di Ricognizione relative a tutte le aree singolarmente interessate dal progetto (generatori, piazzole, cavidotti, strade, stazioni elettriche ecc. ecc.) con i relativi contenuti indispensabili costituiti da posizionamento topografico e coordinate, descrizione delle aree, stato di visibilità della superficie dei terreni con annotazioni sulle colture, sulla densità della vegetazione spontanea, su eventuali spietramenti ecc., metodologia e periodo di svolgimento della ricognizione, osservazioni archeologiche e documentazione fotografica di dettaglio con didascalie.

Inoltre mancano totalmente gli elaborati cartografici in scala adeguata indispensabili per la valutazione dell’incidenza di tutte le opere in progetto sul patrimonio archeologico già noto e non ancora noto nell’intero territorio esaminato e non solo nelle aree strettamente interessate: distribuzione territoriale del patrimonio archeologico in rapporto alle opere in progetto, carta della visibilità dei terreni, carta del potenziale archeologico e carta del rischio archeologico, come definite dalle norme vigenti.

Si ricorda che le aree sulle quali deve essere svolta l’indagine archeologica preventiva devono essere estese almeno 50 volte l’altezza massima dei generatori ($m\ 207 \times 50 = m\ 10.350$), come previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 (allegato 4, p. 46, lettera b) tuttora vigente.


Premesso quanto sopra esposto, si dichiara che la documentazione pervenuta è del tutto inadeguata, tanto da non poter essere semplicemente integrata.

Si resta in attesa di una nuova e completa documentazione, conforme alle norme vigenti ed alle esigenze di valutazione dei rischi connessi all’impatto del progetto sul patrimonio archeologico presente nel territorio.

Per ogni ulteriore chiarimento si indicano di seguito il nominativo e il recapito del funzionario archeologo responsabile: dott. Alessandro Usai (tel. 070-60518219; e-mail alessandro.usai@cultura.gov.it).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Alessandro Usai



LA SOPRINTENDENTE

Ing. Monica Stochino

(Documento firmato digitalmente)

AU/au



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it