

Mitt: Cinquemani Salvatore



**Spett.le: Ministero della Transizione Ecologica
 Direzione Generale Valutazioni Ambientali
 Via Colombo n. 44
 00147 ROMA
VA@pec.mite.gov.it**

OGGETTO :	Realizzazione di PARCO EOLICO CANICATTI' – che la società RWE RENEWABLES ITALIA s.r.l intende realizzare nei comuni di Canicattì Castrolfilippo, Naro, Agrigento e Favara. Osservazioni ai sensi dell'art.24 comma 3 del D.Lgs. 152/2006. Ulteriori osservazioni.
------------------	--

Il sottoscritto Cinquemani Salvatore,

con la presente premette di essere comproprietario dei seguenti fondi agricoli:

Immobili nel comune di: **CASTROFILIPPO** C.da Tardovetto/Margiovitale

F	CASTROFILIPPO(AG) CONTRADA MARGIOVITALE n. SNC Piano T	13	774	2	Cat.C/2	03	39 m²	Euro: 32,23
F	CASTROFILIPPO(AG) CONTRADA MARGIOVITALE n. SNC Piano I	13	774	3	Cat.A/3	03	2,5 vani	Euro: 99,42
T	CASTROFILIPPO(AG)	13	348		VIGNETO	02	9000	R.D. Euro: 111,55 R.A. Euro: 39,51
T	CASTROFILIPPO(AG)	15	90		SEMINATIVO	03	4920	R.D. Euro: 13,98 R.A. Euro: 4,83
T	CASTROFILIPPO(AG)	13	773		VIGNETO	02	9620	R.D. Euro: 119,24 R.A. Euro: 42,23

La presente al fine di continuare ad esternare **il mio dissenso** alla realizzazione del parco eolico di cui all'oggetto ed in particolare dell'aerogeneratore (pala) eolico tripala n. 3, prospiciente l'appezzamento di terreno di mia proprietà. Ad integrazione delle osservazioni fatte pervenire a Codesto Ministero in data 25/02/2023 faccio presente che la torre n.3 si trova in un'area protetta del Piano Paesaggistico ambiti 2 3 5 6 10 11 e 15 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento come area di tutela "livello 3" dove all'art. **52 "paesaggio locale 32** "Valle del Naro e Val Paradiso" recita come segue:

32g (vedi foto 1). Paesaggio delle aree boscate e della vegetazione assimilata (l'area 32g è l'area dove si prevede di collocare la torre n.3) Vegetazione alveo-ripariale delle fiumare e dei torrenti; vegetazione a tamerici e oleandro; vegetazione dei canneti; popolamenti forestali artificiali; macchia ad olivastro e lentisco e vegetazione delle rupi e ghiaioni calcarei)

Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- **realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;**
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;

- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. se non già comprese all'interno di aree di Livello di tutela 3, si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2 ad eccezione delle aree ricadenti nelle zone "C" dei vigenti PRG, per le quali si applicano le disposizioni del Livello di tutela 1. Sono comunque escluse dal livello di tutela le zone "A e B" dei PRG vigenti.

Come si evince dalla succitata esposizione l'eventuale realizzazione della torre denominata PECAN 3 (vedi foto 2) è in netto contrasto con le norme paesaggistiche sopra enunciate. Stesso discorso vale per le infrastrutture del sottosuolo che dovrebbero collegare la PECAN 3 con la PECAN 2.




FOTO 1




FOTO 2

CONCLUSIONI

Con le osservazioni qui mostrate, si continua a manifestare la contrarietà in merito alla realizzazione del “ parco eolico denominato CANICATTI” che la società RWE RENEWABLES ITALIA s.r.l intende realizzare nei comuni di Canicattì Castrofilippo, Naro, Agrigento e Favara.

Per eventuali comunicazioni

Si allega in calce alla presente

- copia documento di riconoscimento.

Castrofilippo 26/02/2023

Firma
Geom. Salvatore Cinquemani