Tabella materiale: scotico

Progressiva	Area (m^2)	Volume (m^3)	Vol. cum. (m^3)
0+000.00	2.21	0.00	0.00
0+025.00	3.05	65.53	65.53
0+050.00	3.32	79.57	145.09
0+075.00	3.36	83.51	228.60
0+100.00	4.15	93.82	322.42
0+125.00	5.35	118.47	440.89
0+150.00	27.67	376.51	817.40
0+175.00	54.07	1003.50	1820.90
0+200.00	54.06	1351.61	3172.51
0+225.00	54.26	1354.00	4526.51
0+250.00	54.54	1360.02	5886.52
0+275.00	54.91	1368.05	7254.57
0+300.00	55.54	1380.54	8635.11
0+325.00	56.61	1401.77	10036.87
0+350.00	57.80	1430.06	11466.93
0+355.65	57.98	327.07	11794.01

Tabella materiale: scavo

Progressiva	Area (m^2)	Volume (m^3)	Vol. cum. (m^3)
0+000.00	0.44	0.00	0.00
0+025.00	0.68	13.83	13.83
0+050.00	0.83	18.85	32.68
0+075.00	0.00	6.95	39.63
0+100.00	0.00	0.00	39.63
0+125.00	0.00	0.00	39.63
0+150.00	0.00	0.00	39.63
0+175.00	0.00	0.00	39.63
0+200.00	3.38	28.20	67.82
0+225.00	19.86	262.02	329.84
0+250.00	53.87	886.96	1216.80
0+275.00	101.71	1913.30	3130.10
0+300.00	160.41	3248.77	6378.87
0+325.00	216.36	4692.16	11071.03
0+350.00	230.83	5588.89	16659.92
0+355.65	227.01	1293.39	17953.30

Tabella materiale: Rilevato

Progressiva	Area (m^2)	Volume (m^3)	Vol. cum. (m^3)
0+000.00	0.06	0.00	0.00
0+025.00	0.05	1.31	1.31
0+050.00	0.25	3.39	4.70
0+075.00	1.45	19.10	23.80
0+100.00	6.12	87.85	111.65
0+125.00	10.49	205.17	316.82
0+150.00	93.15	1124.22	1441.04
0+175.00	195.94	3534.98	4976.02
0+200.00	155.57	4384.28	9360.31
0+225.00	105.27	3240.14	12600.44
0+250.00	62.12	2068.80	14669.24
0+275.00	34.27	1187.76	15857.01
0+300.00	24.76	734.61	16591.62
0+325.00	25.64	629.91	17221.53
0+350.00	41.21	828.01	18049.54
0+355.65	45.91	246.02	18295.56

Tabella materiale: Fondazione stradale

Progressiva	Area (m^2)	Volume (m^3)	Vol. cum. (m^3)
0+000.00	2.16	0.00	0.00
0+025.00	3.00	64.18	64.18
0+050.00	3.00	75.00	139.18
0+075.00	3.00	75.00	214.18
0+100.00	3.00	75.00	289.18
0+125.00	3.63	82.71	371.89
0+150.00	24.45	312.46	684.35
0+175.00	51.45	928.08	1612.43
0+200.00	51.45	1286.25	2898.68
0+225.00	51.45	1286.25	4184.93
0+250.00	51.45	1286.25	5471.18
0+275.00	51.45	1286.25	6757.43
0+300.00	51.45	1286.25	8043.68
0+325.00	51.45	1286.25	9329.93
0+350.00	51.45	1286.25	10616.18
0+355.65	51.45	290.69	10906.87

Tabella materiale: Misto stabilizzato

Progressiva	Area (m^2)	Volume (m^3)	Vol. cum. (m^3)
0+000.00	0.43	0.00	0.00
0+025.00	0.60	12.84	12.84
0+050.00	0.60	15.00	27.84
0+075.00	0.60	15.00	42.84
0+100.00	0.60	15.00	57.84
0+125.00	0.73	16.54	74.38
0+150.00	4.89	62.49	136.87
0+175.00	10.29	185.62	322.49
0+200.00	10.29	257.25	579.74
0+225.00	10.29	257.25	836.99
0+250.00	10.29	257.25	1094.24
0+275.00	10.29	257.25	1351.49
0+300.00	10.29	257.25	1608.74
0+325.00	10.29	257.25	1865.99
0+350.00	10.29	257.25	2123.24
0+355.65	10.29	58.14	2181.37

Tabella materiale: cunetta

Progressiva	Area (m^2)	Volume (m^3)	Vol. cum. (m^3)
0+000.00	0.00	0.00	0.00
0+025.00	0.00	0.00	0.00
0+050.00	0.00	0.00	0.00
0+075.00	0.00	0.00	0.00
0+100.00	0.00	0.00	0.00
0+125.00	0.00	0.00	0.00
0+150.00	0.00	0.00	0.00
0+175.00	0.00	0.01	0.01
0+200.00	0.00	0.02	0.03
0+225.00	0.00	0.02	0.06
0+250.00	0.00	0.04	0.09
0+275.00	0.00	0.05	0.14
0+300.00	0.00	0.05	0.19
0+325.00	0.00	0.05	0.24
0+350.00	0.00	0.05	0.29
0+355.65	0.00	0.01	0.30

REGIONE SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PROGETTO:

Località Impianto
COMUNI DI MONREALE (PA) CONTRADA KAGGIO

Località Connessione
COMUNE DI MONREALE (PA) CONTRADA AQUILA

Oggetto:

PROGETTO DEFINITIVO

Realizzazione impianto eolico denominato "S&P 15" con potenza di picco 50.000,00 kWp e potenza nominale 50.000 kW

CODICE ELABORATO:

PROPONENTE	TIPOLOGIA DOCUMENTO	PROGRESSIVO	REV
SP15	EPD	011S-F	00

EPD = ELABORATO DEL PROGETTO DIGITALE; **REL** = RELAZIONE;
ADD = ALTRA DOCUMENTAZIONE; **IST** = STANZA

DATA: 15/12/2022

Rev.	Data Rev.	Data Rev.

ELABORATO:
SP15EPD011S-F_00-SeP_15-
Sezioni Asse 1 RTN - Tabelle - Stazione RTN

TAV: EPD011S-F

SCALA: VARIE

PROGETTISTI:

Ing. Sapienza Angelo

Firmato digitalmente da: ANGELO SAPIENZA C = IT

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo - Dott. Ing. Sapienza Sac. A. Iscr. n. 6236 - Settore A - Ingegneria Civile e Ambientale

Ing. Vicari Vincenzo

Firmato digitalmente da: Dott. Ing. Vincenzo Vicari n. 4236 Vincenzo Vicari C = IT

SPAZIO RISERVATO PER LE APPROVAZIONI

SOCIETA':
S & P 15 S.R.L.
SICILIA E PROGRESSO
sede legale: Corso dei Mille 312, 90047 Partinico (PA)
email: svilupposep15@gmail.com
pec: svilupposep15@pec.it

Questo documento è proprietà di Sicilia & Progresso s.r.l. Esso non può essere utilizzato, trasmesso a terzi o riprodotto senza autorizzazione scritta della stessa
Sicilia & Progresso s.r.l. tutela i propri diritti a norma di legge.