

COMUNI DI:  
SAN GAVINO MONREALE  
GONNASFANADIGA  
GUSPINI

PROVINCIA: SUD SARDEGNA  
REGIONE: SARDEGNA

FATTORIA SOLARE "SA PEDRERA"  
AGROFOTOVOLTAICO DI 48.177 MWp

CABINA UTENTE  
PROGETTO DEFINITIVO

COMPUTO METRICO

| Tipo Elaborato | Codice Elaborato | Cod. Rintracciabilità | Formato | Foglio / di | Scala |
|----------------|------------------|-----------------------|---------|-------------|-------|
| REL.           | 0121_R.E.06      | T0738702              | A4      | 1/3         | -     |

PROPONENTE

EF AGRI SOCIETA' AGRICOLA a r.l.  
Via Del Brennero, 111  
38121 - Trento (TN)

SVILUPPO



SET SVILUPPO s.r.l.  
Corso Trieste, 19  
00198 - Roma (RM)

PROGETTAZIONE

**BRULLI**  
service

Brugnoni

Bolognesi

Graziano

  
IL DIRETTORE E RESPONSABILE TECNICO

| Rev. | Data       | Descrizione     | Redatto  | Verificato | Approvato |
|------|------------|-----------------|----------|------------|-----------|
| 00   | 23/11/2021 | Prima Emissione | Graziano | Bolognesi  | Brugnoni  |
|      |            |                 |          |            |           |
|      |            |                 |          |            |           |

## SA PEDRERA

CU Sa Pedrera  
Computo metrico

2 / 3

| ID  | CABINA UTENTE SA PEDRERA  | UM  | QTA'     |
|---|---|-----|----------|
| <b>IMPIANTO DI CANTIERE OPERE PROVVISORIALI</b> |   |     |          |
| 1.1   | Oneri per la gestione della sicurezza come da Piano della Sicurezza e Coordinamento                                       | Lot | 1,0      |
| 1.2   | Impianto di cantiere  | Lot | 1,0      |
| <b>SCAVO E RIPORTO</b>                          |   |     |          |
| 2.1   | Scavo a cielo aperto  | mc  | 1.212,5  |
| 2.2   | Scavo a sezione obbligata   | mc  | 245,6    |
| 2.3   | Reinterro   | mc  | 1.093,6  |
| 2.4   | Conferimento a discarica di materiale di risulta dagli scavi non riutilizzabile   | mc  | 364,5    |
| 2.5   | Scavo per deviazione fosso  | mc  | 66,0     |
| 2.6   | Reinterro per deviazione fosso  | mc  | 40,0     |
| <b>PIAZZALI E DRENAGGI</b>                      |   |     |          |
| 3.1   | Fornitura e posa inerte granulometria 0-50 mm spaccato, compresa compattazione del materiale                              | mc  | 636,4    |
| 3.2   | Fornitura e posa geotessili   | mq  | 813,0    |
| 3.3   | Tubi in PVC per drenaggi, compreso letto e rinfiacco  | m   | 150,0    |
| 3.4   | Tubi in PVC per fognature, compreso letto e rinfiacco   | m   | 100,0    |
| 3.5   | Pozzetto prefabbricato con chiusino in ghisa carrabile, 0,5x0,5x0,6 m, compreso letto e rinfiacco                         | n   | 13,0     |
| 3.6   | Disoleatore prefabbricato   | n   | 1,0      |
| 3.7   | Vasca di prima pioggia prefabbricata  | n   | 0,0      |
| 3.8   | Pozzetto di prima pioggia prefabbricato   | n   | 0,0      |
| 3.9   | Bacino di laminazione prefabbricato   | n   | 0,0      |
| 3.10  | Imhof 10 abitanti equivalenti   | n   | 1,0      |
| 3.11  | Serbatoio interrato acqua 5000 l  | n   | 1,0      |
| 3.12  | Tubi in PVC diametro 200 mm per cavetteria, compreso letto e rinfiacco  | m   | 182,0    |
| 3.13  | Terreno vegetale  | mc  | 44,8     |
| <b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO</b>                  |   |     |          |
| 4.1   | Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica C12/15  | mc  | 59,2     |
| 4.2   | Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica C20/25  | mc  | 28,8     |
| 4.2   | Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica C25/30  | mc  | 11,1     |
| 4.3   | Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica C30/37  | mc  | 0,0      |
| 4.4   | Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica C35/45  | mc  | 126,1    |
| 4.5   | Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica C45/55  | mc  | 0,0      |
| 4.6   | Fornitura e posa di ferro sagomato di armatura ad aderenza migliorata tipo B450C da 6 a 50 mm diametro                    | kg  | 12.443,4 |
| 4.7   | Pannelli recinzione perimetrale   | m   | 30,7     |
| <b>VIABILITA'</b>                               |   |     |          |
| 5.1   | Fornitura e posa di strato bituminoso a caldo tipo binder di spessore 7 cm  | mq  | 813,0    |
| 5.2   | Fornitura e posa di strato bituminoso a caldo per strato di usura tappetino spessore 3 cm                                 | mq  | 813,0    |
| 5.3   | Fornitura e posa di cordolo stradale pieno in calcestruzzo dimensione 12/15   | m   | 86,0     |
| <b>MAGLIA DI TERRA</b>                          |   |     |          |
| 6.1   | Fornitura e posa di corda di rame ricotto Cu-ETP sezione 70/120 mmq, compreso quanto necessario per dare il lavoro finito | m   | 497,7    |

## SA PEDRERA

CU Sa Pedrera  
Computo metrico

3 / 3

| OPERE METALLICHE  |  |  |     |                  |
|---|--|--|-----|------------------|
| 7.1   | Fornitura e posa carpenteria tralicciata   |  | kg  | 1.006,4          |
| 7.2   | Fornitura e posa in opera carpenteria tubolare   |  | kg  | 3.105,0          |
| FABBRICATI  |  |  |     |                  |
| 8.1   | Fabbricato comando stallo trasformatore  |  | n   | 1,0              |
| 8.2   | Fabbricato comando stallo linea  |  | n   | 0,0              |
| COMPONENTISTICA ELETTROMECCANICA AT/MT ESTERNA  |  |  |     |                  |
| 9.1   | Fornitura e posa in opera di morse e tubi in lega di alluminio                               |  | Lot | 1,0              |
| 9.2   | Fornitura e posa in opera di interruttori AT   |  | n   | 1,0              |
| 9.3   | Fornitura e posa in opera di sezionatori AT  |  | n   | 1,0              |
| 9.4   | Fornitura e posa in opera di TV  |  | n   | 3,0              |
| 9.5   | Fornitura e posa in opera di TA  |  | n   | 3,0              |
| 9.6   | Fornitura e posa in opera di trasformatori AT/MT   |  | n   | 1,0              |
| 9.7   | Fornitura e posa in opera di scaricatori AT  |  | n   | 6,0              |
| <b>Valore complessivo delle opere:</b>  |  |  | EUR | <b>2.159.945</b> |
| <b>Costi per la demolizione e lo smaltimento a fine vita delle opere, al lordo del ricavato per il recupero dei materiali riutilizzabili:</b> |  |  | EUR | <b>338.422</b>   |
| ID  | CAVIDOTTO AT UTENZA  |  | UM  | QTA'             |
| 10.1  | Scavo a sezione obbligata per cavidotto  |  | mc  | 71,9             |
| 10.2  | Fornitura e posa inerte granulometria 0-70 mm spaccato, compresa compattazione del materiale |  | mc  | 29,9             |
| 10.3  | Fornitura e posa sabbia fine, compresa compattazione del materiale                           |  | mc  | 18,3             |
| 10.4  | Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica C12/15               |  | mc  | 4,4              |
| 10.5  | Fornitura e posa di strato bituminoso a caldo tipo binder di spessore 7 cm                   |  | mq  | 0,0              |
| 10.6  | Fornitura e posa di strato bituminoso a caldo per strato di usura tappetino spessore 3 cm    |  | mq  | 0,0              |
| 10.7  | Fornitura e posa conduttori unipolari AT 1600 mmq  |  | m   | 244,2            |
| 10.8  | Conferimento a discarica di materiale di risulta dagli scavi non riutilizzabile              |  | mc  | 52,6             |
| 10.9  | Fornitura e posa in opera di terminali cavo AT   |  | n   | 6,0              |
| 10.10   | Fornitura e posa in opera di carpenteria tubolare terminali cavo AT                          |  | kg  | 1.006,4          |
| 10.11   | Fornitura e posa in opera di scaricatori terminali cavo AT                                   |  | n   | 6,0              |
| 10.12   | Fornitura e posa in opera di carpenteria tubolare scaricatori terminali cavo AT              |  | kg  | 1.006,4          |
| <b>Valore complessivo delle opere:</b>  |  |  | EUR | <b>291.542</b>   |
| <b>Costi per la demolizione e lo smaltimento a fine vita delle opere, al lordo del ricavato per il recupero dei materiali riutilizzabili:</b> |  |  | EUR | <b>87.463</b>    |