



COMITENTE: RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA: GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR: Centro Coordinamento Progetti e Studi

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VAL LEMME
Terra rinforzata - Tracciamento

GENERAL CONTRACTOR		DIRETTORE LAVORI		SCALA			
Cociv Ing. G. Guagnoli				1:1000			
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERAB/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I G 51	01	E	C V	P Z	D P 0 4 0 0	0 1 4	B

Rev.	Descrizione emenda	Redatto	Data	Verificato	Data	Proprietà originale	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima Emenda	FOL. TRAN	23/05/2012	PANIZZA	26/05/2012	E. Pagani	31/05/2012	
B00	Seconda Emenda	FOL. TRAN	19/10/2012	PANIZZA	19/10/2012	E. Pagani	19/10/2012	

Note File: 10111031000000000000000000000000
CUP: F1160200000000

Scala di foglio: 1:1

Punti tracciamento terra rinforzata lato Lemme

PUNTO	EST (m)	NORD (m)	QUOTA PIEDE TERRA RINFORZATA (m)
T1	50515.96	167504.91	422.13
T2	50524.76	167534.56	408.38
T3	50527.28	167566.22	392.75
T4	50520.50	167608.17	387.75
T5'	50506.15	167651.17	383.38
T5''	50509.06	167652.42	375.25
T6	50495.88	167679.50	375.25
T7	50482.00	167706.09	373.38
T8	50458.59	167761.23	370.88
T9'	50437.43	167814.25	369.93
T9''	50432.63	167812.63	369.93
T10	50424.30	167841.18	369.93
T11	50426.01	167874.28	369.93
T12	50434.32	167898.82	369.93
T13'	50437.57	167928.80	368.38
T13''	50440.08	167928.54	367.75
T14	50437.69	167959.11	367.13
T15	50431.56	167988.81	365.88
T16	50419.78	168016.87	361.50
T17'	50401.19	168040.69	361.50
T17''	50399.31	168039.04	361.50
T18	50375.57	168057.85	362.75
T19	50362.26	168063.59	369.63
T20	50351.23	168072.23	369.63
T21	50320.69	168084.83	368.38
T22	50290.29	168096.84	366.50

Punti tracciamento terra rinforzata lato vasca di accumulo

PUNTO	EST (m)	NORD (m)	QUOTA PIEDE TERRA RINFORZATA (m)
t12	50298.70	167946.81	377.12
t13	50311.64	167956.56	372.74
t16	50314.08	167969.10	369.62
t17	50317.25	167982.97	368.99
t18	50317.35	167996.53	370.87
t19	50323.71	168030.94	369.62
t20	50328.48	168051.25	369.62
t21	50312.67	168064.52	368.99
t22	50276.51	168084.82	375.24