

Regione Autonoma della Sardegna



Comune di Thiesi



Committente:

BENTU ENERGY Srl

Bentu Energy Srl Via Sardegna, 40 00187 Roma P.IVA/C.F. 15802451003

Titolo del Progetto:

Parco Eolico BENTU sito nel Comune di Thiesi

Documento:

N° Documento:

COMPUTO METRICO

IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05

STUDIO DI PROGETTAZIONE ING. MAURIZIO CONTU

Via Portoscals, 33 09124 Cagliari (CA) Tel. +39 070 4511580 Mob. +39 3388487648

e-mail: contumaurizio@gmail.com

Progettista:

Ing. Maurizio Contu



Rev	Data Revisione	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	05.08.2022	Prima emissione			

BENTU Energy Srl Ing. Maurizio Contu N° Doc. Rev 0 3
--

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLAVORI		DIME	NSIONI		Overtità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Strade Parco (SpCat 1) AG01 (Cat 1)							
1 / 1 PF.0001.000 2.0006 13/05/2022	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego; compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali provenienti dagli scavi SpCat 1 - Strade Parco Cat 1 - AG01 adeguamento					3′090,16		
	nuova realizzazione					618,99		
	SOMMANO metri quadri					3 709,15	3,00	11′127,45
2 / 2 PF.0001.000 2.0001 13/05/2022	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. SpCat 1 - Strade Parco Cat 1 - AG01 sterro si considera 80% *(par.ug.=1522,77*, 8) cassonetto 80%		539,19	5,000	0,500	1 '218,22 1 '078,38		
	SOMMANO metri cubi					2′296,60	3,89	8′933,77
	A RIPORTARE							20 061,22

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
beitto energy 311	ing. Maurizio Contu	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Nev 0	4 di 83

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							20 061,22
3 / 3 PF.0001.000 2.0002 13/05/2022	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq. SpCat 1 - Strade Parco Cat 1 - AGO1 sterro si considera 20% *(par.ug.=1522,77*, 2) cassonetto 20%	304,55 0,20	539,19	5,000	0,500	304,55 269,60 574,15	6,18	3′548,25
4 / 4 PF.0001.000 2.0007 13/05/2022	FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km SpCat 1 - Strade Parco Cat 1 - AG01 rilevato si considera 10% * (par.ug.=1202,08*,1)	120,21				120,21	37,41	4´497,06
5 / 5 PF.0001.000 2.0009 13/05/2022	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento SpCat 1 - Strade Parco							

BENTU Energy Srl Ing. Maurizio Contu	N° Doc. IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Rev 0	Pagina 5 di 83
--------------------------------------	------------------------------------	-------	-------------------

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	N S I O N I		Quantità	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							28′106,53
	Cat 1 - AG01					1′202,08		
	SOMMANO metri cubi					1′202,08	2,29	2′752,76
6 / 6 PF.0001.000 2.0010 13/05/2022	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso l'innaffiamento o l'essiccamento del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l'umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento SpCat I - Strade Parco							
	Cat 1 - AG01					1′202,08		
	SOMMANO metri cubi					1′202,08	1,05	1″262,18
7 / 7 PF.0001.000 3.0002 13/05/2022	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con toutvenant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita AASHO modificata nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento SpCat 1 - Strade Parco Cat 1 - AGO1							
	Cat I - AGUI	539,19		5,000	0,400	1′078,38		
	SOMMANO metri cubi					1′078,38	41,89	45′173,34
8 / 8 PF.0001.000 2.0007 13/05/2022	FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km SpCat 1 - Strade Parco							
	Cat 1 - AG01	3090,16		5,000	0,100	1′545,08		
	A RIPORTARE					1′545,08		77′294,81

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
DEITHO Energy on	ing. Maarizio corre	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	11000	6 di 83

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELL'AVODI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1′545,08		77′294,81
		618,99		5,000	0,100	309,50		
	SOMMANO metri cubi					1′854,58	37,41	69′379,84
9 / 9 PF.0001.000 2.0011 13/05/2022	TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di scarpate di rilevati, compreso la fornitura della terra proveniente da scotico di strati colturali attivi interni e/o esterni al cantiere, priva di radici, erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci e simili, compreso inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la sistemazione superficiale e un leggero costipamento. Escluso il trasporto da cava. SpCat 1 - Strade Parco Cat 1 - AG01 rilevato *(par.ug.=3090,16+618.99) incidenza pendenza 20% *(par.ug.=0,2*3709,15) aree varie	3709,15 741,83 300,00			0,200 0,200 0,200	741,83 148,37 60,00		
	SOMMANO metri cubi					950,20	42,90	40″763,58
10 / 10 PF.0001.000 2.0044 12/05/2022	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto SpCat 1 - Strade Parco Cat 1 - AG01 quantità residua					320,69		
	SOMMANO metri cubi					320,69	7,99	2′562,31
11 / 11 PF.0001.000 9.0013 20/05/2022	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. SpCat 1 - Strade Parco Cat 1 - AG01							
	Cut 1 - MOVI					320,69		
	SOMMANO tonnellate					320,69	12,65	4′056,73
12 / 12 NP.02 07/09/2021	RISAGOMATURA O NUOVA REALIZZAZIONE DI CUNETTA IN TERRA. Prezzo per la risagomatura o nuova realizzazione di 1,00 m di cunetta in terra, in terreni di qualsiasi natura e consistenza; eseguito con idoneo escavatore; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il							
	A RIPORTARE							194′057,27

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc. IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Rev 0	Pagina 7 di 83
------------------	---------------------	------------------------------------	-------	-------------------

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							194′057,27
	carico su automezzo ed il trasporto a deposito o a discarica. Compresi nel prezzo: tutti i materiali, mezzi d'opera e mano d'opera occorrenti per l'esecuzione del lavoro, il carico, trasporto, scarico e conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta; compreso e compensato altresì ogni altro onere e magistero anche non esplicitamente menzionato per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo gli elaborati grafici allegati e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Dimensioni cunetta: base inferiore cm 40, base superiore cm 80, altezza cm 60. SpCat 1 - Strade Parco Cat 1 - AG01	2,00	539,19			1 '078,38		
	SOMMANO m					1′078,38	6,50	7′009,47
13 / 13 PF.0001.000 6.0015 07/09/2021	CAVALCAFOSSO per strade secondarie, della lunghezza media di m 4,00, realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del diametroo di cm 40, inglobato in un dado di calcestruzzo RcK 25, a sezione trapezia con dimensioni in larghezza di m 0,60 inferiormente e m 1,20 superiormente e altezza m 0,60, con sovrastante platea di calcestruzzo RcK 25 di dimensioni di m 4,00x3,00x0,20, completato con due cordoli di protezione aventi sezione di m 0,20x0,25; dato in opera escluso scavi e rinterri, ma comprese le carpenterie per ciascun cavalcafosso SpCat 1 - Strade Parco Cat 1 - AG01					2,00	1′421,97	2*843,94
	AG02 (Cat 2) PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego; compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali provenienti dagli							
	precisione con materiali proveniciti dagli							

BENTU Energy Srl Ing. Maurizio Contu	N° Doc. IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Rev 0	Pagina 8 di 83
--------------------------------------	------------------------------------	-------	-------------------

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELL'AVODI		DIME	NSIONI		Overstità	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							203′910,68
	scavi SpCat 1 - Strade Parco Cat 2 - AG02 SOMMANO metri quadri					3′006,41	3,00	9′019,23
15/15 PF.0001.000 2.0001 13/05/2022	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. SpCat 1 - Strade Parco Cat 2 - AGO2 sterro si considera 80% *(par.ug.=850,41*,8) cassonetto 80%	680,33 0,80	401,92	5,000	0,500			
16 / 16 PF.0001.000 2.0002 13/05/2022	SOMMANO metri cubi SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rilevato e il trasporto a rilevato e il trasporto a rigiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq.					1'484,17	3,89	5 7773,42
	<i>G</i> · 1							

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc. IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Rev 0	Pagina 9 di 83

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELL'AVODI		DIME	NSIONI		Quantità	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2187703,33
	SpCat 1 - Strade Parco Cat 2 - AG02 sterro si considera 20% *(par.ug.=850,41* ,2) cassonetto 20% SOMMANO metri cubi	170,08 0,20	401,92	5,000	0,500	170,08 200,96 371,04	6,18	2′293,03
17 / 17 PF.0001.000 2.0007 13/05/2022	FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km SpCat 1 - Strade Parco Cat 2 - AG02 rilevato si considera 10% * (par.ug.=1637,73*,1)	163,77				163,77		
	SOMMANO metri cubi					163,77	37,41	6′126,64
18 / 18 PF.0001.000 2.0009 13/05/2022	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento SpCat 1 - Strade Parco Cat 2 - AGO2 rilevato					1′637,73		
19 / 19 PF.0001.000 2.0010 13/05/2022	SOMMANO metri cubi COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso l'innaffiamento o l'essiccamento del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l'umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento SpCat 1 - Strade Parco Cat 2 - AG02 rilevato					1′637,73	2,29	3 750,40
	A RIPORTARE					1′637,73		230′873,40

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLAVORI		DIME	NSIONI		0	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1′637,73		230′873,40
	SOMMANO metri cubi					1′637,73	1,05	1719,62
20 / 20 PF.0001.000 3.0002 13/05/2022	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con toutvenant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita AASHO modificata nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento SpCat 1 - Strade Parco Cat 2 - AG02							
	Cut 2 /1002		401,92	5,000	0,400	803,84		
	SOMMANO metri cubi					803,84	41,89	33′672,86
21 / 21 PF.0001.000 2.0007 13/05/2022	FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km SpCat 1 - Strade Parco Cat 2 - AG02		401,92	5,000	0,100	200,96		
	SOMMANO metri cubi					200,96	37,41	7′517,91
22 / 22 PF.0001.000 2.0044 12/05/2022	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto SpCat 1 - Strade Parco Cat 2 - AG02							
	quantità rilevato					787,32		
	SOMMANO metri cubi					787,32	7,99	6′290,69
23 / 23 PF.0001.000 2.0011 13/05/2022	TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di scarpate di rilevati, compreso la fornitura della terra proveniente da scotico di strati colturali attivi interni e/o esterni al cantiere, priva di radici, erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci e simili, compreso inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la sistemazione superficiale e un leggero costipamento. Escluso il trasporto da cava.							280'074,48

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
beitto energy 311	ing. Maurizio Cortu	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Nev 0	11 di 83

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVODI		DIME	N S I O N I		Overtità	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							280′074,48
	SpCat 1 - Strade Parco Cat 2 - AG02 rilevato incidenza pendenza 20% *(par.ug.=0,2* 3006,41) aree varie SOMMANO metri cubi	3006,41 601,28 50,00			0,200 0,200 0,200	120,26	42,90	31′383,07
24 / 24 NP.02 07/09/2021	RISAGOMATURA O NUOVA REALIZZAZIONE DI CUNETTA IN TERRA. Prezzo per la risagomatura o nuova realizzazione di 1,00 m di cunetta in terra, in terreni di qualsiasi natura e consistenza; eseguito con idoneo escavatore; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il carico su automezzo ed il trasporto a deposito o a discarica. Compresi nel prezzo: tutti i materiali, mezzi d'opera e mano d'opera occorrenti per l'esecuzione del lavoro, il carico, trasporto, scarico e conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta; compreso e compensato altresì ogni altro onere e magistero anche non esplicitamente menzionato per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo gli elaborati grafici allegati e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Dimensioni cunetta: base inferiore cm 40, base superiore cm 80, altezza cm 60. SpCat 1 - Strade Parco Cat 2 - AGO2 SOMMANO m		401,92			803,84	6,50	5″224,96
25 / 25 PF.0001.000 6.0015 07/09/2021	CAVALCAFOSSO per strade secondarie, della lunghezza media di m 4,00, realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del diametroo di cm 40, inglobato in un dado di calcestruzzo RcK 25, a sezione trapezia con dimensioni in larghezza di m 0,60 inferiormente e m 1,20 superiormente e altezza m 0,60, con sovrastante platea di calcestruzzo RcK 25 di dimensioni di m 4,00x3,00x0,20, completato con due cordoli di protezione aventi sezione di m 0,20x0,25; dato in opera escluso scavi e rinterri, ma comprese le carpenterie per ciascun cavalcafosso SpCat 1 - Strade Parco Cat 2 - AG02					3,00	1′421,97	4′265,91
	AG03 (Cat 3)							
	A RIPORTARE							320′948,42

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc. IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Rev 0	Pagina 12 di 83
		11-vesBen-CLP-CIV-1R-05		12 01 83

Num.Ord.			DIME	NSIONI		0 13	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							320′948,42
26 / 26 PF.0001.000 2.0006 13/05/2022	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego; compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali provenienti dagli scavi SpCat 1 - Strade Parco Cat 3 - AG03					2′190,99	3,00	6′572,9′
27 / 27 PF.0001.000 2.0001 13/05/2022	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. SpCat 1 - Strade Parco Cat 3 - AG03 sterro si considera 80% *(par.ug.=1336,05*,8) cassonetto 80%	1068,84 0,80	386,13	5,000	0,500	1 '068,84 772,26	2 90	7/16/1.9/
28 / 28 PF.0001.000 2.0002 13/05/2022	SOMMANO metri cubi SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in					1′841,10	3,89	7′161,8
	A RIPORTARE							334′683,2

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
BLINTO LITERBY 311	ilig. Maurizio Contu	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Kevo	13 di 83

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLA VORT		DIME	NSIONI		Onestin	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							334′683,27
29 / 29 PF.0001.000 2.0007 13/05/2022	trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq. SpCat 1 - Strade Parco Cat 3 - AG03 sterro si considera 20% *(par.ug.=1336,05*,20) sterro cassonetto 20% SOMMANO metri cubi FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km	267,21 0,20	386,13	5,000	0,500	267,21 193,07 460,28	6,18	2′844,53
	SpCat 1 - Strade Parco Cat 3 - AG03 rilevato si considera 10% * (par.ug.=1336,05*,1) SOMMANO metri cubi	133,61				133,61	37,41	4′998,35
30 / 30 PF.0001.000 2.0009 13/05/2022	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento SpCat 1 - Strade Parco Cat 3 - AG03					20,42		
	SOMMANO metri cubi					20,42	2,29	46,76
	A RIPORTARE							342′572,91

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
beitto energy 311	ing. Maurizio Cortu	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Nev 0	14 di 83

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							342′572,91
31/31 PF.0001.000 2.0010 13/05/2022 32/32 PF.0001.000 3.0002 13/05/2022	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso l'innaffiamento o l'essiccamento del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l'umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento SpCat 1 - Strade Parco Cat 3 - AG03 rilevato SOMMANO metri cubi STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con toutvenant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita AASHO modificata nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento					20,42	1,05	21,44
33 / 33 PF.0001.000 2.0007 13/05/2022	SOMMANO metri cubi SOMMANO metri cubi FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km SpCat 1 - Strade Parco Cat 3 - AG03		386,13 386,13	5,000	0,400	772,26 772,26	41,89	32′349,97
24/24	SOMMANO metri cubi					193,07	37,41	7″222,7:
34 / 34 PF.0001.000	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20							
	A RIPORTARE							382′167,0′

Num.Ord.	DEGICNATIONE DELLAMON		DIME	NSIONI		0	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							382′167,07
2.0044 12/05/2022	km compreso il ritorno a vuoto SpCat 1 - Strade Parco Cat 3 - AG03 quantità residua SOMMANO metri cubi					1′315,63 1′315,63	7,99	10′511,88
35 / 35 PF.0001.000 9.0013 20/05/2022	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. SpCat 1 - Strade Parco Cat 3 - AG03					1015 (0		
	SOMMANO tonnellate					1′315,63	12,65	16′642,72
36 / 36 PF.0001.000 2.0011 13/05/2022	TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di scarpate di rilevati, compreso la fornitura della terra proveniente da scotico di strati colturali attivi interni e/o esterni al cantiere, priva di radici, erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci e simili, compreso inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la sistemazione superficiale e un leggero costipamento. Escluso il trasporto da cava. SpCat 1 - Strade Parco Cat 3 - AG03 rilevato incidenza pendenza 20% *(par.ug.=0,2* 2190,99) aree varie	2190,99 438,20 50,00			0,200 0,200	87,64		
05.405	SOMMANO metri cubi	50,00			0,200	535,84	42,90	22′987,54
37 / 37 NP.02 07/09/2021	RISAGOMATURA O NUOVA REALIZZAZIONE DI CUNETTA IN TERRA. Prezzo per la risagomatura o nuova realizzazione di 1,00 m di cunetta in terra, in terreni di qualsiasi natura e consistenza; eseguito con idoneo escavatore; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il carico su automezzo ed il trasporto a deposito o a discarica. Compresi nel prezzo: tutti i materiali, mezzi d'opera e mano d'opera occorrenti per l'esecuzione del lavoro, il carico, trasporto, scarico e conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta; compreso e compensato							

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
beitto energy 311	ing. Maurizio Conta	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	itev o	16 di 83

Num.Ord.	DEGICNATIONE DELLAVORI		DIME	N S I O N I		0	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							432′309,21
] S G G G	altresì ogni altro onere e magistero anche non esplicitamente menzionato per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo gli elaborati grafici allegati e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Dimensioni cunetta: base inferiore cm 40, base superiore cm 80, altezza cm 60. SpCat 1 - Strade Parco Cat 3 - AG03	2,00	386,13			772,26		
	SOMMANO m					772,26	6,50	57019,69
PF.0001.000 6.0015 07/09/2021	CAVALCAFOSSO per strade secondarie, della lunghezza media di m 4,00, realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del diametroo di cm 40, inglobato in un dado di calcestruzzo RcK 25, a sezione trapezia con dimensioni in larghezza di m 0,60 inferiormente e m 1,20 superiormente e altezza m 0,60, con sovrastante platea di calcestruzzo RcK 25 di dimensioni di m 4,00x3,00x0,20, completato con due cordoli di protezione aventi sezione di m 0,20x0,25; dato in opera escluso scavi e rinterri, ma comprese le carpenterie per ciascun cavalcafosso SpCat 1 - Strade Parco Cat 3 - AG03					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1′421,97	2′843,94
	AG04 (Cat 4)							
PF.0001.000 2.0006 13/05/2022 13/05/20	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego; compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali provenienti dagli scavi SpCat 1 - Strade Parco Cat 4 - AG04					2~245,82		
	SOMM ANO metri quadri					2′245,82	3,00	6″737,46
	A RIPORTARE							446′910,30

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
beivio energy 311	ing. Maurizio Conta	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Nev 0	17 di 83

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLA MODI		DIME	NSIONI		0	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							446′910,30
40 / 40 PF.0001.000 2.0001 13/05/2022 41 / 41 PF.0001.000 2.0002	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. SpCat 1 - Strade Parco Cat 4 - AG04 sterro si considera 80% *(par.ug.=1661,18*,8) cassonetto 80% SOMMANO metri cubi SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o	1328,94 0,80	357,68	5,000	0,500	1′328,94 715,36 2′044,30	3,89	7'952,33
13/05/2022	l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq. SpCat 1 - Strade Parco Cat 4 - AG04 sterro si considera 20% *(par.ug.=1661,18* ,2) cassonetto 20%	332,24 0,20	357,68	5,000	0,500	332,24 178,84	6.19	2/150 47
	SOMMANO metri cubi					511,08	6,18	3′158,47
	A RIPORTARE							458′021,10

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
DEIVIO ETICISY SIT	ing. Madrizio conta	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	illev 0	18 di 83

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLAVORI		DIME	N S I O N I		0	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							458′021,10
42 / 42 PF.0001.000 2.0007 13/05/2022	FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km SpCat 1 - Strade Parco Cat 4 - AG04 rilevato si considera 10% *(par.ug.=24*,1)	2,40				2,40	37,41	89,78
43 / 43 PF.0001.000 2.0009 13/05/2022	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento SpCat 1 - Strade Parco Cat 4 - AG04						37,41	02,10
	SOMMANO metri cubi					24,00	2,29	54,96
44 / 44 PF.0001.000 2.0010 13/05/2022	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso l'innaffiamento o l'essiccamento del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l'umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento SpCat 1 - Strade Parco Cat 4 - AG04 rilevato					24,00	1.05	25.20
45 / 45 PF.0001.000 3.0002 13/05/2022	SOMMANO metri cubi STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout- venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita,					24,00	1,05	25,20
-5.00,2022	A RIPORTARE							458′191,04

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							458′191,04
	dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita AASHO modificata nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento SpCat 1 - Strade Parco Cat 4 - AG04		357,68	5,000	0,400	715,36		
	SOMMANO metri cubi					715,36	41,89	29′966,43
46 / 46 PF.0001.000 2.0007 13/05/2022	FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km SpCat 1 - Strade Parco Cat 4 - AG04							
	Cat 4 - A004		357,68	5,000	0,100	178,84		
	SOMMANO metri cubi					178,84	37,41	6′690,40
47 / 47 PF.0001.000 2.0044 12/05/2022	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto SpCat 1 - Strade Parco Cat 4 - AG04 quantità residua					1′637,18		
	SOMMANO metri cubi					1′637,18	7,99	13 081,07
48 / 48 PF.0001.000 9.0013 20/05/2022	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. SpCat 1 - Strade Parco Cat 4 - AG04							
	COMMANO					1′637,18	10.65	20/710 22
	SOMMANO tonnellate					1′637,18	12,65	20″710,33
	A RIPORTARE							528 639,27

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
BLINTO LITERBY 311	ilig. Maurizio Coritu	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Revo	20 di 83

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Ouantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							528′639,27
49 / 49 PF.0001.000 2.0011 13/05/2022	TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di scarpate di rilevati, compreso la fornitura della terra proveniente da scotico di strati colturali attivi interni e/o esterni al cantiere, priva di radici, erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci e simili, compreso inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la sistemazione superficiale e un leggero costipamento. Escluso il trasporto da cava. SpCat 1 - Strade Parco Cat 4 - AG04 rilevato incidenza pendenza 20% *(par.ug.=0,2* 2245,02) aree varie	2245,82 449,00 80,00			0,200 0,200 0,200		42,90	23′807.78
50 / 50 NP.02 07/09/2021	RISAGOMATURA O NUOVA REALIZZAZIONE DI CUNETTA IN TERRA. Prezzo per la risagomatura o nuova realizzazione di 1,00 m di cunetta in terra, in terreni di qualsiasi natura e consistenza; eseguito con idoneo escavatore; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il carico su automezzo ed il trasporto a deposito o a discarica. Compresi nel prezzo: tutti i materiali, mezzi d'opera e mano d'opera occorrenti per l'esecuzione del lavoro, il carico, trasporto, scarico e conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta; compreso e compensato altresì ogni altro onere e magistero anche non esplicitamente menzionato per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo gli elaborati grafici allegati e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Dimensioni cunetta: base inferiore							
51 / 51 PF.0001.000 6.0015 07/09/2021	cm 40, base superiore cm 80, altezza cm 60. SpCat 1 - Strade Parco Cat 4 - AG04 2 SOMMANO m CAVALCAFOSSO per strade secondarie, della lunghezza media di m 4,00, realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del diametroo di cm 40, inglobato in un dado di calcestruzzo RcK 25, a sezione trapezia con dimensioni in larghezza di m 0,60 inferiormente e m 1,20 superiormente e altezza m 0,60, con sovrastante platea di calcestruzzo RcK 25 di dimensioni di m 4,00x3,00x0,20, completato con due cordoli di protezione aventi sezione di m 0,20x0,25; dato in opera escluso scavi e rinterri, ma	2,00	357,68			715,36	6,50	4′649,8
	A RIPORTARE							557′096,8

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
BLIVIO LITERBY SIT	ing. Madrizio Conta	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Nev 0	21 di 83

Num.Ord.	DECICNATIONE DELLAVORI		DIME	NSIONI		Overstità	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							557′096,89
	comprese le carpenterie per ciascun cavalcafosso SpCat 1 - Strade Parco Cat 4 - AG04					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1′421,97	4~265,91
	AG05 (Cat 5)							
PF.0001.000 2.0006 13/05/2022	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego; compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali provenienti dagli scavi SpCat 1 - Strade Parco Cat 5 - AG05					3 763,73 4 584,30 8 348,03	3,00	257044,09
2.0001 13/05/2022	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradale insistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e ecseudii. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. SpCat 1 - Strade Parco Cat 5 - AG05 sterro si considera 80% *(par.ug.=1684,63*							
	(par.ug.=1004,05							

Num.Ord.	DEGLOVA GLOVE DELLA MODI		DIME	NSIONI		0	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							586′406,89
	,8) cassonetto 80% cassonetto 80%	1347,70 0,80 0,80	472,38 916,86	5,000 5,000	0,500 0,500	1′833,72	2.90	167050.94
54 / 54 PF.0001.000 2.0002 13/05/2022	SOMMANO metri cubi SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradale in massicciate stradale in sistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq. SpCat 1 - Strade Parco Cat 5 - AG05 sterro si considera 20% *(par.ug.=1684,63*,2) sterro cassonetto 20%	336,93 0,20	472,38	5,000	0,500	336,93 236,19	3,89	16'050,84
	sterro cassonetto 20% SOMMANO metri cubi	0,20	916,86	5,000	0,500	1 7031,55	6,18	6′374,98
55 / 55 PF.0001.000 2.0007 13/05/2022	FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km SpCat 1 - Strade Parco Cat 5 - AG05 rilevato si considera 10% * (par.ug.=1980,36*,1)	198,04				198,04	37,41	7′408,68
56 / 56 PF.0001.000 2.0009 13/05/2022	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del							
	A RIPORTARE							616′241,39

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
	8	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05		23 di 83

Num.Ord.	DEGICNA ZIONE DELL'AVODI		DIME	NSIONI		0	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							616″241,39
	materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento SpCat 1 - Strade Parco Cat 5 - AG05					1′980,36		
	SOMMANO metri cubi					1′980,36	2,29	4′535,02
57 / 57 PF.0001.000 2.0010 13/05/2022	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso l'innaffiamento o l'essiccamento del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l'umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento SpCat 1 - Strade Parco Cat 5 - AG05 rilevato					1′980,36		
	SOMMANO metri cubi					1′980,36	1,05	2′079,3
58 / 58 PF.0001.000 3.0002 13/05/2022	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con toutvenant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita AASHO modificata nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento SpCat 1 - Strade Parco Cat 5 - AG05		472 38	5,000	0.400	944 76		
			472,38 916,86	5,000 5,000	0,400 0,400			
	SOMMANO metri cubi					2′778,48	41,89	116′390,5
59 / 59	FORNITURA franco cantiere di tout venant							
	A RIPORTARE							739″246,3′

Num.Ord.	DEGICNA ZIONE DELL'AVODI		DIME	NSIONI		0	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							739′246,32
PF.0001.000 2.0007 13/05/2022	di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2- 4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km SpCat 1 - Strade Parco Cat 5 - AG05		472,38 916,86	5,000 5,000	0,100 0,100			
	SOMMANO metri cubi					694,62	37,41	25′985,73
60 / 60 PF.0001.000 2.0044 12/05/2022	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto SpCat 1 - Strade Parco Cat 5 - AG05					207.70		
	quantità rilevato					295,73		
	SOMMANO metri cubi					295,73	7,99	2′362,88
61 / 61 PF.0001.000 2.0011 13/05/2022	TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di scarpate di rilevati, compreso la fornitura della terra proveniente da scotico di strati colturali attivi interni e/o esterni al cantiere, priva di radici, erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci e simili, compreso inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la sistemazione superficiale e un leggero costipamento. Escluso il trasporto da cava. SpCat 1 - Strade Parco Cat 5 - AG05 rilevato incidenza pendenza 20% *(par.ug.=0,2* 3763,73) aree varie				0,200 0,200 0,200	150,55		39′180,57
62 / 62 NP.02 07/09/2021	RISAGOMATURA O NUOVA REALIZZAZIONE DI CUNETTA IN TERRA. Prezzo per la risagomatura o nuova realizzazione di 1,00 m di cunetta in terra, in terreni di qualsiasi natura e consistenza; eseguito con idoneo escavatore; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il carico su automezzo ed il trasporto a deposito o a discarica. Compresi nel prezzo: tutti i materiali, mezzi d'opera e mano d'opera occorrenti per l'esecuzione del lavoro, il carico, trasporto, scarico e conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta; compreso e compensato altresì ogni altro onere e magistero anche non esplicitamente menzionato per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,							

Num.Ord.	DEGICNATIONE DELLAMORI		DIME	NSIONI		0	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							806″775,50
	secondo gli elaborati grafici allegati e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Dimensioni cunetta: base inferiore cm 40, base superiore cm 80, altezza cm 60. SpCat 1 - Strade Parco Cat 5 - AG05 2 *(lung.=472,38+916,86)	2,00	1389,24			2″778,48		
	SOMMANO m					2′778,48	6,50	18′060,12
63 / 63 PF.0006.000 1.0081 03/09/2022	Rimozione e sucessiva posa in opera di muro a secco con pietrame squadrato al grezzo.Compresolo spostamento e la movimentazione del materiale lapideo ed ogni onere per dare il lavoro finito. SpCat 1 - Strade Parco Cat 5 - AG05 spostamento muretti lungo strada esistente	2.00	916,86	0,600	1,000	1′100,23		
		2,00	710,00	0,000	1,000		220.00	2427050 60
	SOMMANO m ³					1′100,23	220,00	242′050,60
64 / 64 PF.0006.000 1.0090 03/09/2022 65 / 65 PF.0001.000 6.0015 07/09/2021	Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzione eseguita con rete metallica, maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico con sezione T dimensioni 35*35 mm e spessore 3 mm, controventati con paletti in ferro zincato della stessa sezione, posti ad interasse non superiore a ml. 3,00. Compresa fornitura e posa del materiale per legature, filo in acciaio o corda in acciaio zincato per tiro rete posto superiormente e inferiormente alla rete, lo spianamento del fondo, lo scavo, il blocco di fondazione in calcestruzzo dimensioni 0.20*0.20 ed il fissaggio a terra della recinzione. Compreso ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita a regola d'arte SpCat 1 - Strade Parco Cat 5 - AG05 recinzioni temporanee CAVALCAFOSSO per strade secondarie, della lunghezza media di m 4,00, realizzato con dimensioni in camento vibrocompresso del diametroo di cm 40, inglobato in un dado di calcestruzzo RcK 25, a sezione trapezia con dimensioni in larghezza di m 0,60 inferiormente e m 1,20 superiormente e altezza m 0,60, con sovrastante platea di calcestruzzo RcK 25 di dimensioni di m 4,00x3,00x0,20, completato con due cordoli di protezione aventi sezione di m 0,20x0,25; dato in opera escluso scavi e rinterri, ma comprese le carpenterie per ciascun cavalcafosso		1000,00			1 000,000	35,75	35 750,00
	cavalcafosso							
	A RIPORTARE							1′102′636,22

SpCat 1 - Strade Parco Cat 5 - AG05 SOMMANO cadauno AG06 (Cat 6) PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA PF.0001.000 2.0006 Scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego; compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi AI, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali provenienti dagli scavi SpCat 1 - Strade Parco Cat 6 - AG06 (par.ug.=2252,5+3689,02) 5941,52	Num.Ord.	DECICNAZIONE DELL'AVODI		DIME	NSIONI		0	I M	PORTI
SpCat 1 - Strade Parco Cat 5 - AG05 SOMMANO cadauno AG06 (Cat 6) PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA PP10010.000 DEL RILEVATI copreso lo seavo di scoto di continuato di caractico a disposito i in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il traspoto a discarica delle materie non idone al reimpiego: compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a neggiungere la densità e il modulo di deformazione prescrieti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con idone imaterial appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere la quote del terreno precisitente con materiali provenienti dagli scavi SpCat I - Strade Parco Cat 6 - AG06 (parug = 22525-3689.02) SOMMANO metti quadri in presenza d'acqua, per l'apertura o l'appalamento di sele stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di crinco su automezzo mi relisso il trasporto a rilevato e il trasporto a rilevat	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
SOMMANO cadauno AG06 (Cat 6) PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA PE0001.000 BIL RILEVATI copresso lo scavo di conocio di carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, cascluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego compresso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densatia e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei maternità appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno pressistente com maternità provenieni dagli scavi Sp(cat 1 - Strade Parco Cat 6 - AG06 (parug = 2252.5+3689.02) SOMMANO metti quadri SPCOULO di qualsiani natura, accutte o bagante, unche re possono di care per l'appartun o l'apparatura di sede stradale in trinsca, per gandanture, per oper di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte, per l'appartun o le care per l'appartun della sede di in massiciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma estuso il trasporto a n'ilevato e il rasporto a filtuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per disboscamento, taglio di alberi e e cepugli, estrapazione di cepuie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a nº 0.50; escluso rocce dure e tenere. SpCat 1 - Strade Parco Cat 6 - AG06 sterro si considera 80% "(par.ug=2000.00") 8) 1648,16		RIPORTO							1′102′636,22
AG06 (Cat 6) PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA PE0001.000 DEI RILEVATI copreso lo scavo di coccioumento per una profonditi media di con 20. previo taglio degli alberi e dei ceguegli. estipazione ecppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitofa per il successivo rempiego, cestlusto il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego, compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità ei il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai groupi A1. A2-4, A2-5, A3, e il loro computamento fino a raggiungere le quote del terreno presistente con materiali provenienti digli scavi SPCat 1 - Strade Parco Cat 6 - AG06 (par.ug.=2252.5+3689.02) SOMMANO metri quadri SCAVO DI SBANCAMENTO in materie prescondi alcun, per l'appettura o l'ampliamento di sode stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trince, per gandonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicate stradali esistenti: compresso: la regolarizzazione delle scarpate e de ci cigli e gli oneri per disboscamento, taglio di alberi e e cespugli, estirpazione di corpati, rimozione di sispi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misso a pietro et tovanti di roccia di dimensioni fino a mº 0.50; escluso rocce dure et enere. SpCat 1 - Strade Parco Cat 6 - AG06 Setero si considera 80% *(par.ug.=2060.20* 8) 1648.16 1648.16 1648.16							7,00		
66 / 66 PP.0001.00 DEI RILEVATI copreso lo scavo di scoiciamento per una profondità media di ca 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitirofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego, compreso il compattamento dei fondo dello scavo con idonei material appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno presistente con materiali provenienti dagli scavi SPCat I - Strade Parco Cat 6 - AG06 (par.ug.=2252.5+3689.02) SOMMANO metri quadri 13/05/2022 SOMMANO metri quadri 13/05/2022 SOMMANO metri quadri 13/05/2022 SOMMANO metri quadri 13/05/2022 primpiamento di aced stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presido e per l'impianto dei fabbricati; essulus al demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rifivato delle materie di scavo eccedenti. Compreso il a regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per disbocamento, taglio di alberi e esspugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pière o trovanti di rocca di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. SpCat 1 - Strade Parco Cat 6 - AG06 Stero si considera 80% "(par.ug.=2060.20* 8,8) 1648,16 17648,16		SOMMANO cadauno					7,00	1′421,97	9′953,79
DEI RILEVATI copreso lo scavo di scoicamento per una profondità media di ca 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitirofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego compreso il compattamento del fondo dello scavo con idonei material appratenenti al gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del tereno pressistente con material provenienti dagli scavi SpCat 1 - Strade Parco Cat 6 - AG06 (par.ug.=2252_5+3689,02) SOMMANO metri quadri provenienti dagli scavi e presenza d'acqua, per l'appratura o l'apprilamento di aced stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presido e per l'impianto dei fabbricati; essulva al demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifuto delle materie di scavo ceccedenti. Compreso il e gio ori per disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estispazione di ceppaie, rimozione di siepli. In tereno sia sciolto che compatto, anche niso a pière o trovanti di rocca di dimensioni fino a mº 0.50; escluso rocce dure e tenere. SpCat 1 - Strade Parco Cat 6 - AG06 stero si considera 80% "(par.ug=2060.20* 8) 1648,16 17648,16		AG06 (Cat 6)							
SOMMANO metri quadri 5 941,52 3,00 17 824,5 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terneo sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. SpCat 1 - Strade Parco Cat 6 - AG06 sterro si considera 80% *(par.ug.=2060,20* 8,8) 1648,16	PF.0001.000 2.0006 13/05/2022	DEI RILEVATI copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego; compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali provenienti dagli scavi SpCat 1 - Strade Parco Cat 6 - AG06	5941 52				5'041 52		
PF.0001.000 di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rifuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. SpCat 1 - Strade Parco Cat 6 - AG06 sterro si considera 80% *(par.ug.=2060,20* ,8)			3941,32					3,00	17′824,56
	PF.0001.000 2.0001 13/05/2022	di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. SpCat 1 - Strade Parco Cat 6 - AG06 sterro si considera 80% *(par.ug.=2060,20*,8)		916,86	5,000	0,500			

Num.Ord.	DEGRONA GIONE DELL'AVIONI		DIME	NSIONI		0	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					3′481,88		1′130′414,57
	SOMMANO metri cubi					3′481,88	3,89	13′544,51
68 / 68 PF.0001.000 2.0002 13/05/2022	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq. SpCat 1 - Strade Parco Cat 6 - AG06 sterro si considera 20% *(par.ug.=2260,20*,2) cassonetto 20%	452,04 0,20	916,86	5,000	0,500	452,04 458,43 910,47	6,18	5'626,70
69 / 69 PF.0001.000 2.0007 13/05/2022 70 / 70 PF.0001.000 2.0009	FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km SpCat 1 - Strade Parco Cat 6 - AG06 rilevato si considera 10% * (par.ug.=2738,6*,1) SOMMANO metri cubi FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non	273,86				273,86	37,41	10 245,10
13/05/2022	superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle A RIPORTARE							1′159′830,88

Num.Ord.	DECICNATIONE DELLAVORI		DIME	N S I O N I		0	I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′159′830,88
	scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento SpCat 1 - Strade Parco Cat 6 - AG06					2738,60	2,29	6°271,39
71 / 71 PF.0001.000 2.0010 13/05/2022	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso l'innaffiamento o l'essiccamento del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l'umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento SpCat 1 - Strade Parco Cat 6 - AG06 rilevato					2738,60		
72 / 72 PF.0001.000 3.0002 13/05/2022	SOMMANO metri cubi STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con toutvenant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita AASHO modificata nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento SpCat 1 - Strade Parco Cat 6 - AG06					2738,60	1,05	2′875,53
73 / 73 PF.0001.000 2.0007 13/05/2022	Cat 6 - AG06 SOMMANO metri cubi FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km		918,86	5,000	0,400	1′837,72	41,89	76′982,09
	A RIPORTARE							1′245′959,89

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLAMODI		DIME	NSIONI		0	I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′245′959,89
	SpCat 1 - Strade Parco Cat 6 - AG06		918,86	5,000	0,100	459,43		
	SOMMANO metri cubi					459,43	37,41	17′187,28
74 / 74 PF.0001.000 2.0044 12/05/2022	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto SpCat 1 - Strade Parco Cat 6 - AG06 quantità rilevato					678,40	5.00	24420
	SOMMANO metri cubi					678,40	7,99	5′420,42
75 / 75 PF.0001.000 2.0011 13/05/2022	TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di scarpate di rilevati, compreso la fornitura della terra proveniente da scotico di strati colturali attivi interni e/o esterni al cantiere, priva di radici, erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci e simili, compreso inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la sistemazione superficiale e un leggero costipamento. Escluso il trasporto da cava. SpCat 1 - Strade Parco Cat 6 - AG06 rilevato incidenza pendenza 20% *(par.ug.=0,2*5941,52) aree varie	5941,52 1188,30 200,00			0,200 0,200 0,200	1′188,30 237,66 40,00 1′465,96	42,90	62′889,68
76 / 76 NP.02 07/09/2021	RISAGOMATURA O NUOVA REALIZZAZIONE DI CUNETTA IN TERRA. Prezzo per la risagomatura o nuova realizzazione di 1,00 m di cunetta in terra, in terreni di qualsiasi natura e consistenza; eseguito con idoneo escavatore; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il carico su automezzo ed il trasporto a deposito o a discarica. Compresi nel prezzo: tutti i materiali, mezzi d'opera e mano d'opera occorrenti per l'esecuzione del lavoro, il carico, trasporto, scarico e conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta; compreso e compensato altresì ogni altro onere e magistero anche non esplicitamente menzionato per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo gli elaborati grafici allegati e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Dimensioni cunetta: base inferiore cm 40, base superiore cm 80, altezza cm 60. SpCat 1 - Strade Parco Cat 6 - AG06							
	2	2,00	918,86			1′837,72		
	A RIPORTARE					1′837,72		1′331′457,2

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
BLINTO LITERBY 311	ilig. Maurizio Contu	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Kevo	30 di 83

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELL'AVODI		DIME	NSIONI		0	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1′837,72		1′331′457,27
	SOMMANO m					1′837,72	6,50	11′945,18
77 / 77 PF.0001.000 6.0015 07/09/2021	CAVALCAFOSSO per strade secondarie, della lunghezza media di m 4,00, realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del diametroo di cm 40, inglobato in un dado di calcestruzzo RcK 25, a sezione trapezia con dimensioni in larghezza di m 0,60 inferiormente e m 1,20 superiormente e altezza m 0,60, con sovrastante platea di calcestruzzo RcK 25 di dimensioni di m 4,00x3,00x0,20, completato con due cordoli di protezione aventi sezione di m 0,20x0,25; dato in opera escluso scavi e rinterri, ma comprese le carpenterie per ciascun cavalcafosso SpCat 1 - Strade Parco Cat 6 - AG06					6,00	1′421,97	8′531,82
78 / 78 PF.0001.000 2.0006 13/05/2022	AG07 (Cat 7) PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego; compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali provenienti dagli scavi SpCat 1 - Strade Parco							
79 / 79 PF.0001.000 2.0001 13/05/2022	SOMMANO metri quadri SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto					2′118,27	3,00	6′354,81
	A RIPORTARE							1′358′289,08

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
BLINTO LITERBY 311	ilig. Maurizio Contu	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Revo	31 di 83

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELL'AVODI	DIMENSIONI				Overtità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′358′289,08
	dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. SpCat 1 - Strade Parco Cat 7 - AG07 sterro si considera 80% *(par.ug.=854,73*,8) cassonetto 80% SOMMANO metri cubi	683,78 0,80	335,60	5,000	0,500	683,78 671,20 1′354,98	3,89	5′270,8′
80 / 80 PF.0001.000 2.0002 13/05/2022	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifuvato e il trasporto a rifuvato e il trasporto a rifuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq.							
	sterro si considera 20% *(par.ug.=854,73* ,2) cassonetto 20% SOMMANO metri cubi	170,95 0,20	335,60	5,000	0,500	170,95 167,80 338,75	6,18	2 1093,48
81 / 81 PF.0001.000 2.0007 13/05/2022	FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km SpCat 1 - Strade Parco							
	A RIPORTARE							1′365′653,43

TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI							
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′365′653,43
	Cat 7 - AG07 rilevato si considera 10% * (par.ug.=341,41*,1) SOMMANO metri cubi	34,14				34,14	37,41	1′277,18
82 / 82 PF.0001.000 2.0009 13/05/2022	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento SpCat 1 - Strade Parco Cat 7 - AG07					341.41		
	SOMMANO metri cubi					341,41	2,29	781,83
83 / 83 PF.0001.000 2.0010 13/05/2022	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso l'innaffiamento o l'essiccamento del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l'umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento SpCat 1 - Strade Parco Cat 7 - AG07							
	rilevato					341,41		
	SOMMANO metri cubi					341,41	1,05	358,48
84 / 84 PF.0001.000 3.0002 13/05/2022	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con toutvenant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita AASHO modificata nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq							

Num.Ord.	DEGICNAZIONE DELL'ANODI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′368′070,92
	ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento SpCat 1 - Strade Parco Cat 7 - AG07		335,60	5,000	0,400	671,20		
	SOMMANO metri cubi					671,20	41,89	28′116,57
85 / 85 PF.0001.000 2.0007 13/05/2022	FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km SpCat 1 - Strade Parco Cat 7 - AG07							
	Cat / - AGO/		335,60	5,000	0,100	167,80		
	SOMMANO metri cubi					167,80	37,41	6′277,40
86 / 86 PF.0001.000 2.0044 12/05/2022	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto SpCat 1 - Strade Parco Cat 7 - AG07 quantità residua					513,32		
	SOMMANO metri cubi					513,32	7,99	4′101,43
87 / 87 PF.0001.000 9.0013 20/05/2022	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. SpCat 1 - Strade Parco Cat 7 - AG07					513,32		
	SOMMANO tonnellate					513,32	12,65	6′493,50
88 / 88 PF.0001.000 2.0011 13/05/2022	TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di scarpate di rilevati, compreso la fornitura della terra proveniente da scotico di strati colturali attivi interni e/o esterni al cantiere, priva di radici, erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci e simili, compreso inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la sistemazione							
	A RIPORTARE							1′413′059,82

RIPORTO RIPORTO RIPORTO Superficiale e un leggero costipamento. Eccluso il trasporto da cava. Sp.Cat 1 - Strade Parco Cat 7 - AG07 allevato SOMMANO metri cubi REALIZZAZIONE DI CUNETTA IN REALIZZAZIONE	Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLA WORL		DIME	DIMENSIONI		0	I M	PORTI
superficiale e un leggero costipamento. Escluso il trasporto da cava. SpCat 1 - Strade Parco Cat 7 - AG07 101-102	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
Escluso il trasporto da cava. SpCat 1 - Strade Parco Cat 7 - AG07 Gel 1 - Strade Parco Cat 7 - AG07 10 - Stock Parco Cat 7 - AG07 2118,27 1218,27 1218,27 1218,27 1218,27 1218,27 123,45 120,00 SOMMANO metri cubi 2218,27 120,00 SOMMANO metri cubi SOMMANO metri cubi SOMMANO metri cubi SOMMANO metri cubi SOMMANO metri cubi SOMMANO metri cubi SOMMANO metri cubi SOMMANO metri cubi SOMMANO metri cubi SOMMANO metri cubi SOMMANO metri cubi SOMMANO metri cubi SOMMANO metri cubi SOMMANO metri cubi SOMMANO metri cubi SOMMANO metri cubi SOMMANO metri cubi SOMMANO metri cubi SOMMANO metri cubi SOMMANO metri cubi sollevaracino del materiale di scavo, il carico su automezo del il rasporto a deposito a deposito a descarica. Compresa nel prezzo: tutti i materiali, mezzi diopera e mano diopera occorrenti per l'escuzione del lavoro, il carico trasporto, scarico e conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta; compreso e compressato altresì ogni altro onere e magistero anche non esplicitamente mezionato per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo gli elaborati grafici allegai e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Dimensioni cunetta: base inferiore cm 40, base superiore cm 80, altezza cm 60. SpCat 1 - Strade Parco Cat 7 - AG07 CAVALCAFOSSO per strade secondarie, della lunghezza media di m 4,00, realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del direnterio di em 40, inglobato in un dado di calcestruzzo Rek 25 di dimensioni di materio di em 40, inglobato in un dado di calcestruzzo Rek 25 di dimensioni di materio di em 40, inglobato in un dado di calcestruzzo Rek 25 di dimensioni di materio di em 4,00, 300,300,300,300,300,300,300,300,300		RIPORTO							1′413′059,82
NP.02 REALEZAZIONE DI CUNETTA IN TERRA. Prezzo per la risagomatura o muova realizzazione di 1,00 m di cunetta in terra, in terreni di qualsiasi natura e consistenza; eseguito con idoneo escavatore; compreso lo spinamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il carico su automezzo ed il trasporto a deposito o a discarica. Compresa nel prezzo: tutti i materiali, mezzi d'opera e mano d'opera occorrenti per l'esecuzione del lavoro, il carico. trasporto, scarico e conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta; compreso e compensato altresì ogni altro onere e magistero anche non esplicitamente menzionato per drae il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo gli elaborati grafici allegati e le disposizioni imparitie dalla Direzione dei Lavori. Dimensioni cunetta: base inferiore cm 40, base superiore cm 80, altezza cm 60. SpCa1 1 - Strade Parco Cat 7 - AG07 2 2 2,00 335,60 671,20 6.50 4362; SOMMANO m SOMMANO m CAVALCAFOSSO per strade secondarie, escondo della lunghezza media di m 4,00, realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del diametro odi cm 40, finglobato in un dado di calcestruzzo ReX 25, a secione trapezia con dimensioni in larghezza di m 0,60 inferiormente e m 1,20 superiormente e altezza m 0,60, con sovrastante platea di calcestruzzo ReX 25 di dimensioni di m 4,00x3,00x.20, completato con due cordoli di protezione aventi sezione di m 0,20x0,25; dato in opera escluso scavi e rinterri, ma comprese le carpnetrie per ciascun cavalcafosso SpCat 1 - Strade Parco Cat 7 - AG07		Escluso il trasporto da cava. SpCat 1 - Strade Parco Cat 7 - AG07 rilevato incidenza pendenza 20% *(par.ug.=0,2* 2118,27) aree varie	423,65			0,200	84,73 40,00	42,90	23′525,50
CAVALCAFOSSO per strade secondarie, della lunghezza media di m 4,00, realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del diametroo di cm 40, inglobato in un dado di calcestruzzo RcK 25, a sezione trapezia con dimensioni in larghezza di m 0,60 inferiormente e m 1,20 superiormente e altezza m 0,60, con sovrastante platea di calcestruzzo RcK 25 di dimensioni di m 4,00x3,00x0,20, completato con due cordoli di protezione aventi sezione di m 0,20x0,25; dato in opera escluso scavi e rinterri, ma comprese le carpenterie per ciascun cavalcafosso SpCat 1 - Strade Parco Cat 7 - AG07	89 / 89 NP.02 07/09/2021	REALIZZAZIONE DI CUNETTA IN TERRA. Prezzo per la risagomatura o nuova realizzazione di 1,00 m di cunetta in terra, in terreni di qualsiasi natura e consistenza; eseguito con idoneo escavatore; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il carico su automezzo ed il trasporto a deposito o a discarica. Compresi nel prezzo: tutti i materiali, mezzi d'opera e mano d'opera occorrenti per l'esecuzione del lavoro, il carico, trasporto, scarico e conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta; compreso e compensato altresì ogni altro onere e magistero anche non esplicitamente menzionato per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo gli elaborati grafici allegati e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Dimensioni cunetta base inferiore em 40, base superiore cm 80, altezza cm 60. SpCat 1 - Strade Parco Cat 7 - AGO7	2,00	335,60			671,20		
	90 / 90 PF.0001.000 6.0015 07/09/2021	CAVALCAFOSSO per strade secondarie, della lunghezza media di m 4,00, realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del diametroo di cm 40, inglobato in un dado di calcestruzzo RcK 25, a sezione trapezia con dimensioni in larghezza di m 0,60 inferiormente e m 1,20 superiormente e altezza m 0,60, con sovrastante platea di calcestruzzo RcK 25 di dimensioni di m 4,00x3,00x0,20, completato con due cordoli di protezione aventi sezione di m 0,20x0,25; dato in opera escluso scavi e rinterri, ma comprese le carpenterie per ciascun cavalcafosso SpCat 1 - Strade Parco Cat 7 - AG07					1,00		4′362,80 1′421,97
A RIPORTARE 1'442'370,1		A DIDODTADE							1′442′370,09

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc. IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Rev 0	Pagina 35 di 83
		11-VESBEII-CLF-CIV-IN-03		33 UI 83

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Overtità	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′442′370,09
91 / 91 PF.0001.000 2.0006 13/05/2022	AG08 (Cat 8) PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego; compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali provenienti dagli							
02 / 02	scavi SpCat 1 - Strade Parco Cat 8 - AG08 SOMMANO metri quadri					2′857,18	3,00	8′571,54
92 / 92 PF.0001.000 2.0001 13/05/2022	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. SpCat 1 - Strade Parco Cat 8 - AG08 sterro si considera 80% *(par.ug.=645,24*,8) cassonetto 80%	516,19 0,80	391,30	5,000	0,500	516,19 782,60		
	SOMMANO metri cubi	,,	, 0	- ,	1,2 30	1′298,79	3,89	5′052,29
93 / 93 PF.0001.000 2.0002 13/05/2022	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo							
	A RIPORTARE							1′455′993,92

BENTU Energy Srl Ing. Maurizio Contu	N° Doc. IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Rev 0	Pagina 36 di 83	
--------------------------------------	------------------------------------	-------	--------------------	--

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′455′993,92
94 / 94 PF.0001.000 2.0007 13/05/2022	cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq. SpCat 1 - Strade Parco Cat 8 - AG08 sterro si considera 20% *(par.ug.=645,24*,2) cassonetto 20% SOMMANO metri cubi FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per	129,05 0,20	391,30	5,000	0,500	129,05 195,65 324,70	6,18	27006,65
	distanza della cava entro i 20 km SpCat 1 - Strade Parco Cat 8 - AG08 rilevato si considera 10% * (par.ug.=1139,11*,1) SOMMANO metri cubi	113,91				113,91	37,41	4′261,37
95 / 95 PF.0001.000 2.0009 13/05/2022	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento SpCat 1 - Strade Parco Cat 8 - AG08					1′139,11		
	SOMMANO metri cubi					1′139,11	2,29	2′608,56
	A RIPORTARE							1′464′870,50

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′464′870,50
96 / 96 PF.0001.000 2.0010 13/05/2022	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso l'innaffiamento o l'essiccamento del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l'umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento SpCat 1 - Strade Parco Cat 8 - AG08 rilevato					1′139,11		
	SOMMANO metri cubi					1′139,11	1,05	1′196,07
97 / 97 PF.0001.000 3.0002 13/05/2022	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con toutvenant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita AASHO modificata nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento SpCat 1 - Strade Parco Cat 8 - AG08							
	SOMMANO metri cubi		391,30	5,000	0,400	782,60 782,60	41,89	32.783,1
98 / 98 PF.0001.000 2.0007 13/05/2022	FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km SpCat 1 - Strade Parco Cat 8 - AG08		391,30	5,000	0,100	195,65		
	SOMMANO metri cubi					195,65	37,41	7′319,2′
	A RIPORTARE							1′506′168,9

Num.Ord.	DEGICNA ZIONE DELL'AMODI		DIME	NSIONI		0	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′506′168,9
99 / 99 PF.0001.000 2.0044 12/05/2022	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto SpCat 1 - Strade Parco Cat 8 - AG08 quantità rilevato					493,87	7,99	3*946,02
100 / 100 PF.0001.000 2.0011 13/05/2022	TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di scarpate di rilevati, compreso la fornitura della terra proveniente da scotico di strati colturali attivi interni e/o esterni al cantiere, priva di radici, erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci e simili, compreso inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la sistemazione superficiale e un leggero costipamento. Escluso il trasporto da cava. SpCat 1 - Strade Parco Cat 8 - AG08 rilevato incidenza pendenza 20% *(par.ug.=0,2* 2857,18) aree varie	2857,18 571,44 200,00			0,200 0,200 0,200	114,29		
	SOMMANO metri cubi					725,73	42,90	31′133,82
101 / 101 NP.02 07/09/2021	RISAGOMATURA O NUOVA REALIZZAZIONE DI CUNETTA IN TERRA. Prezzo per la risagomatura o nuova realizzazione di 1,00 m di cunetta in terra, in terreni di qualsiasi natura e consistenza; eseguito con idoneo escavatore; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il carico su automezzo ed il trasporto a deposito o a discarica. Compresi nel prezzo: tutti i materiali, mezzi d'opera e mano d'opera occorrenti per l'esecuzione del lavoro, il carico, trasporto, scarico e conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta; compreso e compensato altresì ogni altro onere e magistero anche non esplicitamente menzionato per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo gli elaborati grafici allegati e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Dimensioni cunetta: base inferiore cm 40, base superiore cm 80, altezza cm 60. SpCat 1 - Strade Parco							
	Cat 8 - AG08 2 SOMMANO m	2,00	391,30			782,60 782,60	6,50	5′086,90
102 / 102 PF.0001.000 6.0015	CAVALCAFOSSO per strade secondarie, della lunghezza media di m 4,00, realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del							
	A RIPORTARE							1′546′335,69

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
BLINTO LITERRY 311	ilig. Maurizio Contu	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Kevo	39 di 83

Num.Ord.	DEGIGNATIONE DELLAMON		DIME	NSIONI		0	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′546′335,69
07/09/2021	diametroo di cm 40, inglobato in un dado di calcestruzzo RcK 25, a sezione trapezia con dimensioni in larghezza di m 0,60 inferiormente e m 1,20 superiormente e altezza m 0,60, con sovrastante platea di calcestruzzo RcK 25 di dimensioni di m 4,00x3,00x0,20, completato con due cordoli di protezione aventi sezione di m 0,20x0,25; dato in opera escluso scavi e rinterri, ma comprese le carpenterie per ciascun cavalcafosso SpCat 1 - Strade Parco Cat 8 - AG08					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1′421,97	4′265,91
	Piazzole (SpCat 2) AG01 (Cat 1)							
103 / 103 PF.0001.000 2.0006 13/05/2022	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego; compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali provenienti dagli scavi SpCat 2 - Piazzole Cat 1 - AG01					5′643,54		
	SOMMANO metri quadri					5′643,54	3,00	16′930,62
104 / 104 PF.0001.000 2.0001 13/05/2022	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e							

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
DEITH & Energy Sir	ing. Maarizio corre	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	11000	40 di 83

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELL'AVODI		DIME	NSIONI		Overatità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′567′532,22
	gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. SpCat 2 - Piazzole Cat 1 - AG01 sterro si considera 80% *(par.ug.=3211,97*,8) piazzole temporanee ausiliarie	2569,58 3,00	16,00	12,000	1,500	2′569,58 864,00 3′433,58	3,89	13′356,63
105 / 105 PF.0001.000 2.0002 13/05/2022	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq. SpCat 2 - Piazzole Cat 1 - AG01							
	sterro si considera 20% *(par.ug.=3211,97*,2) SOMMANO metri cubi	642,39				642,39	6,18	3 969,97
106 / 106 PF.0001.000 2.0009 13/05/2022	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento SpCat 2 - Piazzole Cat 1 - AG01							

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
BLIVIO LIIEI BY SII	ing. Maurizio Cortu	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Nev 0	41 di 83

Num.Ord.	DEGICNATIONE DELLAMORY		DIME	N S I O N I		0	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′584′858,82
						1′499,24		
	SOMMANO metri cubi					1′499,24	2,29	3′433,26
107 / 107 PF.0001.000 2.0010 13/05/2022	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso l'innaffiamento o l'essiccamento del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l'umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento SpCat 2 - Piazzole Cat 1 - AG01					1′499,24 1′499,24	1,05	1′574,20
108 / 108 NP.02 03/09/2022	RISAGOMATURA O NUOVA REALIZZAZIONE DI CUNETTA IN TERRA. Prezzo per la risagomatura o nuova realizzazione di 1,00 m di cunetta in terra, in terreni di qualsiasi natura e consistenza; eseguito con idoneo escavatore; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il carico su automezzo ed il trasporto a deposito o a discarica. Compresi nel prezzo: tutti i materiali, mezzi d'opera e mano d'opera occorrenti per l'esecuzione del lavoro, il carico, trasporto, scarico e conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta; compreso e compensato altresì ogni altro onere e magistero anche non esplicitamente menzionato per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo gli elaborati grafici allegati e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Dimensioni cunetta: base inferiore cm 40, base superiore cm 80, altezza cm 60. SpCat 2 - Piazzole Cat 1 - AG01							
	(lung.=85+45) SOMMANO m	2,00	130,00			260,00	6,50	1′690,00
109 / 109 PF.0001.000 3.0002 13/05/2022	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con toutvenant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed							
	A RIPORTARE							1′591′556,28

Num.Ord.	DEGICNA ZIONE DELL'AMODI		DIME	NSIONI		0	I M l	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′591′556,2
	indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita AASHO modificata nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento SpCat 2 - Piazzole Cat 1 - AG01 piazzola piazzole temporanee ausiliarie	3,00	85,00 16,00	45,000 12,000	0,300 0,300	1′147,50 172,80		
110 / 110 PF.0001.000 2.0007 19/05/2022	FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km SpCat 2 - Piazzole Cat 1 - AG01					1′320,30	41,89	55′307,3
	piazzola piazzole temporanee ausiliarie SOMMANO metri cubi	3,00	85,00 16,00	45,000 12,000	0,100 0,100	382,50 57,60 440,10	37,41	16′464,1
111/111 PF.0001.000 2.0006 13/05/2022	AG02 (Cat 2) PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego; compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali provenienti dagli scavi SpCat 2 - Piazzole Cat 2 - AG02					5′471,89		
	SOMMANO metri quadri					5′471,89	3,00	16′415,6
	A RIPORTARE							1′679′743,4

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
beinto effergy 3ff	ilig. iviaulizio Colitu	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Revo	43 di 83

Num.Ord.	DEGIGNA ZIONE DELL'AVODI		DIME	NSIONI		;	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′679′743,46
112/112 PF.0001.000 2.0001 13/05/2022	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. SpCat 2 - Piazzole Cat 2 - AGO2 sterro si considera 80% *(par.ug.=1469,50*,8) piazzole temporanee ausiliarie	1175,60 3,00	16,00	12,000	1,500	1′175,60 864,00 2′039,60	3,89	7 934,04
113 / 113 PF.0001.000 2.0002 13/05/2022	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq. SpCat 2 - Piazzole Cat 2 - AGO2 sterro si considera 20% *(par.ug.=1469,50*,2)	293,90				293,90	6,18	1 816,30
	A RIPORTARE							1′689′493,80

BENTU Energy Srl Ing. Maurizio Contu N° Doc. IT-VesBen-CLP-Cl'	V-TR-05	Pagina 44 di 83
---	---------	--------------------

Num.Ord.	DEGICNATIONE DELLAMORI		DIME	NSIONI		0	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′689′493,80
114 / 114 PF.0001.000 2.0009 13/05/2022	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento SpCat 2 - Piazzole Cat 2 - AG02					1 829,99		
	SOMMANO metri cubi					1′829,99	2,29	4′190,68
115 / 115 PF.0001.000 2.0010 13/05/2022	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso l'innaffiamento o l'essiccamento del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l'umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento SpCat 2 - Piazzole Cat 2 - AG02					1 829,99		
116 / 116 NP.02 03/09/2022	RISAGOMATURA O NUOVA REALIZZAZIONE DI CUNETTA IN TERRA. Prezzo per la risagomatura o nuova realizzazione di 1,00 m di cunetta in terra, in terreni di qualsiasi natura e consistenza; eseguito con idoneo escavatore; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il carico su automezzo ed il trasporto a deposito o a discarica. Compresi nel prezzo: tutti i materiali, mezzi d'opera e mano d'opera occorrenti per l'esecuzione del lavoro, il carico, trasporto, scarico e conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta; compreso e compensato altresì ogni altro onere e magistero anche non esplicitamente menzionato per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo gli elaborati grafici allegati e le disposizioni impartite dalla Direzione dei					1 829,99	1,05	1 '921,49
	A RIPORTARE							1′695′605,97

117 / 117 ST PF.0001.000 dir	DESIGNAZIONE DEI LAVORI R I P O R T O avori. Dimensioni cunetta: base inferiore m 40, base superiore cm 80, altezza cm 60. gpCat 2 - Piazzole Cat 2 - AG02 lung.=85+45) SOMMANO m STRATO DI FONDAZIONE della nassicciata stradale, eseguito con tout- enant di cava, ovvero con idoneo misto di jume, avente granulometria assortita, imite di fluidita non maggiore di 25 ed ndice di plasticita nullo, incluso l'eventuale numidimento od essicamento per portarlo Ill'umidita ottima ed il costipamento fino a laggioungere almeno il 95% della massima ensita AASHO modificata nonche una ortanza espressa da un modulo di leformazione Md non inferiore a 80 N/mmq icavato dalle prove con piastra avente liametro di cm 30; valutato per ogni metro ubo misurato a spessore finito dopo il ostipamento picat 2 - Piazzole ciat 2 - AG02		lung.	larg.	H/peso	260,00 260,00	unitario	TOTALE 1'695'605,97
117 / 117 ST PF.0001.000 dir	avori. Dimensioni cunetta: base inferiore m 40, base superiore cm 80, altezza cm 60. spCat 2 - Piazzole Cat 2 - AG02 lung.=85+45) SOMMANO m STRATO DI FONDAZIONE della nassicciata stradale, eseguito con toutenant di cava, ovvero con idoneo misto di tume, avente granulometria assortita, limensione massima degli elementi mm 71, timite di fluidita non maggiore di 25 ed ndice di plasticita nullo, incluso l'eventuale numidimento od essicamento per portarlo Il'umidita ottima ed il costipamento fino a aggioungere almeno il 95% della massima lensita AASHO modificata nonche una tortanza espressa da un modulo di leformazione Md non inferiore a 80 N/mmq icavato dalle prove con piastra avente liametro di cm 30; valutato per ogni metro ubo misurato a spessore finito dopo il ostipamento spCat 2 - Piazzole Cat 2 - AG02						6,50	
117 / 117 ST PF.0001.000 dir	m 40, base superiore cm 80, altezza cm 60. pCat 2 - Piazzole 2at 2 - AG02 lung.=85+45) SOMMANO m STRATO DI FONDAZIONE della nassicciata stradale, eseguito con toutenant di cava, ovvero con idoneo misto di tume, avente granulometria assortita, limensione massima degli elementi mm 71, imite di fluidita non maggiore di 25 ed ndice di plasticita nullo, incluso l'eventuale numidimento od essicamento per portarlo Il'umidita ottima ed il costipamento fino a aggioungere almeno il 95% della massima densita AASHO modificata nonche una ortanza espressa da un modulo di leformazione Md non inferiore a 80 N/mmq icavato dalle prove con piastra avente liametro di cm 30; valutato per ogni metro ubo misurato a spessore finito dopo il ostipamento ipCat 2 - Piazzole Cat 2 - AG02						6,50	1 690,00
PF.0001.000 3.0002 13/05/2022 fiu dir lin inc int all rag deci por del ric dir ccul cos Sp Ca pi pi pi 2 118 / 118 PF.0001.000 2.0007 19/05/2022 o o da dis Sp Ca pi pi ccul cos Sp Ca pi ccul cos	nassicciata stradale, eseguito con tout- renant di cava, ovvero con idoneo misto di tume, avente granulometria assortita, limensione massima degli elementi mm 71, timite di fluidita non maggiore di 25 ed ndice di plasticita nullo, incluso l'eventuale numidimento od essicamento per portarlo ll'umidita ottima ed il costipamento fino a aggioungere almeno il 95% della massima lensita AASHO modificata nonche una tortanza espressa da un modulo di leformazione Md non inferiore a 80 N/mmq licavato dalle prove con piastra avente liametro di cm 30; valutato per ogni metro ubo misurato a spessore finito dopo il ostipamento pcat 2 - Piazzole Cat 2 - AG02							
PF.0001.000 di 2.0007 4, 19/05/2022 o da; val diss Sp Ca piz	iazzole temporanee ausiliarie	3,00	85,00 16,00	45,000 12,000	0,300 0,300	1′147,50 172,80		
PF.0001.000 di 2.0007 4, 19/05/2022 o da; val diss Sp Ca piz	SOMMANO metri cubi	,	10,00	12,000	0,300	1′320,30	41,89	55′307,37
pia	ic cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-5, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti agli scavi e da reimpiegare a rilevato; da alutare a metro cubo di rilevato finito Per listanza della cava entro i 20 km pCat 2 - Piazzole Cat 2 - AG02 iazzola iazzole temporanee ausiliarie SOMMANO metri cubi	3,00	85,00 16,00	45,000 12,000	0,100 0,100		37,41	16′464,14
	AG03 (Cat 3)							
PF.0001.000 DE 2.0006 scc 13/05/2022 cm	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI copreso lo scavo di coticamento per una profondità media di m 20, previo taglio degli alberi e dei espugli, estirpazione ceppaie, carico,							

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc. IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Rev 0	Pagina 46 di 83
BEINTO Effergy Sti	ing. Maurizio Contu	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Revu	46 di 83

del tec idd A2 fin pre Sc Sp Ca 120 / 120 SC PF.0001.000 di 2.0001 in 13/05/2022 l'a cas pia trii o d'a dei dei	DESIGNAZIONE DEI LAVORI R I P O R T O aggiungere la densità e il modulo di eformazione prescritti dalle norme coniche, il riempimento dello scavo con ionei materiali appartenenti ai gruppi A1, 12-4, A2-5, A3, e il loro compattamento no a raggiungere le quote del terreno reesistente con materiali provenienti dagli cavi pCat 2 - Piazzole cat 3 - AG03 SOMMANO metri quadri CAVO DI SBANCAMENTO in materie i qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche n presenza d'acqua, per l'apertura o ampliamento di sede stradale e relativo assonetto, per l'eventuale bonifica del iano di posa della fondazione stradale in incea, per gradonature, per opere di difesa di presidio e per l'impianto di opere l'arte; per l'apertura della sede di impianto ei fabbricati; esclusa la demolizione di nassicciate stradali esistenti; compreso il arico su automezzo ma escluso il trasporto rilevato e il trasporto a rifiuto delle naterie di scavo eccedenti. Compreso: la rigolarizzazione delle scarpate e dei cigli e li oneri per: disboscamento, taglio di alberi cespugli, estirpazione di ceppaie,	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	6′100,82		TOTALE 1769'067,48
del tec idd A2 fin pre Sc Sp Ca 120 / 120 SC PF.0001.000 di 2.0001 in 13/05/2022 l'a cas pia trii o d'a dei dei	regiungere la densità e il modulo di eformazione prescritti dalle norme ceniche, il riempimento dello scavo con lonei materiali appartenenti ai gruppi A1, 12-4, A2-5, A3, e il loro compattamento no a raggiungere le quote del terreno reesistente con materiali provenienti dagli cavi pCat 2 - Piazzole lat 3 - AG03 SOMMANO metri quadri CAVO DI SBANCAMENTO in materie i qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche n presenza d'acqua, per l'apertura o ampliamento di sede stradale e relativo assonetto, per l'eventuale bonifica del iano di posa della fondazione stradale in incea, per gradonature, per opere di difesa di presidio e per l'impianto di opere 'arte; per l'apertura della sede di impianto ei fabbricati; esclusa la demolizione di nassicciate stradali esistenti; compreso il arico su automezzo ma escluso il trasporto rilevato e il trasporto a rifituto delle naterie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e li oneri per: disboscamento, taglio di alberi							
del tec idd A2 fin pre Sc Sp Ca 120 / 120 SC PF.0001.000 di 2.0001 in 13/05/2022 l'a cas pia trii o d'a dei dei	eformazione prescritti dalle norme ceniche, il riempimento dello scavo con lonei materiali appartenenti ai gruppi A1, 2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento no a raggiungere le quote del terreno reesistente con materiali provenienti dagli cavi pCat 2 - Piazzole la 3 - AG03 SOMMANO metri quadri CAVO DI SBANCAMENTO in materie i qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche n presenza d'acqua, per l'apertura o ampliamento di sede stradale e relativo assonetto, per l'eventuale bonifica del inno di posa della fondazione stradale in incea, per gradonature, per opere di difesa di presidio e per l'impianto di opere l'arte; per l'apertura della sede di impianto ei fabbricati; esclusa la demolizione di nassicciate stradali esistenti; compreso il arico su automezzo ma escluso il trasporto rilevato e il trasporto a rifiuto delle naterie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e li oneri per: disboscamento, taglio di alberi							18′302,46
PF.0001.000 di in 13/05/2022 l'a cas pia cas dei dei ma cas a ma reggli e rin cor roc Sp Ca ste ,8)	i qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche n presenza d'acqua, per l'apertura o ampliamento di sede stradale e relativo assonetto, per l'eventuale bonifica del iano di posa della fondazione stradale in incea, per gradonature, per opere di difesa di presidio e per l'impianto di opere 'arte; per l'apertura della sede di impianto ei fabbricati; esclusa la demolizione di nassicciate stradali esistenti; compreso il arico su automezzo ma escluso il trasporto rilevato e il trasporto a rifiuto delle naterie di scavo eccedenti. Compreso: la egolarizzazione delle scarpate e dei cigli e li oneri per: disboscamento, taglio di alberi							
pıa	mozione di siepi. In terreno sia sciolto che ompatto, anche misto a pietre o trovanti di occia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso occe dure e tenere. pCat 2 - Piazzole at 3 - AG03 terro si considera 80% *(par.ug.=3365,43*)	2692,34 3,00	16,00	12,000	1,500	2 692,34 864,00		
PF.0001.000 di 2.0002 in 13/05/2022 l'a cas pia tri i o dei ma can a ma reg	SOMMANO metri cubi CAVO DI SBANCAMENTO in materie i qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche n presenza d'acqua, per l'apertura o ampliamento di sede stradale e relativo assonetto, per l'eventuale bonifica del iano di posa della fondazione stradale in incea, per gradonature, per opere di difesa di presidio e per l'impianto di opere 'arte; per l'apertura della sede di impianto ei fabbricati; esclusa la demolizione di nassicciate stradali esistenti; compreso il arico su automezzo ma escluso il trasporto rilevato e il trasporto a rifiuto delle naterie di scavo eccedenti. Compreso: la golarizzazione delle scarpate e dei cigli e li oneri per: disboscamento, taglio di alberi cespugli, estirpazione di ceppaie,					3′556,34	3,89	13 834,16

Num.Ord.	DECICNA ZIONE DELL'AVODI		DIME	NSIONI		0	I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′801′204,10
	rimozione di siepi, nonche' l'onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq. SpCat 2 - Piazzole Cat 3 - AG03 sterro si considera 20% *(par.ug.=3365,43*,2) SOMMANO metri cubi	673,09				673,09	6,18	4′159,7(
122 / 122 PF.0001.000 2.0009 13/05/2022	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento SpCat 2 - Piazzole Cat 3 - AG03					3 739,06		
123 / 123 PF.0001.000 2.0010 13/05/2022	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso l'innaffiamento o l'essiccamento del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l'umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento SpCat 2 - Piazzole					3 739,06	2,29	8′562,45
124 / 124 NP.02 03/09/2022	Cat 3 - AG03 SOMMANO metri cubi RISAGOMATURA O NUOVA REALIZZAZIONE DI CUNETTA IN TERRA. Prezzo per la risagomatura o nuova realizzazione di 1,00 m di cunetta in terra, in terreni di qualsiasi natura e					3739,06	1,05	3 926,01

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELL'AVORI		DIME	NSIONI		0	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′817′852,26
	consistenza; eseguito con idoneo escavatore; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il carico su automezzo ed il trasporto a deposito o a discarica. Compresi nel prezzo: tutti i materiali, mezzi d'opera e mano d'opera occorrenti per l'esecuzione del lavoro, il carico, trasporto, scarico e conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta; compreso e compensato altresì ogni altro onere e magistero anche non esplicitamente menzionato per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo gli elaborati grafici allegati e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Dimensioni cunetta: base inferiore cm 40, base superiore cm 80, altezza cm 60. SpCat 2 - Piazzole Cat 3 - AG03 (lung.=85+45)	2,00	130,00			260,00	6,50	1 690,00
125 / 125 PF.0001.000 3.0002 13/05/2022	STRATO DI FONDAZIONE della	3,00	85,00 16,00	45,000 12,000	0,300 0,300	1′147,50 172,80		
126 / 126 PF.0001.000 2.0007 19/05/2022	SOMMANO metri cubi FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km SpCat 2 - Piazzole Cat 3 - AG03 piazzola piazzole temporanee ausiliarie	3,00	85,00 16,00	45,000 12,000	0,100 0,100	1′320,30		55′307,37
	prazzole temporanee ausiliarie SOMMANO metri cubi	3,00	16,00	12,000	0,100	440,10	37,41	16′464,14
	A RIPORTARE					440,10	37,41	1′891′313,77

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
BLINTO LITERBY 311	ing. Maurizio Contu	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Kevo	49 di 83

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Overstità	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′891′313,77
127 / 127 PF.0001.000 2.0006 13/05/2022	AG04 (Cat 4) PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego; compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno pressistente con materiali provenienti dagli scavi SpCat 2 - Piazzole Cat 4 - AG04					6′484,45 6′484,45	3,00	19′453,35
128 / 128 PF.0001.000 2.0001 13/05/2022	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e espugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. SPCat 2 - Piazzole Cat 4 - AG04 sterro si considera 80% * (par.ug.=20088,76*,8) piazzole temporanee ausiliarie	16071,01 3,00	16,00	12,000	1,500	16 '071,01 864,00 16 '935,01	3,89	65′877,19
129 / 129 PF.0001.000 2.0002	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o							
	A RIPORTARE							1′976′644,31

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc. IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Rev 0	Pagina 50 di 83
		vesse est en 11 es		30 01 03

TARIFFA 13/05/2022	l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
13/05/2022	l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere							
13/05/2022	cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere							1′976′644,31
	d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq. SpCat 2 - Piazzole Cat 4 - AG04 sterro si considera 20% * (par.ug.=20088,76*,2)	4017,75				4′017,75		
	SOMMANO metri cubi	1017,75				4′017,75	6,18	24′829,70
130 / 130 PF.0001.000 2.0009 13/05/2022	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento SpCat 2 - Piazzole Cat 4 - AG04					1′866,30		
	SOMMANO metri cubi					1′866,30	2,29	4′273,83
131 / 131 PF.0001.000 2.0010 13/05/2022	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso l'innaffiamento o l'essiccamento del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l'umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l'allontanamento del materiale							

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
BLINTO LITERBY 311	ilig. iviaulizio Colitu	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Kev 0	51 di 83

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Overtità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′005′747,84
	pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento SpCat 2 - Piazzole Cat 4 - AG04					1′866,30 1′866,30	1,05	1′959,62
132 / 132 NP.02 03/09/2022	RISAGOMATURA O NUOVA REALIZZAZIONE DI CUNETTA IN TERRA. Prezzo per la risagomatura o nuova realizzazione di 1,00 m di cunetta in terra, in terreni di qualsiasi natura e consistenza; eseguito con idoneo escavatore; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il carico su automezzo ed il trasporto a deposito o a discarica. Compresi nel prezzo: tutti i materiali, mezzi d'opera e mano d'opera occorrenti per l'esecuzione del lavoro, il carico, trasporto, scarico e conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta; compreso e compensato altresì ogni altro onere e magistero anche non esplicitamente menzionato per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo gli elaborati grafici allegati e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Dimensioni cunetta: base inferiore cm 40, base superiore cm 80, altezza cm 60. SpCat 2 - Piazzole Cat 4 - AG04 (lung.=85+45)		130,00			260,00		
133 / 133 PF.0001.000 3.0002 13/05/2022	SOMMANO m STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con toutvenant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 edi ndice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita AASHO modificata nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento SpCat 2 - Piazzole Cat 4 - AG04 piazzola		85,00	45,000	0,300		6,50	1 690,00
	piazzole temporanee ausiliarie SOMMANO metri cubi	3,00	16,00	12,000	0,300	172,80	41,89	55′307,37
	A RIPORTARE							2′064′704,83

DENTIL Energy Cd Ing Mauricia Con	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
BENTU Energy Srl	ilig. Maurizio Contu	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Revo	52 di 83

RIPORTO RIPOROLIOUS RIPORTO RIPOROLIOUS RIPORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km SpCat 2 - Piazzole Cut 4 - AGO4 RIPORONITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km SpCat 2 - Piazzole Cut 4 - AGO4 RIPORDONI MANO metri cubi AGO5 (Cat 5) REPRARAZIONE DEL PIANO DI POSA PE-0001.000 RILEVATI copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego, compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempiento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere la quote del terreno preesistente con materiali provenienti dagli scavi SpCat 2 - Piazzole Cut 5 - AGO5	Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLAVORI		DIME	NSIONI		0	I M	PORTI
FORNITURA franco cantiere di tout venant per control di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione di materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finio Per distanza della cava entro i 20 km SpC a2 - Piazzola piazzole temporanea susiliarie SOMMANO metri cubi AG08 (Cat 5) SOMMANO metri cubi AG08 (Cat 5) SOMMANO metri cubi di concentrati provenienti dagli scavi cu di concentrati provenienti dagli scavi cuto al concentrati provenienti dagli scavi cuto di cario con processitante con materiali provenienti dagli scavi cuto materiali provenienti dagli scavi scavo con infone con raggiungere la densità e il medulo di deformazione prescriti dalle no nome tecniche, il riempimento dello scavo con infone materiali provenienti dagli scavi speciali successivo mino processitante con materiali provenienti dagli scavi speciali successivo mino processitante con materiali provenienti dagli scavi speciali da deformazione prescriti dalle no nome tecniche, il riempimento dello scavo con idone materiali apratenta il gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compatamento del fondo dello scavo con idone materiali apratenta il gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compatamento del fondo dello scavo con idone materiali apratenta il gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compatamento del fondo dello scavo con idone materiali provenienti dagli scavi speciali dalle di qualita di qualita si di qualita si in dendi delle materie di scavo eccedenti. Compresco la regularizzazione del ceptario e cepupiti, estipazione di cepta, e di cepta, e di cipi e gli onei per disboscamento, taglio di pere e cepupiti, estipazione di cepta, e di cepta, e di cepta, e di cipi e gli	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
DERIOLOGO di cava appartenente ai gruppi AL A3, A2-2 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2		RIPORTO							2′064′704,83
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di mo 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escisso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego, compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempiento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere la quote del terreno preesistente con materiali provenienti dagli scavi SpCat 2 - Piazzole Cat 5 - AG05 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trinca, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arre, per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradale eisstenti; compreso il carico su autonezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estipiazione di ceriore, sultamento, settipazione di ceppaie,	PF.0001.000 2.0007	di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km SpCat 2 - Piazzole Cat 4 - AG04 piazzola piazzole temporanee ausiliarie	3,00	,			57,60		16′464,14
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno pressistente con materiali provenienti dagli scavi SpCat 2 - Piazzole Cat 5 - AG05 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto di ergolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie,	PF.0001.000 2.0006	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego,							
SOMMANO metri quadri SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie,		non idonee al reimpiego; compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali provenienti dagli scavi SpCat 2 - Piazzole							
136/136 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie PF.0001.000 di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche 2.0001 in presenza d'acqua, per l'apertura o 13/05/2022 l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie,		SOMMANO metri quadri							17′151,51
	PF.0001.000 2.0001	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie,							

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
beivio energy 311	ing. Maurizio Conta	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Nev 0	53 di 83

Num.Ord.	DEGIGNAZIONE DELL'AVORI		DIME	NSIONI		0 (3)	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′098′320,48
	compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. SpCat 2 - Piazzole Cat 5 - AG05 sterro si considera 80% *(par.ug.=1782,17*,8) piazzole temporanee ausiliarie SOMMANO metri cubi	1425,74 3,00	16,00	12,000	1,500	1'425,74 864,00 2'289,74	3,89	8 907,09
137 / 137 PF.0001.000 2.0002 13/05/2022	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq. SpCat 2 - Piazzole Cat 5 - AG05 sterro si considera 20% *(par.ug.=1782,17*							
	,2) SOMMANO metri cubi	356,43				356,43 356,43	6,18	2′202,74
138 / 138 PF.0001.000 2.0009 13/05/2022	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento SpCat 2 - Piazzole Cat 5 - AG05					3 090,28		
	SOMMANO metri cubi					3 7090,28	2,29	7′076,74
	A RIPORTARE							2′116′507,05

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc. IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Rev 0	Pagina 54 di 83
BLINTO LITERBY SIT	ilig. iviaulizio Colitu	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Nev 0	54 di 83

Num.Ord.	DECICNATIONE DELLAMORI		DIME	NSIONI		0	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′116′507,0:
139 / 139 PF.0001.000 2.0010 13/05/2022	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso l'innaffiamento o l'essiccamento del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l'umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento SpCat 2 - Piazzole Cat 5 - AG05					3 7090,28	1.05	3°244,79
140 / 140 NP.02 03/09/2022	RISAGOMATURA O NUOVA REALIZZAZIONE DI CUNETTA IN TERRA. Prezzo per la risagomatura o nuova realizzazione di 1,00 m di cunetta in terra, in terreni di qualsiasi natura e consistenza; eseguito con idoneo escavatore; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il carico su automezzo ed il trasporto a deposito o a discarica. Compresi nel prezzo: tutti i materiali, mezzi d'opera e mano d'opera occorrenti per l'esecuzione del lavoro, il carico, trasporto, scarico e conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta; compreso e compensato altresì ogni altro onere e magistero anche non esplicitamente menzionato per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo gli elaborati grafici allegati e le disposizioni imparitte dalla Direzione dei Lavori. Dimensioni cunetta: base inferiore cm 40, base superiore cm 80, altezza cm 60. SpCat 2 - Piazzole Cat 5 - AG05 (lung.=85+45)	2,00	130,00			260,00		
141 / 141 PF.0001.000 3.0002 13/05/2022	SOMMANO m STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con toutvenant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento fino a					260,00	6,50	1′690,00
	A RIPORTARE							2′121′441,8

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		0	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI ENVORT	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′121′441,84
	raggioungere almeno il 95% della massima densita AASHO modificata nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento SpCat 2 - Piazzole Cat 5 - AG05 piazzola piazzole temporanee ausiliarie SOMMANO metri cubi	3,00	85,00 16,00	45,000 12,000	0,300 0,300		41,89	55′307,3′
142 / 142 PF.0001.000 2.0007 19/05/2022	FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km SpCat 2 - Piazzole Cat 5 - AG05 piazzola piazzole temporanee ausiliarie	3,00	85,00 16,00	45,000 12,000	0,100 0,100		37,41	16′464,1·
143 / 143 PF.0001.000 2.0006	AG06 (Cat 6) PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di							
13/05/2022	cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego; compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali provenienti dagli scavi							
	SpCat 2 - Piazzole Cat 6 - AG06 SOMMANO metri quadri					5′599,62 5′599,62	3,00	16798,86
144 / 144 PF.0001.000 2.0001	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o							
	A RIPORTARE							2′210′012,2

BENTU Energy Srl Ing. Maurizio Contu	N° Doc. IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Rev 0	Pagina 56 di 83
--------------------------------------	------------------------------------	-------	--------------------

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Overtità	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′210′012,2
13/05/2022 145 / 145 PF.0001.000 2.0002 13/05/2022	l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifitto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. SpCat 2 - Piazzole Cat 6 - AG06 sterro si considera 80% *(par.ug.=2385,74*,8) piazzole temporanee ausiliarie SOMMANO metri cubi SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di resporto a rifuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq. SpCat 2 - Piazzole	1908,59	16,00	12,000	1,500	1 '908,59 864,00 2 '772,59	3,89	10785,38
	Cat 6 - AG06 sterro si considera 20% *(par.ug.=2385,74* ,2) SOMMANO metri cubi	477,15				477,15	6,18	2′948,7
146 / 146 PF.0001.000 2.0009	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non							
	A RIPORTARE							2′223′746,38

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
BLIVIO LIIEI gy 311	ilig. Maurizio Contu	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Revo	57 di 83

Num.Ord.	DECICNATIONE DELLAMORI		DIME	NSIONI		0	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′223′746,38
13/05/2022	superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento SpCat 2 - Piazzole Cat 6 - AG06					2 '225,06		
	SOMMANO metri cubi					2′225,06	2,29	5′095,39
147 / 147 PF.0001.000 2.0010 13/05/2022	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso l'innaffiamento o l'essiccamento del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l'umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento SpCat 2 - Piazzole Cat 6 - AG06					2′225,06		
	SOMMANO metri cubi					2′225,06	1,05	2′336,31
148 / 148 NP.02 03/09/2022	RISAGOMATURA O NUOVA REALIZZAZIONE DI CUNETTA IN TERRA. Prezzo per la risagomatura o nuova realizzazione di 1,00 m di cunetta in terra, in terreni di qualsiasi natura e consistenza; eseguito con idoneo escavatore; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il carico su automezzo ed il trasporto a deposito o a discarica. Compresi nel prezzo: tutti i materiali, mezzi d'opera e mano d'opera occorrenti per l'esecuzione del lavoro, il carico, trasporto, scarico e conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta; compreso e compensato altresì ogni altro onere e magistero anche non esplicitamente menzionato per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo gli elaborati grafici allegati e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Dimensioni cunetta: base inferiore cm 40, base superiore cm 80, altezza cm 60. SpCat 2 - Piazzole							
	A RIPORTARE							2′231′178,08

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
BLIVIO LIIEI gy 311	ilig. Maurizio Contu	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Revo	58 di 83

RIPORTO AG06 AG0		lung.	larg.	H/peso	260,00 260,00	unitario	TOTALE 2°231'178,08 1'690,00
SOMMANO m ATO DI FONDAZIONE della icciata stradale, eseguito con toutat di cava, ovvero con idoneo misto di c, avente granulometria assortita, nsione massima degli elementi mm 71, e di fluidita non maggiore di 25 ed e di plasticita nullo, incluso l'eventuale idimento od essicamento per portarlo nidita ottima ed il costipamento fino a oungere almeno il 95% della massima ta AASHO modificata nonche una nza espressa da un modulo di mazione Md non inferiore a 80 N/mmq ato dalle prove con piastra avente etro di cm 30; valutato per ogni metro misurato a spessore finito dopo il		130,00				6,50	
SOMMANO m ATO DI FONDAZIONE della icciata stradale, eseguito con toutat di cava, ovvero con idoneo misto di cava, avente granulometria assortita, nsione massima degli elementi mm 71, et di fluidita non maggiore di 25 ed et di plasticita nullo, incluso l'eventuale idimento od essicamento per portarlo midita ottima ed il costipamento fino a oungere almeno il 95% della massima ta AASHO modificata nonche una nza espressa da un modulo di mazione Md non inferiore a 80 N/mmq ato dalle prove con piastra avente etro di cm 30; valutato per ogni metro misurato a spessore finito dopo il		130,00				6,50	1′690,00
ATO DI FONDAZIONE della icciata stradale, eseguito con toutat di cava, ovvero con idoneo misto di c, avente granulometria assortita, nsione massima degli elementi mm 71, e di fluidita non maggiore di 25 ed e di plasticita nullo, incluso l'eventuale idimento od essicamento per portarlo midita ottima ed il costipamento fino a oungere almeno il 95% della massima ta AASHO modificata nonche una nza espressa da un modulo di mazione Md non inferiore a 80 N/mmq ato dalle prove con piastra avente etro di cm 30; valutato per ogni metro misurato a spessore finito dopo il					260,00	6,50	1′690,00
icciata stradale, eseguito con tout- nt di cava, ovvero con idoneo misto di c, avente granulometria assortita, sione massima degli elementi mm 71, e di fluidita non maggiore di 25 ed e di plasticita nullo, incluso l'eventuale idimento od essicamento per portarlo nidita ottima ed il costipamento fino a oungere almeno il 95% della massima ta AASHO modificata nonche una nza espressa da un modulo di mazione Md non inferiore a 80 N/mmq ato dalle prove con piastra avente etro di cm 30; valutato per ogni metro misurato a spessore finito dopo il							
pamento t 2 - Piazzole - AG06 ola		85,00	45,000	0,300			
ole temporanee ausiliarie	3,00	16,00	12,000	0,300	172,80		
SOMMANO metri cubi					1′320,30	41,89	55′307,37
NITURA franco cantiere di tout venant va appartenente ai gruppi A1, A3, A2- 1-5, idoneo per la formazione di rilevati correzione dei materiali provenienti scavi e da reimpiegare a rilevato; da are a metro cubo di rilevato finito Per nza della cava entro i 20 km t 2 - Piazzole 1 - AG06 ola ole temporanee ausiliarie SOMMANO metri cubi	3,00	85,00 16,00	45,000 12,000	0,100 0,100		37,41	16′464,14
AG07 (Cat 7)							
PARAZIONE DEL PIANO DI POSA RILEVATI copreso lo scavo di camento per una profondità media di 20, previo taglio degli alberi e dei ggli, estirpazione ceppaie, carico, orto e scarico a deposito in zona ofa per il successivo reimpiego so il trasporto a discarica delle materie idonee al reimpiego compreso il							
Ri 20, igli orto rofa so i	RAZIONE DEL PIANO DI POSA ILEVATI copreso lo scavo di tento per una profondità media di previo taglio degli alberi e dei , estirpazione ceppaie, carico, o e scarico a deposito in zona per il successivo reimpiego, il trasporto a discarica delle materie onee al reimpiego; compreso il amento del fondo dello scavo fino a gere la densità e il modulo di zione prescritti dalle norme	RAZIONE DEL PIANO DI POSA ILEVATI copreso lo scavo di nento per una profondità media di previo taglio degli alberi e dei , estirpazione ceppaie, carico, o e scarico a deposito in zona per il successivo reimpiego, il trasporto a discarica delle materie onee al reimpiego; compreso il amento del fondo dello scavo fino a gere la densità e il modulo di zione prescritti dalle norme , il riempimento dello scavo con	RAZIONE DEL PIANO DI POSA ILEVATI copreso lo scavo di tento per una profondità media di previo taglio degli alberi e dei , estirpazione ceppaie, carico, o e scarico a deposito in zona per il successivo reimpiego, il trasporto a discarica delle materie onee al reimpiego; compreso il amento del fondo dello scavo fino a tere la densità e il modulo di zione prescritti dalle norme , il riempimento dello scavo con	RAZIONE DEL PIANO DI POSA ILEVATI copreso lo scavo di tento per una profondità media di previo taglio degli alberi e dei , estirpazione ceppaie, carico, o e scarico a deposito in zona , per il successivo reimpiego, il trasporto a discarica delle materie onee al reimpiego; compreso il amento del fondo dello scavo fino a tere la densità e il modulo di zione prescritti dalle norme , il riempimento dello scavo con	RAZIONE DEL PIANO DI POSA ILEVATI copreso lo scavo di tento per una profondità media di previo taglio degli alberi e dei , estirpazione ceppaie, carico, o e scarico a deposito in zona a per il successivo reimpiego, il trasporto a discarica delle materie once al reimpiego; compreso il amento del fondo dello scavo fino a tere la densità e il modulo di zione prescritti dalle norme , il riempimento dello scavo con	RAZIONE DEL PIANO DI POSA ILEVATI copreso lo scavo di tento per una profondità media di previo taglio degli alberi e dei , estirpazione ceppaie, carico, o e scarico a deposito in zona , per il successivo reimpiego, il trasporto a discarica delle materie onee al reimpiego; compreso il amento del fondo dello scavo fino a tere la densità e il modulo di zione prescritti dalle norme , il riempimento dello scavo con	RAZIONE DEL PIANO DI POSA ILEVATI copreso lo scavo di tento per una profondità media di previo taglio degli alberi e dei , estirpazione ceppaie, carico, o e scarico a deposito in zona per il successivo reimpiego, il trasporto a discarica delle materie onee al reimpiego; compreso il amento del fondo dello scavo fino a gere la densità e il modulo di zione prescritti dalle norme

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
-,	-	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05		59 di 83

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Overstità	I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′304′639,59
	idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali provenienti dagli scavi SpCat 2 - Piazzole Cat 7 - AG07					5′435,94		
	SOMMANO metri quadri					5′435,94	3,00	16′307,82
152 / 152 PF.0001.000 2.0001 13/05/2022	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli egli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. SpCat 2 - Piazzole Cat 7 - AG07 sterro si considera 80% *(par.ug.=3377,34*,8) piazzole temporanee ausiliarie	2701,87 3,00	16,00	12,000	1,500	2.701,87 864,00		
153 / 153 PF.0001.000 2.0002 13/05/2022	SOMMANO metri cubi SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea					3′565,87	3,89	13°871,2:
	1					1		

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc. IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Rev 0	Pagina 60 di 83
		11-vesBen-CLP-CIV-1R-05		60 01 83

Num.Ord.	DEGICNATIONE DELLAMON			IMPORTI				
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′334′818,64
	ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq. SpCat 2 - Piazzole Cat 7 - AG07 sterro si considera 20% *(par.ug.=3377,34*,2) SOMMANO metri cubi	675,47				675,47	6.18	4′174,4(
154 / 154 PF.0001.000 2.0009 13/05/2022	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine,							
	le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento SpCat 2 - Piazzole Cat 7 - AG07 SOMMANO metri cubi					2′638,24	2,29	6′041,5′
155 / 155 PF.0001.000 2.0010 13/05/2022	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso l'innaffiamento o l'essiccamento del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l'umidità ottimale, compreso anche la							
156 / 156 NP.02 03/09/2022	ripresa e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento SpCat 2 - Piazzole Cat 7 - AG07 SOMMANO metri cubi RISAGOMATURA O NUOVA REALIZZAZIONE DI CUNETTA IN TERRA. Prezzo per la risagomatura o nuova realizzazione di 1.00 m di cunetta in					2'638,24	1,05	2'770,1:
	terra, in terreni di qualsiasi natura e consistenza; eseguito con idoneo escavatore; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il							2′347′804,7

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
BLIVIO LIIEI gy 311	ilig. Maurizio Coritu	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Revo	61 di 83

Num.Ord.	DEGICAL GIONE DELL'AMORI		DIME	NSIONI		0	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′347′804,76
157 / 157 PF.0001.000 3.0002 13/05/2022	carico su automezzo ed il trasporto a deposito o a discarica. Compresi nel prezzo: tutti i materiali, mezzi d'opera e mano d'opera occorrenti per l'esecuzione del lavoro, il carico, trasporto, scarico e conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta; compreso e compensato altresì ogni altro onere e magistero anche non esplicitamente menzionato per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo gli elaborati grafici allegati e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Dimensioni cunetta: base inferiore cm 40, base superiore cm 80, altezza cm 60. SpCat 2 - Piazzole Cat 7 - AG07 (lung.=85+45) SOMMANO m STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con toutvenant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo	2,00	130,00			260,00	6,50	1 690,00
158 / 158 PF.0001.000 2.0007 19/05/2022	inumidimento od essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita AASHO modificata nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento SpCat 2 - Piazzole Cat 7 - AG07 piazzole Cat 7 - AG07 piazzole temporanee ausiliarie SOMMANO metri cubi FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da	3,00	85,00 16,00	45,000 12,000	0,300 0,300	1′147,50 172,80 1′320,30	41,89	55′307,37
	valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km SpCat 2 - Piazzole Cat 7 - AG07 piazzola piazzole temporanee ausiliarie SOMMANO metri cubi	3,00	85,00 16,00	45,000 12,000	0,100 0,100	382,50 57,60 440,10	37,41	16′464,14 2′421′266,27

BENTU Energy Srl Ing.	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
beivio energy 311	ing. Maurizio Conta	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Nev 0	62 di 83

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLAVORI		DIMENSIONI			Quantità	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′421′266,27
	AG08 (Cat 8)							
159 / 159 PF.0001.000 2.0006 13/05/2022	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego; compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali provenienti dagli scavi SpCat 2 - Piazzole Cat 8 - AG08					5′683,54 5′683,54	3,00	17′050,62
160 / 160 PF.0001.000 2.0001 13/05/2022	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere.							
161 / 161 PF.0001.000 2.0002 13/05/2022	SpCat 2 - Piazzole Cat 8 - AG08 sterro si considera 80% *(par.ug.=9384,47*,8) piazzole temporanee ausiliarie SOMMANO metri cubi SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del	7507,58 3,00	16,00	12,000	1,500	7′507,58 864,00 8′371,58	3,89	32′565,45
	A RIPORTARE							2′470′882,34

BENTU Energy Srl In	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
BLINTO LITERRY 311	ilig. Maurizio Coritu	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Revo	63 di 83

Num.Ord.	DESIGNA ZIONE DELL'AVODI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′470′882,34
	piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq. SpCat 2 - Piazzole Cat 8 - AG08 sterro si considera 20% *(par.ug.=9384,47*,2)	1876,89				1′876,89	6,18	11′599,18
162/162 PF.0001.000 2.0009 13/05/2022	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento SpCat 2 - Piazzole Cat 8 - AG08					344,06	2,29	787,90
163 / 163 PF.0001.000 2.0010 13/05/2022	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso l'innaffiamento o l'essiccamento del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l'umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento							2'483'269,42

BENTU Energy Srl Ing. M	Maurizio Contu	N° Doc. IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Rev 0	Pagina 64 di 83	
-------------------------	----------------	------------------------------------	-------	--------------------	--

Num.Ord.	DECICNATIONE DELLAMORA		DIME	NSIONI		Omeratia	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′483′269,42
	SpCat 2 - Piazzole Cat 8 - AG08					344,06		
	SOMMANO metri cubi					344,06	1,05	361,26
164 / 164 NP.02 03/09/2022	RISAGOMATURA O NUOVA REALIZZAZIONE DI CUNETTA IN TERRA. Prezzo per la risagomatura o nuova realizzazione di 1,00 m di cunetta in terra, in terreni di qualsiasi natura e consistenza; eseguito con idoneo escavatore; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il carico su automezzo ed il trasporto a deposito o a discarica. Compresi nel prezzo: tutti i materiali, mezzi d'opera e mano d'opera occorrenti per l'esecuzione del lavoro, il carico, trasporto, scarico e conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta; compreso e compensato altresì ogni altro onere e magistero anche non esplicitamente menzionato per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo gli elaborati grafici allegati e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Dimensioni cunetta: base inferiore cm 40, base superiore cm 80, altezza cm 60. SpCat 2 - Piazzole Cat 8 - AG08 (lung.=85+45)		130,00			260,00		
3.0002 13/05/2022	SOMMANO m STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con toutvenant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita AASHO modificata nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento SpCat 2 - Piazzole Cat 8 - AG08 piazzola piazzole temporanee ausiliarie		85,00 16,00	45,000 12,000	0,300 0,300	1′147,50 172,80 1′320,30	6,50 41,89	1′690,00
166 / 166	FORNITURA franco cantiere di tout venant							
1007 100	2 374 17 174 Hailes candide di tout vellant							

Num.Ord.	DEGLOVA GLOVE DELLA VIONI		DIME	NSIONI		0	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′540′628,05
PF.0001.000 2.0007 19/05/2022	di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km SpCat 2 - Piazzole Cat 8 - AG08 piazzola piazzole temporanee ausiliarie SOMMANO metri cubi	3,00	85,00 16,00	45,000 12,000	0,100 0,100		37,41	16′464,14
	Fondazioni (SpCat 3)							
167 / 167 PF.0001.000 2.0012 07/09/2021	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo SpCat 3 - Fondazioni per n. 8 AG - Scavo circolare con diametro medio m 30 e altezza media m 3.50 * (par.ug.=8*3,14*(15^2))	5652,00			3,500	19 782,00		
	SOMMANO metri cubi					19 782,00	5,30	104′844,60
168 / 168 PF.0001.000 2.0016 07/09/2021	SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A LARGA SEZIONE per ogni metro o frazione di metro di maggior profondità oltre i primi 2 metri dal piano campagna o dal piano di sbancamento in terreni sciolti escluso la roccia tenera e la roccia dura da mine SpCat 3 - Fondazioni per n. 8 AG - Scavo circolare con diametro medio m 30 e altezza media m 3.50 * (par.ug.=8*3,14*(15^2))	5652,00			1,500	8′478,00		
	SOMMANO metri cubi					8′478,00	0,53	4′493,34
169 / 169 PF.0004.000 1.0004 07/09/2021	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione							
	A RIPORTARE							2′666′430,1

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′666′430,13
	massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con resistenza caratteristica RCK pari a 20 N/mm² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP SpCat 3 - Fondazioni per n. 8 AG - fondazione a base circolare con diametro m 25 *(par.ug.=8*3,14* (12,5^2))	3925,00			0,200	785,00		
	SOMMANO metri cubi					785,00	197,69	155′186,65
170 / 170 PF.0008.000 1.0001 07/09/2021	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto SpCat 3 - Fondazioni per n. 8 AG - fondazione a base circolare con diametro m 25 *(par.ug.=8*3,14*25)	628,00			0,500	314,00		
	SOMM ANO metri quadri					314,00	29,13	9′146,82
171 / 171 PF.0004.000 1.0031 07/09/2021	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 45 N/mm² e classe di esposizione XF1-XF2-XF3 norma UNI EN 206-1. SpCat 3 - Fondazioni per n. 8 AG - fondazioni per n. 8 AG - fondazione forma troncoconica con base inferiore diametro m 25 e diametro superiore m 6 parte inferiore forma conica - diametro m 25 - altezza m 0.5 *(par.ug.=8*3,14*(12,5^2)) parte superiore forma troncoconica - diametro inferiore m 25 - diametro superiore m 6 - altezza m 2.5 *(par.ug.=8*530)	3925,00 4240,00			0,500	1 962,50		
	A RIPORTARE					6′202,50		2′830′763,60

Num.Ord.	DEGICINATIONE DELL'ANODI		DIME	NSIONI		0	I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					6′202,50		2′830′763,60
	SOMMANO metri cubi					6′202,50	260,67	1′616′805,68
172 / 172 PF.0004.000 1.0043 07/09/2021	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei geti con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; per ogni m³ di calcestruzzo gettato in opera a profondità inferiore a m 3,00, dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche SpCat 3 - Fondazioni					6′202,50		
	SOMMANO metri cubi					6′202,50	13,94	86′462,85
173 / 173 PF.0008.000 2.0003 17/05/2022	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450C, controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI, muri di sostegno, impalcati, vasche, con impiego di barre FI 16 e oltre SpCat 3 - Fondazioni	6202.50			130,000	806'325,00		
		0202,30			130,000	800 323,00		
174 / 174 NP.06 23/01/2013	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC diam 200 all'interno delle fondazioni per l'entra ed esci dei cavi di potenza. (vedi capitolato tecnico di appalto)					806 325,00	1,87	1′507′827,75
	SpCat 3 - Fondazioni					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	500,00	4 7000,000
175 / 175 NP.08 23/01/2013	Scarico dei conci in arrivo cantiere e deposito in area messa a disposizione e successivo carico, trasporto e scarico dei conci di fondazione a piè fondazione. SpCat 3 - Fondazioni SOMMANO cadauno					8,00	500,00	4′000,00
176 / 176 NP.08	Scarico dei conci in arrivo cantiere e deposito in area messa a disposizione e							
	A RIPORTARE							6′049′859,88

Num.Ord.	DECICNA ZIONE DELL'AVODI		DIME	NSIONI		0	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							6′049′859,88
23/01/2013	successivo carico, trasporto e scarico dei conci di fondazione a piè fondazione. SpCat 3 - Fondazioni					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	500,00	4′000,00
177 / 177 NP.07 23/01/2013	Montaggio ed installazione dei conci di fondazione torre forniti dal produttore delle turbine all'interno delle fondazioni in c.a. (vedi lista controlli qualità su capitolato tecnico) SpCat 3 - Fondazioni					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	4′000,00	32′000,00
178 / 178 NP.09 23/01/2013	Fornitura e posa in opera della rete di terra per ogni struttura di fondazione torri, incluse le prove di continuità della maglia installata e le prove di passo e contatto per almeno 6 fondazioni. E' inclusa la posa della barra equipontenziale all'interno della torre SpCat 3 - Fondazioni					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	3′500,00	28′000,00
179 / 179 PF.0001.000 2.0038 07/09/2021	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cemita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere SpCat 3 - Fondazioni					10.792.00		
	a dedurre volume plinto					19 782,00 -6 202,48		
	Sommano positivi metri cubi Sommano negativi metri cubi					19 782,00 -6 202,48		
	SOMMANO metri cubi					13′579,52	5,89	79′983,37
180 / 180 PF.0001.000 2.0044 12/05/2022	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto SpCat 3 - Fondazioni					10/702 00		
	a dedurre interro					19 782,00 -12 646,16		
	Sommano positivi metri cubi					19 782,00		
	A RIPORTARE					7′135,84		6′193′843,25

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLAVORI		DIME	NSIONI		0	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					7′135,84		6′193′843,25
	Sommano negativi metri cubi					-12′646,16		
	SOMMANO metri cubi					7′135,84	7,99	57′015,36
181 / 181 PF.0001.000 3.0002 07/09/2021	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con toutvenant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita AASHO modificata nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento							
	SpCat 3 - Fondazioni	5350.00			0,400	2′140,00		
	SOMMANO metri cubi	2220,00			0,100	2′140,00	41,89	89′644,60
	SOMMANO mem cubi					2 140,00	41,89	89 044,00
182 / 182 NP.04 07/09/2021	Formazione di riporto con materiale stabilizzato granulometria 0/30 mm spessore 10 cm sulle superfici stradali e sulle piazzole con materiale proveniente da cave di prestito o rinvenuto in luogo da scavi eseguiti, opportunamente frantumato e vagliato. La voce include: la certificazione del materiale fornito tramite esami di laboratorio; la stesa del materiale; la costipazione dello stesso con rullo vibrante fino ad ottenere un valore del 95% della prova AASHO mod; la necessaria bagnatura. SpCat 3 - Fondazioni	5350.00			0.100	535 00.		
		5350,00			0,100	535,00		
	SOMMANO mc					535,00	22,00	11″770,00
	Impianto di Cantiere (SpCat 4)							
183 / 183 NP.11 23/01/2013	Realizzazione di un insediamento di cantiere ad uso della Committente e delle Imprese impegnate nella realizzazione del Parco Eolico su di una area della superficie di circa 3000 mq e così realizzata: Scotico e adeguamento planimetrico dell'area con la realizzazione dei necessari scavi, forniura e posa di uno strato di tout venant da 20 cm e di uno strato di stabilizzato da 10 cm (compensati a parte). Recinzione in rete metallica plastificata altezza m 2 posta in opera su paletti in ferro a "T" da 40 mm							
	A RIPORTARE							6′352′273,21

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
beitto energy 311	ing. Maurizio Cortu	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Nev 0	70 di 83

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELL'AVODI		DIME	NSIONI		Quantità	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							6′352′273,2
	interasse m 2.50 e tre fili tenditori compresa la realizzazione dei necessari scavi, dei basamenti in cls ed ogni quant'altro per dare il lavoro fnito a regola d'are. Cancello di ingresso all'area di larghezza m 6.00 e altezza m 2.00 posato in opera su idonei basamenti in calcestruzzo. Installazione di n. 2 prefabbricati delle dimensioni di circa 100 mq cadauno, di cui 1 destinato ad uso uffici di cantiere, servizi igienici e sala riunioni per una capacità di 20 persone, ed 1 destinato a locale spogliatoio, sala ristoro e servigi igienici. Installazione di n. 1 prefabbricato delle dimensioni di circa 10 mq destinato a guardiania. Sono inoltre incluse le seguenti attività: Fornitura e posa della rete di terra e certificazione secondo la legge 46/90; Impianto di illuminazione notturno dell'area assicurato da almeno tre fari da 1000 W; Digestore IMHOFF per le fogne e serbatoio idrico per l'acqua dei servizi igienici e di servizio. Container in lamiera per il ricovero dei provini di calcestruzzo dotato di una vasca a temperatura controllata per la stagionatura degli stessi. Allacciamento elettrico alla rete Enel con potenza impegnata di almeno 20 KW o messa a disposizione di un gruppo elettrogeno di pari potenza. Compreso ogni onere, per tutta la durata del cantiere, i costi per i consumi elettrici, idrici e per lo smaltimento dei rifiuti, i costi della guardiania a tutela dei beni installati. E' compreso lo smantellamento a fine lavori di tutte le opere installate. SpCat 4 - Impianto di Cantiere					1,00	30'000,00	30'000,0
184 / 184 PF.0001.000 2.0046 07/09/2021	SOMMANO a corpo SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una prfondità media di cm 20, per la preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso il carico su automezzo dei materiali di risulta, la compattazione del fondo dello scavo, il riempimento dello scavo ed il compattamento di materiali idonei fino a raggiungere la quota del terreno preesistente; riempimento con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere SpCat 4 - Impianto di Cantiere SOMMANO metri quadri		60,00	45,000		2.700,00 2.700,00	2,81	7′587,0
185 / 185 PF.0001.000	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-							
	A RIPORTARE							6′389′860,2

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
DEITHO Energy on	ing. Maarizio corre	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	11000	71 di 83

Num.Ord.	DEGICNA ZIONE DELL'AVODI		DIME	NSIONI		Overtità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							6′389′860,21
3.0002 07/09/2021	venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita AASHO modificata nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento SpCat 4 - Impianto di Cantiere	2700,00			0,400	1 '080,00		
	SOMMANO metri cubi					1 7080,00	41,89	45′241,20
186 / 186 NP.04 07/09/2021	Formazione di riporto con materiale stabilizzato granulometria 0/30 mm spessore 10 cm sulle superfici stradali e sulle piazzole con materiale proveniente da cave di prestito o rinvenuto in luogo da scavi eseguiti, opportunamente frantumato e vagliato. La voce include: la certificazione del materiale fornito tramite esami di laboratorio; la stesa del materiale; la costipazione dello stesso con rullo vibrante fino ad ottenere un valore del 95% della prova AASHO mod; la necessaria bagnatura. SpCat 4 - Impianto di Cantiere							
		2700,00			0,100	270,00		
	SOMMANO mc Fornitura e installazione AG (SpCat 5)					270,00	22,00	5′940,00
187 / 187 NP.03 12/05/2022	Fornitura e installazione aerogeneratori V162 6 MW SpCat 5 - Fornitura e installazione AG							
						8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	4′000 000,00	32 000 000,00
	Dismissione delle Piazzole temporanee (SpCat 6)							
188 / 188 PF.0001.000 2.0001 20/05/2022	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in							
	A RIPORTARE							38′441′041,41

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
DEINTO LITERBY 311	ing. Maurizio Conta	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Nev 0	72 di 83

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Ouantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							38′441′041,41
189 / 189 PF.0001.000 2.0009 20/05/2022	trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. SpCat 6 - Dismissione delle Piazzole temporanee dismissione piazzole AG01/02/03/04/05/06 ripristino interventi puntuali strada comunale AG01/02 *(par.ug.=9083+284,20+1136,80) SOMMANO metri cubi FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento SpCat 6 - Dismissione delle Piazzole temporanee ripristino situazione ex-ante piazzole AG01/02/03/04/05/06/07/08	10504,00				11′440,00 10′504,00 21′944,00	3,89	85/362,16
	SOMMANO metri cubi					36 646,02	2,29	83′919,39
190 / 190 PF.0001.000 2.0011 20/05/2022	TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di scarpate di rilevati, compreso la fornitura della terra proveniente da scotico di strati colturali attivi interni e/o esterni al cantiere, priva di radici, erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci e simili, compreso inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la sistemazione superficiale e un leggero costipamento. Escluso il trasporto da cava. SpCat 6 - Dismissione delle Piazzole temporanee rivestimento scarpate AG01/02/03/04/05/06/07/08 *(par.ug.=1918,65+1826,31+2056,48+1804,04+3320,98+1963,47+1903,48+1938,35)	16731,76			0,200	3′346,35		
						3′346,35		38′610′322,90

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELL'AVORI		DIME	NSIONI		0	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					3′346,35		38′610′322,96
	SOMMANO metri cubi					3′346,35	42,90	143′558,41
191 / 191 PF.0001.000 2.0044 12/05/2022	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto SpCat 6 - Dismissione delle Piazzole temporanee quantità residua dopo i ripristini delle piazzole quantità residua strade parco SOMMANO metri cubi					25 205,88 1 531,50 26 737,38	7,99	213′631,67
192 / 192 PF.0001.000 9.0013 20/05/2022	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. SpCat 6 - Dismissione delle Piazzole temporanee					1′531,50		
	SOMMANO tonnellate					1′531,50	12,65	19′373,48
193 / 193 PF.0012.001 0.0009 20/05/2022	Rimozione di cartelli stradali compresa la smuratura degli elementi di ancoraggio ed eventuale taglio a sezione (a fiamma o a sega), la cernita del materiale riutilizzabile, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione e/o di risulta) in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; incluso il trasporto ad impianto autorizzato, nonche' l'onere relativo; valutata per l'effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa SpCat 7 - Inerventi sulla viabilità esistente Cat 0 - <nessuna> Osservazione 2 trasportatore Osservazione 7 trasportatore Osservazione 8 trasportatore Osservazione 9 trasportatore Osservazione 10 trasportatore Osservazione 11 trasportatore Osservazione 12 trasportatore</nessuna>					2,00 5,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00		
	A RIPORTARE					18,00		38′986′886,52

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Overstità	I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					18,00		38′986′886,52
	Osservazione 15 trasportatore Osservazione 16 trasportatore Osservazione 18 trasportatore Osservazione 20 trasportatore SOMMANO cadauno					2,00 3,00 3,00 2,00	55,00	1′540,00
194 / 194 PF.0001.000 8.0001 20/05/2022	SMONTAGGIO DI BARRIERA metallica stradale a doppia o tripla onda con o senza corrimano, rette o curve, compreso sfilamento o taglio palo, svitamento bulloneria, accessori ed eventuali catadiottri rifrangenti, compreso ogni onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico; resta escluso il trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino a magazzino/deposito del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione. SpCat 7 - Inerventi sulla viabilità esistente Cat 0 - Cat 0 - Cat		60,00 30,00 30,00 30,00 30,00 15,00			60,00 30,00 30,00 30,00 30,00 15,00		
	SOMMANO metri		13,00			195,00	17,94	3′498,30
195 / 195 PF.0001.000 8.0009 20/05/2022	BARRIERE DI SICUREZZA - posa in opera di barriere stradali di sicurezza precedentemente rimosse. Compreso ogni accessorio, pezzo speciale, dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse e la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 7 - Inerventi sulla viabilità esistente Cat 0 - snessuna>							
	Osservazione 10 trasportatore Osservazione 11 trasportatore Osservazione 12 trasportatore Osservazione 13 trasportatore Osservazione 14 trasportatore Osservazione 24 trasportatore Osservazione 25 trasportatore Osservazione 26 trasportatore		60,00 30,00 30,00 30,00 30,00 15,00			60,00 30,00 30,00 30,00 30,00 15,00	55,00	10 725,00
196 / 196 NP.14 20/05/2022	PAVIMENTAZIONE STRADALE a riepimento delle aiuole esistenti, comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: il transennamento completo di adeguata segnaletica a norma; lo scavo dell'aiuola per una profondità di circa 20 cm, compreso il carico su automezzo, il trasporto e l'indennità di conferimento a discarica autorizzata; la regolarizzazione del							

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
beivio energy 311	ing. Maurizio Conta	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Nev 0	75 di 83

Num.Ord.	DECICNATIONE DELLAVORI		DIME	NSIONI		Overtità	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							39′002′649,82
197 / 197 PF.0001.000 1.0006 20/05/2022	fondo; la fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di cemento R32,5, per uno spessore di cm 20; compresa l'esecuzione, dopo stagionatura del cls e previa pulizia del fondo ed ancoraggio con 0,5 kg/mq di emulsione bituminosa, del manto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 3, steso a mano o con vibrofinitrice, perfettamente raccordato alla preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale SpCat 7 - Inerventi sulla viabilità esistente Cat 0 - <nessuna> Osservazione 2 trasportatore Osservazione 3 trasportatore Osservazione 3 trasportatore Osservazione 8 trasportatore Osservazione 8 trasportatore Osservazione 8 trasportatore Osservazione 9 trasportatore Osservazione 10 trasporto a discarica dei materiali di risulta nonchè l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO SpCat 7 - Inerventi sulla viabilità esistente Cat 0 - <nessuna> ripristino aiuole</nessuna></nessuna>		40,00 23,00 20,00 31,00 34,00	5,000 8,000 6,000 5,500 5,000		200,00 184,00 120,00 170,50 170,00 844,50	65,24	557095,18
198 / 198 NP.14 12/05/2022	PAVIMENTAZIONE STRADALE a riepimento delle aiuole esistenti, comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: il transennamento completo di adeguata segnaletica a norma; lo scavo dell'aiuola per una profondità di circa 20 cm, compreso il carico su automezzo, il trasporto e l'indennità di conferimento a discarica autorizzata; la regolarizzazione del fondo; la fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di cemento R32,5, per uno spessore di cm 20; compresa l'esecuzione, dopo stagionatura del cls e previa pulizia del fondo ed ancoraggio con 0,5 kg/mq di emulsione bituminosa, del manto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 3, steso a mano o con vibrofinitrice,					844,50	6,50	5′489,2′

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELL'AVODI		DIME	NSIONI		Overtità	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							39′063′234,25
199 / 199 PF.0001.000 1.0006 12/05/2022	perfettamente raccordato alla preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale SpCat 7 - Inerventi sulla viabilità esistente Cat 0 - <nessuna> scavo per rimozione aiuole spartitraffico - Oss.2 scavo per rimozione aiuole spartitraffico - Oss.5 scavo per rimozione aiuole spartitraffico - Oss.8 scavo per rimozione aiuole spartitraffico - Oss.11 scavo per rimozione aiuole spartitraffico - Oss.11 scavo per rimozione aiuole spartitraffico - Oss.12 SOMMANO metri quadri DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione delle tracce perimetrali di taglio, la demolizione e asportazione della pavimentazione con mezzi meccanici ,compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica dei materiali di risulta nonche l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO SpCat 7 - Inerventi sulla viabilità esistente Cat 0 - <nessuna> demolizione stradale per ripristino aiuole preesistrenti</nessuna></nessuna>					80,00 40,00 60,00 150,00 390,00 844,50	65,24	25′443,60 5′489,2:
PF.0001.000 3.0058 12/05/2022	CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 10x20 a superficie ruvida SpCat 7 - Inerventi sulla viabilità esistente Cat 0 - <nessuna> ripristino aiuole *(lung.=40+23+31)</nessuna>	2,00	94,00			188,00 ——————————————————————————————————	27,14	5102,3
	A RIPORTARE							39 099 269,42

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELL'AVODI		DIME	NSIONI		Overstità	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							3910991269,42
201 / 201 NP.15 20/05/2022	Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo per formazione aiuole SpCat 7 - Inerventi sulla viabilità esistente Cat 0 - <nessuna> ripristino aiuole SOMMANO metri cubi</nessuna>	844,50			0,200	168,90	30,00	5′067,00
202 / 202 NP.13 12/05/2022	Ripristino cartelli stradali precedentemente rimossi. dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato di diametro 60 mm munito di dispositivo antirotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione SpCat 7 - Inerventi sulla viabilità esistente Cat 0 - <nessuna></nessuna>					28,00		
203 / 203 PF.0006.000 1.0061 20/05/2022	Potatura di alberi di medio ed alto fusto, giacenti a bordo strada, da 31 A 45 cm di diametro, compreso il loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati SPCat 7 - Inerventi sulla viabilità esistente Cat 0 - <nessuna> Osservazione 6 trasportatore Osservazione 10 trasportatore Osservazione 11 trasportatore Osservazione 13 trasportatore Osservazione 15 trasportatore Osservazione 16 trasportatore Osservazione 21 trasportatore Osservazione 21 trasportatore Osservazione 21 trasportatore Osservazione 23 trasportatore Osservazione 23 trasportatore Osservazione 27 trasportatore Osservazione 39 trasportatore Osservazione 39 trasportatore Osservazione 42 trasportatore Osservazione 42 trasportatore Osservazione 44 trasportatore Osservazione 53 trasportatore</nessuna>	8,00				10,00 3,00 4,00 2,00 1,00 6,00 10,00 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00	100,00	2 800,00
204 / 204	SOMMANO cadauno Rimozione cavo elettrico su pali, linea aerea					70,00	350,00	24′500,00
NP.20 03/09/2022	SpCat 7 - Inerventi sulla viabilità esistente Cat 0 - <nessuna></nessuna>							
	A RIPORTARE							39′131′636,42

Num.Ord.	DEGROVA GIONE DELL'AMORI		DIME	NSIONI		0 (1)	I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							39′131′636,42
	Osservazione 19 trasportatore Osservazione 22 trasportatore Osservazione 38 trasportatore Osservazione 40 trasportatore Osservazione 41 trasportatore SOMMANO cadauno					3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00	5′500,00	38′500,00
205 / 205 PF.0001.000 2.0001 13/05/2022	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. SpCat 7 - Inerventi sulla viabilità esistente Cat 0 - <nessuna> Osservazione 20 trasportatore - Area trasbordo Osservazione 20 trasportatore Osservazione 25 trasportatore</nessuna>		150,00 40,00 30,00	100,000 3,000 5,000	0,300 0,500 0,500	60,00	3,89	187030,15
206 / 206 PF.0001.000 2.0009 13/05/2022	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento SpCat 7 - Inerventi sulla viabilità esistente Cat 0 - <nessuna> Osservazione 27 trasportatore Osservazione 28 trasportatore Osservazione 48 trasportatore Osservazione 48 trasportatore Osservazione 49 trasportatore</nessuna>		60,00 30,00 40,00 40,00 20,00 20,00	2,000 5,000 20,000 3,000 5,000 3,000	1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000	120,00 150,00 800,00 120,00 200,00 120,00		
			1					

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
beitto energy 311	ing. Maurizio Cortu	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Nev 0	79 di 83

Num.Ord.	DECICNA ZIONE DELL'AVODI		DIME	NSIONI		0	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1′510,00		39′188′166,57
	SOMMANO metri cubi					1′510,00	2,29	3′457,90
207 / 207 PF.0001.000 2.0010 13/05/2022 208 / 208 PF.0001.000 3.0002 13/05/2022	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso l'innaffiamento o l'essiccamento del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l'umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento SpCat 7 - Inerventi sulla viabilità esistente Cat 0 - <nessuna> Osservazione 27 trasportatore Osservazione 28 trasportatore Osservazione 29 trasportatore Osservazione 33 trasportatore Osservazione 34 trasportatore Osservazione 35 trasportatore Osservazione 37 trasportatore Osservazione 39 trasportatore Osservazione 42 trasportatore Osservazione 45 trasportatore Osservazione 50 trasportatore Osservazione 51 trasportatore Osservazione 51 trasportatore Osservazione 52 trasportatore Osservazione 53 trasportatore Osservazione 51 trasportatore Osservazione 52 trasportatore Osservazione 52 trasportatore Osservazione 51 trasportatore Osservazione 52 trasportatore Osservazione 51 trasportatore Osservazione 52 trasportatore Osservazione 52 trasportatore Osservazione 51 trasportatore Osservazione 52 trasportatore Osservazione 52 trasportatore Osservazione 52 trasportatore Osservazione 53 trasportatore Osservazione 54 trasportatore Osservazione 55 trasportatore Osservazione 56 trasportatore Osservazione 57 trasportatore Osservazione 57 trasportatore Osservazione 57 trasportatore Osservazione 57 trasportatore Osser</nessuna>		60,00 30,00 40,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 40,00 40,00	2,000 5,000 20,000 3,000 5,000 40,000 10,000 7,000 3,000 3,000 2,000 2,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	120,00 150,00 800,00 60,00 100,00 100,00 200,00 140,00 40,00 100,00 60,00	1,05	3′139,50
	indice di flutatta non finaggiore di 25 edi indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita AASHO modificata nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento SpCat 7 - Inerventi sulla viabilità esistente Cat 0 - <nessuna> Osservazione 20 trasportatore Osservazione 25 trasportatore</nessuna>		40,00	3,000 5,000	0,400 0,400			
	Osservazione 27 trasportatore		60,00	2,000	0,400			
	A RIPORTARE					156,00		39′194′763,9′

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					156,00		39′194′763,9′
209 / 209 PF.0001.000 2.0007 13/05/2022	Osservazione 28 trasportatore Osservazione 32 trasportatore Osservazione 32 trasportatore Osservazione 33 trasportatore Osservazione 35 trasportatore Osservazione 36 trasportatore Osservazione 36 trasportatore Osservazione 37 trasportatore Osservazione 39 trasportatore Osservazione 49 trasportatore Osservazione 49 trasportatore Osservazione 50 trasportatore Osservazione 51 trasportatore Osservazione 51 trasportatore Osservazione 52 trasportatore Osservazione 61 trasportatore Osservazione 62 trasportatore Osservazione 63 trasportatore Osservazione 64 trasportatore Osservazione 65 trasportatore Osservazione 65 trasportatore Osservazione 67 trasportatore Osservazione 68 trasportatore Osservazione 69 trasportatore Osservazione 61 trasportatore Osservazione 61 trasportatore Osservazione 62 trasportatore Osservazione 63 trasportatore Osservazione 65 trasportatore Osservazione 65 trasportatore Osservazione 65 trasportatore Osservazione 67 trasportatore Osservazione 67 trasportatore Osservazione 68 trasportatore Osservazione 69 trasportatore Osservazione 69 trasportatore Osservazione 61 trasportatore Osservazione 62 trasportatore Osservazione 61 trasportatore Osservazione 62 trasportatore Osservazione 61 trasportatore Osservazione 62 trasportatore Osservazione 62 trasportatore Osservazione 62 trasportatore Osservazione 63 trasportatore Osservazione 62 trasportatore Osservazione 63 trasportatore Osserv		30,00 40,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 40,00 40,00	5,000 20,000 3,000 5,000 5,000 40,000 10,000 7,000 2,000 3,000 3,000 2,000 2,000	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	60,00 320,00 24,00 40,00 40,00 320,00 80,00 56,00 16,00 24,00 24,00 32,00 32,00 1 304,00	41,89	54′624,50
	Cat 0 - <nessuna> Osservazione 19 trasportatore - Area trasbordo Osservazione 20 trasportatore Osservazione 25 trasportatore Osservazione 27 trasportatore Osservazione 28 trasportatore Osservazione 29 trasportatore Osservazione 32 trasportatore Osservazione 33 trasportatore Osservazione 34 trasportatore Osservazione 35 trasportatore Osservazione 35 trasportatore Osservazione 37 trasportatore Osservazione 39 trasportatore Osservazione 42 trasportatore Osservazione 49 trasportatore Osservazione 49 trasportatore Osservazione 50 trasportatore Osservazione 50 trasportatore Osservazione 51 trasportatore Osservazione 52 trasportatore Osservazione 52 trasportatore Osservazione 55 trasportatore Osservazione 55 trasportatore Osservazione 55 trasportatore</nessuna>	0,50	150,00 40,00 30,00 60,00 30,00 40,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 40,00 40,00	100,000 3,000 5,000 2,000 5,000 5,000 5,000 5,000 40,000 7,000 2,000 5,000 3,000 3,000 2,000 2,000	0,100 0,100	750,00 12,00 15,00 15,00 80,00 6,00 10,00 10,00 10,00 14,00 4,00 10,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00	37,41	40′253,10
210 / 210 PF.0001.000 2.0044 12/05/2022	AG04 (Cat 4) TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto SpCat 7 - Inerventi sulla viabilità esistente Cat 4 - AG04							
	Cat 4 - AG04	844,50			0,200	168,90		

Num.Ord.	DECICNAZIONE DELLAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					668,90		39′289′641,69
	SOMMANO metri cubi					668,90	7,99	5′344,51
	<nessuna> (Cat 0)</nessuna>							
211 / 211 PF.0001.000 9.0009 20/05/2022	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. SpCat 7 - Inerventi sulla viabilità esistente Cat 0 - snessuna>							
	Cat 0 - <nessuna></nessuna>	844,50			0,200	168,90 500,00		
	SOMMANO tonnellate					668,90	15,18	10′153,90
212 / 212 PF.0001.000 9.0018 20/05/2022	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 01 38 - Legno diverso di quello di cui alle voci 20 01 37 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. SpCat 7 - Inerventi sulla viabilità esistente Cat 0 - <nessuna> potature</nessuna>	48,00 50,00			0,800 0,800			
	SOMMANO tonnellate					78,40	303,60	23′802,24
	Oneri per la sicurezza (SpCat 8)							
213 / 213 NP.10 20/05/2022	Importo a corpo per gli adempimenti di sicurezza. La voce include: - la elaborazione del POS - la formazione ed informazione del personale dipendendente - i costi di particolari attrezzature, procedure, apprestamenti e misure che si rendono necessarie in relazione alla presenza di rischi connessi all'attività del Committente o di terzi; - i costi dovuti ad esigenze di							
	A RIPORTARE							39′328′942,34

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
DEINTO ETIETRY SIT	ilig. Maurizio Contu	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05	Revo	82 di 83

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				0 (1)	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							39′328′942,34
	coordinamento che hanno riflesso sugli aspetti economici come ad esempio una diversa organizzazione dei lavori per evitare sovrapposizioni di attività pericolose; - i costi di partecipazione alle riunioni di coordinamento dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; - i costi delle informazioni ai lavoratori dei rischi esistenti nell'area di cantiere e sulle regole applicabili nel cantiere stesso i costi relativi ai DPI per ogni singolo lavoratore e per l'intera durata del cantiere; - i costi necessari per il pieno rispetto del PSC, delle norme antinfortunistiche, delle leggi vigenti SpCat 8 - Oneri per la sicurezza							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	786′578,85	786′578,85
	Parziale LAVORI A MISURA euro							40′115′521,19
	TOTALE euro							40′115′521,19

DENTIL Engrave Crl	Ing Maurinia Contu	N° Doc.	Rev 0	Pagina
BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	IT-VesBen-CLP-CIV-TR-05		83 di 83

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			
TARIFFA	TOTALE			
	RIPORTO			
	N. H. GUNDA GUNDAGANA			
001 002 003 004	Riepilogo SUPER CATEGORIE Strade Parco Piazzole Fondazioni Impianto di Cantiere	1′550′601,60 1′006′490,59 3′795′181,02 88′768,20		
005 006 007 008	Fornitura e installazione AG Dismissione delle Piazzole temporanee Inerventi sulla viabilità esistente Oneri per la sicurezza	32′000′000,00 545′845,11 342′055,82 786′578,85		
	Totale SUPER CATEGORIE euro			
	Data, 02/08/2022			
	Il Tecnico Ing. Maurizio Contu			
	ing. Maurizio Contu			
	A RIPORTARE			