

Class. 6.2 Pratica 2022.1.37.19

Spettabile

VOGHERA ENERGIA S.P.A.
VIA ALBERT EINSTEIN, 24
27058 VOGHERA (PV)
Email: VOGHERA@LEGALMAIL.IT

e, p.c.

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - CRESS - Direzione
Generale per la Crescita Sostenibile e la
Qualità dello Sviluppo
Via C. Colombo, 44
147 ROMA (RM)
Email: cress@pec.minambiente.it

REGIONE LOMBARDIA - AMBIENTE E CLIMA
PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA 1
20124 MILANO (MI)
Email:
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: VER0026-MA - Voghera Energia S.p.A. - Centrale di Voghera - Verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n.1

In merito alla verifica di assoggettabilità a VIA statale:

progetto: Efficientamento e miglioramento ambientale della Centrale di Voghera

proponente: Voghera Energia S.p.A.

comuni: VOGHERA

codice procedura regionale: VER0026-MA

Codice MITE: ID MITE 7313

si trasmette il contributo della scrivente Agenzia, finalizzato alla valutazione della componente Acque Sotterranee, relativa alla condizione ambientale n.1 ed effettuato in conformità alle richieste del Ministero della Transizione Ecologica (parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 400 del 14/12/2021 e decreto di esclusione dalla VIA 2022-0000017 del 29 marzo 2022).

Responsabile del procedimento: ELISA NAVA tel. e-mail: e.nava@arpalombardia.it
Istruttore: SILVIA COZZI tel. e-mail: s.cozzi@arpalombardia.it

Il presente parere fa riferimento a quanto indicato nella *Condizione ambientale n. 1*, relativa alla componente *acque sotterranee*, riportata nel parere CTVA n. 400 del 14/12/2022.

La Società Voghera Energia S.p.A. ha trasmesso due note (in atti ARPA ai prot. n.111527 del 12/07/2022 e n.122226 del 28/07/2022) inerenti la citata prescrizione n.1 del decreto di esclusione.

In tali comunicazioni, la Società riferisce di aver eseguito alcune campagne di campionamento in autonomia con ripetizione del campionamento e della rispettiva analisi nel punto di prelievo Pz4.

Il primo monitoraggio è stato effettuato il giorno 13/06/2022 prelevando campioni di acque sotterranee in tutti i 4 piezometri del sito e riscontrando, nel Pz4 di valle, un superamento del parametro Manganese con un valore pari a $196 \pm 49 \mu\text{g/l}$ a fronte di un limite pari a $50 \mu\text{g/l}$.

In considerazione di tale superamento, il giorno 07/07/2022, la Società ha ritenuto di effettuare un secondo campionamento di verifica, controllando solamente il Pz4; nel secondo monitoraggio il superamento del parametro Manganese è risultato essere pari a $56 \pm 14 \mu\text{g/l}$.

L'ultimo campionamento, eseguito in data 21/07/2022, ha riscontrato un valore di Manganese pari a $13 \mu\text{g/l}$ sul Pz4, mentre sugli altri 3 punti i valori si sono mantenuti al di sotto di $0,50 \mu\text{g/l}$.

Si rileva che i monitoraggi sono stati effettuati dalla Parte a distanza ravvicinata e pertanto non costituiscono una serie storica significativa, inoltre i superamenti delle CSC, seppur variabili, si riscontrano nel solo piezometro di valle idrogeologica (Pz4) ma non negli altri piezometri che costituiscono la rete di monitoraggio, in particolare in quelli ubicati a monte del sito (piezometri Pz1 e Pz2).

Si ritiene comunque che i suddetti superamenti non siano imputabili alle lavorazioni in corso di valutazione e che pertanto non costituiscano motivo per sospendere le attività di cantiere.

Nel ricordare che nell'ambito dei procedimenti di bonifica al momento non si considera l'incertezza analitica, si osserva che la normativa vigente prevede che in occasione di superamenti delle CSC nelle matrici ambientali venga trasmessa una notifica agli Enti competenti ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06 e smi.

Si ritiene comunque opportuno prevedere, nell'ambito delle successive valutazioni ambientali, un approfondimento di indagine valutando la possibilità di eseguire monitoraggi in contraddittorio con ARPA e l'adozione di un set analitico più esteso.

Documento predisposto con il supporto specialistico di:

- *Dipartimento di Lodi – Pavia*
- *Settore Monitoraggi Ambientali*

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
ELISA NAVA

