



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Posta certificata del Dipartimento:
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

REGISTRO UFFICIALE. INGRESSO.0032127.06-03-2023 Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

**Soprintendenza per i Beni
Culturali e Ambientali
di Trapani**

via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani
tel. 0923-808111 – fax 0923-23423
e-mail: sopritp@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp
Posta certificata della Soprintendenza:
sopritp@certmail.regione.sicilia.it

Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali e Paesaggistici
Via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani

**Unità Operativa 2 - Sezione per i Beni Architettonici e Storico-Artistici,
Paesaggistici e Demotnoantropologici**
Tel. 0923 – 808218 / 808221
e-mail: sopritp.uo2@regione.sicilia.it

Trapani, Prot. n. **002503** del

- 3 MAR. 2023

Rif. Nota: Prot. n. del

Allegati n. :

Posizione PP.UU. XI, 4129 (citare nella risposta)

OGGETTO: [ID_VIP: 7758] MARSALA (TP) – Località Messinello – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto di impianto eolico, denominato “Marsa-Al-lah” composto da 10 aerogeneratori per una potenza nominale pari a a 56 MW e delle relative opere di connessione RTN, da realizzarsi nel territorio comunale di Marsala (TP).

Indizione di CdS di cui all'art. 27, co. 8 del d.lgs. 152/2006 per il giorno 09.03.2023 in modalità telematica.

Ditta: Società GRV Wind Sicilia 2 S.r.l., Via Durini, 9, 20122 Milano, Leg. Rappresentante, Sig. Gianluca Veneroni (Milano, 08.05.1963).

Marsala: fogli 111, 136, 137, 138 – torri, viabilità interna e
cavidotto su strada comunale e provinciale;
foglio 189 – sottostazione elettrica.

Turbine: MRS01, f. 137, p. 89; MRS02, f. 138, p. 62; MRS03, f.
111, p. 161; MRS04, f. 137, p. 91; MRS05, f. 138, p. 27;
MRS06, f. 137, p. 121; MRS07, f. 136, p. 18; MRS08, f.
111, p. 22; MRS09, f. 137, p. 147; MRS10, f. 137, p. 43.

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali Div. V –
Proc. di Valutazione VIA e VAS
Via C. Colombo, 44
00147 **ROMA**

pec: va@pec.mite.gov.it

E, p.c.

Al Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza
Via San Michele 22
00153 **ROMA**

pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

E, p.c.

Alla Società GRV Wind Sicilia 2 S.r.l.
Via Durini, 9
20122 **MILANO**

pec: grwindsicilia2@legalmail.it

In riferimento alla nota di Codesto Ministero dell'Ambiente del 27.02.2023, prot. n. 28130, relativa all'oggetto;

VISTA la documentazione consultata nel sito del MITE dalla quale si evince l'ubicazione dell'impianto in argomento, costituito da 10 aerogeneratori per una potenza nominale paria a 56 MW ed opere relative, si evidenzia che essi sono alti al TIP m 200,0 con diam. rotore pari a m 155,0; altezza fondazione m 4,30;

superficie piazzole metri quadrati 1.130,0; nuove strade m 4.497,0, ampie m 5,0; nuova viabilità metri quadrati 22.485,0 ca.; le nuove realizzazioni occuperanno una superficie pari a metri quadrati 33.795,0 ca.

VISTO il D.M. 10.09. 2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTO l'art. 3 del D.P.R.S.18 luglio 2012, n. 48, *Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11*;

VISTO l'art. 111 del T.U. n. 1775 del 11.12. 1933;

VISTO il D.P. del 10.10. 2017, pubblicato in GURS del 20.10. 2017, Parte I, n. 44;

VISTO il D.Lgs. 42/2004;

VISTO il PTP dell'ambito 2-3 adottato con D.A. n. 6683 del 29.12. 2016 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Marsala in data 14.02. 2017; rettificato con D.A. n. 2694 del 15.06. 2017 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Marsala in data 27.06. 2017;

VISTI gli artt. 142 e 152 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

VISTA la relazione archeologica di quest'Ufficio, che evidenzia: *le opere indicate in oggetto non interessano direttamente aree archeologiche indicate nel PP dell'ambito 2-3 adottato, anche se nel territorio circostante sono presenti un numero significativo di siti archeologici quali, tra i più vicini: Roccazzello (sito di età greca, n. 108), Borgo Fazio-Guarine (sito medievale, n. 294), Giummarella (sito ellenistico-romano, n. 224), presenti nella Carta Archeologica del Piano Paesistico ed in considerazione della MRS_PD_A_12_Relazione_Archeologica del novembre 2021 che attribuisce un Rischio Archeologico Basso al posizionamento del progetto, benché il Grado di Potenziale Archeologico è pari a 3: il contesto territoriale circostante dà esito positivo*;

CONSIDERATO che dall'esame degli elaborati pervenuti le aree d'intervento risultano inserite in un articolato e complesso paesaggio agrario comunque non gravato da vincoli paesaggistici;

CONSIDERATO che occorre valutare l'impatto delle opere previste secondo le indicazioni di cui al D.M. 10.09.2010, nell'area contermina a quella di progetto pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori, comprensiva del raggio del rotore, all'interno della quale individuare le interferenze con Beni Culturali e Paesaggistici;

questa Soprintendenza, per quanto sopra, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra norma di legge, **evidenzia** che le aree interessate dall'impianto non risultano, allo stato attuale, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

tuttavia, si sottolinea che:

- l'intervento in argomento si snoda in una vasta area, con le nuove realizzazioni che occuperanno una superficie pari a 33.795 metri quadrati ca., compresa tra la Fiumara Pellegrino, Fiumara Agezio – Canale delle Guarine ed Torrente Iudeo ove insistono, in brevi spazi, numerosi Beni Storici/Isolati, tav. 8.2 del PP succitato; infatti, si nota, ad esempio, la vicinanza – m 600 ca. - della torre eolica MRS05 al Baglio Messinello, Bene Storico/Isolato n. 380_03, tav. 8.2 del PP succitato, e la presenza nel comprensorio limitrofo di altri Beni Isolati di valenza storica, quali: la Casa Cantoniera La Ficarella, l'Abbeveratoio Messinello, l'Abbeveratoio Vecchio Messinello, l'Abbeveratoio/Case S. Nicola; Beni Isolati/Storici nn. 381-385_03 del PP succitato, tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; essi sono interessati a diverse distanze dalle torri eoliche MRS06 e MRS09, mentre gli altri sono posti a circa km 2,10 dal Borgo Fazio, Nucleo Storico demaniale, n. 775_03, inserito in un ampio contesto agrario tradizionale e tutelato ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 42/2004.
- il suddetto impianto, nella parte meridionale, dista da km 11,0 dall'insediamento preistorico di Roccazzo (Mazara del Vallo) e da 6,5 a 8,5 km dall'insediamento preistorico di Mokarta (Salemi), ambedue Beni demaniali;
- il cavidotto e la viabilità per la torri MRS08, MRS04, MRS02 lambiscono una parte della Fiumara Agezio e del Canale delle Guarine, con le relative fasce di rispetto. Tali realtà fluviale sono sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con riferimento all'art. 142, lettera c. Inoltre, il cavidotto e la viabilità per la torri MRS03 e MRS09 lambiscono aree boscate, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con riferimento all'art. 142, lettera g.


Si rappresenta, altresì, che tale area risulta già densamente interessata da impianti eolici e fotovoltaici di altre Società preesistenti o in elaborazione, posti anche a meridione e ad oriente di essa, creando problematiche di affollamento e sovraccarico paesaggistico nei medesimi luoghi che subirebbero anche un ulteriore stravolgimento dovuto al complessivo corposo intervento anche per l'allocazione delle turbine e per le viabilità interne e di cantiere;

RILEVATO che l'area di intervento risulta già notevolmente compromessa da impianti di energia alternativa di altre Società, come parzialmente rilevato dall'elaborato della Ditta *MRS_PD_A_14_Fotosimulazioni cumulative*, e che codesto Parco eolico esaminato si somma agli ulteriori impianti, determinando un effetto cumulo paesaggistico causato dal concentramento di turbine di notevole elevazione nello stesso articolato comprensorio che verrebbe ad essere totalmente occupato ed affollato "a perdita d'occhio" da tali strutture, con problematiche importanti di assetto del territorio legate alla costruzione delle stesse;

quest'Ufficio manifesta le inevitabili perplessità per le problematiche relative al concentramento ed alla quasi sovrapposizione di tale progetto ad altri impianti nei medesimi luoghi, sottolineando la netta saturazione, dal punto di vista dell'impatto paesaggistico, dei territori contermini ai luoghi di intervento;

per quanto sopra, questa Soprintendenza valuta negativamente il progetto, in quanto la complessiva realizzazione dei dieci aerogeneratori di progetto, tra l'altro in vicinanza di Beni Storici Isolati, andrebbe a determinare un effetto cumulo paesaggistico di eccessivo impatto per la presenza/previsione di numerosi altri impianti che si inseriscono nel territorio senza soluzione di continuità, arrecando l'annullamento dei caratteri rurali del territorio in esame.

Si ritiene opportuno, pertanto, garantire la salvaguardia di "sacche" territoriali libere da impianti per mantenere, quanto più possibile, la leggibilità della connotazione agraria riferibile al paesaggio rurale tradizionale, evitando, così, la massiccia contrazione di territorio libero da impianti.



02.03. 2023 GM

Responsabile procedimento	Arch. Girolama Fontana	stanza	33	piano	3°	telefono	0923 808 208	e_mail	sopritp.uo3@regione.sicilia.it
Funzionario incaricato	Dott.ssa Giuseppina Mammìna	stanza		piano	0	telefono	0923 808289	Durata procedimento:	
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP):	urpsopritp@regione.sicilia.it	Responsabile:		stanza		piano		tel.	
Orario e giorni ricevimento		Lunedì 10.00 – 13.00 e Mercoledì 15.30 – 17.30							